

ANEJO 13 MEJORAS

Texto	Unidad	Precio Unitario
SUSTITUCION ASPERSORES BAYONETA POR EMERGENTES	1 sector	4.397,40 €
Sustitución de aspersores de bayoneta por emergentes, suministro y colocación de 180 ml tubería de PE a 40 cm. de profundidad y tapado de zanja y 12 aspersores, incluida conexión a red existente, arqueta de 80 * 40 mínimo, electroválvula, tes reducidas y simples, codos, empalmes y accesorios		
SUSTITUCION DE CESPED POR ADELFA EN MEDIANAS	100 m.l..	1.066,00 €
Sustitución de césped por adelfas en medianas, incluido el suministro y colocación de 100 m de tubería de PE de 20 mm de diámetro, de baja densidad a 6 atm de presión, incluida conexión a red existente, válvula de retención, electroválvula regulador de presión + filtro y caja programador, incluso empalmes manguitos y accesorios, 2 goteros autocompensantes por planta de adelfa cada 2 ml, incluido el suministro y plantación de adelfas 80-100cm con cepellón, incluido abonado de fondo y primer riego		
SUSITUCIÓN ARENA RECEBO POR ARENA SUELTA	m²	17,70 €
Sustitución de pavimento de arena compactada por arena suelta en áreas infantiles consistente en: - Excavación en vaciado por medios mecánicos, en terreno flojo, con una profundidad de 0.30 m. incluso carga y transporte de productos de la excavación a vertedero y p.p. de medios auxiliares - Suministro y colocación de base de seguridad para caídas de hasta 3 m de altura constituida por cama de sílice tamizada de 30 cm de espesor, según EN 1177, transportada y extendida mediante medios mecánicos desde lugar de acopio, incluidos remates a mano y limpieza.		
SUSTITUCION DE CESPED POR XEROJARDINERÍAS SUSTITUCION DE CESPED POR XEROJARDINERIA	m²	86,47 €
Fresado mecanizado de m2 de terreno realizando 2 pases cruzados de motocultor, incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra y rastrillado de terreno laboreado previamente, mediante herramienta manual, incluido refinado y transporte restos vertedero. Suministro y colocación de tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, incluida conexión a red existente, válvula de retención, electroválvula regulador de presión + filtro y caja programador, incluso empalmes manguitos y accesorios incluidos. Plantación de coníferas rastreras/arbustos bajos, a densidad de 4 ud/m2, incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con motocultor, extendido de malla antihierbas PP de densidad 100 g/m2, agujeteado de la misma, cubrición con capa de corteza de pino, de e=5 cm y primer riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en obra.		
Fresado mecanizado de m2 de terreno realizando 2 pases cruzados de motocultor, incluido desterronado, medida la superficie ejecutada en obra y rastrillado de terreno laboreado previamente, mediante herramienta manual, incluido refinado y transporte restos vertedero. Suministro y colocación de tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autorregulados y autolimpiantes, incluida conexión a red existente, válvula de retención, electroválvula regulador de presión + filtro y caja programador, incluso empalmes manguitos y accesorios incluidos. Plantación de coníferas rastreras/arbustos		

bajos, a densidad de 4 ud/m2, incluidos abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con motocultor, extendido de malla antihierbas PP de densidad 100 g/m2, agujeteado de la misma, cubrición con capa de corteza de pino, de e=5 cm y primer riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en obra.		
MOSAICO GRAVILLA CALIZA COLOR AGLOMERADO	m ²	65,77 €
Formación de mosaico con gravilla de machaqueo de diferentes colores, aglomerado en capa de 2-3 cm., sobre una malla de polipropileno de 180 g./m2. especial antihierbas, separadas por bandas de plástico resistente a las radiaciones UV, de 10 cm. de ancho para empotrar en el terreno dejando visible una sección de 2 cm. de diámetro aproximadamente, i/preparación de terreno, suministro de áridos, colocación de malla, replanteo y formación de las parcelas del mosaico con la banda separadora, extendido en capa uniforme, retirada de sobrantes y riego final de limpieza, medida de la superficie realmente ejecutada.		