



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASCO HISTÓRICO	15 PROPUESTAS MÁS APOYADAS

4	ID	950	TÍTULO	ACONDICIONAMIENTO CALLE PREDICADORES
<p>DESCRIPCIÓN En la C/ Predicadores, la calzada sigue teniendo adoquinado, que, a más a más, nunca se ha realizado tarea de mantenimiento alguna. Hay zonas donde el adoquinado está bastante hundido, sobre todo hacia la acera de los números impares, y de tarde en tarde, en algunos puntos, se ha parcheado con asfalto. Cuando llueve, el agua se acumula entre los huecos hundidos y al transitar los vehículos el agua de los charcos sale disparada hacia los portales. Ya ha habido dos accidentes de moto por culpa del hundimiento del adoquinado.</p> <p>BENEFICIARIOS A todos los habitantes de la Calle Predicadores y calles adyacentes. Mejora importante para "El Gancho".</p> <p>Apoyos Recibidos: 8</p> <p>Entidad:</p>				
Contiene documentación anexa:			SI	<u>NO</u>

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)				
Aspectos a considerar: Coincide con la Petición 224, Posición 4 de las más apoyadas. El mantenimiento del viario público corresponde al Servicio de Conservación de Infraestructuras, por lo que se puede ejecutar la obra civil pues se circunscribe a un vial público municipal.				
Contiene documentación anexa:			SI	<u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: <u>SI</u> NO				

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)				
Aspectos técnicos a considerar: La C/ Predicadores, entre la Avenida César Augusto y la Plaza Santo Domingo, tiene unos 550 m. de longitud. La calzada y la banda de aparcamientos se encuentra pavimentada con adoquines de piedra y tiene una anchura aproximada de 7 m. La pavimentación de la calzada, eliminando previamente, los adoquines es viable técnicamente.				
Contiene documentación anexa:			SI	<u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: <u>SI</u> NO				

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)				
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente				
Detalle de los costes a considerar:				

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASCO HISTÓRICO	15 PROPUESTAS MÁS APOYADAS

El importe estimado de la sustitución de la pavimentación de adoquines por asfalto ascendería a unos 385.000 € y exigiría la redacción del correspondiente proyecto una vez consignada en el presupuesto municipal la partida necesaria para ejecutar dicha actuación.

Contiene documentación anexa:	<u>SI</u>	<u>NO</u>
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	385.000 €	

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Exigiría la redacción del correspondiente proyecto una vez consignada en el presupuesto municipal la partida necesaria para ejecutar dicha actuación.

NOMBRE TÉCNICO/A: JESÚS GIMÉNEZ PÉREZ/MARÍA UBIERNA ROJO

ÁREA: URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO: CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO: CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	3 de Febrero de 2.017
-------------------------------------	-----------------------