

MEMORIA VALORADA PARA SUMINISTRO Y MONATAJE DEL MATERIAL PARA EQUIPAR UNA FURGONETA MUNICIPAL COMO TALLER AMBULANTE PARA EL EQUIPO DE BARRIOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA.-

1.-OBJETO.-

Recientemente ha sido suministrada a esta Planta Potabilizadora, tras el oportuno concurso, una furgoneta Peugeot Boxer Furgón 333 L2 H1 NHDI 110, para ser utilizada por el Equipo de Barrios. Esta furgoneta, necesita ser equipada con mobiliario de taller y la homologación de este equipamiento.

2.-ANTECEDENTES.-

Las instalaciones de abastecimiento de agua potable que explota y mantiene la Planta Potabilizadora, se encuentran repartidas por el término municipal, hasta en 28 localizaciones diferentes. Existe un equipo, denominado, de Barrios, que en turnos de mañana y tarde, vigilan el buen funcionamiento de las 27 instalaciones periféricas de la Planta Potabilizadora. Para ello se desplazan en un vehículo industrial que debe estar equipado con herramientas y banco de trabajo para poder hacer frente a averías y mantenimiento de estas instalaciones. Además debe existir espacio para transportar materiales en el interior de la caja y disponer de baka para el transporte de material largo, tubos y similares.

3.- DESCRIPCION DEL SUMINISTRO.-

El presente contrato menor, consistirá en el suministro e instalación en la furgoneta municipal Peugeot Boxer Furgón 333 L2 H1 NHDI 110, 9403-KXN, del siguiente material:

A. Interior de la furgoneta:

a. Estanterías, baldas y cajones:

P:\Potabi\Concursos\Contratos Menores\WORD\2019\Equipamiento Furgoneta\Memoria descriptiva para Equipamiento Furgoneta 9403-KXN.docx

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Planta Potabilizadora. Vía Hispanidad, 45-47 * 50.012 Zaragoza * Tfno 976 72 15 60 * Fax 976 72 15 32 - C.I.F. P-50.30.300-G

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 1 / 5
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
JESUS I JIMENEZ GALARRETA	El Técnico	27/09/2019	5920431	
CARLOS LAFUENTE ISLA	Responsable de la Unidad Administrativa	30/09/2019	5922028	
GERARDO LAHUERTA BARBERO	Responsable del Órgano de Contratación	30/09/2019	5924517	

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzE3MzA5MjcVDE\$

El material del mobiliario deberá ser una combinación de composite de materiales de fibra, acero y aluminio para conseguir el mínimo peso, por tanto el menor consumo de combustible.

Todos los cajones se alojarán en guías telescópicas para que se extraigan en su totalidad y se pueda acceder con la mano hasta el fondo del cajón. Deben poder abrirse con una sola mano dejando la otra libre para llevar carga. Cada cajón tendrá una capacidad mínima de 50 kg. El frente de los cajones es de composite para aligerar el peso.

Para evitar vibraciones y ruidos en carretera, todos los elementos metálicos deben ir protegidos con alfombrillas o juntas de plástico.

Los cajones contenedores o gavetas que se alojen en estanterías deberán estar encajas en guías plásticas para evitar su caída o deslizamiento en movimiento. Deberán ser apilables y subdivididos mediante separadores. Serán resistentes al aceite, gasolina y a la mayoría de los productos químicos. Tendrán la parte frontal transparente para poder ver el interior de la misma.

Los muebles no tienen aristas ni cantos para evitar golpes o cortes indeseados.

Todos los materiales utilizados son 100% reciclables y recubiertos de pintura epoxy no contaminantes.

La distribución que se pretende es la siguiente:

Lado izquierdo:

Estantería compuesta de dos unidades:

Bloque izquierdo, de 1000 x 1120 mms (ancho-alto) que incluye:

- Bandeja de aluminio y acero reforzado con pintura sellada al horno con 2 unidades de separadores metálicos.
- Dos unidades de cajones de acero reforzado y frontal de composite (Capacidad de carga de 70-90 kg)
- Zócalo de base de aluminio.

P:\Potabil\Concursos\Contratos Menores\WORD\2019\Equipamiento Furgoneta\Memoria descriptiva para Equipamiento Furgoneta 9403-KXN.docx

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Planta Potabilizadora. Vía Hispanidad, 45-47 * 50.012 Zaragoza * Tfno 976 72 15 60 * Fax 976 72 15 32 - C.I.F. P-50.30.300-G

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 2 / 5
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
JESUS I JIMENEZ GALARRETA	El Técnico	27/09/2019	5920431	
CARLOS LAFUENTE ISLA	Responsable de la Unidad Administrativa	30/09/2019	5922028	
GERARDO LAHUERTA BARBERO	Responsable del Órgano de Contratación	30/09/2019	5924517	

- Banco de trabajo abatible instalado en el lateral del mueble, formado por una tabla de madera de pino y tornillo de trabajo azul de hierro macizo.
- Cincha prosafe de hebilla

Bloque derecho, de 1200 x 1120 mms (ancho-alto) que incluye:

- Tres unidades de bandejas de aluminio y acero reforzado con pintura sellada al horno.
- Zócalo de base de aluminio.
- Cincha prosafe de hebilla.

Lado derecho:

- Guía de amarre prosafe
- Cincha prosafe de hebilla
- Panel de chapa perforada para colgar herramienta

Separador de carga:

Bloque en mampara, de 1000 x 1120 mms (ancho-alto) que incluye:

- Bandeja de aluminio y acero reforzado con pintura sellada al horno con 3 unidades de separadores metálicos.
- Bandeja de aluminio y acero donde se incorpora una línea de 6 gavetas plásticas ABS Dos unidades de cajones de acero reforzado y frontal de composite (Capacidad de carga de 70-90 kg)
- Cajón de acero reforzado y frontal de composite
- Zócalo de base de aluminio.
- Cincha prosafe de hebilla.

b. Iluminación:

- Luces interiores de led

B. Zona posterior de la furgoneta:

- Estribo trasero adecuado al tipo de furgoneta
- Escalera taladrada.

C. Techo de la furgoneta:

P:\Potabil\Concursos\Contratos Menores\WORD\2019\Equipamiento Furgoneta\Memoria descriptiva para Equipamiento Furgoneta 9403-KXN.docx

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Planta Potabilizadora. Vía Hispanidad, 45-47 * 50.012 Zaragoza * Tfno 976 72 15 60 * Fax 976 72 15 32 - C.I.F. P-50.30.300-G

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzE3MzA5MjcVDE\$

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva		PÁGINA 3 / 5
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
JESUS I JIMENEZ GALARRETA	El Técnico	27/09/2019	5920431
CARLOS LAFUENTE ISLA	Responsable de la Unidad Administrativa	30/09/2019	5922028
GERARDO LAHUERTA BARBERO	Responsable del Órgano de Contratación	30/09/2019	5924517

- Baca de techo con rodillos
- Aireador de techo eléctrico.
- Rotativo led alto ámbar, VAMA serie Threesixty o similar, con fijación permanente a 112-24 VDC

Está incluido todo el material diverso de instalación: rejillas, cables, toma de batería, fusibles, interruptores, tornillería, arandelas,..., necesario para la correcta instalación de los elementos anteriores.

D. Certificados:

Que incluirá:

- Elaboración de Certificación de Conformidad del equipamiento acústico-luminoso.
- Certificado de montaje de taller.
- Elaboración de cualquier proyecto o certificado adicional necesarios para la presentación para su homologación.
- Presentación en Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

4.- VALORACION ECONOMICA Y ENTREGA DE OFERTA.-

El importe del suministro e instalación, no superará la cantidad de 6.000 € (seis mil euros), IVA no incluido. La oferta se presentará en etap@zaragoza.es

5.- LUGAR DE ENTREGA.-

Una vez adjudicado el presente contrato, el adjudicatario se dirigirá a los técnicos de la Planta Potabilizadora, sita en Vía Hispanidad, 45-47 de esta Ciudad (etap@zaragoza.es y 976721560), para concretar fecha, hora y lugar a la que se debe llevar el vehículo para proceder a la instalación el material objeto del Contrato.

Una vez realizada la instalación, avisará la Planta Potabilizadora, para que retire el vehículo.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzE3MzA5MjcvVDE\$

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 4 / 5
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
JESUS I JIMENEZ GALARRETA	El Técnico	27/09/2019	5920431	
CARLOS LAFUENTE ISLA	Responsable de la Unidad Administrativa	30/09/2019	5922028	
GERARDO LAHUERTA BARBERO	Responsable del Órgano de Contratación	30/09/2019	5924517	

6.- PLAZO DE ENTREGA.-

El plazo de suministro e instalación, será de 8 semanas a partir de la adjudicación del contrato.

7.- GARANTÍA.-

El plazo de garantía de los elementos suministrados e instalados será, mínimo de dos años.

I.C. de Zaragoza, 23 de septiembre 2019

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 5 / 5
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
JESUS I JIMENEZ GALARRETA	El Técnico	27/09/2019	5920431	
CARLOS LAFUENTE ISLA	Responsable de la Unidad Administrativa	30/09/2019	5922028	
GERARDO LAHUERTA BARBERO	Responsable del Órgano de Contratación	30/09/2019	5924517	