Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ANEXO II

PRESUPUESTO DE OBRA

ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LAS ZONAS A TRATAR

M2.-Superficie del terreno objeto de remoción

1.700 m² x 5,00 €/m² 8.500,00.- €

Ml.-Vertido y colocación de hormigón en masa para el recibido y asentado del bordillo de prefabricado de hormigón de 90x15x7 cms. Para la formación del andador.

2 uds x 34,00 ml = 68,00 ml. x 12,00 €/ml 816,00.- €

M2.-Solera de hormigón armada HA-250 Kgrs/m³ , tamaño máx. árido 20mm. de 15 cms de espesor con mallazo de reparto cuadrícula 15x15 cms. Diámetro 4 mm. consistencia plástica con juntas de hormigonado cada 5 m. colocado, vibrado fratasado y ruleteado de la superficie.

34,00 m x 3,00 m. anchura andador = 102,00 m² x 25,00 €/m² 2.550,00.- €

Total presupuesto de Ejecución Material	11.866,00.- €
13% Gastos Generales	1.543,00.- €
6% Beneficio Industrial	712,00.- €
Total presupuesto de Contrata	14.121,00.- €
21% IVA	2.965,00.- €
Total presupuesto 21% IVA incluido	**17.086,00.- €**

Asciende el presupuesto estimado a la cantidad de **DIECISIETE MIL OCHENTA SEIS EUROS IVA INCLUIDO.**

- Se adjunta plano informativo de las zonas a acondicionar en Anexo II.

EL ARQUITECTO-TÉCNICO JEFE DE LA
SECCIÓN DE ACTUACIONES DE FUNERARIAS,

Valentín Isiegas Muñoz

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.zaragoza.es/verifica
Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es
MTE5LzE5MDEyNTIvVDE$