## FALSOS TECHOS

T1 FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN YESO PINTADO
T2 FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN YESO WA
T3 FALSO TECHO MODULAR REGISTRABLE DE ESCAYOLA PERFORADA 60X60 CON PERFILERÍA SEMIOCULTA CON BANDAS LATERALES FIJAS DE CARTON YESO
T4 FALSO TECHO REGISTRABLE BANDAS METALICAS MICROPERFORADAS ANCHO 30cm PERFILERIA OCULTA
T5 CHAPA METÁLICA DE CUBIERTA DECK EN GALVANIZADO
T6 FORJADO ENLUCIDO Y PINTADO
T7 FALSO TECHO MODULAR REGISTRABLE TIPO NEWTON PERFILERIA SEMIOCULTA CON BANDAS LATERALES FIJAS DE CARTON YESO WA
T8 FORMACIÓN DE CORTINERO
T9 FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN YESO EI 120

## SOLADOS

S1 SOLERA DE CUARZO CORINDÓN
S2 TERRAZO MICROGRANO GRIS
S3 GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE CLASE 2
S4 GRES PORCELÁNICO CLASE1
S5 PAVIMENTO DE LINÓLEO
S6 TRAMEX
S7 CUBIERTA INVERTIDA ACABADA EN GRAVA DE CANTOS RODADOS
S8 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA
S9 SOLERA DE HORMIGON CEPILLADA
S10 BALDOSA HIDRÁULIZA SOBRE PLOTS REGULABLES
S11 FELPUDO
S12 COLCHONETA
S13 GRAVA BLANCA
S14 CUBIERTA INVERTIDA SOBRE PLOTS REGULABLES
S15 ASFALTO BITUMINOSO
S16 PAVIMENTO ECOLÓGICO

Zaragoza AYUNTAMIENTO Gerencia de Urbanismo

idom

**PROYECTO EJECUCION DE PARQUE DE BOMBEROS EN CASETAS**

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

UNIDAD : OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

# PLANO : ACABADOS H. Y FALSOS TECHOS

PLANTA BAJA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTO REDACTOR : ANTONIO LOREN COLLADO, JOSE ANGEL RUIZ GONZÁLEZ | ARQUITECTO TECNICO : LUIS MINGARRO MONTORI | | Nº PLANO : 18136-721 | REV. A |
| UNIDAD TECNICA : | CÓDIGO : 16-005 CST | EXPTE : | FECHA : JULIO 2016 | ESCALA : 1:100 |