

EDIFICIO: AGUSTÍN, María (Pº de), nº 51

DENOMINACIÓN: Casas Militares



GRADO DE PROTECCIÓN:
INTERÉS ARQUITECTÓNICO (B)

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

En cumplimiento una Orden del Ministerio del Ejército se incrementaba el número de viviendas para Jefes, Oficiales y Suboficiales ocupando los solares que quedaban en la manzana propiedad del ejército en el Campo Sepulcro, ocupada ya en parte por las casas edificadas por el Patronato de Casas Militares. Este Patronato encargaba la redacción del proyecto a los arquitectos Juan Gordillo y Miguel Niubó y el ingeniero Tomás Asensio, pertenecientes a la Sección de Estudios y proyectos del Servicio Militar de Construcciones. El proyecto se fecha en octubre de 1944 y la licencia de edificación se obtenía en 1946 (colaborando el arquitecto José Beltrán Navarro).

Esta segunda fase está compuesta por nueve bloques de viviendas (Pº Mº Agustín nºs 47, 49, 51, 53 y Avda. de Clavé nºs 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13) y consta de semisótano y 9 plantas que completan y cierran la manzana configurando un amplio patio de disposición triangular.

Se trata de un conjunto de edificios de composición homogénea y unitaria en la que se utilizan distintos tipos de vanos y elementos para enfatizar las fachadas que adquieren un carácter más ecléctico. Se alterna en ellas el uso del ladrillo visto para los muros y el aplacado de piedra para zócalo y portadas de acceso a las fincas y pilastras de las plantas alzadas, obteniéndose así un efecto bicolor de mayor vistosidad. Las fachadas, se elevan sobre un alto basamento articulado mediante cuerpos volados de miradores, rematados en torreón, y pilastras que confieren al conjunto un efecto de acusado verticalismo. La planta ático y la sobredito manifiestan la inspiración local en su tratamiento de "mirador".


El conjunto de es gran monumentalidad y responde a los planeamientos estéticos de la arquitectura populista de la posguerra.

FUENTES: Archivo Municipal


BIBLIOGRAFÍA:

SANCHEZ VENTURA, J.Mº. *El problema de la vivienda barata*. Zaragoza 1948.


RABANOS FACI, C., *Historia crítica de la arquitectura aragonesa del siglo XX (I)* en S.A.A. XLVII. Zaragoza 1995.



Jefes.



Oficiales.



Suboficiales.

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN INTEGRAL
FACHADA Y CAJA DE ESCALERAS

ÁREA

18


AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA