



N.º EXP: 0052252/2026 **N.º TRAMITA:** 608035

Asunto: CONTRATO MENOR DE OBRAS DESTOCONADO DE ALCORQUES DE LA CIUDAD

MEMORIA TÉCNICA

1.- ANTECEDENTES.

En la actualidad en distintos alcorques del viario urbano permanecen tocones de árboles previamente talados que impiden o dificultan la reposición del arbolado. La eliminación de estos restos constituye una actuación previa e imprescindible para poder ejecutar las nuevas plantaciones previstas, garantizando que los alcorques dispongan del espacio y las condiciones adecuadas para el correcto desarrollo del sistema radicular de los nuevos ejemplares.

Además de imposibilitar la plantación, la permanencia de los tocones incrementa los tiempos de ejecución y el coste de las actuaciones de reposición del arbolado. Por ello, resulta necesario realizar previamente los trabajos de destococonado para optimizar la campaña de plantaciones y asegurar una gestión eficiente de los recursos municipales.

Estas actuaciones contribuyen a la reposición del arbolado urbano eliminado por razones de seguridad, gestión, enfermedad, plagas, envejecimiento u otras causas, favoreciendo la mejora de la infraestructura verde, la mitigación del efecto isla de calor, la captura de carbono, el incremento de la biodiversidad y los beneficios ambientales y sociales asociados al arbolado urbano.

El Servicio de Infraestructura Verde no dispone de los medios materiales, técnicos y humanos especializados necesarios para ejecutar estos trabajos, por lo que resulta necesaria su contratación externa.

2.- OBJETO.

El presente contrato menor, se enmarca en la necesidad de acometer los trabajos de destococonado en alcorques situados en aceras de viario público y zonas verdes que contienen tocones de diámetros superiores a 20 cm y de difícil extracción.

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El destococonado se realizará mediante dos (2) máquinas destococonadoras, retroexcavadora y/o medios manuales con el objeto de evitar afecciones a los servicios existentes y la rotura de pavimentos. Cada una de las dos (2) máquinas deberán realizar simultáneamente el destococonado de las posiciones de cada uno de los lotes del sector 1 en los que está dividida la conservación del arbolado y las zonas verdes de Zaragoza, por lo que deberán estar disponibles y trabajar de manera paralela desde la firma del Acta de replanteo hasta la finalización del contrato.

1. Actuaciones Previas y Seguridad Activa

- Previo a las labores de destococonado se llevará a cabo el estudio de la ubicación y el estado de cada tocón así como las consultas pertinentes, en relación a los posibles servicios e infraestructuras existentes y que pudieran verse afectados. Este estudio lo desarrolla la empresa adjudicataria con la colaboración y posterior aprobación de los Técnicos municipales. Los servicios o instalaciones como pueden ser alumbrado público, gas natural, teléfono, red de riego, etc. no deben ser afectados en ningún caso por las actuaciones de destococonado.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	1 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES					
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE				FECHA FIRMA	
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR				14 de julio de 2026	



- Una vez adjudicado se aportará al Servicio una planificación de los trabajos de destocoado por semanas.
- La empresa adjudicataria deberá gestionar las reservas de espacio público, con la mayor planificación posible, que afecten a zonas de aparcamiento para la realización de trabajos procediendo a su correcta señalización.

2. Especificaciones técnicas del destocoado

- El método de destocoado a utilizar consistirá en la retirada completa del tocón mediante destocadora acoplable a una toma de fuerza, máquina especial destocadora o retro-excavadora. En casos desfavorables el destocoado se llevará a cabo con medios manuales de excavación y arranque, o como consideren oportuno los Técnicos municipales competente.
- Los restos de madera y serrín mezclados con tierra deben retirarse el mismo día de la operación, prohibiendo su acumulación en la vía pública.
- Durante la ejecución de los trabajos a realizar, se deberá disponer de una protección perimetral suficiente tanto en tamaño, características como distancia, a fin de prevenir posibles impactos de piedras o astillas proyectadas.

3. Restitución del espacio urbano

- En caso de que la extracción de un tocón no se pueda llevar a cabo en un solo día, la zona de trabajo quedará totalmente protegida y señalizada de forma que no puedan ocasionar de ningún modo daños o perjuicios a los peatones.
- Una vez realizado el destocoado se rellenará de forma inmediata el alcorque o superficie donde se encontraba el tocón o zona de actuación, con material arena de sílice a cota 0 respecto al alcorque o superficie del entorno, de manera que se eviten problemas a la seguridad vial.
- Si durante las labores de destocoado se realizaran daños o roturas en las infraestructuras presentes, deberán ser reparadas por parte del adjudicatario de la forma más rápida posible y sin demoras, siendo a cuenta del adjudicatario los gastos generados.

4. Seguimiento

- Se entregará semanalmente a este Servicio un listado de los trabajos realizados.

4.- PRECIOS UNITARIOS

A continuación, se relaciona una serie de trabajos y el Precio Unitario determinado a partir del cual pueden los licitadores presentar sus bajas. Las bajas se determinan de forma conjunta para todas las tipologías.

Extracción de tocón de árbol situado en alcorque o viario público (en su caso), de diámetro 20-30 cm. Realizado con destocadora, maquinaria especial y/o medios manuales, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierra vegetal, hasta la rasante de la acera, con reposición de anillo de riego en su caso, incluso limpieza, remates y transporte a vertedero, medida la unidad totalmente ejecutada.

46,35 €

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	2 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



Extracción de tocón de árbol situado en alcorque o viario público (en su caso), de diámetro 30-40 cm. Realizado con destocoadora, maquinaria especial y/o medios manuales, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierra vegetal, hasta la rasante de la acera, con reposición de anillo de riego en su caso, incluso limpieza, remates y transporte a vertedero, medida la unidad totalmente ejecutada.

55,62 €

Extracción de tocón de árbol situado en alcorque o viario público (en su caso), de diámetro 40-60 cm. Realizado con destocoadora, maquinaria especial y/o medios manuales, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierra vegetal, hasta la rasante de la acera, con reposición de anillo de riego en su caso, incluso limpieza, remates y transporte a vertedero, medida la unidad totalmente ejecutada.

83,43 €

Extracción de tocón de árbol situado en alcorque o viario público (en su caso), de diámetro 60-80 cm. Realizado con destocoadora, maquinaria especial y/o medios manuales, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierra vegetal, hasta la rasante de la acera, con reposición de anillo de riego en su caso, incluso limpieza, remates y transporte a vertedero, medida la unidad totalmente ejecutada.

119,18 €

Extracción de tocón de árbol situado en alcorque o viario público (en su caso), de diámetro >80 cm. Realizado con destocoadora, maquinaria especial y/o medios manuales, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierra vegetal, hasta la rasante de la acera, con reposición de anillo de riego en su caso, incluso limpieza, remates y transporte a vertedero, medida la unidad totalmente ejecutada.

208,17 €

Los precios unitarios indicados no incluyen el porcentaje del 6% de Beneficio Industrial, ni el 13% de Gastos Generales ni el IVA.

El Ayuntamiento, en función del porcentaje de baja, determinará los tocones adicionales a intervenir hasta agotar el presupuesto de licitación.

El Servicio podrá puntualmente cambiar o modificar el listado por cuestiones de necesidad o prioridades surgidas durante el plazo de ejecución.

Como anexo a esta memoria se adjunta un listado de ubicaciones para realizar los trabajos de destocoado, a partir del cual se realizarán los planes de trabajo.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución es hasta el jueves 31 de diciembre de 2026.



6.- PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 33.579,55 € (Treinta y tres mil quinientos setenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos).

Aplicando a la cantidad anterior el porcentaje del 6% de Beneficio Industrial y el 13% de Gastos Generales, da como resultado la cantidad de 39.995,00 €, base sobre la que se aplicará el 21 % de Impuesto sobre el Valor Añadido obteniéndose el presupuesto de contratación de las obras, que asciende a la cantidad de 48.351,19 € (Cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y un euros con diecinueve céntimos).

El gasto se realizará con cargo a la partida presupuestaria 2026-PIV-1711-61905 PLAN MEJORA EXTRAORDINARIA ARBOLADO, del estado de gastos del presupuesto vigente, habiéndose expedido documento contable RC con el número de SICAZ 262455.

7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en cualquier obra pública y privada en la que se realicen obras de ingeniería civil o construcción, se incluye Anejo el citado Estudio.

En la I.C. de Zaragoza, a fecha de firma electrónica

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA	4 / 48
Estudio básico	16264258		
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA	
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE		14 de julio de 2026	
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR		14 de julio de 2026	



Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTc4NDAXNDg2NzkONzQ1ODg5Mzkw

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	16264258	5 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE		14 de julio de 2026
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR		14 de julio de 2026



Anexo I

Distrito	UG	ID
JM - Actur - Rey Fernando	Adolfo Aznar. Calle de	46_2888
JM - Actur - Rey Fernando	Adolfo Aznar. Calle de	46_2911
JM - Actur - Rey Fernando	Antón García Abril. Calle	46_3743
JM - Actur - Rey Fernando	Cineasta Carlos Saura. Calle	46_4033
JM - Actur - Rey Fernando	Cineasta Carlos Saura. Calle	46_4034
JM - Actur - Rey Fernando	Clara Campoamor. Calle	47_2707
JM - Actur - Rey Fernando	Coloso. Calle el	43_5526
JM - Actur - Rey Fernando	Coloso. Calle el	43_5536
JM - Actur - Rey Fernando	Concepción Saiz de Otero. Calle de	47_3164
JM - Actur - Rey Fernando	Emilia Pardo Bazán. Calle de	47_207745
JM - Actur - Rey Fernando	Emilia Pardo Bazán. Calle de	47_3304
JM - Actur - Rey Fernando	Emilia Pardo Bazán. Calle de	47_3335
JM - Actur - Rey Fernando	Eugenio Lucas. Calle	41_772
JM - Actur - Rey Fernando	Fragua. Calle la	41_177
JM - Actur - Rey Fernando	Fragua. Calle la	41_254
JM - Actur - Rey Fernando	Glassier Pierre. Calle	41_927
JM - Actur - Rey Fernando	Glassier Pierre. Calle	41_946



JM - Actur - Rey Fernando	José Luis Borau. Calle de	46_3346
JM - Actur - Rey Fernando	Julio Cortázar. Calle	46_1026
JM - Actur - Rey Fernando	Julio Cortázar. Calle	46_1043
JM - Actur - Rey Fernando	Julio Cortázar. Calle	46_1050
JM - Actur - Rey Fernando	Julio Cortázar. Calle	46_1051
JM - Actur - Rey Fernando	Majas de Goya. Avenida las	41_4
JM - Actur - Rey Fernando	Margarita Xirgú. Calle	46_1728
JM - Actur - Rey Fernando	María Zayas Sotomayor. Calle	47_3663
JM - Actur - Rey Fernando	Mariana Pineda. Calle de	47_4073
JM - Actur - Rey Fernando	Mariana Pineda. Calle de	47_4133
JM - Actur - Rey Fernando	Mariana Pineda. Calle de	47_4135
JM - Actur - Rey Fernando	Octavio Paz. Calle	46_1257
JM - Actur - Rey Fernando	Pablo Neruda. Calle de	47_706
JM - Actur - Rey Fernando	Poesía. Plaza la	41_699
JM - Actur - Rey Fernando	Poesía. Plaza la	41_707
JM - Actur - Rey Fernando	Poeta León Felipe. Calle	47_1886
JM - Actur - Rey Fernando	Poeta León Felipe. Calle	47_1945
JM - Actur - Rey Fernando	Segundo Chomón. Calle de	46_3441
JM - Actur - Rey Fernando	Segundo Chomón. Calle de	46_3442



JM - Actur - Rey Fernando	Z.V. Parque de Los Poetas	47_821
JM - Actur - Rey Fernando	Z.V. Parque de Los Poetas	47_830
JM - Actur - Rey Fernando	Z.V. Parque de Los Poetas	47_833
JM - El Rabal	Compositor Miguel Ambiola. Calle	43_4551
JM - El Rabal	Jean Paul Sartre. Calle	43_4402
JM - El Rabal	Violeta Parra. Calle	43_5081
JM - Actur - Rey Fernando	Z.V. Parque de La Chimenea	10164
JM - Actur - Rey Fernando	Z.V. Parque de La Chimenea	10166
JM - Casablanca	Ntra. Sra. de las Nieves. Plaza	776
JM - Casablanca	Sagrada Familia. Calle	563
JM - Casablanca	Sagrada Familia. Calle	586
JM - Casablanca	Sagrada Familia. Calle	596
JM - Casablanca	Z.V. Parque el Canal	2025
JM - Casablanca	Z.V. Parque el Canal	2034
JM - Casablanca	Z.V. Parque el Canal	2059
JM - Casablanca	Z.V. Parque el Canal	2084
JM - Casablanca	Z.V. Parque el Canal	2088
JM - Casablanca	Z.V. Parque el Canal	10334
JM - Casablanca	Z.V. Parque el Canal	10336



JM - Casco Histórico	Hermanos Álvarez Quintero. Calle	5002
JM - Casco Histórico	Ramón Cuellar. Calle	441
JM - Centro	Cardenal García Gil. Calle	404
JM - Centro	Coimbra. Calle de	113
JM - Centro	Doctor Cerrada. calle	252
JM - Centro	Don Hernaldo de Aragón. Calle de	425
JM - Centro	Dr. Horno Alcorta. Calle de	645
JM - Centro	Francisco Albiñana. Calle de	63
JM - Centro	Francisco Albiñana. Calle de	99
JM - Centro	Inocencio Giménez. Calle	409
JM - Centro	Isaac Peral. Calle	366
JM - Centro	Joaquín Costa. Calle	237
JM - Centro	Mariano Escar. Calle	762
JM - Centro	Mefisto. Calle	580
JM - Centro	San Roque. Plaza	475
JM - Centro	San Vicente Mártir. Calle	1321
JM - Centro	Sitios. Plaza los	985
JM - Centro	Sitios. Plaza los	986
JM - Centro	Sitios. Plaza los	987



JM - Delicias	Alfonso Carlos Comín Ros. Calle	1279
JM - Delicias	Alfonso Carlos Comín Ros. Calle	1323
JM - Delicias	Alfonso Carlos Comín Ros. Calle	1361
JM - Delicias	Alfonso Carlos Comín Ros. Calle	1363
JM - Delicias	Alfonso Carlos Comín Ros. Calle	1373
JM - Delicias	Alfonso Carlos Comín Ros. Calle	1377
JM - Delicias	Alfonso Carlos Comín Ros. Calle	1386
JM - Delicias	Alfonso Carlos Comín Ros. Calle	1387
JM - Delicias	Andrés Vicente. Calle de	976
JM - Delicias	Andrés Vicente. Calle de	1057
JM - Delicias	Antonio Mompeón Motos. Calle	468
JM - Delicias	Antonio Sangenis. Calle de	396
JM - Delicias	Barcelona. Calle de	518
JM - Delicias	Barcelona. Calle de	523
JM - Delicias	Biarritz. Calle	1978
JM - Delicias	Biarritz. Calle	1979
JM - Delicias	Biarritz. Calle	1980
JM - Delicias	Ciudadela. Calle	541
JM - Delicias	Ciudadela. Calle	572



JM - Delicias	Demetrio Galán Bergua. Calle de	1712
JM - Delicias	Demetrio Galán Bergua. Calle de	1747
JM - Delicias	Dr. Julián Sanz Ibáñez. Calle	142
JM - Delicias	Dr. Julián Sanz Ibáñez. Calle	178
JM - Delicias	Dr. Julián Sanz Ibáñez. Calle	188
JM - Delicias	Eloy Martínez. Calle	766
JM - Delicias	Eloy Martínez. Calle	775
JM - Delicias	Franco y López. Calle de	99
JM - Delicias	Franco y López. Calle de	242
JM - Delicias	Franco y López. Calle de	1350
JM - Delicias	Fray Juan Regla. Calle	666
JM - Delicias	Fray Juan Regla. Calle	690
JM - Delicias	Hermanos Gamba. Calle	597
JM - Delicias	Juan Carlos I. Avenida	603
JM - Delicias	Juan Carlos I. Avenida	604
JM - Delicias	Juan Carlos I. Avenida	632
JM - Delicias	Juan Carlos I. Avenida	645
JM - Delicias	Juan Pablo II. Avenida de	504
JM - Delicias	Juan Pablo II. Avenida de	518



JM - Delicias	Julián Ribera. Calle	142
JM - Delicias	Julián Ribera. Calle	151
JM - Delicias	Julián Ribera. Calle	154
JM - Delicias	Mariano Carderera. Calle	289
JM - Delicias	Mariano Carderera. Calle	292
JM - Delicias	Martón y Gavin. Calle	346
JM - Delicias	Martón y Gavin. Calle	347
JM - Delicias	Miguel Labordeta. Calle	937
JM - Delicias	Miguel Labordeta. Calle	943
JM - Delicias	Miguel Labordeta. Calle	1030
JM - Delicias	Miguel Labordeta. Calle	1052
JM - Delicias	Milagrosa. Calle la	1021
JM - Delicias	Mosquetera. Camino de la	225
JM - Delicias	Nicanor Villalta. calle	395
JM - Delicias	Ramiro I de Aragón. Calle	1083
JM - Delicias	Ramiro I de Aragón. Calle	1085
JM - Delicias	Ramiro I de Aragón. Calle	1096
JM - Delicias	Ramiro I de Aragón. Calle	1109
JM - Delicias	Ramiro I de Aragón. Calle	1117



JM - Delicias	Ramiro I de Aragón. Calle	1119
JM - Delicias	Ramiro I de Aragón. Calle	1121
JM - Delicias	Ramiro I de Aragón. Calle	1122
JM - Delicias	Villa de Andorra. Calle de la	1280
JM - Delicias	Z.V. Parque Castillo del Palomar	10969
JM - Delicias	Z.V. Parque de la Sedetania	10452
JM - Delicias	Z.V. Parque de Las Delicias	10633
JM - Delicias	Z.V. Parque de Las Delicias	10670
JM - Delicias	Z.V. Parque de Las Delicias	10759
JM - El Rabal	Miguel Asso. Calle	755
JM - El Rabal	Miguel Asso. Calle	756
JM - La Almozara	Antonio Cano Mata. Calle	207
JM - La Almozara	Batalla de Arapiles. Calle	1012
JM - La Almozara	Diputados. Calle los	1532
JM - La Almozara	María Callas. Calle	281
JM - La Almozara	Z.V. Parque de la Cruz Roja	10390
JM - La Almozara	Z.V. Parque de la Cruz Roja	11346
JM - La Almozara	Z.V. Parque de la Cruz Roja	11349
JM - La Almozara	Z.V. Paseo Soto de la Almozara	10085



JM - La Almozara	Z.V. Paseo Soto de la Almozara	10100
JM - La Almozara	Z.V. Paseo Soto de la Almozara	10140
JM - La Almozara	Z.V. Paseo Soto de la Almozara	10142
JM - La Almozara	Z.V. Paseo Soto de la Almozara	10146
JM - La Almozara	Z.V. Paseo Soto de la Almozara	10148
JM - La Almozara	Z.V. Paseo Soto de la Almozara	10186
JM - La Almozara	Z.V. Paseo Soto de la Almozara	10194
JM - Las Fuentes	Tomás Higuera. Calle	918
JM - Las Fuentes	Tomás Higuera. Calle	935
JM - Las Fuentes	Tomás Higuera. Calle	951
JM - Las Fuentes	Tomás Higuera. Calle	970
JM - Las Fuentes	Tomás Higuera. Calle	990
JM - Miralbueno	Almendros. Calle los	4081
JM - Miralbueno	Ibón de Escalar. Calle	1312
JM - Miralbueno	Ibón de Ordiceto. Calle	3139
JM - Miralbueno	Ibón de Ordiceto. Calle	3175
JM - Miralbueno	Ibón de Ordiceto. Calle	3199
JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	281
JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	349



JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	391
JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	506
JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	572
JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	582
JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	647
JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	663
JM - Miralbueno	Ibón de Plan. Ronda	671
JM - Miralbueno	Ibón de Trigoniero. Calle	3350
JM - Miralbueno	Ibón Marboré. Calle	3571
JM - Miralbueno	José María Muñoz Damián. Calle	7701
JM - Miralbueno	Olivos. Calle los	4159
JM - Miralbueno	Pico Cotiella. Calle	4594
JM - Miralbueno	Sergio López Saz. Calle (Miralbueno)	7905
JM - Miralbueno	Z.V. Parque Vistabella	3836
JM - Oliver - Valdefierro	Camisera. Carrera la	1430
JM - Oliver - Valdefierro	Camisera. Carrera la	5052
JM - Oliver - Valdefierro	Francisco Rallo Lahoz. Calle	8257
JM - Oliver - Valdefierro	Ibón de Plan. Ronda	715
JM - Oliver - Valdefierro	Ibón de Plan. Ronda	718



JM - Oliver - Valdefierro	Ibón de Plan. Ronda	722
JM - Oliver - Valdefierro	Ibón de Plan. Ronda	758
JM - Oliver - Valdefierro	Lagos de Millares. Calle	78
JM - Oliver - Valdefierro	Mosén José Bosqued. Calle	10958
JM - Oliver - Valdefierro	Sagitario. Calle	5005
JM - Oliver - Valdefierro	Vía Láctea. Calle	3289
JM - San José	Argentina. Calle de	498
JM - San José	Argentina. Calle de	499
JM - San José	Argentina. Calle de	543
JM - San José	Argentina. Calle de	548
JM - San José	Bonifacio García Menendez. Calle de	344
JM - San José	Cabaldós.Camino (sector 1.1)	217
JM - San José	Cabaldós.Camino (sector 1.1)	218
JM - San José	Cabaldós.Camino (sector 1.1)	223
JM - San José	Cabaldós.Camino (sector 1.1)	244
JM - San José	Cabaldós.Camino (sector 1.1)	261
JM - San José	Cabaldós.Camino (sector 1.1)	268
JM - San José	Cabaldós.Camino (sector 1.1)	290
JM - San José	Cabaldós.Camino (sector 1.1)	300



JM - San José	Ceuta. Calle de	484
JM - San José	Ceuta. Calle de	494
JM - San José	Ducado de Atenas. Calle	95
JM - San José	Ducado de Atenas. Calle	116
JM - San José	Ducado de Atenas. Calle	124
JM - San José	José Galiay. Calle	310
JM - San José	José Galiay. Calle	311
JM - San José	José Galiay. Calle	312
JM - San José	José Galiay. Calle	402
JM - San José	Lapuyade. Calle de	295
JM - San José	Luis Royo Villanova. Calle	712
JM - San José	Luis Royo Villanova. Calle	721
JM - San José	Luis Royo Villanova. Calle	722
JM - San José	Miraflores. Camino	284
JM - San José	Principado de Morea. Calle del	345
JM - San José	Principado de Morea. Calle del	347
JM - San José	Provenza. Calle de	1061
JM - San José	Provenza. Calle de	1064
JM - San José	Provenza. Calle de	1069



JM - San José	Reina Fabiola. Calle de	232
JM - San José	Sancho Lezcano. Calle	818
JM - San José	Sancho Lezcano. Calle	820
JM - San José	Sancho Lezcano. Calle	830
JM - San José	Z.V. Parque de la Memoria	10211
JM - San José	Z.V. Parque La Granja	10193
JM - San José	Z.V. Parque La Granja	10552
JM - San José	Z.V. Parque La Granja	10553
JM - San José	Zaragoza la Vieja. Calle	945
JM - San José	Zaragoza la Vieja. Calle	1082
JM - Santa Isabel	Concordia. Calle la	1364
JM - Santa Isabel	Dieciséis de Julio. Calle del	892
JM - Santa Isabel	Dieciséis de Julio. Calle del	893
JM - Santa Isabel	Iglesia. Calle la	460
JM - Santa Isabel	José Antonio Gabriel y Galán. Calle	394
JM - Santa Isabel	José Antonio Gabriel y Galán. Calle	396
JM - Santa Isabel	San Antón. Calle	1911
JM - Santa Isabel	Serrano Berges. Plaza de	1635
JM - Santa Isabel	Sta. Alodia. Calle	1806



JM - Santa Isabel	Sta. Alodia. Calle	1809
JM - Santa Isabel	Sta. Alodia. Calle	1830
JM - Torrero - La Paz	Café Florian. Calle	6634
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	475
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	494
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	498
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	524
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	536
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	581
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	583
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	602
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	607
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	624
JM - Torrero - La Paz	Camino Tiro de Bola Aragonesa	627
JM - Torrero - La Paz	Castillo de Loarre. Calle	837
JM - Torrero - La Paz	Castillo de Loarre. Calle	884
JM - Torrero - La Paz	Honorio García Condoy. Calle	2400
JM - Torrero - La Paz	Lasierra Purroy. Calle	3011
JM - Torrero - La Paz	Lasierra Purroy. Calle	3016



JM - Torrero - La Paz	Lasierra Purroy. Calle	3051
JM - Torrero - La Paz	Lasierra Purroy. Calle	3069
JM - Torrero - La Paz	Maestro Oudrid. Calle	1038
JM - Torrero - La Paz	Maestro Oudrid. Calle	1054
JM - Torrero - La Paz	Monzón. Calle	2224
JM - Torrero - La Paz	Monzón. Calle	2229
JM - Torrero - La Paz	Ntra. Sra. de Villar. Calle	1447
JM - Torrero - La Paz	Orense. Calle	1834
JM - Torrero - La Paz	Orense. Calle	1845
JM - Torrero - La Paz	Oviedo. Calle	1772
JM - Torrero - La Paz	Padre Elías. Calle	1072
JM - Torrero - La Paz	Palma de Mallorca. Calle	582
JM - Torrero - La Paz	Palma de Mallorca. Calle	584
JM - Torrero - La Paz	San Marcos. Plaza	5202
JM - Torrero - La Paz	Venecia. Calle	111
JM - Torrero - La Paz	Venecia. Calle	136
JM - Torrero - La Paz	Venecia. Calle	158
JM - Torrero - La Paz	Venecia. Calle	210
JM - Torrero - La Paz	Venecia. Calle	230



JM - Universidad	Alcalde Ramón Sainz Varanda. Avenida	1814
JM - Universidad	Alcalde Ramón Sainz Varanda. Avenida	2192
JM - Universidad	Alcalde Ramón Sainz Varanda. Avenida	2193
JM - Universidad	Jesuita Ignacio Ellacuria. Calle del	934
JM - Universidad	Jesuita Ignacio Ellacuria. Calle del	935
JM - Universidad	Juan Carlos I. Avenida	2239
JM - Universidad	Juan Pablo II. Avenida de	5123
JM - Universidad	Mario Lasala Valdés. Calle	432
JM - Universidad	Mario Lasala Valdés. Calle	440
JM - Universidad	Sta. Teresa de Jesús. Calle	437
JM - Universidad	Sta. Teresa de Jesús. Calle	448
JM - Universidad	Tomás Bretón. Calle	241
JM - Universidad	Tomás Bretón. Calle	310
JM - Universidad	Universidad de Zaragoza	3656
JM - Universidad	Universidad de Zaragoza	3903
JM - Torrero - La Paz	Hugo Pratt. Calle	5608
JM - Actur - Rey Fernando	Parque del Agua	266
JM - Actur - Rey Fernando	Parque del Agua	3483
JM - Casablanca	Ibérica. Vía	123



JM - Casco Histórico	Asalto. Calle	98
JM - Centro	Albert Schweitzer. Plaza	1047
JM - Centro	Aparcamiento Calle de Uncastillo (Lote 1.2)	10076
JM - Centro	Constitución. Paseo de la	455
JM - Centro	María Agustín. Paseo (Centro)	455
JM - Centro	Pamplona. Paseo	261
JM - Delicias	Alcalde Gómez Laguna. Avenida (Delicias)	2
JM - Delicias	Alcalde Gómez Laguna. Avenida (Delicias)	54
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	35
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	36
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	62
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	361
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	362
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	367
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	368
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	6043
JM - Delicias	Duquesa Villahermosa. Calle	7457
JM - Delicias	Madrid. Avenida de (Delicias)	95
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	2



JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	311
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5004
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5006
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5052
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5053
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5066
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5104
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5105
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5125
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5165
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5176
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5184
JM - El Rabal	Grupo Balsas de Ebro Viejo 1	5193
JM - El Rabal	Sierra de Guara. Calle	891
JM - El Rabal	Sierra de Guara. Calle	5174
JM - La Almozara	Autonomía. Avenida de la	79
JM - La Almozara	Autonomía. Avenida de la	80
JM - La Almozara	Autonomía. Avenida de la	86
JM - La Almozara	Autonomía. Avenida de la	92



JM - La Almozara	Expo 2008, Avenida (Lote 1.2)	2834
JM - La Almozara	Expo 2008, Avenida (Lote 1.2)	2846
JM - La Almozara	Pablo Gargallo. Avenida	448
JM - La Almozara	Pablo Gargallo. Avenida	456
JM - Oliver - Valdefierro	Hispanidad. Vía (Oliver - Valdefierro)	29
JM - Oliver - Valdefierro	Íñigo Manuel Marín Sancho. Calle (Oliver - Valdefierro)	8835
JM - Oliver - Valdefierro	Marqués San Felices. Calle	2221
JM - Oliver - Valdefierro	Marqués San Felices. Calle	2230
JM - Oliver - Valdefierro	Marqués San Felices. Calle	2231
JM - Oliver - Valdefierro	Reina Petronila. Calle	10672
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	179
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	541
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	621
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	622
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	685
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	690
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	704
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	705
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	709



JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	713
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	738
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	739
JM - San José	Cesáreo Alierta. Avenida (San José)	8022
JM - San José	San José. Avenida de	500
JM - San José	Uno de Mayo. Plaza	906
JM - Torrero - La Paz	América. Avenida de	353
JM - Torrero - La Paz	América. Avenida de	366
JM - Torrero - La Paz	Canteras. Plaza de las	496
JM - Torrero - La Paz	Cuarta Avenida. Calle (Lote 1.2)	2820
JM - Torrero - La Paz	Fray Julián Garcés. Calle	601
JM - Torrero - La Paz	Hispanidad. Ronda (Torrero - La Paz)	2752
JM - Torrero - La Paz	Hispanidad. Ronda (Torrero - La Paz)	2876
JM - Universidad	Alcalde Gómez Laguna. Avenida (Universidad)	83
JM - Universidad	Condes de Aragón. Calle	1311
JM - Universidad	Condes de Aragón. Calle	1448
JM - Universidad	Condes de Aragón. Calle	6055
JM - Universidad	E.M. Seminario Zaragoza	5839
JM - Universidad	Isabel la Católica. Paseo	103



JM - Universidad	San Francisco. Plaza de	15
JM - Universidad	San Francisco. Plaza de	27
JM - Universidad	San Francisco. Plaza de	30
JM - Universidad	San Francisco. Plaza de	20047
JM - Universidad	San Francisco. Plaza de	20109
JM - Universidad	San Juan de la Cruz. Calle	294
JV - Casetas	Buenos Aires. Avenida	1257
JV - Casetas	Constitución. Avda(CASETAS)	201252
JV - Casetas	Logroño. Avenida (Casetas)	951
JV - Casetas	Logroño. Avenida (Casetas)	1695
JV - La Cartuja Baja	Leonor de Aragón. Calle de	100
JV - La Cartuja Baja	Leonor de Aragón. Calle de	101
JV - La Cartuja Baja	Leonor de Aragón. Calle de	103
JV - Montañana	Z.V. Parque Montañana	5013
JV - Montañana	Z.V. Parque Montañana	5014
JV - Monzalbarba	Sagrada. Paseo la	115
JV - Monzalbarba	San José. Avenida	222
JV - San Gregorio	Cascajo. Camino	621
JV - San Gregorio	Cascajo. Camino	623



JV - San Gregorio	Cristo Rey. Calle	67
JV - San Gregorio	Jesús y María. Calle de	33
JV - San Gregorio	Jesús y María. Calle de	49
JV - San Gregorio	Jesús y María. Calle de	50
JV - Venta del Olivar	Mayor. Plaza (Venta del Olivar)	38
JV - Venta del Olivar	Mayor. Plaza (Venta del Olivar)	171977506
JV - Venta del Olivar	Mayor. Plaza (Venta del Olivar)	171979369

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTc4NDAXNDg2Nzk0NZQ1ODg5Mzkw

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	16264258	27 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE		14 de julio de 2026
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR		14 de julio de 2026



N.º EXP: 0052252/2026 **N.º TRAMITA:** 608035

Asunto: CONTRATO MENOR DE OBRAS DESTOCÓNADO DE ALCORQUES DE LA CIUDAD

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>

Código Seguro de Verificación: 50297MTc4NDAXNDg2NzkONzQ1ODg5Mzkw

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	16264258	28 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE		14 de julio de 2026
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR		14 de julio de 2026



CONTRATO MENOR DE OBRAS de DESTOCONADO DE ALCORQUES DE LA CIUDAD

- 1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
 - 1.1.- Proyecto
- 2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
 - 2.1.- Descripción de la obra y situación
 - 2.2.- Presupuesto y plazo de ejecución
 - 2.3.- Personal previsto
 - 2.4.- Actividades de obra
 - 2.5.- Interferencias y servicios afectados
 - 2.6.- Maquinaria prevista para la realización de la obra
 - 2.7.- Medios auxiliares
 - 2.8.- Acopios y talleres
- 3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS
- 4.- CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA
 - 4.1.- Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
 - 4.2.- Vigilante de Seguridad
 - 4.3.- Libro de incidencias
- 5.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
 - 5.1.- Fase de actuaciones previas
 - 5.2.- Desbroce de vegetación con maquinaria
 - 5.3.- Tratamientos selvícolas
 - 5.4.- En trabajos de recogida de materiales diversos
 - 5.5.- Escaleras de mano
 - 5.6.- Maquinaria en general
 - 5.7.- Camión grúa
 - 5.8.- Herramientas manuales
 - 5.9.- Motodesbrozadora
 - 5.10.- Motosierra
 - 5.11.- Otros Riesgos
- 6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
 - 6.1.- Protecciones individuales
 - 6.2.- Protecciones colectivas
 - 6.3.- Instalaciones provisionales
 - 6.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
- 7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
- 8.- PREVENCIÓN DE OTROS RIESGOS
- 9.- LIBRO DE INCIDENCIAS
- 10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	16264258	29 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE		14 de julio de 2026
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR		14 de julio de 2026



1- OBJETO DE ESTE ESTUDIO

1.1. Proyecto

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el marco del contrato menor de obras de DESTOCONADO DE ALCORQUES DE LA CIUDAD.

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

2- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

2.1. Descripción de la obra y situación

La obra consiste en actuaciones de gestión de arbolado: destocoado en alcorques situados en aceras de viario público o zonas verdes que contienen tocones de diámetros superiores a 20 cm y de difícil extracción.

2.2. Presupuesto y plazo de ejecución

Presupuesto de Ejecución Material de las obras: 33.579,55 €.
Presupuesto Base de Licitación de las obras: 48.351,19 €-
El plazo de ejecución previsto hasta el 31 de diciembre de 2026.

2.3. Personal previsto

Se prevé un número de personal máximo de Cinco (5) trabajadores simultáneamente.

2.4. Actividades de obra

Los trabajos de destocoado se deben realizar según las prescripciones técnicas que se detallan a continuación:

- Previo a las labores de destocoado se llevarán a cabo estudio y consultas pertinentes, en relación a los posibles servicios e infraestructuras existentes y que pudieran verse afectados. Este estudio se deberá realizar conjuntamente y con la aprobación de los Técnicos municipales competentes.
- Los servicios o instalaciones como pueden ser alumbrado público, gas natural, teléfono, red de riego, etc. no deben ser afectados en ningún caso por las actuaciones de destocoado.
- El método de destocoado a utilizar consistirá en la trituración y astillamiento del tocón mediante una rompedora de tocones (destocadora acoplable a una toma de fuerza o máquina especial destocadora), siempre que sea posible. En casos desfavorables el destocoado se llevará a cabo con medios manuales de excavación y arranque, o como consideren oportuno los Técnicos municipales competente. Durante la ejecución de los trabajos a realizar por las rompedoras de tocones, se deberá disponer de una protección perimetral suficiente tanto en tamaño, características como distancia, a fin de prevenir posibles impactos de piedras o astillas proyectadas.
- Si durante las labores de destocoado se realizaran daños o roturas en las infraestructuras presentes, deberán ser reparadas por parte del adjudicatario de la forma más rápida posible y sin demoras, siendo a cuenta del adjudicatario los gastos generados.
- En caso de que la extracción de un tocón no se pueda llevar a cabo en un solo día, la zona de trabajo quedará totalmente protegida y señalizada de forma que no puedan ocasionar, de ningún modo, daños o perjuicios a los peatones.
- Una vez realizado el destocoado se rellenará de forma inmediata el alcorque o superficie donde se encontraba el tocón o zona de actuación, con el tratamiento superficial de material inerte que se decida y con el nivel correcto, de manera que se eviten problemas a la seguridad vial.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	30 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES					
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE				FECHA FIRMA	
				14 de julio de 2026	
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR				14 de julio de 2026	



2.5. Interferencias y servicios afectados

No se prevén interferencias de las obras en distintos elementos e infraestructuras existentes, sin perjuicio de que durante la ejecución de las mismas, aparezcan que deberán tratarse con los medios de seguridad adecuados a cada caso.

2.6. Maquinaria prevista para la realización de la obra

Se prevé la utilización de maquinaria de los tipos descritos a continuación:

- Gran maquinaria: camión pluma o grúa, mini-retroescavadora, etc.

2.7. Medios auxiliares

Se prevé la utilización de azadas, carretillas, etc.

2.8. Acopios y talleres

El Contratista deberá definir en su Plan de Obra el lugar y superficie que va a destinar para acopios y la ubicación de los talleres.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS

La empresa contratista y los subcontratistas están obligados a:

- Elaborar el Plan de seguridad y salud de la obra, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el presente Estudio Básico de seguridad y salud.
- Aplicar los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra (evitar los riesgos, evaluar los riesgos, combatir los riesgos en origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro, planificar la prevención y adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto L6271L997, durante la ejecución de la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso de la dirección facultativa.

4. CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA.

4.1. Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el técnico competente integrado en la dirección facultativa designado por el Ayuntamiento de Zaragoza desarrollará las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida por la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	31 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Informar el Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso las modificaciones introducidas en el mismo, y elevarle para su aprobación al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
- Organizar la Coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
- Mantener en la obra el libro de incidencias entregado por la Administración con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud.
- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Zaragoza.
- Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una anotación a la Inspección Municipal de las obras.

4.2. Vigilante de Seguridad.

La empresa contratista comunicará por escrito el nombre del vigilante de seguridad de la obra a la Inspección Municipal, antes del inicio de las obras.

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con los Artículos de la Ordenanza laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica, referido al L67 de la citada Ordenanza y al Artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad del Trabajo.

La empresa constructora asignará al vigilante de seguridad las funciones recogidas en el Artículo 9 antes citado y de entre las cuales extractamos las siguientes:

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud.
- Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo las medidas que a su juicio deban adoptarse.
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales.
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir.
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.
- Dirigir las cuadrillas de seguridad.
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación de control" adecuado a cada fase o fases.
- Redacción de los partes de accidente de la obra.
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.

4.3. Libro de incidencias.

En la obra existirá el libro de incidencias que haya sido entregado por el Ayuntamiento de Zaragoza al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para el control y seguimiento del Plan de seguridad y salud. El coordinador será responsable de su gestión y mantenimiento en la obra, especialmente en cuanto a la remisión de las hojas con anotaciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Zaragoza, y a la Inspección Municipal.

5. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo, común en los trabajos de urbanización de viales. De cualquier forma, puede ser variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	32 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



5.1. Fase de actuaciones previas

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el montaje de las casetas de obra, replanteos, acometidas de agua y electricidad, red de saneamiento provisional para vestuarios y aseos de personal de obra.

Riesgos más frecuentes.

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.
- Caídas en el mismo nivel.
- Generación de polvo.

Medidas preventivas de seguridad.

- En primer lugar se realizará el vallado de la zona de actuación de forma que impida la entrada de personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada.
- Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las informaciones de las compañías suministradores y por lo observado en las instalaciones existentes.
- Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales.
- Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.
- La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente avisada por persona distinta al conductor.
- Será llevado un perfecto mantenimiento de la maquinaria y vehículos.
- La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima autorizada.
- Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados.
- No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.

Protecciones personales.

- Casco homologado.
- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.
- Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no está dotada de cabina y protección antivuelco.

5.2. Desbroce de vegetación con maquinaria.

Riesgos más frecuentes.

- Caída del personal al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel.
- Choques contra objetos inmóviles
- Choques contra objetos móviles.
- Golpes/cortes por objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas
- Sobreesfuerzos
- Contactos eléctricos directos
- Contactos eléctricos indirectos
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: polvo ambiental.
- Incendios: factores de inicio
- Accidentes causados por seres vivos
- Atropellos o golpes con vehículos
- Exposición a contaminantes biológicos
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Ruido
- Vibraciones.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	33 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



Medidas preventivas de seguridad.

- Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den idea del estado y características del terreno para detectar posibles irregularidades o grietas.
- Se eliminarán arbustos, árboles, etc...cuyas raíces queden al descubierto
- No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por posibles hundimientos o vuelcos de máquinas.
- Es recomendable establecer caminos independientes para personas y vehículos.
- No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo proveniente de dichas máquinas.
- No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
- Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada.
- Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos.

Protecciones personales.

- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad
- Ropa de trabajo adecuada
- Guantes de protección
- Cinturones lumbares
- Protección auditiva
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de los mismos.

5.3. Tratamientos selvícolas

Riesgos más frecuentes.

- Golpes por objetos o herramientas.
- Cortes o golpes con herramientas o material.
- Proyección de partículas
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras.
- Incendio.
- Riesgos higiénicos de carácter biológico. Medidas preventivas de seguridad.
- El equipo de protección individual facilitado al efecto y durante el tiempo que requiera la realización de las tareas.

Normas preventivas en trabajos con azadón, pico, pala, barrón, plantamón, puty-putky, etc..

- Diariamente vigilará el mango por si tiene alguna fisura, en cuyo caso deberá cambiarlo inmediatamente.
- Evitará que el mango esté impregnado de sustancias que lo hagan deslizante.
- Procurará que en la zona de impulsión no haya obstáculos (ramas, etc.)
- En superficies pedregosas deberá impulsarlo con cierta suavidad para que no salten partículas.
- No situar los pies cercanos a la zona donde se dirige el golpe o utilizarlos para sujetar.
- Cuando se trabaje en terrenos con pendiente se hará para arriba.
- No realizar apalancamientos bruscos, hacerlo con suavidad. Para hacerlos en superficies con desnivel situarse por la parte de arriba o en los costados.
- No apoyar la mano con la herramienta sujeta, desplazarla antes.
- Usar calzado antideslizante.
- Al desplazarse poner la herramienta sobre el hombro con la parte metálica hacia atrás.
- En desplazamientos largos poner un protector a las partes cortantes.
- Para acercarse a un operario que está trabajando debe hacerse de frente llamando su atención desde una distancia de al menos 5 m y no acercarse hasta que éste suspenda su trabajo.
- Mantener una distancia de trabajo prudencial entre cada trabajador, aproximadamente de unos 15 m.
- En terrenos no pedregosos estar atentos a cualquier indicio de presencia de piedras.
- Vigilar si hay alguna grieta en la parte metálica de la herramienta.
- Apartará las ramas secas antes de proceder a cavar.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	34 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Al acercarse a un operario que esté trabajando se deben llevar puestos los equipos de protección.
- Apoyar el pie sobre superficie firme y bien asegurados. Procurar transitar por zonas despejadas; si no es factible, hacerlo con cuidado poniendo especial atención cuando sean terrenos pedregosos o zonas de ramas secas o cortadas.
- Los operarios no caminarán muy próximos unos de otros. Normas preventivas en trabajos con hacha, calabozo o similar.
 - Mantener la herramienta bien afilada.
 - Cerciorarse que no hay ningún obstáculo en la trayectoria de impulso.
 - Estar atento si el árbol tiene ramas secas que puedan caer con la vibración.
 - Apartar las ramas secas.
 - No apoyar el corte con la mano o el pie.
 - Vigilar si hay piedras cuando se esté trabajando sobre el suelo.
 - Tener el máximo de cuidado en los terrenos pedregosos.
 - Apoyar los esfuerzos en piernas y brazos, evitando posturas inadecuadas.
 - No trabajar por encima de la altura del hombro.
 - Vigilar el estado del mango; si está astillado, desecharlo.
 - Evitar que el mango esté impregnado de producto o sustancia que lo haga deslizante.
 - Mantener una distancia de trabajo prudencial entre los trabajadores.
 - No acercarse hasta que haya sido visto y suspendido el trabajo.
 - Soltar la herramienta cuando se esté parado o hablando con alguien, apartándola y en sitio bien visible.
 - Usar calzado antideslizante.
- Procurar transitar por zonas despejadas; cuando ello no sea posible tomar las precauciones precisas para evitar caídas.
 - Cuando se desplace en ladera, las herramientas se llevarán cogidas cerca del corte y por el lado descendente de la ladera.
 - En desplazamientos largos poner un protector en las partes cortantes.
 - Los operarios no caminarán muy próximos unos de otros.
 - En descortezado, trabajar a una altura adecuada, agarrando la herramienta con las dos manos.
 - No ponerse con un pie a cada lado del tronco.
 - Situar en la parte opuesta a donde se realiza el trabajo y evitar que los troncos puedan rodar.
 - No acumular gran cantidad de residuos en la zona de trabajo.
 - En descortezado no trabajar por la parte inferior de la pila.
 - Para mover los troncos hacia la zona de trabajo, hacerlo con una palanca y no situarse en su trayectoria.
 - Cuando se hace con árboles enteros o troncos en su zona de caída, al manejarlos deberá situarse por la parte de arriba.

Protecciones personales.

- Equipos de protección individual.
- Casco
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos
- Calzado con puntera y suela antideslizante
- Gafas antiproyecciones
 - Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección distintos a los anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores de los mismos.

5.4. En trabajos de recogida de materiales diversos

Riesgos más frecuentes.

- Trabajos a la intemperie.
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caídas de personas al mismo nivel
- Exposición a contacto eléctrico (rayo)
- Causados por seres vivos
- Sobreesfuerzos
- Cortes y lesiones en piel

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	35 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



Medidas preventivas de seguridad.

• Deberá tener cuidado en los desplazamientos a pie por el campo, procurando hacerlo con luz del sol y pisando sobre lugar seguro, en especial cuando se trate de suelo pedregoso, buscando siempre zonas despejadas.

• Tendrá especial precaución por las mañanas si hay rocío o si el tiempo se vuelve húmedo o hay riesgo de helada, pues todo ello puede provocar accidente.

• No transitar junto a zanjas, grietas, cortados o zonas altas de mal piso, ni encaramarse sobre roca o altura para otear ya que puede producir caídas a distinto nivel.

• Siempre usará calzado de seguridad con suela antideslizante.

• Informe a sus compañeros de rutas e itinerarios de trabajo que va a realizar.

Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos

• Al dejar los materiales en el suelo, elegir un lugar despejado donde se puede advertir la presencia de seres vivos.

• Ante la posibilidad de riesgos de carácter biológico por la recogida de desechos orgánicos será de uso obligatorio el uso de guantes y mascarilla autofiltrante.

• Jamás fumará, comerá o beberá durante dicha recogida o posteriormente a su finalización hasta tanto no se haya lavado y eliminado de su cuerpo cualquier resto de contaminación biológica.

• Adopte siempre las debidas precauciones higiénicas. Utilice siempre guantes de protección.

• No se fumará ni ingerirá bebida o alimento durante la realización de los trabajos. Se deberá extremar el aseo tras la realización de los trabajos.

• Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas incómodas y forzadas.

• Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo, para tener controlada la situación en todo momento.

• No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades. Revise primero la zona antes de iniciar el trabajo para detectar posibles grietas o estado inestable de las piedras.

• Para levantar la carga mantener la espalda recta flexionando las piernas, para realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas.

• No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del operario.

• No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas.

• No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada conducción o un trabajo preciso.

• No manipule ningún motor y en especial si está caliente. Protecciones individuales.

• Casco de seguridad (en caso necesario).

• Calzado de seguridad antideslizante.

• Ropa de trabajo de alta visibilidad.

• Traje de agua (en tiempo lluvioso).

• Guantes de protección.

• Mono de trabajo.

5.5. Escaleras de mano

Riesgos más frecuentes.

• Caída de personal.

• Deslizamiento por incorrecto apoyo.

• Vuelco lateral por apoyo irregular.

• Rotura por defectos ocultos.

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. Medidas preventivas de seguridad.

• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros.

• Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se apoyarán sobre superficies planas.

• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar.

• Sobrepasarán como mínimo 1,00 metros la altura a salvar.

• Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior $\frac{1}{4}$ de la longitud del larguero entre apoyos.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	36 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
- Estarán fuera de las zonas de paso.
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 3 metros se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo.
- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre escaleras de mano.
- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 2 ó más operarios.
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.
- Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al utilizarse.
- Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños ensamblados.

5.6. Maquinaria en general.

Riesgos más frecuentes.

- Vuelcos
 - Hundimientos
 - Formación de atmósferas agresivas o molestas
 - Ruidos
 - Atropellos
 - Caída de personas
 - Atrapamientos
 - Explosiones e incendios
 - Contactos con la energía eléctrica
- Cortes, golpes y proyecciones Medidas preventivas de seguridad.
- Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.
 - Los motores con transmisión a través de ejes y poleas. Estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos.
 - Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo de la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa.
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red.
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
 - Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.
 - Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la reparación.
 - Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalarán con carteles de aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no conectar"
 - Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una determinada máquina.
 - Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
 - Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.
 - Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de los maquinistas, gruístas, etc.
 - Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas, gruístas, etc., se suplicarán mediante operarios que les dirigirán las operaciones. Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
 - Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	37 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue a dichos límites.
- Los cables empleados directa o auxiliariamente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana, sustituyendo aquellos que presenten más del 10 % de hilos rotos.
- Los ganchos de sujeción, sean de acero, provistos de pastillas de seguridad.
- Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales contruidos a base de redondos doblados.
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.
- Se prohíbe, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, cubilotes, etc.
- Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica estarán dotados de toma tierra en combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros a los que estén conectados.
- Se revisarán semanalmente los carriles de desplazamiento de las grúas, verificando su horizontalidad.
- Los carriles de desplazamiento de las grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. de su término.
- Se mantendrán en buen estado la grasa de los cables de la grúa, montacargas, etc
- Semanalmente se revisarán los siguientes elementos de las grúas:
 - El contrapeso
 - Los cables
 - Los contravientos o los arriostramientos de las grúas.
- De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra o Jefe de Obra, transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa.

Equipos de protección individual.

- Casco de seguridad homologado
- Botas antideslizantes.
- El calzado no llevara barro para que no resbale sobre los pedales
- Gafas antiproyecciones.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos (en caso necesario).
- Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario).
- Cinturón antivibratorio.
- Calzado de seguridad con suela antideslizante.
- Guantes de seguridad (mantenimiento).
- Guantes de goma o P.V.C.
- Botas de goma o P.V.C.
- Camión de transporte

Riesgos más frecuentes.

- Atropello de personas.
- Choque contra otros vehículos.
- Vuelco del camión.
- Caídas.
- Atrapamientos.

Medidas preventivas de seguridad.

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas.
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado.
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante sogas de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas.
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.
- El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones.
- Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	38 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.
- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

5.7. Camión grúa

Riesgos más frecuentes.

- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la carga a paramentos. Medidas preventivas de seguridad.
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.
- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de atoramientos o vuelco.
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 metros.
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa.

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
- Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.
- Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello.
- Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.
- No permita que nadie se encarama sobre la carga.
- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.
- Mantenga a la vista la carga.
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.
- Levante una sola carga cada vez.
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
- No abandone la máquina con la carga suspendida.
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.

5.8. Herramientas manuales

Riesgos más frecuentes.

- Descargas eléctricas
- Proyección de partículas
- Caída en alturas
- Ruidos
- Generación de polvo
- Explosiones e incendios
- Cortes en extremidades

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	39 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



Medidas preventivas de seguridad.

• Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse. El capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal esté dotado de las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para lo cual las revisará periódicamente. Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta de los defectos que observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia defectos, tales como:

- Mangos rajados, astillados o mal acoplados
- Martillos con rebabas
- Hojas rotas o con grietas
- Mordazas que aprieten inadecuadamente
- Bocas de llaves desgastadas o deterioradas
- Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos.
- Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas
- Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de escobillas en aparatos eléctricos, etc.
 - Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que pretenden una adaptación y que pueden ser origen de accidentes.
 - Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto portaherramientas. Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura.
 - Cada herramienta tiene una función determinada. No debe intentar simplificar una operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar.
 - Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de trabajo y serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro.
 - Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes características.
 - En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del mango en el Ojo de la herramienta. Los mangos no presentarán astillas, rajadas ni fisuras.
 - Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su uso se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas.
 - Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras sustancias deslizantes.
 - Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes y guantes también aislantes.
 - En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus correspondientes medios de protección.
 - Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en lugares desde donde no puedan caerse y originar daños a terceros.
 - En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirán las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de procederá su uso; todos los mandos antes de entregar una herramienta al empleado les instruirá sobre su manejo.
 - Las herramientas de uso común y especiales, como: motoperforadora, pistola fijaclavos, etc., serán conservadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en caso de deterioro serán reparadas por personal especializado.
 - Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en el almacén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas.

Equipos de protección individual.

- Gafas antiproyecciones.
- Casco de seguridad.
- Guantes de seguridad
- Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada.
- Botas de goma
- Ropa de trabajo

Riesgos más frecuentes.

- Cortes.
- Golpes por o contra objetos.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras.
- Incendios.
- Proyección de partículas.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	40 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Vibraciones.
- Ruido.

5.9. Motodesbrozadora

Medidas preventivas de seguridad.

Normas o medidas preventivas tipo.

- Se entregará a los motodesbrozadoristas que operan con estas máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten. De esta entrega quedará constancia por escrito.
- Será de uso obligatorio, para el motodesbrozadorista el equipo de protección individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas.

Normas de actuación preventiva para el trabajo con motodesbrozadora.

- La motodesbrozadora deberá contar con los siguientes elementos de seguridad:
 - Fijador de aceleración.
 - Botón de parada fácil.
 - Protección del elemento de corte.
 - Arnés de sujeción al cuerpo.
 - El manejo de la motodesbrozadora queda restringido al personal especializado en su manejo y acreditado por la Empresa.
 - Colocar la motodesbrozadora sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier persona está lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la máquina.
 - Asentar firmemente los pies antes de comenzar a desbrozar.
 - Utilizar SIEMPRE la motodesbrozadora con las dos manos.
 - Operar siempre desde el suelo.
 - Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo matorral.
 - No atacar ningún matorral con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla.
 - Parar el motor cuando se realicen desplazamientos.
 - Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del matorral.
 - Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motodesbrozadora.
 - Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea necesario para ello.
 - No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósitos de combustibles.
- No fumar mientras se reposta.
- Cuando sea necesario aproximarse a un motodesbrozadorista, avanzar hacia él de frente para que pueda observarnos.
 - Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo.
 - Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros atuendos incompatibles con la actividad.

Equipos de protección individual.

- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla.
- Pantalón de seguridad con protección frente al corte.
- Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante.
- Guantes de seguridad.

5.10. Motosierra

Riesgos más frecuentes.

- Cortes.
- Golpes por o contra objetos.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras.
- Incendios.
- Proyección de partículas.
- Vibraciones.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	41 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.

Normas o medidas preventivas tipo.

- Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan de Seguridad establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito.

- Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas.

La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad:

- Freno de cadena.
- Captor de cadena.
- Protector de la mano.
- Fijador de aceleración.
- Botón de parada fácil.
- Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones.
- El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo y acreditado por la Empresa.

- Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier persona está lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la máquina.

- Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar.
- Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos.
- Operar siempre desde el suelo.
- No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo.
- Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol.
- Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra.

- Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la pendiente).

- Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo

- No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla.

- Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de tenerse en cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su base.

- Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el traslado con el freno de cadena puesto.

- Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre los diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir).

- Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo.

- Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del tronco.

- Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra

- No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los depósitos de combustibles.

No fumar mientras se reposta.

- Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de frente para que pueda observarnos.

- Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo.

- Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros atuendos incompatibles con la actividad.

Equipos de protección individual.

- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla.
- Pantalón de motoserrista con protección frente al corte.
- Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante.
- Guantes de seguridad.
- Riesgos de daños a terceros

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	42 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Producidos por los trabajos en vías públicas. Habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos y personas.
- Debido a la realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos.
- Intrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra.
- Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la ejecución de la misma.

5.11. Otros Riesgos

- Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a corrimientos, derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la ejecución de la misma.

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

6.1. Protecciones individuales

Se entenderá por “equipo de protección individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

No suprimen ni corrigen el riesgo y únicamente sirven de escudo amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible la total eliminación del riesgo mediante el empleo de protecciones colectivas.

Estas protecciones deberán estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no definidas por dichas normas de homologación, deberán reunir las condiciones y calidades precisas para el correcto cumplimiento de su misión de protección.

Los equipos de protección individual deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.

Equipos de protección individual:

- Protectores de la cabeza.
- Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas). Cascos de protección contra choques e impactos.
- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, de tejido, de tejido recubierto, etc.).
- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). Protectores del oído.
- Protectores auditivos tipo “tapones”.
- Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. Cascos antiruido.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria. Protectores auditivos dependientes del nivel.
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. Protectores de los ojos y de la cara.
- Gafas de montura “universal”.
- Gafas de montura “integral” (uniocular o biocular). Gafas de montura “cazoletas”.
- Pantallas faciales.
- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección para la industria).
- Protección de las vías respiratorias.
- Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas). Equipos filtrantes frente a gases y vapores.
- Equipos filtrantes mixtos. Equipos aislantes de aire libre.
- Equipos aislantes con suministro de aire.
- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. Equipos de submarinismo.
- Protectores de manos y brazos.
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes contra las agresiones químicas.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	43 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. Guantes contra las agresiones de origen térmico. Manoplas.
- Manguitos y mangas. Protectores de pies y piernas. Calzado de seguridad.
- Calzado de protección. Calzado de trabajo.
- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. Calzado frente a la electricidad.
- Calzado de protección contra las motosierras. Protectores amovibles del empeine.
- Polainas.
- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración). Rodilleras.
- Protectores de la piel.
- Cremas de protección y pomadas. Protectores del tronco y el abdomen.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión).
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. Chalecos termógenos.
- Chalecos salvavidas.
- Mandiles de protección contra los rayos X. Cinturones de sujeción del tronco.
- Fajas y cinturones antivibraciones. Protección total del cuerpo.
- Equipos de protección contra las caídas de altura. Dispositivos anticaídas deslizantes.
- Arnese.
- Cinturones de sujeción.
- Dispositivos anticaídas con amortiguador. Ropa de protección.
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes). Ropa de protección contra las agresiones químicas.
- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.
- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. Ropa de protección contra bajas temperaturas.
- Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. Ropa antipolvo.
- Ropa antigás.
- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retroreflectantes, fluorescentes).
- Deberá quedar constancia por escrito de los equipos de protección individual entregados a cada trabajador.

6.2. Protecciones colectivas.

En su conjunto son muy importantes y se emplearán en función de los trabajos a ejecutar. Se pueden separar en dos tipos: uno de aplicación general, es decir que deben tener presencia durante toda la obra, por ejemplo señalización, instalación eléctrica, etc., otro tipo es el de los que se emplean solo en determinados trabajos, como andamios, barandillas etc.

• Señalización.

Las obras deberán señalizarse conforme a la legislación vigente en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- ✓ Se deberá colocar la señalización normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la obra como al posible tráfico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones existentes.
- ✓ A modo indicativo se citan las posibles señales a utilizar: Riesgo de tropezar.
- ✓ Caída a distinto nivel.
- ✓ Prohibido pasar a los peatones.
- ✓ Entrada prohibida a personas no autorizadas. Protección obligatoria de la cabeza.
- ✓ Vía obligatoria para peatones. Extintor.
- ✓ Cinta de balizamiento. Cono de balizamiento. Balizas luminosas.
- ✓ Obras, P-18.
- ✓ Prioridad al sentido contrario, R-5. Prioridad respecto al sentido contrario, R-6. Entrada prohibida, R-101.
- ✓ Sentido obligatorio, R-400a y R-400b. Giro a la derecha prohibido, R-302.
- ✓ Se deberá de mantener en todo momento el acceso peatonal a las fincas
- ✓ mediante pasillos debidamente protegidos, señalizados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	44 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



• Instalación eléctrica

La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos núcleos de trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tensión y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como la norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con cerradura de resbalón con llave de triángulo y con posibilidad de poner un candado.

Dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 300 mA en el caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la protección de sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos magnetotérmicos. De este cuadro de distribución general, se efectuarán las tomas de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra.

Estos cuadros secundarios dispondrán de borna general de toma de tierra, de interruptor de corte onipolar, de tipo normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial de alta sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con transformadores de 24 V. y se trabajará con esta tensión de seguridad.

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general: Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las siguientes:

- ✓ Los bornes tanto de cuadros como de maquinas, estarán protegidos con material aislante.
- ✓ Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.
- ✓ Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe macho.
- ✓ En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente para la sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las personas.
- ✓ Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante corte del seccionador general.
- ✓ Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de personal cualificado. Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal cualificado.
- ✓ Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con otros elementos.
- ✓ Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona responsable. Se señalizará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el momento en que se están efectuando trabajos de conservación.

• Protección contra incendios

Para ello se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente y de dióxido de carbono.

Medidas de seguridad contra el fuego:

- ✓ Deberán tomarse las siguientes medidas:
- ✓ Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de extinción.
- ✓ Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los materiales que se manejen.
- ✓ Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal.
- ✓ Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.
- ✓ Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares pruebas y ejercicios adecuados.
- ✓ Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	45 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



- ✓ Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

• **Medidas generales de seguridad**

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores externos nocivos.

Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una iluminación artificial adecuada y suficiente.

Estas instalaciones deberán estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de trabajo para los trabajadores.

Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los trabajadores corran riesgo alguno.

Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada.

Los vehículos y maquinaria deberán estar equipados con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.

Elementos de protección colectiva.

- Entibaciones de zanjas.
- Andamiajes.
- Vallas de limitación y protección.
- Señales de tráfico.
- Señales de seguridad.
- Cinta de balizamiento.
- Topes de desplazamiento de vehículos.
- Jalones de señalización.
- Iluminación emergencia galería.
- Pórticos protectores de líneas eléctricas.
- Barandillas.
- Anclajes para tubo.
- Balizamiento luminoso.
- Extintores.
- Interruptores diferenciales.
- Tomas de tierra.
- Válvulas antirretroceso.
- Escaleras de acceso a pozos y galerías.
- Plataforma de trabajo para elementos elevación.
- Detectores de gases.
- Equipo de rescate: oxígeno, camilla, grupo electrógeno, lámparas autónomas, gatos, etc.
- Formación e información

El Contratista adjudicatario, y en su caso los Subcontratistas, deberá garantizar que todo el personal reciba, al entrar en la obra, una información adecuada de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran ocasionar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán emplear.

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

De todo ello deberá quedar constancia por escrito.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	46 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



6.3. Instalaciones provisionales

Para estos trabajadores se deberá disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados en módulos prefabricados, para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes.

Estas instalaciones provisionales deberán disponer de agua potable, en cantidad suficiente y fácilmente accesible.

Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Las instalaciones provisionales serán de fácil acceso y se situarán sobre superficies de terreno con suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizarán ligeras cimentaciones de hormigón, en todo caso siempre deberá estar garantizada su estabilidad y seguridad.

Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales deberá reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras.

6.4. Medicina preventiva y primeros auxilios

Enfermería y botiquín: Se dispondrá de un Botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, existirá en sitio bien visible en la zona del botiquín una lista de teléfonos y direcciones de Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.

Reconocimiento Médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido al menos en el periodo de un año. Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de advertencia de salida de vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Habrà de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución de las zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que se atraviesan. Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas, mediante vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados. Estos pasillos deberán tener una anchura mínima de 1 metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos de obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de acción de las actividades que en ella se den, haciendo especial mención a los movimientos de maquinaria.

Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos que la maquinaria realice fuera del perímetro vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos interfieren en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra.

8. PREVENCIÓN DE OTROS RIESGOS

Habrà de extremarse la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo y señalizando las zonas de circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y estructuras susceptibles de ser dañados y disponiendo los medios de seguridad en excavaciones, terraplenes y demás trabajos a efectuar en la ejecución de las obras.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	47 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		



Para ello se inspeccionarán previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones del terreno existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, refuerzos, entibaciones y protecciones adecuadas para cada caso.

9. LIBRO DE INCIDENCIAS

En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que analizará, estudiará, desarrollará y cumplimentará las previsiones contenidas en este estudio.

El citado plan cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

El Plan de Seguridad y Salud se elevará para su aprobación por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, antes del inicio de la obra.

En relación con los puestos de trabajo de la obra el Plan de seguridad y salud constituirá el documento básico de evaluación de riesgos y de planificación de la actividad preventiva.

El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los aquellos agentes que contempla el Real Decreto 1627/97.

Para facilitar la redacción de dicho Plan de seguridad y salud por parte del contratista se expone a continuación un esquema de carácter indicativo del contenido del mismo:

- Título de la obra.
- Autor del Plan de seguridad y salud.
- Presupuesto de ejecución por contrata de la obra.
- Plazo de ejecución previsto.
- Número máximo de trabajadores previsto.
- Descripción del proceso constructivo que se va a seguir.
- Descripción de los procedimientos que van a utilizarse.
- Descripción de equipos técnicos (máquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones) que van a utilizarse.
- Descripción de medios auxiliares que van a utilizarse.
- Identificación de riesgos laborales que van a ser eliminados totalmente.
- Medidas técnicas que se van a adoptar para evitar totalmente dichos riesgos laborales.
- Identificación y evaluación de riesgos laborales que no van a poder ser eliminados totalmente.
- Medidas preventivas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos laborales.
- Protecciones técnicas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos laborales de especial importancia (relación de riesgos del Anexo II del Real Decreto 1627/1997).
- Descripción de los equipos de protección individual a disposición de la obra.
- Descripción de los servicios sanitarios e higiénicos a disposición de la obra.
- Planos con gráficos y esquemas que faciliten la comprensión de las medidas preventivas que van a ser tomadas.
- Planos con la localización de las zonas en las que se van a prestar trabajos de especial riesgo (relación de riesgos del Anexo II del Real Decreto 1627/97).
- Medición de las unidades de seguridad que se vayan a adoptar y presupuesto del gasto previsto en seguridad (igual cifra que la del Estudio de seguridad y salud).
- Otros apartados que analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud.
- Fecha, sello de la empresa y firma por el autor del Plan de seguridad y salud, en todos los documentos del mismo.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	16264258	PÁGINA	48 / 48
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. JOSE ARRIETA CABAÑAS - TECNICO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE			14 de julio de 2026		
2. FRANCISCO BERGUA VIZCARRA - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA VERDE, LIMPIEZA PÚBLICA Y ECONOMÍA CIRCULAR			14 de julio de 2026		