

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A	A Acondicionamiento del terreno			
AD	AD Demoliciones			
ADD	ADD Demoliciones			
ADD001	Tm. Tasas de escombros limpios Tm. Norma reguladora de la tasa por el vertido de residuos limpios, medida la cantidad total vertida.	0,00	3,48	0,00
ADD002	Tm. Tasas de escombros mixtos Tm. Norma reguladora de la tasa por el vertido de residuos mixtos, medida la cantidad total vertida.	0,00	5,28	0,00
ADD003	Tm. Tasas de escombros sucios Tm. Norma reguladora de la tasa por el vertido de residuos sucios, medida la cantidad total vertida.	0,00	7,92	0,00
ADD004	Tm. Tasas residuo para clasificar Tm para residuos de clasificación tipo 4-LER-150106, medida la cantidad total vertida.	0,00	46,34	0,00
ADD005	Tm. Tasas residuo para eliminar Tm. residuos de eliminación tipo 5-LER-200301, medida la cantidad total vertida.	0,00	50,85	0,00
ADD006	m². Apertura de huecos con martillo picador en forjado vigueta y bóveda de hormigón m ² . Apertura de huecos con martillo picador eléctrico en el entrevigado de un forjado de viguetas de hormigón y boveda prefabricada. Incluso parte proporcional de andamios, apeos previos y retirada de escombros a zona de carga.	0,00	445,29	0,00
ADD007	Ud. Apertura de huecos por medios manuales en faldón de cubierta Ud. Apertura de hueco de hasta un m ² en faldón de cubierta formada por tabiques conejeros, rasilla cerámica y capa de compresión de 10 cm., en cubiertas de hasta 30° de inclinación, por medios manuales. Incluso desmontaje de teja sin recuperación, E.P.I.S y retirada de escombros a zona de carga.	0,00	296,15	0,00
ADD008	m². Picado de revestimientos de yeso (hasta 1 m²) m ² Picado de revestimiento de yeso en paramentos hasta una superficie máxima de 1 m ² , por medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica preparada para posterior revestimiento. Incluso retirada de escombros a zona de carga.	0,00	11,41	0,00
ADD009	m². Picado de revestimientos de yeso (mas de 1 m²) m ² Picado de revestimiento de yeso en paramentos para superficie de más de 1 m ² , por medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando la fábrica preparada para posterior revestimiento. Incluso retirada de escombros a zona de carga.	0,00	9,50	0,00
ADD010	m². Demolición tabiquería (hasta 1 m²) Demolición, por medios manuales hasta 1 m ² , de fábrica de ladrillo incluido alicatado ó revestimiento similar de una de sus caras y morteros en la otra, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	35,05	0,00
ADD011	m². Demolición tabiquería (1 a 3 m²) Demolición, por medios manuales de 1 a 3 m ² , de fábrica de ladrillo incluido alicatado ó revestimiento similar de una de sus caras y morteros en la otra, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	21,21	0,00
ADD012	m². Demolición tabiquería (mas de 3 m²) Demolición, por medios manuales a partir de 3 m ² , de fábrica de ladrillo incluido alicatado ó revestimiento similar de una de sus caras y morteros en la otra, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	16,63	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADD013	m². Demolición tabiquería hasta 12 cm espesor (hasta 2 m²) Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo, incluido alicatado ó revestimiento similar de una de sus caras y morteros en la otra, hasta un espesor total de 12 cm, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	32,60	0,00
ADD014	m². Demolición ladrillo caravista Demolición ladrillo caravista con p.p. de sargeo	0,00	93,16	0,00
ADD015	m². Demolición alicatados (hasta 1m²) Demolición, por medios manuales hasta 1m ² , de alicatado ó revestimiento similar en una de sus caras, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	24,64	0,00
ADD016	m². Demolición alicatados (1 a 3 m²) Demolición, por medios manuales de 1 a 3 m ² , de alicatado ó revestimiento similar en una de sus caras, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	20,65	0,00
ADD017	m². Demolición alicatados (3 a 10 m²) Demolición, por medios manuales de 3-10 m ² , de alicatado ó revestimiento similar en una de sus caras, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	17,71	0,00
ADD018	m². Demolición alicatados (más de 10 m²) Demolición, por medios manuales a partir de 10 m ² , de alicatado ó revestimiento similar en una de sus caras, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	11,80	0,00
ADD019	m². Demolición revestimiento cerámico favelton o similar a mano (ma Demolición por medios manuales, de revestimiento de Favelton o similar en paramentos verticales, respetando los perfiles y rastreles, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.	0,00	10,24	0,00
ADD020	m². Demolición pavimento gres (hasta 1 m²) Demolición hasta 1m ² de pavimento de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos, salvo las zonas o tajos en que se requiera el levantado a mano. Se incluye la parte proporcional de rodapié (de cualquier tamaño y material), la subbase o cama de arena e impermeabilización, hasta la capa de compresión, con rascado de la superficie de esta última, dejándola preparada para recibir el nuevo pavimento. Limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	36,49	0,00
ADD021	m². Demolición pavimento gres (1 a 3 m²) Demolición entre 1-3 m ² de pavimento de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos, salvo las zonas o tajos en que se requiera el levantado a mano. Se incluye la parte proporcional de rodapié (de cualquier tamaño y material), la subbase o cama de arena e impermeabilización, hasta la capa de compresión, con rascado de la superficie de esta última, dejándola preparada para recibir el nuevo pavimento. Limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	20,01	0,00
ADD022	m². Demolición pavimento gres (mas de 3 m²) Demolición de más de 3 m ² de pavimento de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos, salvo las zonas o tajos en que se requiera el levantado a mano. Se incluye la parte proporcional de rodapié (de cualquier tamaño y material), la subbase o cama de arena e impermeabilización, hasta la capa de compresión, con rascado de la superficie de esta última, dejándola preparada para recibir el nuevo pavimento. Limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	12,22	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADD023	<p>m². Demolición pavimento terrazo (hasta 1 m²)</p> <p>Demolición de pavimento existente en el interior del edificio hasta 1m², de baldosas de terrazo, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p>	0,00	38,26	0,00
ADD024	<p>m². Demolición pavimento terrazo (1 a 3 m²)</p> <p>Demolición de pavimento existente en el interior del edificio entre 1 a 3 m², de baldosas de terrazo, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p>	0,00	19,94	0,00
ADD025	<p>m². Demolición pavimento terrazo (mas de 3 m²)</p> <p>Demolición de pavimento de baldosas de terrazo existente en el interior del edificio más de 3 m², y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p>	0,00	23,75	0,00
ADD026	<p>m². Demolición falsos techos (hasta 1 m²)</p> <p>Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p>	0,00	17,13	0,00
ADD027	<p>m². Demolición falsos techos (1 a 3 m²)</p> <p>Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p>	0,00	14,26	0,00
ADD028	<p>m². Demolición falsos techos escayola (3 a 10 m²)</p> <p>Demolición de falsos techos continuos de cañizo o escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.</p>	0,00	10,38	0,00
ADD029	<p>m². Demolición falsos techos lamas (15 a 30 m²)</p> <p>Demolición de falso techo de lamas aluminio o similares, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga para su posterior reutilización.</p>	0,00	13,84	0,00
ADD030	<p>m². Demolición falso techo de lamas y montaje (30 a 40m²)</p> <p>Desmontaje falso techo de lamas metálicas, para realizar el recibido de mortero y una vez ejecutado volver a montarlas.</p>	0,00	39,30	0,00
ADD031	<p>m². Demolición falso techo de lamas y montaje (40 a 60 m²)</p> <p>Desmontaje de falso techo registrable de lamas metálicas, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Con reposición hasta 15%</p>	0,00	30,53	0,00
ADD032	<p>Ud. Demolición malla obra 3,5 x 2 (10 a 20 uds)</p> <p>Desmontar mallas de obra de simple torsión en módulos de 3,5 x 2 incluso pies de hormigón, con parte proporcional de carga al camión.</p>	0,00	10,02	0,00
ADD033	<p>Ud. Desmontar de sanitarios (inodoro, lavabo)</p> <p>Desmontaje de inodoro con tanque bajo, lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.</p>	0,00	24,27	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADD034	Ud. Desmontar de sanitarios (bañera, inodoro, lavabo) Desmontaje de inodoro con tanque bajo, lavabo con pedestal, bañera acrílica, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	0,00	33,09	0,00
ADD035	Ud. Desmontar inst. fonta/desagüe para cocina Desmontaje y retirada de instalación de fontanería para cocina, distribución y evacuación, incluso carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.	0,00	46,10	0,00
ADD036	Ud. Desmontar inst. fonta/desagüe para baño Desmontaje y retirada de instalación de fontanería para baño, distribución y evacuación, incluso carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.	0,00	48,63	0,00
ADD037	Ud. Desmontar inst. fonta/desagüe para aseo Desmontaje y retirada de instalación de fontanería para aseo, distribución y evacuación, incluso carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.	0,00	42,77	0,00
ADD038	Ud. Desmontar inst. fonta/desagüe para cocina y baño Desmontaje y retirada de instalación de fontanería para cocina y baño, distribución y evacuación, incluso carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.	0,00	65,58	0,00
ADD039	Ud. Desmontar inst. fonta/desagüe para cocina, baño y aseo Desmontaje y retirada de instalación de fontanería para cocina, baño y aseo, distribución y evacuación, incluso carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.	0,00	83,16	0,00
ADD040	Ud. Levantado inst. eléctrica para cocina Levantado de canalizaciones eléctricas y aparatos de iluminación para cocina, por medios manuales, sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	39,88	0,00
ADD041	Ud. Levantado inst. eléctrica vivienda (30 a 45 m²) Levantado de canalizaciones eléctricas y aparatos de iluminación en vivienda de 30-45m ² , por medios manuales, sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	47,52	0,00
ADD042	Ud. Levantado inst. eléctrica vivienda (45 a 65 m²) Levantado de canalizaciones eléctricas y aparatos de iluminación en vivienda de 45-65m ² , por medios manuales, sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	52,62	0,00
ADD043	Ud. Levantado inst. eléctrica vivienda (65 a 75 m²) Levantado de canalizaciones eléctricas y aparatos de iluminación en vivienda de 65-75m ² , por medios manuales, sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	64,16	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADD044	<p>Ud. Levantado inst. eléctrica vivienda (75 a 100m²)</p> <p>Levantado de canalizaciones eléctricas y aparatos de iluminación en vivienda de 75-100m², por medios manuales, sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones, desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.</p>	0,00	71,28	0,00
ADD045	<p>m². Levantado carpintería exterior (hasta 2 m²)</p> <p>Levantado de carpintería exterior en superficies inferiores a 2m², con p.p. de limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos, vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.</p>	0,00	34,22	0,00
ADD046	<p>m². Levantado carpintería exterior (mas de 2 m²)</p> <p>Levantado de carpintería exterior en superficies superiores a 2m², con p.p. de limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos, vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.</p>	0,00	23,76	0,00
ADD047	<p>m². Levantado carpintería interior (hasta 2 m²)</p> <p>Levantado de carpintería interior en superficies inferiores a 2m², con p.p. de limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos, vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.</p>	0,00	27,72	0,00
ADD048	<p>m². Levantado carpintería interior (mas de 2 m²)</p> <p>Levantado de carpintería interior en superficies superiores a 2m², con p.p. de limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos, vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.</p>	0,00	23,10	0,00
ADD049	<p>m. Levantado de valla simple torsión (mas de 25 uds)</p> <p>Levantado de valla de simple torsión o construida con cuadradillos, hasta una altura de 3 m, incluso parte proporcional de pilares de hormigón o ladrillo macizo, postes, tornapuntas, puertas, etc., incluso retirada y transporte de escombros a vertedero.</p>	0,00	25,62	0,00
ADD050	<p>m. Levantado de rodapié (hasta 1m)</p> <p>Levantado de rodapié cerámico y picado del material de agarre para longitud inferior a 1m, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p>	0,00	9,27	0,00
ADD051	<p>m. Levantado de rodapié (de 1 a 3 m)</p> <p>Levantado de rodapié cerámico y picado del material de agarre para longitud entre 1 y 3 m, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p>	0,00	6,63	0,00
ADD052	<p>m. Levantado de rodapié (mas de 5 m)</p> <p>Levantado de rodapié cerámico y picado del material de agarre para longitud superior a 5m, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.</p>	0,00	4,85	0,00
ADD053	<p>Ud. Retirada de saco de escombros</p> <p>Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión, incluye llenado de sacos, vaciado y p.p. de costes indirectos.</p>	0,00	1,18	0,00
ADD054	<p>m³. Retirada de escombros al contenedor (mas de 1m³)</p> <p>Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión, incluye llenado de sacos, vaciado y p.p. de costes indirectos.</p>	0,00	66,40	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADD055	Ud. Retirada de escombros al contenedor 2 m³ Transporte de residuos y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 2m ³ , a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	0,00	26,69	0,00
ADD056	Ud. Retirada de escombros al contenedor 5 m³ Transporte de residuos y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5m ³ , a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	0,00	65,22	0,00
ADD057	m³. Carga y transporte de escombros (25 a 100 m) Carga y transporte con dúmper de escombros hasta contenedor (25 a 100 m.)	0,00	45,34	0,00
ADD058	Ud. Entrega contenedor 4m³ Entrega contenedor de 4m ³ de capacidad	0,00	53,25	0,00
ADD059	Ud. Cambio contenedor 2 m³ Carga y cambio de contenedor de 2m ³ , para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.	0,00	65,18	0,00
ADD060	Ud. Cambio contenedor 5 m³ Carga y cambio de contenedor de 5m ³ , para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.	0,00	113,02	0,00
ADD061	Ud. Entrega contenedor 8m³ Contenedor de 8m ³ de capacidad	0,00	54,66	0,00
ADD062	Ud. Entrega contenedor 10m³ Contenedor de 10m ³ de capacidad	0,00	56,28	0,00
ADD063	Ud. Entrega contenedor 12m³ Contenedor de 12m ³ de capacidad	0,00	56,28	0,00
ADD064	Ud. Entrega contenedor 17m³ Contenedor de 17m ³ de capacidad	0,00	56,28	0,00
ADD065	Ud. Cambio contenedor 4m³ Cambio contenedor 4 m ³ exclusivo para áridos (solo el continente, el material suministrado a obra en su interior se facturará por según cuadro de precios)	0,00	89,58	0,00
ADD066	Ud. Cambio contenedor 8m³ Cambio contenedor 8 m ³ exclusivo para áridos (solo el continente, el material suministrado a obra en su interior se facturará por m ³ según cuadro de precios)	0,00	119,55	0,00
ADD067	Ud. Cambio contenedor 10m³ Cambio contenedor 10 m ³ exclusivo para áridos (solo el continente, el material suministrado a obra en su interior se facturará por según cuadro de precios)	0,00	132,58	0,00
ADD068	Ud. Cambio contenedor 12m³ Cambio contenedor 12 m ³ exclusivo para áridos (solo el continente, el material suministrado a obra en su interior se facturará por m ³ según cuadro de precios)	0,00	140,44	0,00
ADD069	Ud. Cambio contenedor 17m³ Cambio contenedor 17 m ³ exclusivo para áridos (solo el continente, el material suministrado a obra en su interior se facturará por m ³ según cuadro de precios)	0,00	180,61	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADD070	Ud. Retirada contenedor 4m³ Retirada contenedor 4m ³ exclusivo para áridos (se encontrará vacío)	0,00	89,58	0,00
ADD071	Ud. Retirada contenedor 8m³ Retirada contenedor 8m ³ exclusivo para áridos (se encontrará vacío)	0,00	119,55	0,00
ADD072	Ud. Retirada contenedor 10m³ Retirada contenedor 10m ³ exclusivo para áridos (se encontrará vacío)	0,00	132,58	0,00
ADD073	Ud. Retirada contenedor 12m³ Retirada contenedor 12m ³ exclusivo para áridos (se encontrará vacío)	0,00	140,44	0,00
ADD074	Ud. Retirada contenedor 17m³ Retirada contenedor 17m ³ exclusivo para áridos (se encontrará vacío)	0,00	180,61	0,00
ADD075	Ud. Trabajos previos de señalización y valizamiento Ud. Trabajos previos de señalización y balizamiento de solar, así como desmontaje de vallados para acometer los trabajos y posterior montaje de los vallados de los terrenos. Incluidos los permisos necesarios. (Para un solar de hasta 1.000 m ²).	0,00	2.199,24	0,00
TOTAL ADD				0,00
ADE	ADE Explanaciones			
ADE001	t. Arena fina Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.	0,00	11,04	0,00
ADE002	t. Arena fina con porte Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	17,01	0,00
ADE003	t. Arena lavada Arena de río lavada, para mejorar suelos.	0,00	11,04	0,00
ADE004	t. Arena lavada con porte Arena de río lavada, para mejorar suelos. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	17,01	0,00
ADE005	t. Arena mezclada Árido fino de color entre amarillo gris, formado por una mezcla de arena triturada, arena de río y arena muerta, cuyo uso más habitual es tabiquería, suelos, bloques	0,00	11,04	0,00
ADE006	t. Arena mezclada con porte Árido fino de color entre amarillo gris, formado por una mezcla de arena triturada, arena de río y arena muerta, cuyo uso más habitual es tabiquería, suelos, bloques. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	17,01	0,00
ADE007	t. Bolos Bolo de árido natura con tamaño mayor de 32 mm de diámetro	0,00	2,99	0,00
ADE008	m³. Bolos Bolo de árido natura con tamaño mayor de 32 mm de diámetro	0,00	4,73	0,00
ADE009	t. Bolos con porte Bolo de árido natural con tamaño mayor de 32 mm de diámetro. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	8,77	0,00
ADE010	m³. Bolos con porte Bolo de árido natura con tamaño mayor de 32 mm de diámetro. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	14,02	0,00
ADE011	t. Grava especial Grava especial para construcción.	0,00	6,36	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADE012	t. Grava especial con porte Grava especial para construcción. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	12,12	0,00
ADE013	t. Grava mosaico Grava textura mosaico de fondo	0,00	6,36	0,00
ADE014	t. Grava mosaico con porte Grava textura mosaico. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	12,12	0,00
ADE015	t. Gravilla natural Gravilla natural lavada con una granulometría 4/12. Los materiales que constituyen el material son de naturaleza principalmente silíca/carbonatada.	0,00	5,25	0,00
ADE016	t. Gravilla natural con porte Gravilla natural lavada con una granulometría 4/12. Los materiales que constituyen el material son de naturaleza principalmente silíca/carbonatada. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	11,08	0,00
ADE017	t. Gravilla triturada Gravilla de piedra caliza triturada	0,00	6,36	0,00
ADE018	t. Gravilla triturada con porte Gravilla de piedra caliza triturada. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos	0,00	12,12	0,00
ADE019	m³. Tierra vegetal Tierra vegetal para huertos y jardines.	0,00	4,04	0,00
ADE020	m³. Tierra vegetal con porte Tierra vegetal para huertos y jardines. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos	0,00	10,19	0,00
ADE021	m³. Tierra vegetal purgada Tierra vegetal pasada por un proceso de cribado, para jardines, campos de fútbol.	0,00	6,42	0,00
ADE022	m³. Tierra vegetal purgada con porte Tierra vegetal pasada por un proceso de cribado, para jardines, campos de fútbol. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos	0,00	12,51	0,00
ADE023	t. Zahorra gruesa Zahorra granular o natural con tamaño de 0-25 mm	0,00	1,80	0,00
ADE024	t. Zahorra gruesa con porte Zahorra granular o natural con tamaño de 0-25 mm. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos	0,00	5,10	0,00
ADE025	m³. Zahorra gruesa Zahorra granular o natural con tamaño de 0-25 mm	0,00	2,78	0,00
ADE026	m³. Zahorra gruesa con porte Zahorra granular o natural con tamaño de 0-25 mm. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos	0,00	7,05	0,00
ADE027	t. Zahorra artificial Zahorra artificial, material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente y granulometría de tipo continuo	0,00	5,57	0,00
ADE028	t. Zahorra artificial con porte Zahorra artificial, material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente y granulometría de tipo continuo. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos.	0,00	11,61	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ADE029	t. Zahorra SUB Base con porte Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos	0,00	8,72	0,00
ADE030	m³. Zahorra SUB Base Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material.	0,00	4,53	0,00
ADE031	m³. Zahorra SUB Base con porte Subbase de zahorras artificial, colocada con extendedora y compactado del material. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos	0,00	13,77	0,00
ADE032	t. Limo Limo, árido natural con tamaño menor a 4 mm	0,00	6,14	0,00
ADE033	t. Limo con porte Limo, árido natural con tamaño menor a 4 mm. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar y humectación de los mismos	0,00	11,97	0,00
ADE034	m². Limpieza y desbroce manual de terreno de más 200 m² Limpieza y desbroce del terreno en capas de espesor variable, mediante medios manuales, dejando la superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la Documentación Técnica y ajustada a las directrices de la Dirección Facultativa. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos. Incluso carga de productos a camión transporte, traslado a vertedero autorizado y tasas de vertido.	0,00	1,28	0,00
ADE035	Ud. Limpieza y retirada de escombros en sacos a vertedero autorizado Limpieza y retirada de escombros hasta vertedero municipal autorizado mediante envases o sacos de plástico. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos. Incluso carga de productos a camión transporte, traslado a vertedero autorizado y tasas de vertido.	0,00	41,70	0,00
ADE036	m² Limpieza y retirada de basuras en sacos a vertedero autorizado m² Limpieza de terreno de basuras existentes previo a los mediante medios manuales, dejando la superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos a realizar. Incluso carga de productos a camión transporte, traslado a vertedero autorizado y tasas de vertido.	0,00	2,58	0,00
ADE037	m². Limpieza y desbroce manual a profundidad mayor de 3 m. Desbroce y limpieza de los terrenos por medios manuales en el interior de la excavación a una profundidad mayor de 3m. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos. Incluso carga de productos a camión transporte, traslado a vertedero autorizado y tasas de vertido.	0,00	14,28	0,00
ADE038	m². Limpieza y desbroce por medios mecánicos de terreno de más de 20 Desbroce y limpieza de terrenos por medios mecánicos. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos elementos que obstaculicen el posterior desarrollo de los trabajos previstos. Incluso carga de productos a camión transporte, traslado a vertedero autorizado y tasas de vertido.	0,00	7,16	0,00
ADE039	m³ Suministro, extendido y compactado de arena de limo Suministro, extendido y compactado de arena de limo por medios manuales en relleno de excavación, a cielo abierto, compactada con rodillo de lanza manual con un espesor medio de 30 cm.	0,00	41,84	0,00
ADE040	m³ Suministro, extendido y compactado de zahorra natural Suministro, extendido y compactado de zahorra natural por medios manuales en relleno de excavación, a cielo abierto, hasta llegar a cota 0,00, compactada con rodillo de lanza manual con un espesor medio de 30 cm.	0,00	24,31	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL ADE			0,00
ADG	ADG Galerías			
	TOTAL ADG			0,00
ADV	ADV Vaciados			
	TOTAL ADV			0,00
ADZ	ADZ Zanjas y Pozos			
	TOTAL ADZ			0,00
	TOTAL AD.....			0,00
AS	AS Saneamientos			
ASD	ASD Drenajes y avenamientos			
ASD001	m ² Suministro y colocación de lámina geotextil de 150 gr.	0,00	4,19	0,00
	m ² Suministro y colocación de lámina geotextil de 150 gr.			
	TOTAL ASD			0,00
	TOTAL AS.....			0,00
	TOTAL A			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C	C Cimentaciones			
CC	CC Contenciones			
CCM	CCM Muros			
				0,00
		TOTAL CCM.....		0,00
CCP	CCP Pantallas			
				0,00
		TOTAL CCP		0,00
CCT	CCT Taludes			
				0,00
		TOTAL CCT		0,00
		TOTAL CC.....		0,00
CE	CE Estudios			
CEG	CEG Geotécnicos			
				0,00
		TOTAL CEG		0,00
		TOTAL CE		0,00
CP	CP Pilotes			
CPE	CPE Encepados			
				0,00
		TOTAL CPE		0,00
CPI	CPI In situ			
				0,00
		TOTAL CPI.....		0,00
CPP	CPP Prefabricados			
				0,00
		TOTAL CPP		0,00
		TOTAL CP		0,00
CR	CR Refuerzos			
CRC	CRC Compactaciones			
				0,00
		TOTAL CRC		0,00
CRI	CRI Inyecciones			
				0,00
		TOTAL CRI.....		0,00
CRR	CRR Recalces			
				0,00
		TOTAL CRR		0,00
CRZ	CRZ Zampeados			
				0,00
		TOTAL CRZ		0,00
		TOTAL CR.....		0,00
CS	CS Superficiales			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CSC	CSC Corridas			
	TOTAL CSC			0,00
CSL	CSL Losas			
CSL001	m m. Corte solera de hormigón con disco de 12 mm de anchura (Para más de 50 m) m. Corte de pavimento o solera de hormigón en masa (medidas aproximadas del corte ancho 12 mm. por 45 mm. de profundidad de corte), en suelo de calles, terrazas ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y parte proporcional de retirada de escombros a vertedero autorizado.	0,00	9,07	0,00
CSL002	m m. Sellado de junta en solera de hormigón con masilla de poliuretano (Para mas de 50 m) m. Sellado de juntas en pavimento u hormigonado mediante la colocación de una espuma de polietileno y el posterior sellado con una masilla de Poliuretano elástico, tipo Maxipol, SIKAFLEX o similar, colocada en cordón de 1,25 cm2. con pistola de cartuchos, previo saneado y limpieza del soporte.	0,00	5,99	0,00
	TOTAL CSL.....			0,00
CSV	CSV Vigas flotantes			
	TOTAL CSV			0,00
CSZ	CSZ Zapatas			
	TOTAL CSZ.....			0,00
	TOTAL CS.....			0,00
	TOTAL C			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E	E Estructuras			
EA	EA Acero			
EAA	EAA Arcos			
	TOTAL EAA			0,00
EAE	EAE Espaciales			
	TOTAL EAE			0,00
EAF	EAF Forjados			
	TOTAL EAF			0,00
EAP	EAP Pórticos			
	TOTAL EAP			0,00
EAS	EAS Soportes			
	TOTAL EAS			0,00
EAT	EAT Trianguladas			
	TOTAL EAT			0,00
EAV	EAV Vigas			
	TOTAL EAV			0,00
EAZ	EAZ Zancas			
	TOTAL EAZ			0,00
	TOTAL EA			0,00
EC	EC Cargas			
ECG	ECG Gravitatorias			
	TOTAL ECG			0,00
ECR	ECR Retracción			
	TOTAL ECR			0,00
ECS	ECS Sísmicas			
	TOTAL ECS			0,00
ECT	ECT térmicas			
	TOTAL ECT			0,00
ECV	ECV Viento			
	TOTAL ECV			0,00
	TOTAL EC			0,00
EF	EF Fábricas			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EFB	EFB Bloques			
				TOTAL EFB 0,00
EFH	EFH Hormigón			
				TOTAL EFH 0,00
EFL	EFL Ladrillo			
				TOTAL EFL 0,00
EFP	EFP Piedra			
				TOTAL EFP 0,00
				TOTAL EF 0,00
EH	EH Hormigón armado			
EHA	EHA Arcos			
				TOTAL EHA 0,00
EHB	EHB Vigas balcón			
				TOTAL EHB 0,00
EHJ	EHJ Jácenas pared			
				TOTAL EHJ 0,00
EHL	EHL Losas			
				TOTAL EHL 0,00
EHM	EHM Membranas			
				TOTAL EHM 0,00
EHN	EHN Núcleos rigidizadores			
				TOTAL EHN 0,00
EHP	EHP Pórticos			
				TOTAL EHP 0,00
EHR	EHR Forjados reticulares			
				TOTAL EHR 0,00
EHS	EHS Soportes			
				TOTAL EHS 0,00
EHT	EHT Trianguladas			
				TOTAL EHT 0,00
EHU	EHU Forjados unidireccionales			
				TOTAL EHU 0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EHV	EHV Vigas			
				TOTAL EHV 0,00
EHZ	EHZ Zancas			
				TOTAL EHZ 0,00
				TOTAL EH 0,00
EL	EL Aleaciones ligeras			
ELE	ELE Espaciales			
				TOTAL ELE 0,00
ELP	ELP Pilares			
				TOTAL ELP 0,00
ELT	ELT Trianguladas			
				TOTAL ELT 0,00
ELV	ELV Vigas			
				TOTAL ELV 0,00
				TOTAL EL 0,00
EM	EM Madera			
EMA	EMA Apuntalamientos			
				TOTAL EMA 0,00
EME	EME Encofrados			
				TOTAL EME 0,00
EMF	EMF Forjados			
				TOTAL EMF 0,00
EML	EML Laminada			
				TOTAL EML 0,00
EMS	EMS Soportes			
				TOTAL EMS 0,00
EMT	EMT Trianguladas			
				TOTAL EMT 0,00
EMV	EMV Vigas			
				TOTAL EMV 0,00
				TOTAL EM 0,00
EX	EX Mixtas			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EXS	EXS Soportes			
				<hr/>
		TOTAL EXS.....		0,00
EXV	EXV Vigas			
				<hr/>
		TOTAL EXV.....		0,00
		TOTAL EX.....		0,00
		TOTAL E		0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
F	F Fachadas			
FC	FC Carpinterías			
FCA	FCA Acero			
FCA001	Ud. Reparación puerta cancela Reparación: colocación de 3 uds. de pernios axiales de 20x120 mm, acortar puerta, para dejar holgura, tapajuntas exterior, pletina diagonal para evitar que se descuelgue la puerta, muelle Novo y dos chapas laterales de 500x800 mm. para evitar acceso a la manilla desde el exterior	0,00	245,37	0,00
FCA002	Ud. Refozar puerta cancela Reparar puertas de acceso peatonal 1000x2700 mm. y 1º paño puerta acceso vehículos (según foto) para intentar evitar que desmonten chapa existente en las mismas, que va remachada, colocando un angular de chapa doblada de 80x20x2 mm. en el exterior soldado al angular ya instalado a la puerta; instalar 2 und. chapas lisas de 1000x1000 mm. aprox. a la mitad de los pomos para evitar que si rompen la chapa tengan acceso a los pomos, evitando que abran las puertas. NOTA: Este presupuesto incluye pinturas de imprimación y acabado y repaso de pintura una vez soldados y repasados los angulares y las chapas nuevas	0,00	245,37	0,00
FCA003	Ud. Puerta de reja metálica 980 x 1100 mm con cerradura Fabricación, suministro y colocación por el cerrajero de puerta de reja metálica de 980x1100mm, con dos manos de imprimación y cerradura.	0,00	60,03	0,00
FCA004	Ud. Puerta de reja metálica 980 x 2140 mm + bombillo E.R.Z. Fabricación, suministro y colocación por el cerrajero de puerta de reja metálica de 980x2140mm., con dos manos de imprimación y bombillo ERZ.	0,00	60,03	0,00
FCA005	Ud. Puerta metálica fijo inferior+corrugado super.3150 x 80+1,40, pa Fabricación, suministro de puerta abatible que consta de: un fijo ciego inferior de chapa 80 cm y la colocación sobre el fijo de redondos igual que el vallado existente. Totalmente instalada y preparada para colocar 2 candados normalizados, suministrados por la propiedad.	0,00	7,25	0,00
FCA006	Ud. Puerta metálica mod. Alcalá, 4 (2540x3090 mm) Puerta metálica de acceso a comunidad, medidas 2540x3090 mm. con dos hojas abatibles de 800 mm. cada una de paso, 2 fijos laterales y 2 superiores, acristalada con luna 4+4, con zócalo en parte interior. Relleno de forja similar a la puerta, incluye muelle cierrapuertas, cerradura, media manilla, tirador exterior, cerradura eléctrica y pernios auxiliares.	0,00	109,60	0,00
TOTAL FCA				0,00
FCH	FCH Hormigón			
TOTAL FCH				0,00
FCI	FCI Acero inoxidable			
TOTAL FCI.....				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL	FCL Aleaciones ligeras			
FCL001	Ud. Cerramiento de aluminio lacado blanco 5285 x 2600 mm Cerramiento en aluminio lacado en blanco, con puerta de dos hojas practicables, un lateral con ventana y un escaparate fijo. Todo acristalado con vidrios 6 + 6 mm.	0,00	4.992,80	0,00
FCL002	Ud. Cerramiento de aluminio lacado blanco 2 ventanas, 2 hojas corred Cerramiento formado por dos ventana de dos hojas correderas, cristal 4-12-4mm, construido todo en perfilera de aluminio sin rotura de puente térmico, corredera testa 60mm. Preparada con entregas para albañilería.	0,00	32,91	0,00
FCL003	Ud. Reparación en puerta aluminio Cambio de perfil de marco de aluminio de puertas / ventanas y ajuste del cierre (muelles, etc.)	0,00	99,47	0,00
FCL004	Ud. Hoja de ventana abatible 1455 x 935 mm Ud. Suministro y colocación hoja de ventana abatible de aluminio de medidas 1455 x 935 mm	0,00	330,47	0,00
FCL005	Ud. Sustitución de cremona de puerta de aluminio Ud. Sustitución de mecanismo de cremona para puerta o ventana de aluminio y ajuste del cierre. En intervención única.	0,00	85,91	0,00
FCL006	Ud. Ajustar puerta y colocación de un cierre rodillo Ajuste de puerta de aluminio y colocación de cierre rodillo.	0,00	52,50	0,00
FCL007	Ud. Colocación de puertas en marco antiguo Colocación de puerta de una hoja practicable, un parteluz en hoja, solape perimetral de 40 mm, acristalamiento STADIP MATE de 3+3 mm. Con entregas para albañilería. NOTA: Plazo de entrega 20 días. En caso de que la propiedad quiera la carpintería en color, se incrementará el precio en 42 euros/ud. y el plazo de entrega sería de 30 días.	0,00	86,09	0,00
FCL008	Ud. Colocación de puertas en marco nuevo Colocación de puerta de una hoja practicable, un parteluz en hoja, solape perimetral de 40 mm, acristalamiento STADIP MATE de 3+3 mm. Con entregas para albañilería. NOTA: Plazo de entrega 20 días. En caso de que la propiedad quiera la carpintería en color, se incrementará el precio en 42 euros/ud. y el plazo de entrega sería de 30 días.	0,00	73,49	0,00
FCL009	Ud. Puerta de aluminio lacado en blanco 887 x 2085 mm hoja practicab Puerta con cerco en aluminio lacado en blanco y la hoja de panel con las dos caras de chapa decorativa, lacada en blanco y aislamiento de poliuretano de densidad 40 Kg/m3. Medidas : 887x2085mm	0,00	13,00	0,00
FCL010	Ud. Puerta de aluminio 1825 x 2200 mm puerta exterior Suministro y montaje de puerta de entrada a vivienda de dos hojas abatibles con vidrieras con seis parteluces en las hojas acristalamiento Luna 6mm, dimensiones 1825x2200 mm, color blanco, incluso cerradura de seguridad, herrajes, bisagras reforzadas, un muelle cierra puertas, manetas y cerraja y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	0,00	1.646,32	0,00
FCL011	Ud. Puerta de aluminio 830 x 2100 mm 1 hoja practicable Puerta de aluminio lacado blanco, colocada sobre premarco, con una hoja practicable, para un hueco de obra aproximado de 83x210 cm, doble acristalamiento 4/8/4 elaborada con zócalo de chapa y ángulos tapajuntas.	0,00	362,18	0,00
FCL012	Ud. Puerta de aluminio 760 x 2205 mm 1 hoja practicable Carpintería de aluminio, para conformado de puerta de aluminio de 75x220 cm, formada por una hoja, y con premarco.	0,00	13,00	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL013	<p>Ud. Puerta de aluminio lacado blanco 1 hoja practicable</p> <p>Carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta practicable, perfilera para una hoja; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.</p>	0,00	13,00	0,00
FCL014	<p>Ud. Puerta de aluminio 990 x 1910 mm 1 hoja practicable</p> <p>Puerta de 990x1.910 mm. en aluminio lacado blanco, una hoja practicable, doble acristalamiento 4/1 2/4 mm., zócalo de chapa, dos parieluces, maneta interior y tirador exterior.</p>	0,00	13,00	0,00
FCL015	<p>Ud. Puerta de aluminio 890 x 2200 mm vidrios 6 + 6 mm</p> <p>Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 890x2200 mm, serie, formada por dos hojas, y con premarco, un montado fijo, vidrios 6+6mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, portaluces, bisagras reforzadas, cerraja, doble maneta y ángulos tapajuntas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>	0,00	1.013,05	0,00
FCL016	<p>Ud. Puerta de aluminio 1000 x 2050 mm Ral B014 marrón</p> <p>Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de 100x205 cm, una hoja practicable, estampación a una cara, acabado en color (marron RAL 8014/ verde RAL 6005), cerradura especial con un punto de cierre, cerraja, accesorios latonados y entregas para albañilería.</p>	0,00	1.312,24	0,00
FCL017	<p>Ud. Puerta de aluminio 695 x 1180 mm en aluminio Ral-6005 verde</p> <p>Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de 69,5x118 cm, una hoja practicable, estampación a una cara, acabado en color verde RAL 6005, cerradura especial con un punto de cierre, cerraja de "Electricas", accesorios latonados y entregas para albañilería.</p>	0,00	472,41	0,00
FCL018	<p>Ud. Puerta de aluminio 900 x 2080 mm en aluminio plata</p> <p>Puerta de entrada a vivienda de aluminio plata (sin pintar), block de seguridad, de 90x208 cm, una hoja practicable, estampación a una cara, acabado aluminio (sin pintar), cerradura especial con un punto de cierre, cerraja, accesorios latonados y entregas para albañilería.</p>	0,00	918,56	0,00
FCL019	<p>Ud. Puerta de aluminio 920 x 2100 mm en aluminio lacado gris</p> <p>Puerta acceso a trastero en aluminio lacado gris, una hoja practicable con cerraja, doble maneta, doble acristalamiento 4/1 2/4 mm y ángulos tapajuntas.</p>	0,00	761,10	0,00
FCL020	<p>Ud. Puerta de aluminio 820 x 2640 anodizado bronce hoja practicable</p> <p>Puerta en aluminio anodizado bronce, una hoja practicable, un montate fijo, vidrios carglás armado, cerraja, maneta, manillón exterior y entregas para albañilería.</p>	0,00	808,34	0,00
FCL021	<p>Ud. Puerta de aluminio 1100 x 2600 mm 2 hojas practicable anodizada</p> <p>Puerta de hojas practicables apertura exterior, un paño fijo, acristalamiento STADIP 4+4mm, cerraja, bisagras reforzadas, manetas y tiradores. Todo construido en perfilera extrusionada de aluminio "ANODIXADO INOX NTA-55 SERIE CANAL EUROPEO"</p>	0,00	1.401,47	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL022	<p>Ud. Puerta de aluminio 1755 x 3120 mm 2 hojas practicable lacado</p> <p>Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 1755x3120 mm, serie, formada por dos hojas, y con premarco, un montado fijo, vidrios 6+6mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, portaluces, bisagras reforzadas, cerraja y ángulos tapajuntas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>	0,00	2.094,33	0,00
FCL023	<p>Ud. Puerta balconera de aluminio lacado blanco con persianas 1180x2075 mm</p> <p>Balconera en aluminio lacado en blanco, NTA-60, dos hojas correderas, acristalamiento 4/8/4mm, persiana con cajón monoblock y entregas para obra.</p>	0,00	513,35	0,00
FCL024	<p>Ud. Puerta balconera de aluminio lacado blanco con persianas 1180x2080 mm</p> <p>Balconera lacada en blanco NTA-60, dos hojas correderas acristalamiento 4/8/4mm, persiana con cajón monoblock y entregas para bañilería.</p>	0,00	519,65	0,00
FCL025	<p>Ud. Puerta balconera de aluminio sin cajón de persiana 1200 x 2100</p> <p>Carpintería de aluminio, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x210 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco.</p>	0,00	13,00	0,00
FCL026	<p>Ud. Puerta balconera de aluminio lacado blanco con persianas 1335x2090 mm</p> <p>Balconera lacada en blanco NTA-60, dos hojas correderas acristalamiento 4/8/4mm, persiana con cajón monoblock y entregas para bañilería.</p>	0,00	539,60	0,00
FCL027	<p>Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1180 x 1170 mm 2 hoja</p> <p>Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 1120x1170 mm, serie básica, formada por dos hojas, doble acristalamiento,, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.</p>	0,00	325,44	0,00
FCL028	<p>Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1600 x 1400 mm 2 hoja</p> <p>Ventana de aluminio blanco, correderas, doble acristalamiento y persiana en aluminio térmico.</p>	0,00	589,98	0,00
FCL029	<p>Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 500 x 500 mm 2 hojas</p> <p>Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 50x50 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. No incluida persiana</p>	0,00	189,17	0,00
FCL030	<p>Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 500 x 800 mm 2 hojas</p> <p>Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 50x80 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. No incluida persiana</p>	0,00	203,78	0,00
FCL031	<p>Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 500 x 1100 mm 2 hojas</p> <p>Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 50x110 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. No incluida persiana</p>	0,00	218,39	0,00
FCL032	<p>Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 600 x 600 mm 2 hojas</p> <p>Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 60x60 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. No incluida persiana.</p>	0,00	175,32	0,00
FCL033	<p>Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 650 x 500 mm 2 hojas</p> <p>Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 50x65 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. No incluida persiana</p>	0,00	196,48	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL034	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 750 x 1290 mm 2 hojas Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 750x1290 cm, serie básica, formada por dos hojas, doble acristalamiento 4/8/4, persiana monoblock, ángulos tapajuntas, con premarco y entregas para obra.	0,00	446,17	0,00
FCL035	Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 780 x 557 mm 2 hojas Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 56x78 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. No incluida persiana	0,00	187,91	0,00
FCL036	Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 810 x 940 mm 2 hojas Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 810 x 940 cm, serie básica, formada por dos hojas, doble acristalamiento, ángulos tapajuntas, con premarco y entregas para obra. No incluida persiana	0,00	208,91	0,00
FCL037	Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 895 x 1200 mm 2 hojas Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 120x90 cm, serie básica, formada por dos hojas, doble acristalamiento, ángulos tapajuntas, con premarco y entregas para obra. No incluida persiana	0,00	240,40	0,00
FCL038	Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 950 x 500 mm 2 hojas Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 50x95 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	13,00	0,00
FCL039	Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 1081 x 1145 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 108x115 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. No incluida persiana	0,00	257,20	0,00
FCL040	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1120 x 1170 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 1120x1170 mm, serie básica, formada por dos hojas, doble acristalamiento,, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	304,44	0,00
FCL041	Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 1185 x 1185 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 1185x1185 cm, serie básica, formada por dos hojas, doble acristalamiento, ángulos tapajuntas, con premarco y entregas para obra. No incluida persiana	0,00	241,45	0,00
FCL042	Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 1190 x 900 mm 2 hojas Carpintería de aluminio, lacado color blanco (nta-60), para conformado de ventana de aluminio, dos hojas correderas, doble acristalamiento, ángulos tapajuntas y entregas para obra. No incluida persiana.	0,00	229,91	0,00
FCL043	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1200 x 1200 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 1200x1200 mm, serie básica, formada por dos hojas, doble acristalamiento,, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	305,49	0,00
FCL044	Ud. Ventana de aluminio corredera sin persiana 1220 x 1190 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 122x119 cm, serie básica, formada por dos hojas correderas, doble acristalamiento, tapajuntas y entregas para obra. No incluida persiana	0,00	333,84	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL045	Ud. Ventana de aluminio corredera con fijo bajo 790 x 1400 mm 2 hoj Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 80x140 cm, con fijo inferior de 60 cm de alto, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco.	0,00	311,79	0,00
FCL046	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 510 x 1310 mm 2 hojas Ventana lacado en blanco, dos hojas correderas 4/8/4mm, doble acristalamiento, persiana térmica con cajón monobloque y entreugas para obra.	0,00	237,25	0,00
FCL047	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 880 x 1380 mm 2 hojas Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 88x138 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	304,44	0,00
FCL048	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1050 x 1250 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 105x125 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	333,84	0,00
FCL049	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1180 x 2080 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, dos hojas correderas, doble acristalamiento, de 118x208 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	325,44	0,00
FCL050	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1222 x 1180 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 122x118 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	398,92	0,00
FCL051	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1280 x 1250 mm 2 hoja Ventana lacado en blanco, dos hojas correderas 4/8/4mm, doble acristalamiento, persiana térmica con cajón monobloque y entreugas para obra.	0,00	341,18	0,00
FCL052	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1355 x 1800 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 135x180 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	416,77	0,00
FCL053	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1320 x 1190 mm 2 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 132x1119 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	13,00	0,00
FCL054	Ud. Ventana de aluminio corredera con persiana 1500 x 1180 mm 2 hoja Ventana de aluminio blanco, correderas, doble acristalamiento y persiana en aluminio térmico.	0,00	355,88	0,00
FCL055	Ud. Ventana de aluminio corredera lacado blanco 1780 x 1480 mm crist Ventana de aluminio lacado blanco 1780 x 1480 mm. 2 correderas + 2 fijos. Cristal 4/8/4	0,00	228,26	0,00
FCL056	Ud. Ventana de aluminio corredera lacado blanco con persiana 1295 x Ventana de aluminio 1295 x 1310 mm a.L.B., dos correderas, 4/8/4 y persiana	0,00	228,26	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL057	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 400 x 400 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	309,69	0,00
FCL058	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 680 x 500 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera(Pino nudo) con rotura de puente térmico	0,00	472,41	0,00
FCL059	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 800 x 600 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	509,15	0,00
FCL060	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 600 x 1100 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera(Pino nudo) con rotura de puente térmico	0,00	435,67	0,00
FCL061	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 600 x 1200 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	556,38	0,00
FCL062	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 800 x 1000 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	577,38	0,00
FCL063	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 900 x 1100 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera(Pino nudo) con rotura de puente térmico	0,00	635,12	0,00
FCL064	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 900 x 2100 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc.cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	944,81	0,00
FCL065	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1000 x 1100 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc.cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	656,12	0,00
FCL066	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1000 x 1500 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc.cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico	0,00	228,26	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL067	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1000 x 2100 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	976,30	0,00
FCL068	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1100 x 1100 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	678,16	0,00
FCL069	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1100 x 1200 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	703,36	0,00
FCL070	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1100 x 1500 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	771,59	0,00
FCL071	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1300 x 1500 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	228,26	0,00
FCL072	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1350 x 2100 prt 2 hojas Ventana de dos hojas practicables, un cajón monoblock de PVC con lamas de aluminio térmico (acc. cinta), doble acristalamiento 4/12/5mm. Todo construido en perfilería extrusionada de aluminio lacado imitación a madera (Pino nudo) con rotura de puente térmico.	0,00	1.091,78	0,00
FCL073	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1270 x 2120 mm 2 hojas Ventana de 2 hojas practicables construida en perfilería metálica de aluminio lacado blanco 1270x2120 mm.	0,00	386,75	0,00
FCL074	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 577 x 980 mm 1 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 58x98 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. Panel de chapa y bombillo "Electricas".	0,00	228,26	0,00
FCL075	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 580 x 710 mm 1 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 58x71 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. Panel de chapa y bombillo "Electricas".	0,00	272,95	0,00
FCL076	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 600 x 600 mm 1 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x60 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	246,70	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCL077	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 818 x 1175 mm 1 hoja Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 82x118 cm, serie básica, formada por una hoja, y con pre-marco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	294,99	0,00
FCL078	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 985 x 1685 mm 1 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 99x169 cm, serie básica, formada por una hoja, y con pre-marco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	336,29	0,00
FCL079	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 985 x 2085 mm 1 hoja Carpintería de aluminio de 1 hoja practicable, dos parteluces en las hojas, con solape perimetral de 30 mm, acristalamiento 4-12-4 mm y entregas para albañilería. Todo construido en perfilera de nta50.	0,00	413,31	0,00
FCL080	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1000 x 2120 mm 1 hoja Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 100x212 cm, serie básica, formada por una hoja, y con pre-marco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.	0,00	637,23	0,00
FCL081	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1270 x 2120 mm 1 hoja Ventana de una hoja practicable, cajón monoblock 155 mm. de pvc con lama de aluminio térmica, acristalamiento 4-12-4 mm y entregas para albañilería. Todo construido en perfilera metálica de aluminio.	0,00	852,94	0,00
FCL082	Ud. Ventana de aluminio abisagrada lacado blanco 835 x 1870 mm 1 ho Ventana de una hoja practicable, solape perimetral de 40 mm. cristal 4-12-CARGLAS para colocación atornillada sobre marco de madera.	0,00	228,26	0,00
FCL083	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 750 x 2100 mm 1 hoja Ventana de una hoja practicable, cristal 4-12-4mm, lacado blanco y entregas para albañilería. Todo construido en perfilera de aluminio, abisagrada NTA-2300 EU/40. Colocación de albañilería y desescombro, incluye remate interior con yeso y sellado exterior.	0,00	685,24	0,00
FCL084	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1000 x 2100 mm 1 hoja Ventana de una hoja practicable, cristal 4-12-4mm, lacado blanco y entregas para albañilería. Todo construido en perfilera de aluminio, abisagrada NTA-2300 EU/40. Colocación de albañilería y desescombro, incluye remate interior con yeso y sellado exterior.	0,00	787,15	0,00
FCL085	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1200 x 1100 mm 1 hoja Cerramiento formado por dos ventanas de una hoja practicable, cristal 4-12-4mm, lacado blanco y entregas para albañilería. Todo construido en perfilera de aluminio, abisagrada NTA-2300 EU/40. Colocación de albañilería y desescombro, incluye remate interior con yeso y sellado exterior.	0,00	778,37	0,00
FCL086	Ud. Ventana de aluminio abisagrada 1400 x 1360 mm 1 hoja Cerramiento ventana de una hoja practicable, tres paños fijos, cristal 4-12-4mm, lacado blanco y entregas para albañilería. Todo construido en perfilera de aluminio, abisagrada NTA-2300 EU/40. Colocación de albañilería y desescombro, incluye remate interior con yeso y sellado exterior.	0,00	794,12	0,00
FCL087	Ud. Balconera de aluminio abisagrada 1420 x 2100 mm 2 hojas Balconeras de dos hojas practicable, cristal 4-12-4mm, lacado blanco y entregas para albañilería. Todo construido en perfilera de aluminio, abisagrada NTA-2300 EU/40. Colocación de albañilería y desescombro, incluye remate interior con yeso y sellado exterior.	0,00	1.005,64	0,00

TOTAL FCL..... 0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCM	FCM Madera			
FCM001	Ud. Ventana madera 1000x1310 con persiana Suministro de ventana de madera de pino de dimensiones 1000x1310 mm para pintar, con cajón de persiana y cristal con cámara.	0,00	83,63	0,00
FCM002	Ud. Reponer baquetillas y vidrios 4+4/6/4 Reposición de vidrios 4+4/6/4mm de 660 x 490 y baquetillas de aluminio, en fijos actuales.	0,00	57,75	0,00
FCM003	Ud. Instalación de contraventanas Suministro e instalación de contraventana exterior, de madera para barnizar, con una hoja de lamas fijas, colocada en ventana.	0,00	48,51	0,00
FCM004	Ud. Balconera madera 1180x2080 con persiana Suministro de balconera de madera de pino, de dimensiones 1180x2080 mm, para pintar, con cajón de persiana y cristal con cámara.	0,00	183,45	0,00
TOTAL FCM				0,00
FCP	FCP Plástico			
TOTAL FCP				0,00
TOTAL FC				0,00
FD	FD Defensas			
FDB	FDB Barandillas			
TOTAL FDB				0,00
FDC	FDC Cierres			
FDC001	Ud. Instalación de contraventanas con material Ud. Instalación de contraventanas con material e instalación de fayas, i/, accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.	0,00	144,87	0,00
TOTAL FDC				0,00
FDP	FDP Persianas			
FDP001	m ² . Persiana enrollable de lamas PVC Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de PVC de 45 mm, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galvanizado, equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y recogedor), en cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada y probada.	0,00	37,80	0,00
FDP002	m ² . Persiana enrollable de lamas PVC (medida mínima 1,5 m²) Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de PVC de 45 mm, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galvanizado, equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y recogedor), en cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada y probada.	0,00	13,88	0,00
FDP003	m ² . Persiana enrollable de lamas aluminio Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 44 mm, equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, guías, remates, cinta y recogedor), en cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada y probada.	0,00	56,70	0,00
FDP004	m ² . Persiana enrollable de lamas aluminio (medida mínima 1,5 m²) Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 44 mm, equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, guías, remates, cinta y recogedor), en cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada y probada.	0,00	63,00	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FDP005	m². Persiana alicantina de madera Suministro e instalación de persiana de cadenilla en madera. Ancho máximo 170 cm.	0,00	21,79	0,00
FDP006	Ud. Reparación 1 correas	0,00	36,76	0,00
FDP007	Ud. Reparación 2 correas	0,00	21,00	0,00
FDP008	Ud. Reparación 3 correas	0,00	15,75	0,00
FDP009	Ud. Reparación 1 cinta, 1 recogedor, 1 tapa tambor o 1 soporte Reparación de persianas incluyendo un recogedor de cinta para persianas, una cinta, 1 tapa de tambor y un soporte	0,00	36,76	0,00
FDP010	Ud. Reparación 2 ó mas cintas, recogedores o soportes Reparación de persianas incluyendo 2 o más cintas, recogedores soportes necesarios	0,00	21,00	0,00
FDP011	Ud. Reparación de una persiana (cambio eje completo) hasta 160 cm Sustitución de eje persiana completo, polea y contera hasta 160cm	0,00	73,50	0,00
FDP012	Ud. Reparación de una persiana (cambio eje completo) de mas 160 cm Sustitución de eje persiana completo, polea y contera más de 160cm	0,00	94,51	0,00
FDP013	Ud. Persiana cajón exterior 1200 x 890 mm aluminio lacado blanco Persiana cajón exterior en aluminio lacado blanco.	0,00	114,45	0,00
FDP014	Ud. Bastidor registrable para persiana 2500 x 2500 mm Bastidor registrable para persiana enrollable lacado en aluminio lacado en blanco.	0,00	236,25	0,00
FDP015	Ud. Persiana cajón exterior 1355 x 2350 mm aluminio lacado térmico Ud. Suministro y colocación de persiana de 1355x2350 mm de aluminio térmico con cajón exterior.	0,00	294,00	0,00
FDP016	m². Modificar persiana metálica enrollable p.p. de guías (5 a 10m² Trabajos de cerrajería necesarios para sustituir de posición persiana enrollable metálica con parte proporcional de sustituir guías, dejándola en perfecto funcionamiento.	0,00	3,72	0,00
FDP017	m². Persiana enrollable galvanizada y automatizada Persiana enrollable galvanizada y automatizadas, con eléctrogeno, guías tubulares, fiadas a angular de 4mm. Colocado en las jambas de los huecos y sujeto mediante tornillería cajón exterior de chapa galvanizada desmontable (para en caso de posibles averías). No incluidas ayudas de albañilería.	0,00	44,75	0,00
FDP018	m². Persiana Veneciana interior (de 2 a 5,00 m2) Persiana plegable veneciana interior, de aluminio con lamas orientables de 25 mm., il, accesorios, montaje y p.p. de costes indirectos.	0,00	45,22	0,00
TOTAL FDP.....				0,00
FDT	FDT Tendederos			
FCT001	Ud. Suministro y colocación de tendedero con p.p. cuerdas Suministro y colocación de kit completo de tendedor para exteriores, recibido sobre barandilla existente o fabrica de ladrillo, compuesto por dos soportes con abrazadera o de taco, seis poleas de hierro y cuerda de poliamida, totalmente terminado. Intervención única	0,00	77,46	0,00
FCT002	Ud. Suministro y colocación de tendedero completo (2 a 4 uds.) Suministro y colocación de kit completo de tendedor para exteriores, recibido sobre barandilla existente o fabrica de ladrillo, compuesto por dos soportes con abrazadera o de taco, seis poleas de hierro y cuerda de poliamida, totalmente terminado.	0,00	56,62	0,00
FCT003	Ud. Suministro y colocación de tendedero completo (Más de 4 uds.) Suministro y colocación de kit completo de tendedor para exteriores, recibido sobre barandilla existente o fabrica de ladrillo, compuesto por dos soportes con abrazadera o de taco, seis poleas de hierro y cuerda de poliamida, totalmente terminado.	0,00	41,17	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FCT004	Ud. Suministro y colocación de poleas y cuerdas tendadero Suministro y colocación de cuerdas en tendedor así como cambio de poleas u otras intervenciones.	0,00	29,72	0,00
FCT005	Ud. Suministro y colocación de poleas y cuerdas tendadero (5 ó mas u Suministro y colocación de seis poleas de hierro en soportes preparados para tal efecto, incluso montaje de cuerdas de poliamida, totalmente terminado.	0,00	40,06	0,00
TOTAL FDT				0,00
FDV	FDV Vallados			
FDV001	Ud. Puerta metálica de malla simple torsión 2 x 1m. Puerta metálica de malla de simple torsión, construida con tubo de acero laminado en frío. Medidas de esta 2000x1000 mm. Totalmente instalada.	0,00	17,17	0,00
FDV002	m. Vallado con malla st / 50-14 alambre 2,2 h= 2.5 m. (10 a 50 ud Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enrejado metálico de 2,5 m. de altura a base de malla simple torsión ST/50/14 y 2,2 mm diámetro del alambre adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro (cada 15 m.), todos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta.	0,00	8,76	0,00
FDV003	m. Vallado con malla st / 50-14 alambre 2,2 h= 2.5 m. (50 ó mas u Vallado en zona deportiva (paseo, recinto, piscina ...etc.) con enrejado metálico de 2,5 m. de altura a base de malla simple torsión ST/50/14 y 2,2 mm diámetro del alambre adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro (cada 15 m.), todos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta.	0,00	46,71	0,00
FDV004	Ud. Reparación de valla de cuerda y cuadrícula de 25x25 mm. Reponer valla de cuerda con una cuadrícula de 25 x 25 mm. sujeta con grapas a las sirgas existentes.	0,00	5,84	0,00
FDV005	Ud. Reparación de valla con malla st / 50-14 alambre 2,2 h= 2.5 m. Reparación de vallado en zona deportiva (servicio mínimo hasta 1m) con enrejado metálico de 2,5 m. de altura con malla simple torsión ST/50/14 y 2,2 mm diámetro del alambre adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior).	0,00	8,78	0,00
FDV006	Ud. Suministro y colocación de malla verde tipo portería Suministro y colocación de nueva malla de poliamida tipo portería de fútbol color verde. Totalmente instalada	0,00	11,98	0,00
FDV007	m. Suministro y colocación de malla poliamida verde de 3 m. (h>50 m Suministro e instalación sobre postes existentes de malla de poliamida tipo portería de fútbol color verde.	0,00	11,98	0,00
TOTAL FDV				0,00
FDZ	FDZ Celosías			
TOTAL FDZ				0,00
TOTAL FD				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FF	FF Fábricas			
FFA	FFA Aislamientos			
FFA001	m². Trasdoso 61/600 (15+46+40 aisl lana roca) (3 a 15 m²) Trasdoso autoportante formado por tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla reforzada en H con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 61 mm, montantes cada 600 mm de 46 mm de ancho y canales de 46 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 12,5 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de vidrio de resistencia térmica.	0,00	40,61	0,00
FFA002	m². Trasdoso 61/600 (15+46+40 aisl lana roca) (mas de 15 m²) Trasdoso autoportante formado por tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla reforzada en H con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 61 mm, montantes cada 400 mm de 46 mm de ancho y canales de 46 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 12,5 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de vidrio de resistencia térmica.	0,00	33,19	0,00
FFA003	m². Trasdoso 63/400 (15+48+40 aisl lana roca) (3 a 15 m²) Trasdoso autoportante formado por tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla reforzada en H con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 12,5 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de vidrio de resistencia térmica.	0,00	41,28	0,00
FFA004	m². Trasdoso 63/400 (15+48+40 aisl lana roca) (mas de 15 m²) Trasdoso autoportante formado por tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla reforzada en H con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 12,5 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de vidrio de resistencia térmica.	0,00	34,40	0,00
FFA005	m². Trasdoso con vidrio celular de 20 mm.+ lucido yeso Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x20 mm. de espesor colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro, incluso recortes y desperdicios, totalmente terminado.	0,00	63,51	0,00
TOTAL FFA.....				0,00
FFB	FFB Bloques			
TOTAL FFB.....				0,00
FFL	FFL Ladrillo			
FFL001	m². Formación de faldón ladrillo caravista (5 a 7,50 m) Fábrica de ladrillo caravista sentado con mortero bastardo similar al existente en formación de faldón de 70 cm. de altura, apoyado sobre perfilería metálica existente, incluso p.p. de sujeción con flejes en el remate superior y el enfalque al forjado con masilla de poliuretano. NOTA: Seria aconsejable el desmontado del falso techo, para poder jaharrar al interior.	0,00	152,34	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FFL002	<p>m². Fábrica ladrillo caravista con p.p. de sargeo</p> <p>Ejecución de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista gero cerámico perforado 24x11x11 cm., recibida con mortero cemento y arena de río 1/1/6, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón.</p>	0,00	125,77	0,00
FFL003	<p>m². Fábrica ladrillo caravista gero cerámico 1/2 pie (10 a 25 m²)</p> <p>Ejecución fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista gero cerámico perforado 24x11x11 cm., recibida con mortero cemento y arena de río 1/1/6, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón.</p>	0,00	58,94	0,00
FFL004	<p>m². Fábrica ladrillo caravista gero cerámico 1pie (1 a 3 m²)</p> <p>Ejecución fábrica 1 pie de espesor de ladrillo cara vista gero cerámico perforado 24x11x11 cm., recibida con mortero cemento y arena de río 1/1/6, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón.</p>	0,00	67,61	0,00
FFL005	<p>m². Fábrica ladrillo caravista gero cerámico 1pie (3 a 15 m²)</p> <p>Ejecución fábrica de ladrillo cara vista gero cerámico perforado 24x11x11 cm., recibida con mortero cemento y arena de río 1/1/6, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón.</p>	0,00	51,52	0,00
FFL006	<p>m². Tabiquería ladrillo hueco sencillo en trasdosado (0 a 1 m²)</p> <p>Ejecución de hoja interior de cerramiento convencional de tabique trasdosado, formado por una hoja de ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con pasta de agarre. Incluso p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, tira de desolidarización de poliestireno expandido en el arranque del tabique y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimir y revestir.</p>	0,00	50,93	0,00
FFL007	<p>m². Recibido cercos exterior</p> <p>Aplomado, recibido y remate de nueva carpintería en huecos de ventana, a base de mortero de cemento y arena de río CEM II/B-P 32,5 N M-10, p.p.material auxiliar y limpieza</p>	0,00	78,05	0,00
FFL008	<p>m². Recibido de caja eléctrica de 1 m² en muro de fachada</p> <p>Recibido de caja eléctrica en muro de fachada.</p>	0,00	219,56	0,00
FFL009	<p>m. Colocación de vierteaguas ceramico esmaltado (hasta 1 m)</p> <p>Formación de vierteaguas cerámico de gres esmaltado en piezas, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2W, para juntas entre 3 y 15 mm.</p>	0,00	61,87	0,00
FFL010	<p>m. Colocación de vierteaguas ceramico esmaltado (mas de 1 m)</p> <p>Formación de vierteaguas cerámico de gres esmaltado en piezas, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2W, para juntas entre 3 y 15 mm.</p>	0,00	51,57	0,00
TOTAL FFL				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FFP	FFP Piedra			
	TOTAL FFP			0,00
FFV	FFV Vidrio			
	TOTAL FFV			0,00
	TOTAL FF			0,00
FP	FP Prefabricadas			
FPC	FPC Muros cortina			
	TOTAL FPC			0,00
FPP	FPP Paneles			
FPP001	m ² . Suministro de placas de FAVETON BERSAL BS07 de 290x1197 mm. Suministro de placa Faveton bersal bso7 16mm, alcanzando los 1200mm de longitud, para optimizar y economizar el uso de la cerámica en diferentes tipos de fachada.	0,00	40,81	0,00
	TOTAL FPP			0,00
	TOTAL FP			0,00
FV	FV Vidrios			
FVE	FVE Especiales			
FVE001	Ud Suministro y colocación de vidrio carglas armado en luceras (5 a Suministro y colocación vidrio carglas armado en luceras	0,00	28,31	0,00
FVE002	Ud Reponer baquetillas y vidrios 4+4/6/4 Reposición de vidrios 4+4/6/4 mm de 660 x 490 y baquetillas de aluminio, en fijos actuales	0,00	57,75	0,00
	TOTAL FVE			0,00
FVL	FVL Laminados			
FVL001	Ud. Suministro y colocación de cristal laminado "stadip" 4+4 mate sin color Suministro y colocación de cristal laminado mate incoloro (1200 x1000 mm) STADIP de 4+4 mm.	0,00	153,69	0,00
FVL002	Ud. Suministro y colocación de cristal laminado "stadip" 6+6 enmarc Suministro y colocación de cristal laminado (450 x 2350 mm.) STADIP de 6+6 mm, enmarcado con perfil "U" de 2 x20 mm.	0,00	29,89	0,00
FVL003	Ud. Suministro y colocación de cristal laminado 5+5 blancos 1407 x 1 Suministro y colocación de cristales laminados 5+5 blancos, colocado con grapas inoxidable, atornillados a la pared de 1407x1320mm.	0,00	671,86	0,00
FVL004	Ud. Suministro y colocación de cristal laminado 5+5 blancos 1437 x 1 Suministro y colocación de cristales laminados 5+5 blancos, colocado con grapas inoxidable, atornillados a la pared de 1437x1765mm.	0,00	776,84	0,00
	TOTAL FVL			0,00
FVP	FVP Planos			
FVP001	Ud. Colocación de cristales según medida Mano de obra de colocación de cristales según medida, esta unidad no incluye materiales.	0,00	16,73	0,00
FVP002	Ud. Suministro y colocación de vidrio en puertas 6+6/ 6/ 4 (850 x 2050) Reponer vidrio 6+6/6/4mm de 850 x 2050mm en puertas.	0,00	257,24	0,00
	TOTAL FVP			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
FVT	FVT Templados			
	TOTAL FVT			0,00
	TOTAL FV			0,00
	TOTAL F.....			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
I	I Instalaciones			
IA	IA Audiovisuales			
IAA	IAA Antenas			
IAA001	Ud. Revisión de antena Revisión de antena consistente en comprobación y ajuste de equipos y señales.	0,00	33,66	0,00
IAA002	Ud. Revisión de señales en vivienda Comprobación directa de la señal audiovisual de la vivienda	0,00	35,36	0,00
IAA003	Ud. Ajuste de TDT en vivienda Comprobación de señales y ajuste de TDT en viviendas.	0,00	16,58	0,00
IAA004	Ud. Instalación de parrilla de UHF Instalación de antena exterior con parrilla UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrestres.	0,00	58,02	0,00
IAA005	Ud. Instalación de toma de antena Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, conexiónada y probada.	0,00	2,84	0,00
IAA006	Ud. Instalación de antena parabólica (sin material) Instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de diámetro, con conversor LNB universal.	0,00	151,49	0,00
IAA007	Ud. Suministro e instalación de amplificador de mástil de tres entradas Suministro e instalación de amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de ganancia máxima. Incluso fuente de alimentación, cargas resistivas y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexiónado y probado.	0,00	441,01	0,00
IAA008	m. Suministro e instalación cable coaxial de señal de T.V Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiónado y probado.	0,00	0,71	0,00
IAA009	Ud. Suministro e instalación de distribuidor 3 salidas Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 3 salidas, de 7 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 8 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexiónado y probado.	0,00	4,76	0,00
IAA010	Ud. Suministro y colocación de fuente de alimentación para amplificadores Suministro e instalación de fuente de alimentación, de 2500 mA de intensidad máxima a 12 Vcc de tensión, incluso soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexiónado y probado.	0,00	117,46	0,00
IAA011	Ud. Instalación canales locales C31 y C52 Colocación de los canales locales: C / 31,- ZTV Y POPULAR TV. C / 52,- CANAL 44 Y LOCALIA	0,00	129,09	0,00
IAA012	Ud. Instalación canales nacionales C22, C30 y C54 Colocación de los canales nacionales en t.d.t.: C / 22,- XPLORA, LA SEXTA 3, LA SEXTA H.D. Y LA CUATRO. C / 30,- MARCA TV, NITRO, ANTENA 3 H.D. Y LA TRECE. C / 54,- MTV, BOING, TELE 5 H.D. Y LA DIEZ.	0,00	387,25	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IAA013	Ud. Amplificador de señal C 63 Amplificador de señal monocanal ultraselectivo 55dB C63. Alta Ganancia (55dB) con máxima regulación (30dB) y planitud, para adaptarse a la mayoría de señales de antena, tanto analógicas como digitales. 6 cavidades ultra-selectivas para obtener un excelente filtrado de canales adyacentes sin deteriorar la señal.	0,00	158,07	0,00
IAA014	Ud. Preamplificador de señal Preamplificador con fuente de alimentación, de alta ganancia y pequeña estructura.	0,00	83,90	0,00
IAA015	Ud. Suministro e instalación de central de doble línea RF y FI Ud. Suministro y colocación de amplificador central de doble línea Radio frecuencia y Frecuencia intermedia en instalación comunitaria de telecomunicaciones. Incluso comprobación de las señales antes y después de la sustitución del equipo.	0,00	530,54	0,00
IAA016	Ud. Ud Adaptación de Antenas para el Dividendo Digital. Ud. Adaptación de antenas de T.D.T para el dividendo digital, consistente en suministro y colocación de cuatro amplificadores de canal T.D.T, con parte proporcional de ajuste de las señales y retirada de los antiguos amplificadores C/60. Nota 1: En la mayoría de las Comunidades será necesario la sustitución de cuatro amplificadores: C28, C33, C40 y C42. Sólomente en aquellas antenas que reciban la señal de Arguís, los amplificadores a sustituir serán tres. Nota 2: En el presente precio unitario no está incluida la sintonización de las televisiones en las viviendas. Nota 3: El presente precio unitario se contempla dentro de un plan de intervención múltiple.	0,00	452,00	0,00
IAA017	Ud. Ud Filtro de rechazo antenas Ud. Suministro y colocación de filtro de rechazo en la central amplificadora de banda ancha para eliminar las frecuencias de la telefonía móvil 4G, incluso ajuste y ecualización	0,00	85,35	0,00
IAA018	Ud. Suministro e instalación de central programable Ud. Suministro e instalación de central programable para la adaptación de antenas a los nuevos canales TDT.	0,00	525,20	0,00
TOTAL IAA.....				0,00
IAI	IAI Informática			0,00
TOTAL IAI				0,00
IAM	IAM Megafonía			0,00
TOTAL IAM				0,00
IAT	IAT Telefonía			0,00
TOTAL IAT				0,00
IAV	IAV Video			0,00
TOTAL IAV				0,00
IAX	IAX Telex			0,00
TOTAL IAX.....				0,00
TOTAL IA				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IC	IC Climatización			
ICA	ICA Aire acondicionado			
ICA001	Ud. Suministro cortina de aire mu-ca 150rnp Suministro de cortina de aire MU-CA 150RNP, potencia 4,7 Kw./ 9,2 Kw., dimensiones largo 1686 mm. alto 210mm. y fondo 250mm.	0,00	1.194,89	0,00
ICA002	Ud. Suministro cortina de aire mu-ca 1100rn6 Suministro de cortina de aire MU-CA 1100RN6, potencia 3,1 Kw./ 6,1 Kw., dimensiones largo 1080 mm. alto 210mm. y fondo 250mm.	0,00	800,27	0,00
ICA003	Ud. Suministro y colocación fancoil marca CIAT mod. COADIS LINE Ud. Suministro y colocación de unidad interior fancoil marca CIAT mod. COADIS LINE con motor de alta eficiencia energética (HEE). Con una potencia frigorífica de 4.290 W y un caudal de aire de 630 m ³ /h. Totalmente instalada incluyendo elementos antivibratorios de apoyo, líneas de interconexión eléctrica, conexiones, bomba de evacuación condensados, desagües condensados hasta bajante de evacuación, prueba, puesta en marcha y funcionamiento.	0,00	1.188,97	0,00
ICA004	Ud. Suministro y colocación control remoto por cable marca CIAT Ud. Suministro y colocación de control remoto por cable simplificado marca CIAT con las siguientes características: Encendido y apagado, modo funcionamiento, velocidad del ventilador, flujo de aire, ajuste de temperatura. Control individual. Visualización de errores. Reinicio de alarma de sustitución del filtro. Protección de la selección de modo. Totalmente instalada incluyendo conexión eléctrica, montaje e instalación.	0,00	110,25	0,00
ICA005	Ud. Suministro y colocación control centralizado marca CIAT mod. EASY 60 ud. Ud. Suministro y colocación de control centralizado marca CIAT mod. EASY CONTROL para un máximo de para 60 unidades interiores tipo fancoil. Totalmente instalada incluyendo conexión eléctrica, montaje e instalación.	0,00	3.780,00	0,00
ICA006	Ud. Cambio de ciclo climatización centralizada INVIERNO-VERANO Ud. Cambio de ciclo de modo invierno - verano en instalación centralizada de climatización. Incluyendo el cambio de maniobra en sala de máquinas, comprobación de parámetros correctos y comprobación en unidades terminales.	0,00	93,35	0,00
TOTAL ICA.....				0,00
ICC	ICC Calderas			
ICC001	Ud. Instalación calefacción individual empotrada hasta 50 m ² Instalación de calefacción individual para vivienda de hasta 50m ² aperi. realizando la instalación con sistema monotubular, con tubería multicapa y con los circuitos correspondientes para el buen funcionamiento de la instalación, según normativas.	0,00	3.139,50	0,00
ICC002	Ud. Instalación calefacción individual empotrada de 50 m ² hasta 65 m Instalación de calefacción individual para vivienda de hasta 65 m ² aproximados realizando la instalación con sistema monotubular, con tubería multicapa y con los circuitos correspondientes para el buen funcionamiento de la instalación, según normativas,	0,00	3.454,77	0,00
ICC003	Ud. Instalación calefacción individual vista de 65 m ² a 90 m ² Instalación de calefacción individual vista por encima de rodapié para vivienda de 65m ² aproximados con tubería de cobre y sistema bitubular, en diferentes diámetros, según normativa, sujeta a la pared mediante abrazaderas atornilladas, radiadores de aluminio distribuidos proporcionalmente según las necesidades de las habitaciones y caldera individual de condensación, documentación de calefacción incluida	0,00	3.800,25	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICC004	Ud. Suministro y colocación presostato primario agua mKg Suministro y colocación presostato aire mKg	0,00	9,88	0,00
ICC005	Ud. Suministro y colocación presostato primario agua mKg Suministro y colocación presostato primario agua mKg	0,00	9,88	0,00
ICC006	Ud. Suministro y colocación electrodo ionización Suministro y colocación de electrodo ionización	0,00	9,88	0,00
ICC007	Ud. Suministro y colocación electrodo de encendido mKg Suministro y colocación programador con sonda de llama electrodo de encendido mKg	0,00	9,88	0,00
ICC008	Ud. Instalación calefacción individual vista más de 90 m² Instalación de calefacción individual vista por encima de rodapié para vivienda de 90m ² aproximados con tubería de cobre y sistema bitubular, en diferentes diámetros, según normativa, sujeta a la pared mediante abrazaderas atornilladas, radiadores de aluminio distribuidos proporcionalmente según las necesidades de las habitaciones y caldera individual de condensación, documentación de calefacción incluida	0,00	4.201,38	0,00
ICC009	Ud. Sustitución de vaso de expansión de 35 litros Sustitución de vaso de expansión para calefacción WAFT 3BAR con capacidad de 35 litros.	0,00	170,60	0,00
ICC010	Ud. Instalación célula seguridad Instalación de célula de seguridad exterior o interior.	0,00	26,38	0,00
ICC011	Ud. Válvula de dos vías de calefacción 3/4" Ud. Sustitución de válvula de dos vías de calefacción 3/4", motorizada (Una unidad). Incluso pruebas para descartar fallo de termostato u otra causa, con parte proporcional de pequeño material (machones de 3/4", cáñamo...).	0,00	143,41	0,00
ICC012	Ud. Sustitución de válvula de llenado de caldera individual Ud. Sustitución de válvula de llenado en caldera individual, con parte proporcional de pruebas, vaciado, llenado y ajuste de la caldera.	0,00	85,35	0,00
ICC013	Ud. Suministro y colocación de motor ventilador caldera REMEHA Ud. Suministro y colocación de motor ventilador caldera REMEHA, marca EMPAST G1G170-AB53-29. Incluso parte proporcional de elementos auxiliares, conexionado, puesta en servicio y pruebas.	0,00	1.333,61	0,00
ICC014	Ud. Suministro válvula de zona SIEMENS Suministro de válvula de zona de dos vías PN16, con racores de conexión 3/4", motor electrotérmico 230VAC/50Hz, 4 Kvs. Marca SIEMENS. Piezas especiales, racores, tuerca-contratuerca, etc.	0,00	799,13	0,00
ICC015	Ud. Revisión completa de instalación térmica para un generador Ud. Revisión de la instalación térmica completa, a realizar por el departamento de Industria de la DGA, a través de entidad colaboradora y según el calendario de fechas marcado por la Comunidad Autónoma en cumplimiento del Real Decreto 1027/2007, incluso ayudas necesarias (acompañamiento) durante la visita de inspección, con p.p. gastos generales y beneficio industrial. Esta partida se aplicará en aquellos edificios donde sólo hay una máquina de generación de frío o calor.	0,00	362,25	0,00
ICC016	Ud. Revisión completa de instalación térmica para dos generadores Ud. Revisión de la instalación térmica completa, a realizar por el departamento de Industria de la DGA, a través de entidad colaboradora y según el calendario de fechas marcado por la Comunidad Autónoma en cumplimiento del Real Decreto 1027/2007, incluso ayudas necesarias (acompañamiento) durante la visita de inspección, con p.p. gastos generales y beneficio industrial. Esta partida se aplicará a cada una de las máquinas en aquellos edificios donde existen dos máquinas de generación de frío o calor.	0,00	301,88	0,00
ICC017	Ud. Desplazar caldera existente Desplazar caldera existente por cambio de ubicación de la misma, valvulería y racoraje, emisión de boletines.	0,00	603,79	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICC018	Ud. Suministro y colocación de autotransformador caldera Suministro e instalación autotransformador caldera 220/110v	0,00	109,42	0,00
ICC019	Ud. Suministro de manómetro en caldera individual (Int. múltiple) Suministro de manómetro en caldera individual. Intervención múltiple	0,00	16,89	0,00
ICC020	Ud. Suministro y colocación de serpentín de caldera individual Suministro y colocación de serpentín de caldera individual	0,00	307,29	0,00
ICC021	Ud. Montaje y desmontaje de caldera antigua para sustitución de ésta Montaje y desmontaje de caldera antigua para sustitución de ésta incluso materiales necesarios para la instalación. Totalmente instalada y funcionamiento, emisión de boletines y documentación	0,00	871,57	0,00
ICC022	Ud. Desmontar y montar caldera existente Desmontaje y posterior montaje de la misma caldera para facilitar labores a otros gremios, valvulería y racoraje necesarios para su instalación, modificación de instalación de tramo de gas, pruebas de funcionamiento y boletines.	0,00	458,89	0,00
ICC023	Ud. Carga de CO2 en vaso expansión caldera individual Carga de CO2 en vaso expansión para caldera individual	0,00	29,10	0,00
ICC024	Ud. Sustitución de válvula de seguridad en caldera individual Sustitución válvula de seguridad limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar.	0,00	30,72	0,00
ICC025	Ud. Sustitución de caldera bajo nox clase 5 incluida Suministro e instalación de nueva caldera, desmontaje de caldera antigua para sustitución de ésta incluso materiales necesarios para la instalación. Totalmente instalada y funcionamiento, emisión de boletines y documentación	0,00	1.764,00	0,00
ICC026	Ud. Embellecedor para caldera Suministro y colocación de carcasa de caldera - embellecedor para caldera individual totalmente colocado.	0,00	53,34	0,00
TOTAL ICC.....				0,00
ICF	ICF Placas fotovoltaicas			
TOTAL ICF.....				0,00
ICP	ICP Placas solares			
TOTAL ICP.....				0,00
ICR	ICR Radiadores			
ICR001	Ud. Desplazar radiador Desplazar radiador o cambio a radiador toallero en la misma habitación, manteniendo la tubería según sea, valvulería y racoraje necesarios.	0,00	140,69	0,00
ICR002	Ud. Desmontar y montar radiador con llave Desmontaje y posterior montaje del mismo radiador sustituyendo la llave para facilitar las labores a otros gremios.	0,00	64,05	0,00
ICR003	Ud. Desmontar y montar radiador sin llave Desmontaje y posterior montaje del mismo radiador sin sustituir la llave.	0,00	40,89	0,00
ICR004	Ud. Elemento fundido	0,00	1,31	0,00
ICR005	Ud. Suministro de elemento para radiador de aluminio sahara S-50 Suministro de elemento para radiador en aleación de aluminio potencia térmica para un salto térmico de 50º: 144 Kcal.	0,00	12,08	0,00
ICR006	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 4 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	115,50	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR007	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 5 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	130,20	0,00
ICR008	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 6 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	144,90	0,00
ICR009	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 7 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	158,55	0,00
ICR010	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 8 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	172,20	0,00
ICR011	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 9 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	187,95	0,00
ICR012	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 10 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	201,60	0,00
ICR013	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 11 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	218,40	0,00
ICR014	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 12 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	233,10	0,00
ICR015	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 13 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	248,85	0,00
ICR016	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 14 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	262,50	0,00
ICR017	Ud. Sustitución de radiador de aluminio 15 elementos con llave Sustitución de radiador de aluminio, desmontando llave y radiador antiguos y posterior montaje del nuevo, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	277,20	0,00
ICR018	Ud. Modificar instalación radiador Modificación de radiador, desmontando llave y radiador y posterior montaje, llenado, purga de instalación y pruebas de funcionamiento.	0,00	173,25	0,00
ICR019	Ud. Sustitución de llave de purgador Sustitución de llave de radiador, labores de llenado purga etc.	0,00	56,71	0,00
ICR020	Ud. Suministro e instalación de llave de purgador para caldera individual Suministro e instalación de llave purgador para radiador, labores de llenado, purga etc.	0,00	29,79	0,00
ICR021	Ud. Suministro e instalación de tapón de purgador en caldera individual (Int. múltiple) Suministro e instalación de mecanismo de purga manual accionado por medio de destornillador o moneda. Intervención múltiple.	0,00	14,82	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ICR022	Ud. Sustitución de 1 purgador de radiador Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 115°C. Totalmente montado, conexionado y probado.	0,00	9,14	0,00
ICR023	Ud. Sustitución de 2 purgadores de radiador Suministro e instalación de 2 purgadores automáticos de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 115°C. Totalmente montado, conexionado y probado.	0,00	9,14	0,00
ICR024	Ud. Sustitución de 3 o mas purgadores de radiador Suministro e instalación de 3 o más purgadores automáticos de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 115°C. Totalmente montado, conexionado y probado.	0,00	9,14	0,00
ICR025	Ud. Suministro de sonda de temperatura NTC Suministro de sonda de temperatura NTC de 10 Kohms (10K).	0,00	5,95	0,00
ICR026	Ud. Suministro de regulador de presión con filtro y membrana Suministro de regulador de presión con filtro y membrana	0,00	93,44	0,00
ICR027	m. Instalación de coquilla de caucho 28 Aislamiento de coquilla de caucho microporosa sobre circuito hidráulico de cobre rígido.	0,00	3,94	0,00
ICR028	Ud. Sustitución de termostato ambiente Sustitución de termostato ambiente instalado en el mismo lugar que el anterior, sin cableado, suministro e instalación.	0,00	38,85	0,00
TOTAL ICR.....				0,00
ICV	ICV Varios			
ICV001	Ud. Desmontar instalación de calefacción en vivienda Desmontaje de instalación de calefacción en vivienda por sustitución a calefacción eléctrica, incluso caldera y radiadores, y transporte hasta vertedero.	0,00	254,12	0,00
TOTAL ICV.....				0,00
TOTAL IC.....				0,00
ID	ID Depósitos			
IDA	IDA Agua			
TOTAL IDA.....				0,00
IDB	IDB Biomasa			
TOTAL IDB.....				0,00
IDC	IDC Carbón			
TOTAL IDC.....				0,00
IDG	IDG Gases licuados			
TOTAL IDG.....				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IDL	IDL Combustibles líquidos			
	TOTAL IDL			0,00
	TOTAL ID			0,00
IE	IE Electricidad			
IEA	IEA Alumbrado público			
	TOTAL IEA			0,00
IEB	IEB Baja tensión			
IEB001	Ud. Boletín de instalación eléctrica de grado electrificación baja Certificado de instalación eléctrica en viviendas para cambio de titular	0,00	123,30	0,00
IEB002	Ud. Boletín de instalación eléctrica de grado electrificación elevad Certificado de instalación eléctrica en viviendas con grado de electrificación elevada (según modelo oficial) para posterior contratación con la compañía suministradora.	0,00	211,91	0,00
IEB003	Ud. Suministro y colocación de tapa de cuadro eléctrico (Int. multiple) Suministro y colocación de unidad de tapa de cuadro eléctrico totalmente montada, rotulada e instalada.	0,00	13,38	0,00
IEB004	Ud. Cambio de titular Cambio titularidad en el registro de la instalación eléctrica.	0,00	86,53	0,00
IEB005	Ud. Comprobación de la instalación para suministro de boletín Comprobación y verificación de las condiciones técnicas, así como el correcto estado de la instalación para posterior suministro de certificado de instalación eléctrica	0,00	59,86	0,00
IEB006	Ud. Comprobación y puesta a punto en servicio instalación de protecc Comprobación y verificación de la instalación y el funcionamiento correcto de los dispositivos de protección	0,00	236,94	0,00
IEB007	Ud. Ayudas de electricidad en cambio de ubicación de caldera Ayudas de electricidad en el cambio de ubicación de caldera individual de calefacción. Nueva instalación de alimentación a toma corriente ubicada en galería, cableado y canalización de termostato y conexión de termostato en bornes de caldera.	0,00	308,35	0,00
IEB008	Ud. Revisión general instalación eléctrica en vivienda Desplazamiento hasta la vivienda para revisión general de la instalación eléctrica de la misma, comprobando presencia / ausencia de tensión en la entrada del cuadro, comprobación de pías, testeo de todas las bases de enchufe y sectorización de circuitos para detección de derivaciones. No incluye posibles materiales.	0,00	79,81	0,00
IEB009	Ud. Revisión ocular de cuadro eléctrico en vivienda (Int.múltiple) Revisión ocular del cuadro general en vivienda consistente en comprobación de estado de protecciones, repriete de conexiones, disparo test diferencial y verificar la idoneidad de la sección de los conductores respecto al calibre de los magnetotérmicos. No se valora la aportación de material. Partida a aplicar para intervención múltiple en comunidad, a partir de 10 viviendas.	0,00	21,00	0,00
IEB010	Ud. Revisión de portero automático en vivienda Desplazamiento hasta la vivienda para chequear e identificar avería en portero automático. No incluye posibles materiales.	0,00	39,90	0,00
IEB011	Ud. Revisión y localización de fallo de suministro en comunidad Revisión y localización de fallos/averías en el suministro eléctrico con equipos de trabajo en tensión.	0,00	159,61	0,00
IEB012	Ud. Revisión, localización y reparación avería en portero automático Revisión de portero automático, localizando avería, comprobando el montaje y placa de la calle.	0,00	131,92	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB013	Ud. Suministro de protección de tensión SP-260 MOBO Suministro de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias SP-260 monofásico OBO	0,00	102,42	0,00
IEB014	Ud. Instalación para nueva vivienda entre 40-60 m² Instalación eléctrica interior en vivienda con cuadro de electrificación básica. Se entregara manual de usuario para cada instalación.	0,00	1.698,72	0,00
IEB015	Ud. Instalación para nueva vivienda entre 60-80 m² Instalación eléctrica interior en vivienda con cuadro de electrificación básica. Se entregara manual de usuario para cada instalación.	0,00	1.811,01	0,00
IEB016	Ud. Instalación para nueva vivienda entre 90-100 m² Instalación eléctrica interior en vivienda con cuadro de electrificación básica. Se entregara manual de usuario para cada instalación.	0,00	1.933,62	0,00
IEB017	Ud. Instalación para nueva vivienda entre 110-120 m² Instalación eléctrica interior en vivienda con cuadro de electrificación básica. Se entregara manual de usuario para cada instalación.	0,00	2.107,97	0,00
IEB018	Ud. Instalación con calefacción radiadores para vivienda 40-60 m² Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie hasta 60 m ² con radiador.	0,00	2.124,32	0,00
IEB019	Ud. Instalación con calefacción radiadores para vivienda 60-80 m² Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 60-80 m ² con radiador .	0,00	2.307,43	0,00
IEB020	Ud. Instalación con calefacción radiadores para vivienda 90-100 m² Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 90-100 m ² con radiador .	0,00	2.487,92	0,00
IEB021	Ud. Instalación con calefacción radiadores para vivienda 110-120 m² Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 110-120 m ² con radiador.	0,00	2.718,75	0,00
IEB022	Ud. Instalación calefacción azul para vivienda 40-60 m² Instalación de sistema de calefacción azul por radiadores farho, suministro por la SMR.	0,00	775,45	0,00
IEB023	Ud. Instalación radiadores eléctricos propiedad SMZV Traslado e instalación de emisores térmicos propiedad SMZV.	0,00	476,60	0,00
IEB024	Ud. Desmontaje e instalación radiadores eléctricos propiedad SMZV Eliminación de sistema de calefacción anterior, traslado e instalación de emisores térmicos propiedad SMZV.	0,00	359,13	0,00
IEB025	Ud. Instalación de contador trifásico 380 v Suministro y colocación de contador - totalizador de energía eléctrica de carácter privado, sin modificación del resto de instalación eléctrica existente, para lectura y control de consumos de una instalación con consumo trifásico a 380 v., hasta 25 amperios. incluso cableados y pequeño material. totalmente colocado.	0,00	283,64	0,00
IEB026	Ud. Reparación de derivación en vivienda precedente electrodoméstico (Int. única) Reparación de la derivación en vivienda precedente de electrodoméstico. Intervención única	0,00	59,86	0,00
IEB027	Ud. Desmontaje de radiadores eléctricos Desmontaje de aparatos eléctricos en la vivienda.	0,00	83,79	0,00
IEB028	Ud. Eliminación de cables y materiales Eliminación de cables y materiales en montaje de vivienda	0,00	63,00	0,00
IEB029	Ud. Eliminación maniobra calefacción Eliminación de maniobra existente de calefacción por acumulación en vivienda. Intervención múltiple.	0,00	39,90	0,00
IEB030	Ud. Acometida general Cambio del cableado de la instalación desde contadores hasta la centralización del piso.	0,00	146,23	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB031	<p>Ud. Acometida eléctrica 6mm para máquina industrial (1 a 5 m)</p> <p>Acometida eléctrica para máquina industrial con cable manguera III + N + TT RZ1 -K 6 mm² Cu, con parte proporcional de tubo corrugado y colocado sobre falso techo existente, incluso protección magnetotérmica y diferencial en cuadro eléctrico existente.</p> <p>Nota: Precio válido de 1 a 5 metros lineales.</p>	0,00	477,70	0,00
IEB032	<p>Ud. Acometida eléctrica 6mm para máquina industrial (6 a 10 m)</p> <p>Acometida eléctrica para máquina industrial con cable manguera III+N+TT RZ1-K 6 mm² Cu, con parte proporcional de tubo corrugado y colocado sobre falso techo existente, incluso protección magnetotérmica y diferencial en cuadro eléctrico existente.</p> <p>Nota: Precio válido de 6 a 10 metros lineales.</p>	0,00	570,63	0,00
IEB033	<p>Ud. Acometida para motor elect. 2,5 mm persiana metálica (de 1 a 9m)</p> <p>Línea de alimentación eléctrica para persiana metálica, I+N+TT+ 2,5mm RZI-K.</p> <p>Nota: este precio esta calculado para conectarlo al circuito existente de fuerza, más próximo al punto de alimentación.</p>	0,00	129,77	0,00
IEB034	<p>Ud. Reforma instalación eléctrica cocina</p> <p>Reforma completa de la instalación eléctrica, siendo todos los mecanismos serán de la serie NIESSEN STYLO en blanco alpino</p>	0,00	483,30	0,00
IEB035	<p>Ud. Reforma instalación eléctrica baño</p> <p>Reforma completa de la instalación eléctrica constará del siguiente material, siendo todos los mecanismos de la serie NIESSEN STYLO en blanco alpino</p>	0,00	227,33	0,00
IEB036	<p>m. Sustitución de derivación individual hasta vivienda</p> <p>Sustitución de la derivación individual para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, bajo tubo protector flexible corrugado de PVC de 32 mm de diámetro.</p>	0,00	19,86	0,00
IEB037	<p>m. Sustitución de derivación individual 3x6 mm</p> <p>Sustitución de derivación individual a contadores 3x6 mm totalmente montado e instalado</p>	0,00	9,47	0,00
IEB038	<p>Ud. Sustitución fusible general NH-1</p> <p>Sustitución fusible general de seguridad NH-1 totalmente montado e instalado</p>	0,00	14,99	0,00
IEB039	<p>Ud. Sustitución módulo embarrado en centralización de contadores CC-25</p> <p>Sustitución del módulo embarrado en centralización de contadores CC-25</p>	0,00	155,39	0,00
IEB040	<p>Ud. Sustitución de centralización de contadores con interruptor general</p> <p>Sustitución de centralización de contadores con interruptor general 160A. 3 monofásicos+3 trifásicos totalmente montado e instalado</p>	0,00	894,52	0,00
IEB041	<p>Ud. Sustitución cuadro distribución e. básica 5,75kw 5C completo</p> <p>Sustitución del cuadro de distribución con grado de electrificación básica 5.75 kw 5C completo con protecciones, totalmente montado e instalado</p>	0,00	225,96	0,00
IEB042	<p>Ud. Sustitución cuadro distribución e. básica 5,75kw 6C completo</p> <p>Sustitución del cuadro de distribución con grado de electrificación básica 5.75 kw 6C completo con protecciones, totalmente montado e instalado</p>	0,00	240,18	0,00
IEB043	<p>Ud. Sustitución cuadro distribución e. básica 5,75kw 7C completo</p> <p>Sustitución del cuadro de distribución con grado de electrificación básica 5.75 kw 7C completo con protecciones, totalmente montado e instalado</p>	0,00	289,37	0,00
IEB044	<p>Ud. Sustitución cuadro distribución e. elevada 9.20kw 9C completo</p> <p>Sustitución del cuadro de distribución con grado de electrificación elevada 9.20kw 9C completo con protecciones, totalmente montado e instalado</p>	0,00	443,77	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB045	Ud. Sustitución de caja general de protección 250A Sustitución de caja general de protección montada superficialmente, de intensidad nominal 250 A.	0,00	284,63	0,00
IEB046	Ud. Sustitución de caja I.C.P.M Sustitución de caja para I.C.P.M totalmente montado e instalado	0,00	5,04	0,00
IEB047	Ud. Sustitución de caja I.C.P.M+12EL Sustitución de caja I.C.P.M+12EL totalmente montado e instalado	0,00	9,41	0,00
IEB048	Ud. Sustitución de caja I.C.P.M+16EL Sustitución de caja I.C.P.M+16EL totalmente montado e instalado	0,00	11,79	0,00
IEB049	Ud. Sustitución de caja I.C.P.M+24EL Sustitución de caja I.C.P.M+24EL totalmente montado e instalado	0,00	26,80	0,00
IEB050	Ud. Sustitución de caja I.C.P.M+40EL Sustitución de caja I.C.P.M+40EL totalmente montado e instalado	0,00	41,38	0,00
IEB051	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x5A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x5A, totalmente montado e instalado.	0,00	49,28	0,00
IEB052	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x7,5A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x7,5A, totalmente montado e instalado.	0,00	46,78	0,00
IEB053	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x10A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x10A, totalmente montado e instalado.	0,00	45,95	0,00
IEB054	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x15A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x15A, totalmente montado e instalado.	0,00	46,87	0,00
IEB055	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x20A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x20A, totalmente montado e instalado.	0,00	48,16	0,00
IEB056	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x25A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x25A, totalmente montado e instalado.	0,00	49,12	0,00
IEB057	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x30A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x30A, totalmente montado e instalado.	0,00	52,49	0,00
IEB058	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x35A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x35A, totalmente montado e instalado.	0,00	68,06	0,00
IEB059	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x40A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x40A, totalmente montado e instalado.	0,00	68,06	0,00
IEB060	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x45A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x45A, totalmente montado e instalado.	0,00	76,56	0,00
IEB061	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x50A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x50A, totalmente montado e instalado.	0,00	111,09	0,00
IEB062	Ud. Sustitución de I.C.P.M 2x63A Sustitución del interruptor de control para potencia máxima (I.C.P.M) 2x63A, totalmente montado e instalado.	0,00	117,99	0,00
IEB063	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx6A Sustitución de P.I.A 1P+Nx6A totalmente montado e instalado	0,00	33,56	0,00
IEB064	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx10A Sustitución de P.I.A 1P+Nx10A totalmente montado e instalado	0,00	13,72	0,00
IEB065	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx16A Sustitución de P.I.A 1P+Nx16A totalmente montado e instalado	0,00	13,98	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB066	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx20A Sustitución de P.I.A 1P+Nx20A totalmente montado e instalado	0,00	14,36	0,00
IEB067	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx25A Sustitución de P.I.A 1P+Nx25A totalmente montado e instalado	0,00	14,62	0,00
IEB068	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx32A Sustitución de P.I.A 1P+Nx32A totalmente montado e instalado	0,00	32,89	0,00
IEB069	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx40A Sustitución de P.I.A 1P+Nx40A totalmente montado e instalado	0,00	44,19	0,00
IEB070	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx50A Sustitución de P.I.A 1P+Nx50A totalmente montado e instalado	0,00	93,62	0,00
IEB071	Ud. Sustitución de P.I.A 1P+Nx63A Sustitución de P.I.A 1P+Nx63A totalmente montado e instalado	0,00	100,64	0,00
IEB072	Ud. Sustitución de D.P.N 1P+N 6A Sustitución de DPN 1P+N 6A totalmente montado e instalado	0,00	33,53	0,00
IEB073	Ud. Sustitución de D.P.N 1P+N 10A Sustitución de DPN 1P+N 10A totalmente montado e instalado	0,00	31,19	0,00
IEB074	Ud. Sustitución de D.P.N 1P+N 16A Sustitución de DPN 1P+N 16A totalmente montado e instalado	0,00	31,77	0,00
IEB075	Ud. Sustitución de D.P.N 1P+N 20A Sustitución de DPN 1P+N 20A totalmente montado e instalado	0,00	32,72	0,00
IEB076	Ud. Sustitución de D.P.N 1P+N 25A Sustitución de DPN 1P+N 25A totalmente montado e instalado	0,00	33,32	0,00
IEB077	Ud. Sustitución de D.P.N 1P+N 32A Sustitución de DPN 1P+N 32A totalmente montado e instalado	0,00	34,82	0,00
IEB078	Ud. Sustitución de D.P.N 1P+N 40A Sustitución de DPN 1P+N 40A totalmente montado e instalado	0,00	44,95	0,00
IEB079	Ud. Sustitución diferencial 2X40A/30mA MG Sustitución de interruptor diferencial 2x40A/30mA. Conexión por bornas protegidas contra los contactos directos, tornillos imperdibles, capacidad e de embornamiento, peines protegidos contra desconexiones intempestivas. Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.	0,00	46,20	0,00
IEB080	Ud. Sustitución diferencial 2x40A/300mA MG Sustitución de interruptor diferencial 2x40A/300mA. Conexión por bornas protegidas contra los contactos directos, tornillos imperdibles, capacidad e de embornamiento, peines protegidos contra desconexiones intempestivas. Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.	0,00	89,13	0,00
IEB081	Ud. Sustitución I.G.A 1P+Nx25A Sustitución de I.G.A 1P+Nx25A totalmente montado e instalado	0,00	15,53	0,00
IEB082	Ud. Sustitución I.G.A 1P+Nx40A Sustitución de I.G.A 1P+Nx40A totalmente montado e instalado	0,00	46,41	0,00
IEB083	Ud. Sustitución I.G.A 2P 25A (Int. Multiple) Sustitución de interruptor general automático magnetotérmico tipo IGA con 25A de intensidad nominal.	0,00	46,58	0,00
IEB084	m. Suministro y colocación base de fuerza en sala técnica (más de 5 Suministro y colocación de toma de fuerza de superficie en cuarto técnico (sala de bombas, cuarto de contadores de agua, luz, etc.), en montaje superficial, desde cuadro eléctrico de zonas comunes, colocando limitador I + N en cuadro, acometida con cable de cobre de 2,5 mm ² en canal de plástico vista, fichas, base de enchufe, totalmente colocado y funcionando.	0,00	5,15	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB085	m. Suministro y colocación base de fuerza en sala técnica (0,00 a 5 Suministro y colocación de toma de fuerza de superficie en cuarto técnico (sala de bombas, cuarto de contadores de agua, luz, etc.), en montaje superficial, desde cuadro eléctrico de zonas comunes, colocando limitador I + N en cuadro, acometida con cable de cobre de 2,5 mm ² en canal de plástico vista, fichas, base de enchufe, totalmente colocado y funcionando.	0,00	5,15	0,00
IEB086	Ud. Suministro de protección de tensión elevada permanente Modulo protector de sobretensión permanente, monofásico homologado y diseñado para detectar que el voltaje de red no sobrepasa en mas del 10% el valor normalizado de tensión.	0,00	162,26	0,00
IEB087	Ud. Sustitución de limitador sobretensiones PF 1P+N 20kA 230V Sustitución de la protección de cabecera de equipos eléctricos y electrónicos contra las sobretensiones transitorias de origen atmosférico y de maniobra, para un nivel de riesgo elevado, modelo PF 1P+N 20kA 230V . Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.	0,00	77,86	0,00
IEB088	Ud. Sustitución guardamotor P25M 1,6A-2,5A 3P Sustitución guardamotor P25M 1,6-2,5A 3P totalmente montado e instalado	0,00	83,22	0,00
IEB089	Ud. Suministro y colocación ICPM 2 X 25A (Int. única) Suministro y colocación de interruptor diferencial 2x25 A totalmente montado e instalado	0,00	5,15	0,00
IEB090	Ud. Suministro de módulo ciego TEGUI 375100 Suministro frontal para módulo ciego TEGUI 375100	0,00	20,99	0,00
IEB091	Ud. Suministro de módulo grupo fónico TEGUI 375180 Suministro módulo grupo fónico TEGUI 375180	0,00	34,26	0,00
IEB092	Ud. Suministro de módulo grupo fónico TEGUI 375091 Suministro grupo fónico convencional TEGUI 375091	0,00	121,57	0,00
IEB093	Ud. Suministro de emisor térmico 50x50 1000 W / 230 V. Suministro de emisor térmico decorativo en pizarra nieve 50x50 de 1000w de potencia/ 230V.	0,00	374,66	0,00
IEB094	Ud. Ud Inspección Industria edificios P > 100 kw Ud. Inspección reglamentaria de la instalación eléctrica a realizar por el departamento de Industria DGA ó ECAS en aquellos edificios cuya pontencia instalada sea P > 100 Kw incluyendo tramitaciones ante organismos, tasas DGA, y ayudas en el momento de la inspección en acompañamientos y mediciones. Según R.D 842/2002, Artículo 21 e ITC-BT 5, 4.2. Periodicidad: 10 años.	0,00	613,66	0,00
IEB095	Ud. Sustitución de base de enchufe 2P+TT desplazada N-PUMA Sustitución base de enchufe 2P+TT desplazada N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	6,89	0,00
IEB096	Ud. Sustitución de base de enchufe SCHUKO 2P+TT desplazada N-PUMA Sustitución base de enchufe SCHUKO 2P+TT desplazada N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	10,56	0,00
IEB097	Ud. Conexión eléctrica grupo de presión de agua en cuadro eléctrico Conexión eléctrica de grupo de presión de agua fría en cuadro existente. Los trabajos incluyen tubo de PVC y manguera de 3x2,5 mm ² Cu + T.T. desde caja de bornas del grupo de presión hasta cuadro de fuerza y maniobra. No se incluyen modificaciones en cuadro eléctrico. Comprobación del sentido de giro.	0,00	30,23	0,00
IEB098	Ud. Suministro y colocación diferencial 2x63A / 30 mA Suministro y colocación de interruptor de protección automático diferencial 2x63A/30mA totalmente montado e instalado	0,00	269,20	0,00
IEB099	Ud. Suministro y colocación diferencial 4x40A / 30 mA Suministro y colocación de interruptor de protección automático diferencial 4x40A/30mA totalmente montado e instalado	0,00	365,67	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB100	Ud. Suministro y colocación caja superficie diferencial 4P MG Suministro y colocación de unidad de caja superficie diferencial 4P MG totalmente montada, rotulada e instalada en paramento vertical.	0,00	15,42	0,00
IEB101	Ud. Suministro de módulo 8 pulsadores TEGUI 375008 2 columnas Suministro módulo pulsadores convencional TEGUI. Ref:375008	0,00	38,88	0,00
IEB102	Ud. Suministro de conjunto de garras S-27 Suministro de conjunto de garras suplementaria S-27	0,00	2,10	0,00
IEB103	Ud. Comprobación de avería eléctrica con equipo TET Comprobación de avería eléctrica con herramientas y equipo de trabajos en tensión, guantes, mangas, gafas, ganchos aisladores, etc. en embarrados de cuartos de contadores, cajas de fachada y subestaciones transformadoras en equipos de dos personas ó 2+1.	0,00	159,60	0,00
IEB104	Ud. Suministro y colocación conjunto IGA + protección motores trifás Suministro y colocación conjunto IGA + protección sobretensiones para motores trifásicos. CIRPROTEC V-CHECK 4 MB - 25A	0,00	12,87	0,00
IEB105	Ud. Desplazamiento para la sustitución magnetotermico I+N 10A Desplazamiento hasta el centro de trabajo para la sustitución magnetotérmico I+N 10A.	0,00	2,57	0,00
IEB106	Ud. Suministro y colocación magnetotérmico I+N 10A MG Suministro y colocación de interruptor de protección automático magnetotérmico I+N 10A MG totalmente montado e instalado	0,00	13,46	0,00
IEB107	Ud. Suministro y colocación magnetotérmico I+N 16A MG Suministro y colocación de interruptor de protección automático magnetotérmico I+N 16A MG totalmente montado e instalado	0,00	13,71	0,00
IEB108	Ud. Suministro y colocación magnetotérmico I+N 20A MG Suministro y colocación de interruptor de protección automático magnetotérmico I+N 20A MG totalmente montado e instalado	0,00	14,08	0,00
IEB109	Ud. Suministro y colocación magnetotérmico I+N 25A MG Suministro y colocación de interruptor de protección automático magnetotérmico I+N 25A MG totalmente montado e instalado	0,00	14,34	0,00
IEB110	Ud. Sustitución de interruptor en carga IP 20A Sustitución de interruptor en carga IP 20A totalmente montado e instalado	0,00	13,77	0,00
IEB111	Ud. Sustitución de interruptor en carga IP 32A Sustitución de interruptor en carga IP 32A totalmente montado e instalado	0,00	15,74	0,00
IEB112	Ud. Sustitución de interruptor en carga IP 40A Sustitución de interruptor en carga IP 40A totalmente montado e instalado	0,00	25,87	0,00
IEB113	Ud. Sustitución de interruptor en carga IP 63A Sustitución de interruptor en carga IP 63A totalmente montado e instalado	0,00	28,20	0,00
IEB114	Ud. Sustitución de interruptor en carga IP 100A Sustitución de interruptor en carga IP 100A totalmente montado e instalado	0,00	31,92	0,00
IEB115	Ud. Sustitución de interruptor en carga IP 125A Sustitución de interruptor en carga IP 125A totalmente montado e instalado	0,00	47,81	0,00
IEB116	Ud. Sustitución de contactor modular CT 2P 16A Sustitución de contactor modular CT 2P 16A totalmente montado e instalado	0,00	42,89	0,00
IEB117	Ud. Sustitución de contactor modular CT 2P 20A Sustitución de contactor modular CT 2P 20A totalmente montado e instalado	0,00	41,54	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB118	Ud. Sustitución de contactor modular CT 2P 25A Sustitución de contactor modular CT 2P 25A totalmente montado e instalado	0,00	42,41	0,00
IEB119	Ud. Sustitución de contactor modular CT 2P 40A Sustitución de contactor modular CT 2P 40A totalmente montado e instalado	0,00	62,77	0,00
IEB120	Ud. Sustitución de contactor modular CT 2P 63A Sustitución de contactor modular CT 2P 63A totalmente montado e instalado	0,00	97,03	0,00
IEB121	Ud. Sustitución de contactor modular CT 2P 100A Sustitución de contactor modular CT 2P 100A totalmente montado e instalado	0,00	237,34	0,00
IEB122	Ud. Sustitución de repartidor modular bipolar 100A Sustitución de repartidor modular bipolar 100A totalmente montado e instalado	0,00	15,58	0,00
IEB123	Ud. Sustitución de repartidor modular bipolar 125A Sustitución de repartidor modular bipolar 125A totalmente montado e instalado	0,00	20,58	0,00
IEB124	Ud. Sustitución de repartidor modular tetrapolar 40A Sustitución de repartidor modular tetrapolar 40A totalmente montado e instalado	0,00	23,72	0,00
IEB125	Ud. Sustitución de repartidor modular tetrapolar 100A Sustitución de repartidor modular tetrapolar 100A totalmente montado e instalado	0,00	20,77	0,00
IEB126	Ud. Sustitución de repartidor modular tetrapolar 125A Sustitución de repartidor modular tetrapolar 125A totalmente montado e instalado	0,00	27,14	0,00
IEB127	Ud. Sustitución de borne neutro suplementario 40A Sustitución de borne neutro suplementario 40A totalmente montado e instalado	0,00	10,47	0,00
IEB128	Ud. Sustitución de borne neutro suplementario 100A Sustitución de borne neutro suplementario 100A totalmente montado e instalado	0,00	10,12	0,00
IEB129	Ud. Sustitución de borne neutro suplementario 125A Sustitución de borne neutro suplementario 125A totalmente montado e instalado	0,00	10,65	0,00
IEB130	Ud. Sustitución de cubrebornes precintable 2P Sustitución de cubrebornes precintable 2P totalmente montado e instalado	0,00	7,85	0,00
IEB131	Ud. Sustitución de piloto color EUROPOLI BLANCO Sustitución de piloto color (rojo/verde/amarillo/opal) EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	5,39	0,00
IEB132	Ud. Sustitución de piloto BJC I-6047 ROJO Sustitución de piloto BJC I-6047 ROJO totalmente montado e instalado	0,00	16,99	0,00
IEB133	Ud. Sustitución de piloto V color 230V/0,3W Sustitución de piloto V color 230V/0,3W totalmente montado e instalado	0,00	18,73	0,00
IEB134	Ud. Sustitución cartucho fusible cristal 6x24 6A/10A/16A Sustitución de cartucho fusible cristal 6x24 6A/10A/16A totalmente montado e instalado	0,00	0,53	0,00
IEB135	Ud. Sustitución portafusible seccionable STI 1P 400V 8,5x31,5 mm Sustitución portafusible seccionable STI 1P 400V 8,5x31,5 mm totalmente montado e instalado	0,00	7,06	0,00
IEB136	Ud. Sustitución portafusible seccionable STI 1P 500V 10,3x38 mm Sustitución portafusible seccionable STI 1P 500V 10,3x38 mm totalmente montado e instalado	0,00	7,23	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB137	Ud. Sustitución de tapa recambio portafusible Sustitución de tapa recambio portafusible totalmente montado e instalado	0,00	2,57	0,00
IEB138	Ud. Suministro de base de portafusible GEWIS Suministro de base de portafusible GEWIS	0,00	13,04	0,00
IEB139	Ud. Suministro de base portafusible TICINO Suministro de base portafusible TICINO	0,00	19,72	0,00
IEB140	Ud. Sustitución de base portafusible S-27BN Sustitución de base portafusible S-27BN	0,00	5,81	0,00
IEB141	Ud. Sustitución de base portafusible N-PUMA Sustitución base portafusible N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	6,77	0,00
IEB142	Ud. Sustitución de base portafusible tamaño 0 unipolar 16A Sustitución de base portafusible tamaño 0 unipolar 16A totalmente montado e instalado	0,00	9,22	0,00
IEB143	Ud. Sustitución de base portafusible tamaño 0 bipolar 16A Sustitución de base portafusible tamaño 0 bipolar 16A totalmente montado e instalado	0,00	16,68	0,00
IEB144	Ud. Sustitución de base portafusible tamaño 0 tripolar 16A Sustitución de base portafusible tamaño 0 tripolar 16A totalmente montado e instalado	0,00	18,48	0,00
IEB145	Ud. Sustitución de base portafusible tamaño 00 unipolar 16A EUROPOLI Sustitución de base portafusible tamaño 00 bipolar 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	7,52	0,00
IEB146	Ud. Sustitución de base portafusible tamaño 00 bipolar 16A EUROPOLI Sustitución de base portafusible tamaño 00 tripolar 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	9,95	0,00
IEB147	Ud. Sustitución de base portafusible tamaño 00 tripolar 16A EUROPOLI Sustitución de base portafusible tamaño 00 unipolar 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	12,50	0,00
IEB148	Ud. Sustitución de alimentador videoportero FERMAX REP. Sustitución de alimentador videoportero 100-240VAC 18VDCC VP FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	110,47	0,00
IEB149	Ud. Sustitución de alimentador 12VAC 1,5A FERMAX REP. Sustitución de alimentador 12VAC 1,5A FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	53,13	0,00
IEB150	Ud. Sustitución de alimentador 12VAC A-124 GOLMAR REP. Sustitución alimentador 12VAC A-124 GOLMAR REP. totalmente montado e instalado	0,00	84,02	0,00
IEB151	Ud. Sustitución de alimentador 12VAC A-150 GOLMAR REP. Sustitución alimentador 12VAC A-150 GOLMAR REP. totalmente montado e instalado	0,00	85,74	0,00
IEB152	Ud. Sustitución de alimentador DIN 10 12AC+18DCA FERMAX REP. Sustitución alimentador DIN 10 12AC+18DCA FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	139,03	0,00
IEB153	Ud. Sustitución de automático de escalera MIN 1-7 230V Sustitución automático de escalera MIN 1-7 230V totalmente montado e instalado	0,00	43,42	0,00
IEB154	Ud. Suministro de automático de escaleras T-16 ORBIS Suministro automático de escalera modular 10 A de poder de ruptura T-16 Orbis con temporizador para encendidos de una instalación.	0,00	76,20	0,00
IEB155	Ud. Suministro interruptor GEWIS 20571 Interruptor unipolar genérico, 250V, con intensidad nominal de 16A Gewiss de un módulo estrecho, para caja estanca IP-55. Tecla de color blanco, acabado brillante y diseño ergonómico, para instalación en caja rectangular o cuadrada no enlazable.	0,00	12,19	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB156	Ud. Sustitución interruptor horario analógico IH 7 días 16A Sustitución interruptor horario analógico IH 7 días 16A totalmente montado e instalado	0,00	74,89	0,00
IEB157	Ud. Sustitución interruptor horario digital IHP 7 días 16A Sustitución interruptor horario digital IHP 7 días 16A totalmente montado e instalado	0,00	99,91	0,00
IEB158	Ud. Sustitución interruptor crepuscular IC 100 2-100LUX Sustitución interruptor crepuscular IC 100 2-100LUX totalmente montado e instalado	0,00	128,43	0,00
IEB159	Ud. Sustitución de detector de movimiento 0-180° 12M.230V 1000W Sustitución de detector de movimiento 0-180° 12M. 230V 1000W totalmente montado e instalado	0,00	34,60	0,00
IEB160	Ud. Suministro y colocación detector presencia con instalación neces Suministro y colocación de detectores de presencia y mano de obra necesaria para su instalación	0,00	5,15	0,00
IEB161	Ud. Sustitución de reflector y ajuste de célula fotoeléctrica para p Sustitución de reflector y ajuste de célula fotoeléctrica para puerta de garaje, totalmente montado e instalado	0,00	2,57	0,00
IEB162	Ud. Sustitución de relé ZIN portero automático FERMAX REP. Sustitución relé ZIN portero automático FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	28,26	0,00
IEB163	Ud. Sustitución de relé interfono zin Sustitución de relé interfono zin totalmente montado e instalado	0,00	30,52	0,00
IEB164	Ud. Suministro de relé FERMAX 2013 Suministro de relé funciones adicionales para luz de escalera FERMAX 2013	0,00	33,16	0,00
IEB165	Ud. Sustitución de teléfono CITYMAX FERMAX REP. Sustitución de teléfono CITYMAX FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	38,29	0,00
IEB166	Ud. Sustitución de circuito teléfono NR0208 FERMAX REP. Sustitución de circuito teléfono NR0208 FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	6,13	0,00
IEB167	Ud. Desplazamiento para sustitución de teléfono de portero automátic Desplazamiento hasta la vivienda para la sustitución de un único teléfono de portero automático UNIVERSAL FERMAX REP. En este precio no se incluye revisión de la instalación.	0,00	5,66	0,00
IEB168	Ud. Desplazamiento para sustitución de teléfono de portero automátic Desplazamiento hasta la vivienda para la sustitución de un único teléfono de portero automático marca tegui, modelo T-71Y. En este precio no se incluye revisión de la instalación.	0,00	7,72	0,00
IEB169	Ud. Suministro de portero automático Suministro e instalación de nuevo teléfono para portero automático	0,00	29,14	0,00
IEB170	Ud. Sustitución de teléfono de portero automático TEGUI T-71U Sustitución de teléfono de portero automático TEGUI T-71U, totalmente montado e instalado	0,00	45,15	0,00
IEB171	Ud. Sustitución de teléfono de portero automático GOLMAR Sustitución teléfono de portero automático GOLMAR totalmente montado e instalado	0,00	43,73	0,00
IEB172	Ud. Sustitución de teléfono de portero automático FERMAX Sustitución de teléfono de portero automático universal marca fermax.	0,00	41,91	0,00
IEB173	Ud. Sustitución placa portero CITY 4AP 104 FERMAX REP. Sustitución placa portero CITY 4AP 104 FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	167,39	0,00
IEB174	Ud. Sustitución placa portero CITY 5AP 206 FERMAX REP. Sustitución placa portero CITY 5AP 206 FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	207,47	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB175	Ud. Sustitución placa portero CITY 6AP 207 FERMAX REP. Sustitución placa portero CITY 6AP 207 FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	227,07	0,00
IEB176	Ud. Sustitución placa portero 2x3 P+luz S-60 GOLMAR REP. Sustitución placa portero 2x3 P+luz S-60 GOLMAR REP. totalmente montado e instalado	0,00	167,31	0,00
IEB177	Ud. Suministro placa portero automático FERMAX 1856 Suministro placa portero automático FERMAX 1856	0,00	218,39	0,00
IEB178	Ud. Suministro placa portero automático FERMAX 1848 Suministro placa portero automático FERMAX 1848	0,00	196,95	0,00
IEB179	Ud. Sustitución marco adaptador portero S-5 FERMAX REP. Sustitución marco adaptador portero S-5 FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	83,66	0,00
IEB180	Ud. Sustitución marco adaptador portero S-6 FERMAX REP. Sustitución marco adaptador portero S-6 FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	92,70	0,00
IEB181	Ud. Sustitución marco embellecedor placa M-2 GOLMAR REP. Sustitución marco embellecedor placa M-2 GOLMAR REP.	0,00	24,12	0,00
IEB182	Ud. Sustitución de kit portero CITYMAX FERMAX REP. Sustitución kit portero CITYMAX FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	164,89	0,00
IEB183	Ud. Sustitución de kit video bruto FERMAX REP. Sustitución de kit vídeo bruto FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	904,22	0,00
IEB184	Ud. Sustitución de pulsador tarjetero placa calle FERMAX REP. Sustitución de pulsador tarjetero placa calle FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	9,81	0,00
IEB185	Ud. Sustitución de pulsador tarjetero completo placa calle TEGUI REP Sustitución tarjetero completo placa calle TEGUI REP, totalmente montado e instalado	0,00	13,90	0,00
IEB186	Ud. Sustitución doble pulsador tarjetero placa calle FERMAX REP. Sustitución doble pulsador tarjetero placa calle FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	14,96	0,00
IEB187	Ud. Sustitución adaptador placa 2 módulos REP-D GOLMAR REP. Sustitución adaptador placa 2 módulos REP-D GOLMAR REP. totalmente montado e instalado	0,00	18,42	0,00
IEB188	Ud. Sustitución de módulo audio calle placa MP-0 GOLMAR REP. Sustitución de módulo audio calle placa MP-0 GOLMAR REP. totalmente montado e instalado	0,00	133,48	0,00
IEB189	Ud. Sustitución de módulo doble pulsadores tarjetero C-18 GOLMAR REP Sustitución módulo doble pulsadores tarjetero placa calle C-18 GOLMAR REP, totalmente montado e instalado	0,00	109,57	0,00
IEB190	Ud. Sustitución de escudo modelo G FERMAX REP. Sustitución de escudo modelo G FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	7,92	0,00
IEB191	Ud. Suministro de cambiador portero automático FERMAX 152 Suministro de cambiador portero automático FERMAX 152	0,00	154,73	0,00
IEB192	m. Sustitución de cable manguera 6x0,22 Sustitución de cable manguera 6x0,22 mm	0,00	1,00	0,00
IEB193	m. Sustitución de cable UTP CAT-5E LSZHC Sustitución de cable UTP CAT-5E LSZHC totalmente montado e instalado	0,00	1,00	0,00
IEB194	m. Sustitución de cable video 4x1+COAX Sustitución de cable vídeo 4x1+COAX totalmente montado e instalado	0,00	2,76	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB195	m. Sustitución de cable coaxial SAT-833R Sustitución de cable coaxial SAT-833R totalmente montado e instalado	0,00	1,31	0,00
IEB196	m. Suministro de cable UTP L.H. CAT-6 4P Suministro cable horizontal UTP 4 pares, categoría 6, libre de halógenos.	0,00	1,18	0,00
IEB197	m. Suministro de cable transparente 3C Suministro de cable eléctrico transparente para altavoz 3C	0,00	4,41	0,00
IEB198	m. Suministro de cable forrado PVC 7x7 3,5 Suministro de cable forrado PVC 7x7 3,5	0,00	32,28	0,00
IEB199	m. Suministro de cable paralelo audio 2x1mm rojo/negro Suministro de cable paralelo de audio bicolor (rojo/negro) 750 V de 2x1 mm. Apto para aplicaciones de alimentación y altavoz.	0,00	1,26	0,00
IEB200	m. Suministro de cable unipolar rz1-k 6 mm² Suministro de conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tensión de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1x 6 mm ² de sección.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.	0,00	3,72	0,00
IEB201	m. Suministro de cable unipolar rz1-k 10 mm² Suministro de conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tensión de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1x 10 mm ² . de sección.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.	0,00	7,36	0,00
IEB202	m. Suministro de cable unipolar rz1 k 16 mm² Suministro de conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tensión de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1x 16 mm ² . de sección.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.	0,00	12,32	0,00
IEB203	m. Suministro de cable rz1 3x10 mm² cu. Suministro de conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tensión de servicio de 3 x10 mm ² de sección.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.	0,00	21,39	0,00
IEB204	m. Suministro de cable rz1 3x16 mm² cu. Suministro de conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tensión de servicio de 3 x16 mm ² de sección.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.	0,00	27,77	0,00
IEB205	m. Suministro de cable cobre 1,5 mm² Suministro de cable conductor de cobre de 1,5 mm ²	0,00	1,01	0,00
IEB206	Ud. Suministro de sujetacables ENDIBO A ZINC Suministro de sujetacables aleación de Zinc	0,00	2,86	0,00
IEB207	m. Suministro de manguera blanca de 3x1,5 mm2 Cable eléctrico flexible, manguera blanca unipolar de 750V, sección de 1,5 mm y funda de colores negro, azul, marrón, gris, amarillo-verde termoplástico.	0,00	3,76	0,00
IEB208	m. Suministro de manguera 3x2.5 mm2 ohalogeno Cable eléctrico flexible, en manguera unipolar de 1KV, sección de 3x2,5 mm y funda de colores negro, azul, marrón, gris, amarillo-verde termoplástica. Sin halógenos	0,00	5,09	0,00
IEB209	m. Suministro de manguera 5x2.5 mm2 ohalogeno Cable eléctrico flexible, en manguera unipolar de 1KV, sección de 5x 2,5 mm y funda de colores negro, azul, marrón, gris, amarillo-verde termoplástica.Sin halógenos	0,00	1,26	0,00
IEB210	m. Suministro de manguera telefónica de 2 pares Suministro cableado telefónico interior de usuario formado por un cable telefónico de 2 pares de 0.50 mm.	0,00	0,57	0,00
IEB211	Ud. Suministro y colocación interruptor completo Suministro y colocación de interruptor completo totalmente montado e instalado	0,00	4,17	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB212	Ud. Sustitución de interruptor sencillo N-PUMA Sustitución de interruptor sencillo N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	6,09	0,00
IEB213	Ud. Sustitución de interruptor sencillo ESTANCO IP-55 Sustitución de interruptor sencillo ESTANCO IP-55 totalmente montado e instalado	0,00	13,41	0,00
IEB214	Ud. Sustitución de interruptor sencillo S-27BN Sustitución de interruptor sencillo S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	4,82	0,00
IEB215	Ud. Sustitución de interruptor doble N-PUMA Sustitución de interruptor doble N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	9,11	0,00
IEB216	Ud. Sustitución de interruptor doble S-27BN Sustitución de interruptor doble S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	7,28	0,00
IEB217	Ud. Sustitución de interruptor unipolar 16A EUROPOLI BLANCO Sustitución de interruptor unipolar 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	10,33	0,00
IEB218	Ud. Sustitución de interruptor bipolar 16A EUROPOLI BLANCO Sustitución de interruptor bipolar 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	12,73	0,00
IEB219	Ud. Sustitución de interruptor tripolar 16A EUROPOLI BLANCO Sustitución de interruptor tripolar 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	14,01	0,00
IEB220	Ud. Sustitución de interruptor doble 16A EUROPOLI BLANCO Sustitución de doble interruptor 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	12,73	0,00
IEB221	Ud. Desplazamiento para sustitución conjunto interruptor ó conmutado Desplazamiento hasta vivienda para sustitución de punto de luz, interruptor sencillo s-27bn.	0,00	5,20	0,00
IEB222	Ud. Suministro y colocación conmutador completo Suministro y colocación de conmutador completo totalmente montado e instalado	0,00	4,65	0,00
IEB223	Ud. Sustitución de conmutador sencillo N-PUMA Sustitución conmutador sencillo N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	6,73	0,00
IEB224	Ud. Sustitución de conmutador doble N-PUMA Sustitución conmutador doble N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	10,37	0,00
IEB225	Ud. Sustitución de conmutador cruce N-PUMA Sustitución conmutador cruce N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	12,05	0,00
IEB226	Ud. Sustitución de conmutador 16A EUROPOLI BLANCO Sustitución de conmutador 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	11,19	0,00
IEB227	Ud. Sustitución de conmutador sencillo S-27BN Sustitución de conmutador sencillo S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	5,32	0,00
IEB228	Ud. Sustitución de conmutador doble S-27BN Sustitución de conmutador doble S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	8,28	0,00
IEB229	Ud. Sustitución de conmutador cruce S-27BN Sustitución de conmutador cruce S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	9,77	0,00
IEB230	Ud. Sustitución de timbre SO 230V Sustitución de timbre SO 230V totalmente montado e instalado	0,00	20,56	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB231	Ud. Sustitución de zumbador RO 230V Sustitución de zumbador RO 230V totalmente montado e instalado	0,00	19,46	0,00
IEB232	Ud. Sustitución de zumbador 230V Sustitución de zumbador 230V totalmente montado e instalado	0,00	5,89	0,00
IEB233	Ud. Sustitución de pulsador luz N-PUMA Sustitución de pulsador luz N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	7,11	0,00
IEB234	Ud. Sustitución de pulsador luz S-27BN Sustitución de pulsador luz S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	5,88	0,00
IEB235	Ud. Sustitución de pulsador con luminoso N-PUMA Sustitución de pulsador con luminoso N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	10,97	0,00
IEB236	Ud. Sustitución de pulsador con luminoso S-27BN Sustitución de pulsador con luminoso S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	10,08	0,00
IEB237	Ud. Sustitución de pulsador timbre N-PUMA Sustitución de pulsador timbre N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	7,06	0,00
IEB238	Ud. Suministro y colocación clavija 2P+TT 25A Suministro y colocación de clavijas enchufe especiales para cocina 2P+TT y corriente 25A, totalmente montada e instalada.	0,00	2,57	0,00
IEB239	Ud. Sustitución de clavija cocina 2P+TT 25A S. Sustitución de clavija cocina 2P+TT 25A S. totalmente montado e instalado	0,00	13,77	0,00
IEB240	Ud. Sustitución de clavija cocina 2P+TT 25A EUNEA Sustitución de clavija cocina 2P+TT 25A EUNEA totalmente montado e instalado	0,00	15,46	0,00
IEB241	Ud. Sustitución de clavija reposición 10/16A 2P+TT Sustitución de clavija reposición 10/16A 2P+TT totalmente montado e instalado	0,00	4,37	0,00
IEB242	Ud. Sustitución de clavija reposición 10A TT desplazada EUNEA Sustitución de clavija reposición 10A TT desplazada EUNEA totalmente montado e instalado	0,00	7,42	0,00
IEB243	Ud. Sustitución de base de enchufe L-74131 Sustitución de base de enchufe L-74131 totalmente montado e instalado	0,00	1,29	0,00
IEB244	Ud. Suministro de bases enchufe blancas/rojas Suministro de bases enchufe blancas/rojas	0,00	3,24	0,00
IEB245	Ud. Suministro de base RJ-45 categoría 5e UTP 4P. AMP. S-75540-39 Suministro de base doble pared RJ45 Categoría 5e blanca	0,00	16,47	0,00
IEB246	Ud. Sustitución de base de enchufe 2P+TT desplazada S-27BN Sustitución base de enchufe 2P+TT desplazada S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	5,76	0,00
IEB247	Ud. Sustitución de base de enchufe SCHUKO 2P+TT desplazada S-27BN Sustitución base de enchufe SCHUKO 2P+TT desplazada S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	5,66	0,00
IEB248	Ud. Sustitución de base de enchufe 2P+TT 25A S Sustitución de base de enchufe 2P+TT 25A S totalmente montado e instalado	0,00	13,15	0,00
IEB249	Ud. Sustitución de base de enchufe 2P+TT 25A EUNEA Sustitución de base de enchufe 2P+TT 25A EUNEA totalmente montado e instalado	0,00	13,29	0,00
IEB250	Ud. Sustitución de base de enchufe 2P+TT ESTANCA IP-55 Sustitución de base de enchufe 2P+TT ESTANCA IP-55 totalmente montado e instalado	0,00	9,25	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB251	Ud. Suministro de bases rojas con mariposa Suministro de bases rojas con mariposa	0,00	6,93	0,00
IEB252	Ud. Suministro de base doble roja o blanca SCHUKO Suministro de base doble roja/blanca SCHUKO: 1 base doble schuko roja + 1 base doble schuko blanca.	0,00	13,64	0,00
IEB253	Ud. Suministro de base de enchufe GEWIS 20265 Base enchufe con toma tierra Gewiss GW20265 de un módulo ancho o dos estrechos, para cajas estancas.	0,00	16,24	0,00
IEB254	Ud. Suministro de base de enchufe TICINO Suministro de base de enchufe TICINO	0,00	14,25	0,00
IEB255	Ud. Suministro de base múltiple 4 tomas Suministro base múltiple con 4 tomas, protección de sobrecargas y sobretensiones. Con interruptor y disyuntor. Máximo 3500W 16A/250V	0,00	36,26	0,00
IEB256	Ud. Suministro de base multiple 4 elementos con interruptor 3m Regleta de 3m con 4 tomas e interruptor protector	0,00	12,68	0,00
IEB257	Ud. Suministro y colocación base de enchufe 2P+TT Suministro y colocación de base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con base enchufe 2P + TT Seguridad , tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente montado e instalado.	0,00	5,05	0,00
IEB258	Ud. Suministro y colocación base de enchufe 2P+TT 25A Suministro y colocación de base de enchufe con toma de tierra lateral, realizada con base enchufe 2P + TT Seguridad y corriente 25A para cocina	0,00	9,92	0,00
IEB259	Ud. Sustitución de toma de corriente 2P+TT 2 tomas Sustitución de toma 2P+TT 2 tomas totalmente montado e instalado	0,00	11,39	0,00
IEB260	Ud. Sustitución de toma de corriente 2P+TT 3 tomas Sustitución de toma 2P+TT 3 tomas totalmente montado e instalado	0,00	14,71	0,00
IEB261	Ud. Sustitución de toma de corriente PC 10/16A SCHUKO Sustitución toma de corriente PC 10/16A SCHUKO totalmente montado e instalado	0,00	13,21	0,00
IEB262	Ud. Sustitución de toma de corriente PC 20A SCHUKO Sustitución toma de corriente PC 20A SCHUKO totalmente montado e instalado	0,00	15,51	0,00
IEB263	Ud. Sustitución de toma de corriente 2P+TT SCHUKO EUROPOLI BLANCO Sustitución de TC 2P+TT SCHUKO EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	6,27	0,00
IEB264	Ud. Sustitución de toma de corriente TT desplazada EUROPOLI BLANCO Sustitución de TC TT desplazada EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	6,77	0,00
IEB265	Ud. Sustitución de toma de corriente bipolar EUROPOLI BLANCO Sustitución de TC bipolar EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	5,85	0,00
IEB266	Ud. Sustitución conjunto enchufe doble Sustitución conjunto de enchufe doble cuando en el aviso solamente se realiza una sustitución ya sea de este u otro mecanismo.	0,00	1,30	0,00
IEB267	Ud. Sustitución conjunto base doble enchufe Sustitución conjunto base de enchufe doble en intervención única	0,00	5,20	0,00
IEB268	Ud. Sustitución conjunto base de enchufe S-27BN Sustitución conjunto base de enchufe s-27bn en intervención única	0,00	5,20	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB269	Ud. Suministro de pieza intermedia S27BN Pieza intermedia s.27 blanco nieve	0,00	5,90	0,00
IEB270	Ud. Sustitución de cruzamiento 16A EUROPOLI BLANCO Sustitución de cruzamiento 16A EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	18,73	0,00
IEB271	Ud. Desplazamiento para sustitución de marco GEWIS III 24003 Desplazamiento hasta vivienda para la sustitución de 1 marco GEWIS III. Ref. 24003. No se realizan trabajos de búsqueda y localización de avería.	0,00	5,20	0,00
IEB272	Ud. Sustitución de marco E U4710418 Sustitución de marco E U4710418 totalmente montado e instalado	0,00	4,04	0,00
IEB273	Ud. Sustitución de marco I elemento S-27BN Sustitución de marco I elemento S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	2,97	0,00
IEB274	Ud. Sustitución de marco II elementos S-27BN Sustitución de marco II elementos S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	4,76	0,00
IEB275	Ud. Sustitución de marco III elementos S-27BN Sustitución de marco III elementos S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	6,85	0,00
IEB276	Ud. Sustitución de marco IV elementos S-27BN Sustitución de marco IV elementos S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	8,87	0,00
IEB277	Ud. Sustitución de marco I elemento N-PUMA Sustitución marco I elemento N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	3,11	0,00
IEB278	Ud. Sustitución de marco II elementos N-PUMA Sustitución marco II elementos N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	3,12	0,00
IEB279	Ud. Sustitución de marco III elementos N-PUMA Sustitución marco III elementos N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	4,02	0,00
IEB280	Ud. Sustitución de marco IV elementos N-PUMA Sustitución marco IV elementos N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	4,44	0,00
IEB281	Ud. Sustitución de marco I elemento EUROPOLI BLANCO Sustitución de marco I elementos EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	4,33	0,00
IEB282	Ud. Sustitución de marco II elementos EUROPOLI BLANCO Sustitución de marco II elementos EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	5,16	0,00
IEB283	Ud. Sustitución de marco III elementos EUROPOLI BLANCO Sustitución de marco III elementos EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	6,27	0,00
IEB284	Ud. Sustitución de marco IV elementos EUROPOLI BLANCO Sustitución de marco IV elementos EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	8,84	0,00
IEB285	Ud. Sustitución de marco I elemento ancho EUROPOLI BLANCO Sustitución de marco I elemento ancho EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	4,95	0,00
IEB286	Ud. Sustitución de marco II elementos ancho EUROPOLI BLANCO Sustitución de marco II elementos ancho EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	9,04	0,00
IEB287	Ud. Sustitución de marco I elemento ancho+I elemento estrecho EUROPO Sustitución de marco I elemento ancho+I elemento estrecho EUROPOLI BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	6,27	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB288	Ud. Suministro de marco 3 módulos TICINO Suministro de marco de reposicion 3 modulos 1 columna TICINO	0,00	13,15	0,00
IEB289	Ud. Suministro de marco para empotrar V-21 legrand 61720 Marco para empotrar en falso techo, serie ura 21	0,00	37,62	0,00
IEB290	Ud. Suministro de marco monofásico GEWIS 24002 Suministro de marco monofásico GEWIS 24002	0,00	11,48	0,00
IEB291	Ud. Suministro de marco doble FERMAX 1158 Suministro de marco doble FERMAX 1158	0,00	149,21	0,00
IEB292	Ud. Suministro de marco TEGUI E5206 Marco para reposición 340x500 6m e5206 tegui	0,00	149,64	0,00
IEB293	Ud. Sustitución de base TV UNICA N-PUMA / S-27BN Sustitución base TV ÚNICA N-PUMA / S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	12,43	0,00
IEB294	Ud. Sustitución de base teléfono 4C S-27BN Sustitución de base teléfono 4C S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	9,42	0,00
IEB295	Ud. Sustitución de base teléfono 6C S-27BN Sustitución de base teléfono 6C S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	11,17	0,00
IEB296	Ud. Sustitución de base teléfono N-PUMA Sustitución base TELÉFONO N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	10,14	0,00
IEB297	Ud. Sustitución de toma de teléfono L-74342 Sustitución toma de teléfono L-74342 totalmente montado e instalado	0,00	11,91	0,00
IEB298	m. Sustitución de canal L-30720 Sustitución de canal L-30720 totalmente montado e instalado	0,00	63,85	0,00
IEB299	m. Sustitución de canal L-30027 Sustitución de canal L-30027 totalmente montado e instalado	0,00	4,49	0,00
IEB300	m. Sustitución de canal L-30098 Sustitución de canal L-30098 totalmente montado e instalado	0,00	3,37	0,00
IEB301	m. Sustitución de canal Q SC 18/75 Sustitución de canal Q salva cable 18/75 totalmente montado e instalado	0,00	7,60	0,00
IEB302	m. Sustitución de canal Q 20.75.2 Sustitución de canal Q 20.75.2 totalmente montado e instalado	0,00	5,38	0,00
IEB303	m. Suministro de canal de suelo gris Suministro canal de suelo gris para suelos	0,00	29,12	0,00
IEB304	Ud. Sustitución de tape 80x80 mm Sustitución tape 80x80 mm totalmente montado e instalado	0,00	1,06	0,00
IEB305	Ud. Sustitución de tape 100x100 mm Sustitución tape 100x100 mm totalmente montado e instalado	0,00	1,90	0,00
IEB306	Ud. Sustitución de tape 100x150 mm Sustitución tape 100x150 mm totalmente montado e instalado	0,00	2,44	0,00
IEB307	Ud. Sustitución de tape 200x110 mm Sustitución tape 200x110 mm totalmente montado e instalado	0,00	3,01	0,00
IEB308	Ud. Sustitución de tape final Q 20.75 Sustitución de tape final Q 20.75 totalmente montado e instalado	0,00	2,55	0,00
IEB309	Ud. Sustitución de tapa L-30752 Sustitución de tapa L-30752 totalmente montado e instalado	0,00	6,37	0,00
IEB310	Ud. Sustitución de tapa ciega N-PUMA Sustitución tapa ciega N-PUMA totalmente montado e instalado	0,00	3,53	0,00
IEB311	Ud. Sustitución de tapa ciega S-27BN Sustitución de tapa ciega S-27BN totalmente montado e instalado	0,00	2,57	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB312	Ud. Suministro de tapa informática p/adaptador ancho AMP 27087-35 Suministro tapa informática p/adaptador AMP módulo ancho Ref: 27087	0,00	5,31	0,00
IEB313	Ud. Suministro de tapa ciega GEWIS 20073 Suministro tapa ciega 2m 20073 gewiss	0,00	11,49	0,00
IEB314	Ud. Suministro de cuadro de superficie con tapa transparente Suministro cuadro de superficie IDE CD13 de puerta transparente para el alojamiento de protecciones magnetotérmicas y diferencial.	0,00	47,36	0,00
IEB315	Ud. Sustitución de soporte L-30781 Sustitución de soporte L-30781 totalmente montado e instalado	0,00	4,92	0,00
IEB316	Ud. Sustitución de soporte L-74832 Sustitución de soporte L-74832 totalmente montado e instalado	0,00	1,16	0,00
IEB317	Ud. Sustitución de placa 2 MOD L-75032 Sustitución de placa 2 MOD L-75032 totalmente montado e instalado	0,00	5,04	0,00
IEB318	Ud. Sustitución de placa 2+2 MOD L-75032 Sustitución de placa 2 MOD L-75032 totalmente montado e instalado	0,00	6,84	0,00
IEB319	Ud. Sustitución de placa 3x2 MOD L-75032 Sustitución de placa 2 MOD L-75032 totalmente montado e instalado	0,00	8,18	0,00
IEB320	Ud. Sustitución de toma RDSI L-74344 Sustitución toma RDSI L-74344 totalmente montado e instalado	0,00	11,80	0,00
IEB321	Ud. Sustitución de toma intercomunicador Sustitución de toma para intercomunicador totalmente montado e instalado (E U306703/ E U306703)	0,00	12,83	0,00
IEB322	Ud. Sustitución de regleta c/p teléfono Sustitución de regleta c/p teléfono totalmente montado e instalado	0,00	9,54	0,00
IEB323	Ud. Suministro de módulo 8 pulsadores TEGUI 375280 Suministro módulo 8 pulsadores 2 columnas TEGUI. Ref:375280	0,00	25,53	0,00
IEB324	Ud. Suministro de adaptador RCA Suministro adaptador de conector hembra RCA.	0,00	8,25	0,00
IEB325	Ud. Sustitución de puerta de armario PPN57 Sustitución de puerta de armario eléctrico PPN57 totalmente montada e instalada	0,00	81,94	0,00
IEB326	Ud. Suministro de módulo 3 pulsadores TEGUI 375130 Suministro módulo 3 pulsadores 2 columnas TEGUI. Ref:375230	0,00	16,80	0,00
IEB327	Ud. Suministro de módulo 4 pulsadores TEGUI 375140 Suministro módulo 4 pulsadores 2 columnas TEGUI. Ref:375240	0,00	17,46	0,00
IEB328	Ud. Suministro de módulo 6 pulsadores TEGUI 375260 Suministro módulo 6 pulsadores 2 columnas TEGUI. Ref:375260	0,00	20,33	0,00
IEB329	Ud. Sustitución de termostato de ambiente 230V TEG Sustitución termostato de ambiente 230V TEG totalmente montado e instalado	0,00	31,58	0,00
IEB330	Ud. Sustitución de peine 2P Sustitución de peine de conexión para interruptores automáticos y diferenciales 2P totalmente montado e instalado.	0,00	5,66	0,00
IEB331	Ud. Sustitución de condensador 250V/10MF Sustitución de condensador 250V/10MF totalmente montado e instalado	0,00	4,50	0,00
IEB332	Ud. Sustitución de condensador 250V/20MF Sustitución de condensador 250V/20MF totalmente montado e instalado	0,00	5,97	0,00
IEB333	Ud. Sustitución de transformador 230V/12V TRA-1C FERMAX REP. Sustitución de transformador 230V 12V TRA-1C FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	21,30	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB334	Ud. Sustitución de regleta de cierre NR-307C FERMAX REP. Sustitución regleta de cierre NR-307C FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	3,75	0,00
IEB335	Ud. Suministro de radiador FARHO 3 elementos Suministro radiador farho modelo AN/ control analógico con doble carenado color blanco.	0,00	145,85	0,00
IEB336	Ud. Suministro de radiador FARHO 5 elementos Suministro radiador farho modelo AN/ control analógico con doble carenado color blanco.	0,00	178,51	0,00
IEB337	Ud. Suministro de radiador FARHO 7 elementos Suministro radiador farho modelo AN/ control analógico con doble carenado color blanco.	0,00	214,22	0,00
IEB338	Ud. Suministro de radiador FARHO 9 elementos Suministro radiador farho modelo AN/ control analógico con doble carenado color blanco.	0,00	247,82	0,00
IEB339	Ud. Suministro de radiador FARHO 11 elementos Suministro radiador farho modelo AN/ control analógico con doble carenado color blanco.	0,00	276,17	0,00
IEB340	Ud. Suministro de radiador FARHO 13 elementos Suministro radiador farho modelo AN/ control analógico con doble carenado color blanco.	0,00	306,63	0,00
IEB341	Ud. Suministro de módulo empotrar con bastidor 6 módulos N.T1093 Suministro de caja de empotrar con bastidor de 6 módulos. Ref: T1093	0,00	13,85	0,00
IEB342	Ud. Suministro de bastidor para 1 elemento Suministro de bastidor para 1 elemento para caja universal	0,00	3,93	0,00
IEB343	Ud. Suministro de caja de superficie S-27 blanco Suministro de caja de superficie S-27 blanco para placa.	0,00	18,78	0,00
IEB344	Ud. Sustitución de caja superficie serie FERMAX REP. Sustitución caja superficie serie FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	30,05	0,00
IEB345	Ud. Suministro y colocación caja estanca EDE 9 PT CA. IP-66 Suministro y colocación de unidad de caja estanca EDE 9 PT CA. IP-66 totalmente montada.	0,00	2,57	0,00
IEB346	Ud. Suministro de caja alumbrado público vacía CLAVED CC-25 Suministro de cajas de conexión, seccionamiento y protección para luminarias de alumbrado público	0,00	75,57	0,00
IEB347	Ud. Suministro de caja de 4 elemento UNEX Suministro de caja de 4 elemento UNEX	0,00	29,79	0,00
IEB348	Ud. Suministro de caja de empotrar FERMAX 1065 Suministro de caja de empotrar FERMAX 1065	0,00	21,55	0,00
IEB349	Ud. Suministro de columna UNEX 3m Suministro de columna Unex 3m en policarbonato	0,00	212,58	0,00
IEB350	Ud. Suministro de placa 3 columnas blanca T1093 Suministro de placa embellecedora para caja de empotrar de 3 columnas blancas. Ref: T1093	0,00	10,06	0,00
IEB351	Ud. Sustitución emisor bicanal 333 MHZ FERMAX REP. Sustitución emisor bicanal 433 MHZ FERMAX REP. totalmente montado e instalado.	0,00	22,23	0,00
IEB352	Ud. Sustitución reja micro FERMAX REP. Sustitución reja micro FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	6,31	0,00
IEB353	Ud. Sustitución de micrófono electret FERMAX REP. Sustitución de micrófono electret FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	3,15	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB354	Ud. Sustitución de contacto puerta doble FERMAX REP. Sustitución de contacto puerta doble FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	11,90	0,00
IEB355	Ud. Sustitución S.M. monitor FERMAX REP. Sustitución S.M. monitor FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	125,74	0,00
IEB356	Ud. Sustitución visera simple SV1 FERMAX REP. Sustitución visera simple SV1 FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	30,52	0,00
IEB357	Ud. Suministro de tensor 1 ojo a. zinc 5 mm. Suministro tensor 1 ojo A. ZINC 5 mm.	0,00	13,31	0,00
IEB358	Ud. Suministro de manguito aluminio 3mm. Suministro de manguito conector de aluminio para indentación profunda para conductores	0,00	4,18	0,00
IEB359	Ud. Suministro de curva interior o exterior Suministro de curva interior o exterior	0,00	21,21	0,00
IEB360	Ud. Suministro de conector electrónico PC Suministro de conector electrónico PC	0,00	9,50	0,00
IEB361	Ud. Sustitución de arrancador AVS-100 D Sustitución de arrancador AVS-100 D totalmente montado e instalado	0,00	19,71	0,00
IEB362	Ud. Sustitución de minicolumna E 560 Sustitución de minicolumna E 560 totalmente montado e instalado	0,00	108,05	0,00
IEB363	m. Suministro de tubo libre para canalizaciones 25mm Suministro tubo corrugado una capa libre de halógenos blanco para canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra	0,00	1,77	0,00
IEB364	Ud. Suministro de salida cable TICINO HC3953 Salida de Cable Bticino color Tech 1 Módulos. Con base 9 mm. Mecanismos suministrados sin soporte y con teclas	0,00	3,43	0,00
IEB365	Ud. Suministro de borna de paso para cable 16mm2 Suministro de borna de paso sección 16mm2	0,00	3,48	0,00
IEB366	Ud. Sustitución de cinta helicoidal 2M Sustitución de cinta helicoidal 2M totalmente montado e instalado	0,00	12,58	0,00
IEB367	Ud. Suministro de bocas rack informático Suministro de bocas rack informático	0,00	12,71	0,00
IEB368	Ud. Sustitución de switch 8 puertos 10/100 MB AMP Sustitución de switch 8 puertos 10/100 MB AMP totalmente montado e instalado	0,00	38,33	0,00
IEB369	Ud. Suministro de fichas de 16 mm. Suministro de fichas regleta de empalme de 16 mm.	0,00	0,37	0,00
IEB370	Ud. Sustitución amplificador CITY 4+N FERMAX REP. Sustitución amplificador CITY 4+N FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	83,39	0,00
IEB371	Ud. Sustitución amplificador 4+N 0602 FERMAX REP. Sustitución amplificador 4+N 0602 FERMAX REP, totalmente montado e instalado	0,00	67,40	0,00
IEB372	Ud. Suministro y colocación de modulo embarrado general (muelle + distanciador cerámico) Suministro y colocación de conjunto de adaptador para fusibles en embarrado general (muelle + distanciador cerámico)	0,00	9,92	0,00
IEB373	Ud. PRT telefónica Punto de terminación de red telefónica.	0,00	29,84	0,00
IEB374	Ud. Rotulación de cuadro eléctrico Comprobación de la rotulación y etiquetado de los circuitos del cuadro.	0,00	26,82	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEB375	Ud. Suministro y colocación de emisor eléctrico de 13 elementos con instalación hasta 3 m. Suministro y colocación de emisor eléctrico de 13 elementos con instalación hasta 3m.	0,00	476,37	0,00
IEB376	Ud. Suministro de soporte conector INF. 2 VENTANA N.T1018.2 Suministro de soporte para conectores informáticos de 2 ventanas, N.T1018.2	0,00	4,03	0,00
IEB377	Ud. Suministro de soporte para 3 módulos TICINO Suministro de soporte de 3 módulos de pulsadores centrados TICINO.	0,00	10,04	0,00
IEB378	Ud. Suministro de soporte para 3 módulos TEGUI Suministro de soporte de 3 módulos de pulsadores centrados TEGUI.	0,00	45,81	0,00
IEB379	Ud. Suministro de alimentador E-30 TEGUI 375004 Suministro alimentador tipo E-30 TEGUI 375004 para instalaciones de portero convencional. Necesario 1 alimentador por placa	0,00	58,02	0,00
IEB380	Ud. Suministro de alimentador con distribuidor 220V. COD. 111 FERMA Suministro de alimentador con distribuidor 220V. COD. 111 FERMAX	0,00	71,84	0,00
TOTAL IEB				0,00
IEE	IEE Alumbrado exterior			
IEE001	Ud. Sustitución de columna 3 mts 060 GALVANIZADA Sustitución de columna 3 mts 060 GALVANIZADA totalmente montado e instalado	0,00	163,72	0,00
IEE002	Ud. Sustitución de tapa PVC farola Sustitución de tapa PVC farola totalmente montado e instalado	0,00	7,65	0,00
IEE003	Ud. Sustitución difusor farola politeno 0400 Sustitución de difusor farola politeno 0400 totalmente montado e instalado	0,00	43,16	0,00
IEE004	Ud. Sustitución difusor farola politeno 0450 Sustitución de difusor farola polietileno 0450 totalmente montado e instalado	0,00	48,37	0,00
IEE005	Ud. Luminaria CLIMA 1204 SAP-E 100W PLATA (Intervención única) Suministro y colocación de 1 luminaria modelo CLIMA 1204 SAP-E 100W PLATA. Incluso parte proporcional de portes al almacén, retirada de material al punto de reciclaje, lámpara y comprobación de la instalación. (Modelo colocado en Plaza Peñetas	0,00	389,69	0,00
TOTAL IEE				0,00
IEG	IEG Generadores			
TOTAL IEG				0,00
IEI	IEI Alumbrado interior			
IEI001	Ud. Suministro y colocación de conjunto en forma de L suspendida Suministro y colocación de conjunto en forma de L suspendida, marca OTP, modelo ZAFIRO, con una luminaria de 36 w y una luminaria de 18 w, difusor de lamas, suspensiones, codo de 90º, coronas ciegas. Totalmente montado e instalado.	0,00	64,34	0,00
IEI002	Ud. Suministro de regleta DECO 6002 1x18 W AF Suministro de regleta DECO 6002 1x18 W AF	0,00	33,77	0,00
IEI003	Ud. Ecotasa luminarias Canon ECORAE para luminarias según R.D. 208/2005	0,00	1,11	0,00
IEI004	Ud. Desplazamiento para sustitución de lámpara bajo consumo 7W (Int. Desplazamiento hasta el centro de trabajo para la sustitución de una unidad de luminaria de bajo consumo de 7 w.	0,00	2,57	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEI005	Ud. Desplazamiento para sustitución de lámpara bajo consumo 12 W. (I Desplazamiento hasta el centro de trabajo para la sustitución lámpara bajo consumo 12W totalmente montado e instalado	0,00	2,57	0,00
IEI006	Ud. Desplazamiento para sustitucion de lámpara bajo consumo 26 W (In Desplazamiento hasta vivienda o comunidad para sustitución de una lámpara de bajo consumo 26 w. Esta partida no contempla búsqueda y localización de avería ni otras comprobaciones	0,00	2,57	0,00
IEI007	Ud. Comprobación y puesta a punto en servicio instalación alumbrado Desplazamiento hasta comunidad para comprobación y puesta en servicio de la instalación de alumbrado existente. No incluye posibles materiales.	0,00	119,71	0,00
IEI008	Ud. Sustitución de aparato de empotrar blanco 2x26W AF Sustitución de aparato de empotrar 2x26W AF BLANCO totalmente montado e instalado	0,00	34,51	0,00
IEI009	Ud. Sustitución de aparato de empotrar blanco R-63 FIJO Sustitución de aparato empotrar blanco R-63 FIJO totalmente montado e instalado	0,00	6,35	0,00
IEI010	Ud. Sustitución de aparato de empotrar blanco R-90 FIJO Sustitución de aparato empotrar blanco R-90 FIJO totalmente montado e instalado	0,00	7,30	0,00
IEI011	Ud. Sustitución de aparato V redondo 20 brillo Sustitución de aparato V redondo 20 brillo totalmente montado e instalado	0,00	13,62	0,00
IEI012	Ud. Sustitución de aparato V redondo 20 mate Sustitución de aparato V redondo 20 mate totalmente montado e instalado	0,00	15,08	0,00
IEI013	Ud. Sustitución de aparato V redondo 25 brillo Sustitución de aparato V redondo 25 brillo totalmente montado e instalado	0,00	17,24	0,00
IEI014	Ud. Sustitución de aparato V redondo 25 mate Sustitución de aparato V redondo 25 mate totalmente montado e instalado	0,00	19,32	0,00
IEI015	Ud. Sustitución de lámpara standard 125V Sustitución de lámpara «standard» 125V totalmente montado e instalado (60W/100W)	0,00	3,61	0,00
IEI016	Ud. Sustitución de lámpara standard 230V Sustitución de lámpara «standard» 230V totalmente montado e instalado (60W/100W)	0,00	3,39	0,00
IEI017	Ud. Suministro de lámpara standard 60W 230V Suministro e instalación de lámpara «standard» 60W 230V	0,00	0,93	0,00
IEI018	Ud. Desplazamiento para sustitución de lámpara standard 60w Desplazamiento hasta la vivienda o comunidad para la sustitución de una lámpara standard de 60w/230V. En dicho aviso no se realiza revisión de la instalación.	0,00	2,57	0,00
IEI019	Ud. Sustitución de lámpara esférica 60W/230V Sustitución de lámpara esférica 60W/230V totalmente montado e instalado	0,00	4,42	0,00
IEI020	Ud. Sustitución de lámpara esférica 60W/125V Sustitución de lámpara esférica 60W/125V totalmente montado e instalado	0,00	3,70	0,00
IEI021	Ud. Sustitución de lámpara vapor de mercurio HSL-125W Sustitución de lámpara vapor de mercurio HSL-125W totalmente montado e instalado	0,00	11,80	0,00
IEI022	Ud. Sustitución de lámpara sodio alta presión 250W Sustitución de lámpara de sodio de alta presión 250W totalmente montado e instalado	0,00	35,96	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEI023	Ud. Sustitución de lámpara halógena metálica 150W Sustitución de lámpara de halógeno metálico 150W totalmente montado e instalado	0,00	30,52	0,00
IEI024	Ud. Sustitución de lámpara halógena cuarzo 230V Sustitución de lámpara halógena cuarzo 230V totalmente montado e instalado (100W/150W/200W/300W)	0,00	9,60	0,00
IEI025	Ud. Sustitución de equipo halógenos metálicos 150W 220V AF Sustitución de equipo halógenos metálicos 150W 220V AF totalmente montado e instalado	0,00	54,18	0,00
IEI026	Ud. Desplazamiento para sustitución de lámpara halógena cuarzo 100W/ Desplazamiento hasta vivienda o comunidad para sustitución de lámpara halógena cuarzo 100W/230V. Esta partida no contempla búsqueda y localización de avería ni otras comprobaciones	0,00	7,13	0,00
IEI027	Ud. Sustitución de lámpara bajo consumo 7W Sustitución lámpara bajo consumo 7W totalmente montado e instalado	0,00	6,50	0,00
IEI028	Ud. Sustitución de lámpara bajo consumo 10/18W Sustitución lámpara bajo consumo 10W/18W totalmente montado e instalado	0,00	8,58	0,00
IEI029	Ud. Sustitución de lámpara bajo consumo 26W Sustitución lámpara bajo consumo 26W totalmente montado e instalado	0,00	8,93	0,00
IEI030	Ud. Sustitución de lámpara bajo consumo 2PL estanco Sustitución de aparato bajo consumo 2PL ESTANCO totalmente montado e instalado	0,00	25,46	0,00
IEI031	Ud. Sustitución de lámpara electrónica bajo consumo E-27 11W Sustitución de lámpara bajo consumo E-27 11W electrónica totalmente montado e instalado	0,00	12,20	0,00
IEI032	Ud. Sustitución de lámpara electrónica bajo consumo E-27 12W Sustitución de lámpara bajo consumo E-27 12W electrónica totalmente montado e instalado	0,00	14,37	0,00
IEI033	Ud. Suministro de lámpara electrónica GENIE PLE-C 8W/865 Suministro de lámpara electrónica PLE-C 8W/865	0,00	19,66	0,00
IEI034	Ud. Sustitución de lámpara METALSOL R-90 60W/230V Sustitución de lámpara METALSOL R-90 60W/230V totalmente montado e instalado	0,00	5,33	0,00
IEI035	Ud. Sustitución de lámpara dicroica 50W/12V 60º cerrada Sustitución de lámpara dicroica 50W/12V 60º cerrada totalmente montada e instalada	0,00	5,55	0,00
IEI036	Ud. Suministro de lámpara dicroica EL-11W GU-10 Suministro lámpara dicroica 11W de bajo consumo, luz fría y casquillo GU-10 4000 KLAH	0,00	48,29	0,00
IEI037	Ud. Suministro de lámpara 2 PIN 12v / 50 w GY-6 Suministro lámpara halógena Bi-Pin GY6 50W 12V	0,00	4,79	0,00
IEI038	Ud. Suministro y colocación bombilla dicroica GU-10 blanco (mas de 3 Suministro y colocación de aparato de iluminación individual. GU-10 BLANCO, incluso p/p de lámpara Megaman GU-10 11w y ecotasa (RAEE RD-208/2005). Totalmente instalado	0,00	3,86	0,00
IEI039	Ud. Sustitución de lámpara tubular 16x50 10W E-14 Sustitución de lámpara tubular 16x50 10W E-14 totalmente montado e instalado	0,00	2,97	0,00
IEI040	Ud. Sustitución de luminaria emergencia HYDRA N-2 Sustitución de luminaria emergencia autónoma HYDRA N-2 para posible fallo en red eléctrica totalmente montado e instalado	0,00	41,13	0,00
IEI041	Ud. Sustitución de luminaria emergencia L90P 80 Lm Sustitución de luminaria emergencia autónoma L90P 80 Lm para posible fallo en red eléctrica totalmente montado e instalado	0,00	2,57	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEI042	Ud. Sustitución de luminaria emergencia URA-21 L61701 Sustitución de luminaria de emergencia URA-21 L61701 totalmente montado e instalado	0,00	32,77	0,00
IEI043	Ud. Suministro de luminaria emergencia NOVA C-3 DAISALUX Suministro de emergencia NOVA C-3 DAISALUX.	0,00	99,47	0,00
IEI044	Ud. Suministro de luminaria emergencia NOVA C-6 DAISALUX Suministro de emergencia NOVA C-6 DAISALUX.	0,00	100,68	0,00
IEI045	Ud. Suministro de luminaria emergencia V-21 L61709 Suministro luminaria emergencia V-21 L61709	0,00	158,00	0,00
IEI046	Ud. Suministro de luminaria emergencia NOVA C-B DAISALUX Suministro de luminaria de emergencia NOVA DAISALUX	0,00	121,10	0,00
IEI047	Ud. Suministro y colocación de luminaria de emergencia V-21 I-61701 Suministro y colocación de emergencia V-21 I-61701 para intervención única.	0,00	2,57	0,00
IEB003	Ud. Suministro y colocación de tapa de cuadro eléctrico (Int. multiple) Suministro y colocación de unidad de tapa de cuadro eléctrico totalmente montada, rotulada e instalada.	0,00	13,38	0,00
IEI049	Ud. Suministro y colocación de luminaria de emergencia I-90 Suministro y colocación de aparato de Emergencia I-90 y ecotasa (RAEE RD-208/2005). Totalmente instalado	0,00	3,86	0,00
IEI050	Ud. Suministro y colocación de luminaria modelo regleta 2x36 w af ph Suministro y colocación de luminaria para cocina modelo regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.	0,00	3,86	0,00
IEI051	Ud. Suministro y colocación de luminaria modelo legrand estanco 60 w Suministro y colocación de luminaria para terraza modelo LEGRAND	0,00	3,86	0,00
IEI052	Ud. Suministro y colocación de luminaria modelo vazq. 300/30 liso Suministro y colocación de luminaria para vestíbulo y pasillo modelo VAZQ. 300/30 LISO.	0,00	5,15	0,00
IEI053	Ud. Suministro y colocación de luminaria modelo vazq. 300/34 olas Suministro y colocación de luminaria para salón modelo VAZQ. 300/34 OLAS.	0,00	2,57	0,00
IEI054	Ud. Suministro y colocación de luminaria modelo DROP 4972 redondo gr Suministro y colocación de luminaria para baño modelo DROP 4972 redondo gris.	0,00	73,27	0,00
IEI055	Ud. Suministro y colocación de luminaria HUBLOT estanco L-60 w (Int Suministro y colocación de luminaria hublot est. L-60 w para intervención única.	0,00	2,57	0,00
IEI056	Ud. Sustitución de luminaria HUBLOT estanco FEN 60W Sustitución de aparato HUBLOT estanco FEN 60W totalmente montado e instalado	0,00	18,87	0,00
IEI057	Ud. Sustitución de luminaria HUBLOT estanco L 60W Sustitución de aparato HUBLOT estanco L 60W totalmente montado e instalado	0,00	23,52	0,00
IEI058	Ud. Suministro de luminaria PPFT-5314 B 3x14W Suministro de pantalla Ornalux PPFT-5314 B 3x14W	0,00	146,99	0,00
IEI059	Ud. Sustitución de tubo fluorescente CW Sustitución de tubo fluorescente CW totalmente montado e instalado 18W/36W	0,00	5,29	0,00
IEI060	Ud. Sustitución de tubo fluorescente LD Sustitución de tubo fluorescente LD totalmente montado e instalado 18W/36W	0,00	5,29	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEI061	Ud. Sustitución de tubo fluorescente CW 30W Sustitución de tubo fluorescente CW totalmente montado e instalado	0,00	10,42	0,00
IEI062	Ud. Sustitución de tubo fluorescente LD 30W Sustitución de tubo fluorescente LD 30 W totalmente montado e instalado	0,00	7,81	0,00
IEI063	Ud. Sustitución de tubo fluorescente T-5 LD 8W Sustitución de tubo fluorescente T-5 8W LD totalmente montado e instalado	0,00	8,69	0,00
IEI064	Ud. Sustitución de tubo fluorescente T-5 LD 14W / 21W / 28W /35W Sustitución de tubo fluorescente T-5 LD totalmente montado e instalado	0,00	10,75	0,00
IEI065	Ud. Sustitución de tubo fluorescente T-5 LD 39W Sustitución de tubo fluorescente T-5 39W LD totalmente montado e instalado	0,00	12,57	0,00
IEI066	Ud. Sustitución de tubo fluorescente trifósforo 30W Sustitución de tubo fluorescente trifósforo 30W totalmente montado e instalado	0,00	11,77	0,00
IEI067	Ud. Sustitución de tubo fluorescente trifósforo 58W Sustitución de tubo fluorescente trifósforo 58W totalmente montado e instalado	0,00	8,95	0,00
IEI068	Ud. Sustitución de tubo fluorescente LD 58 W Sustitución de tubo fluorescente LD totalmente montado e instalado 58W	0,00	7,53	0,00
IEI069	Ud. Sustitución de tubo fluorescente CW 58 W Suministro y colocación de tubo fluorescente de 18 w. incluso el desmontaje del existente, ecotasa según R.D. 208/2005 y cebador 4-22 w. Totalmente colocado. A partir de 5 hasta 10 unidades.	0,00	7,53	0,00
IEI070	Ud. Desplazamiento para sustitución de tubo fluorescente trifosforo Desplazamiento hasta el centro de trabajo para la sustitución de tubo fluorescente trifosforo 58 W (Int. única)	0,00	2,38	0,00
IEI071	Ud. Sustitución de cebador 4-65W Sustitución de cebador 4-65W totalmente montado e instalado	0,00	1,06	0,00
IEI072	Ud. Suministro y colocación de plafón estanco con instalación existe Sustitución de punto del luz, lámpara + luminaria, incluyendo el desmontaje de la luminaria existente y sus tasas de reciclaje, según RA-EE RD-208/2005 y colocación de plafón estanco IP 65 gris, lámpara de bajo consumo de 15 W y mano de obra, totalmente colócalo y funcionando. En intervención múltiple y con aprovechamiento del cableado y protecciones existentes.	0,00	3,86	0,00
IEI073	Ud. Suministro y colocación de plafón redondo L C-308/50 Suministro y colocación de plafón redondo L C-308/50 totalmente montado e instalado	0,00	5,15	0,00
IEI074	Ud. Suministro y colocación de plafón estanco gris (Int. multiple) Suministro y colocación de plafón estanco gris montado e instalado en intervención múltiple.	0,00	7,79	0,00
IEI075	Ud. Suministro y colocación Downlight 1x26w níquel satinado (mas de Suministro de aparato de iluminación Downlight 1 x 26W modelo níquel satinado, incluso p/p de lámpara de bajo consumo 26w / 840 y ecotasa (RAEE RD-208/2005). Totalmente instalado	0,00	3,86	0,00
IEI076	Ud. Suministro Downlight 1x26 W níquel satinado Suministro luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W.	0,00	48,63	0,00
IEI077	Ud. Suministro y colocación lámpara HALOPIN 220V/40W (Int. única) Suministro y colocación de lámpara halógena HALOPIN 220v 40w mate totalmente montada e instalada	0,00	2,57	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEI078	Ud. Suministro y colocación de aplique redondo ip44 cl. II 100W e-27 Suministro y colocación de aplique estanco redondo de 100W	0,00	5,15	0,00
IEI079	Ud. Suministro de aro fijo halógeno Zamak fijo 50W blanco Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y transformador, con protección IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris.	0,00	1,84	0,00
IEI080	Ud. Suministro de aro fijo halógeno para empotrar blanco Suministro de aro halógeno empotrable blanco	0,00	10,62	0,00
IEI081	Ud. Suministro de pantalla saliente DUNA 2X18W blanca Suministro de pantalla saliente DUNA 2X18W blanca	0,00	125,33	0,00
IEI082	Ud. Suministro de pantalla L-49780 automático Suministro de pantalla L-49780 automático	0,00	39,99	0,00
IEI083	Ud. Suministro de pantalla empotrable polivalente joya YC-318 Suministro de pantalla joya confort yc-318	0,00	141,91	0,00
IEI084	Ud. Suministro de pantalla ASTRA 2x54 T-5 Ud. Sistema de iluminación de alto rendimiento, pantalla ASTRA 2x54 T-5	0,00	179,05	0,00
IEI085	Ud. Sustitución de pantalla estanca 1x36W AF Sustitución de pantalla estanca 1x36W AF totalmente montado e instalado	0,00	41,49	0,00
IEI086	Ud. Sustitución de pantalla estanca 2x18W AF Sustitución de pantalla estanca 2x18W AF	0,00	42,40	0,00
IEI087	Ud. Sustitución de pantalla estanca 2x36W AF Sustitución de pantalla estanca 2x36W AF totalmente montado e instalado	0,00	48,72	0,00
IEI088	Ud. Sustitución de pantalla estanca 2x58W AF Sustitución de pantalla estanca 2x58W AF totalmente montado e instalado	0,00	58,66	0,00
IEI089	Ud. Sustitución de portalámparas QCX Sustitución de portalámparas QCX totalmente montado e instalado	0,00	1,39	0,00
IEI090	Ud. Sustitución de portalámparas porcelana 3/8 Sustitución de portalámparas porcelana 3/8	0,00	10,73	0,00
IEI091	Ud. Suministro de portalámparas Suministro portalámparas totalmente montado e instalado	0,00	0,55	0,00
IEI092	Ud. Suministro y colocación portlámparas Suministro y colocación portalámparas totalmente montado e instalado.	0,00	1,29	0,00
IEI093	Ud. Sustitución de reactancia AC-1 13-23W Sustitución de reactancia AC-1 13-23W totalmente montado e instalado	0,00	5,28	0,00
IEI094	Ud. Sustitución de reactancia AC-1 36W Sustitución de reactancia AC-1 36W totalmente montado e instalado	0,00	7,81	0,00
IEI095	Ud. Sustitución de reactancia V.M 125W Sustitución de reactancia V.M 125W totalmente montado e instalado	0,00	17,83	0,00
IEI096	Ud. Sustitución de reactancia S.A.P 250W Sustitución de reactancia S.A.P 250W totalmente montado e instalado	0,00	39,57	0,00
IEI097	Ud. Sustitución de transformador electrónico 230V/12V Sustitución de transformador electrónico 230V/12V totalmente montado e instalado	0,00	12,29	0,00
IEI098	Ud. Suministro de transformador electrónico mini 50W 12V Suministro de transformador electrónico mini 50W 12V encapsulado, ideal para los focos halógenos.	0,00	3,69	0,00
TOTAL IEI				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IEP	IEP Puesta a tierra			
	TOTAL IEP			0,00
IER	IER Red exterior			
	TOTAL IER			0,00
IET	IET Transformadores			
	TOTAL IET			0,00
	TOTAL IE			0,00
IF	IF Fontanería			
IFA	IFA Abastecimiento			
IFA001	Ud. Centralización de contadores en cuarto ya construido Centralización de contadores de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en cuarto ya construido, con llave de corte general de compuerta.	0,00	935,36	0,00
IFA002	Ud. Conexión montantes desde batería hasta calderas Montantes desde batería de contadores, hasta conexión de calderas incluyendo boletines y documentación.	0,00	279,59	0,00
IFA003	Ud. Sustitución de llave general empotrada Sustitución de llave de entrada general empotrada a vivienda, picar para acceso a tuberías, cortes y manipulaciones en tuberías para poder intercalar nueva llave, recogida de escombros y limpieza, totalmente instalada.	0,00	124,93	0,00
IFA004	Ud. Acometida de polietileno hasta batería de contadores Acometida de abastecimiento de agua potable enterrada desde acera hasta batería de contadores, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.	0,00	682,36	0,00
IFA005	Ud. Ud. Sustitución de llave de corte de agua en acera con arqueta. Ud. Sustitución de llave general de corte de agua en acera, de 2", con demolición de acera y arqueta para descubrir tubería una longitud aproximada de 80 cm. Relleno con tierras y hormigonado. Fabricación de arqueta de obra con suministro y colocación de nuevo marco y tapa imbornal acera 40x40 cm. Reposición de baldosa hidráulica tras hormigonado, con retirada de escombro a vertedero autorizado.	0,00	1.411,20	0,00
	TOTAL IFA			0,00
IFC	IFC Agua caliente			
IFC001	Ud. Desmontar y montar termo Desmontar y montar termo con valvulería y racoraje existente para facilitar el trabajo a otros gremios	0,00	42,02	0,00
IFC002	Ud. Sustitución de resistencia en termo eléctrico Sustitución de resistencia blindada para termo de agua eléctrico rosca 1+1/4", 1500 w 220 v.	0,00	2,31	0,00
IFC003	Ud. Sustitución de válvula de seguridad en termo eléctrico Revisión de caldera de calefacción, incluyendo purgado y llenado radiadores y revisión de la instalación.	0,00	9,14	0,00
IFC004	Ud. Sustitución termo eléctrico 15L Desmontaje de termo antiguo e instalación de nuevo termo en el mismo lugar, valvulería y racoraje incluidos para su correcta instalación. Aparte de la garantía del fabricante, daremos una garantía total durante dos años.	0,00	43,86	0,00
IFC005	Ud. Sustitución termo eléctrico 30L Desmontaje de termo antiguo e instalación de nuevo termo en el mismo lugar, valvulería y racoraje incluidos para su correcta instalación. Aparte de la garantía del fabricante, daremos una garantía total durante dos años.	0,00	261,45	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFC006	Ud. Sustitución termo eléctrico 50L Desmontaje de termo antiguo e instalación de nuevo termo en el mismo lugar, valvulería y racoraje incluidos para su correcta instalación. Aparte de la garantía del fabricante, daremos una garantía total durante dos años.	0,00	284,50	0,00
IFC007	Ud. Sustitución termo eléctrico 100L Sustitución de termo antiguo e instalación de nuevo termo en el mismo lugar, valvulería y racoraje incluidos para su correcta instalación. Aparte de la garantía del fabricante, daremos una garantía total durante dos años.	0,00	435,67	0,00
IFC008	Ud. Desplazar tomas de agua en termo eléctrico Desplazar tomas de agua en termo eléctrico	0,00	98,36	0,00
IFC009	Ud. Independización de calderín Suministro e instalación de llave de corte entre instalación y acumuladores de agua (vasos de expansión) para independizar ambos y facilitar las labores de mantenimiento y/ o sustitución de equipos.	0,00	84,64	0,00
IFC010	Ud. Sustitución acumulador hidroneumático 220 litros Sustitución de acumulador hidroneumático de 500 litros, lbiondo o similar, para suministro de agua potable a comunidad. Se incluye el desmontaje del acumulador existente en cuarto de contadores de agua y traslado hasta punto limpio, con cortes si fuera necesario su despiece para poder sacarlo. Incluso parte proporcional de instalación hasta conexión con tubería de aspiración como latiguillo flexible 1" o similar, codos, reducciones y llaves de corte cuando se estime necesaria su sustitución. Totalmente instalado y funcionando.	0,00	882,42	0,00
IFC011	Ud. Suministro acumulador hidroneumático 350 litros Suministro de acumulador hidroneumático no desmontable de 350 litros, con cuerpo de acero soldado por bombardeo electrónico. Membrana de nitrilo compatible con la mayoría de fluidos.	0,00	783,42	0,00
IFC012	Ud. Sustitución acumulador hidroneumático 350 litros Sustitución de acumulador hidroneumático de 350 litros, lbiondo o similar, para suministro de agua potable a comunidad. Se incluye el desmontaje del acumulador existente en cuarto de contadores de agua y traslado hasta punto limpio, con cortes si fuera necesario su despiece para poder sacarlo. Incluso parte proporcional de instalación hasta conexión con tubería de aspiración como latiguillo flexible 1" o similar, codos, reducciones y llaves de corte cuando se estime necesaria su sustitución. Totalmente instalado y funcionando.	0,00	1.182,72	0,00
IFC013	Ud. Sustitución acumulador hidroneumático 500 litros Sustitución de acumulador hidroneumático de 220 litros, lbiondo o similar, para suministro de agua potable a comunidad. Se incluye el desmontaje del acumulador existente en cuarto de contadores de agua y traslado hasta punto limpio, con cortes si fuera necesario su despiece para poder sacarlo. Incluso parte proporcional de instalación hasta conexión con tubería de aspiración como latiguillo flexible 1" o similar, codos, reducciones y llaves de corte cuando se estime necesaria su sustitución. Totalmente instalado y funcionando.	0,00	1.574,61	0,00
IFC014	Ud. Suministro de hidrosfera de 25 litros Suministro de hidrosfera de 25 litros de acero	0,00	45,59	0,00
TOTAL IFC				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFF	IFF Agua fría			
IFF001	Ud. Tasas asociadas a boletín de agua Certificado de instalación interior de fontanería en viviendas, para posterior contratación con la compañía suministradora.	0,00	15,47	0,00
IFF002	Ud. Revisión de vivienda agua-calefacción-gas Revisión de instalaciones de agua, gas y electricidad y realización de pruebas de funcionamiento aparatos sanitarios y calefacción para su posterior reparación y puesta en marcha.	0,00	48,29	0,00
IFF003	Ud. Boletín de agua Pruebas de estanqueidad en instalación interior, pruebas de seguridad por máxima y mínima, emisión de boletines.	0,00	63,00	0,00
IFF004	Ud. Gestión de permisos de obra movilidad urbana Gestión y documentación de permisos y licencias para obra de movilidad urbana.	0,00	72,94	0,00
IFF005	Ud. Alta en servicio de agua obra Toma, conexión a la red secundaria para dar de alta el servicio de agua en obra	0,00	90,29	0,00
IFF006	Ud. Sustitución de latiguillo (Int. múltiple) Suministro e instalación de latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro en intervención múltiple	0,00	5,08	0,00
IFF007	Ud. Ud Mantenimiento preventivo zona Mariano Gracia 2 dpl Programa de limpieza con camión cisterna mixto succión-impulsión y limpieza con camión cisterna impulsión para los trabajos en interior de tuberías. Realizamos un servicio ANUAL de mantenimiento preventivo y se realizarán las actuaciones necesarias en caso de avería	0,00	294,00	0,00
IFF008	Ud. Ud Mantenimiento preventivo zona Globo 40 Programa de limpieza con camión cisterna mixto succión-impulsión y limpieza con camión cisterna impulsión para los trabajos en interior de tuberías. Realizamos un servicio ANUAL de mantenimiento preventivo y se realizarán las actuaciones necesarias en caso de avería	0,00	294,00	0,00
IFF009	Ud. Ud Mantenimiento preventivo zona Globo 1-3 Academia Gral Militar Programa de limpieza con camión cisterna mixto succión-impulsión y limpieza con camión cisterna impulsión para los trabajos en interior de tuberías. Realizamos un servicio ANUAL de mantenimiento preventivo y se realizarán las actuaciones necesarias en caso de avería	0,00	391,65	0,00
IFF010	Ud. Ud Mantenimiento preventivo zona Actur fase 3 Programa de limpieza con camión cisterna mixto succión-impulsión y limpieza con camión cisterna impulsión para los trabajos en interior de tuberías. Realizamos un servicio ANUAL de mantenimiento preventivo y se realizarán las actuaciones necesarias en caso de avería	0,00	787,50	0,00
IFF011	Ud. Ud Mantenimiento preventivo zona Actur fase 1 y 2 Programa de limpieza con camión cisterna mixto succión-impulsión y limpieza con camión cisterna impulsión para los trabajos en interior de tuberías. Realizamos un servicio ANUAL de mantenimiento preventivo y se realizarán las actuaciones necesarias en caso de avería	0,00	1.228,50	0,00
IFF012	Ud. Mantenimiento preventivo de comunidad entre 160-190 viviendas Programa de limpieza con camión cisterna mixto succión-impulsión y limpieza con camión cisterna impulsión para los trabajos en interior de tuberías. Realizamos un servicio ANUAL de mantenimiento preventivo y se realizarán las actuaciones necesarias en caso de avería	0,00	839,96	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFF013	Ud. Mantenimiento preventivo de comunidad entre 190-300 viviendas Programa de limpieza con camión cisterna mixto succión-impulsión y limpieza con camión cisterna impulsión para los trabajos en interior de tuberías. Realizamos un servicio ANUAL de mantenimiento preventivo y se realizarán las actuaciones necesarias en caso de avería	0,00	1.312,43	0,00
IFF014	Ud. Suministro y colocación de latiguillo conexión flexible 6/4" Suministro e instalación de latiguillo flexible de 20 cm y 6/4" de diámetro.	0,00	9,24	0,00
IFF015	Ud. Instalación de kit de vaciado cuarto de contadores Modificación de instalación hidráulica en cuarto de contadores de agua, realizando un picaje en la tubería de aspiración de grupo de presión. Se incluye collarín, válvula de bola de 1/2" y tramo de tubería hasta desagüe.	0,00	24,69	0,00
IFF016	Ud. Instalación depósito poliéster entrada agua cuarto contadores Suministro y colocación de depósito de poliéster de entrada de agua de red en cuarto de contadores de agua, de 1 m ³ de capacidad. Los trabajos incluyen el vaciado de la instalación para desmontaje del depósito existente en caso de que sea necesario, medios auxiliares para desalojar el depósito como cortes del mismo, ayudas y transporte hasta el vertedero, montaje del nuevo depósito en su ubicación definitiva, conexión hidráulica a la tubería de entrada, codos, machones, tallos, etc. Se incluye tapa y válvula flotador de acero inoxidable 1". Totalmente terminado y en servicio.	0,00	67,34	0,00
IFF017	Ud. Ajuste mecánico en grifo Ajuste, reparación, mantenimiento, limpieza y engrasado de grifos.	0,00	37,89	0,00
IFF018	Ud. Sustitución de mecanismo de descarga de cisterna mod. MERIDIAN Ud. Sustitución de mecanismo de descarga DIDPAR en cisterna modelo MERIDIAN	0,00	58,46	0,00
IFF019	Ud. Sustitución de mecanismos de descarga y de alimentación de cisterna mod. MERIDIAN Ud. Sustitución de mecanismos de alimentación, E/I A31-m, y de descarga, DIDPAR, de cisterna modelo MERIDIAN	0,00	86,55	0,00
IFF020	Ud. Sustitución de llave contador individual y accesorios Sustitución de llaves de contador de 1/2". Corte de agua general a comunidad para poder ejecutar el trabajo, juego de casquillos de contador y codo y bobina, sin tocar tubería general	0,00	79,78	0,00
IFF021	Ud. Revisión del grupo de presión de agua Programa de mantenimiento preventivo del grupo de bombeo del agua potable del edificio.	0,00	101,35	0,00
IFF022	Ud. Desmontar bomba grupos presión agua fría Desmontaje de grupo de presión de agua fría para suministro de agua en comunidad, desengarrotar y su posterior montaje.	0,00	42,56	0,00
IFF023	Ud. Instalación fontanería cocina con termo eléctrico Instalación de fontanería para cocina dotada de agua fría y caliente, realizando la instalación con tubería de polietileno reticulado en diámetros correspondientes y P.P. de accesorio correspondiente, incluyendo instalación de desagües realizados con tubería y accesorios de PVC, suministro de termo eléctrico de 50 litros, grifería monomando y valvulería.	0,00	724,35	0,00
IFF024	Ud. Instalación fontanería cocina sin termo eléctrico Instalación de fontanería para cocina dotada de agua fría y caliente, realizando la instalación con tubería de polietileno reticulado en diámetros correspondientes y P.P. de accesorio correspondiente incluyendo instalación de desagües realizados con tubería y accesorios de PVC, suministro de grifería monomando y valvulería.	0,00	477,16	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFF025	Ud. Instalación fontanería baño con suministro de sanitarios Instalación de fontanería para baño dotado de agua fría y caliente, realizando la instalación con tubería de polietileno reticulado en diámetros correspondientes y P.P. de accesorio correspondiente incluyendo instalación de desagües realizados con tubería y accesorios de PVC, suministro de sanitarios modelo Victoria, inodoro, lavabo y bidé, grifería monomando modelo Victoria plus y valvulería.	0,00	1.233,53	0,00
IFF026	Ud. Instalación fontanería baño sin suministro de sanitarios Instalación de fontanería para baño dotado de agua fría y caliente, realizando la instalación con tubería de polietileno reticulado en diámetros correspondientes y P.P. de accesorio correspondiente incluyendo instalación de desagües realizados con tubería y accesorios de PVC y valvulería	0,00	610,97	0,00
IFF027	Ud. Instalación fontanería aseo con suministro de sanitarios Instalación de fontanería para aseo dotado de agua fría y caliente, realizando la instalación con tubería de polietileno reticulado en diámetros correspondientes y P.P. de accesorio correspondiente incluyendo instalación de desagües realizados con tubería y accesorios de PVC, suministro de sanitarios modelo Victoria, inodoro y lavabo, grifería monomando modelo Victoria plus y valvulería.	0,00	1.040,15	0,00
IFF028	Ud. Instalación fontanería aseo sin suministro de sanitarios Instalación de fontanería para baño dotado de agua fría y caliente, realizando la instalación con tubería de polietileno reticulado en diámetros correspondientes y P.P. de accesorio correspondiente incluyendo instalación de desagües realizados con tubería y accesorios de PVC y valvulería	0,00	566,88	0,00
IFF029	Ud. Suministro pedestal lavabo Victoria Sustitución de pedestal lavabo de porcelana sanitaria, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 650x510 mm. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento así como fijación del aparato y sellado con silicona	0,00	23,52	0,00
IFF030	Ud. Suministro lavabo Victoria con grifería Sustitución de lavabo Victoria con grifería monomando, valvulería y sellado correspondiente.	0,00	188,96	0,00
IFF031	Ud. Sustitución lavabo Sustitución de lavabo victoria blanco con sifón y sellado correspondiente, totalmente instalado, desmontando el antiguo y acarreo de este a vertedero correspondiente, incluyendo P.P de accesorio correspondiente.	0,00	122,85	0,00
IFF032	Ud. Sustitución lavabo con grifería Sustitución de lavabo victoria con grifería, valvulería y sellado correspondiente, totalmente instalado, desmontando el antiguo y acarreo de este a vertedero correspondiente, incluyendo P.P de accesorio correspondiente.	0,00	64,17	0,00
IFF033	Ud. Sustitución taza de inodoro Sustitución de asiento de inodoro victoria blanco totalmente instalada y desmontando la antigua y acarreo de esta a vertedero correspondiente, incluyendo P.P de accesorio correspondiente.	0,00	113,40	0,00
IFF034	Ud. Sustitución cisterna de inodoro Suministro e instalación de cisterna de inodoro victoria blanco totalmente instalada y desmontando la antigua y acarreo de esta a vertedero correspondiente, incluyendo P.P de accesorio correspondiente.	0,00	144,90	0,00
IFF035	Ud. Reparación cisterna T.B. con materiales Reparación cisterna T.B. con materiales y mano de obra	0,00	94,50	0,00
IFF036	Ud. Reparación cisterna T.B. sin materiales Reparación cisterna T.B., no se incluye en el precio los materiales.	0,00	20,99	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFF037	Ud. Reparación cisterna inodoro 1 mecanismo Reparación de la cisterna del inodoro con 1 mecanismo	0,00	47,42	0,00
IFF038	Ud. Reparación cisterna inodoro 2 mecanismo Reparación de la cisterna del inodoro con 2 mecanismos	0,00	49,18	0,00
IFF039	Ud. Sustitución inodoro Victoria completo Suministro e instalación de inodoro victoria blanco totalmente instalado y desmontando el antiguo y acarreo de este a vertedero correspondiente, incluyendo P.P de accesorio correspondiente.	0,00	220,50	0,00
IFF040	Ud. Desmontar y montar sanitario Desmontar y montar inodoro con valvulería existentes para facilitar el trabajo a otros gremios.	0,00	42,00	0,00
IFF041	Ud. Suministro y colocación de juego de tornillos para inodoro Instalación de tornillos de fijación del inodoro.	0,00	4,33	0,00
IFF042	Ud. Sustitución bidé Sustitución de bidé victoria blanco totalmente instalado y sellado.	0,00	96,60	0,00
IFF043	Ud. Sustitución bidé con grifería Desmontaje de bidé y grifería antigua para posterior montaje de nueva grifería monomando y pruebas correspondientes.	0,00	138,60	0,00
IFF044	Ud. Instalación plato ducha 70x70 blanco Plato de ducha acrílico modelo Daiquiri-N "ROCA", color blanco, de 70x70 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 70x70 mm.	0,00	77,70	0,00
IFF045	Ud. Instalación plato ducha 70x100 blanco Plato de ducha acrílico modelo Daiquiri-N "ROCA", color blanco, de 100x70 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 70x100 mm.	0,00	136,50	0,00
IFF046	Ud. Instalación plato ducha 70x120 blanco Plato de ducha acrílico modelo Daiquiri-N "ROCA", color blanco, de 120x70 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 70x120 mm.	0,00	163,80	0,00
IFF047	Ud. Instalación plato ducha angular 80x80 blanco Plato de ducha acrílico modelo Veranda "ROCA", color blanco, de 100x100 angular cm, extraplano con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 80x80mm.	0,00	102,99	0,00
IFF048	Ud. Sustitución plato de ducha por plato de ducha 120x70 Sustitución de plato de ducha por plato de ducha 120x70	0,00	35,62	0,00
IFF049	Ud. Sustitución bañera por ducha 80-75-70 con grifería Sustitución de bañera por plato de ducha, acondicionamiento de tomas de agua a la medida correspondiente, modificando desagües, trabajos realizados con polietileno reticulado y pvc en diámetro correspondiente, suministro de plato de ducha y grifería monomando	0,00	423,15	0,00
IFF050	Ud. Sustitución bañera por ducha de 100x70 con grifería Sustitución de bañera por plato de ducha, acondicionamiento de tomas de agua a la medida correspondiente, modificando desagües, trabajos realizados con polietileno reticulado y pvc en diámetro correspondiente, suministro de plato de ducha y grifería monomando	0,00	414,75	0,00
IFF051	Ud. Sustitución bañera por ducha de 110x70 con grifería Sustitución de bañera por plato de ducha, acondicionamiento de tomas de agua a la medida correspondiente, modificando desagües, trabajos realizados con polietileno reticulado y pvc en diámetro correspondiente, suministro de plato de ducha y grifería monomando	0,00	453,60	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFF052	Ud. Sustitución bañera por ducha de 120x70 con grifería Sustitución de bañera por plato de ducha, acondicionamiento de tomas de agua a la medida correspondiente, modificando desagües, trabajos realizados con polietileno reticulado y pvc en diámetro correspondiente, suministro de plato de ducha y grifería monomando	0,00	485,10	0,00
IFF053	Ud. Sustitución bañera por bañera 1,00 m acero Sustitución por rotura de bañera, medidas similares a existente, suministro de bañera, conexionado y pruebas de desagüe.	0,00	160,62	0,00
IFF054	Ud. Sustitución bañera por bañera 1,20 m acero Sustitución por rotura de bañera, medidas similares a existente, suministro de bañera, conexionado y pruebas de desagüe.	0,00	173,22	0,00
IFF055	Ud. Sustitución bañera por bañera 1,40 m acero Sustitución por rotura de bañera, medidas similares a existente, suministro de bañera, conexionado y pruebas de desagüe.	0,00	176,37	0,00
IFF056	Ud. Sustitución bañera por bañera 1,50 m acero Sustitución por rotura de bañera, medidas similares a existente, suministro de bañera, conexionado y pruebas de desagüe.	0,00	182,67	0,00
IFF057	Ud. Sustitución bañera por bañera 1,60 m acero Sustitución por rotura de bañera, medidas similares a existente, suministro de bañera, conexionado y pruebas de desagüe.	0,00	183,72	0,00
IFF058	Ud. Sustitución bañera por bañera 1,70 m acero Sustitución por rotura de bañera, medidas similares a existente, suministro de bañera, conexionado y pruebas de desagüe.	0,00	186,87	0,00
IFF059	Ud. Suministro de conjunto telefonillo y flexo de ducha S-34 11/2x40 Suministro e instalación de conjunto articulado con teléfono de ducha y flexible S-34 11/2x40x25	0,00	12,17	0,00
IFF060	Ud. Sustitución de conjunto telefonillo y flexo de ducha (Int. múltiple) Suministro e instalación de soporte articulado con teléfono de ducha y flexible de 1,50/1,70 m. Intervención múltiple	0,00	6,44	0,00
IFF061	Ud. Sustitución grifería de fregadera Sustitución grifería monomando de fregadera	0,00	93,45	0,00
IFF062	Ud. Sustitución grifería de lavabo y filtro (Int.múltiple) Grifería monomando para lavabo, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm, compuesta de caño, aireador, fijación rápida, posibilidad de limitar la temperatura y el caudal, válvula automática de desagüe de 1¼" accionada mediante varilla vertical-horizontal y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.	0,00	11,55	0,00
IFF063	Ud. Sustitución grifería de fregadero con valvulería Sustitución y/o conexionado de fregadero, instalando valvulería correspondiente para fregadero y electrodomésticos de cocina totalmente instalado	0,00	130,20	0,00
IFF064	Ud. Sustitución grifería de lavabo/bide Sustitución de grifería antigua para posterior montaje de nueva grifería monomando y pruebas correspondientes	0,00	77,70	0,00
IFF065	Ud. Sustitución grifería de bañera Desmontaje de grifería antigua para posterior montaje de nueva grifería monomando, instalación de percha de ducha y pruebas correspondientes	0,00	86,10	0,00
IFF066	Ud. Suministro grifería baño/ducha completo cromo Victoria Suministró de monomando baño-ducha cromo Victoria con inversor automático con retención, ducha teléfono, flexible de 1,70 metros y soporte articulado.	0,00	65,76	0,00
IFF067	Ud. Sustitución grifería de ducha Desmontaje de grifería antigua para posterior montaje de nueva grifería monomando, instalación de percha de ducha y pruebas correspondientes	0,00	79,80	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFF068	Ud. Suministro y colocación de grifo urinario visto completo con tem Suministro y colocación de grifo visto temporizado de urinario de 1/2" de diámetro, pulsación suave, para urinarios de pie y murales e instalación vista, 76% de ahorro de agua, colocado roscado, con tuercas, totalmente equipado, instalado y funcionando.	0,00	15,38	0,00
IFF069	Ud. Suministro y colocación de tapón para sanitarios (Int.múltiple) Suministro y colocación de tapón para sanitarios.Intervención múltiple.	0,00	5,66	0,00
IFF070	Ud. Suministro de aireador latón cromado rosca h 22x100 Suministro de aireador-economizador de latón cromado de rosca 22 hembra, aplicable a lavabo, bidé y fregadero	0,00	2,81	0,00
IFF071	Ud. Sustitución de llave de regulación en fregadero Sustitución de llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado.	0,00	9,14	0,00
IFF072	Ud. Sustitución fregadero con grifo desagüe llaves corte Sustitución y/o conexionado de fregadero, instalando la valvulería correspondiente para fregadero y electrodomésticos de cocina totalmente instalado.	0,00	194,25	0,00
IFF073	Ud. Sustitución de llave de corte de sanitario Sustitución de válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.	0,00	9,14	0,00
IFF074	Ud. Sustitución de 2 llaves de corte de sanitario Sustitución de 2 válvulas de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.	0,00	9,14	0,00
IFF075	Ud. Sustitución de 3 llaves de corte de sanitario Sustitución de 3 válvulas de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.	0,00	9,14	0,00
IFF076	Ud. Sustitución de 4 llaves de corte de sanitario Sustitución de 4 válvulas de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.	0,00	9,14	0,00
IFF077	Ud. Sustitución de 5 llaves de corte de sanitario Sustitución de 5 válvulas de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.	0,00	9,14	0,00
IFF078	Ud. Sustitución de 6 llaves de corte de sanitario Sustitución de 6 válvulas de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.	0,00	9,14	0,00
IFF079	Ud. Sustitución de 7 o mas llaves de corte de sanitario Sustitución de 7 o más válvulas de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.	0,00	9,14	0,00
IFF080	Ud. Suministro y colocación de válvula tuller palanca hh 1/2 pn30 Suministro y colocación de válvula de esfera de palanca marca TULLER fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164.	0,00	14,05	0,00
IFF081	Ud. Instalación de grifo manguera esfera 3/4 Instalación de grifo de esfera para manguera de latón niquelado, de 3/4" de diámetro.Incluso pequeño material y accesorios	0,00	4,62	0,00
IFF082	Ud. Suministro y colocación de llave bola 1" Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.	0,00	4,54	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFF083	Ud. Suministro y colocación de grifo en cuarto de limpieza Suministro y colocación de grifo de esfera para manguera de latón niquelado, de 3/4" de diámetro. Totalmente montado e instalado	0,00	13,60	0,00
IFF084	Ud. Reparación de fuga en tubo taladrado Reparación de fuga en tubo de polietileno perforado	0,00	94,50	0,00
IFF085	m. Instalación de tubo multicapa barra 20 Tubería multicapa en barra, de diámetro 20 y 2 mm de espesor apto para instalaciones con temperaturas de 95°C, y capaz de soportar 110°C en momentos punta. Capa interior polietileno reticulado de alta densidad (PEX-b), capa de adhesivo con punto de fusión 120°C, capa intermedia de aluminio solapada y soldada, capa de adhesivo con punto de fusión 120°C, y capa exterior de polietileno de alta densidad (PE).	0,00	2,87	0,00
IFF086	m. Suministro de tubo polietileno reticulado b&f 20/5 blanco Suministro de tubería de polietileno reticulado marca B&F suministrada en rollo de 20 mm. de diámetro exterior. Según norma UNE 53381 y certificado AENOR 001/930. Para instalaciones de fontanería y calefacción. Temperatura máxima de trabajo 95°C a 9,1 bares de presión. Espesor de 1,9 mm.	0,00	2,10	0,00
IFF087	m. Suministro de tubo presión serie lisa 10/75 PVC Suministro tubería de PVC para la conducción de líquidos a presión serie lisa	0,00	9,70	0,00
IFF088	Ud. Suministro de codo 20 reticulado b&f Suministro de codo 20 reticulado marca B&F	0,00	4,74	0,00
IFF089	Ud. Suministro de codo terminal h 20x1/2 reticulado b&f Suministro de codo terminal h 20x1/2 reticulado marca B&F	0,00	5,61	0,00
IFF090	Ud. Suministro de codo h-h it 6/4" Suministro de codo h-h it 6/4"	0,00	11,34	0,00
IFF091	Ud. Suministro de racor fijo h 20x1/2 reticulado b&f Suministro de racor fijo h 20x1/2 reticulado marca B&F	0,00	3,33	0,00
IFF092	Ud. Suministro de racor unión gebo o 1/2 manguito Suministro de racor unión para tubo gebo o 1/2 manguito	0,00	12,67	0,00
IFF093	Ud. Suministro y colocación de reducción latón 1/2 x 3/8 Suministro y colocación adaptador de reducción de latón 1/2 - 3/8"	0,00	4,62	0,00
IFF094	Ud. Sustitución bañera por ducha resina 120x70x3cm Sustitución de bañera por plato de ducha de resina de 120x70 cm, modificando desagües, trabajos realizados con PVC en diámetro correspondiente, incluso suministro de plato de ducha de resina 3 cm. de grosor.	0,00	480,06	0,00
IFF095	Ud. Sustitución bañera por ducha resina 140x70x3cm Sustitución de bañera por plato de ducha de resina de 140x70 cm, modificando desagües, trabajos realizados con PVC en diámetro correspondiente, incluso suministro de plato de ducha de resina 3 cm. de grosor.	0,00	531,27	0,00
IFF096	Ud. Sustitución bañera por ducha resina 120x70x3cm grifería Sustitución de bañera por plato de ducha de resina de 120x70 cm, acondicionamiento de tomas de agua a la medida correspondiente, modificando desagües, trabajos realizados con polietileno reticulado y PVC en diámetro correspondiente, incluso suministro de plato de ducha de resina 3 cm. de grosor y grifería monomando.	0,00	582,48	0,00
IFF097	Ud. Sustitución bañera por ducha resina 140x70x3cm grifería Sustitución de bañera por plato de ducha de resina de 140x70 cm, acondicionamiento de tomas de agua a la medida correspondiente, modificando desagües, trabajos realizados con polietileno reticulado y PVC en diámetro correspondiente, incluso suministro de plato de ducha de resina 3 cm. de grosor y grifería monomando.	0,00	633,68	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IFF098	Ud. Desmontar y montar lavabo Desmontar y montar lavabo con grifería y valvulería existentes para facilitar el trabajo a otros gremios.	0,00	42,00	0,00
IFF099	Ud. Desmontar y montar bidé Desmontar y montar bidé con grifería y valvulería existentes para facilitar el trabajo a otros gremios.	0,00	42,00	0,00
IFF100	Ud. Desmontar y montar grifería de fregadera Desmontar y montar grifería de fregadera existente para facilitar el trabajo a otros gremios.	0,00	42,00	0,00
TOTAL IFF				0,00
IFP	IFP Potabilización			
TOTAL IFP				0,00
IFR	IFR Riego			
TOTAL IFR				0,00
IFT	IFT Tratamiento aguas residuales			
TOTAL IFT				0,00
TOTAL IF.....				0,00
IG	IG Gas			
IGA	IGA Aire comprimido			
TOTAL IGA				0,00
IGC	ICG Ciudad			
TOTAL IGC				0,00
IGL	IGL Licuados			
IGL001	Ud. Instalación de gas butano calentador Instalación de calentador gas butano en cocina.	0,00	168,00	0,00
TOTAL IGL				0,00
IGN	IGN Natural			
IGN001	Ud. Boletín de gas Pruebas de estanqueidad en instalación interior, pruebas de seguridad por máxima y mínima, emisión de boletines.	0,00	63,00	0,00
IGN002	Ud. Comprobar instalación de gas en vivienda Inspección y verificación de la instalación de gas y las conexiones con los aparatos de utilización comprobando que todas ellas son estancas.	0,00	29,84	0,00
IGN003	Ud. Tasas DGA caldera individual de gas Tasas DGA de documentación caldera individual de gas.	0,00	75,97	0,00
IGN004	Ud. Instalación gas natural para calentador o caldera Instalación individual desde ventana hasta conexión de caldera, pruebas de estanqueidad y emisión de boletines.	0,00	262,50	0,00
IGN005	Ud. Instalación gas desde centralización a ventana (Mod.1) Instalación individual desde batería centralizada en patio interior hasta la ventana, llevando con tubería de cobre vista abrazada por el propio patio, pruebas de estanqueidad y emisión de boletines (instalación en el mismo patio sin pasar por el tejado)	0,00	561,80	0,00
IGN006	Ud. Instalación gas desde centralización a ventana (Mod.2) Instalación individual desde batería centralizada en patio interior hasta la ventana, llevando con tubería de cobre vista abrazada por el propio patio, pruebas de estanqueidad y emisión de boletines (instalación desde diferente patio venciendo el tejado)	0,00	787,56	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IGN007	Ud. Sustitución de regulador de gas NL-20/V32 Sustitución de regulador individual tanto en ventana como en batería, pruebas por máxima y mínima, pruebas de estanqueidad y funcionamiento.	0,00	67,20	0,00
IGN008	Ud. Sustitución de regulador gas natural Sustitución de regulador individual tanto en ventana como en batería, pruebas por máxima y mínima, pruebas de estanqueidad y funcionamiento.	0,00	78,75	0,00
IGN009	Ud. Sustitución de toma de presión de gas Sustitución de toma de presión de gas.	0,00	24,15	0,00
IGN010	Ud. Válvula gas klingerit belpa 3/4 Suministro e instalación de la válvula gas Klingerit belpa 3/4	0,00	33,14	0,00
IGN011	Ud. Calentador a gas Butano/Natural 11l. Colocación de calentador gas butano o natural, caudal de 11 l/min.	0,00	420,00	0,00
IGN012	Ud. Suministro bomba caldera gas Suministro de bomba de circulación para instalación de caldera de gas	0,00	234,85	0,00
IGN013	Ud. Taponar tubería de placa de gas Anular instalación de placa de gas taponando en el punto correspondiente, incluidas pruebas de estanqueidad y comprobación del correcto funcionamiento.	0,00	60,90	0,00
TOTAL IGN				0,00
IGO	IGO Oxígeno			
TOTAL IGO				0,00
IGV	ICV Vacío			
TOTAL IGV				0,00
IGW	IGW Vapor			
TOTAL IGW				0,00
TOTAL IG				0,00
IP	IP Protección			
IPF	IPF Contra incendios			
IPF001	Ud. Revisión de B.I.E Revisión de las bocas de incendio equipadas (B.I.E.) de 45mm 20mts, de obligado cumplimiento según R.D. 1942/1993 del 5/11	0,00	14,50	0,00
IPF002	Ud. Revisión de extintor ABC/CO2 Revisión de extintor de polvo ABC de 6kg. o de CO2 (nieve carbónica) de 2kg. incluye certificado de revisión y garantía de carga por siniestro (no por mal uso ó vandalismo),	0,00	8,84	0,00
IPF003	Ud. Revisión central de detección de gas Revisión del sistema central de detección de gas	0,00	102,29	0,00
IPF004	Ud. Revisión central detección incendios hasta 4 zonas Revisión del sistema central de detección de incendios hasta 4 zonas	0,00	112,44	0,00
IPF005	Ud. Revisión central detección incendios hasta 12 zonas Revisión del sistema central de detección de incendios hasta 12 zonas	0,00	177,01	0,00
IPF006	Ud. Revisión central detección CO2 por planta garaje Revisión del sistema central de detección de CO2 por planta de garaje	0,00	89,28	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IPF007	Ud. Revisión y engrase columna seca - húmeda Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso; comprobación de la señalización; comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres(engrase si es necesario); comprobación de que las llaves de seccionamiento estén abiertas y comprobación de que todas las tapas de racores estén bien colocadas y ajustadas.	0,00	10,98	0,00
IPF008	Ud. Revisión y prueba hidráulica de B.I.E. (cada 5 años) Revisión visual, comprobación de manómetros, peso de gas, impulsor en extintores de presión adosada. Cada 5 años	0,00	36,70	0,00
IPF009	Ud. Revisión de grupo de presión de incendios Revisión de las instalaciones de detección-extinción de incendios, para asegurar el continuo y correcto funcionamiento del sistema, comprobando mediante la realización de las pruebas necesarias el estado de funcionamiento y conservación de las instalaciones y los elementos que la componen, así como la constatación de que cumplen lo establecido en su reglamentación específica. (R.D. 1942/93 y Orden del Miner 1.998-04-16)	0,00	117,51	0,00
IPF010	Ud. Revisión de toma de fachada IPF-41 Revisión de la toma de alimentación de fachada IPF-41 (Con válvula de esfera de 3" y racor roscado de 100 mm. ø)	0,00	10,98	0,00
IPF011	Ud. Retimbrado extintor polvo ABC 6 kg Retimbrado de extintor de polvo ABC 6 Kg	0,00	30,94	0,00
IPF012	Ud. Retimbrado extintor CO2 5 kg Retimbrado extintor CO2 5 Kg	0,00	36,21	0,00
IPF013	Ud. Retimbrado extintor portátil ABC 9 kg. 34A -144B Retimbrado extintor polvo portátil ABC 9 kg. Eficacia 34A - 144B	0,00	27,52	0,00
IPF014	Ud. Retimbrado extintor portátil CO2 2 kg. 34B Retimbrado extintor portátil CO2 2 kg. Eficacia 34B	0,00	32,71	0,00
IPF015	Ud. Recarga extintor portátil abc 6 kg. 27A -113B Recarga de extintor de polvo portátil ABC de 6 kg. Eficacia 27A -113B	0,00	22,03	0,00
IPF016	Ud. Recarga extintor portátil abc 9 kg. 34A-144B Recarga de extintor de polvo portátil ABC de 6 kg. Eficacia 34A -144B	0,00	25,86	0,00
IPF017	Ud. Recarga extintor portátil abc 12 kg Recarga de extintor de polvo portátil ABC de 12 kg.	0,00	38,90	0,00
IPF018	Ud. Recarga extintor portátil CO2 2 kg. 34A Recarga de extintor de nieve carbónica CO2 portátil de 2 kg. Eficacia 34A.	0,00	30,79	0,00
IPF019	Ud. Recarga extintor portátil CO2 5 kg. 89B Recarga de extintor de nieve carbónica CO2 portátil de 5 kg. Eficacia 89B	0,00	35,69	0,00
IPF020	Ud. Extintor portátil polvo ABC 1 kg 5A-21BC Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 5A-21BC, con 1 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	13,31	0,00
IPF021	Ud. Extintor portátil polvo ABC 2 kg 8A-55B-C Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 8A-55B-C, con 2 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	16,88	0,00
IPF022	Ud. Extintor portátil polvo ABC 3 kg 13A-55B-C Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 13A-55B-C, con 3 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	17,17	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IPF023	Ud. Extintor portatil polvo ABC 6 kg 27A-183BC Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 27A-183BC, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	21,27	0,00
IPF024	Ud. Extintor portatil polvo ABC 6 kg 34A-233BC Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-233BC, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	23,14	0,00
IPF025	Ud. Extintor portatil polvo ABC 9 kg 34A-114BC Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-114BC, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	27,23	0,00
IPF026	Ud. Extintor portatil polvo ABC 12 kg 43A-233BC Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 43A-233BC, con 12 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	36,78	0,00
IPF027	Ud. Extintor marina con soporte polvo ABC 3 kg Extintor de incendios portátil de polvo ABC de 3 Kg. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	29,01	0,00
IPF028	Ud. Extintor marina con soporte polvo ABC 6 kg Extintor de incendios portátil de polvo ABC de 6 Kg. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	41,79	0,00
IPF029	Ud. Extintor automático polvo ABC 6 kg modelo pi-6a Suministro y colocación de extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia ABC, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y ampolla fusible por temperatura. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	40,12	0,00
IPF030	Ud. Extintor automático polvo ABC 9 kg modelo pi-9a Suministro y colocación de extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia ABC, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y ampolla fusible por temperatura. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	48,12	0,00
IPF031	Ud. Extintor CO2 con manguera y trompa 1 kg modelo c10 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 (acero), de eficacia B, con 1 kg de agente extintor y peso, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	103,38	0,00
IPF032	Ud. Extintor CO2 con manguera y trompa 5 kg modelo c5af Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 (acero), de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor y 14.05 kg de peso, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	55,26	0,00
IPF033	Ud. Extintor CO2 con manguera y trompa 5 kg modelo c5 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 (acero), de eficacia 70B, con 5 kg de agente extintor y 13.82 kg de peso, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	73,99	0,00
IPF034	Ud. Extintor CO2 con manguera y trompa 5 kg modelo c5al Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 (aluminio), de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor y 13.82 kg de peso, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	82,59	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IPF035	Ud. Extintor CO2 con manguera y trompa 5 kg modelo c5m Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 (acero), de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor y 16.80 kg de peso, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	83,60	0,00
IPF036	Ud. Extintor CO2 con vaso difusor 2 kg modelo c2af Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 (Acero), de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor y peso 6 kg, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	33,16	0,00
IPF037	Ud. Extintor CO2 con vaso difusor 2 kg modelo c2 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 (Acero), de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor y peso 7.8 kg, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	46,97	0,00
IPF038	Ud. Extintor CO2 con vaso difusor modelo c2al Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2 (aluminio), de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor y peso 5.6 kg, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	50,89	0,00
IPF039	Ud. Extintor CO2 con vaso difusor modelo c2m Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extinto y peso 7.8 kg. homologado para su uso en barcos.	0,00	53,09	0,00
IPF040	Ud. Extintor 6l. agua + afff Extintor 6 L Agua + concentrado de espuma sintética de alta eficiencia para uso en no-polares, e hidrocarburos. Eficacia 21A-183B. Ecológico. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	29,01	0,00
IPF041	Ud. Extintor 9l. agua + afff Extintor 9 L Agua + concentrado de espuma sintética de alta eficiencia para uso en no-polares, e hidrocarburos. Eficacia 27A-233B. Ecológico. Incluso soporte y accesorios de montaje.	0,00	35,09	0,00
IPF042	Ud. Carro polvo ABC 25 kg modelo pi-25 Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas y accesorios de montaje.	0,00	120,61	0,00
IPF043	Ud. Carro polvo ABC 50 kg modelo pi-50 Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia ABC, con 50 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas y accesorios de montaje.	0,00	180,97	0,00
IPF044	Ud. Carro polvo ABC 100 kg modelo pi-100 Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia ABC, con 100 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas y accesorios de montaje.	0,00	320,51	0,00
IPF045	Ud. Carro para una botella CO2 ref. C10 modelo rc11c Carro para 1 botella de extintor CO2, ref. C10 modelo rc11c	0,00	42,47	0,00
IPF046	Ud. Carro para dos botella CO2 ref. C10 modelo rc21c Carro para 2 botellas de extintor CO2, referencia C10 modelo RC21C	0,00	89,02	0,00
IPF047	Ud. Contenedor tubular rojo modelo RM90x90T Contenedor tubular rojo con manta de fibra ignífuga RM90x90T de 90X90 cm	0,00	14,51	0,00
IPF048	Ud. Contenedor tubular rojo modelo RM120x120T Contenedor tubular rojo con manta de fibra ignífuga RM120x120T de 120X120 cm	0,00	18,78	0,00
IPF049	Ud. Contenedor tubular rojo modelo RM120x180T Contenedor tubular rojo con manta de fibra ignífuga RM120x180T de 120X180 cm	0,00	27,77	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IPF050	Ud. Contenedor tubular rojo modelo RM180x180T Contenedor tubular rojo con manta de fibra ignífuga RM180x180T de 180X180 cm	0,00	37,73	0,00
IPF051	Ud. Contenedor rectangular rojo modelo RM90x90R Contenedor rectangular rojo con manta de fibra ignífuga RM90x90R de 90X90 cm	0,00	14,51	0,00
IPF052	Ud. Contenedor rectangular rojo modelo rm120x120R Contenedor rectangular rojo con manta de fibra ignífuga RM120x120R de 120X120 cm	0,00	18,78	0,00
IPF053	Ud. Armario extintor modelo p1-i (modelo ra1) Armario para extintor RA-1E realizado en policarbonato. Modelo pi-1 (1 kg.)	0,00	6,56	0,00
IPF054	Ud. Armario extintor modelo p1-i + extintor (modelo ra1e) Armario para extintor RA-1E realizado en policarbonato. Modelo pi-1 (1 kg.)incluyendo extintor.	0,00	18,45	0,00
IPF055	Ud. Armario extintor modelo pi-6/9 doble visor modelo RA6P Armario exterior de polietileno para extintor contra incendios de 6 kg. Ligero y resistente. Modelo "RA6P".	0,00	46,48	0,00
IPF056	Ud. Armario extintor modelo pi-6/9 doble camara mod. RA6 Armario de polietileno ligero y resistente para extintores anti incendios de polvo de 6 ó 9 kg. Modelo RA6.	0,00	64,97	0,00
IPF057	Ud. Armario extintor modelo pi-6 o pi-9 con visor trans. RA93 Armario de extintor de polvo de 6 ó 9 kg. Fabricado en polietileno muy resistente y ligero. Modelo RA93	0,00	82,56	0,00
IPF058	Ud. Armario extintor modelo co2 5 kg modelo ra94 Armario de polietileno para extintor anti incendios de CO2 de 5 kg. Modelo RA94	0,00	46,48	0,00
IPF059	Ud. Armario extintor modelo pi-9 o pi-12 modelo r95 Armario exterior de polietileno para extintor contra incendios de 6 kg. Fuerte y ligero. Modelo "RA93".	0,00	65,19	0,00
IPF060	Ud. Armario extintor exterior modelo pi-6 modelo ra96 Armario exterior para extintores ra-95 - ra-96	0,00	46,84	0,00
IPF061	Ud. Armario extintor exterior modelo pi-6 visor transparente Ra6f Armario para extintores anti-incendios apto para intemperie y vehículos.	0,00	32,48	0,00
IPF062	Ud. Armario 2 extintores pi-6 / pi-9 / pi-12 modelo ra97 Armario 2 extintores modelo PI-6/PI-9/PI1	0,00	41,01	0,00
IPF063	Ud. Arenero color rojo 140x400x350mm. (20 a 40 ud.) Suministro y colocación de areneros en color rojo con unas dimensiones de 140x400x350mm. y con parte proporcional del llenado de arena de estos.	0,00	20,56	0,00
IPF064	Ud. Arenero color rojo 170x640x350mm. (20 a 40 ud.) Suministro y colocación de areneros en color rojo con unas dimensiones de 170x640x350mm. y con parte proporcional del llenado de arena de estos.	0,00	32,26	0,00
IPF065	Ud. Suministro y colocación de placa de señalización grande Suministro y colocación de placa de señalización grande de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, incluido replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto	0,00	5,21	0,00
IPF066	Ud. Suministro y colocación de placa de señalización pequeña Suministro y colocación de placa de señalización pequeña de equipos contra incendios, de poliestireno foto luminiscente, de 594x594 mm, incluido replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto	0,00	5,21	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IPF067	<p>Ud. Sustitución de batería central detección de incendios</p> <p>Sustitución de la batería (12V y 7hA) de la central de detección automática de incendios, convencional, micro procesada, de 2 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 23007-4.</p>	0,00	1,05	0,00
IPF068	<p>Ud. Sustitución de bifurcación 2x70 racor barcelona</p> <p>Sustitución de bifurcación 70/2x45 racor tipo barcelona</p>	0,00	262,59	0,00
IPF069	<p>Ud. Sustitución de lanza de manguera B.I.E.</p> <p>Sustitución de lanza/boquilla de manguera plana o semirrígida de las bocas de incendio equipadas</p>	0,00	23,71	0,00
IPF070	<p>Ud. Sustitución de manguera 20 mts racorada 45 mm de B.I.E.</p> <p>Sustitución de manguera sintética de Ø 45 mm. y 120 m. de longitud racorada</p>	0,00	116,07	0,00
IPF071	<p>Ud. Precintado de extintor</p> <p>Precintado de extintor de cualquier clase en reposición o sustitución del existente.</p>	0,00	0,96	0,00
IPF072	<p>Ud. Ud. Suministro y colocación armario o caja de B.I.E en montaje superficial</p> <p>Ud. Suministro y colocación armario o caja de B.I.E en montaje superficial (1 ud.) incluyendo sectorización y vaciado del circuito, desmontaje de la B.I.E existente, retirada a punto limpio y montaje de nueva caja modelo 25 STAR, llenado del circuito.</p> <p>Características técnicas :</p> <p>ARMARIO: Dimensiones 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil. Puerta encastrada disponible con metacrilato 440x440 desmontable o puerta ciega.</p> <p>CARRETE: Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180°. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.</p> <p>MANGUERA: Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.</p> <p>VÁLVULA DE ASIENTO: Con salida a 110°, con roscas de 1". Y con pieza de comprobación para el manómetro. LANZA: Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm.</p> <p>MANÓMETRO: Con rosca de ¼" GAS. Escala de 0-16 kg/cm2</p>	0,00	503,11	0,00
IPF073	<p>Ud. Suministro y colocación de tapa registro IPF-41 Toma en fachada</p> <p>Suministro y colocación de tapa de registro IPF-41, incluso enfoscado interior del hueco provisional.</p>	0,00	120,78	0,00
IPF074	<p>Ud. Suministro y colocación de cristal en columna seca</p> <p>Suministro y colocación de cristal simple en columna seca.</p>	0,00	0,51	0,00
TOTAL IPF				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IPP	IPP Pararrayos			
	TOTAL IPP			0,00
IPR	IPR Contra robo			
IPR001	Ud. Cuota anual de servicio respuesta inmediata Cuota anual de servicios de respuesta inmediata mediante la asistencia de un vigilante ante la señal de alarma, o evento descrito en el procedimiento específico de cada cliente.	0,00	272,28	0,00
IPR002	Ud. Cuota anual conexión grado 2 Cuota anual de conexión grado II. Circuito cerrado de televisión y grabación digital de imágenes, televigilancia activa, sistemas de control de accesos y presencia, cajas fuertes y cámaras acorazadas, sistemas anti-hurto, planes de seguridad. Servicios de mantenimiento y reparación 365 días al año.	0,00	245,09	0,00
	TOTAL IPR.....			0,00
IPV	IPV Video-vigilancia			
	TOTAL IPV			0,00
IPX	IPX Contra radiaciones			
	TOTAL IPX			0,00
	TOTAL IP			0,00
IS	IS Salubridad			
ISA	ISA Alcantarillado	0,00	0,00	0,00
ISB	ISB Basuras	0,00	0,00	0,00
ISD	ISD Depuración y vertido	0,00	0,00	0,00
ISH	ISH Humos y gases	0,00	0,00	0,00
ISS	ISS Saneamiento	0,00	0,00	0,00
ISV	ISV Ventilación	0,00	0,00	0,00
	TOTAL IS			0,00
IT	IT Transporte			
ITA	ITA Ascensores			
ITA001	Ud. Instalación placa de comunicación MICOME MIC-230EU-AC Ud. Suministro, instalación y programación de una unidad de equipo telefónico MICOME MIC 230EU para establecer la comunicación bidireccional del ascensor.	0,00	550,38	0,00
ITA002	Ud. Instalación bobina, zapatas y ajuste de freno Ud. Sustitución e instalación de unidad de bobina de freno, zapatas de freno y ajuste del freno de la máquina	0,00	1.673,58	0,00
ITA003	Ud. Instalación de dispositivo de parada Suministro e instalación de dispositivo de parada que actúe cuando el ascensor no arranque o patinen los cables	0,00	386,51	0,00
ITA004	Ud. Instalación de contactor de subida SCHNEIDER LRD14 UD. Suministro e instalación de unidad de contactor subida SCHNEIDER LRD14 para cuadro de maniobra principal	0,00	229,28	0,00
ITA005	Ud. Instalación de contactor de subida SCHNEIDER LC1D32P7 Ud. Suministro e instalación de unidad de contactor subida SCHNEIDER LC1D32P7 para el cuadro de maniobra principal	0,00	352,30	0,00
ITA006	Ud. Instalación de contactor auxiliar SCHNEIDER LADN31 Ud. Suministro e instalación de unidad de contactor auxiliar SCHNEIDER LADN31 para cuadro de maniobra principal	0,00	49,11	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ITA007	Ud. Instalación de cuña retráctil THYSSEN VF01 Ud. Suministro e instalación de cuña retráctil THYSSEN VFO1	0,00	360,44	0,00
ITA008	Ud. Instalación de contadores independientes en motores alimentadore Suministro e instalación de contadores independientes en motores alimentados directamente por red.	0,00	248,90	0,00
ITA009	Ud. Forrado de ascensor con tableros. Altura 2,00 m Ud. Forrado de ascensor con tableros de 2 m. de altura, dos lados 1.25 m y un lado 1.00 m.	0,00	353,60	0,00
ITA010	Ud. Reparación pulsador con llave THYSSEN PM6 Reparación e instalación de pulsador con llave THYSSEN PM6	0,00	62,06	0,00
ITA011	Ud. Instalación soporte suspensión hojas de puertas SCHINDLER QKS8 Ud. Suministro e instalación de unidad de soporte suspensión hojas de puertas QKS8 SCHINDLER.	0,00	113,48	0,00
ITA012	Ud. Instalación de interruptor de parada Ud. Suministro e instalación de interruptor de parada con toma de corriente en el foso y la instalación de la luz conmutada de hueco, incluyendo la canalización eléctrica en hueco entre sala de máquinas y foso.	0,00	661,75	0,00
ITA013	Ud. Modificación de faldón bajo cabina Ud. Modificación del faldón bajo el umbral de la cabina, haciéndolo de la mayor altura posible, compatible con la profundidad del foso, hasta un máximo de 75cm.	0,00	258,38	0,00
ITA014	Ud. Instalación de control desde cuadro de máquinas Ud. Suministro e instalación de control desde cuarto de máquinas, posición de la cabina se encuentra en una zona de desenclavamiento.	0,00	99,39	0,00
ITA015	Ud. Instalación de barandilla en techo de cabina UD. Suministro e instalación de barandilla en el techo de la cabina debido a que el espacio libre entre el borde del techo y la pared del hueco es mayor a 30cm.	0,00	283,29	0,00
ITA016	Ud. Instalación de protección de poleas Ud. Suministro e instalación de protecciones para las distintas poleas de la instalación.	0,00	470,40	0,00
ITA017	Ud. Instalación de contacto de seguridad para cable limitador Ud. Suministro e instalación del contacto de seguridad de aflojamiento del cable limitador	0,00	293,36	0,00
ITA018	Ud. Reparación de polea tractora de máquina SCHINDLER W-125 Ud. Reparación e instalación de unidad de polea tractora de máquina W-125 SCHINDLER.	0,00	1.490,39	0,00
ITA019	Ud. Instalación cerraja derecha GERVALL TSG-CE eje corto Ud. Suministro e instalación de unidad de cerraja derecha GERVALL TSG-CE eje corto	0,00	469,05	0,00
ITA020	Ud. Instalación cerraja derecha SCHINDLER QKS8 Ud. Suministro e instalación de una unidad de cerraja derecha SCHINDLER QKS8 para puerta automática exterior	0,00	247,55	0,00
ITA021	Ud. Instalación de brazo obstrucción puertas automáticas FERMATOR Suministro e instalación de una unidad de brazo completo del sistema de obstrucción para puertas automáticas FERMATOR	0,00	216,48	0,00
ITA022	Ud. Instalación de guarnición de rozadera de cabina SCHINDLER BFK9 Suministro e instalación de unidad de guarnición de rozadera de cabina SCHINDLER BFK9	0,00	120,87	0,00
ITA023	Ud. Puesta en marcha de ascensor realizando las reparaciones y revisiones necesarias en aviso de fin de semana y festivos. Puesta en marcha de ascensor realizando las reparaciones y revisiones necesarias en aviso de fin de semana y festivos.	0,00	103,43	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ITA024	Ud. Instalación de cables en ascensor de 8 paradas Suministro e instalación de cuatro unidades de cables de 8 mm de diámetro en ascensor de 8 paradas para maquina MAC-PUARSA PA-406	0,00	1.573,76	0,00
ITA025	Ud. Instalación equipo de emergencia AKO 5404C Ud. Suministro e instalación de una unidad de equipo de emergencia AKO 5404C para cabina de ascensor	0,00	234,33	0,00
ITA026	Ud. Instalación de cables en ascensor de 6 paradas Suministro e instalación de cuatro unidades de cables de 8 mm de diámetro en ascensor de 6 paradas para maquina MAC-PUARSA PA-406	0,00	1.292,43	0,00
ITA027	Ud. Suministro e instalación de equipo MMk944 con unidad telefónica MMk 644 MERAK Ud. Suministro e instalación de pesa tensora DINATECH en el foso del ascensor para el limitador de velocidad	0,00	566,69	0,00
ITA028	Ud. Instalación limitador de velocidad 200 mm Ud. Suministro e instalación de unidad de limitador de velocidad 200 mm de diámetro completo incluyendo suministro e instalación del cable de 6mm	0,00	1.466,31	0,00
ITA029	Ud. Instalación de palanca para freno máquina ORONA O-130 Ud. Suministro e instalación de una unidad de palanca completa articulada para freno de máquina O-130-ORONA	0,00	303,40	0,00
ITA030	Ud. Instalación de cables en ascensor de 5 paradas Suministro e instalación de cuatro unidades de cables de 10 mm de diámetro en ascensor de 5 paradas para maquina MAC-PUARSA PA-406	0,00	1.323,88	0,00
ITA031	Ud. Instalación de una unidad fotorruector MAC-PUARSA M523 Ud. Suministro e instalación de una unidad fotorruector M523 MAC-PUARSA	0,00	316,37	0,00
ITA032	Ud. Instalación de polea tractora de máquina ORONA O-110 Suministro e instalación de unidad de polea tractora de máquina ORONA O-110	0,00	1.929,96	0,00
ITA033	Ud Instalación suelo para cabina Ud. Suministro e instalación de una unidad de suelo para la cabina del ascensor	0,00	346,48	0,00
ITA034	Ud Instalación rectificador para cuadro maniobra MAC PUARSA E41MS Suministro e instalación de una unidad de rectificador para el cuadro de maniobra MAC PUARSA E41MS	0,00	208,34	0,00
ITA035	Ud Instalación aspa para equipo de seguridad GERVALL Ud. Suministro e instalación de una unidad de contacto GERVALL de aspa para un equipo de seguridad correspondiente al final del recorrido.	0,00	161,99	0,00
ITA036	Ud Recogida de llaves de foso Recogida de llaves del foso del ascensor	0,00	72,40	0,00
ITA037	Ud Comprobación de funcionamiento de ascensor Comprobación de funcionamiento de ascensor sin operaciones de mantenimiento	0,00	72,40	0,00
ITA038	Ud Instalación de palanca MAC-PUARSA PA-406 Ud. Suministro e instalación de una unidad de palanca completa de freno para la maquina MAC-PUARSA PA-406	0,00	435,31	0,00
ITA039	Ud Instalación amortiguador DICTATOR Suministro e instalación de una unidad de amortiguador DICTATOR para puerta semiautomática	0,00	93,59	0,00
ITA040	Ud Instalación cerraja derecha ALJO 104.S Suministro e instalación de una unidad de cerraja derecha ALJO 104.S para puerta de piso semiautomática	0,00	225,35	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ITA041	Ud Instalación contacto lengüeta cierre puertas cabina Suministro e instalación de una unidad de contacto lengüeta cierre de puertas para puerta de cabina	0,00	43,35	0,00
ITA042	Ud Instalación microrruptor OMRON V-166-1C5 Suministro e instalación de una unidad de microrruptor OMRON V-166-1C5 para puerta de cabina	0,00	106,90	0,00
ITA043	Ud Instalación máquina tractora RS-306 Suministro e instalación de unidad de máquina tractora RS-306 con las siguientes características: velocidad 0-63 m/sg, polea 520 mm, cables 4x8 mm, motor 4,5 CV.	0,00	7.628,26	0,00
ITA044	Ud Instalación variador de frecuencia OMRON Suministro e instalación de unidad de variador de frecuencia OMRON adaptándolo al cuadro de maniobra existente	0,00	4.292,25	0,00
ITA045	Ud. Instalación placa electrónica ORONA ARCA2 Suministro e instalación de unidad de placa electrónica ORONA ARCA2 para el cuadro de maniobra principal	0,00	833,50	0,00
ITA046	Ud. Modificación de pulsador de parada de emergencia Suministro e instalación de una unidad de seta de stop para modificar el pulsador de parada de emergencia en el techo de cabina adaptándolo a la normativa actual	0,00	61,75	0,00
ITA047	Ud. Instalación unidad de rozadera guías de puerta SCHINDLER QKS8 Suministro e instalación de unidad de rozadera de guías de puertas QKS8 SCHINDLER.	0,00	47,70	0,00
ITA048	Ud. Instalación placa electrónica THYSSEN CMC3 Suministro e instalación de una unidad de placa electrónica THYSSEN CMC3 para el cuadro de cabina	0,00	324,12	0,00
ITA049	Ud. Instalación limitador de velocidad ALJO Suministro e instalación de unidad de limitador de velocidad ALJO de 200 mm de diámetro, para cable de 6 mm y velocidad nominal de 1 m/sg	0,00	820,93	0,00
ITA050	Ud. Instalación de fotocélula FERMATOR Suministro e instalación de una unidad de fotocélula standar FERMATOR para puertas automáticas	0,00	192,18	0,00
ITA051	Ud. Reparación de puerta semiautomática Reparación de puerta semiautomática de la planta baja incluyendo el desmontaje de la puerta, reparación del sistema de bisagras y posterior montaje de la misma.	0,00	258,57	0,00
ITA052	Ud. Instalación de contactor de subida LOVATO BF1810A110 Suministro e instalación de unidad de contactor subida LOVATO BF1810A110 para cuadro de maniobra principal	0,00	229,28	0,00
ITA053	Ud. Instalación de contactor auxiliar LOVATO BFX1022 Suministro e instalación de unidad de contactor auxiliar LOVATO BFX1022 para cuadro de maniobra principal	0,00	229,28	0,00
ITA054	Ud. Modificación de circuito eléctrico Suministro e instalación de los componentes necesarios para realizar la separación del circuito de alumbrado del circuito de fuerza del ascensor.	0,00	188,51	0,00
ITA055	Ud. Instalación de elemento capacitivo SCHINDLER EC4 Suministro e instalación de una unidad de elemento capacitivo SCHINDLER EC4 para botonera de cabina	0,00	74,66	0,00
ITA056	Ud. Instalación de soporte de suspensión SCHINDLER QKS8 Suministro e instalación de una unidad de soporte de suspensión de hojas de puertas SCHINDLER QKS8 para operador de puertas	0,00	226,96	0,00
ITA057	Ud. Instalación de guarnición de rozadera de contrapeso SCHINDLER BFK Suministro e instalación de unidad de guarnición de rozadera de contrapeso SCHINDLER BFK5	0,00	287,73	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ITA058	Ud. Instalación de placa de variador de operador de puertas THYSSEN Suministro e instalación de unidad de placa de variador de operador de puertas THYSSEN VFO2 para operador de puertas de cabina THYSSEN VFO1 incluyendo ajuste posterior de las mismas	0,00	463,67	0,00
ITA059	Ud. Instalación de contacto puente operador puertas SCHINDLER QKS8 Suministro e instalación de una unidad de contacto puente operador puertas SCHINDLER QKS8 para puertas automáticas	0,00	68,90	0,00
ITA060	Ud. Suministro e instalación de una unidad de puertas de cabina WITTUR HYDRA PLUS completa Ud. Suministro e instalación de una unidad de puertas de cabina WITTUR HYDRA PLUS completa incluyendo las hojas de puertas de cabina, operador de puertas, ajuste y programación de la misma, tramitación y pago de tasas en industria	0,00	2.980,71	0,00
ITA061	Ud Suministro e instalación de espejo Suministro e instalación de espejo para cabina de ascensor.	0,00	336,56	0,00
ITA062	Ud Instalación de una unidad de guarnición de rozadera THYSSEN T7 Suministro e instalación de una unidad de guarnición de rozadera de cabina THYSSEN T7 9mm con rótula para la cabina del ascensor	0,00	321,04	0,00
ITA063	Ud Instalación de diferencial del circuito de fuerzas cuarto máquin Suministro e instalación de una unidad de diferencial para el circuito de fuerzas del cuarto de máquinas con el objeto de cumplir con la normativa existente incluyendo todos los materiales necesarios	0,00	209,44	0,00
ITA064	Ud Respuesta de aviso de avería incluido en el precio del contrato Trabajos aleatorios en su naturaleza y periodicidad, de carácter imprevisible y localizado, tienen por objeto acometer reparaciones de averías y daños producidos principalmente por el propio uso o mal uso del aparato y sus componentes, consistentes en la marcha de ascensor realizando las reparaciones y revisiones necesarias incluido en contrato de mantenimiento. El importe correspondiente a este aparatado se incluye en su totalidad en el precio de la contrata	0,00	0,00	0,00
ITA065	Ud Certificación mensual contrato de mantenimiento para aparato Trabajos de cualquier naturaleza, de carácter fijo y periódico, que tienen por objeto cumplir la normativa de obligado cumplimiento y el Plan de Mantenimiento del Edificio, sin perjuicio de futuras modificaciones del mismo por obligación legal o porque así lo considere conveniente los Servicios Técnicos de Zaragoza Vivienda	0,00	107,14	0,00
ITA066	Ud Instalación de un interruptor magnetotérmico Suministro e instalación de un interruptor magnetotérmico tetrapolar HAGER 6A para alimentación contactores cuadro de maniobra.	0,00	304,21	0,00
ITA067	Ud Instalación de unidad terminal con muelles Suministro e instalación de unidad de terminal con muelles de amarre de cabina para cables de 9 mm de diámetro	0,00	389,38	0,00
ITA068	Ud Sustitución cable 6 mm en limitador de velocidad SCHINDLER Suministro e instalación de unidad de cable 6 mm de diámetro correspondiente al limitador de velocidad SCHINDLER	0,00	214,03	0,00
ITA069	Ud. Instalación de contactor principal LOVATO BF2510A400 Suministro e instalación de unidad de unidad de contactor principal LOVATO BF25 10A400 para el cuadro de maniobra principal	0,00	194,84	0,00
ITA070	Ud. Instalación de contactor relé térmico LOVATO RF381800 Suministro e instalación de unidad de unidad derelé térmico LOVATO RF381800 para el cuadro de maniobra principal	0,00	174,58	0,00
ITA071	Ud. Instalación de bobina de freno para MAC-PUARSA PA-406 Suministro e instalación de unidad de bobina de freno para la máquina MAC-PUARSA PA-406	0,00	604,09	0,00
ITA072	Ud. Instalación de motor puertas cabina SCHINDLER QKS8 Suministro e instalación de unidad motor de puertas automáticas de cabina SCHINDLER QKS8	0,00	635,33	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ITA073	Ud. Instalación de módulo display THYSSEN LCD LIP-4 Suministro e instalación de unidad de módulo display THYSSEN LCD LIP-4 para botonera de cabina de ascensor	0,00	308,01	0,00
ITA074	Ud. Instalación de cable de tracción de 9 mm de diámetro Ud. Suministro e instalación de cable de tracción de 9 mm de diámetro para máquina tractora W-125 SCHINDLER en ascensor de 9 paradas	0,00	507,41	0,00
ITA075	Ud. Instalación de una pesa tensora DINATECH en foso de ascensor Ud. Suministro e instalación de pesa tensora DINATECH en el foso del ascensor para el limitador de velocidad	0,00	777,63	0,00
ITA076	Ud. Suministro e instalación de fotorruptor telemecanique XUVH0312L5 en maniobra THYSSEN CMC-3 Ud. Suministro e instalación de pesa tensora DINATECH en el foso del ascensor para el limitador de velocidad	0,00	325,99	0,00
ITA077	Ud. Suministro e instalación de unidad de puerta semiautomática FERMATOR de piso Ud. Suministro e instalación de una unidad de puerta semiautomática FERMATOR de piso en plana calle incluyendo obra civil, tasas y tramitación de modificación de importancia en industria	0,00	1.579,76	0,00
ITA078	Ud. Instalación variador operador puertas ORONA ARCA II V3 F4 apaertura a derechas Ud. Suministro e instalación de unidad de variador de operador de puertas ORONA ARCA II V3F4 apertura a derechas	0,00	641,07	0,00
ITA079	Ud. Ud. Suministro e instalación de unidad de botonera de cabina antivandálica para 6 paradas Ud. Suministro e instalación de unidad de botonera de cabina antivandálica para 6 paradas con alarma y display	0,00	783,28	0,00
ITA080	Ud. Ud. Suministro e instalación de unidad de botonera de rellano antivandálica con luminoso Ud. Suministro e instalación de una unidad de botonera de rellano antivandálica con luminoso de estacionamiento y pulsador luminoso de rellano	0,00	124,94	0,00
ITA081	Ud. Ud. Suministro e instalación de un cuadro de maniobra principal DEAMATIC Ud. Suministro e instalación de un cuadro de maniobra principal DEAMATIC incluyendo todas las pruebas necesarias para la puesta en marcha, tramitación por modificación de importancia y pago de tasas en Industria.	0,00	3.593,48	0,00
ITA082	Ud. Sustitución Pulsador Maniobra Bomberos Ud. Suministro e instalación de un pulsador de emergencia correspondiente a la maniobra de bomberos del ascensor.	0,00	96,41	0,00
TOTAL ITA				0,00
ITE	ITE Escaleras mecánicas			
TOTAL ITE				0,00
ITM	ITM Montacargas			
TOTAL ITM.....				0,00
ITP	ITP Cintas trasportadoras			
TOTAL ITP				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ITT	ITT Tubos neumáticos			
	TOTAL ITT			0,00
	TOTAL IT			0,00
	TOTAL I			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
L	L Limpieza y desinfección			
LE	LE Edificios			
LEC	LEC Cuartos instalaciones			
	TOTAL LEC			0,00
LEE	LEE Escalera			
	TOTAL LEE			0,00
LEP	LEP Pasillos			
	TOTAL LEP			0,00
LEZ	LEZ Zaguán			
	TOTAL LEZ			0,00
LEG	LEG Garajes			
	TOTAL LEG			0,00
LET	LET Trasteros			
	TOTAL LET			0,00
LEF	LEF Fachadas			
LEF001	m ² . Chorreado con arena Chorreado de arena con aire a presión o agua para la limpieza de fachadas, ladrillo, piedra.	0,00	10,29	0,00
LEF002	m ² . Chorreado con glasfainer Chorreado de glasfainer o polvo de cristal con aire a presión para la limpieza de fachadas, ladrillo, piedra.	0,00	13,13	0,00
LEF003	m ² . Limpieza con agua a presión Proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre paramento de hormigón, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento.	0,00	4,80	0,00
	TOTAL LEF			0,00
	TOTAL LE			0,00
LD	LD Desinfección			
LDV	LDV Vivienda			
LDV001	Ud Ud. Tratamiento de desinsectación y/o desinfección en viviendas individual Ud. Tratamiento de desinsectación o desinfección en vivienda individual consistente en dos tratamientos anuales en la vivienda o zona afectada. Se garantizan cuantos tratamientos sean necesarios para el control de insectos arrastrantes durante un año. Metodología a seguir: evaluación de la situación, aplicación de las medidas correctoras adecuadas, rotación de los principios activos para evitar posibles resistencias. Los tratamientos se efectúan siguiendo las normas CE.	0,00	144,04	0,00
	TOTAL LDV			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LDS	LDS Solares			
	TOTAL LDS			0,00
	TOTAL LD			0,00
LS	LS Solares			
LSC	LSC Completa			
	TOTAL LSC			0,00
LSP	LSP Parcial			
	TOTAL LSP			0,00
	TOTAL LS			0,00
LV	LV Viviendas			
LVC	LVC Completa			
LVC-001	Ud. limpieza vivienda vacía. NORMAL Ud. Servicio de limpieza de vivienda vacía en estado inicial NORMAL, propiedad de Zaragoza Vivienda o gestionadas por ella, una vez realizadas las obras de adecuación y previamente a su puesta a disposición a un nuevo usuario.	0,00	106,68	0,00
LVC-002	Ud. limpieza vivienda vacía. MALO Ud. Servicio de limpieza de vivienda vacía en estado inicial MALO, propiedad de Zaragoza Vivienda o gestionadas por ella, una vez realizadas las obras de adecuación y previamente a su puesta a disposición a un nuevo usuario.	0,00	160,02	0,00
LVC-003	Ud. limpieza vivienda vacía. MUY MALO Ud. Servicio de limpieza de vivienda vacía en estado inicial MUY MALO, propiedad de Zaragoza Vivienda o gestionadas por ella, una vez realizadas las obras de adecuación y previamente a su puesta a disposición a un nuevo usuario.	0,00	202,69	0,00
LVC-004	Ud. Servicios de limpieza Plan de Empleo Social Ud. Servicio de limpieza de inbuebles, propiedad de Zaragoza Vivienda o gestionadas por ella, realizados dentro del Plan de Empleo Social del año 2013	0,00	0,00	0,00
	TOTAL LVC			0,00
LVP	LVP Parcial			
LVP-001	h Limpieza bajo demanda h. Servicios de limpieza solicitados por Zaragoza Vivienda bajo demanda y aprobados según presupuesto adjunto.	0,00	17,07	0,00
	TOTAL LVP			0,00
	TOTAL LV			0,00
	TOTAL L			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
M	M Mobiliario			
MC	MC Cocinas			
MCA	MCA Muebles altos			
MCA001	Ud. Mueble campana Mueble de cocina alto para encajar campana extractora	0,00	104,07	0,00
MCA002	Ud. Mueble para colgar 30 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 30 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	65,18	0,00
MCA003	Ud. Mueble para colgar 35 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 35 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	69,33	0,00
MCA004	Ud. Mueble para colgar 40 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 40 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	73,13	0,00
MCA005	Ud. Mueble para colgar 45 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 45 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	77,82	0,00
MCA006	Ud. Mueble para colgar 50 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 50 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	84,86	0,00
MCA007	Ud. Mueble para colgar 60 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 60 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	106,73	0,00
MCA008	Ud. Mueble para colgar 70 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 70 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	114,48	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCA009	Ud. Mueble para colgar 80 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 80 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	115,95	0,00
MCA010	Ud. Mueble para colgar 90 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para colgar de 30 cm de fondo y de 90 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	130,18	0,00
MCA011	Ud. Mueble para colgar 100 Suministro y colocación de mueble alto de cocina para golgar de 30 cm de fondo y de 100 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	140,48	0,00
MCA012	Ud. Mueble escurreplatos para colgar 45 Mueble-armario escurreplatos de colgar de 45cm	0,00	106,52	0,00
MCA013	Ud. Mueble escurreplatos para colgar 50 Mueble-armario escurreplatos de colgar de 50cm	0,00	113,57	0,00
MCA014	Ud. Mueble escurreplatos para colgar 60 Mueble-armario escurreplatos de colgar de 60cm	0,00	138,68	0,00
MCA015	Ud. Mueble escurreplatos para colgar 70 Mueble-armario escurreplatos de colgar de 70cm	0,00	168,42	0,00
MCA016	Ud. Mueble escurreplatos para colgar 80 Mueble-armario escurreplatos de colgar de 80cm	0,00	176,78	0,00
MCA017	Ud. Mueble escurreplatos para colgar 90 Mueble-armario escurreplatos de colgar de 90cm	0,00	187,97	0,00
TOTAL MCA.....				0,00
MCB	MCB Muebles bajos			
MCB001	Ud. Mueble para horno y placa Mueble para horno y placa	0,00	122,83	0,00
MCB002	Ud. Mueble bajo 30 Mueble bajo de cocina de 30 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	76,73	0,00
MCB003	Ud. Mueble bajo fregadero 45 Mueble bajo de cocina de 45 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	93,77	0,00
MCB004	Ud. Mueble bajo fregadero 50 Mueble bajo de cocina de 50 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	98,49	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCB005	Ud. Mueble bajo fregadero 60 Mueble bajo de cocina de 60 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	121,71	0,00
MCB006	Ud. Mueble bajo fregadero 70 Mueble bajo de cocina de 70 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	128,34	0,00
MCB007	Ud. Mueble bajo fregadero 80 Mueble bajo de cocina de 80 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	136,50	0,00
MCB008	Ud. Mueble bajo fregadero 90 Mueble bajo de cocina de 90 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	144,46	0,00
MCB009	Ud. Mueble bajo fregadero 100 Mueble bajo de cocina de 30 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado laminado haya, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.	0,00	153,51	0,00
MCB010	Ud. Mueble base sin cajón bajo 30 Mueble base bajo para baño sin cajón 30cm	0,00	78,37	0,00
MCB011	Ud. Mueble base sin cajón bajo 35 Mueble base bajo para baño sin cajón 35cm	0,00	82,87	0,00
MCB012	Ud. Mueble base sin cajón bajo 40 Mueble base bajo para baño sin cajón 40cm	0,00	87,93	0,00
MCB013	Ud. Mueble base sin cajón bajo 45 Mueble base bajo para baño sin cajón 45cm	0,00	92,26	0,00
MCB014	Ud. Mueble base sin cajón bajo 50 Mueble base bajo para baño sin cajón 50cm	0,00	97,31	0,00
MCB015	Ud. Mueble base sin cajón bajo 60 dos puertas Mueble base bajo para baño sin cajón con 2 puertas 60cm	0,00	124,59	0,00
MCB016	Ud. Mueble base sin cajón bajo 70 Mueble base bajo para baño sin cajón 70cm	0,00	132,67	0,00
MCB017	Ud. Mueble base sin cajón bajo 80 Mueble base bajo para baño sin cajón 80cm	0,00	142,10	0,00
MCB018	Ud. Mueble base sin cajón bajo 90 Mueble base bajo para baño sin cajón 90cm	0,00	153,12	0,00
MCB019	Ud. Mueble base sin cajón bajo 100 Mueble base bajo para baño sin cajón 100cm	0,00	163,07	0,00
MCB020	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 30 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 30cm	0,00	121,89	0,00
MCB021	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 35 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 35cm	0,00	127,67	0,00
MCB022	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 40 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 40cm	0,00	133,46	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCB023	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 45 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 45cm	0,00	147,89	0,00
MCB024	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 50 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 50cm	0,00	162,83	0,00
MCB025	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 70 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 70cm	0,00	222,27	0,00
MCB026	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 80 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 80cm	0,00	233,47	0,00
MCB027	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 90 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 90cm	0,00	246,12	0,00
MCB028	Ud. Mueble base con puerta y cajón bajo 100 Mueble base bajo para baño con puerta y cajón 100cm	0,00	258,41	0,00
MCB029	Ud. Mueble base con dos puertas y cajón bajo 60 Mueble base bajo para baño con dos puertas y cajón 60cm	0,00	211,81	0,00
MCB030	Ud. Mueble bajo de 100 con encimera Suministro y colocación de mueble bajo, frente a muebles de cocina, con encimera del mismo tipo que la colocada en cocina, compuesta por dos unidos con las siguientes características: Módulo de 60 cm. con doble puerta, cajón, zócalo de aluminio y copete. Módulo de 40 cm. con puerta, cajón, zócalo de aluminio y copete.	0,00	419,98	0,00
MCB031	Ud. Frente de mueble de 9,5x60 cm Suministro y colocación de frente de 9.5x60 cm.	0,00	17,20	0,00
MCB032	Ud. Frente de cajón de 14x30 Suministro y colocación de frente de cajón de 14x30 cm.	0,00	17,62	0,00
MCB033	Ud. Cajón modulo base cuberteros Módulo base para cuberteros de 400 a 600 mm. para cajones. Una única parte móvil.	0,00	44,10	0,00
MCB034	Ud. Suministro y colocación de cajón de 35 cm. Suministro y colocación de cajón de en	0,00	43,10	0,00
MCB035	Ud. Suministro y colocación de cajón combi Suministro y colocación de cajón combi	0,00	30,40	0,00
MCB036	Ud. Cajón cacerolero de 90 con guía y barandilla Cajón cacerolero de 90cm con guía corredera y barandilla	0,00	83,55	0,00
TOTAL MCB.....				0,00
MCC	MCC Complementos			
MCC001	Ud. Instalación encimera Suministro y colocación de encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o blanco, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de 350x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellador perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, embellecedor y remates, perfectamente terminada.	0,00	133,15	0,00
MCC002	m. Instalación encimera con copete Suministro y colocación de encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o blanco, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de 350x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellador perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada.	0,00	61,01	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCC003	m. Zocalo aluminio 15 cm Suministro y colocación de zócalo de aluminio de 15 cm de altura.	0,00	28,98	0,00
MCC004	m. Suministro y colocación copete (mas de 1,00 m.) Suministro y colocación de copete sobre encimera, en intervención múltiple o siendo esta superior a 1,00ml.	0,00	190,72	0,00
MCC005	Ud. Suministro y colocación estantes 76x35x3 Suministro y colocación de estantes 76x35x3	0,00	25,66	0,00
MCC006	Ud. Escurreplatos PVC de 45 Cesto escurreplatos para interior de mueble PVC 45cm	0,00	9,56	0,00
MCC007	Ud. Escurreplatos PVC de 50 Cesto escurreplatos para interior de mueble PVC 50cm	0,00	9,95	0,00
MCC008	Ud. Escurreplatos PVC de 60 Cesto escurreplatos para interior de mueble PVC 60cm	0,00	11,01	0,00
MCC009	Ud. Escurreplatos PVC de 70 Cesto escurreplatos para interior de mueble PVC 70cm	0,00	11,72	0,00
MCC010	Ud. Escurreplatos PVC de 80 Cesto escurreplatos para interior de mueble PVC 80cm	0,00	12,47	0,00
MCC011	Ud. Escurreplatos PVC de 90 Cesto escurreplatos para interior de mueble PVC 90cm	0,00	13,19	0,00
MCC012	Ud. Costado de mueble de cocina Instalación de costado de muebles de cocina	0,00	24,31	0,00
MCC013	Ud. Suministro y colocación de costados de aluminio para mueble Suministro y colocación de costados de aluminio para mueble de campana extractora	0,00	40,89	0,00
MCC014	Ud. Fregadero de inoxidable con escurridor Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable con escurridor para encimera de cocina	0,00	104,99	0,00
MCC015	Ud. Poza de acero inoxidable Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, para encimera de cocina, con grifería mono-mando serie básica, acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.	0,00	72,45	0,00
MCC016	Ud. Tirador para mueble de cocina Tiradores, pomos y accesorios para muebles de cocina, armarios, puertas y cajoneras.	0,00	4,97	0,00
TOTAL MCC.....				0,00
MCE	MCE Electrodomésticos			
MCE001	Ud. Portes de suministro de electrodomésticos desde almacén hasta vi Transporte de electrodomésticos con vehículo industrial(PMA 3,500Kg.),desde almacén hasta vivienda del particular.	0,00	77,20	0,00
MCE002	Ud. Suministro horno TEKA hc-495 me Suministro de horno eléctrico "TEKA", modelo HT 495 ME, color blanco. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.	0,00	131,25	0,00
MCE003	Ud. Suministro horno TEKA hc-490 independiente Suministro de horno Balay blanco para hacer juego con vitro de inducción de la misma marca.	0,00	135,71	0,00
MCE004	Ud. Suministro horno TEKA hc-490 blanco Suministro de horno eléctrico "TEKA", modelo HT 490 , color blanco. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.	0,00	143,63	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCE005	Ud. Suministro horno TEKA hc-490 me blanco Suministro de horno eléctrico "TEKA", modelo HT 490 ME, color blanco. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.	0,00	169,64	0,00
MCE006	Ud. Suministro horno independiente TEKA he-510 blanco Suministro de horno eléctrico "TEKA", modelo HT 510 ME, color blanco. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.	0,00	180,68	0,00
MCE007	Ud. Suministro horno + vitro TEKA duetto 531 confort inox Suministro de conjunto horno-vitro teka duetto 485 blanco	0,00	297,68	0,00
MCE008	Ud. Ajuste eléctrico en horno Ajuste y reparación eléctrica del reloj programador en horno.	0,00	22,97	0,00
MCE009	Ud Sustitución de horno Retirada e instalación de nuevo de horno eléctrico convencional. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.	0,00	73,50	0,00
MCE010	Ud. Suministro cardan horno Suministro junta universal cardan eje de rotación para el horno	0,00	6,97	0,00
MCE011	Ud. Suministro y colocación bandeja horno TEKA 460 x 368 mm. Suministro e instalación bandeja horno teka 460 x 368 mm	0,00	25,79	0,00
MCE012	Ud. Instalación placa vitrocerámica, horno y campana Instalación completa de campana decorativa, vitroceramica inducción y horno proporcionados por el cliente. Incluye la desinstalación y retirada de los antiguos.	0,00	44,11	0,00
MCE013	Ud. Sustitución de placa vitrocerámica Retirada e instalación de nueva placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.	0,00	52,50	0,00
MCE014	Ud. Suministro de placa vitrocerámica TEKA 1tr-641 confort Suministro de placa vitrocerámica polivalente para encimera, "TEKA" modelo 1TR641, color blanco, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.	0,00	189,66	0,00
MCE015	Ud. Suministro de placa vitrocerámica TAKA vt cm inox. Suministro de placa vitrocerámica polivalente para encimera, "TEKA" modelo VT CM, color inox, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.	0,00	221,72	0,00
MCE016	Ud. Suministro de placa vitrocerámica TEKA vtc-b inox Suministro de placa vitrocerámica polivalente para encimera, "TEKA" modelo VTC B, color inox, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.	0,00	180,63	0,00
MCE017	Ud. Suministro de placa vitrocerámica independiente TEKA tt-600 Suministro de placa vitrocerámica Touch Control, mandos frontales para encimera, "TEKA" modelo TT 620, color inox, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.	0,00	190,77	0,00
MCE018	Ud. Suministro de placa vitrocerámica independiente TEKA tr-641 bise Suministro de placa vitrocerámica Touch Control, mandos frontales para encimera, marco cristal biselado, "TEKA" modelo TR 640, color cristal, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.	0,00	205,09	0,00
MCE019	Ud. Suministro de placa vitrocerámica BALAY 3eb-710 xp Suministro de placa vitrocerámica/inducción/mixta balay independiente 3EB-710 XP, 60 cm de ancho, 4 zonas Touch Control Confort y marco de acero	0,00	194,67	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCE020	Ud. Suministro de placa vitrocerámica BALAY 3eb-712 xp Suministro de placa vitrocerámica/inducción/mixta balay independiente vitrocerámica 3EB-712 XP	0,00	228,31	0,00
MCE021	Ud. Sustitución de placa de gas por vitrocerámica Retirada de la placa convencional de gas, taponar tubería de gas, instalación de vitrocerámica y horno, pruebas de estanqueidad y funcionamiento.	0,00	101,86	0,00
MCE022	Ud. Sustitución de placa de gas por placa de gas mixta Sustitución de placa de gas mixta con tubo rígido 1m	0,00	135,96	0,00
MCE023	Ud. Suministro de placa mixta de inducción BALAY 3eb-820-l Suministro de placa vitro/inducción/mixta balay independiente inducción 3EB-820 XP	0,00	413,74	0,00
MCE024	Ud. Suministro de placa mixta de gas BALAY 3etx-394 np Suministro de placa independiente gas/mixta balay polivalente gas 3etx-394np, 60 cm de ancho Autoencendido integrado en los mandos. Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente. Preparada para gas butano (28-30/37mbar). Acero inoxidable.	0,00	182,69	0,00
MCE025	Ud. Suministro e instalación de placa 2 fuegos TEKA vm/30 2p inox Suministro e instalación de placa vitrocerámica modular Teka vm 30 2p inoxidable.Mandos frontales metalizados incorporados. Potencia nominal máxima 2.900 W	0,00	133,81	0,00
MCE026	Ud. Suministro campana TEKA cni-1001 blanca Suministro campana extractora de cocina con frontal extraíble Teka CNL 1001 Blanca, de 60 cm de ancho , con tres velocidades y válvula anti retorno, un motores, Potencia 260 m³/h., Nivel sonoro 64 dB, mandos mecánicos	0,00	84,24	0,00
MCE027	Ud. Suministro campana telescópica TEKA cni blanco Suministro campana extractora telescópica de cocina Teka CNL Blanca, de 60 cm de ancho , con tres velocidades y válvula anti retorno, un motores, Potencia 260 m³/h., Nivel sonoro 64 dB, mandos mecánicos	0,00	96,35	0,00
MCE028	Ud. Suministro campana TEKA c-610 classic blanca Suministro campana extractora de cocina Teka C 610 Classic Color blanca , de 60 cm de ancho , con tres velocidades y válvula anti retorno, lámparas incandescentes, Potencia 116 m³/h., Nivel sonoro 50 dB, mandos mecánicos. Posibilidad de funcionamiento en recirculación (C2R/C1R).	0,00	64,28	0,00
MCE029	Ud. Sustitución campana extractora Retirada e instalación de campana extractora convencional con 1 motor de aspiración sin mobiliario. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.	0,00	63,37	0,00
MCE030	Ud. Sustitución campana incluido mueble Retirada e instalación en cocina de campana extractora convencional con 1 motor de aspiración. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos,mobiliario, transporte y recogida desde los almacenes hasta domicilio. Totalmente montado, conexionado y probado.	0,00	190,10	0,00
MCE031	Ud. Suministro e instalación de extractor de cocina Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tubo flexible de aluminio para salida de humos y sombrerete. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.	0,00	98,09	0,00
MCE032	Ud. Suministro microondas FAGOR mo-25 dgm metalizado Suministro de microondas de color metalizado sin grill, potencia de 800 W , luz interior y plato giratorio extraíble	0,00	83,57	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCE033	Ud. Suministro frigorífico combi TEKA cb-385 Suministro de frigorífico Combi TEKA CB 385 de color blanco con tiradores ocultos, zona de conservación 0 grados, 187,5 cm de alto y 60 cm de ancho. Clasificación energética A+	0,00	366,99	0,00
MCE034	Ud. Suministro lavadora TEKA tkw-1060 confort (a+) Suministro lavadora independiente Teka TKW1060 color blanco con carga frontal. Clasificación energética A+	0,00	213,34	0,00
MCE035	Ud. Sustitución resistencia superior de horno Ud. Sustitución de resistencia superior de horno marca Thor o similar.	0,00	84,33	0,00
MCE036	Ud. Sustitución de placa radiante delantera izquierda en vitrocerámica Ud. Sustitución de placa radiante delantera izquierda en vitrocerámica. (fuego pequeño).	0,00	91,88	0,00
MCE037	Ud. Sustitución filtro secadora BALAY Ud. Sustitución de filtro de secadora Balay, modelo 3SC81400/08, con revisión y comprobación de la máquina.	0,00	55,55	0,00
MCE038	Ud. Colocación solo vitro, horno y campana Instalación de vitrocerámica, horno y campana extractora convencional sin mobiliario. Totalmente montado, conexasiónado y probado.	0,00	44,10	0,00
TOTAL MCE				0,00
MCP	MCP Pared			
MCP001	Ud. Mueble despensero 100x230x60 Suministro y colocación de mueble despensero de 100 cm. de ancho por 230 cm. de altura y 60 cm. de fondo. Totalmente instalado.	0,00	510,60	0,00
TOTAL MCP				0,00
MCT	MCT Completa			
MCT001	Ud. Amueblamiento de cocina 2 m sin colocación Suministro de amueblamiento de cocina sin colocación, compuesta por 2 m de muebles bajos y 2 de muebles altos, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas.	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCT002	<p>m. Amueblamiento de cocina 2 m</p> <p>Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2 m de muebles bajos y 2 de muebles altos, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos:</p> <p>ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas.</p> <p>BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).</p> <p>BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje.</p> <p>COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg.</p> <p>PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.</p>	0,00	881,82	0,00
MCT003	<p>m. Amueblamiento de cocina 2.5 m</p> <p>Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2,5 m de muebles bajos y 2,5 m de muebles altos, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos:</p> <p>ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas.</p> <p>BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).</p> <p>BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje.</p> <p>COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg.</p> <p>PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.</p>	0,00	970,01	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCT004	<p>m. Amueblamiento de cocina 3 m</p> <p>Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 3 m de muebles bajos y 3 m de muebles altos, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos:</p> <p>ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas.</p> <p>BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).</p> <p>BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje.</p> <p>COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg.</p> <p>PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.</p>	0,00	1.265,42	0,00
MCT005	<p>m. Amueblamiento de cocina 3.5 m</p> <p>Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 3,5 m de muebles bajos y 3,5 m de muebles altos, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos:</p> <p>ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas.</p> <p>BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).</p> <p>BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje.</p> <p>COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg.</p> <p>PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.</p>	0,00	1.358,01	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MCT006	<p>Ud. Amueblamiento de cocina 4 m</p> <p>Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 4 m de muebles bajos y 4 m de muebles altos, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos:</p> <p>ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas.</p> <p>BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).</p> <p>BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje.</p> <p>COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg.</p> <p>PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.</p>	0,00	1.596,13	0,00
TOTAL MCT				0,00
MCM	MCM Arreglo muebles			
MCM001	<p>Ud. Cambio de color en muebles de cocina</p> <p>Cambio de color en cocina de 2,5 metros.</p>	0,00	104,99	0,00
MCM002	<p>Ud. Sustitución puerta de cocina 55x30</p> <p>Sustitución de puertas existentes en muebles de cocina 55x30.</p>	0,00	24,26	0,00
MCM003	<p>Ud. Sustitución puerta de cocina 60x30</p> <p>Sustitución de puertas existentes en muebles de cocina 60x30.</p>	0,00	20,41	0,00
MCM004	<p>Ud. Sustitución puerta de cocina 60x40</p> <p>Sustitución de puertas existentes en muebles de cocina 60x40.</p>	0,00	21,59	0,00
MCM005	<p>Ud. Sustitución puerta de cocina 70x30</p> <p>Sustitución de puertas existentes en muebles de cocina 70x30.</p>	0,00	22,41	0,00
MCM006	<p>Ud. Sustitución puerta de cocina 70x35</p> <p>Sustitución de puertas existentes en muebles de cocina 70x35.</p>	0,00	23,25	0,00
MCM007	<p>Ud. Sustitución puerta de cocina 70x40</p> <p>Sustitución de puertas existentes en muebles de cocina 70x40.</p>	0,00	22,52	0,00
MCM008	<p>Ud. Sustitución puerta de cocina 70x45</p> <p>Sustitución de puertas existentes en muebles de cocina 70x45.</p>	0,00	31,94	0,00
MCM009	<p>Ud. Sustitución puerta de cocina 70x50</p> <p>Sustitución de puertas existentes en muebles de cocina 70x50.</p>	0,00	36,23	0,00
TOTAL MCM				0,00
TOTAL MC				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ML	ML Locales			
MLL	MLL Local			
	TOTAL MLL			0,00
MLA	MLA Almacen			
	TOTAL MLA			0,00
	TOTAL ML.....			0,00
MO	MO Oficinas			
MOD	MOD Despachos			
	TOTAL MOD			0,00
	TOTAL MO			0,00
MU	MU Urbano			
MUC	MUC Mobiliario Urbano calle			
MUC001	Ud. Suministro y colocación de registro imbornal reforzado de acera Suministro y colocación de imbornal o absorbedero de acera 60x60 cm reforzado y conectado a la arqueta de registro.	0,00	288,89	0,00
MUC002	Ud Suministro y colocación hito antiaparcamiento (1 ud.) Transporte y colocación de hito de hierro fundido Ref.HI277 Modelo AVERLY. Totalmente colocado.	0,00	1.246,90	0,00
	TOTAL MUC.....			0,00
MUG	MUG Mobiliario Urbano Garaje			
MUG001	Ud. Suministro y colocación espejo para entrada/salida de garaje Suministro y colocación de espejo 60cm homologado de visión panorámica para entrada/salida de garaje.	0,00	239,27	0,00
MUG002	Ud. Suministro y colocación espejo para entrada/salida de garaje (5 Suministro y colocación de espejo 60cm homologado de visión panorámica para entrada/ salida de garaje.	0,00	215,10	0,00
	TOTAL MUG			0,00
	TOTAL MU			0,00
MV	MV Viviendas			
MVD	MVD Dormitorio			
MVD001	Ud. Suministro y colocación de patas metálicas cuadradas para somier Suministro y colocación de juego de patas metálicas cuadradas para somier con sistema de anclaje.	0,00	92,84	0,00
MVD002	Ud. Suministro y colocación de patas metálicas tubulares para somier Suministro y colocación de juego de patas metálicas tubulares para somier con sistema de anclaje.	0,00	92,84	0,00
	TOTAL MVD.....			0,00
MVE	MVE Estar-comedor			
MVE001	Ud. Suministro y colocación de repisa de cristal Suministro y colocación de repisa con bandeja de cristal.	0,00	5,15	0,00
	TOTAL MVE			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MVZ	MVZ Zagüan			
MVZ001	Ud. Suministro y colocación de buzón modelo SEVILLA Suministro y colocación de buzón de interiores modelo Sevilla. In- cluso el desmontaje del existente.	0,00	22,17	0,00
MVZ002	Ud. Suministro y colocación de buzón modelo SEVILLA (Grupo de 3) Suministro y colocación de buzón de interiores modelo Sevilla (Gru- po de 3). Incluso el desmontaje del existente.	0,00	91,36	0,00
MVZ003	Ud. Suministro y colocación de buzón modelo SEVILLA (Grupo de 4) Suministro y colocación de buzón de interiores modelo Sevilla (Gru- po de 4). Incluso el desmontaje del existente.	0,00	111,25	0,00
MVZ004	Ud. Suministro y colocación de buzón Suministro y colocación de buzón en sustitución buzón existente. Incluso el desmontaje y retirada del existente.	0,00	113,40	0,00
MVZ005	Ud. Sustitución y colocación de buzón modelo TEIDE-5 Suministro y colocación de buzón de interiores modelo TEIDE-5 (Una unidad)	0,00	88,65	0,00
MVZ006	Ud. Suministro y colocación de armario llavero Suministro y colocación de armario llavero	0,00	1.354,06	0,00
	TOTAL MVZ			0,00
	TOTAL MV			0,00
	TOTAL M.....			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P	P Particiones			
PM	PM Mamparas			
PMA	PMA Acero			
TOTAL PMA				0,00
PML	PML Aleaciones ligeras			
PML001	Ud. Suministro y colocación de frontal mampara ducha una hoja practi Suministro y colocación de frontal para mampara de ducha de una hoja practicable en cristal templado transparente de 6mm, colocada con bisagras atornilladas a la pared	0,00	448,06	0,00
PML002	Ud. Suministro y colocación de frontal mampara ducha dos hoja practi Suministro y colocación de frontal para mampara de ducha de dos hojas practicables en cristal templado transparente de 6mm, colocadas formando ángulo de 90°, con bisagras atornilladas a la pared	0,00	530,20	0,00
PML003	Ud. Mampara ducha 1200 mm Mampara de ducha en aluminio lacado en blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,09	0,00
PML004	Ud. Mampara ducha 1450 mm Mampara de ducha en aluminio lacado en blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	371,79	0,00
PML005	Ud. Mampara ducha 1440 mm Mampara de ducha en aluminio lacado en blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	369,69	0,00
PML006	Ud. Mampara ducha 1640 mm Mampara de ducha en aluminio lacado en blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	436,91	0,00
PML007	Ud. Mampara ducha 700 x 1000 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, con frontal con tres hojas correderas, todo ello con placas acrílicas gotas.	0,00	278,32	0,00
PML008	Ud. Mampara ducha 780 x 780 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, con frontal con dos hojas plegables y un lateral fijo, todo ello con placas acrílicas gotas.	0,00	540,89	0,00
PML009	Ud. Mampara ducha 1000 x 1200 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, con frontal con tres hojas correderas, todo ello con placas acrílicas gotas.	0,00	304,58	0,00
PML010	Ud. Mampara ducha 1165 x 1850 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	447,42	0,00
PML011	Ud. Mampara ducha 1200 x 1400 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, con frontal con tres hojas correderas, todo ello con placas acrílicas gotas.	0,00	336,09	0,00
PML012	Ud. Mampara ducha 1200 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,08	0,00
PML013	Ud. Mampara ducha 1260 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,08	0,00
PML014	Ud. Mampara ducha 1280 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,08	0,00
PML015	Ud. Mampara ducha 1285 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,08	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PML016	Ud. Mampara ducha 1310 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,08	0,00
PML017	Ud. Mampara ducha 1340 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,08	0,00
PML018	Ud. Mampara ducha 1380 x 1850 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco con frontal de tres hojas y un lateral fijo y placas acrílicas gotas.	0,00	478,93	0,00
PML019	Ud. Mampara ducha 1390 x 1850 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,08	0,00
PML020	Ud. Mampara ducha 1400 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	336,08	0,00
PML021	Ud. Mampara ducha 1450 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	361,29	0,00
PML022	Ud. Mampara ducha 1470 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	361,29	0,00
PML023	Ud. Mampara ducha 1490 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas, un lateral de 200mm y placas acrílicas gotas.	0,00	351,83	0,00
PML024	Ud. Mampara ducha 1510 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	369,69	0,00
PML025	Ud. Mampara ducha 1600 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas, un lateral de 200mm y placas acrílicas gotas.	0,00	386,49	0,00
PML026	Ud. Mampara ducha 1690 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas, un lateral de 200mm y placas acrílicas gotas.	0,00	402,26	0,00
PML027	Ud. Mampara ducha semicircular 750 x 750 mm Mampara de ducha semicircular en aluminio lacado en blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	409,61	0,00
PML028	Ud. Mampara ducha semicircular 800 x 800 mm Mampara de ducha semicircular en aluminio lacado en blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	446,37	0,00
PML029	Ud. Mampara ducha semicircular 900 x 900 mm Mampara de ducha semicircular en aluminio lacado en blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	430,61	0,00
PML030	Ud. Mampara ducha con lateral fijo Mampara ducha en aluminio lacado blanco, con lateral fijo y placas acrílicas gotas.	0,00	447,42	0,00
PML031	Ud. Mampara 1220 x 1850 mm y un lateral 200 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas, un lateral de 200mm y placas acrílicas gotas.	0,00	478,93	0,00
PML032	Ud. Mampara 1640 x 1850 mm y un lateral 640 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas, un lateral de 640mm y placas acrílicas gotas.	0,00	559,79	0,00
PML033	Ud. Mampara ducha con lateral fijo 700 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, con lateral fijo, todo ello con placas acrílicas gotas.	0,00	142,83	0,00
PML034	Ud. Mampara ducha con lateral fijo 900 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, con lateral fijo, todo ello con placas acrílicas gotas.	0,00	157,54	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PML035	Ud. Mampara ducha angular 700 x 700 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas	0,00	435,86	0,00
PML036	Ud. Mampara ducha angular 900 x 900 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas	0,00	456,87	0,00
PML037	Ud. Sustitución placa acrílica mampara 40 cm. ancho Ud. Sustitución y colocación de placa acrílica gotas de mampara hasta 40 cm. de ancho, en intervención única en vivienda, con parte proporcional de tornillería, material de engrase y limpieza.	0,00	85,32	0,00
PML038	Ud. Mampara ducha angular 800 x 800 mm Mampara de ducha en aluminio lacado blanco, cuatro hojas correderas y placas acrílicas gotas	0,00	446,37	0,00
PML039	Ud. Mampara ducha 1415 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	351,83	0,00
PML040	Ud. Mampara ducha 1620 x 1850 mm Mampara ducha en aluminio lacado blanco, tres hojas correderas y placas acrílicas gotas.	0,00	402,26	0,00
TOTAL PML				0,00
PMM	PMM Madera			
TOTAL PMM				0,00
PMP	PMP PVC			
TOTAL PMP				0,00
PMV	PMV Vidrio			
TOTAL PMV				0,00
TOTAL PM				0,00
PP	PP Puertas			
PPA	PPA Acero			
PPM008	Ud. Sustitución de todas las molduras interiores en puerta de entrada Sustitución de molduras interiores en puerta de entrada vivienda.	0,00	92,83	0,00
PPM007	Ud. Colocación de moldura y ajuste de puerta interior de paso Colocación de molduras en puertas de paso en interior de vivienda.	0,00	9,61	0,00
PPM009	Ud. Sustitución de todas las molduras (5,0) en puertas de paso. Colocación de molduras en puertas de paso en interior de vivienda.	0,00	76,25	0,00
PPM010	Ud. Sustitución de todos los batideros (2,5) en puertas de paso Colocación de molduras en puertas de paso en interior de vivienda.	0,00	139,26	0,00
PPM016	Ud. Suministro y colocación de tope en puerta de paso. (Int. múltipl Suministro y colocación de tope en puerta de paso. En intervencion multiple	0,00	6,79	0,00
TOTAL PPA				0,00
PPG	PPG Garaje			
PPG001	Ud. Instalación eléctrica de puerta de garaje interior a exterior Ud. Suministro e instalación eléctrica desde exterior o interior del garaje a la ubicación de la puerta.	0,00	257,25	0,00
PPG002	Ud. Instalación de celulas de seguridad interior o exterior Suministro y colocación de con equipo de fotocélula de seguridad en puerta de garaje exterior o interior. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.	0,00	297,15	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPG003	Ud. Sustitución célula fotoeléctrica Ud. Sustitución de célula fotoeléctrica para maniobra de puerta de garaje, CARLO GALVAZZI o similar, estanca para exteriores, hasta 10 metros de alcance, incluso espejo reflector, con parte proporcional de cableados, comprobación, engrase y ajuste de la hoja, sin incluir la mecanización de soportes en caso de que fuera necesario.	0,00	244,36	0,00
PPG004	Ud. Automatización con cierre temporizado cerradura exterior y de bloqueo Ud. Automatización de maniobra de cierre de puerta de garaje temporizado cerradura exterior y cerradura de bloqueo.	0,00	1.244,25	0,00
PPG005	Ud. Puerta metálica de garaje apertura lateral 3000 x 2000 mm Ud. Suministro y colocación de puerta metálica de garaje de apertura lateral de 3000x2000 con marco, construida con tubulares de 80x40 mm, un fijo de chapar ciega en la parte inferior de 0,5 m. y barrotes verticales en la parte superior.	0,00	1.417,50	0,00
PPG006	Ud. Suministro de mando a distancia para puerta de garaje Ud. Suministro de mando para apertura y cierre a distancia de puerta de garaje.	0,00	27,64	0,00
TOTAL PPG				0,00
PPH	PPH Herrajes			
PPH001	Ud. Apertura de puerta Apertura de puerta	0,00	42,00	0,00
PPH002	Ud. Amaestramiento de llaves m10 tipo portal Sistema de amaestramiento llaves m10 tipo portal	0,00	11,28	0,00
PPH003	Ud. Amaestramiento de llaves TESA seguridad a una llave Sistema de amaestramiento llaves TESA seguridad a una llave	0,00	8,01	0,00
PPH004	Ud. Amaestramiento de llaves TESA te5 a una llave (fábrica) Sistema de amaestramiento llaves TESA TE 5 a una llave	0,00	6,58	0,00
PPH005	Ud. Amaestramiento normal llaves iguales Sistema de amaestramiento llaves iguales	0,00	5,33	0,00
PPH006	Ud. Copia de llave sencilla Reproducción/copia de llave sencilla	0,00	0,95	0,00
PPH007	Ud. Puerta armario calefacción (1890x1740 mm) Puerta metálica de de dos hojas con doble chapa cada hoja terminada con pintura gris de imprimación y aislante en el interior. Incluye 2 cerrojos en una hoja y cerradura con bombillo amaestrado.	0,00	16,95	0,00
PPH008	Ud. Copia de llave m10 c/b Reproducción/copia de llave allen m10 c/b	0,00	3,23	0,00
PPH009	Ud. Cambio de mano en puerta metálica (1 x 1m) Trabajos de cerrajero metálico para sustituir mano puerta metálica (1 m ²), dejándola lista para su posterior pintado.	0,00	207,98	0,00
PPH010	Ud. Suministro puerta metálica de paso 800x2030 mm (1 a 3 ud) Suministro puerta metálica PAP-1160R, compuesta por: HOJA: ref. HT08DP00 de 60 mm. de espesor fabricada con chapas de acero de 1-1,2 mm., aislamiento rígido en su interior y acabado con pintura de imprimación antioxidante. MARCO : M408DR00 fabricado con chapa de acero de 2,5 mm. de espesor y provisto de bisagras planas de acero ref. CB5/22 SISTEMA: Herraje de cierre compuesto por cerradura CIMESA de acero, función llave y cilindro con manillas de poliamida.	0,00	12,63	0,00
PPH011	Ud. Suministro y colocación de juego de manillas para ventana Suministro y colocacion de juego de manillas para ventana	0,00	17,69	0,00
PPH012	Ud. Suministro puerta metálica de paso 800x2150 mm Ud. Suministro puerta batiente multiuso de una hoja prelacada, ventilada, de medidas aproximadas (AnchoxAlto) 800 x 2150 mm. con maneta y bombín incluidos	0,00	151,20	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPH013	Ud. Suministro y colocación de barra antipánico Suministro y colocación de dispositivo antipánico para puerta corta-fuegos de una hoja, según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la cara exterior de la puerta	0,00	182,39	0,00
PPH014	Ud. Suministro y colocación de bombillo de buzón Suministro y colocación de bombillo y llaves tubulares en acero inoxidable para caja de desbloqueo, taquilla o buzón	0,00	3,81	0,00
PPH015	Ud. Suministro candado tesa CL55 latón c/b Suministro de candado serie CL55 de alta seguridad, con doble cierre, arco de acero templado, cuerpo de latón barnizado, muelles de acero inoxidable. Posibilidad de llaves iguales y amaestramientos.	0,00	26,54	0,00
PPH016	Ud. Suministro de bombillo TESA 60LT Suministro de bombillo de seguridad TESA 60LT	0,00	14,28	0,00
PPH017	Ud. Sustitución de cerradura Sustitución de la cerradura existente, frente, accesorios y tornillos de atado. Incluso desmontaje de la hoja y sus cierres, reparación de los marcos y premarcos, replanteo y colocación de los pernios, montaje y ajuste de la hoja, y limpieza final. Totalmente montada y probada.	0,00	73,50	0,00
PPH018	Ud. Sustitución de bombín Sustitución de bombín de cerradura para puerta blindada	0,00	52,50	0,00
PPH019	Ud. Sustitución de tipo borja EZCURRA 4 vueltas Sustitución de cerradura tipo borja EZCURRA de 4 vueltas de llave.	0,00	85,11	0,00
PPH020	Ud. Suministro de bisagra antipalanca Suministro de bisagra de alta seguridad antipalanca.	0,00	88,43	0,00
PPH021	Ud. Suministro de juego manillas paso Suministro de juego de manillas para puertas de paso	0,00	18,91	0,00
PPH022	Ud. Suministro de juego manillas OCARIZ 197/57 f.1 Suministro de juego de manillas OCARIZ 197/57 para puertas de paso	0,00	19,33	0,00
PPH023	Ud. Suministro de juego manillas OCARIZ 1971/57 color Suministro de juego manillas OCARIZ 1971/57 color para puertas DE PASO	0,00	23,05	0,00
PPH024	Ud. Suministro de juego manillas EPOCA pl-oro-br Suministro de juego manillas EPOCA pl-oro-br para puertas DE PASO	0,00	19,68	0,00
PPH025	Ud. Suministro de juego manillas de 220 mm Suministro de juego manillas de 220 mm para puertas de paso	0,00	17,55	0,00
PPH026	Ud. Suministro de juego pomos Suministro de juego de manillas para puertas	0,00	26,25	0,00
PPH027	Ud. Suministro de juego pomos condena Suministro de juego de pomos condena negro para el accionamiento de pestillos de puerta de entrada.	0,00	29,40	0,00
PPH028	Ud. Suministro de juego pomos puerta con llave y pestillo Suministro de juego pomos puerta con llave y pestillo	0,00	36,76	0,00
PPH029	Ud. Suministro de cerradura TESA seguridad R 200 Suministro de cerradura de embutir monopunto serie TESA R200 con 4 burlones de acero niquelado de diámetro 14mm. Escudo de seguridad E700L. Acabados: latón niquelado/ inoxidable.	0,00	30,67	0,00
PPH030	Ud. Suministro de cerradura TESA seguridad R 200 s/b Suministro de cerradura automática de alta seguridad TESA serie R200 s/b	0,00	16,05	0,00
PPH031	Ud. Suministro de cerradura TESA 2030 50 hl Suministro de cerradura embutir TESA 2030/50 hl con picaporte y palanca, distancia ejes 85 mm. Certificada norma 97320 grado A.	0,00	24,43	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPH032	Ud. Suministro de cerradura TESA 2030 60 hl Suministro de cerradura embutir TESA 2030/60 hl con picaporte y palanca, distancia ejes 85 mm. Certificada norma 97320 grado A.	0,00	30,51	0,00
PPH033	Ud. Suministro de cerradura TESA 2219 Suministro de cerradura embutir TESA 2219 con cilindro.	0,00	21,92	0,00
PPH034	Ud. Suministro de cerradura TESA 2241 Suministro de cerradura TESA serie 2241 para puertas, cilindro 30x30 picaporte reversible, frente y cerraderos en acero inoxidable	0,00	30,88	0,00
PPH035	Ud. Suministro de cerradura BMH 1000 Suministro cerradura BMH 1000	0,00	11,88	0,00
PPH036	Ud. Suministro de cerradura BTV roscar oro/cromo Suministro cerradura BTV para roscar acabado oro/cromo	0,00	3,74	0,00
PPH037	Ud. Suministro de cerradura BTV presion cromo Suministro cerradura BTV colocada a presion acabado cromo	0,00	4,78	0,00
PPH038	Ud. Suministro de cerradura CVL 1975 t/0 Suministro de cerraduras CVL especiales para porteros automáticos en perfiles de hierro con fondo 30mm, modelo 1975 t/0	0,00	19,24	0,00
PPH039	Ud. Suministro de cerradura CMC 2525 RP gris Suministro de cerradura de sobreponer con doble cilindro, palanca a dos vueltas y picaporte no reversible, la cerradura guarda mano. Caja y cerrajero de acero embutido sin cortes Cilindro por lado interior de latón redondo (2525PR). Posibilidad de amaestrar toda la gama. Acabado pintado gris.	0,00	31,84	0,00
PPH040	Ud. Suministro de cerradura EZCURRA 700-700b DS10 Suministro de cerradura EZCURRA antipalanca con picaporte reversible y palanca de barra de acero de 2 vueltas, bombin de puntos de alta seguridad DS-10. Entradas: 50 / 60 mm.	0,00	23,43	0,00
PPH041	Ud. Suministro de cerradura tipo borja EZCURRA 807/807B Suministro de cerradura de seguridad cortas tipo borja de latón 5 puntos EZCURRA 807/807B	0,00	48,35	0,00
PPH042	Ud. Suministro de cerradura AZBE 6-10 niquel y pintado Suministro de cerradura de alta seguridad de sobreponer de un punto de cierre marca AZBE. Cilindro exterior forjado por ambos lados. Sistema antipalanca palanca de un bulón de acero. Picaporte con tirador. Acabado en Niquel y Pintado	0,00	50,96	0,00
PPH043	Ud. Suministro de cerradura ISEO 749 SB Cerradura ISEO de resbalón reversible, frente cromado de 22mm, cilindro 820830309, cerradero, dos escudos de nylon para cilindro y tornillo fijación cilindro.	0,00	14,72	0,00
PPH044	Ud. Suministro de cerradura buzón 20.00.65 Suministro de cerradura de buzón 20.00.65	0,00	8,12	0,00
PPH045	Ud. Suministro de cerradura pomo TESA 3500 Suministro cerradura pomo TESA 3500 con sistema cuadradillo	0,00	30,72	0,00
PPH046	Ud. Suministro de cerradura MCM 2525 MPR Suministro de cerradura de sobreponer MCM con cilindro lado exterior y botón lado interior, cerradura con palanca y picaporte palanca a dos vueltas caja y cerradero de acero embutido sin cortes, picaporte no reversible, la cerradura guarda mano, cilindro por lado exterior (PR) con 3 llaves. Acabado pintado gris.	0,00	31,20	0,00
PPH047	Ud. Suministro de cerradura MCM 2501-2-60 Suministro de cerradura MCM de embutir. Golpe y Llave. Frontal de 195 mm.Acabado: Latonado. Distancia entre centros: 47 mm. Aguja de 60 mm.Profundidad de caja: 88 mm. Cilindro de 30 + 30	0,00	24,16	0,00
PPH048	Ud. Suministro de cerrojo FAC 301RP/80 dorado Suministro de cerrojo de seguridad FAC acabado dorado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 120 mm de longitud. Llave de 6 claves exterior.	0,00	49,54	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPH049	Ud. Suministro de cerradura MCM 2525 P/PR Suministro de cerradura MCM de sobreponer con doble cilindro. Cilindro por ambos lados, cerradura con palanca y picaporte, palanca a dos vueltas, caja y cerradero de acero embutido sin cortes, picaporte no reversible, la cerradura guarda mano, cilindro por lado interior de latón redondo (2525PR) o de perfil (2525P). 3 llaves. Acabado pintado gris.	0,00	27,58	0,00
PPH050	Ud. Suministro de cerrojo FAC 301r/80 Suministro de cerrojo de seguridad FAC acabado niquelado, dorado o cromo satinado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 120 mm de longitud. Llave de 6 claves exterior.	0,00	37,55	0,00
PPH051	Ud. Suministro de cerrojo ILARGI 4101 Suministro de cerrojo de seguridad para sobreponer madera ILARGI 410.	0,00	14,06	0,00
PPH052	Ud. Suministro de cerrojo TESA 2101 Suministro de cerrojo de seguridad para sobreponer madera TESA 2101 50. Llave Exterior y pomo interior. Altura total: 97 mm	0,00	25,42	0,00
PPH053	Ud. Suministro de cerrojo AZBE 169 níquel Suministro cerrojo AZBE 169 acabado níquel	0,00	35,10	0,00
PPH054	Ud. Suministro de bombillo ERZ medio 30 latón Suministro de bombillo ERZ homologado medio 30 latón	0,00	21,76	0,00
PPH055	Ud. Suministro de bombillo ERZ medio 40 latón Suministro de bombillo ERZ homologado medio 40 latón	0,00	22,58	0,00
PPH056	Ud. Suministro de bombillo ERZ 60 latón Suministro de bombillo ERZ homologado 60 latón	0,00	20,48	0,00
PPH057	Ud. Suministro de bombillo ERZ vastagos latón Suministro de bombillo ERZ homologado vastagos latón	0,00	25,34	0,00
PPH058	Ud. Suministro de bombillo TESA medio 30 níquel Suministro de bombillo TESA metal medio, 30mm. Acabado níquel	0,00	14,37	0,00
PPH059	Ud. Suministro de bombillo TESA 2520 latón Suministro de bombillo TESA 5520/00 acabado en latón serie 2520	0,00	12,94	0,00
PPH060	Ud. Suministro de bombillo TESA 70 níquel Suministro de bombillo de seguridad TESA 70 desplazado largo monoblock euoperfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm. niquelado 70 mm.	0,00	19,93	0,00
PPH061	Ud. Suministro de bombillo EZCURRA DS15/60 latón Suministro de cilindro cromo seguridad ezcurra ds15/60 (30-30)	0,00	16,80	0,00
PPH062	Ud. Suministro de bombillo EZCURRA DS15/70 latón Suministro de cilindro cromo seguridad ezcurra DS15/70 (35-35)	0,00	19,68	0,00
PPH063	Ud. Suministro de bombillo M10 60 latón Bombillo sencillo llave a dos lados para cerraduras de puerta metálica para cualquier grueso de puerta, acabado latón. Posibilidad de amaestramientos.	0,00	25,43	0,00
PPH064	Ud. Suministro de bombillo MCM 60 latón Suministro de bombillo de seguridad MCM 60mm acabado en latón	0,00	14,08	0,00
PPH065	Ud. Suministro de bombillo logo medio 40 níquel Suministro de bombillo 5030 medio níquel 40x10	0,00	8,28	0,00
PPH066	Ud. Suministro de bombillo LINCE 60-latón Suministro de bombillo seguridad latón lince 60 mm	0,00	11,37	0,00
PPH067	Ud. Suministro de bombillo T60 latón leva larga Suministro de bombillo de seguridad acabado latón T60 30x30 leva larga 3 llaves	0,00	32,38	0,00
PPH068	Ud. Suministro de abrepuestas DORCAS AX Suministro de abrepuestas universal Dorcas, mod.41, medidas 67x28x16,5mm. 6-12 VCA, con sistema radial, de pestillo que gira sobre eje desplazado que reduce el perímetro de movimiento del pestillo, evitando caladuras innecesarias.	0,00	13,02	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPH069	Ud. Suministro de abrepuertas DORCAS 41 AX Suministro de abrepuertas universal Dorcas, mod.41, medidas 67x28x16,5mm. 6-12 VCA, con sistema radial, de pestillo que gira sobre eje desplazado que reduce el perímetro de movimiento del pestillo, evitando caladuras innecesarias.	0,00	18,78	0,00
PPH070	Ud. Suministro de cerradura tipo borja MCM Suministro de cerradura tipo borja MCM	0,00	30,01	0,00
PPH071	Ud. Suministro de cerradura tipo borja EZCURRA 2 vueltas/4 vueltas Suministro de cerradura tipo borja EZCURRA 2/4 vueltas	0,00	18,40	0,00
PPH072	Ud. Suministro de bisagra acero inoxidable Suministro de bisagra inoxidable de libro para puerta	0,00	2,10	0,00
PPH073	Ud. Suministro de mirilla óptica gran angular Suministro de mirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 mm de longitud, con tapa incorporada y acabado en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a vivienda.	0,00	4,03	0,00
PPH074	Ud. Suministro de muletilla pasante Suministro muletilla de fijación pasante	0,00	3,12	0,00
PPH075	Ud. Suministro de picaporte Suministro picaporte	0,00	28,07	0,00
PPH076	Ud. Suministro de pomo puerta entrada Suministro pomo puerta entrada	0,00	13,26	0,00
PPH077	Ud. Suministro de bocallave latón redondo Suministro de bocallave latón redondo.	0,00	0,71	0,00
PPH078	Ud. Suministro pernio perfil gota con rodamiento axial EBRO 24 Suministro de pernio perfil gota con rodamiento axial EBRO de 24 para puertas metálica de paso.	0,00	1,54	0,00
PPH079	Ud. Suministro de manillón ESTERIBAR 9700 bioro Suministro de manilla comercial ESTERIBAR 9700 bioro	0,00	37,58	0,00
PPH080	Ud. Sustitución de bombín de buzón Sustitución de bombin de buzón.	0,00	27,94	0,00
PPH081	Ud. Sustitución muelle puerta entrada edificio Sustitucion del muelle de puerta. sin mecanizacion de marco o bastidor. Instalado y ajustado.	0,00	108,74	0,00
PPH082	Ud. Suministro de bocallave inoxidable redondo Suministro de bocallave inoxidable redondo.	0,00	0,71	0,00
PPH083	Ud. Suministro pernio perfil gota con rodamiento axial EBRO 20 Suministro de pernio perfil gota con rodamiento axial EBRO de 20 para puertas metálica de paso.	0,00	1,54	0,00
PPH084	Ud. Mando a distancia codificado Mando a distancia codificado	0,00	23,43	0,00
PPH085	Ud. Suministro candado tesa CL55 inox s/b Suministro de candado serie CL55 de alta seguridad, con doble cierre, arco de acero templado, cuerpo y muelles de acero inoxidable. Posibilidad de llaves iguales y amaestramientos.	0,00	21,60	0,00
PPH086	Ud. Suministro candado tesa CL55 inox c/b Suministro de candado serie CL55 de alta seguridad, con doble cierre, arco de acero templado, cuerpo y muelles de acero inoxidable. Posibilidad de llaves iguales y amaestramientos.	0,00	26,54	0,00
PPH087	Ud. Suministro y colocación muelle puerta NOVO Suministro y colocación del muelle de puerta NOVO, sin mecanizacion de marco o bastidor. Instalado y ajustado.	0,00	132,52	0,00
PPH088	Ud. Suministro de cerrojo FAC 201U80 dorado Suministro de cerrojo de seguridad FAC acabado dorado. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa de acero de 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Cilindro de latón de 120 mm de longitud. Llave de 6 claves exterior.	0,00	39,87	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPH089	Ud. Suministro de tubo de grafito polvo Suministro de tubo de grafito en polvo	0,00	3,66	0,00
PPH090	Ud. Suministro juego pomos C/escudo ORO/BRIBUNG Suministro de juego de pomos con escudo oro /BRIBUNG para puertas	0,00	10,09	0,00
PPH091	Ud. Sustitución de abrepuertas mod. A-S FERMAX REP. Sustitución de abrepuertas A-S FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	24,62	0,00
PPH092	Ud. Sustitución de abrepuertas mod.30188 FERMAX REP. Sustitución de abrepuertas modelo PMAX FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	38,52	0,00
PPH093	Ud. Sustitución de abrepuertas mod. PMAX FERMAX REP. Sustitución de abrepuertas mod. PMAX FERMAX REP. totalmente montado e instalado	0,00	43,84	0,00
PPH094	Ud. Suministro y colocación candado IFAN ERZ Suministro y colocación de candado IFAN de eléctricas reunidas de Zaragoza	0,00	38,61	0,00
PPH095	Ud. Suministro de bombillo TESA 60 níquel Suministro de bombillo de seguridad TESA 60 desplazado largo monoblock europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm. níquelado 60 mm.	0,00	17,75	0,00
PPH096	Ud. Suministro de bombillo TESA 70LT Suministro de bombillo de seguridad TESA 70 latón	0,00	16,17	0,00
PPH097	Ud. Suministro de bombillo TESA 100 níquel Suministro de bombillo de seguridad TESA 100 desplazado largo monoblock europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm. níquelado 100 mm.	0,00	34,62	0,00
PPH098	Ud. Suministro de bombillo TESA REG. PERA 30LT Suministro de bombillo de seguridad TESA REG. PERA 30 latón	0,00	12,60	0,00
PPH099	Ud. Suministro de bombillo TESA MEDIO 40LT Suministro de bombillo de seguridad TESA MEDIO 40 latón	0,00	12,12	0,00
PPH100	Ud. Suministro de bombillo LOGO MEDIO 30 LT 8030.02 Suministro de bombillo 8030 medio latón 30x10	0,00	6,28	0,00
PPH101	Ud. Suministro de bombillo LOGO MEDIO 40 LT 8030.03 Suministro de bombillo 8030 medio latón 40x10	0,00	6,79	0,00
PPH102	Ud. Suministro de bombillo MIO 110 LT Suministro de bombillo de seguridad MIO 110 desplazado largo monoblock europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm. latón 110 mm.	0,00	37,25	0,00
PPH103	Ud. Suministro de bombillo MIO MEDIO 30 LT Suministro de bombillo de seguridad MIO MEDIO 30 latón	0,00	17,96	0,00
PPH104	Ud. Suministro de bombillo MIO MEDIO 30 NQ Suministro de bombillo de seguridad MIO MEDIO 30 níquelado	0,00	19,15	0,00
PPH105	Ud. Suministro de bombillo MIO MEDIO 40 LT Suministro de bombillo de seguridad MIO MEDIO 40 latón	0,00	18,41	0,00
PPH106	Ud. Suministro de bombillo MIO 60LT Suministro de bombillo de seguridad MIO 60 latón	0,00	23,51	0,00
PPH107	Ud. Suministro de bombillo MIO 60NQ Suministro de bombillo de seguridad MIO 60 níquelado	0,00	25,18	0,00
PPH108	Ud. Suministro de bombillo LOGO 60 LT 8010.07 Suministro de bombillo 8010 LOGO latón 60x10	0,00	6,30	0,00
PPH109	Ud. Suministro de bombillo LOGO 70 LT Suministro de bombillo LOGO latón 70x10	0,00	7,42	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPH110	Ud. Suministro de bombillo ISO MEDIO 30 NQ Suministro de bombillo de seguridad ISO MEDIO 30 niquelado	0,00	7,44	0,00
PPH111	Ud. Suministro de cerradura TESA 2030 40 HL Suministro de cerradura TESA 2030 40 HL con cilindro.	0,00	23,00	0,00
PPH112	Ud. Suministro de cerradura TESA 2031 40 HL Suministro de cerradura embutir TESA 2031/40 hl con picaporte y palanca, distancia ejes 85 mm. Certificada norma 97320 grado A.	0,00	22,31	0,00
PPH113	Ud. Suministro de cerradura TESA 2246 Suministro de cerradura TESA 2246 con cilindro.	0,00	30,53	0,00
PPH114	Ud. Suministro de cerradura CISA 44610 Suministro de cerradura CISA 44610 con cilindro.	0,00	14,51	0,00
PPH115	Ud. Suministro de cerradura ISEO 740 Cerradura ISEO de resbalón reversible, frente cromado de 22mm, cilindro 820830309, cerradero, dos escudos de nylon para cilindro y tornillo fijación cilindro.	0,00	20,39	0,00
PPH116	Ud. Suministro de cerradura 10M 2006 Persiana Cerradura 10M 2006 persiana	0,00	14,78	0,00
PPH117	Ud. Suministro varios textos METALFORM Suministro varios textos METALFORM	0,00	1,89	0,00
PPH118	Ud. Suministro candado LOGO 21010.30 Suministro de candado LOGO 21010.30	0,00	4,40	0,00
PPH119	Ud. Suministro y colocación candado Z45 ERZ Suministro y colocación de candado Z45 de eléctricas reunidas de Zaragoza	0,00	8,24	0,00
PPH120	Ud. Copia de llave borjas Reproducción/copia de llave de borjas	0,00	4,07	0,00
PPH121	Ud. Suministro etiqueteros JMA colores Suministro etiqueteros JMA colores	0,00	0,20	0,00
PPH122	Ud. Suministro tirador persiana EBRO Suministro tirador persiana EBRO	0,00	0,66	0,00
PPH123	Ud. Suministro medio juego pomo 4402 C/BOC Suministro de medio juego de pomo 4402 C/BOC	0,00	8,27	0,00
TOTAL PPH				0,00
PPL	PPL Alecciones ligeras			
TOTAL PPL				0,00
PPM	PPM Madera			
PPM001	Ud. Sustitución puerta entrada blindada barnizada Sustitución puerta blindada chapada en madera de roble barnizada, con 4 bisagras de seguridad. Medida estándar para todas las puertas exteriores 2,03 x 82,5 x 4,5 cm.	0,00	633,62	0,00
PPM002	Ud. Puerta de entrada dm Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de 203x82,5x4 cm, hoja de tablero DM, con moldura superpuesta, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura recta; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de DM de 130x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	0,00	561,11	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPM003	<p>Ud. Puerta vidriera barnizada</p> <p>Suministro y colocación de puerta de paso vidriera normalizada, de 1 cristal, serie económica, lisa hueca de pino barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.</p>	0,00	314,94	0,00
PPM004	<p>Ud. Puerta barnizada haya o roble ciega</p> <p>Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble E, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de DM, con rechapado de madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de DM, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>	0,00	285,09	0,00
PPM005	<p>Ud. Puerta vidriera dm</p> <p>Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero DM, con moldura superpuesta, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de DM de 90x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>	0,00	278,20	0,00
PPM006	<p>Ud. Puerta ciega dm</p> <p>Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero DM, con moldura superpuesta, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p>	0,00	232,05	0,00
PPM007	<p>Ud. Colocación de moldura y ajuste de puerta interior de paso</p> <p>Colocación de molduras en puertas de paso en interior de vivienda.</p>	0,00	9,61	0,00
PPM008	<p>Ud. Sustitución de todas las molduras interiores en puerta de entrad</p> <p>Sustitución de molduras interiores en puerta de entrada vivienda.</p>	0,00	92,83	0,00
PPM009	<p>Ud. Sustitución de todas las molduras (5,0) en puertas de paso.</p> <p>Colocación de molduras en puertas de paso en interior de vivienda.</p>	0,00	76,25	0,00
PPM010	<p>Ud. Sustitución de todos los batideros (2,5) en puertas de paso</p> <p>Colocación de molduras en puertas de paso en interior de vivienda.</p>	0,00	139,26	0,00
PPM011	<p>Ud. Reparación de puertas (mas 3 uds)</p> <p>Pequeños trabajos de ajustes y reparación en puertas de paso de acceso a piso e interiores, sin aporte de material (cerraduras, manetas, etc), consistente en desmontar, cepillar, calzar, etc. y su posterior montaje. Este precio es aplicable cuando en el aviso se actúa sobre tres o más puertas bien en la misma vivienda o en otra vivienda del mismo edificio.</p>	0,00	38,80	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPM012	Ud. Reparación de puertas (1 ud) Pequeños trabajos de ajustes y reparación en puertas de paso de acceso a piso e interiores, sin aporte de material (cerraduras, manetas, etc), consistente en desmontar, cepillar, calzar, etc. y su posterior montaje. Este precio es aplicable sólo cuando en el aviso se actúa sobre una sola puerta.	0,00	51,24	0,00
PPM013	Ud. Reparación de puertas (2 uds) Pequeños trabajos de ajustes y reparación en puertas de paso de acceso a piso e interiores, sin aporte de material (cerraduras, manetas, etc), consistente en desmontar, cepillar, calzar, etc. y su posterior montaje. Este precio es aplicable cuando en el aviso se actúa sobre dos puertas bien en la misma vivienda o en otra vivienda del mismo edificio.	0,00	46,58	0,00
PPM014	Ud. Colocación de puertas en marco antiguo Trabajos de colocación y ajustes en puertas de paso interiores sobre marco antiguo, sin aporte de material (cerraduras, manetas, etc), consistente en desmontar, cepillar, calzar, etc. y su posterior montaje.	0,00	86,08	0,00
PPM015	Ud. Colocación de puertas en marco nuevo Trabajos de colocación y ajustes en puertas de paso interiores sobre marco nuevo, sin aporte de material (cerraduras, manetas, etc), consistente en desmontar, cepillar, calzar, etc. y su posterior montaje.	0,00	73,50	0,00
PPM016	Ud. Suministro y colocación de tope en puerta de paso. (Int. múltip) Suministro y colocación de tope en puerta de paso. En intervención múltiple	0,00	6,79	0,00
PPM017	m². Recibido carpintería interior con premarcos Recibido de carpintería metálica interior o premarcos metálicos a fábricas de distribución, con mortero de cemento M-40, incluso aplomado, nivelado y medios auxiliares.	0,00	54,66	0,00
PPM018	Ud. Recibido precerco puerta corredera 200x60x9 cm Recibido de cercos o precercos para puerta corredera 60x200 de 9 cm de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.	0,00	499,56	0,00
PPM019	Ud. Recibido precerco puerta corredera 200x70x9 cm Recibido de cercos o precercos para puerta corredera 70x200 de 9 cm de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.	0,00	556,43	0,00
PPM020	Ud. Suministro y colocación de cristal en puerta de paso con cambio Realización de acristalamiento con vidrio laminar incoloro en puerta de paso, incluso perfilera calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	0,00	16,80	0,00
TOTAL PPM.....				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PPP	PPP PVC			
	TOTAL PPP			0,00
PPV	PPV Vidrio			
	TOTAL PPV			0,00
	TOTAL PP			0,00
PT	PT Tabiques			
PTL	PTL Ladrillo			
PTL001	m². Tabiquería ladrillo hueco doble (0 a 1 m²) Ejecución de hoja interior de cerramiento convencional de tabique trasdosado, formado por una hoja de ladrillo cerámico hueco doble, recibido con pasta de agarre. Incluso p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, tira de desolidarización de poliestireno expandido en el arranque del tabique y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimir y revestir.	0,00	57,30	0,00
PTL002	m². Tabiquería ladrillo hueco doble o sencillo (mas de 12m²) Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	0,00	26,94	0,00
PTL003	m². Tabiquería ladryeso 83x35x6 mm (hasta 3 m²) Tabique de rasillón cerámico revestido de yeso (ladryeso) de 83x35x6 cm,recibido con escayola cola y enlucido por ambas caras con yeso cola, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotura, limpieza y medios auxiliares, sin deducción de huecos.	0,00	60,34	0,00
PTL004	m². Tabiquería ladryeso 83x35x6 mm (de 3 a 12 m²) Tabique de rasillón cerámico revestido de yeso (ladryeso) de 83x35x6 cm.,recibido con escayola cola y enlucido por ambas caras con yeso cola, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotura, limpieza y medios auxiliares, sin deducción de huecos.	0,00	51,83	0,00
PTL005	m². Tabiquería ladryeso 83x35x6 mm (mas de 12 m²) Tabique de rasillón cerámico revestido de yeso (ladryeso) de 83x35x6 cm.,recibido con escayola cola y enlucido por ambas caras con yeso cola, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotura, limpieza y medios auxiliares, sin deducción de huecos.	0,00	39,38	0,00
	TOTAL PTL			0,00
PTP	PTP Placas y paneles			
PTP001	m². Tabiquería de yeso laminado 72/600 (de 1 a 10 m²) Tabique formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales), separados 600 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado externo se atornillan dos placas PLADUR tipo N de 12,5 mm de espesor, dando un ancho total del trasdosado terminado de 72 mm, parte proporcional de tornillería, cintas y pastas para juntas, etc. Totalmente terminado listo para imprimir, pintar o decorar.	0,00	40,39	0,00
PTP002	m². Tabiquería de yeso laminado 72/600 (mas de 10 m²) Tabique formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales), separados 600 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado externo se atornillan dos placas PLADUR tipo N de 12,5 mm de espesor, dando un ancho total del trasdosado terminado de 72 mm, parte proporcional de tornillería, cintas y pastas para juntas, etc. Totalmente terminado listo para imprimir, pintar o decorar.	0,00	33,75	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PTP003	<p>m². Tabiquería de yeso laminado 76/600 (de 1 a 10 m²)</p> <p>Tabique formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de montantes(elementos verticales), separados 600 mm entre ellos y canales (elementos horizontales), a cada lado de la cual se atornilla una placa PLADUR tipo N de 15 mm de espesor, dando un ancho total del tabique terminado de 76 mm, parte proporcional de tornillería, cintas y pastas para juntas, etc. Totalmente terminado listo para imprimir, pintar o decorar para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 1 m².</p>	0,00	42,19	0,00
PTP004	<p>m². Tabiquería de yeso laminado 76/600 (mas de 10m²)</p> <p>Tabique formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de montantes(elementos verticales), separados 600 mm entre ellos y canales (elementos horizontales), a cada lado de la cual se atornilla una placa PLADUR tipo N de 15 mm de espesor, dando un ancho total del tabique terminado de 76 mm, parte proporcional de tornillería, cintas y pastas para juntas, etc. Totalmente terminado listo para imprimir, pintar o decorar para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 1 m².</p>	0,00	35,16	0,00
TOTAL PTP				0,00
TOTAL PT				0,00
TOTAL P				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Q	Q Cubiertas			
QA	QA Azoteas			
QAA	QAA Ajardinadas			
TOTAL QAA				0,00
QAN	QAN No transitables			
QAN001	m². Formación de revestimiento con dos manos copolímeros acrílicos Revestimiento elástico, color blanco, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 1,3 g/cm ³ de densidad.	0,00	11,25	0,00
QAN002	m². Imprimación elastómera mas fibra de vidrio Aislamiento por el interior en cubiertas inclinadas, formado por imprimación bituminosa elastomérica de aplicación en frío, de secado rápido y de gran adherencia al soporte reforzado con fibra de vidrio.	0,00	11,25	0,00
QAN003	m². Impermeabilización lámina 3	0,00	23,10	0,00
QAN004	m². Impermeabilización con resinas y base de cemento Impermeabilizante bicomponente a base de cemento y resinas, flexibilidad y adherente, para posterior colocación de baldosas con adhesivos cementosos.	0,00	2,57	0,00
QAN005	m². Impermeabilización a base de lámina polimérica de 4 kg. (hasta Impermeabilización a base de lámina poliméricas de 4 kg. Totalmente instaladas. Nota: medir en obra	0,00	44,60	0,00
TOTAL QAN				0,00
QAT	QAT Transitables			
QAT001	m². Limpieza y preparación de cubierta invertida (1 a 20 m²) Limpieza y preparación de la superficie del sustrato incluida imprimación (o barrera de vapor), tratamiento de bajantes, juntas de dilatación, encuentro y puntos singulares conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. Incluidos medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	0,00	5,57	0,00
QAT002	m². Limpieza y preparación de cubierta invertida (mas 20 m²) Limpieza y preparación de la superficie del sustrato incluida imprimación (o barrera de vapor), tratamiento de bajantes, juntas de dilatación, encuentro y puntos singulares conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. Incluidos medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	0,00	4,64	0,00
QAT003	m². Impermeabilización de terrazas transitables (de 100 a 200m²) Impermeabilización terraza transitable a base de imprimación ISO-POX-HIDRO y la aplicación de 4 manos de ISOFLEX5 (Colores a elegir rojo, gris) hasta 2 kg/m ² , armado con fibra de vidrio de 200gr/m ² . y sellado con ISO-DEC 6 transparente en dos manos. Garantía de 10 años. Nota: En este precio no hay ayudas de albañilería.	0,00	9,50	0,00
QAT004	Ud. Prueba de estanqueidad en zonas comunes exteriores, porches anda Ud. Realizar prueba de estanqueidad en zonas comunes, porches, andadores y terrazas (Hasta 5 m ²). Realizando estos trabajos: 1º Sellado provisional del sumidero o canal. 2º Tabicado del contorno de la zona a comprobar con ladrillo hueco doble, colocado con pasta de yeso. 3º Llenado de agua la superficie delimitada, unos 5 cm. por encima de la parte más alta del solado, durante aproximadamente 24 horas. 4º Inspeccionar zona inferior las posibles filtraciones con tenico responsable de estos trabajos. 5º Quitar tapon del sumidero y limpieza de los tabiquillos y yesos en pavimento.	0,00	58,23	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
QAT005	<p>Ud. Prueba de estanqueidad en zonas comunes exteriores, porches anda</p> <p>Ud. Realizar prueba de estanqueidad en zonas comunes, porches, andadores y terrazas (de 5 a 25 m²). Realizando estos trabajos: 1º Sellado provisional del sumidero o canal. 2º Tabicado del contorno de la zona a comprobar con ladrillo hueco doble, colocado con pasta de yeso. 3º Llenado de agua la superficie delimitada, unos 5 cm. por encima de la parte más alta del solado, durante aproximadamente 24 horas. 4º Inspeccionar zona inferior las posibles filtraciones con tenico responsable de estos trabajos. 5º Quitar tapon del sumidero y limpieza de los tabiquillos y yesos en pavimento.</p>	0,00	304,61	0,00
QAT006	<p>Ud. Prueba de estanqueidad en zonas comunes exteriores, porches anda</p> <p>Ud. Realizar prueba de estanqueidad en zonas comunes, porches, andadores y terrazas (De 25 a 100 m²). Realizando estos trabajos: 1º Sellado provisional del sumidero o canal. 2º Tabicado del contorno de la zona a comprobar con ladrillo hueco doble, colocado con pasta de yeso. 3º Llenado de agua la superficie delimitada, unos 5 cm. por encima de la parte más alta del solado, durante aproximadamente 24 horas. 4º Inspeccionar zona inferior las posibles filtraciones con tenico responsable de estos trabajos. 5º Quitar tapon del sumidero y limpieza de los tabiquillos y yesos en pavimento.</p>	0,00	459,25	0,00
TOTAL QAT				0,00
TOTAL QA				0,00
QL	QL Lucernarios			
QLC	QLC Claraboyas			
QLC001	<p>Ud. Preparar cristal y su colocación trampilla acceso tejado.</p> <p>Toma de medidas del vidrio, preparación y colocación en trampilla de cubierta mediante silicona de poliuretano, con todos los medios de seguridad incluidos.</p>	0,00	88,23	0,00
QLC002	<p>Ud. Suministro y colocación trampilla acceso a cubierta 60 x 60 cm.</p> <p>Suministro y colocación de trampilla de 60 x 60 cm, sentada directamente sobre el forjado inclinado u horizontal y anclada a él con tornillos, impermeabilizado con lámina armada (color según tipo cubierta) de 1'2 mm o similar, solapando 20 cm. sobre el forjado, incluso los repasos y ajustes de las tejas a la claraboya o trampilla. Totalmente terminada.</p>	0,00	704,59	0,00
QLC003	<p>Ud. Suministro y colocación escalera escamotable 3 tramos 120x60 cm</p> <p>Suministro y colocación de escalera escamoteable, de aluminio, de 3 tramos, para un hueco de 120x60 cm, equipada con tapa interior de madera, barra de apertura metálica y cajón de madera para empotrar en soporte, recibido con mortero de cemento M-5. Totalmente montada.</p>	0,00	641,66	0,00
TOTAL QLC				0,00
QLH	QLH Hormigón traslúcido			
TOTAL QLH				0,00
TOTAL QL				0,00
QT	QT Tejados			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
QTF	QTF Fibras minerales			
				0,00
	TOTAL QTF			0,00
QTG	QTG Galvanizados			
				0,00
	TOTAL QTG			0,00
QTL	QTL Aleaciones ligeras			
				0,00
	TOTAL QTL.....			0,00
QTP	QTP Piedra			
				0,00
	TOTAL QTP			0,00
QTS	QTS Sintéticos			
				0,00
	TOTAL QTS			0,00
QTT	QTT Tejas			
QTT001	m Suministro y colocación de pincho antipajaro Mod. ALASTOP-S, o s Ml. Suministro y colocación de pincho antipajaro Mod. ALASTOP-S, o similar, colocada en cubierta inclinada. Incluida la seguridad con los EPIS necesarios. No esta incluido la colocación de Línea de vida, en el caso de ser necesaria.	0,00	459,25	0,00
QTT002	u Instalación de pincho antipajaro huecos alero Gpo Actur Fase 3 Colocación de sistema antipalomas en interior de repisas, parte baja de los aleros, de los bloques Alejandro Casona 31-33-34-35-36-38. Los trabajos se realizarán mediante plataforma elevadora, ya incluida en el presupuesto.	0,00	7.608,70	0,00
QTT003	u Instalación de pincho antipajaro verticales Gpo Actur Fase 3 Colocación de sistema antipalomas en zonas de celosías de todas las verticales de los dos edificios.	0,00	25.349,12	0,00
				0,00
	TOTAL QTT			0,00
QTZ	QTZ Zinc			
				0,00
	TOTAL QTZ.....			0,00
	TOTAL QT			0,00
	TOTAL Q			0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
R	R Revestimientos			
RP	RP Paramentos			
RPA	RPA Alicatados			
RPA001	m ² . Alicatado azulejo 20x20bl. (1 a 3 m ²) Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.	0,00	67,66	0,00
RPA002	m ² . Alicatado azulejo 20x20bl. (3 a 13 m ²) Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.	0,00	52,75	0,00
RPA003	m ² . Alicatado en cocina o baño azulejo 20x20bl.+ listelo Alicatado con azulejo liso 20x20 cm, colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores en cocina o baño, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC, y piezas especiales.	0,00	49,28	0,00
TOTAL RPA				0,00
RPC	RPC Chapados			
RPCR001	m ² . Chapa	0,00	11,25	0,00
RPC002	Ud. Reparar y sustituir aplacado piedra de la Puebla de 600 x 400mm. Sustituir piedras aplacadas, mediante la retirada de las rotas y la nueva colocación mediante masilla de silicona de poliuretano.	0,00	54,75	0,00
RPC003	Ud. Reparar y sustituir aplacado piedra de la Puebla de 600 x 400mm. Sustituir piedras aplacadas, mediante la retirada de las rotas y la nueva colocación mediante masilla de silicona de poliuretano.	0,00	37,53	0,00
RPC004	Ud. Reparar y sustituir aplacado de marmol de 600 x 400 mm. (1 a 4) Reparar y sustituir aplacado de mármol de 600 x 400mm.	0,00	93,43	0,00
TOTAL RPC				0,00
RPE	RPE Enfoscados			
RPE001	m ² . Jarrado prep. paramentos verticales a base de mortero (0 a 10 m) Jarrado con mortero de cemento y arena de río 1/4 en paramentos verticales, aplicando látex como elemento de unión. Dejando la superficie lista para su posterior alicatado.	0,00	21,19	0,00
RPE002	m ² . Jarrado prep. paramentos verticales a base de mortero (mas de 5) Jarrado con mortero de cemento y arena de río 1/4 en paramentos verticales, aplicando látex como elemento de unión. Dejando la superficie lista para su posterior alicatado.	0,00	17,67	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RPE003	<p>m². Jarrado en paramentos verticales a base de yeso (de 1 a 5 m²)</p> <p>Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 5 m², de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.</p>	0,00	19,73	0,00
RPE004	<p>m². Jarrado de yeso en paramentos verticales (mas de 5m²)</p> <p>Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de más 5 m², de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.</p>	0,00	16,44	0,00
TOTAL RPE				0,00
RPF	RPF Flexibles			
TOTAL RPF.....				0,00
RPG	RPG Guarnecidos y enlucidos			
RPG001	<p>m². Enlucido de yeso en repasos (hasta 5 m²)</p> <p>Repasos para tapar posibles oquedades en el revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 5 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.</p>	0,00	25,60	0,00
RPG002	<p>m². Enlucido de yeso en repasos (mas de 5m²)</p> <p>Repasos para tapar posibles oquedades en el revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 5m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.</p>	0,00	14,03	0,00
TOTAL RPG				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RPI	RPI Impermeabilizaciones			
RPI001	m². Mortero impermeable elástico tq drayflex en paredes sótanos(mas Impermeabilización interior y reparación de juntas de dilatación con mortero impermeable, plástico y de fácil aplicación sobre de paredes de sótanos, zonas de agua freática y humedades en muros de contención.	0,00	7,13	0,00
RPI002	m². Aislamiento polydros-20 + lucido de yeso(mas de 10m²) Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 30 mm. de espesor colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, hornacinas o capialzados, recibido con pasta de yeso negro, incluso recortes y desperdicios, totalmente terminado.	0,00	61,91	0,00
RPI003	m². Aplicar hidromur (hasta 1 m²) Aplicación de mortero para tratamiento de humedades en zócalos	0,00	25,01	0,00
RPI004	m². Aplicar hidromur (1 a 5 m²) Aplicación de mortero para tratamiento de humedades en zócalos	0,00	22,93	0,00
TOTAL RPI.....				0,00
RPL	RPL Ligeros			
TOTAL RPL.....				0,00
RPP	RPP Pinturas			
RPP001	m². Revestimiento fachadas liso color Revestimiento al silicato en paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación, plastecido, lijado y dos manos	0,00	6,72	0,00
RPP002	m². Revestimiento fachadas dos manos Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bi-capas; limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).	0,00	5,52	0,00
RPP003	m². Revestimiento de fachadas rugoso en color Revestimiento al silicato en paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación, plastecido, lijado y dos manos	0,00	12,31	0,00
RPP004	m². Revestimiento mortero cotegran (5 a 10 m²) Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas Cotegran, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.	0,00	32,88	0,00
RPP005	m². Revestimiento mortero cotegran ng (mas de 10 m²) Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG, impermeable al agua de lluvia, aplicado manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, termoarcilla o bloque de hormigón, con textura superficial fina, similar a la piedra abujardada. Incluso parte proporcional de malla mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza.	0,00	31,93	0,00
RPP006	m². Pintura plástica mate blanca techos plastecidos y dos manos Pintura plástica lisa blanca en techos, incluso imprimación, plastecido, lijado y dos manos.	0,00	2,52	0,00
RPP007	m². Pintura plástica mate blanca en paredes sobre pared dos manos Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación, plastecido, lijado y dos manos.	0,00	2,64	0,00
RPP008	m². Pintura plástica mate extra color dos manos Pintura plástica lisa color en paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación, plastecido, lijado y dos manos	0,00	3,36	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RPP009	m². Pintura plástica mate extra color tres manos Pintura plástica lisa color en paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación, plastecido, lijado y tres manos	0,00	3,57	0,00
RPP010	m². Pintura plástica mate paredes colores fuertes, tres manos	0,00	6,03	0,00
RPP011	m². Pintura plástica mate paredes color, previa imprimación isotropi Preparación y pintado con pintura isotrópica, marca Procolor o similar, acabado alisado y afinado, para posterior imprimación y pintado con pintura plástica mate en paramentos interiores	0,00	5,52	0,00
RPP012	m². Pintura plástica mate exteriores color Pintura plástica lisa color en paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación, plastecido, lijado y dos manos	0,00	5,88	0,00
RPP013	m². Pintura plástica satinada extra color Pintura plástica lisa color en paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación, plastecido, lijado y dos manos	0,00	3,69	0,00
RPP014	m². Pintura al temple picado sobre paredes Pintura al temple picado en paramentos verticales incluso una mano de plastecido, lijado y dos manos de acabado	0,00	6,28	0,00
RPP015	m². Pintura al temple en garajes y trasteros Pintura al temple en paramentos verticales y horizontales, incluso imprimación, plastecido, lijado y dos manos	0,00	2,60	0,00
RPP016	m². Pintura al gotelé en rozas de un piso 100% Pintura al gotelé en paramentos verticales incluso una mano de plastecido, lijado y dos manos de acabado	0,00	262,50	0,00
RPP017	m². Pintura esmalte suelos de poliuretano Esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, color blanco, acabado brillante, aplicado en dos manos (rendimiento: 0,1667 l/m ² cada mano), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en suelos de garajes (sin incluir la preparación del soporte).	0,00	6,30	0,00
RPP018	m². Pintura esmalte superficie madera, mano preparación mano esmalte Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m ²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m ² cada mano).	0,00	7,05	0,00
RPP019	m². Pintura esmalte superficie metal, mano imprimación y mano esma Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m ²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m ²).	0,00	9,15	0,00
RPP020	m. Pintura esmalte barandillas Esmalte graso de aspecto mate, en rejas y barandillas de hierro y acero.	0,00	12,58	0,00
RPP021	Ud. Pintura esmalte sobre radiadores Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color plata, acabado metálico, sobre superficie de hierro o acero de radiador de 6 elementos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación anticorrosiva con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.	0,00	7,21	0,00
RPP022	m². Pintura al clorocaucho otixotrópica Pintura al clorocaucho otixotrópica sobre techos y paredes.	0,00	9,07	0,00
RPP023	m. Pintura rodapiés Pintura sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m. Incluso lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de pintura.	0,00	2,01	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RPP024	Ud. Esmalte sintético satinado sobre radiador Pintura al esmalte sintético satinado, lijado, emplastecido imprimado de óxidos sobre radiador	0,00	10,78	0,00
RPP025	m. Esmalte sintético satinado sobre metal (cabeceros, tuberías) Pintura al esmalte sintético satinado, lijado, emplastecido imprimado de óxidos sobre carpintería metálica (cabeceros, tuberías de hierro y cobre)	0,00	2,64	0,00
RPP026	m². Esmalte sintético satinado sobre metal (barandillas, puertas y c Pintura al esmalte sintético satinado, lijado, emplastecido imprimado de óxidos sobre carpintería metálica (barandillas y puertas de trasteros, entradas y cortafuegos)	0,00	8,31	0,00
RPP027	m². Esmalte sintético satinado sobre galvanizados Pintura al esmalte sintético satinado, lijado, emplastecido imprimación multiusos y dos manos sobre carpintería de aluminio o galvanizada (puertas, ventanas y registros)	0,00	9,56	0,00
RPP028	Ud. Esmalte sintético satinado sobre metal o madera Pintura al esmalte sintético satinado, lijado, emplastecido imprimado de óxidos o sellado de poros sobre carpintería metálica o de madera (puertas y ventanas)	0,00	27,30	0,00
RPP029	m². Barniz carpintería madera puertas y ventanas Barniz sintético satinado, lijado, emplastecido sellado con tapaporos y posterior barnizado con barniz color o transparente con dos manos sobre puertas y ventanas	0,00	13,06	0,00
RPP030	m. Barniz sintético satinado sobre madera en pasamanos y molduras Barniz sintético satinado, lijado, emplastecido sellado con tapaporos y posterior barnizado con barniz color o transparente con dos manos sobre pasamanos, molduras y rodapiés	0,00	4,74	0,00
RPP031	m². Barniz de poro abierto mate o satinado sobre madera Barniz de exteriores, lijado, emplastecido sellado con tapaporos y posterior barnizado con barniz color o transparente con dos manos	0,00	10,24	0,00
RPP032	m. Barniz sintético satinado sobre madera en exteriores Barniz de exteriores, lijado, emplastecido sellado con tapaporos y posterior barnizado con barniz color o transparente con dos manos	0,00	5,67	0,00
RPP033	m². Barniz anti grafitis Barniz de exteriores, lijado, emplastecido sellado con tapaporos y posterior barnizado con barniz color o transparente con dos manos sobre ladrillo, piedra	0,00	10,08	0,00
RPP034	m². Barniz sellador hidrófugo invisible Aplicación de barniz sellador transparente, limpieza de la superficie y aplicar dos manos sobre ladrillo o piedra.	0,00	3,83	0,00
RPP035	m². Tratamiento anticarcoma o silofagos Tratamiento antisilofagos rascado de la superficie aplicación de antisilofagos y posterior sellado con plásticos	0,00	12,08	0,00
RPP036	Ud. Tratamiento antihumedad y pintar techo en un solo hueco Tratamiento antihumedad y posterior pintado de techos en un solo hueco.	0,00	28,73	0,00
RPP037	Ud. Rascado, emplastecido y pintado de techo o pared Rascado de pintura suelta, sellado y emplastecido, lijado y aplicación de capas de pintura plástica mate blanca en paramento interior.	0,00	6,05	0,00
RPP038	Ud. Pintura esmalte sobre elemento fundido Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color plata, acabado metálico, sobre superficie de elemento de radiador de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación anticorrosiva con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.	0,00	1,31	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RPP039	m ² . Estucar en techos y paredes Aplicar gotelé en paramentos horizontales o verticales	0,00	3,57	0,00
RPP040	m ² Esmalte de poliuretano 2 CP sobre metal Pintura al esmalte sintético satinado, lijado, emplastecido imprimado de óxidos o sellado de poros sobre carpintería metálica (barandillas, vigas y farolas)	0,00	9,56	0,00
RPP041	m ² . Esmalte sintético tipo férreo u oxidon sobre metal Pintura al esmalte sintético oxidon, lijado, emplastecido imprimado de óxidos sobre carpintería metálica (barandillas y puertas de trasteros y cortafuegos)	0,00	9,56	0,00
RPP042	m ² . Alisado paredes para liso Alisado de paredes previa colocación de vendas en las grietas con plaste para dejarlas lisas	0,00	19,95	0,00
RPP043	m ² . Alisado paredes para estucar Alisado de paredes previa colocación de vendas en las grietas con plaste para aplicar gotelé	0,00	13,65	0,00
RPP044	Ud. Pequeños trabajos de reparación Pequeños trabajos de emplastecido y pintado de grietas, repasos de molduras, aplicación de sellados sobre manchas de humedad, parcheado de agujeros en paredes, etc.	0,00	18,82	0,00
RPP045	m ² . Quitar papel Rascado y levantado de papel existente previo mojado del mismo y arrancado con espátula	0,00	5,12	0,00
TOTAL RPP				0,00
RPM	RPM Madera			
TOTAL RPM.....				0,00
RPR	RPR Revocos			
RPR001	m ² . Estuco sobre paramento interior Formación de estuco mate de cal en frío mediante la aplicación manual sobre un paramento interior, previamente enfoscado con acabado fratasado (no incluido en este precio), de tres capas de mortero de cal con arena de finura creciente hacia el exterior, de dosificación 1:4 la primera y dosificación 1:3 las dos restantes. Acabado superficial: liso lavado. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.	0,00	66,38	0,00
TOTAL RPR				0,00
RPT	RPT Tejidos			
TOTAL RPT.....				0,00
TOTAL RP				0,00
RS	RS Suelos y escaleras			
RSB	RSB Baldosas			
RST004	m ² . Pulido terrazo o mármol Ejecución en obra de pulido de suelos de terrazo o mármol mediante máquina pulidora.	0,00	6,86	0,00
RST005	m ² . Abrillantado terrazo o mármol Ejecución en obra de abrillantado de suelos de terrazo o mármol mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética.	0,00	3,92	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RSS003	m. Rodapié de gres 7 cm (de 1 a 3 m) Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, y rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	0,00	12,35	0,00
RSS004	m. Rodapié de gres 7 cm (mas de 3 m) Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, y rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	0,00	10,30	0,00
TOTAL RSB				0,00
RSE	RSE Entarimados			
TOTAL RSE				0,00
RSI	RSI Industriales			
TOTAL RSI.....				0,00
RSL	RSL Laminados			
RSL001	m². Suministro y acopio, sin colocación pavimento laminado Ac4/32 Suministro sin colocación de pavimento laminado (Clase :23/ 32 - AC4), realizando acopio en el grupo bombas.	0,00	3,03	0,00
RSL002	m². Suministro y colocación de pavimento laminado Ac4/32 (10 a 30m²) Suministro y colocación de pavimento laminado (AC4/32) Akustec de Terhürne con tablero base DPL de alta densidad de medidas 1285x191x8,5 mm. dotado de junta de cierre KlikTec en los cuatro cantos de la tabla. Compuesto por tres elementos: capa de desgaste compuesta de una capa protectora fabricada a partir de resinas melamínicas y papel decorado con acabado de superficie similar a la madera (arce natural, haya, roble...). Tablero base HDF dotado de sistema anti-humedad WaterproTec y unión ClickTec. Contracapa de papel Krahf para mayor estabilidad del conjunto y sistema de reducción del sonido de la pisada AkusTec.	0,00	4,37	0,00
RSL003	m Rodapié laminado Suministro y colocación de rodapié de DM, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, pequeño material auxiliar y limpieza final.	0,00	4,74	0,00
RSL004	m Sustituir rodapie dm en blanco Sustitución de rodapié dm lacado en blanco hasta 2 m. En intervención múltiple	0,00	8,69	0,00
RSL005	Ud. Suministro y colocación de pavimento laminado Suministro y colocación de pavimento laminado de para uso doméstico general, con resistencia a la abrasión AC2, formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas por tablero laminado decorativo en pino, acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado mediante encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el pavimento laminado.	0,00	23,10	0,00
TOTAL RSL.....				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RSM	RSM Moquetas			
TOTAL RSM.....				0,00
RSS	RSS Soleras			
RST004	m². Pulido terrazo o mármol Ejecución en obra de pulido de suelos de terrazo o mármol mediante máquina pulidora.	0,00	6,86	0,00
RST005	m². Abrillantado terrazo o mármol Ejecución en obra de abrillantado de suelos de terrazo o mármol mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética.	0,00	3,92	0,00
RSS003	m. Rodapié de gres 7 cm (de 1 a 3 m) Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, y rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	0,00	12,35	0,00
RSS004	m. Rodapié de gres 7 cm (mas de 3 m) Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, y rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	0,00	10,30	0,00
RSS005	Ud. Tapajuntas metálico Suministro y colocación de tapajuntas metálico integrado	0,00	13,27	0,00
RSS006	Ud. Mortero impermeable elástico tq drayflex en sumideros Impermeabilización interior y reparación de juntas de dilatación con mortero impermeable, plástico y de fácil aplicación sobre soportes que pueden sufrir pequeños movimientos o que tengan pequeñas fisuras, en depósitos de agua potable, piscinas y protección de zonas de agua freática y humedades, tales como sumideros.	0,00	7,13	0,00
RSS007	Ud Impermeabilizar foso ascensor (Gpo Parque Goya-Expo) Impermeabilización del foso del ascensor realizando los siguientes trabajos necesarios que exponemos a continuación: - Vaciado del agua y la suciedad del foso quitando chapa de protección del contrapeso para facilitar la accesibilidad - Picado de media caña entre solera y muros perimetrales y alrededor de anclajes y maquinarias fijada al suelo o en paredes hasta 40 cm de altura de una roza de 2 cm de ancho por 1 cm de profundidad - Observación de vías de agua y obturación de las mismas con WATERPLUG hasta secarlas visulamente y relleno de todas las rozas con el mismo material - Impermeabilización de suelo y paredes con MASTERSEAL-501 y 550 en tres capas hasta 4 Kg/m2 de 0,3 mm2 cada una, hasta conformar un revestimiento continuo, preparado para resistir la presión de agua a contracorriente o en negativo.	0,00	2.329,95	0,00
RSS008	m². Repaso y nivelado de suelos (hasta 1m²) Rastreado nivelado aplomado con repaso de juntas en suelos con mortero	0,00	23,56	0,00
RSS009	Ud. Perfil plano acero inoxidable para solera 62 Perfil plano de acero inoxidable para solera 62	0,00	17,85	0,00
RSS010	Ud. Perfil plano acero inoxidable para solera 72 Perfil plano de acero inoxidable para solera 72	0,00	19,43	0,00
RSS011	Ud. Perfil plano acero inoxidable para solera 82 Perfil plano de acero inoxidable para solera 82	0,00	20,99	0,00
RSS012	m. Perfil plano acero inoxidable para solera (mas de 10 m) Perfil plano de acero inoxidable para solera	0,00	9,08	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RSS013	Ud. Perfil en escalón acero inoxidable para solera 62 Perfil en escalón acero inoxidable para solera 62	0,00	25,23	0,00
RSS014	Ud. Perfil en escalón acero inoxidable para solera 72 Perfil en escalón acero inoxidable para solera 72	0,00	27,51	0,00
RSS015	Ud. Perfil en escalón acero inoxidable para solera 82 Perfil en escalón acero inoxidable 82	0,00	29,73	0,00
TOTAL RSS				0,00
RST	RST Terrazos			
RST001	m². Solado de terrazo 40 x 40 cm (hasta 3 m) Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.	0,00	67,87	0,00
RST002	m². Solado de terrazo 40 x 40 cm (mas de 10 m²) Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm, color marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.	0,00	52,14	0,00
RST003	m². Trabajos pequeños Ejecución en obra de pequeños trabajos de abrillantado o pulido de suelos de terrazo o mármol.	0,00	18,90	0,00
RST004	m². Pulido terrazo o mármol Ejecución en obra de pulido de suelos de terrazo o mármol mediante máquina pulidora.	0,00	6,86	0,00
RST005	m². Abrillantado terrazo o mármol Ejecución en obra de abrillantado de suelos de terrazo o mármol mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o esponja sintética.	0,00	3,92	0,00
TOTAL RST				0,00
RSX	RSX Exterior			
RSX001	m². Suministro de adoquín rojo / beige Suministro de adoquín cerámico clinker gris/rojo liso, formato rectangular, acabado superficial	0,00	14,92	0,00
RSX002	Ud. Reparación juntas de calzada (hasta 5 m) Reparación de grietas en calzada que provocan filtración al garaje debido a asentamiento diferencial entre acera y edificio. Picado de junta de mediacaña entre los dos niveles de calzada, decapado y limpieza de la junta, relleno de la misma con mortero aditivado para impermeabilizar.	0,00	33,16	0,00
RSX003	Ud. Reparación juntas de calzada (más de 5 m) Reparación de grietas en calzada que provocan filtración al garaje debido a asentamiento diferencial entre acera y edificio. Picado de junta de mediacaña entre los dos niveles de calzada, decapado y limpieza de la junta, relleno de la misma con mortero aditivado para impermeabilizar.	0,00	25,42	0,00
TOTAL RSX				0,00
TOTAL RS				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RT	RT Techos			
RTC	RTC Continuos			
RTC001	m ² . Falso techo escayola continuo (hasta 1m ²) Falso techo continuo liso o falso techo desmontable en jácenas, tabicas o piezas inferiores a 1m ²	0,00	50,23	0,00
RTC002	m ² . Falso techo escayola continuo (1a 4 m ²) Falso techo continuo liso o falso techo desmontable en jácenas, tabicas o piezas inferiores a 4m ²	0,00	36,45	0,00
RTC003	m ² . Falso techo escayola continuo (mas de 4m ²) Falso techo continuo liso o falso techo desmontable. Jácenas, tabicas o piezas superiores a 4m ²	0,00	30,02	0,00
TOTAL RTC				0,00
RTL	RTL Lamas			
RTL001	Ud. Techo lamas metálicas blanco 1760 x 840 mm Formación de falso techo de lamas de aluminio lacadas en blanco de mecanización lisa, situado en entrada o porches de edificio, de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del forjado a través de un entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfiles de remates, piezas especiales, recibidos con tacos, accesorios de suspensión y fijación, completamente instalado.	0,00	171,12	0,00
TOTAL RTL				0,00
RTP	RTP Placas			
TOTAL RTP				0,00
TOTAL RT				0,00
TOTAL R				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S	S Seguridad y salud			
SC	SC Coordinación			
	TOTAL SC			<u>0,00</u>
SE	SE Ejecución			
	TOTAL SE			<u>0,00</u>
SP	SP Proyecto			
	TOTAL SP			<u>0,00</u>
	TOTAL S			<u>0,00</u>

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
X	X Precios Auxiliares			
XA	XA Andamios			
XAA	XAA Alquiler			
XAA-001	m ² Alquiler día andamio europeo Ud. Alquiler diario de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. (Alquiler mínimo 30 días) (No se incluye montaje ni desmontaje).	0,00	0,12	0,00
TOTAL XAA				0,00
XAM	XAM Montaje			
XAM-001	m ² Montaje y desmontaje de andamios (Hasta 25 m ²) M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 15 m., consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25cm. aproximadamente, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una resistencia a tracción de 300kg, red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes.	0,00	14,89	0,00
XAM-002	m ² Montaje y desmontaje de andamios (De mas 25 m ²) Ud. Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas mayores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.	0,00	11,93	0,00
TOTAL XAM.....				0,00
TOTAL XA				0,00
XF	XF Fontanería			
XFA	XFA Abastecimiento			
XFA001	Ud Contador 1/2" centralizado 15mm	0,00	23,10	0,00
XFA002	Ud Contador general centralizado 2"	0,00	34,65	0,00
TOTAL XFA.....				0,00
XFC	XFC Agua Caliente			
XFC001	Ud Termo eléctrico 15l	0,00	32,13	0,00
XFC002	Ud Termo eléctrico 30l	0,00	32,13	0,00
XFC003	Ud Termo eléctrico 50l	0,00	32,13	0,00
XFC004	Ud Termo eléctrico 100l	0,00	32,13	0,00
TOTAL XFC.....				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
XFF	XFF Agua Fría			
XFF001	Ud Conjunto de aparatos sanitarios baño	0,00	108,74	0,00
XFF002	Ud Conjunto de aparatos sanitarios aseo	0,00	58,92	0,00
TOTAL XFF				0,00
TOTAL XF				0,00
XL	XL Alquiler de maquinaria			
XLM001	D Alquiler bomba de agua sumergible, con p.p. seguro	0,00	39,80	0,00
XLM002	D Alquiler pison	0,00	36,48	0,00
XLM003	h Miniretro con conductor	0,00	44,21	0,00
XLM004	h Miniretro con martillo y conductor	0,00	59,68	0,00
XLM005	h Alquiler camión 7m con conductor. Hora de alquiler camión 7 m con conductor.	0,00	57,91	0,00
XLM006	m Alquiler diario de manguera de agua de hasta 2"	0,00	0,33	0,00
XLM007	Ud Alquiler de valla pintada, con p.P. Seguro	0,00	0,47	0,00
XLM008	Ud Alquiler generador para trabajos interiores	0,00	60,78	0,00
XLM009	D Alquiler deshumidificador t-59 1,5 kw, incluso seguro	0,00	29,84	0,00
XLM010	h Camión plataforma, 17m. H. Camión plataforma de 17 m, incluida parte proporcional de seguros, gestión de residuos y combustible.	0,00	270,57	0,00
XLM011	h Hormigonera 200 l. gasolina	0,00	0,00	0,00
XLM012	h Camión basculante 4x4 14 t.	0,00	0,00	0,00
XLM014	h Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo	0,00	0,00	0,00
XLM015	h Abrillantadora	0,00	0,00	0,00
XLM016	h Pulidora para pavimentos	0,00	0,00	0,00
XLM017	h Equipo de chorro de agua a presión.	0,00	0,00	0,00
XLM018	h Equipo de chorro de arena a presión	0,00	0,00	0,00
XLM019	h Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado	0,00	0,00	0,00
TOTAL XL				0,00
XM	XM Materiales			
TOTAL XM				0,00
XO	XO Mano de obra			
XOA	XOA Albañilería			
XOA000	h Cuadrilla A	0,00	65,58	0,00
XOA001	h Encargado	0,00	35,07	0,00
XOA002	h Ayudante	0,00	24,65	0,00
XOA003	h Oficial 1ª	0,00	29,13	0,00
XOA004	h Oficial 2ª	0,00	25,85	0,00
XOA005	h Peón Especialista	0,00	23,59	0,00
XOA006	h Peón Especialista con vehículo	0,00	25,96	0,00
XOA007	Ud Salida en plaza	0,00	39,32	0,00
XOA008	Ud Dietas	0,00	12,12	0,00
XOA009	h Mano de obra en domicilio	0,00	26,15	0,00
XOA010	h Mano de obra en taller	0,00	23,77	0,00
XOA011	km Kilometraje	0,00	0,27	0,00
XOA012	h Mano de obra por administración	0,00	32,31	0,00
TOTAL XOA				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
XOC	XOC Calefactor			
XOC001	h Oficial 1ª Calefactor	0,00	30,19	0,00
TOTAL XOC				0,00
XOE	XOE Electricista			
XOE001	h Oficial Electricista	0,00	26,74	0,00
XOE002	h Ayudante Electricista	0,00	22,58	0,00
TOTAL XOE				0,00
XOF	XOF Fontanero			
XOF001	h Oficial 1ª Fontanero	0,00	26,15	0,00
TOTAL XOF				0,00
XOP	XOP Pintor			
XOP001	h Oficial 1ª Pintor	0,00	31,62	0,00
XOP002	h Ayudante Pintor	0,00	29,23	0,00
TOTAL XOP				0,00
XOR	XOR Carpintero			
XOR001	h Oficial 2ª Carpintero	0,00	23,77	0,00
XOR002	h Oficial 1ª Persianero	0,00	29,72	0,00
XOR003	h Oficial 1ª Cerrajero	0,00	36,97	0,00
TOTAL XOR				0,00
XOS	XOS Ascensorista			
XOS001	h Oficial 1ª Ascensorista	0,00	48,30	0,00
XOS002	h Ayudante Ascensorista	0,00	42,26	0,00
TOTAL XOS				0,00
XOT	XOT Telecomunicaciones			
XOT001	h Oficial 1ª Telecomunicaciones	0,00	38,10	0,00
TOTAL XOT				0,00
TOTAL XO.....				0,00
XP	XP Pastas y morteros			
XPM	XPM Morteros			
XPM001	m³ Mortero cemento m-5	0,00	35,45	0,00
XPM002	m³ Mortero cemento m-10	0,00	35,45	0,00
XPM003	m³ Mortero cemento m-5 c/a.miga	0,00	35,45	0,00
XPM004	m² Mortero gran adherencia	0,00	4,17	0,00
XPM005	m² Mortero cal 1:1 M-20	0,00	45,03	0,00
XPM006	m² Mortero impermeable	0,00	45,03	0,00
TOTAL XPM.....				0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
XPP	XPP Pastas			
XPP001	m ³ Pasta escayola	0,00	52,12	0,00
XPP002	m ³ Lechada cemento blanco BL-V 22,5	0,00	41,70	0,00
XPP003	m ³ Pasta yeso negro	0,00	52,12	0,00
XPP004	m ³ Pasta yeso blanco	0,00	52,12	0,00
TOTAL XPP				0,00
TOTAL XP				0,00
XT	XT Portes			
XTP001	Ud. Portes de muebles y enseres con vehículo sin conductor Transporte de muebles y enseres con vehículo industrial(PMA 3.500Kg.), hasta vertedero autorizado. No incluidas tasas municipales del vertedero.	0,00	55,26	0,00
XTP002	Ud. Portes de acopio de materiales y herramientas Transporte de herramienta pesada y acopio de diferentes materiales, para la realización de los trabajos.	0,00	20,85	0,00
XTP003	Ud Portes de pequeña maquinaria de 0 a 5 km	0,00	56,91	0,00
TOTAL XT				0,00
XY	XY Ayudas			
XYA	XYA Ayudas Albañilería			
XYA001	Ud. Ayuda albañilería sustitución plato de ducha Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación.	0,00	250,98	0,00
XYA002	Ud. Ayuda albañilería sustitución bañera por ducha Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación.	0,00	820,52	0,00
XYA003	Ud. Ayuda albañilería sustitución bañera por bañera Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación.	0,00	455,27	0,00
XYA004	Ud. Ayuda albañilería sustitución bañera de 1,40 con pollete +/- 0, Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación.	0,00	703,46	0,00
XYA005	Ud. Ayuda albañilería sustitución bañera de 1,20 con pollete +/- 0, Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación.	0,00	678,70	0,00
XYA006	Ud. Ayuda albañilería sustitución chimenea caldera. Sin tabicar Ayudas de albañilería para sustitución de chimenea de caldera individual, consistente en colocación de placa de escayola sin realización de tabica y recibido del tubo de chimenea por el exterior (sellado). Hasta 2 m ² . Limpieza de zona de trabajo y tirar escombros a contenedor.	0,00	157,49	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
XYA007	<p>Ud. Ayuda albañilería instalación de persianas metálicas hasta 8 m²</p> <p>Ayudas de albañilería para la colocación de persiana metálica de una superficie no superior a 8 m², con parte proporcional del recibido de guías y anclaje de este.</p>	0,00	203,46	0,00
XYA008	<p>Ud. Ayuda albañilería a fontanería solo en baño</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería del baño, accesorios y piezas especiales, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	364,81	0,00
XYA009	<p>Ud. Ayuda albañilería a fontanería solo en cocina</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería de la cocina, accesorios y piezas especiales, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	418,70	0,00
XYA010	<p>Ud. Ayuda albañilería a fontanería cocina y baño</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería en cocina y baño, accesorios y piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	719,40	0,00
XYA011	<p>Ud. Ayuda albañilería a fontanería y electricidad solo cocina</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica y fontanería, únicamente en cocina, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	551,50	0,00
XYA012	<p>Ud. Ayuda albañilería a electricista solo en baño</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica, únicamente en baño, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	279,09	0,00
XYA013	<p>Ud. Ayuda albañilería a electricista solo en cocina</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica, únicamente en cocina, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	431,42	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
XYA014	<p>Ud. Ayuda albañilería a electricista piso de 30 a 45 m²</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica y red de distribución interior, en edificio de 30-45 m², incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	1.195,48	0,00
XYA015	<p>Ud. Ayuda albañilería a electricista piso de 45 a 60 m²</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica y red de distribución interior, en edificio de 45-60 m², incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	1.438,73	0,00
XYA016	<p>Ud. Ayuda albañilería a electricista piso de 60 a 75 m²</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica y red de distribución interior, en edificio de 60-75 m², incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	1.769,45	0,00
XYA017	<p>Ud. Ayuda albañilería a electricista piso de 75 a 100 m²</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica y red de distribución interior, en edificio de 75-100 m², incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	1.919,56	0,00
XYA018	<p>Ud. Ayuda albañilería a electricista cambio cuadro general</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de cambio de cuadro general, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar.</p>	0,00	96,94	0,00
XYA019	<p>Ud. Ayuda albañilería a calefacción vivienda 40 a 60 m²</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: tuberías de distribución de agua, y cualquier otro elemento componente de la instalación, en vivienda 40-60 m², incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	568,04	0,00
XYA020	<p>Ud. Ayuda albañilería a calefacción vivienda 60 a 75 m²</p> <p>Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: tuberías de distribución de agua, y cualquier otro elemento componente de la instalación, en vivienda 40-60 m², incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.</p>	0,00	798,06	0,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
XYA021	Ud. Ayuda albañilería a calefacción vivienda 75 a 100 m² Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: tuberías de distribución de agua, y cualquier otro elemento componente de la instalación, en vivienda 75-100 m ² , incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.	0,00	888,25	0,00
XYA022	Ud. Ayuda albañilería recibido de rejilla de ventilación (Int. múlti Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido de rejillas de ventilación de aluminio en cocina o baño, cercos o precercos de cualquier material en paramento interior o exterior, incluida p/p de elementos comunes y material auxiliar. Sin incluir la perforación en muro. En intervención múltiple	0,00	17,85	0,00
XYA023	Ud. Trabajos varios albañilería (Int. múltipe) Trabajos varios de albañilería de pequeñas reparaciones que no excedan más menos de 1/2 hora. Equipo 1+1 y en intervenciones múltiples.	0,00	18,64	0,00
XYA024	Ud. Ayudas a fontanería en sustitución de llave de corte de agua (In Ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería, o cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.	0,00	79,18	0,00
TOTAL XYA				0,00
XYF	XYF Ayudas Fontanería			
XYF001	h Ayudas de fontanero a desatasco Busqueda y localización punto de avería creación de registros para su reparación y posterior montaje inodoro.	0,00	21,00	0,00
TOTAL XYF				0,00
TOTAL XY				0,00
TOTAL X				0,00
TOTAL				0,00