

Referencia: DEPMIN 27-2016

Presupuesto

Código	Nc	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
CAP.01	Capítulo		REJUNTADO VASOS DE PISCINAS EXTERIORES									
		Ud.	Trabajos previos consistentes en la retirada de rejillas y elementos superpuestos, con limpieza y acopio para posterior colocación.									
			Piscina pequeña		1				1,00			
			Piscina grande		1				1,00			
								Total		2,00	75,00	150,00
	m2		Repercusión de repicado de juntas en paramentos verticales y horizontales de piscinas, por medios manuales y apoyo de agua a presión, incluso limpieza de escombros y retirada de los mismos a centro de valoración de residuos.									
			Piscina pequeña		1	8,00	12,50		100,00			
					1	12,50		0,70	8,75			
					1	12,50		1,10	13,75			
					2	8,00		0,90	14,40			
					2	12,50	0,60		15,00			
					2	9,2	0,80		14,72			
			Piscina grande		1	25,00	16,50		412,50			
					1	16,50		1,45	23,93			
					1	16,50		1,90	31,35			
					2	25,00		1,70	85,00			
					2	25,00	0,80		40,00			
					2	18,10	0,80		28,96			
								Total		788,36	10,00	7.883,60
	m2		Rejuntado de baldosas de vasos de piscina mediante aplicación de mortero Juntatec (CG2 W Ar) Rosagres, incluso limpieza final del mismo.									
			Piscina pequeña		1	8,00	12,50		100,00			
					1	12,50		0,70	8,75			
					1	12,50		1,10	13,75			
					2	8,00		0,90	14,40			
					2	12,50	0,60		15,00			
					2	9,2	0,80		14,72			
			Piscina grande		1	25,00	16,50		412,50			
					1	16,50		1,45	23,93			
					1	16,50		1,90	31,35			
					2	25,00		1,70	85,00			
					2	25,00	0,80		40,00			
					2	18,10	0,80		28,96			
								Total		788,36	21,00	16.555,56

