

MEMORIA VALORADA RENOVACIÓN DE PISTA PATINODROMO "LA BOZADA" SITA EN ANDADOR MAESTRO FRANCISCO PEIRONA (ZARAGOZA)

1. ENCARGO DE LA ACTUACIÓN.

A petición del Servicio de Instalaciones Deportivas se redacta la presente MEMORIA VALORADA de actuaciones de renovación del pavimento de la pista de patinaje de velocidad "PATINODROMO LA BOZADA" situada en el andador Maestro Francisco Peirona de la ciudad de Zaragoza.

2- ANTECEDENTES.

Actualmente la Instalación Deportiva Municipal "PATINODROMO LA BOZADA" viene siendo utilizada por diversas entidades de patinaje como es "CLUB PATÍN 2MIL6". La gestión y el mantenimiento ordinario es competencia de la Federación Aragonesa de Patinaje

El anillo de velocidad formado por una capa de rodadura de asfalto y una superficie de actuación de 1.300,00 m2 necesita una reparación de la superficie debido al uso y desgaste de la misma.

3.- ACTUACIONES A REALIZAR.

La actuación a realizar en el anillo de velocidad PATINODROMO LA BOZADA consiste en la renovación del pavimento existente por un pavimento deportivo de resinas:

TRABAJOS PREVIOS

Con carácter general se tomarán las medidas de seguridad relativas a la señalización, vallado y accesos. Se colocarán los carteles indicativos de la obra, prohibido el acceso a obra personal no autorizado, protecciones individuales y colectivas. Todo ello según el plan de seguridad y salud de la empresa instaladora.

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO

Una vez retirado el equipamiento deportivo existente, por parte del personal municipal, se realizara el siguiente proceso de reparación del pavimento:

- Fresado de la superficie para eliminación de capa superficial e impurezas, desconchones, hasta la capa de agarre de nuevo pavimento,
- Cosido y sellado de grietas existentes, si fuera necesario, imprimación y regularización de la superficie.
- Aplicación de capas de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas, según especificaciones de mediciones. Color a definir por la propiedad. Marcaje reglamentario según Federación Española.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de 1 MES.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://tramita.red.zaragoza.es:80/tramita-2.0/zaragoza/es/VerificacionAction.action>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzgzMTcwMy9UMQ\$\$

| | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| ID. DOCUMENTO | MTE5LzgzMTcwMy9UMQ\$\$ | PÁGINA | 1 / 2 |
| FIRMADO POR | CARGO FIRMANTE | FECHA FIRMA | ID. FIRMA |
| 12310Z ROBERTO BELLO MUÑOZ | Técnico | 11/04/2017 | 2498220 |

5.- PRESUPUESTO.

El presupuesto global de contrata de la presente MEMORIA VALORADA, asciende a la cantidad de 37.522,50 € (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS, CON CINCUENTA CENTIMOS), incluido el IVA.

6.- MEDICIONES.

| Código Ud | Texto | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|--|----------|-----------------|--------------------|
| 1.001 m2 | Preparación de soporte mediante lijado y aspirado de superficie de actuación,cosido de fisuras y grietas existentes, bandedo carga y transporte a vertedero, p.p de medios auxiliares. | | | |
| | Pista | 1.294,00 | | |
| | | 1.294,00 | 0,50 € | 642,00 € |
| 1.002 ml | Picado, saneado y relleno con mortero de reparación de secado rapido SIKA FAST-FIX, o similar, de la junta perimetral entre la pista de patinaje y la canal perimetral, incluido mano de obra y p.p de medios auxiliares. | | | |
| | Pista | 200,00 | | |
| | | 200,00 | 8,00 € | 1.600,00 € |
| 1.003 m2 | Pavimento deportivo pista de patinaje de resinas sintéticas con agregados minerales seleccionadas, sobre pavimento de aglomerado asfáltico, formado una capa SPORT SKATING BASE, o similar, de mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (rendimiento aproximado 2 kg/m2), una capa SPORTSURFACER, o similar, concentrado a base de resinas, para mezclar en obra con cargas calibradas y agua (rendimiento aproximado 1 kg/m2) tres capas SPORT SKATING MIX, o similar, mortero texturado a base de resinas acrílico-epoxys, cargas calibradas y pigmentos (rendimiento aproximado 0,40 kg/m2 por capa) y una capa SPORT SKATING-PAINT, o similar, pintura via agua a base de resinas acrílico-epoxys, color a definir por la propiedad. Todo colocado y remates perimetrales, y puntuales y p.p de medios auxiliares y certificado de materiales | | | |
| | Pista | 1.294,00 | | |
| | | 1.294,00 | 18,00 € | 23.112,00 € |
| 1.004 ud | Marceje y señalización, continuas o discontinuas antideslizante, en color a elegir, de pista de patinaje, según normas de la Federación Española. | | | |
| | Pista | 1,00 | | |
| | | 1,00 | 406,10 € | 406,10 € |
| 1.005 ud | Medidas de protección individual y colectivas de seguridad y salud durante la ejecución de las actuaciones, incluido equipos y materiales de protección y medios auxiliares. | | | |
| | | 1,00 | 300,00 € | 300,00 € |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | | | | 26.099,10 € |
| 13,00% Gastos Generales | | | | 3.387,68 € |
| 6,00% Beneficio Industrial | | | | 1.583,55 € |
| Suma | | | | 4.961,23 € |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA | | | | 31.010,33 € |
| 21,00% IVA | | | | 6.512,17 € |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | | | | 37.522,50 € |

I.C. de Zaragoza a 7 de marzo de 2017

El Arquitecto Técnico
 Jefe de la Sección de Conservación

Fdo.: Roberto Bello Muñoz

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://tramita.red.zaragoza.es:80/tramita-2.0/zaragoza/es/VerificacionAction.action>
 Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzgzMTcwMy9UMQ\$\$

| | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| ID. DOCUMENTO | MTE5LzgzMTcwMy9UMQ\$\$ | PÁGINA | 2 / 2 |
| FIRMADO POR | CARGO FIRMANTE | FECHA FIRMA | ID. FIRMA |
| 12310Z ROBERTO BELLO MUÑOZ | Técnico | 11/04/2017 | 2498220 |