

MEDICIONES Y PRESUPUESTO SERVICIOS DE REPARACIÓN MEDIANTE DESBASTADO MECÁNICO DE LAS GRADAS DE HORMIGÓN EN EL PABELLÓN "PRÍNCIPE FELIPE" DE ZARAGOZA

2018

Código	Unidad	Resúmen	Cantidad	Precio unitario	Importe (euros)
HRL20	ud	Diamantado mecánico de suelo de hormigón.	320,00	18,70	5.984,00
		Desbastado mecánico con disco de diamante de grada de hormigón, de dimensiones largo 1,38m, huella 0,4m y contrahuella 0,23m, obteniendo una rugosidad inferior a 1 mm, eliminando lechadas superficiales o pinturas deterioradas, e incrementando la porosidad superficial del hormigón, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio). El sistema mecánico incluirá aspiración forzada, así como un aspirado manual de las zonas ejecutadas			
HRL21	ml	Matizado mecánico de suelo de hormigón.	248,00	12,65	3.137,20
		Matizado mecánico mediante lija de suelo grada de hormigón, de dimensiones largo 1,38m, huella 0,4m y contrahuella 0,23m, eliminando las partes de revestimiento desprendidas, así como proporcionando una superficie rugosa para la adherencia de los revestimientos posteriores (no incluido en este precio). El sistema mecánico incluirá aspiración forzada, así como un aspirado manual de las zonas ejecutadas			
					9.121,20
					9.121,20
					1.915,45
					11.036,65
					11.036,65

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA 9.121,20

21% IVA 1.915,45

11.036,65