

PRESUPUESTO. OBRAS REPARACIÓN BALSA MONTE VEDADO DE PEÑAFLORES.

	SANEOS Y RELLENO DE SOLERA	largo (m)	ancho (m)	alto (m)	Superficie (m ²)	Volumen (m ³)	Precio unitario	Total
1.-	Saneos de solera	3,00	3,00	1,30		11,70	62,74 €	734,00 €
2.-	Retirada de polietileno antiguo y nivelación manual de la solera	6,50	6,50	3,14	132,67		3,00 €	398,00 €
3.-	Relleno de saneo, incluyendo todas las operaciones necesarias con							
3.1.-	Zahorra artificial	75%				8,78	102,56 €	900,00 €
3.2.-	Grava gruesa con lechada	25%				2,93	194,87 €	570,00 €
4.-	Arena	3,00	3,00	0,15		1,35	35,00 €	47,25 €
Total SANEOS Y RELLENO DE SOLERA								2.649,25 €

	TRATAMIENTO PAREDES DE LA BALSA	Unidad	Radio	alto		Superficie (m ²)	Precio unitario	Total
5.-	Cepillado con alambre a mano o máquina	2,00	6,50	2,00	3,14	81,64	6,22 €	508,20 €
6.-	Pintura de imprimación antióxido	2,00	6,50	2,00	3,14	81,64	4,22 €	344,92 €
7.-	Geomembrana PEAD de 1,5 mm termosoldada y fijada en perímetro superior con perfilera y tornillería en acero inoxidable. Incluye membrana de protección de							
7.1.-	Paredes	2,00	6,50	2,35	3,14	95,93	35,40 €	3.395,82 €
7.2.-	Solera		(6,50) ²		3,14	132,67	35,40 €	4.696,34 €
Total TRATAMIENTO PAREDES DE LA								8.945,28 €

	OTRAS REPARACIONES	Unidad	largo (m)	ancho (m)	alto (m)	Volumen (m ³)	Precio unitario	Total
8.-	Tubería de carga	2,00					298,15 €	596,30 €
9.-	Saneos y posterior extensión de zahorra artificial de entrada		3,00	4,00	0,25	3,00	50,00 €	150,00 €
Total OTRAS REPARACIONES								746,30 €

	LLENADO DEL DEPÓSITO		Radio	alto (m)		Volumen (m ³)	Precio unitario	Total
10.-	Llenado de depósito con cuba de agua		(6,50) ²	2,00	3,14	265,33 €	5,75 €	1.526,66 €
Total LLENADO DEL DEPÓSITO								1.526,66 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		13.867,49 €
6% Gastos Generales		693,37 €
13% Beneficio Industrial		1.802,77 €
Total		16.363,63 €
21% de IVA		1.636,36 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR		18.000,00 €