PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ÁREA DE URBANISMO

T O M O 2

- **ANEXO IV.- CUADRO DE PRECIOS**

VOLUMEN 1

- **Capítulos 0 a 18**

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS	
UNIDAD:	JEFATURA DE SERVICIO
ARQUITECTO:	JULIO DIAZ-PALACIOS GARCÍA
	MAYO 2008

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ÁREA DE URBANISMO

T O M O 2

- **ANEXO IV.- CUADRO DE PRECIOS**

VOLUMEN 2

- **Capítulos 19 a 28**
- **Precios Auxiliares**
- **Normas de Utilización del Cuadro de Precios**

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS	
UNIDAD:	JEFATURA DE SERVICIO
ARQUITECTO:	JULIO DIAZ-PALACIOS GARCÍA
	MAYO 2008

TOMO 2

ANEXO IV

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS, AUXILIARES Y NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS PRECIOS

ÍNDICE

Volumen 1

PRECIOS DESCOMPUESTOS

C00	AUXILIARES ……	1
C01	DEMOLICIONES Y MONTAJES…….……	32
C02	MOVIMIENTO DE TIERRAS……..	106
C03	RED HORIZONTAL DE SANEAMIENT0 ……...	113
C04	HORMIGONES……	136
C05	ESTRUCTURA Y CERRAJERÍA DE ARMAR……	139
C06	AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS ……..……	148
C07	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN..……	167
C08	ALBAÑILERÍA ……..……..	184
C09	SOLADOS Y PAVIMENTOS ……	208
C10	APLACADOS Y ALICATADOS ……	231
C11	REVOCOS Y ENLUCIDOS ……..……	239
C12	PREFABRICADOS Y REMATES ……..……	243
C13	CAPINTERÍA DE TALLER ……..	248
C14	CERRAJERÍA DE TALLER ……	328
C15	FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ……	436
C16	SANEAMIENTO VERTICAL……	597
C17	ELECTRICIDAD ……..……	603
C18	CALEFACCIÓN, A.C.S., A.A., GAS ……	873

Volumen 2

PRECIOS DESCOMPUESTOS

C19	PINTURA ……	1.291
C20	FRISOS Y REMATES ……	1.319
C21	VIDRIERÍA ……..……	1.327
C22	URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA ……	1.395
C23	PREVENCIÓN DE INCENDIOS ……	1.439
C24	FUMISTERÍA ……..……	1.466
C25	PROTECCIONES EDIFICIOS ……	1.476
C26	ESPACIOS DEPORTIVOS ……..……	1.485
C27	VARIOS	1.522
C28	ENERGÍA SOLAR	1.522

PRECIOS AUXILIARES

M	MAQUINARIA ……	
0	MANO DE OBRA ……	1
P	MATERIALES ……	1
K	COEFICIENTES …….……	1

NORMAS DE UTILIZACIÓN

----	NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS……..	1

ANEXO IV

CUADRO DE PRECIOS

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

CAPÍTULO DESCOMPUES * PRECIOS DESCOMPUESTOS

SUBCAPÍTULO C00 * AUXILIARES

E00.00.001	*	**M3**	**CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA**			
			M3. Confección de pasta de escayola.			
O00.005	2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P01.00.001	790,000	KG	ESCAYOLA	0,11	86,90	
P01.02.001	0,600	M3	AGUA	0,06	0,04	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,90	3,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	126,40	6,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	132,70	25,21	
				TOTAL PARTIDA		**157,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E00.00.002	*	**M3**	**CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN**			
			M3. Confección pasta de yeso blanco.			
O00.005	2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P01.00.002	810,000	KG	YESO BLANCO	0,09	72,90	
P01.02.001	0,600	M3	AGUA	0,06	0,04	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,90	2,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	111,80	5,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,40	22,31	
				TOTAL PARTIDA		**139,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.00.003	*	**M3**	**CONFECCION DE YESO TOSCO**			
			M3. Confección de pasta de yeso tosco.			
O00.005	2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P01.00.003	850,000	KG	YESO NEGRO	0,08	68,00	
P01.02.001	0,600	M3	AGUA	0,06	0,04	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	68,00	2,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	106,70	5,34	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,10	21,30	
				TOTAL PARTIDA		**133,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E00.00.004	*	**M3**	**CONFECCION PASTA CMTO. BLANCO**			
			M3. Confección pasta de cemento blanco.			
O00.005	2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P01.01.001	1.350,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	283,50	
P01.02.001	0,800	M3	AGUA	0,06	0,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	283,60	11,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	330,90	16,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	347,40	66,01	
				TOTAL PARTIDA		**413,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E00.00.005	*	**M3**	**CONFECCION DE MORTERO 1:6**			
			M3. Confección de mortero de cemento PORTLAND II-F/35, con 250 Kg. y arena de río, dosificación 1:6.			
O00.005	1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P01.01.002	250,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	32,50	
P02.00.001	1,100	M3	ARENA FINA NORMAL	19,54	21,49	
P01.02.001	0,225	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.002	1,100	H	HORMIGONERA ELECTRICA	3,51	3,86	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,00	2,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	87,00	4,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,30	17,35	
				TOTAL PARTIDA		**108,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.00.006	*		**M3**	**CONFECCION DE MORTERO 1:4**			
				M3. Confección de mortero de cemento PORTLAND II-F/35, con 350 kg. y arena de río, dosificación 1:4.			
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P01.01.002		350,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	45,50	
P02.00.001		1,100	M3	ARENA FINA NORMAL	19,54	21,49	
P01.02.001		0,225	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.002		1,100	H	HORMIGONERA ELECTRICA	3,51	3,86	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,00	2,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	100,50	5,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	105,50	20,05	
				TOTAL PARTIDA			**125,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E00.00.007	*		**M3**	**CONFECCION DE MORTERO 1:6 BLANCO**			
				M3. Confección de mortero de cemento blanco PORT-LAND P-450 y arena blanca, dosificación 1:6.			
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P01.01.001		250,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	52,50	
P02.00.003		1,100	M3	ARENA BLANCA	21,19	23,31	
P01.02.001		0,225	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.002		1,100	H	HORMIGONERA ELECTRICA	3,51	3,86	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,80	3,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	109,70	5,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,20	21,89	
				TOTAL PARTIDA			**137,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E00.00.008	*		**M3**	**CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO**			
				M3. Confección de mortero de cemento blanco POR-LAND P-450 y arena blanca, dosificación 1:4.			
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P01.01.001		350,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	73,50	
P02.00.003		1,100	M3	ARENA BLANCA	21,19	23,31	
P01.02.001		0,225	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.002		1,100	H	HORMIGONERA ELECTRICA	3,51	3,86	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,80	3,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,50	6,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,10	26,24	
				TOTAL PARTIDA			**164,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E00.00.009	*		**M3**	**CONFECCION DE MORTERO REFRACTARI**			
				M3. Confección de mortero refractario.			
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P01.01.004		350,000	KG	MORTERO REFACTARIO	0,70	245,00	
P01.02.001		0,225	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.002		1,100	H	HORMIGONERA ELECTRICA	3,51	3,86	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	245,00	9,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	285,60	14,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	299,90	56,98	
				TOTAL PARTIDA			**356,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.001	*		**M3**	**HORMIGON Rc 60 ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 60 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		160,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	20,80	
P02.00.002		0,542	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	11,24	
P02.00.005		1,085	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	19,22	
P01.02.001		0,180	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,30	2,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,60	3,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,80	13,07	
				TOTAL PARTIDA			**81,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.002	*		**M3**	**HORMIGON Rc 60 ARIDO DE 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 60 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		180,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	23,40	
P02.00.002		0,523	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	10,85	
P02.00.006		1,046	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	21,25	
P01.02.001		0,255	M3	AGUA	0,06	0,02	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,50	2,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,00	3,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,50	13,97	
				TOTAL PARTIDA			**87,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.003	*		**M3**	**HORMIGON Rc 100 ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 100 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		200,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	26,00	
P02.00.002		0,698	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	14,48	
P02.00.005		1,396	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	24,72	
P01.02.001		0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,20	2,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,10	4,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,10	15,98	
				TOTAL PARTIDA			**100,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.004	*		**M3**	**HORMIGON Rc 100 ARIDO DE 22 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 100 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 22 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		224,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	29,12	
P02.00.002		0,675	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	14,00	
P02.00.006		1,350	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	27,43	
P01.02.001		0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,60	2,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,60	4,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,90	17,08	
				TOTAL PARTIDA			**106,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E00.01.005	*		**M3**	**HORMIGON Rc 100 ARIDO DE 12 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 100 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 12 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		251,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	32,63	
P02.00.002		0,657	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,63	
P02.00.007		1,306	M3	GRAVILLA	22,92	29,93	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,20	3,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,50	4,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,10	18,26	
				TOTAL PARTIDA			**114,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E00.01.006	*		**M3**	**HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 40 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		220,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	28,60	
P02.00.002		0,691	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	14,33	
P02.00.005		1,389	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	24,60	
P01.02.001		0,180	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,50	2,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	82,50	4,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,60	16,45	
				TOTAL PARTIDA			**103,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.007	*		**M3**	**HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 22 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 22 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		245,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	31,85	
P02.00.002		0,667	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,83	
P02.00.006		1,354	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	27,51	
P01.02.001		0,200	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,20	2,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,40	4,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,80	17,63	
				TOTAL PARTIDA			**110,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.01.008	*		**M3**	**HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 12 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		256,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	33,28	
P02.00.002		0,643	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,34	
P02.00.007		1,341	M3	GRAVILLA	22,92	30,74	
P01.02.001		0,200	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,40	3,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,70	4,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,40	18,51	
				TOTAL PARTIDA			**115,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E00.01.009	*		**M3**	**HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 40 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		257,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	33,41	
P02.00.002		0,632	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,11	
P02.00.005		1,364	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	24,16	
P01.02.001		0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,70	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,80	4,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,10	17,12	
				TOTAL PARTIDA			**107,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.010	*		**M3**	**HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 22 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		270,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	35,10	
P02.00.002		0,650	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,48	
P02.00.006		1,301	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	26,44	
P01.02.001		0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,00	3,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,30	4,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	94,80	18,01	
				TOTAL PARTIDA			**112,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E00.01.011	*		**M3**	**HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 12 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 12 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		283,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	36,79	
P02.00.002		0,643	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,34	
P02.00.007		1,286	M3	GRAVILLA	22,92	29,48	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,60	3,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,00	4,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,80	18,96	
				TOTAL PARTIDA			**118,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E00.01.012	*		**M3**	**HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 40 MM.**			
				M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 175 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		288,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	37,44	
P02.00.002		0,670	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,90	
P02.00.005		1,347	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	23,86	
P01.02.001		0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,20	3,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,50	4,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,00	18,05	
				TOTAL PARTIDA			**113,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.013	*		**M3**	**HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 175 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		300,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	39,00	
P02.00.002		0,643	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,34	
P02.00.006		1,287	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	26,15	
P01.02.001		0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,50	3,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,90	4,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,60	18,73	
				TOTAL PARTIDA			**117,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E00.01.014	*		**M3**	**HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 175 Kg/cm2., con cemento II-F/35 y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		308,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	40,04	
P02.00.002		0,638	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,23	
P02.00.007		1,276	M3	GRAVILLA	22,92	29,25	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,50	3,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,10	4,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,00	19,57	
				TOTAL PARTIDA			**122,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E00.01.015	*		**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), I. ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 20 (N/mm2), I., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		325,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	42,25	
P02.00.002		0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005		1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001		0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,30	3,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,60	4,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,20	18,47	
				TOTAL PARTIDA			**115,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.016	*		**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), I. ARIDO DE 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón HM 20 (N/mm2), I., con cemento II-F/35 y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		331,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	43,03	
P02.00.002		0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.006		1,260	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	25,60	
P01.02.001		0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,40	3,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	96,90	4,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,70	19,32	
				TOTAL PARTIDA			**121,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E00.01.017	*		**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), I. ARIDO DE 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 20 (N/mm2), I., con cemento II-F/35 y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		343,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	44,59	
P02.00.002		0,591	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,26	
P02.00.007		1,120	M3	GRAVILLA	22,92	25,67	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,50	3,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,10	4,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,00	19,57	
				TOTAL PARTIDA			**122,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E00.01.0171			**M3**	**HORMIGON HM 25 (N/mm2), I. ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 25 (N/mm2),ambiente general I., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002		372,660	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	48,45	
P02.00.002		0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005		1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001		0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,50	3,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,10	4,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,00	19,76	
				TOTAL PARTIDA			**123,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.0172		**M3**	**HORMIGON HM 30 (N/mm2), I. ARIDO DE 40 MM.**			
			M3. Confección y suministro de hormigón de HM 30 (N/mm2),ambiente general I., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	423,990	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	55,12	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,20	3,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	106,00	5,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,30	21,15	
			TOTAL PARTIDA			**132,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.0173		**M3**	**HORMIGON HM 35 (N/mm2), I. ARIDO DE 40 MM.**			
			M3. Confección y suministro de hormigón de HM 35 (N/mm2),ambiente general I., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	482,740	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	62,76	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,80	3,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	113,90	5,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,60	22,72	
			TOTAL PARTIDA			**142,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.0174		**M3**	**HORMIGON HM 40 (N/mm2), I. ARIDO DE 40 MM.**			
			M3. Confección y suministro de hormigón de HM 40 (N/mm2),ambiente general I., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	522,910	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	67,98	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,00	4,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,40	5,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,30	23,81	
			TOTAL PARTIDA			**149,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.0175		**M3**	**HORMIGON HA 25 (N/mm2), I ó IIa ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HA 25 (N/mm2),ambiente general I ó IIa., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	372,660	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	48,45	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,50	3,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	99,10	4,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,00	19,76	
			TOTAL PARTIDA			**123,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E00.01.0176		**M3**	**HORMIGON HA 25 (N/mm2), IIb ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HA 25 (N/mm2),ambiente general IIb., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	391,330	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	50,87	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,90	3,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	101,60	5,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,70	20,27	
			TOTAL PARTIDA			**126,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E00.01.0177		**M3**	**HORMIGON HA 25 (N/mm2), IV ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HA 25 (N/mm2),ambiente general IV., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	410,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	53,30	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,30	3,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	104,10	5,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,30	20,77	
			TOTAL PARTIDA			**130,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.0178		**M3**	**HORMIGON HA 30 (N/mm2), I, IIa, IIb, . ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HA 30 (N/mm2),ambiente general I, IIa, IIb ., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	423,990	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	55,12	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,20	3,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	106,00	5,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,30	21,15	
			TOTAL PARTIDA			**132,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E00.01.0179		**M3**	**HORMIGON HA 30 (N/mm2), IV. ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HA 30 (N/mm2),ambiente general IV., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	438,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	56,94	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,00	3,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	107,90	5,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,30	21,53	
			TOTAL PARTIDA			**134,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.01.01710		**M3**	**HORMIGON HA 35 (N/mm2), I, IIa, IIb, ó IV . ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HA 35 (N/mm2),ambiente general I, IIa, IIb ó IV., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	482,740	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	62,76	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,80	3,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	113,90	5,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,60	22,72	
			TOTAL PARTIDA			**142,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.01711		**M3**	**HORMIGON HA 40 (N/mm2), I, IIa, IIb, ó IV . ARIDO DE 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HA 40 (N/mm2),ambiente general I, IIa, IIb ó IV., con cemento II-F/35 y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.002	522,910	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	67,98	
P02.00.002	0,613	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,71	
P02.00.005	1,260	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,31	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,00	4,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,40	5,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,30	23,81	
			TOTAL PARTIDA			**149,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E00.01.018	*	**M3**	**HORMIGON Rc 60 A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 60 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		168,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	28,56	
P02.00.002		0,542	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	11,24	
P02.00.005		1,085	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	19,22	
P01.02.001		0,180	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,00	2,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,60	3,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,30	14,69	
				TOTAL PARTIDA			**92,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS.

E00.01.019	*	**M3**	**HORMIGON Rc 60 A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 60 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		196,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	33,32	
P02.00.002		0,521	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	10,81	
P02.00.006		1,045	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	21,23	
P01.02.001		0,225	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,40	2,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,20	4,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,20	16,00	
				TOTAL PARTIDA			**100,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.020	*		**M3**	**HORMIGON Rc 100 A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 100 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		208,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	35,36	
P02.00.002		0,695	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	14,41	
P02.00.005		1,390	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	24,62	
P01.02.001		0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,40	2,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,60	4,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	94,10	17,88	
				TOTAL PARTIDA			**111,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E00.01.021	*		**M3**	**HORMIGON Rc 100 A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 100 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		233,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	39,61	
P02.00.002		0,671	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,92	
P02.00.006		1,345	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	27,33	
P01.02.001		0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,90	3,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	96,40	4,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,20	19,23	
				TOTAL PARTIDA			**120,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E00.01.022	*		**M3**	**HORMIGON Rc 100 A/S ARIDO 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 100 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		262,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	44,54	
P02.00.002		0,650	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,48	
P02.00.007		1,300	M3	GRAVILLA	22,92	29,80	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	87,80	3,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	103,60	5,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,80	20,67	
				TOTAL PARTIDA			**129,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.023	*		**M3**	**HORMIGON Rc 125 A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 125 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		224,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	38,08	
P02.00.002		0,690	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	14,31	
P02.00.005		1,387	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	24,56	
P01.02.001		0,180	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,00	3,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,30	4,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,90	18,41	
				TOTAL PARTIDA			**115,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E00.01.024	*		**M3**	**HORMIGON Rc 125 A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 125 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		251,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	42,67	
P02.00.002		0,664	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,77	
P02.00.006		1,325	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	26,92	
P01.02.001		0,200	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,40	3,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,00	4,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,90	19,74	
				TOTAL PARTIDA			**123,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E00.01.025	*		**M3**	**HORMIGON Rc 125 A/S ARIDO 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 125 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		263,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	44,71	
P02.00.002		0,640	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,27	
P02.00.007		1,339	M3	GRAVILLA	22,92	30,69	
P01.02.001		0,200	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,70	3,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,50	5,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,70	20,84	
				TOTAL PARTIDA			**130,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.026	*		**M3**	**HORMIGON Rc 150 A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 150 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		270,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	45,90	
P02.00.002		0,679	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	14,08	
P02.00.005		1,361	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	24,10	
P01.02.001		0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,10	3,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,70	4,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,70	19,89	
				TOTAL PARTIDA			**124,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E00.01.027	*		**M3**	**HORMIGON Rc 150 A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 150 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		283,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	48,11	
P02.00.002		0,648	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,44	
P02.00.006		1,322	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	26,86	
P01.02.001		0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,40	3,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,20	5,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,40	20,79	
				TOTAL PARTIDA			**130,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E00.01.028	*		**M3**	**HORMIGON Rc 150 A/S ARIDO 12 MM** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 150 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		295,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	50,15	
P02.00.002		0,641	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,29	
P02.00.007		1,284	M3	GRAVILLA	22,92	29,43	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,90	3,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,80	5,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,30	21,72	
				TOTAL PARTIDA			**136,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.029	*		**M3**	**HORMIGON Rc 175 A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 175 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		304,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	51,68	
P02.00.002		0,666	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,81	
P02.00.005		1,305	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	23,11	
P01.02.001		0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,60	3,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,40	5,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,60	20,82	
				TOTAL PARTIDA			**130,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E00.01.030	*		**M3**	**HORMIGON Rc 175 A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 175 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		313,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	53,21	
P02.00.002		0,640	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,27	
P02.00.006		1,295	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	26,31	
P01.02.001		0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,80	3,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,80	5,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,20	21,70	
				TOTAL PARTIDA			**135,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E00.01.031	*		**M3**	**HORMIGON Rc 175 A/S ARIDO 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de Rc 175 Kg/cm2. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		322,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	54,74	
P02.00.002		0,634	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	13,15	
P02.00.007		1,275	M3	GRAVILLA	22,92	29,22	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,10	3,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,20	5,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,90	22,59	
				TOTAL PARTIDA			**141,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.032 *		**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 20 (N/mm2), Qb. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	337,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	57,29	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,30	3,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	108,20	5,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,60	21,58	
			TOTAL PARTIDA			**135,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E00.01.032QC		**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 20 (N/mm2), Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	373,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	63,41	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,40	3,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	114,60	5,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,30	22,86	
			TOTAL PARTIDA			**143,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E00.01.033 *		**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 20 (N/mm2), Qb. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	346,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	58,82	
P02.00.002	0,612	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,69	
P02.00.006	1,260	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	25,60	
P01.02.001	0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,10	3,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	113,20	5,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,90	22,59	
			TOTAL PARTIDA			**141,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.033QC		**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 22 MM.**			
			M3. Confección y suministro de hormigón de HM 20 (N/mm2), Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	382,380	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	65,00	
P02.00.002	0,612	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,69	
P02.00.006	1,260	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	25,60	
P01.02.001	0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,30	4,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,70	5,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,70	23,88	
			TOTAL PARTIDA			**149,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E00.01.034	*	**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 12 MM.**			
			M3. Confección y suministro de hormigón de HM 20 (N/mm2), Qb. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		358,000	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	60,86	
P02.00.002		0,590	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,24	
P02.00.007		1,119	M3	GRAVILLA	22,92	25,65	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,80	3,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	115,00	5,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,70	22,93	
				TOTAL PARTIDA			**143,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E00.01.034QC		**M3**	**HORMIGON HM 20 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 12 MM.**			
			M3. Confección y suministro de hormigón de HM 20 (N/mm2), Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003		394,380	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	67,04	
P02.00.002		0,590	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,24	
P02.00.007		1,119	M3	GRAVILLA	22,92	25,65	
P01.02.001		0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001		0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	104,90	4,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	121,40	6,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,50	24,23	
				TOTAL PARTIDA			**151,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.035		**M3**	**HORMIGON HM 25 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 25 (N/mm2), Qb. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	358,690	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	60,98	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	95,90	3,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	112,00	5,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,60	22,34	
			TOTAL PARTIDA			**139,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E00.01.036		**M3**	**HORMIGON HM 25 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 25 (N/mm2), Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	375,810	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	63,89	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,90	3,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	115,10	5,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,80	22,95	
			TOTAL PARTIDA			**143,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E00.01.037		**M3**	**HORMIGON HM 25 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 25 (N/mm2), Qb. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	367,690	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	62,51	
P02.00.002	0,612	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,69	
P02.00.006	1,260	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	25,60	
P01.02.001	0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,80	4,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	117,10	5,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	122,90	23,35	
			TOTAL PARTIDA			**146,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.038		**M3**	**HORMIGON HM 25 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 25 (N/mm2), Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	385,190	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	65,48	
P02.00.002	0,612	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,69	
P02.00.006	1,260	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	25,60	
P01.02.001	0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,80	4,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	120,20	6,01	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,20	23,98	
			TOTAL PARTIDA			**150,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.039		**M3**	**HORMIGON HM 25 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 25 (N/mm2), Qb. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	379,680	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	64,55	
P02.00.002	0,590	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,24	
P02.00.007	1,119	M3	GRAVILLA	22,92	25,65	
P01.02.001	0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	102,50	4,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	118,80	5,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,70	23,69	
			TOTAL PARTIDA			**148,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.040		**M3**	**HORMIGON HM 25 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 25 (N/mm2), Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	397,190	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	67,52	
P02.00.002	0,590	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,24	
P02.00.007	1,119	M3	GRAVILLA	22,92	25,65	
P01.02.001	0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	105,40	4,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	121,90	6,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,00	24,32	
			TOTAL PARTIDA			**152,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.041		**M3**	**HORMIGON HM 30 (N/mm2), Qb ó Qc. A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 30 (N/mm2), Qb ó Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	402,820	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	68,48	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,40	4,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,80	5,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,80	23,90	
			TOTAL PARTIDA			**149,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E00.01.042		**M3**	**HORMIGON HM 30 (N/mm2), Qb ó Qc. A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 30 (N/mm2), Qb ó Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	411,820	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	70,01	
P02.00.002	0,612	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,69	
P02.00.006	1,260	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	25,60	
P01.02.001	0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,30	4,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	124,90	6,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	131,10	24,91	
			TOTAL PARTIDA			**156,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E00.01.043		**M3**	**HORMIGON HM 30 (N/mm2), Qb ó Qc. A/S ARIDO 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 30 (N/mm2), Qb ó Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	423,800	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	72,05	
P02.00.002	0,590	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,24	
P02.00.007	1,119	M3	GRAVILLA	22,92	25,65	
P01.02.001	0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,00	4,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	126,60	6,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	132,90	25,25	
			TOTAL PARTIDA			**158,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.044		**M3**	**HORMIGON HM 35 (N/mm2), Qb ó Qc. A/S ARIDO 40 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 35 (N/mm2), Qb ó Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 40 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	446,880	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	75,97	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,90	4,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	127,60	6,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,00	25,46	
			TOTAL PARTIDA			**159,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E00.01.045		**M3**	**HORMIGON HM 35 (N/mm2), Qb ó Qc. A/S ARIDO 22 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 35 (N/mm2), Qb ó Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 22 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	455,880	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	77,50	
P02.00.002	0,612	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,69	
P02.00.006	1,260	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	25,60	
P01.02.001	0,190	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,80	4,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	132,70	6,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	139,30	26,47	
			TOTAL PARTIDA			**165,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E00.01.046		**M3**	**HORMIGON HM 35 (N/mm2), Qb ó Qc. A/S ARIDO 12 MM.** ***M3. Confección y suministro de hormigón de HM 35 (N/mm2), Qb ó Qc. con cemento anti-sulfato I/35/SR y árido de 12 mm., consistencia plástica.***			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	467,860	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	79,54	
P02.00.002	0,590	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,24	
P02.00.007	1,119	M3	GRAVILLA	22,92	25,65	
P01.02.001	0,210	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,40	4,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	134,40	6,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	141,10	26,81	
			TOTAL PARTIDA			**167,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.047		**M3**	**HORMIGON HA 25 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 40 MM.**			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	388,810	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	66,10	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,10	4,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	117,30	5,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,20	23,41	
			TOTAL PARTIDA			**146,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.01.048		**M3**	**HORMIGON HA 25 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 40 MM.**			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	388,810	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	66,10	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,10	4,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	117,30	5,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,20	23,41	
			TOTAL PARTIDA			**146,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.01.049		**M3**	**HORMIGON HA 30 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 40 MM.**			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	402,820	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	68,48	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,40	4,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,80	5,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,80	23,90	
			TOTAL PARTIDA			**149,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E00.01.050		**M3**	**HORMIGON HA 30 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 40 MM.**			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	402,820	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	68,48	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,40	4,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,80	5,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,80	23,90	
			TOTAL PARTIDA			**149,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.01.051		**M3**	**HORMIGON HA 35 (N/mm2), Qb. A/S ARIDO 40 MM.**			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	446,880	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	75,97	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,90	4,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	127,60	6,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,00	25,46	
			TOTAL PARTIDA			**159,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E00.01.052		**M3**	**HORMIGON HA 35 (N/mm2), Qc. A/S ARIDO 40 MM.**			
O00.004	0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P01.01.003	446,880	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17	75,97	
P02.00.002	0,611	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	12,67	
P02.00.005	1,258	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	22,28	
P01.02.001	0,170	M3	AGUA	0,06	0,01	
M00.10.001	0,300	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,90	4,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	127,60	6,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,00	25,46	
			TOTAL PARTIDA			**159,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E00.02.001	*	**M3**	**INCREMENTO CONSISTENCIA BLANDA** ***M3. Incremento por consistencia blanda, para hormigones con cemento PORTLAND.***			
P01.03.001		1,000 M3	INCREMENTO CONSISTENCIA BLANDA	2,61	2,61	
%CI		5,000	COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI		19,000	GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
			TOTAL PARTIDA			**3,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E00.02.002	*	**M3**	**INCREMENTO CONSISTENCIA FLUIDA** ***M3. Incremento por consistencia fluida, para hormigones con cemento PORTLAND.***			
P01.03.002		1,000 M3	INCREMENTO CONSISTENCIA FLUIDA	4,89	4,89	
%CI		5,000	COSTES INDIRECTOS	4,90	0,25	
%GGBI		19,000	GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,10	0,97	
			TOTAL PARTIDA			**6,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E00.02.003	*	**M3**	**INCREMENTO CONSISTENCIA BLANDA S** ***M3. Incremento por consistencia blanda, para hormigones con cemento anti-sulfato.***			
P01.03.003		1,000 M3	INCREMENTO CONSISTENCIA BLANDA S	2,61	2,61	
%CI		5,000	COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI		19,000	GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
			TOTAL PARTIDA			**3,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.02.004 *		**M3**	**INCREMENTO CONSISTENCIA FLUIDA S**			
			M3. Incremento por consistencia fluida, para hormigones con cemento anti-sulfato.			
P01.03.004	1,000	M3	INCREMENTO CONSISTENCIA FLUIDA S	5,05	5,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,10	0,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,30	1,01	
			TOTAL PARTIDA			**6,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.02.0041		**M3**	**INCREMENTO CAMBIO ARIDO 40 A 22MM**			
			M3 Incremento por cambio de árido 40mm a 22mm.			
P01.03.15	1,000	M3	INCREMENTO POR CAMBIO ARIDO 40 A22MM	2,61	2,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
			TOTAL PARTIDA			**3,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E00.02.0042		**M3**	**INCREMENTO CAMBIO ARIDO 22 A 12MM**			
			M3 Incremento por cambio de árido 22mm a 12mm.			
P01.03.16	1,000	M3	INCREMENTO POR CAMBIO ARIDO 22 A12MM	2,61	2,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
			TOTAL PARTIDA			**3,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E00.02.0043		**M3**	**INCREMENTO POR HORMIGON PARA BOMBEO**			
P01.03.17	1,000	M3	INCREMENTO POR HORMIGON PARA BOMBEO	2,61	2,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
			TOTAL PARTIDA			**3,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E00.02.0044		**M3**	**INCREMENTO POR ADICCION ANTICONGELANTE**			
P01.03.18	1,000	M3	INCREMENTO POR M3 POR ADICCION DE ANTICONGELANTE	6,77	6,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,80	0,34	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
			TOTAL PARTIDA			**8,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E00.02.005 *		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 20 M3**			
			M3. Incremento para hormigonar con bomba, hasta 20 m3. de hormigón.			
P01.03.005	1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 20 M3	18,79	18,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,80	0,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,70	3,74	
			TOTAL PARTIDA			**23,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E00.02.006 *		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 30 M3**			
			M3. Incremento para hormigonar con bomba, de 20 a 30 m3. de hormigón.			
P01.03.006	1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 30 M3	18,39	18,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
			TOTAL PARTIDA			**22,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.02.007	*		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 40 M3**			
				M3. Incremento para hormigonar con bomba, de 30 a 40 m3. de hormigón.			
P01.03.007		1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 40 M3	17,58	17,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,60	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,50	3,52	
				TOTAL PARTIDA			**21,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E00.02.008	*		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 50 M3**			
				M3. Incremento para hormigonar con bomba, de 40 a 50 m3. de hormigón.			
P01.03.008		1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 50 M3	16,81	16,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,80	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,70	3,36	
				TOTAL PARTIDA			**21,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con UN CÉNTIMOS.

E00.02.009	*		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 60 M3**			
				M3. Incremento para hormigonar con bomba, de 50 a 60 m3. de hormigón.			
P01.03.009		1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 60 M3	16,04	16,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,00	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,80	3,19	
				TOTAL PARTIDA			**20,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E00.02.010	*		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 70 M3**			
				M3. Incremento para hormigonar con bomba, de 60 a 70 m3. de hormigón.			
P01.03.010		1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 70 M3	15,22	15,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,00	3,04	
				TOTAL PARTIDA			**19,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E00.02.011	*		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 80 M3**			
				M3. Incremento para hormigonar con bomba, de 70 a 80 m3. de hormigón.			
P01.03.011		1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 80 M3	14,45	14,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,20	2,89	
				TOTAL PARTIDA			**18,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E00.02.012	*		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 90 M3**			
				M3. Incremento para hormigonar con bomba, de 80 a 90 m3. de hormigón.			
P01.03.012		1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 90 M3	13,75	13,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,80	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,40	2,74	
				TOTAL PARTIDA			**17,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E00.02.013	*		**M3**	**INCREMENTO BOMBA HASTA 100 M3**			
				M3. Incremento para hormigonar con bomba, de 90 a 100 m3. de hormigón.			
P01.03.013		1,000	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 100 M3	12,98	12,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,00	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,60	2,58	
				TOTAL PARTIDA			**16,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.02.014	*		**M3**	**INCREMENTO BOMBA DESDE 101 M3**			
				M3. Incremento para hormigonar con bomba, de más de 100 m3. de hormigón.			
P01.03.014		1,000	M3	INCREMENTO BOMBA MAS DE 100 M3	12,34	12,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,30	0,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,00	2,47	
				TOTAL PARTIDA			**15,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E00.02.015	*		**M3**	**INCREMENTO POR GRUA FIJA**			
				M3. Incremento por empleo de grúa fija para hormigonar.			
M00.12.006		1,000	H	GRUA FIJA	5,30	5,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,30	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,60	1,06	
				TOTAL PARTIDA			**6,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E00.03.001	*		**H**	**FURGONETA DE TRANSPORTE**			
				H. Furgoneta de transporte con conductor, incluyendo amortización, combustible, etc.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.13.001		1,000	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	4,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,30	1,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,60	5,24	
				TOTAL PARTIDA			**32,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.04.001	*		**H**	**CAMION DE TRANSPORTE**			
				H. Camión de transporte con conductor, incluyendo amortización, combustible, etc.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,50	2,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,60	8,47	
				TOTAL PARTIDA			**53,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E00.05.001	*		**M2**	**ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.**			
				M2. Montaje y desmontaje de andamio tubular, hasta una altura de 10 m., incluso tramitación de los permisos correspondientes.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,230	H.	AYUDANTE	19,87	4,57	
M00.19.001		1,000	UD	AMORTIZACION ANDAMIOS	0,59	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,60	0,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,20	2,13	
				TOTAL PARTIDA			**13,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E00.05.002	*		**M2**	**ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT**			
				M2. Montaje y desmontaje de andamio tubular hasta una altura de 20 m., incluso tramitación de los permisos correspondientes.			
O00.001		0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
M00.19.001		1,000	UD	AMORTIZACION ANDAMIOS	0,59	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,20	2,70	
				TOTAL PARTIDA			**16,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.06.001	*		**TM**	**GRANZA ANTRACITA RECRIBADA**			
				Tm. Granza de antracita recribada, servida.			
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P02.02.001		1,000	TM	GRANZA DE ANTRACITA RECRIBADA	221,36	221,36	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	243,50	12,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	255,60	48,56	
				TOTAL PARTIDA			**304,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E00.06.002	*		**TM**	**LEÑA PARA CALDERA DE CARBON**			
				Tm. Leña para combustible de caldera de carbón, servida.			
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P02.02.002		1,000	TM	LEÑA PARA CALDERA DE CARBON	131,82	131,82	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,90	7,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,60	30,70	
				TOTAL PARTIDA			**192,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.06.003	*		**TM**	**ESPARTO PARA CALDERA DE CARBON**			
				Tm. Esparto para combustible de caldera de carbón, servido.			
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
P02.02.003		1,000	TM	ESPARTO PARA CALDERA DE CARBON	209,96	209,96	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	226,40	11,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	237,70	45,16	
				TOTAL PARTIDA			**282,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E00.06.004	*		**L**	**GASOLEO C EN BIDONES DE 200 L.**			
				L. Gasóleo tipo "C" transportado con bidones de 200 litros, incluso p.p. de carga y vaciado.			
O00.001		0,006	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,13	
P02.03.001		1,000	L	GASOLEO C EN BIDON	1,02	1,02	
M00.13.001		0,006	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,20	0,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,20	0,23	
				TOTAL PARTIDA			**1,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E00.07.001	*		**UD**	**DESPLAZAMIENTO DE OPERARIO**			
				Ud. Desplazamiento de operario, incluyendo locomoción y transporte de herramientas.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
M00.13.001		0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
M00.19.002		1,000	UD	REPERCUSION UTILES,MAQUINARIA,ET	0,98	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,60	3,34	
				TOTAL PARTIDA			**20,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.07.002	*		**UD**	**MINIMA DE REPARACION**			
				Ud. Mínima de reparación en albañilería, oficios y gremios, incluyendo desplazamientos.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
M00.13.001		0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
M00.19.002		1,000	UD	REPERCUSION UTILES,MAQUINARIA,ET	0,98	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,60	1,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,60	7,71	
				TOTAL PARTIDA			**48,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E00.08.001	*		**H**	**HORA OFICIAL DE 1ª LOCALI. AVERI**			
				H. Oficial de 1ª en localización de averias.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,90	1,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,00	4,37	
				TOTAL PARTIDA			**27,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E00.08.002	*		**H**	**HORA OFICIAL DE 2ª LOCALI. AVERI**			
				H. Oficial de 2ª en localización de averias.			
O00.002		1,000	H	OFICIAL 2ª	20,33	20,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,30	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,40	4,07	
				TOTAL PARTIDA			**25,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E00.08.003	*		**H**	**HORA AYUDANTE LOCALI. AVERI**			
				H. Oficial de Ayudante en localización de averias.			
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,90	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,90	3,97	
				TOTAL PARTIDA			**24,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E00.08.004	*		**H**	**HORA PEON ESPECIALISTA LOCALI. AVERI**			
				H. Oficial de Peón especialista en localización de averias.			
O00.004		1,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	18,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,90	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,90	3,78	
				TOTAL PARTIDA			**23,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E00.08.005	*		**H**	**HORA PEON LOCALIZACION AVERIAS**			
				H. Peón en localización de averias.			
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
				TOTAL PARTIDA			**22,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E00.09.001	*		**H**	**CAMION GRUA CON CESTA**			
				H. Camión grúa con cesta.			
M00.12.004		1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,60	2,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,10	10,09	
				TOTAL PARTIDA			**63,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E00.09.0011 *		**H**	**CAMION GRUA 30 TM.**			
			H. Camión grúa de elevación 30 TM.			
M00.12.0041	1,000	H	CAMION GRUA 30 TM. CARGA 8000 K	74,57	74,57	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	74,60	3,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,30	14,88	
			TOTAL PARTIDA			**93,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

EM00.11001 *		**H**	**BOMBA SUMERGIBLE 11CV**			
			H. Utilización de bomba sumergible para achicar agua.			
M00.11.001	1,000	H	BOMBA SUMERGIBLE 11CV	5,06	5,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,10	0,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,30	1,01	
			TOTAL PARTIDA			**6,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C01 * DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

E01.00.001 *		**M2**	**LEVANTADO, APILADO DE TEJA CURVA**			
			M2. Levantado de cubierta de teja curva con apilado de las que estén en buen estado, retirada de las rotas y transporte a vertedero.			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.004	0,360	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	6,81	
O00.005	0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.14.001	0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002	0,100	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,10	1,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,30	5,00	
			TOTAL PARTIDA			**31,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.00.002 *		**M2**	**LEVANTADO, APILADO DE TEJA PLANA**			
			M2. Levantado de cubierta de teja plana con apilado de las que estén en buen estado, retirada de las rotas y transporte a vertedero.			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.004	0,360	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	6,81	
O00.005	0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.14.001	0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002	0,100	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,10	1,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,30	5,00	
			TOTAL PARTIDA			**31,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.00.003 *		**M2**	**DEMOLICION CUBIERTA PLACA FIBROC**			
			M2. Demolición de placa de fibrocemento, translúcida, etc., con transporte a vertedero.			
O00.001	0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.004	0,130	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	2,46	
O00.005	0,130	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,34	
M00.14.001	0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002	0,060	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,20	0,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
			TOTAL PARTIDA			**13,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.00.004	*		**M2**	**DEMOLICION DE TERRAZA CATALANA**			
				M2. Demolición de terraza catalana formada por tabiquillos y tablero de rasilla, terminada con chapa de mortero, con transporte y retirada de escombros a vertedero.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.004		0,360	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	6,81	
O00.005		0,360	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,47	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,300	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	16,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,60	1,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,50	7,70	
				TOTAL PARTIDA			**48,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E01.00.005	*		**M2**	**LEVANTADO DE TELA ASFALTICA**			
				M2. Levantado de impermeabilización de lámina de asfalto o polibreal de cubierta, con transporte a vertedero.			
O00.004		0,080	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	1,51	
O00.005		0,080	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,44	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,020	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E01.00.006	*		**M2**	**LEVANTADO DE GRAVILLA SUELTA**			
				M2. Retirada de gravilla suelta en cubierta hasta 15 cm. de espesor, con limpieza de suelo y retirada a vertedero.			
O00.004		0,150	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	2,84	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,040	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,90	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,30	1,58	
				TOTAL PARTIDA			**9,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.00.007	*		**ML**	**LEVANTADO DE CANAL DE PVC, ZINC**			
				Ml. Levantado de canal de zinc, fibrocemento o PVC de cualquier desarrollo, sin incluir andamio y con transporte a vertedero.			
O00.001		0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.004		0,130	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	2,46	
O00.005		0,130	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,34	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,025	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.00.008	*		**UD**	**LEVANTADO SUMIDERO DE CUBIERTA**			
				Ud. Levantado de sumidero en cubiertas planas, con transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,60	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,10	1,92	
				TOTAL PARTIDA			**12,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS.

E01.00.009	*		**M2**	**DEMOLICION TABLERO MADERA CUBIER**			
				M2. Demolición de tablero de cubierta de madera, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.004		0,450	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	8,51	
O00.005		0,220	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,96	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,100	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E01.00.010	*		**M2**	**DEMOLICION SOPORTE DE CAÑIZO CUB**			
				M2. Demolición de soporte de cubierta de cañizo y material de relleno, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.004		0,450	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	8,51	
O00.005		0,220	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,96	
M00.14.001		0,018	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,81	
M00.14.002		0,200	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	11,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,40	1,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,20	6,88	
				TOTAL PARTIDA			**43,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E01.00.011	*		**M2**	**DEMOLICION TABLERO MACHIHEMBRADO**			
				M2. Demolición de tablero formado con ladrillo machihembrado o rasilla en formación de pendientes, incluso chapa de mortero, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.004		0,400	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	7,57	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,100	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,00	1,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,30	5,19	
				TOTAL PARTIDA			**32,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.00.012	*		**ML**	**DEMOLICION CERCHA MADERA 10 M.**			
				Ml. Demolición de cercha de madera, inferior a 10 m. de luz, incluso anulación de anclajes, cortes, apuntalamiento necesario y transporte de escombros a vertedero.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.004		0,750	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	14,19	
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
M00.14.001		0,008	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,36	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,70	2,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,10	9,71	
				TOTAL PARTIDA			**60,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.00.013	*		**ML**	**DEMOLICION CERCHA METALICA 10 M.**			
				Ml. Demolición de cercha metálica, inferior a 10 m. de luz, incluso anulación de anclajes, cortes, apuntalamiento necesario y transporte de escombros a vertedero.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
O00.005		0,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,59	
M00.14.001		0,008	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,36	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,80	2,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,00	9,12	
				TOTAL PARTIDA			**57,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.00.014	*		**M2**	**LEVANTADO ESPRAYADO ESPUMA RI**			
				M2. Levantado de esprayado de espuma rígida de poliuretano y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
O00.005		0,130	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,34	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,025	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,80	0,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,00	0,76	
				TOTAL PARTIDA			**4,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.00.015	*		**ML**	**DEMOLICION CHIMENEA DE CUBIERTA**			
				Ml. Demolición de chimenea en cubierta, de ladrillo macizo o hueco, limpieza y transporte a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,028	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.01.001	*		**M2**	**DEMOLICION FALSO TECHO ESCAYOLA**			
				M2. Demolición de falso techo de escayola, limpieza y retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,30	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,70	1,65	
				TOTAL PARTIDA			**10,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.01.002	*		**M2**	**DEMOLICION FALSO TECHO CAÑIZO YE**			
				M2. Demolición de falso techo de cañizo enlucido de yeso, limpieza y retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,055	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,40	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,90	2,07	
				TOTAL PARTIDA			**12,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.01.003	*		**M2**	**LEVANTADO FALSO TECHO DESMONTA**			
				M2. Levantado de falso techo de escayola o de fibras minerales aglomeradas, sobre perfiles ocultos o vistos, apilado de material para su utilización y transporte del que esté en mal estado a vertedero.			
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,90	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,40	1,79	
				TOTAL PARTIDA			**11,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E01.01.004	*		**M2**	**DESMONTADO AISLAMIENTO FIBRA VID**			
				M2. Desmontado de aislamiento de fibra de vidrio, corcho, etc., en paredes, techos o cubiertas, incluso retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
				TOTAL PARTIDA			**4,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E01.01.005	*		**M2**	**DESMONTADO FIBRA VIDRIO CON YESO**			
				M2. Desmontado de fibra de vidrio con soporte de tela metálica y yeso, incluso transporte a vertedero.			
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,013	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
				TOTAL PARTIDA			**5,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.01.006	*		**ML**	**LEVANTADO COQUILLA Ø VARIABLE**			
				Ml. Levantado de coquilla de lana de vidrio, armafex, etc., de cualquier diámetro y transporte a vertedero.			
O00.005		0,180	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,24	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,012	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
				TOTAL PARTIDA			**4,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.02.001	*		**M2**	**DEMOLICION FORJADO VIGAS MADERA**			
				M2. Demolición de forjado formado por vigas de madera, revoltón de yeso y cascotes o dos capas de rasilla, y solado de baldosa hidráulica, terrazo, etc., con retirada de escombros a vertedero.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.004		0,450	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	8,51	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
M00.06.006		0,220	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	0,68	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,150	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	8,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,10	1,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,90	7,20	
				TOTAL PARTIDA			**45,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.02.002	*		**M2**	**DEMOLICION FORJADO VIGAS HIERRO**			
				M2. Demolición de forjado formado por viguetas de hierro, sobre ellas dos capas de rasilla o machembrado, chapa de mortero y solado de baldosa hidraúlica, terrazo, etc., incluso p.p. de jácenas y zunchos, con retirada de escombros a vertedero.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.004		0,600	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	11,35	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
M00.06.006		0,300	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	0,93	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,150	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	8,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,10	2,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,40	9,01	
				TOTAL PARTIDA			**56,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.02.003	*		**M2**	**DEMOLICION FORJADO VIGAS HORMIGO**			
				M2. Demolición de forjado formado por vigueta o semivigueta de hormigón y bovedilla de hormigón o cerámica, capa de compresión y solado de baldosa hidraúlica, terrazo, etc., incluso p.p. de jácenas y zunchos, con retirada de escombros a vertedero.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.004		0,750	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	14,19	
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
M00.06.006		0,370	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	1,15	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,150	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	8,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,20	2,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,90	10,81	
				TOTAL PARTIDA			**67,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.02.004	*		**ML**	**DEMOLICION REFUERZO MADERA HOR**			
				ML. Demolición de refuerzo de madera, hormigón o hierro, y retirada de escombros a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.004		0,800	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	15,14	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.06.006		0,800	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	2,49	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,045	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,30	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,60	5,43	
				TOTAL PARTIDA			**34,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E01.02.005	*		**M3**	**DEMOLICION PILAR HORMIGON ARMAD**			
				M3. Demolición de pilar de hormigón armado, con compresor y transporte de productos a vertedero.			
O00.004		6,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	113,52	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
M00.06.007		6,000	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	22,44	
M00.14.001		0,030	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	1,34	
M00.14.002		0,255	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	187,70	9,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	197,10	37,45	
				TOTAL PARTIDA			**234,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.02.006	*		**M3**	**DEMOLICION PILAR LADRILLO MACIZO**			
				M3. Demolición de pilar de ladrillo macizo tomado con mortero de cemento, con martillo eléctrico y transporte de productos a vertedero.			
O00.004		5,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	94,60	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
M00.06.007		5,000	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	18,70	
M00.14.001		0,030	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	1,34	
M00.14.002		0,255	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,00	8,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,30	32,93	
				TOTAL PARTIDA			**206,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E01.02.007	*		**M3**	**DEMOLICION PILAR LADRILLO HUECO**			
				M3. Demolición de pilar de ladrillo hueco tomado con mortero de cemento y transporte de productos a vertedero.			
O00.004		4,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	75,68	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
M00.06.007		4,000	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	14,96	
M00.14.001		0,030	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	1,34	
M00.14.002		0,255	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	142,40	7,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	149,50	28,41	
				TOTAL PARTIDA			**177,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.02.008	*		**M2**	**DEMOLICION CORREA ESCALERA HORM**			
				M2. Demolición de correa de escalera de hormigón armado hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		1,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	28,38	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
M00.06.007		1,500	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	5,61	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,085	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,00	3,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,30	13,17	
				TOTAL PARTIDA			**82,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.02.009	*		**M2**	**DEMOLICION CORREA ESCALERA RASI**			
				M2. Demolición de correa de escalera formada por 2 mantos de rasilla, recibidas con yeso, con retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		1,100	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	20,81	
O00.005		1,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	19,78	
M00.06.007		1,100	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	4,11	
M00.14.001		0,008	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,36	
M00.14.002		0,100	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,70	2,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,30	10,13	
				TOTAL PARTIDA			**63,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.03.001	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 5-10 CM. MORTE**			
				M2. Demolición de solera de mortero de 5 a 10 cm. de espesor, con compresor y retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,400	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	7,57	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
M00.06.006		0,400	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	1,24	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,040	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
				TOTAL PARTIDA			**22,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.03.002	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 10-15 CM MORTE**			
				M2. Demolición de solera de mortero de 10 a 15 cm. de espesor, con compresor y retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,550	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	10,41	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
M00.06.006		0,550	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	1,71	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,00	1,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,20	4,98	
				TOTAL PARTIDA			**31,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.03.003	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 15-20 CM MORTE**			
				M2. Demolición de solera de mortero de 15 a 20 cm. de espesor, con compresor y retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
O00.005		0,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,59	
M00.06.006		0,700	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	2,18	
M00.14.001		0,004	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,18	
M00.14.002		0,070	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,20	1,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,80	6,42	
				TOTAL PARTIDA			**40,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E01.03.004	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 10 CM HOR.MAQ**			
				M2. Demolición de solera de hormigón en masa o armado de 10 cm. de espesor con maquinaria adecuada y retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
M00.00.003		0,150	H	MARTILLO ROMPEDOR CASE POCLAIN	68,29	10,24	
M00.01.002		0,100	H	CAMION DUMPER	44,16	4,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,40	0,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,20	3,46	
				TOTAL PARTIDA			**21,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.03.005	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 15 CM HOR.MAQ**			
				M2. Demolición de solera de hormigón en masa o armado de 15 cm. de espesor, con maquinaria adecuada y retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,180	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,24	
M00.00.003		0,180	H	MARTILLO ROMPEDOR CASE POCLAIN	68,29	12,29	
M00.00.001		0,180	H	RETROEXCAVADORA POCLAIN 75	50,05	9,01	
M00.01.002		0,110	H	CAMION DUMPER	44,16	4,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,40	1,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,90	5,87	
				TOTAL PARTIDA			**36,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.03.006	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 20 CM HOR.MAQU**			
				M2. Demolición de solera de hormigón en masa o armado de 20 cm. de espesor con maquinaria adecuada y retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,210	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,78	
M00.00.003		0,210	H	MARTILLO ROMPEDOR CASE POCLAIN	68,29	14,34	
M00.01.002		0,120	H	CAMION DUMPER	44,16	5,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,40	1,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,60	4,67	
				TOTAL PARTIDA			**29,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E01.03.007	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 25 CM. HOR.MAQ**			
				M2. Demolición de solera de hormigón en masa o armado de 25 cm. de espesor con maquinaria adecuada y con retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.00.003		0,250	H	MARTILLO ROMPEDOR CASE POCLAIN	68,29	17,07	
M00.01.002		0,130	H	CAMION DUMPER	44,16	5,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,30	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,70	5,45	
				TOTAL PARTIDA			**34,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.03.008	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 10 CM HOR. MAN**			
				M2. Demolición de solera de hormigón en masa o armado de 10 cm. de espesor, con compresor y retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.06.007		0,700	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,62	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,80	1,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,20	5,55	
				TOTAL PARTIDA			**34,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.03.009	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 15 CM HOR. MAN**			
				M2. Demolición de solera de hormigón en masa o armado de 15 cm. de espesor, con compresor y retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,750	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	14,19	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
M00.06.007		0,750	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,81	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,055	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,10	1,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,60	6,00	
				TOTAL PARTIDA			**37,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.03.010	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 20 CM HOR. MAN**			
				M2. Demolición de solera de hormigón en masa o armado de 20 cm. de espesor, con compresor y retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,800	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	15,14	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
M00.06.007		0,800	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,99	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,060	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,40	1,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,10	6,48	
				TOTAL PARTIDA			**40,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.03.011	*		**M2**	**DEMOLICION SOLERA 25 CM HOR. MAN**			
				M2. Demolición de solera de hormigón en masa o armado de 25 cm. de espesor, con compresor y retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,850	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	16,08	
O00.005		0,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	11,69	
M00.06.007		0,850	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	3,18	
M00.14.001		0,004	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,18	
M00.14.002		0,065	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,80	1,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,50	6,94	
				TOTAL PARTIDA			**43,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.001	*		**M2**	**DEMOLICION TABIQUE CARTON-YESO**			
				M2. Demolición de tabique de cartón-yeso de distintos espesores, con retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,040	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,90	2,26	
				TOTAL PARTIDA			**14,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E01.04.002	*		**M2**	**DEMOLICION TABIQUE ESCAYOLA 6 CM**			
				M2. Demolición de tabique de escayola de 6 cm. de espesor, con retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,025	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,40	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,00	2,09	
				TOTAL PARTIDA			**13,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E01.04.003	*		**M2**	**DEMOLICION TABIQUE ESCAYOLA 10 C**			
				M2. Demolición de tabique de escayola de 10 cm. de espesor, con retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,035	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,90	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,50	2,57	
				TOTAL PARTIDA			**16,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E01.04.004	*		**M2**	**DEMOLICION H/S ENLUCIDO**			
				M2. Demolición de tabique hueco sencillo, enlucido de yeso por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,032	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,70	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,30	2,53	
				TOTAL PARTIDA			**15,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.04.005	*		**M2**	**DEMOLICION H/S JAHARRADO**			
				M2. Demolición de tabique hueco sencillo, jaharrado con mortero por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	11,69	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,032	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**16,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.006	*		**M2**	**DEMOLICION H/S ALICATADO**			
				M2. Demolición de tabique hueco sencillo, alicatado por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,720	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,95	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,90	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,70	3,17	
				TOTAL PARTIDA			**19,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.04.007	*		**M2**	**DEMOLICION H/S JAHARRADO/ALICATA**			
				M2. Demolición de tabique hueco sencillo, alicatado por una cara y por la otra enlucido con yeso o jaharrado con mortero de cemento, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,690	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,41	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,045	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,10	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,80	3,00	
				TOTAL PARTIDA			**18,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.04.008	*		**M2**	**DEMOLICION H/D 9 CM ENLUCIDO**			
				M2. Demolición de tabique hueco doble de 9 cm. de espesor, enlucido con yeso por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,760	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,66	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
				TOTAL PARTIDA			**20,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.04.009	*		**M2**	**DEMOLICION H/D 9 CM. JAHARRADO**			
				M2. Demolición de tabique hueco doble de 9 cm. de espesor, jaharrado con mortero de cemento por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,770	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,84	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,80	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,60	3,34	
				TOTAL PARTIDA			**20,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.04.010	*		**M2**	**DEMOLICION H/D 9 CM. ALICATADO**			
				M2. Demolición de tabique hueco doble de 9 cm. de espesor, alicatado por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		1,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	19,78	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,072	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,10	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,30	4,81	
				TOTAL PARTIDA			**30,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.011	*		**M2**	**DEMOLICION H/D 9CM. JAHAR./ALICA**			
				M2. Demolición de tabique hueco doble de 9 cm. de espesor, alicatado por una cara y por la otra enlucido con yeso o jaharrado con mortero de cemento, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		1,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	18,88	
M00.14.001		0,004	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,18	
M00.14.002		0,070	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,00	1,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,20	4,60	
				TOTAL PARTIDA			**28,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.04.012	*		**M2**	**DEMOLICION H/D 12 CM. ENLUCIDO**			
				M2. Demolición de tabique hueco doble de 12 cm. de espesor, enlucido con yeso por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		1,020	H.	PEON ORDINARIO	17,98	18,34	
M00.14.001		0,006	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,27	
M00.14.002		0,065	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,30	1,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,40	4,45	
				TOTAL PARTIDA			**27,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.04.013	*		**M2**	**DEMOLICION H/D 12 CM. JAHARRADO**			
				M2. Demolición de tabique hueco doble de 12 cm. de espesor, jaharrado con mortero de cemento por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		1,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	18,88	
M00.14.001		0,006	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,27	
M00.14.002		0,065	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,80	1,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,00	4,56	
				TOTAL PARTIDA			**28,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.04.014	*		**M2**	**DEMOLICION H/D 12 CM. ALICATADO**			
				M2. Demolición de tabique hueco doble de 12 cm. de espesor, alicatado por ambas caras, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		1,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	20,68	
M00.14.001		0,007	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,31	
M00.14.002		0,085	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,80	1,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,10	5,15	
				TOTAL PARTIDA			**32,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E01.04.015	*		**M2**	**DEMOLICION H/D 12 CM. JAHAR./ALI**			
				M2. Demolición de tabique hueco doble de 12 cm. de espesor, alicatado por una cara y por la otra enlucido con yeso o jaharrado con mortero de cemento, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		1,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	19,78	
M00.14.001		0,007	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,31	
M00.14.002		0,070	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,10	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,30	4,81	
				TOTAL PARTIDA			**30,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.016	*		**M2**	**DEMOLICION MACIZO PANDERETE ENLU**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo, colocado a panderete, tomado y guarnecido con yeso a ambas caras, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		0,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,59	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,50	0,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,30	3,10	
				TOTAL PARTIDA			**19,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.017	*		**M2**	**DEMOLICION MACIZO PANDERETE JAHA**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo, colocado a panderete, tomado con yeso y jaharrado con mortero de cemento a ambas caras, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,30	0,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,20	3,46	
				TOTAL PARTIDA			**21,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.018	*		**M2**	**DEMOLICION MACIZO PANDERETE ALIC**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo, colocado a panderete, tomado con yeso y alicatado a ambas caras, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,060	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,70	3,93	
				TOTAL PARTIDA			**24,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.019	*		**M2**	**DEMOLICION MACIZO PANDERETE J/A.**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo, colocado a panderete, tomado con yeso, alicatado por una cara y por la otra enlucido con yeso o jaharrado con mortero de cemento, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		0,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,28	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,055	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,50	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,50	3,71	
				TOTAL PARTIDA			**23,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.020	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.M.½ PIE ENLUCIDO**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de cemento y enlucido por ambas caras con yeso, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		1,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	23,37	
M00.14.001		0,006	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,27	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,90	1,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,30	5,57	
				TOTAL PARTIDA			**34,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.021	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.M.½ PIE JAHARRADO**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de cemento y jaharrado con el mismo material por ambas caras, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		1,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	24,27	
M00.14.001		0,007	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,31	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,80	1,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,30	5,76	
				TOTAL PARTIDA			**36,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E01.04.022	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.M.½ PIE ALICATADO**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de cemento y alicatado por ambas caras, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		1,480	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,61	
M00.14.001		0,009	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,40	
M00.14.002		0,100	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,70	1,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,30	6,52	
				TOTAL PARTIDA			**40,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.04.023	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.M.½ PIE JAHAR/ALI**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de cemento, alicatado por una cara y por la otra enlucido con yeso o jaharrado con mortero de cemento, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		1,430	H.	PEON ORDINARIO	17,98	25,71	
M00.14.001		0,008	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,36	
M00.14.002		0,090	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,20	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,70	6,21	
				TOTAL PARTIDA			**38,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.04.024	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.M. 1 PIE ENLUCIDO**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomado con mortero de cemento, enlucido con yeso por ambas caras, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		1,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	32,36	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,140	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	7,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,70	2,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,80	8,13	
				TOTAL PARTIDA			**50,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.025	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.M. 1 PIE JAHARRAD**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomado con mortero de cemento, jaharrado con el mismo material por ambas caras, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		1,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	34,16	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,140	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	7,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,50	2,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,70	8,49	
				TOTAL PARTIDA			**53,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.026	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.M. 1 PIE ALICATAD**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomado con mortero de cemento y alicatado por ambas caras, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		2,020	H.	PEON ORDINARIO	17,98	36,32	
M00.14.001		0,012	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,54	
M00.14.002		0,165	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	9,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,20	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,50	9,22	
				TOTAL PARTIDA			**57,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.027	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.M. 1 PIE JAHAR/AL**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, tomado con mortero de cemento, alicatado por una cara y por la otra enlucido con yeso o jaharrado con mortero de cemento, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		1,940	H.	PEON ORDINARIO	17,98	34,88	
M00.14.001		0,011	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,49	
M00.14.002		0,152	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	8,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,00	2,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,20	8,78	
				TOTAL PARTIDA			**54,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.028	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.C.V. ½ PIE ENL/JA**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo cara vista de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de cemento, enlucido con yeso por una cara, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		2,070	H.	PEON ORDINARIO	17,98	37,22	
M00.14.001		0,007	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,31	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,80	2,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,90	8,34	
				TOTAL PARTIDA			**52,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.029	*		**M2**	**DEMOLICION F.L.C.V. 1 PIE ENL/JA**			
				M2. Demolición de fábrica de ladrillo cara vista de 1 pie de espesor, tomado con mortero de cemento y jaharrado con el mismo material por una cara, incluso transporte de escombros a vertedero.			
O00.005		2,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	37,76	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,140	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	7,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,10	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,40	9,20	
				TOTAL PARTIDA			**57,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.030	*		**M3**	**DEMOLICION F.L.M.**			
				M3. Demolición de fábrica de ladrillo macizo, tomado con mortero de cemento, incluso retirada y transporte de escombros a vertedero.			
O00.004		5,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	104,06	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
M00.06.006		5,500	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	17,11	
M00.14.001		0,050	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	2,24	
M00.14.002		0,260	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,10	8,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,30	32,93	
				TOTAL PARTIDA			**206,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.031	*		**M3**	**DEMOLICION DE BLOQUE DE HORMIGON**			
				M3. Demolición de fábrica de bloque de hormigón recibido con mortero de cemento, incluso parte proporcional de pilaretes de hormigón armado, con retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		3,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	56,76	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
M00.06.007		3,000	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	11,22	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,260	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	109,90	5,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,40	21,93	
				TOTAL PARTIDA			**137,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.032	*		**M3**	**DEMOLICION DE MURO DE ADOBE**			
				M3. Demolición de fábrica de muro de adobe, con retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		5,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	89,90	
M00.14.001		0,050	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	2,24	
M00.14.002		0,260	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	106,80	5,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,20	21,32	
				TOTAL PARTIDA			**133,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.033	*		**M3**	**DEMOLICION MURO HORMIGON ARMADO**			
				M3. Demolición de hormigón armado hasta una cuantía de 30 Kg/m3. de hierro con compresor, retirando escombros y transportarlos a vertedero.			
O00.004		4,750	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	89,87	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
M00.06.004		4,750	H	COMPRESOR DIESEL 10 M3	12,85	61,04	
M00.14.001		0,050	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	2,24	
M00.14.002		0,260	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	194,80	9,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	204,60	38,87	
				TOTAL PARTIDA			**243,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.034	*		**M3**	**DEMOLICION MURO HORMIGON EN MASA**			
				M3. Demolición de muro de hormigón en masa con compresor, y retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		4,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	85,14	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
M00.06.004		4,500	H	COMPRESOR DIESEL 10 M3	12,85	57,83	
M00.14.001		0,050	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	2,24	
M00.14.002		0,260	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	186,90	9,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	196,20	37,28	
				TOTAL PARTIDA			**233,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.035	*		**M3**	**DEMOLICION FABRICA MAMPOSTERIA**			
				M3. Demolición de fábrica de mampostería de piedra con compresor, y retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		3,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	56,76	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
M00.06.004		3,000	H	COMPRESOR DIESEL 10 M3	12,85	38,55	
M00.14.001		0,050	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	2,24	
M00.14.002		0,260	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	14,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	139,20	6,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	146,20	27,78	
				TOTAL PARTIDA			**173,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.04.036	*		**M3**	**LIMPIEZA DE LADRILLO MACIZO ANTI**			
				M3. Limpieza de mortero de cemento, cal, etc., de ladrillo macizo antiguo para su posterior utilización, retirando escombros sobrantes a vertedero.			
O00.005		30,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	539,40	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,035	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	541,40	27,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	568,50	108,02	
				TOTAL PARTIDA			**676,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.001	*		**UD**	**PASAFORJADO BOVEDILLA HOR. O CE**			
				Ud. Replanteo de pasaforjado, picado en forjado de bovedilla de hormigón o cerámica, capa de compresión y solado, recibido de tubería de PVC de diámetro adecuado para el paso de tuberías, reponiendo forjado, solado similar al existente y yeso.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.005		0,970	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,44	
P03.01.007		0,300	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 110 MM.	5,94	1,78	
P09.00.002		0,250	M2	BALDOSA DE TERRAZO G/M DE 33X33	10,76	2,69	
E00.00.002		0,010	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	1,40	
E00.00.006		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,88	
E00.05.001		0,500	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	6,65	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,70	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,00	8,93	
				TOTAL PARTIDA			**55,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.05.002	*		**UD**	**PASAMURO EN TABIQUE ESCAYOLA**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en tabiques de cartón-yeso o escayola de espesor variable para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,93	
P03.01.003		0,120	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	0,29	
E00.00.001		0,010	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	1,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,30	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,30	0,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,00	2,66	
				TOTAL PARTIDA			**16,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.05.003	*		**UD**	**PASAMURO EN F.L.H.S.**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en tabique hueco sencillo para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005		0,420	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,55	
E00.00.002		0,010	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	1,40	
P03.01.003		0,080	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	0,19	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,20	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
				TOTAL PARTIDA			**20,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.004 *		**UD**	**PASAMURO EN F.L.H.D. DE 9 CM.** ***Ud. Replanteo de pasamuros, picado en paredes de hueco doble de 9 cm. de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005	0,420	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,55	
E00.00.002	0,020	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	2,79	
P03.01.003	0,130	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	0,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,30	0,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
			TOTAL PARTIDA			**22,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.005 *		**UD**	**PASAMURO EN F.L.H.D. DE ½ PIE** ***Ud. Replanteo de pasamuros, picado en paredes de hueco doble de 1/2 pie de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005	0,420	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,55	
E00.00.002	0,020	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	2,79	
P03.01.003	0,160	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	0,38	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
			TOTAL PARTIDA			**22,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.006 *		**UD**	**PASAMURO EN F.L.H.D. DE 1 PIE** ***Ud. Replanteo de pasamuros, picado en paredes de hueco doble de 1 pie de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.***			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005	0,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,59	
E00.00.002	0,022	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	3,07	
P03.01.003	0,300	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	0,71	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,10	1,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,30	4,81	
			TOTAL PARTIDA			**30,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.007 *		**UD**	**PASAMURO EN F.L.M. A PANDERETE** ***Ud. Replanteo de pasamuros, picado de muro de ladrillo macizo colocado a panderete para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005	0,420	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,55	
E00.00.002	0,010	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	1,40	
P03.01.003	0,080	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	0,19	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,20	0,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
			TOTAL PARTIDA			**20,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.008	*		**UD**	**PASAMURO EN F.L.M. ½ PIE**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005		0,580	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,43	
E00.00.002		0,020	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	2,79	
P03.01.003		0,160	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	0,38	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
				TOTAL PARTIDA			**26,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.009	*		**UD**	**PASAMURO EN F.L.M. 1 PIE**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.001		0,420	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,19	
O00.005		0,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,28	
E00.00.002		0,030	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	4,19	
P03.01.003		0,300	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,40	1,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,90	5,87	
				TOTAL PARTIDA			**36,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.010	*		**UD**	**PASAMURO EN F.L.M. 1½ PIE**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en fábrica de ladrillo macizo de 1 1/2 pie de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		1,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	23,91	
E00.00.002		0,040	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	5,59	
P03.01.003		0,420	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	1,00	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,50	2,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,60	8,28	
				TOTAL PARTIDA			**51,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.011	*		**UD**	**PASAMURO MURO HORMIGON HASTA 20**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en muro de hormigón en masa o armado hasta 20 cm. de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.004		1,050	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	19,87	
O00.005		0,020	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,36	
M00.06.004		1,050	H	COMPRESOR DIESEL 10 M3	12,85	13,49	
E00.00.006		0,040	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	5,02	
P03.01.012		0,200	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.	17,50	3,50	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,00	2,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,20	8,59	
				TOTAL PARTIDA			**53,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.05.012	*		**UD**	**PASAMURO MURO HORMIGON HASTA 30**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en muro de hormigón en masa o armado hasta 30 cm. de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.004		1,100	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	20,81	
O00.005		0,022	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,40	
M00.06.004		1,100	H	COMPRESOR DIESEL 10 M3	12,85	14,14	
E00.00.006		0,044	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	5,53	
P03.01.012		0,300	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.	17,50	5,25	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,012	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,00	2,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,40	9,39	
				TOTAL PARTIDA			**58,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.05.013	*		**UD**	**PASAMURO MURO HORMIGON HASTA 40**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en muro de hormigón en masa o armado hasta 40 cm. de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.004		1,150	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	21,76	
O00.005		0,024	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,43	
M00.06.004		1,150	H	COMPRESOR DIESEL 10 M3	12,85	14,78	
E00.00.006		0,480	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	60,28	
P03.01.012		0,400	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.	17,50	7,00	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,014	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,30	5,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,50	21,00	
				TOTAL PARTIDA			**131,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.014	*		**UD**	**PASAMURO MURO HORMIGON HASTA 50**			
				Ud. Replanteo de pasamuros, picado en muro de hormigón en masa o armado hasta 50 cm. de espesor para el paso de tuberías de diversos materiales y secciones, colocando tubo de PVC del diámetro adecuado y repaso de las superficies afectadas.			
O00.004		1,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	22,70	
O00.005		0,026	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,47	
M00.06.004		1,200	H	COMPRESOR DIESEL 10 M3	12,85	15,42	
E00.00.006		0,550	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	69,07	
P03.01.012		0,500	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.	17,50	8,75	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,016	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,50	5,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,40	23,45	
				TOTAL PARTIDA			**146,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.05.015	*		**UD**	**TALADRO VERTICAL HORMIGON Ø 151**			
				Ud. Realización de taladro vertical en muro de hormigón de 151 mm. de diámetro con máquina perforadora DR-500-S, retirando los escombros a vertedero.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
M00.06.009		0,750	H	PERFORADORA DR-500S	19,13	14,35	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,40	1,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,90	6,06	
				TOTAL PARTIDA			**37,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.05.016	*		**ML**	**ROZA EN TABIQUE DE ESCAYOLA**			
				Ml. Replanteo de roza, picando en tabiques de escayola o cartón-yeso, incluso recibido de tubos, cierre de la misma y reparación de paramentos (hasta 10x5 cm.).			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
E00.00.001		0,010	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	1,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,50	2,19	
				TOTAL PARTIDA			**13,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.05.017	*		**ML**	**ROZA EN TABIQUE HUECO.**			
				Ml. Replanteo de roza, picando en tabiques de ladrillo hueco, incluso recibido de tubos, cierre de la misma y reparación de paramentos (hasta 10x5 cm.).			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.005		0,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,93	
E00.00.002		0,010	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	1,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,50	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,10	2,68	
				TOTAL PARTIDA			**16,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.05.018	*		**ML**	**ROZA EN TABIQUE LADRILLO MACIZO**			
				Ml. Replanteo de roza, picando en tabiques de ladrillo macizo, incluso recibido de tubos, cierre de la misma y reparación de paramentos (hasta 10x5 cm.).			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.005		0,880	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,82	
E00.00.002		0,010	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	1,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,40	1,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,50	4,66	
				TOTAL PARTIDA			**29,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E01.05.019	*		**ML**	**ROZA EN SOLERA DE HORMIGON**			
				Ml. Apertura roza en solera de hormigón, cortada a disco y retirada de escombros a vertedero (10x5 cm.).			
O00.004		0,550	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	10,41	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
M00.10.004		0,550	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	3,85	
E00.01.014		0,001	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 12 MM.	122,55	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,30	1,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,50	4,85	
				TOTAL PARTIDA			**30,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.05.020	*		**UD**	**PICADO Y RECIBIDO CAJA ELEC . LH**			
				Ud. Picado de ladrillo hueco para recibir caja de mecanismos eléctricos o similar con pasta de yeso, reparando paramento.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
E00.00.002		0,001	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.05.021	*		**UD**	**PICADO Y RECIBIDO CAJA ELEC. L.M**			
				Ud. Picado de ladrillo macizo para recibir caja de mecanismos eléctricos o similar con pasta de yeso, reparando paramento.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
E00.00.002		0,001	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,00	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,40	1,41	
				TOTAL PARTIDA			**8,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.05.022	*		**UD**	**PICADO Y RECIBIDO TACO DE MADERA**			
				Ud. Replanteo de anclaje, picado en fábrica de ladrillo macizo o hueco, aportación de taco en cola de Milano, recibido del mismo y repaso de las superficies afectadas.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,420	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,55	
E00.00.002		0,010	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	1,40	
P13.32.001		0,001	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	0,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
				TOTAL PARTIDA			**18,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.06.001	*		**M2**	**LEVANTADO CERCO Y HOJA PUERTA**			
				M2. Levantado de cerco y hoja de puerta de madera o metálica, incluso retirada y transporte a vertedero.			
O00.005		1,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	21,58	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,00	1,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,30	5,19	
				TOTAL PARTIDA			**32,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.06.002	*		**M2**	**LEVANTADO CERCO Y HOJA VENTANA**			
				M2. Levantado de cerco y hoja de ventana de madera o metálica, incluso retirada y transporte a vertedero.			
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,40	1,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,60	4,48	
				TOTAL PARTIDA			**28,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E01.06.003	*		**M2**	**LEVANTADO DE REJA METALICA**			
				M2. Levantado de reja metálica, incluso retirada y transporte a vertedero.			
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,70	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,20	2,32	
				TOTAL PARTIDA			**14,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.06.004	*		**ML**	**LEVANTADO BARANDILLA METALICA**			
				Ml. Levantado de barandilla metálica, incluso retirada y transporte a vertedero.			
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,035	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,50	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,80	1,48	
				TOTAL PARTIDA			**9,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.06.005	*		**UD**	**LEVANTADO REJILLA HASTA 1M2**			
				Ud. Desmontado de rejilla de ventilación hasta 1 m2., incluso retirada y transporte a vertedero.			
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,20	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,40	0,84	
				TOTAL PARTIDA			**5,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.06.006	*		**UD**	**LEVANTADO REJILLA HASTA 2 M2**			
				Ud. Desmontado de rejilla de ventilación hasta 2 m2., incluso retirada y transporte a vertedero.			
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,012	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,00	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,40	1,41	
				TOTAL PARTIDA			**8,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.060041	*		**ML**	**LEVANTADO PASAMANOS EXISTENTE**			
				Ml. Levantado de pasamanos existente.			
O00.005		0,377	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,78	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,035	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,90	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,30	1,77	
				TOTAL PARTIDA			**11,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E01.07.001	*		**M2**	**LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSA TE**			
				M2. Levantado de pavimento de baldosa hidraúlica, terrazo, baldosa de acera, etc. incluso material de agarre, con retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		0,350	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	6,62	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
M00.06.007		0,350	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	1,31	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,055	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,30	3,48	
				TOTAL PARTIDA			**21,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.07.002	*		**M2**	**LEVANTADO PAVIMENTO MARMOL PIEDR**			
				M2. Levantado de pavimento de mármol, piedra artificial, etc. con material de agarre, con retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.06.007		0,500	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	1,87	
M00.14.001		0,004	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,18	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,70	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,00	4,94	
				TOTAL PARTIDA			**30,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.07.003	*		**M2**	**LEVANTADO PAVIMENTO GRES**			
				M2. Levantado de pavimento de grés, semigrés, baldosín catalán, baldosa vidriada etc. con material de agarre, con retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		0,250	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	4,73	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.06.007		0,250	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	0,94	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,045	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.07.004	*		**M2**	**LEVANTADO PAVIMENTO PVC, MOQUE**			
				M2. Levantado de pavimento ligero de PVC, moqueta, etc., con retirada de escombros y transporte a vertedero, sin incluir la limpieza del pavimento antiguo.			
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,025	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,20	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,40	0,84	
				TOTAL PARTIDA			**5,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E01.07.005	*		**ML**	**LEVANTADO RODAPIE TERRAZO, CERA**			
				Ml. Levantado de rodapié de cerámica, terrazo, etc. con material de agarre, incluso retirada de escombros y transporte vertedero.			
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,008	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,00	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,20	0,99	
				TOTAL PARTIDA			**6,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E01.07.006	*		**ML**	**LEVANTADO RODAPIE MADERA,AGLO**			
				Ml. Levantado de rodapié de madera, aglomerado, PVC, etc., incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,008	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,40	0,65	
				TOTAL PARTIDA			**4,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS.

E01.07.007	*		**ML**	**LEVANTADO DE GRADA TERRAZO,PIEDR**			
				Ml. Demolición de grada de terrazo, piedra artificial, etc. con material de agarre, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.06.007		0,500	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	1,87	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,055	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,30	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,20	3,65	
				TOTAL PARTIDA			**22,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.08.001	*		**M2**	**DEMOLICION ALICATADO AZULEJO GRE**			
				M2. Demolición de alicatado de azulejo, grés, semi-grés de distintas dimensiones con material de agarre, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,025	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,20	0,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,90	2,45	
				TOTAL PARTIDA			**15,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.08.002	*		**M2**	**DEMOLICION APLACADO MARMOL PIEDR**			
				M2. Demolición de aplacado de mármol, piedra artificial, etc., incluso tostón y con retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,59	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,045	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,00	3,04	
				TOTAL PARTIDA			**19,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E01.09.001	*		**M2**	**PICADO GUARNECIDO YESO**			
				M2. Picado de guarnecido de yeso en paramentos horizontales y verticales, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,016	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**12,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.09.002	*		**M2**	**PICADO JAHARRADO MORTERO**			
				M2. Picado jaharrado de cemento en paramentos horizontales y verticales, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,022	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,50	2,95	
				TOTAL PARTIDA			**18,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.10.001	*		**ML**	**LEVANTADO VIERTEAGUAS CERAMICO**			
				Ml. Levantado de vierteaguas cerámico, baldosín catalán, etc. con material de agarre, de cualquier anchura, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,015	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.10.002	*		**ML**	**LEVANTADO VIERTEAGUAS PIEDRA ART**			
				Ml. Levantado de vierteaguas de piedra artificial u hormigón con material de agarre, hasta una anchura de 50 cm. incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,50	2,19	
				TOTAL PARTIDA			**13,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.10.003	*		**ML**	**LEVANTADO ALBARDILLA CERAMICA**			
				Ml. Levantado de albardilla de cerámica con material de agarre, hasta una anchura de 50 cm., con retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,90	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,40	1,79	
				TOTAL PARTIDA			**11,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.10.004	*		**ML**	**LEVANTADO ALBARDILLA PIEDRA ART**			
				Ml. Levantado de albardilla de piedra artificial u hormigón con material de agarre, hasta una anchura de 50 cm. incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.005		0,480	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,63	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,50	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
				TOTAL PARTIDA			**14,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.001	*		**M2**	**DESMONTADO HOJA PUERTA MADERA**			
				M2. Desmontado de hoja de puerta de madera rota, incluso herrajes y retirada a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
				TOTAL PARTIDA			**13,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.002	*		**M2**	**DESMONTADO HOJA VENTANA MADERA**			
				M2. Desmontado de hojas de ventanas de madera, incluso herrajes y transporte a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
				TOTAL PARTIDA			**13,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.003	*		**ML**	**LEVANTADO DE GALCE Y TAPAJUNTAS**			
				Ml. Levantado de galce y tapajuntas, colocado sobre cerco directo de madera, con retirada a vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,003	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.004	*		**UD**	**DESMONTADO CERRADURA HOJA MADERA**			
				Ud. Desmontado de cerradura de puerta de madera, con retirada y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.11.005	*		**UD**	**DESMONTADO CERRADURA 5 PUNTOS**			
				Ud. Desmontado de cerradura de seguridad de 5 puntos, de puerta de madera, con retirada y transporte a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
				TOTAL PARTIDA			**14,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.11.006	*		**UD**	**DESMONTADO RESBALON PUERTA MADER**			
				Ud. Desmontado de resbalón de puertas de madera o metálica en mal estado y retirada a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.11.007	*		**UD**	**DESMONTADO MANILLA PUERTA MADERA**			
				Ud. Desmontado de manillas existentes en puertas de madera y retirada a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.11.008	*		**UD**	**DESMONTADO TIRADOR O ASA PUERTA**			
				Ud. Desmontado de tirador o asa de cualquier tipo o modelo, colocado en puerta de madera, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,80	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,90	0,55	
				TOTAL PARTIDA			**3,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.009	*		**UD**	**DESMONTADO POMO PUERTA MADERA**			
				Ud. Desmontado de pomo con o sin condena o cerradura, colocado en puertas de madera, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.11.010	*		**UD**	**DESMONTADO MUELLE PUERTA MADERA**			
				Ud. Desmontado de muelle hidráulico, colocado en puerta de madera, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,50	1,43	
				TOTAL PARTIDA			**8,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.11.011	*		**UD**	**DESMONTADO BISAGRA DE VAIVEN**			
				Ud. Desmontado de bisagra de vaivén incluso desmontado de hoja, retirando bisagra a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,70	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
				TOTAL PARTIDA			**8,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.11.012	*		**UD**	**DESMONTADO BISAGRA PUERTA O VENT**			
				Ud. Desmontado de bisagra estropeada en puerta o ventana de madera, previo desmontado de hoja y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E01.11.013	*		**UD**	**DESMONTADO DE CERROJILLO**			
				Ud. Desmontado de cerrojillo en puerta de madera y transporte a vertedero.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,30	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,50	0,48	
				TOTAL PARTIDA			**2,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.014	*		**UD**	**DESMONTADO DE PASADOR EMBUTIDO**			
				Ud. Desmontado de pasador embutido, en puerta de madera y transporte a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,70	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
				TOTAL PARTIDA			**8,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.11.015	*		**UD**	**DESMONTADO DE PASADOR A LA CARA**			
				Ud. Desmontado de pasador a la cara, en puerta de madera y transporte a vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,50	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.11.016	*		**UD**	**DESMONTADO FALLEBA O CREMONA**			
				Ud. Desmontado de fallebas o cremonas de ventanas de madera, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E01.11.017	*		**ML**	**DESMONTADO BALDAS DE ESTANTERIAS**			
				Ml. Desmontado de baldas o estanterías de madera, aglomerado, etc. almacenando en el edificio las que estén en buen estado, y el resto transportarlas a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,020	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,50	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,70	0,89	
				TOTAL PARTIDA			**5,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.11.018	*		**M2**	**LEVANTADO PANEL DE MELAMINA HOJA**			
				M2. Levantado de panel de melamina formando hojas de armario empotrado, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,020	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,10	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,40	1,03	
				TOTAL PARTIDA			**6,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.019 *		**ML**	**LEVANTADO MOLDURA MADERA, AGLO**			
			Ml. Levantado de moldura de madera, PVC o aglomerado, y transporte a vertedero.			
O00.005	0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,00	0,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,10	0,40	
			TOTAL PARTIDA			**2,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.11.020 *		**ML**	**LEVANTADO CANTONERA MADERA, PVC**			
			Ml. Levantado de cantonera de madera PVC o aglomerado, con retirada y transporte a vertedero.			
O00.005	0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,00	0,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,10	0,40	
			TOTAL PARTIDA			**2,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.11.021 *		**ML**	**LEVANTADO BALDAS MADERA, AGLOME**			
			Ml. Desmontado de balda de madera, aglomerado, etc. existente, almacenándola para su posterior colocación.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**4,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E01.11.022 *		**ML**	**DESMONTADO PERCHA**			
			Ml. Desmontado de percha existente, almacenándola para su posterior colocación.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
			TOTAL PARTIDA			**4,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.11.023 *		**UD**	**DESMONTADO PORTATIZAS**			
			Ud. Desmontado de portatizas existente, almacenándolo para su posterior colocación.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
			TOTAL PARTIDA			**4,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.11.024 *		**UD**	**DESMONTADO DE ESPALDERA**			
			Ud. Desmontado de espaldera, almacenándola para su posterior colocación.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005	0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
			TOTAL PARTIDA			**22,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.025	*		**UD**	**DESMONTADO MESA HIDRAULICA**			
				Ud. Desmontado de mesa hidráulica, almacenándola para su posterior colocación.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
				TOTAL PARTIDA			**22,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.11.026	*		**UD**	**DESMONTADO BANCO HIDRAULICO**			
				Ud. Desmontado de banco hidráulico, almacenándolo para su posterior colocación.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
				TOTAL PARTIDA			**22,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.11.027	*		**UD**	**DESMONTADO PIZARRA MINISTERIO**			
				Ud. Desmontado de pizarra, modelo Ministerio de Educación, almacenándola para su posterior colocación.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.005		0,180	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,50	1,43	
				TOTAL PARTIDA			**8,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.11.028	*		**ML**	**DESMONTADO PERCHA RETIRADA VERTE**			
				Ud. Desmontado de percha en mal estado, retirándola a vertedero.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E01.11.029	*		**UD**	**DESMONTADO PORTATIZAS RETIRADA**			
				Ud. Desmontado de portatizas en mal estado, retirándolo a vertedero.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E01.11.030	*		**UD**	**DESMONTADO ESPALDERA RETIRADA**			
				Ud. Desmontado de espaldera de madera en mal estado, retirándola a vertedero.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,00	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
				TOTAL PARTIDA			**26,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.11.031	*		**UD**	**DESMONTADO MESA HIDRAU. RETIRADA**			
				Ud. Desmontado de mesa hidráulica en mal estado, retirándola a vertedero.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,00	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
				TOTAL PARTIDA			**26,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E01.11.032	*		**UD**	**DESMONTADO BANCO HIDRA. RETIRADA**			
				Ud. Desmontado de banco hidráulico en mal estado, retirándolo a vertedero.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,00	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
				TOTAL PARTIDA			**26,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E01.11.033	*		**UD**	**DESMONTADO PIZARRA MEC RETIRADA**			
				Ud. Desmontado de pizarra, modelo Ministerio de Educación, en mal estado, retirándola a vertedero.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.005		0,180	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,24	
M00.14.001		0,004	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,18	
M00.14.002		0,040	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,60	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,10	1,92	
				TOTAL PARTIDA			**12,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E01.11.034	*		**M2**	**DESMONTADO PIZARRA FORMICA O GLA**			
				M2. Desmontado de pizarra de formica o glasal, con retirada a vertedero.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.005		0,180	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,24	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,025	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,70	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,10	1,73	
				TOTAL PARTIDA			**10,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.11.035	*		**ML**	**DESMONTADO DE MOLDURA EN "L"**			
				Ml. Desmontado de moldura en "L" de madera, con retirada a vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,003	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.12.001	*		**M2**	**DESMONTADO PERSIANA DE MADERA**			
				M2. Desmontado de persiana de madera, incluso p.p. de elementos de sujeción, rodamientos, etc., con transporte a vertedero.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.005		0,170	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,06	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,50	0,43	
				TOTAL PARTIDA			**8,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.12.002	*		**M2**	**DESMONTADO PERSIANA DE PVC**			
				M2. Desmontado de persiana de PVC, incluso p.p. de elementos de sujeción, rodamientos, etc., con transporte a vertedero.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.005		0,160	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,88	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,10	0,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,50	1,62	
				TOTAL PARTIDA			**10,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E01.12.003	*		**M2**	**DESMONTADO PERSIANA DE HIERRO**			
				M2. Desmontado de persiana de hierro, incluso p.p. de elementos de sujeción, rodamientos, etc., con transporte a vertedero.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.005		0,220	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,96	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,50	0,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,10	2,11	
				TOTAL PARTIDA			**13,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E01.12.004	*		**M2**	**DESMONTADO PERSIANA ALICANTINA**			
				M2. Desmontado de persiana alicantina y transporte a vertedero.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
				TOTAL PARTIDA			**5,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.12.005	*		**M2**	**DESMONTADO PERSIANA LEVOLOR**			
				M2. Levantado de persiana tipo Levolor y transporte a vertedero.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
				TOTAL PARTIDA			**5,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.12.006	*		**ML**	**DESMONTADO TAPE CAJON PERSIANA**			
				Ml. Desmontado de tapes de cajones de persiana y transporte a vertedero.			
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,006	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
				TOTAL PARTIDA			**4,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.12.007	*		**UD**	**DESMONTADO DE TORNO**			
				Ud. Desmontado de todo tipo de tornos para persianas de PVC, madera, etc., y transporte a vertedero.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,008	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,80	0,53	
				TOTAL PARTIDA			**3,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.12.008	*		**UD**	**DESMONTADO DE RECOGEDOR**			
				Ud. Desmontado de recogedores para persianas de PVC, madera, etc., y transporte a vertedero.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,008	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,80	0,53	
				TOTAL PARTIDA			**3,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.12.009	*		**ML**	**DESMONTADO DE TUBO 16 MM. SIRGA**			
				Ml. Desmontaje de tubo de 16 mm. de diámetro, para sirga persiana y transporte a vertedero.			
O00.001		0,110	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,41	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,90	0,55	
				TOTAL PARTIDA			**3,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.12.010	*		**ML**	**DESMONTADO DE SIRGA DE PERSIANA**			
				Ml. Desmontaje de sirga de persiana, incluso desmontaje de tapa de tambor, desenganche en disco y en torno, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,001	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,00	0,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,00	0,19	
				TOTAL PARTIDA			**1,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.12.011 *		**ML**	**DESMONTADO DE CINTA DE PERSIANA**			
			Ml. Desmontaje de cinta de persiana, incluso desmontaje de tapa de tambor, desenganche en disco y en recogedor, con transporte a vertedero.			
O00.001	0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,001	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1,00	0,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,00	0,19	
			TOTAL PARTIDA			**1,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E01.12.012 *		**ML**	**DESMONTADO DE EJE DE PERSIANA**			
			Ml. Desmontaje de eje de persiana, incluso apertura de tape de capialzado, y transporte a vertedero.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,015	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,85	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,50	0,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,80	1,48	
			TOTAL PARTIDA			**9,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.12.013 *		**ML**	**DESMONTADO DE GUIA DE PERSIANA**			
			Ml. Levantado de guía de persiana, y transporte a vertedero.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,50	0,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,60	0,49	
			TOTAL PARTIDA			**3,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E01.13.001 *		**M2**	**DESMONTADO HOJA PUERTA FE. REPAR**			
			M2. Desmontado de hoja de puerta metálica o de aluminio para efectuar la reparación, y una vez efectuada ésta, volverla a montar.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
			TOTAL PARTIDA			**10,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.13.002 *		**M2**	**DESMONTADO HOJA PUERTA FE. VERT**			
			M2. Desmontado de hoja de puerta metálica o de aluminio, incluso herrajes de cuelgue y cierre, con transporte a vertedero.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
M00.14.001	0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002	0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
			TOTAL PARTIDA			**16,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.13.003	*		**UD**	**DESMONTADO CERRADURA PUERTA FE**			
				Ud. Desmontado de cerradura de seguridad en puerta metálica o de aluminio y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.13.004	*		**UD**	**DESMONTADO CERRADURA SEGURIDAD**			
				Ud. Desmontado de cerradura de seguridad de 5 puntos, en puerta metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
				TOTAL PARTIDA			**14,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.13.005	*		**UD**	**DESMONTADO DE RESBALON PUERTA FE**			
				Ud. Desmontado de resbalón de puerta metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E01.13.006	*		**UD**	**DESMONTADO MANILLA PUERTA MET/AL**			
				Ud. Desmontado de manilla de puerta metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.13.007	*		**UD**	**DESMONTADO TIRADOR O ASA PUERTA**			
				Ud. Desmontado de tirador, asa, etc. de puerta metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,80	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,90	0,55	
				TOTAL PARTIDA			**3,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.13.008	*		**UD**	**DESMONTADO POMO PUERTA HIERRO**			
				Ud. Desmontado de pomo, con o sin condena o cerradura de puerta metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.13.009	*		**UD**	**DESMONTADO MUELLE HIDRAULICO**			
				Ud. Desmontado de muelle hidraúlico en puerta metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,50	1,43	
				TOTAL PARTIDA			**8,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.13.010	*		**UD**	**DESMONTADO DE PASADOR EMBUTIDO**			
				Ud. Desmontado de pasador embutido, en puerta metálica o de aluminio y transporte a vertedero.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,80	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,20	1,56	
				TOTAL PARTIDA			**9,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.13.011	*		**UD**	**DESMONTADO DE PASADOR A LA CARA**			
				Ud. Desmontado de pasador a la cara, en puerta metálica o de aluminio y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E01.13.012	*		**UD**	**DESMONTADO BISAGRA PUERTA FE.**			
				Ud. Desmontaje de bisagra de hoja y cerco de puerta metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,20	0,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,80	2,43	
				TOTAL PARTIDA			**15,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.13.013	*		**UD**	**DESMONTADO TIRADOR ANTIPANICO**			
				Ud. Desmontado de tirador antipánico de puerta metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,008	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,40	0,42	
				TOTAL PARTIDA			**8,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.13.014	*		**M2**	**DESMONTADO HOJA VENTANA**			
				M2. Desmontado de hoja de ventana metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**12,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.13.015	*		**UD**	**DESMONTADO CREMONA VENTANA**			
				Ud. Desmontado de cremona de hoja de ventana metálica, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,012	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E01.13.016	*		**UD**	**DESMONTADO CIERRE VENTANA AL.**			
				Ud. Desmontado de cierre de ventana de aluminio practicable o corredera, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E01.13.017	*		**UD**	**DESMONTADO BISAGA DE VENTANA**			
				Ud. Desmontaje de bisagra de hoja y cerco de ventana metálica o de aluminio, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,80	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,20	1,56	
				TOTAL PARTIDA			**9,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.13.018 *		**ML**	**DESMONTADO DE BAQUETILLA**			
			Ml. Levantado de baquetilla de madera o metálica, limpieza del galce, en carpintería de madera o metálica y retirada a vertedero.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
			TOTAL PARTIDA			**4,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.13.019 *		**M2**	**DESMONTADO TELA METALICA**			
			M2. Desmontado de tela metálica sobre bastidor, limpiándolo, y transporte a vertedero.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001	0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002	0,035	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,70	0,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,10	1,54	
			TOTAL PARTIDA			**9,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E01.14.001 *		**ML**	**LEVANTADO TUBERIA DE HIERRO**			
			Ml. Levantado de tubería de hierro galvanizado o negro y acero inoxidable de todos los diámetros, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.001	0,190	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,16	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,008	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,90	0,93	
			TOTAL PARTIDA			**5,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.14.002 *		**ML**	**LEVANTADO TUBERIA DE FIBROCEMENT**			
			Ml. Levantado de tubería de fibrocemento de todos los diámetros, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.001	0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,009	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,50	0,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,80	1,29	
			TOTAL PARTIDA			**8,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E01.14.003 *		**ML**	**LEVANTADO TUBERIA DE PVC**			
			Ml. Levantado de tubería de PVC de todos los diámetros, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,009	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,60	1,06	
			TOTAL PARTIDA			**6,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.004	*		**ML**	**LEVANTADO TUBERIA DE PLOMO**			
				Ml. Levantado de tubería de plomo de todos los diámetros, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,009	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,30	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,50	0,86	
				TOTAL PARTIDA			**5,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.005	*		**ML**	**LEVANTADO TUBERIA DE COBRE**			
				Ml. Levantado de tubería de cobre de todos los diámetros, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,009	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,30	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,50	0,86	
				TOTAL PARTIDA			**5,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.006	*		**ML**	**LEVANTADO TUBERIA DE POLIETILENO**			
				Ml. Levantado de tubería de polietileno o similar de todos los diámetros, incluso retirada de escombros y transporte a vertedero.			
O00.001		0,085	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,86	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,009	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,40	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,50	0,48	
				TOTAL PARTIDA			**3,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.007	*		**UD**	**DESMONTADO LLAVE PASO TUBERIA F**			
				Ud. Desmontado de llave de paso en tubería de hierro, cobre, polietileno, etc., con transporte a vertedero.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,40	1,60	
				TOTAL PARTIDA			**9,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.008	*		**UD**	**DESMONTADO LLAVE PASO TUBERIA FI**			
				Ud. Desmontado de llave de paso en tubería de fibrocemento o PVC, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,022	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,80	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,70	3,74	
				TOTAL PARTIDA			**23,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.009	*		**UD**	**DESMONTADO LAVABO, INODORO, TAN**			
				Ud. Desmontado de lavabo, bidé, inodoro, tanque, vertedero, etc., de loza, incluso accesorios, con transporte de escombros a vertedero.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,70	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,20	2,13	
				TOTAL PARTIDA			**13,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.14.010	*		**UD**	**DESMONTADO PLACA TURCA**			
				Ud. Desmontado de placa turca de loza, incluso accesorios, con transporte a vertedero.			
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,70	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E01.14.011	*		**UD**	**DESMONTADO DE URINARIO URITO**			
				Ud. Desmontaje de urinario mural de loza tipo urito, incluso accesorios, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,90	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,50	2,57	
				TOTAL PARTIDA			**16,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E01.14.012	*		**UD**	**DESMONTADO URINARIO DE PIE**			
				Ud. Desmontado de urinario de loza de pie, con transporte a vertedero.			
O00.005		0,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	11,69	
M00.14.001		0,008	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,36	
M00.14.002		0,090	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,10	0,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,00	3,42	
				TOTAL PARTIDA			**21,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.14.013	*		**UD**	**DESMONTADO URINARIO MURAL**			
				Ud. Desmontado de urinario mural de loza, tipo Nilo, Roca o similar, incluso accesorios, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
M00.14.001		0,007	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,31	
M00.14.002		0,080	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,80	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,60	3,15	
				TOTAL PARTIDA			**19,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.014	*		**UD**	**DESMONTADO PILA INDUSTRIAL**			
				Ud. Desmontado de pila de acero inoxidable, tipo industrial, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,00	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,70	2,79	
				TOTAL PARTIDA			**17,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.14.015	*		**UD**	**DESMONTADO DE BAÑERA DE CHAPA**			
				Ud. Levantado de bañera de fundición o de chapa, con todos sus accesorios, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.005		1,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	20,68	
M00.14.001		0,025	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	1,12	
M00.14.002		0,200	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	11,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,50	1,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,40	7,49	
				TOTAL PARTIDA			**46,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.14.016	*		**UD**	**DESMONTADO DE PLACA DE DUCHA**			
				Ud. Desmontado de placa de ducha de loza, con todos sus accesorios, y transporte a vertedero.			
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,055	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,10	0,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,80	2,81	
				TOTAL PARTIDA			**17,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.14.017	*		**UD**	**DESMONTADO DE FUENTE MURAL**			
				Ud. Desmontado de fuente mural o de pie, de hierro fundido para proceder a su reparación.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,30	0,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
				TOTAL PARTIDA			**16,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.14.018	*		**UD**	**DEMOLICION FUENTE MURAL CON RETI**			
				Ud. Demolición de fuente mural o de pie, de hierro fundido , con retirada a vertedero.			
O00.005		0,570	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,25	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,055	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**16,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.019	*		**UD**	**DESMONTADO PORTARROLLOS, JABONE**			
				Ud. Desmontado de portarrollos, toallero, repisa, jabonera, etc., y transporte a vertedero.			
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,015	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.14.020	*		**UD**	**DESMONTADO FREGADERO DE 1 ó 2SEN**			
				Ud. Levantado de fregadero de loza o de acero inoxidable, de uno o dos senos, con todos sus accesorios y transporte a vertedero.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,120	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,16	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,063	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,70	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,40	2,93	
				TOTAL PARTIDA			**18,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.14.021	*		**UD**	**LEVANTADO DE SIFON DE PVC, GRES**			
				Ud. Levantado de sifón de PVC, grés o fundición, de diversos diámetros, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,004	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,70	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,00	1,14	
				TOTAL PARTIDA			**7,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E01.14.022	*		**UD**	**LEVANTADO DE VALVULA DESAGÜE**			
				Ud. Desmontado de válvula de desagüe de lavabo, pilas, bidé, etc., con transporte a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
				TOTAL PARTIDA			**14,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E01.14.023	*		**UD**	**DESMONTADO GRIFO DE CUALQUIER**			
				Ud. Desmontado de grifo de cualquier tipo, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,80	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,10	1,16	
				TOTAL PARTIDA			**7,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.024	*		**UD**	**DESMONTADO GRUPO DE CUALQUIER**			
				Ud. Desmontado de grupo de fregadero, bañera o ducha de cualquier tipo, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,40	1,60	
				TOTAL PARTIDA			**9,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.14.025	*		**UD**	**DESMONTADO LLAVE TEMPORIZADA**			
				Ud. Desmontado de llave temporizada de paso recto, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
				TOTAL PARTIDA			**7,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.14.026	*		**UD**	**DESMONTADO MECANISMO DESCARGA**			
				Ud. Desmontado mecanismo de descarga total o intermitente, en tanque alto o de mochila, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,006	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,90	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,20	1,18	
				TOTAL PARTIDA			**7,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.14.027	*		**UD**	**DESMONTADO FLUXOMETRO**			
				Ud. Desmontado de fluxómetro con tubo recto o curvo, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,015	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,40	0,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,70	1,27	
				TOTAL PARTIDA			**7,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.14.028	*		**UD**	**DESMONTADO CODO DESAGÜE URINARIO**			
				Ud. Desmontado de codos desagüe urinario mural, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.14.029 *		**UD**	**DESMONTADO GRUPO PRESION**			
			Ud. Desmontado de grupo de presión, para su transporte a vertedero, o al taller para prodecer a su reparación.			
O00.001	1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
M00.13.001	0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,90	2,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,00	8,17	
			TOTAL PARTIDA			**51,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E01.14.030 *		**UD**	**DESMONTADO BOMBA DE AGUA**			
			Ud. Desmontado de bomba de agua para su transporte a vertedero, o al taller para proceder a su reparación.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
M00.13.001	0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,50	1,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,20	7,07	
			TOTAL PARTIDA			**44,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.14.031 *		**UD**	**DESMONTADO DEPOSITO FIBROCEMENTO**			
			Ud. Desmontado de depósito de fibrocemento o poliéster, con transporte a vertedero.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.14.001	0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002	0,105	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,00	1,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,40	5,59	
			TOTAL PARTIDA			**35,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E01.14.032 *		**UD**	**DESMONTADO VASO DE EXPANSION**			
			Ud. Desmontado de vaso de expansión con transporte a vertedero.			
O00.001	1,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	22,98	
M00.14.001	0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002	0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	27,40	1,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,80	5,47	
			TOTAL PARTIDA			**34,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.14.033 *		**UD**	**DESMONTADO VALVULA FLOTADOR**			
			Ud. Desmontado de válvula flotador de depósito de agua, con transporte a vertedero.			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,60	3,34	
			TOTAL PARTIDA			**20,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.15.001 *		**UD**	**DESCEGAMIENTO DE TAZA, VERTEDER**			
			Ud. Descegamiento de taza de servicio o vertedero de loza, desmontando y volviéndolo a montar, retirando los residuos a vertedero.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,80	1,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,50	6,56	
			TOTAL PARTIDA			**41,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.15.002	*		**UD**	**DESCEGAMIENTO DE URINARIO MURAL**			
				Ud. Descegamiento de urinario mural, desmontando y volviéndolo a montar, con retirada de residuos a vertedero.			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,60	2,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,70	8,30	
				TOTAL PARTIDA			**51,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.15.003	*		**UD**	**DESCEGAMIENTO DE LAVABO**			
				Ud. Descegamiento de lavabo, pila, fregadero, etc., desmontando y volviéndolo a montar, con transporte a vertedero de residuos.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,20	0,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,90	2,83	
				TOTAL PARTIDA			**17,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.15.004	*		**UD**	**DESCEGAMIENTO SANITARIO SIN DESM**			
				Ud. Descegamiento de aparato sanitario, sin necesidad de desmontar loza, retirando los residuos a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,50	2,19	
				TOTAL PARTIDA			**13,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.15.005	*		**UD**	**DESCEGAMIENTO GRIFO, FLOTADOR,ET**			
				Ud. Descegamiento de grifo, flotador, llave escuadra, etc., desmontándolos y volviéndolos a montar.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
				TOTAL PARTIDA			**5,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.15.006	*		**UD**	**DESCEGAMIENTO Y LIMPIEZA SUMIDER**			
				Ud. Descegamiento y limpieza de sumidero de servicio, retirando los residuos a vertedero.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
M00.15.001		0,480	H	MAQUINA DESATASCAR MANUAL	5,84	2,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,40	3,31	
				TOTAL PARTIDA			**20,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.15.007	*		**H**	**DESCEGAMIENTO TUBERIAS CON MAQUI**			
				H. Descegamiento de tuberías de desagüe con máquina, incluso retirada de productos a vertedero.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
M00.15.001		1,000	H	MAQUINA DESATASCAR MANUAL	5,84	5,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,60	2,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,00	9,50	
				TOTAL PARTIDA			**59,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.15.008	*		**H**	**DESCEGAMIENTO TUBERIAS CON CAMIO**			
				H. Descegamiento de tuberías de desagüe, con camión-aspirador-impulsor con el personal adecuado, incluso retirada de residuos a vertedero.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.004		1,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	18,92	
M00.15.002		1,000	H	CAMION ASPIRADOR-IMPULSOR	70,76	70,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,60	5,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,20	22,27	
				TOTAL PARTIDA			**139,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.15.009	*		**UD**	**DESPLAZAMIENTO CAMION LIMPIEZA**			
				Ud. Desplazamiento de camión-aspirador-impulsor, con todos sus accesorios y personal, para la limpieza de tuberías de desagüe.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.004		1,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	18,92	
M00.15.002		1,000	H	CAMION ASPIRADOR-IMPULSOR	70,76	70,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,60	5,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,20	22,27	
				TOTAL PARTIDA			**139,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.16.001	*		**ML**	**DESMONTADO DE TUBO DE PVC**			
				Ml. Desmontado de tubo de PVC rígido, hierro, etc. de distintos diámetros, para conducciones eléctricas, y con transporte a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,004	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,60	0,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,70	0,70	
				TOTAL PARTIDA			**4,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.16.002	*		**ML**	**DESMONTADO DE CANAL DE PVC**			
				Ml. Desmontado de canal de PVC para conducciones eléctricas, tipo Unex o similar, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,004	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,60	0,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,70	0,70	
				TOTAL PARTIDA			**4,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.16.003	*		**ML**	**DESMONTADO CABLE Y MANGUERA**			
				Ml. Desmontado de cable o mangueras eléctricas de cualquier sección, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,20	0,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,30	0,25	
				TOTAL PARTIDA			**1,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.16.004	*		**UD**	**DESMONTADO LIMITADOR, DIFERENCIA**			
				Ud. Desmontado de limitadores, diferenciales, equipos de medida, relés, contactores , etc., retirándolos a vertedero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,90	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,20	1,37	
				TOTAL PARTIDA			**8,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.16.005	*		**UD**	**DESMONTADO ARMARIO ELECTRICO**			
				Ud. Desmontado de armarios metálicos o de PVC eléctricos, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,90	0,93	
				TOTAL PARTIDA			**5,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.16.006	*		**UD**	**DESMONTADO INTERRUPTOR, ENCHUFE**			
				Ud. Desmontado de interruptor, pulsador, zumbador, enchufes, etc., con transporte a vertedero.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E01.16.007	*		**UD**	**DESMONTADO APLIQUE, PLAFONES, E**			
				Ud. Desmontado de apliques, plafones, etc., con transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,003	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,70	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,00	1,14	
				TOTAL PARTIDA			**7,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E01.16.008	*		**UD**	**DESMONTADO APARATOS ESTANCOS**			
				Ud. Desmontado de aparatos estancos, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.16.009	*		**UD**	**DESMONTADO BOLA POLICARBONATO**			
				Ud. Desmontado de bolas de policarbonato o polietileno, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,90	0,93	
				TOTAL PARTIDA			**5,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.16.010	*		**UD**	**DESMONTADO PANTALLA REPARAR**			
				Ud. Desmontado de pantallas de tubos fluorescentes, para proceder a su reparación.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,60	0,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,90	1,31	
				TOTAL PARTIDA			**8,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E01.16.011	*		**UD**	**DESMONTADO PANTALLA FLUORESCENTE**			
				Ud. Desmontado de pantallas de tubos fluorescentes, y transporte a vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,003	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.16.012	*		**UD**	**DESMONTADO LAMPARA, FLUORESCENTE**			
				Ud. Desmontado de tubos fluorescentes, lámparas, cebadores, etc., y transporte a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,002	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.16.013	*		**UD**	**DESMONTADO DE FAROLA DE PARED**			
				Ud. Desmontado de farolas exteriores y transporte a vertedero, o a taller para su reparación.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
M00.13.001		0,150	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,10	1,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,60	5,81	
				TOTAL PARTIDA			**36,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.16.014	*		**UD**	**DESMONTADO BACULO CON BOLA**			
				Ud. Desmontado de báculo metálico de hasta 4 m. de altura con bola, incluso desconexión eléctrica, retirando todo a vertedero, o almacenes de su propiedad.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,040	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,80	1,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,50	6,75	
				TOTAL PARTIDA			**42,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.16.015	*		**UD**	**DESMONTADO DE ALTAVOCES**			
				Ud. Desmontado de altavoces y transporte a vertedero, o a taller para su reparación.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.13.001		0,100	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,90	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,20	1,18	
				TOTAL PARTIDA			**7,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.16.016	*		**UD**	**DESMONTADO RADIADOR ELECTRICO**			
				Ud. Desmontado de radiador eléctrico y transporte a vertedero, o a taller para su reparación.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.13.001		0,100	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,70	0,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,90	0,74	
				TOTAL PARTIDA			**4,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.17.001	*		**UD**	**DESMONTADO TERMO ELECTRICO**			
				Ud. Desmontado de termo eléctrico o gas y transporte a vertedero o taller para su reparación.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
M00.13.001		0,500	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,30	1,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,60	5,24	
				TOTAL PARTIDA			**32,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.17.002	*		**UD**	**DESMONTADO CALDERA MURAL GASOLEO**			
				Ud. Desmontado de caldera mural de chapa de acero, para gasóleo, con transporte a vertedero o a dependencias municipales.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
				TOTAL PARTIDA			**32,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.17.003	*		**UD**	**DESMONTADO CALDERA MURAL GAS**			
				Ud. Desmontado de caldera mural de chapa para gas, con transporte a vertedero, o a dependencias municipales.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
				TOTAL PARTIDA			**32,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.17.004	*		**UD**	**DESMONTADO CALDERA MURAL ELECTRI**			
				Ud. Desmontado de caldera mural eléctrica, con transporte a vertedero, o a dependencias municipales.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
				TOTAL PARTIDA			**32,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.17.005	*		**UD**	**DESMONTADO CALDERA CARBON,GASOLE**			
				Ud. Desmontado de caldera de calefacción de cualquier tipo de combustible, con transporte a vertedero o a dependencias municipales.			
O00.001		9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.004		9,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	170,28	
O00.005		9,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	161,82	
M00.14.001		0,500	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	22,42	
M00.14.002		1,000	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	56,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	608,00	30,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	638,40	121,30	
				TOTAL PARTIDA			**759,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.17.006	*		**UD**	**DESMONTADO QUEMADOR CALDERA GASO**			
				Ud. Desmontado de quemador de gasóleo o gas, de caldera de calefacción, con transporte a vertedero o a taller.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,200	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	11,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,30	2,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,80	9,84	
				TOTAL PARTIDA			**61,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.17.007	*		**UD**	**DESMONTADO ELEMENTO CALEFACCION**			
				Ud. Desmontado de elemento de radiación, de chapa de acero, hierro fundido o aluminio, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,015	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,90	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,20	1,18	
				TOTAL PARTIDA			**7,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.17.008	*		**UD**	**DESMONTADO PANEL RADIADOR DE CHA**			
				Ud. Desmontado de radiador de chapa, tipo panel, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,032	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,50	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
				TOTAL PARTIDA			**11,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.17.009	*		**UD**	**DESMONTADO BLOQUE RADIACION**			
				Ud. Desmontado de bloque de elementos de radiación, de chapa de acero, hierro fundido o aluminio, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,080	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,00	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,50	5,99	
				TOTAL PARTIDA			**37,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.17.010	*		**UD**	**DESMONTADO RADIADOR PARA REPARAR**			
				Ud. Desmontado de panel de chapa o bloque de elementos de radiación, de chapa de acero, hierro fundido o aluminio, para proceder a efectuar una reparación.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,10	1,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,30	5,00	
				TOTAL PARTIDA			**31,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.17.011	*		**UD**	**DESMONTADO LLAVE, DETENTOR RADIA**			
				Ud. Desmontado de llave o detentor de radiador de cualquier tipo y diámetro, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
				TOTAL PARTIDA			**4,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.17.012	*		**UD**	**DESMONTADO VALVULA SEGURIDAD**			
				Ud. Desmontado de válvula de seguridad o presión de cualquier diámetro, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,40	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,40	4,07	
				TOTAL PARTIDA			**25,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.17.013	*		**UD**	**DESMONTADO VALVULA DE PIE**			
				Ud. Desmontado de válvula de pie, de tres o cuatro vías, con retirada y transporte a vertedero.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
				TOTAL PARTIDA			**18,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.17.014	*		**UD**	**DESMONTADO FILTRO TUBO GASOLEO**			
				Ud. Desmontado de filtro para tubería de gasoleo, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
				TOTAL PARTIDA			**14,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E01.17.015	*		**UD**	**DESMONTADO CUADRO CONTROL CALEFA**			
				Ud. Desmontado y retirada de cuadro de control de la instalación de calefacción, con transporte a vertedero.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,70	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,90	4,73	
				TOTAL PARTIDA			**29,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E01.17.016	*		**UD**	**DESMONTADO CENTRAL EQUIPO REGU**			
				Ud. Desmontado de central de equipo de regulación de la instalación de calefacción, con transporte a vertedero.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,00	1,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,30	5,38	
				TOTAL PARTIDA			**33,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.17.017	*		**UD**	**DESMONTADO TERMOSTATO**			
				Ud. Desmontado de termostato de cualquier tipo, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,003	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.17.018	*		**UD**	**DESMONTADO REGULADOR TEMPERATURA**			
				Ud. Desmontado de regulador de temperatura de la instalación de calefacción, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,003	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,50	0,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,70	0,70	
				TOTAL PARTIDA			**4,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.17.019 *		**UD**	**DESMONTADO PROGRAMADOR**			
			Ud. Desmontado de programador de la instalación de calefacción, con transporte a vertedero o a taller.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,40	1,60	
			TOTAL PARTIDA			**9,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.17.020 *		**UD**	**DESMONTADO SERVOMOTOR**			
			Ud. Desmontado de servomotor, con transporte a vertedero o a taller.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
M00.14.001	0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002	0,025	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,60	1,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,00	5,70	
			TOTAL PARTIDA			**35,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.17.021 *		**UD**	**DESMONTADO BOMBA CIRCULACION**			
			Ud. Desmontado de bomba de circulación, con transporte a vertedero o a taller.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
M00.13.001	0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	38,10	1,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,00	7,60	
			TOTAL PARTIDA			**47,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.17.022 *		**UD**	**DESMONTADO BOMBA ACELERACION**			
			Ud. Desmontado de bomba de aceleración, con transporte a vertedero o a taller.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
M00.13.001	0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	38,10	1,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,00	7,60	
			TOTAL PARTIDA			**47,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.17.023 *		**UD**	**DEMOLICION MORTERO REFRACTARIO**			
			Ud. Demolición de mortero refractario de caldera calefacción, con transporte a vertedero.			
O00.001	2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
M00.14.001	0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002	0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	53,40	2,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,10	10,66	
			TOTAL PARTIDA			**66,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.17.024	*		**UD**	**DESMONTADO DEPOSITO EXPANSION**			
				Ud. Desmontado de depósito de expansión, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,30	1,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,40	4,64	
				TOTAL PARTIDA			**29,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E01.17.025	*		**M2**	**DESMONTADO CONDUCTO DE CHAPA**			
				M2. Desmontado de conducto de chapa, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
				TOTAL PARTIDA			**13,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.18.001	*		**M2**	**RASCADO DE PARAMENTOS ESTUCADOS**			
				M2. Rascado de paramentos estucados con pasta, retirando escombros a vertedero.			
O00.005		0,220	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,96	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,30	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,50	0,86	
				TOTAL PARTIDA			**5,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.18.002	*		**M2**	**RASCADO DE PARAMENTOS CON CAL**			
				M2. Rascado de paramentos pintados con cal, retirando escombros a vertedero.			
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,80	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,10	0,97	
				TOTAL PARTIDA			**6,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E01.19.001	*		**M2**	**LEVANTADO DE PAPEL PINTADO**			
				M2. Levantado de papel pintado y tansporte a vertedero.			
O00.005		0,120	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,16	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,50	0,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,60	0,49	
				TOTAL PARTIDA			**3,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.19.002	*		**M2**	**LEVANTADO DE PAPEL VINILICO**			
				M2. Levantado de papel vinílico, con transporte a vertedero.			
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,006	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
				TOTAL PARTIDA			**4,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E01.19.003	*		**M2**	**LEVANTADO DE LAMINADO DE PVC**			
				M2. Levantado de laminado de PVC con transporte a vertedero.			
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,007	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,80	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,10	1,16	
				TOTAL PARTIDA			**7,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.19.004	*		**M2**	**LEVANTADO LAMAS DE MADERA O PVC**			
				M2. Levantado de lamas de madera o PVC, con transporte a vertedero.			
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,015	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,10	0,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,50	1,62	
				TOTAL PARTIDA			**10,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E01.19.005	*		**M2**	**LEVANTADO DE CORCHO**			
				M2. Levantado de panel de corcho, pegado sobre cualquier tipo de paramento, con transporte a vertedero.			
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,008	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E01.20.001	*		**M2**	**DESMONTADO CRISTAL ROTO**			
				M2. Desmontado de cristal roto, con transporte a vertedero, incluso limpieza de baquetillas o masilla.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,50	1,43	
				TOTAL PARTIDA			**8,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.20.002	*		**UD**	**DESMONTADO CLARABOYA**			
				Ud. Desmontado de claraboya de policarbonato o similar, con transporte a vertedero.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,008	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,50	0,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,00	2,09	
				TOTAL PARTIDA			**13,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E01.20.003	*		**M2**	**DEMOLICION DE HORMIGON TRANSLUCI**			
				M2. Demolición de tabique de hormigón translúcido, hasta un espesor de 0,15 m., con retirada de escombros a vertedero.			
O00.005		1,770	H.	PEON ORDINARIO	17,98	31,82	
M00.14.001		0,008	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,36	
M00.14.002		0,090	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,30	1,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,10	7,43	
				TOTAL PARTIDA			**46,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E01.21.001	*		**ML**	**DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIG**			
				Ml. Demolición de bordillo de hormigón, incluso cama de hormigón, con transporte a vertedero.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.06.007		0,300	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	1,12	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,045	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,00	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,70	2,60	
				TOTAL PARTIDA			**16,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E01.21.002	*		**M2**	**LEVANTADO PAVIMENTO ADOQUINADO**			
				M2. Levantado de pavimento adoquinado colocado sobre cama de arena, con aprovechamiento de adoquines, y transporte de material sobrante a vertedero.			
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.06.007		0,300	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	1,12	
M00.14.001		0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,30	0,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,00	2,66	
				TOTAL PARTIDA			**16,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.21.003	*		**M2**	**LEVANTADO PAV. AGLOM. 10 CM. MAN**			
				M2. Levantado manual de pavimento de aglomerado asfáltico, hasta 10 cm. de espesor, cortado a disco, con carga y transporte a vertedero.			
O00.004		0,800	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	15,14	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.10.004		0,250	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	1,75	
M00.06.007		0,550	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,06	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,40	1,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,60	4,86	
				TOTAL PARTIDA			**30,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E01.210031	*		**M2**	**FRESADO DE PAV. AGLOM. HASTA 4CM**			
				M2. Fresado de pavimento asfáltico existente hasta una profundidad de 4cm., incluso carga y transporte de residuos a vertedero.			
O00.004		0,250	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	4,73	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.100041		0,250	H.	FRESADORA ASFALTO Y TTE. EQUIPO	12,85	3,21	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,40	0,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,00	2,66	
				TOTAL PARTIDA			**16,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E01.21.004	*		**M2**	**LEVANTADO PAV. AGLOM. 10 CM.MAQ**			
				M2. Levantado de pavimento de aglomerado asfáltico, hasta 10 cm. de espesor, con maquinaria adecuada, con carga y transporte a vertedero.			
O00.005		0,030	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,54	
M00.00.007		0,030	H	MIXTA RETRO-PALA	36,74	1,10	
M00.01.002		0,100	H	CAMION DUMPER	44,16	4,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.21.005	*		**M2**	**LEVANTADO PAV. AGLOM. 20 CM.MANO**			
				M2. Levantado manual de pavimento de aglomerado asfáltico, hasta 20 cm. de espesor, cortado a disco, con carga y transporte a vertedero.			
O00.004		0,900	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	17,03	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.10.004		0,300	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	2,10	
M00.06.007		0,600	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,24	
M00.14.001		0,003	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,13	
M00.14.002		0,040	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,30	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,70	5,64	
				TOTAL PARTIDA			**35,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.21.006	*		**M2**	**LEVANTADO PAV. AGLOM. 20 CM. MAQ**			
				M2. Levantado de pavimento de aglomerado asfáltico, hasta 20 cm. de espesor, con maquinaria adecuada, con carga y transporte a vertedero.			
O00.005		0,040	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,72	
M00.00.007		0,040	H	MIXTA RETRO-PALA	36,74	1,47	
M00.01.002		0,100	H	CAMION DUMPER	44,16	4,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,60	0,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,90	1,31	
				TOTAL PARTIDA			**8,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E01.22.001	*		**UD**	**DEMOLICION ARQUETA 20X20 CM.**			
				Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo o hueco, de 20x20 cm. y hasta una profundidad de 50 cm., incluso retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,400	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	7,57	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.06.007		0,400	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	1,50	
M00.14.002		0,055	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,00	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,80	3,19	
				TOTAL PARTIDA			**19,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E01.22.002	*		**UD**	**DEMOLICION ARQUETA 30X30 CM.**			
				Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo o hueco, de 30x30 cm. y hasta una profundidad de 60 cm., incluso retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
M00.06.007		0,500	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	1,87	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,060	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,30	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,40	4,07	
				TOTAL PARTIDA			**25,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.22.003	*		**UD**	**DEMOLICION ARQUETA 40X40 CM.**			
				Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo hueco, de 40x40 cm. y hasta una profundidad de 70 cm., incluso retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		0,600	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	11,35	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
M00.06.007		0,600	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,24	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,065	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,90	1,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,00	4,56	
				TOTAL PARTIDA			**28,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.22.004 *		**UD**	**DEMOLICION ARQUETA 50X50 CM.** ***Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo o hueco, de 50x50 cm. y hasta una profundidad de 80 cm., incluso retirada de escombros a vertedero.***			
O00.004	0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
M00.06.007	0,700	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,62	
M00.14.001	0,006	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,27	
M00.14.002	0,070	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,40	1,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,70	5,26	
			TOTAL PARTIDA			**32,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.22.005 *		**UD**	**DEMOLICION ARQUETA 60X60 CM.** ***Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo o hueco, de 60x60 cm. y hasta una profundidad de 1 m., incluso retirada de escombros a vertedero.***			
O00.004	0,800	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	15,14	
O00.005	0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.06.007	0,800	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,99	
M00.14.001	0,006	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,27	
M00.14.002	0,075	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,60	1,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,20	6,31	
			TOTAL PARTIDA			**39,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.22.006 *		**UD**	**DEMOLICION ARQUETA 70X70 CM.** ***Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo o hueco, de 70x70 cm. y hasta una profundidad de 1,10 m., incluso retirada de escombros a vertedero.***			
O00.004	1,250	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	23,65	
O00.005	0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
M00.06.007	1,250	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	4,68	
M00.14.001	0,007	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,31	
M00.14.002	0,090	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	44,50	2,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,80	8,89	
			TOTAL PARTIDA			**55,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.22.007 *		**UD**	**DEMOLICION POZO HORMIGON Ø 80 CM** ***Ud. Demolición de pozo de registro de hormigón de diámetro 80 cm. con tape de hierro fundido, hasta una profundidad de 1,50 m., incluso retirada de escombros a vertedero.***			
O00.004	2,800	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	52,98	
O00.005	1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
M00.06.007	2,800	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	10,47	
M00.14.001	0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002	0,130	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	7,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	98,20	4,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,10	19,59	
			TOTAL PARTIDA			**122,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.22.008	*		**UD**	**DEMOLICION POZO HORMIGON Ø 1 M.**			
				Ud. Demolición de pozo de registro de hormigón de diámetro 1 m. con tape de hierro fundido, hasta una profundidad de 1,80 m., incluso retirada de escombros a vertedero.			
O00.004		3,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	66,22	
O00.005		2,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	44,95	
M00.06.007		3,500	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	13,09	
M00.14.001		0,015	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,67	
M00.14.002		0,200	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	11,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	136,20	6,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	143,00	27,17	
				TOTAL PARTIDA			**170,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E01.23.001	*		**UD**	**LEVANTADO BOCA RIEGO O ASPERSOR**			
				Ud. Levantado de boca de riego o aspersor de varios diámetros y transporte a vertedero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,010	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
				TOTAL PARTIDA			**14,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E01.23.002	*		**ML**	**LEVANTADO TUBO HORMIGON Ø 15-50**			
				Ml. Levantado de tubería de hormigón de diámetros de 15 a 50 cm., incluyendo cama de hormigón, retirando todos los escombros a vertedero.			
O00.004		0,550	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	10,41	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
M00.06.007		0,550	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	2,06	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,80	1,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,90	4,35	
				TOTAL PARTIDA			**27,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E01.24.001	*		**ML**	**DEMOLICION VALLA DE S./TORSION**			
				Ml. Levantado de valla de simple torsión o de cuadradillos sobre bastidor, hasta una altura de 2 m., incluso p.p. de puertas, y transporte a vertedero.			
O00.004		0,080	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	1,51	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
M00.06.007		0,080	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	0,30	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.24.002	*		**M2**	**DEMOLICION VALLADO DE CUADRADILL**			
				M2. Demolición de vallado, construido con cuadradillos o redondos apoyados en pilaretes de ladrillo macizo u hormigón, incluso p.p. de puertas, con transporte a vertedero.			
O00.004		0,250	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	4,73	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
M00.06.007		0,250	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	0,94	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,10	0,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,80	2,81	
				TOTAL PARTIDA			**17,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E01.24.003	*		**M2**	**DEMOLICION VALLADO TIPO COLEGIOS**			
				M2. Demolición de vallado formado con perfiles laminados como estructura y redondos macizos, tipo colegios, incluso demolición de hormigón de pie y p.p. de puertas, retirando todo a vertedero.			
O00.004		0,280	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,30	
O00.005		0,385	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,92	
M00.06.007		0,150	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	0,56	
M00.10.005		0,130	H	RADIAL CON P.P. DE DISCO	5,18	0,67	
M00.12.004		0,055	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	2,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,20	0,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,00	3,23	
				TOTAL PARTIDA			**20,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E01.24.004	*		**M2**	**DESMONTADO VALLADO TIPO COLEGIOS**			
				M2. Desmontado de vallado formado con perfiles laminados como estructura y redondos macizos, tipo colegios, incluso demolición de hormigón de pie, retirándolo dentro del mismo recinto.			
O00.004		0,280	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,30	
O00.005		0,420	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,55	
M00.06.007		0,150	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	0,56	
M00.10.005		0,130	H	RADIAL CON P.P. DE DISCO	5,18	0,67	
M00.12.004		0,100	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	5,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,10	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,10	3,82	
				TOTAL PARTIDA			**23,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.24.005	*		**M2**	**DESMONTADO PUERTA VALLADO Ø 18 M**			
				M2. Desmontado de puerta practicable o corredera formada con perfiles laminados como estructura y redondos macizos de diámetro 18 mm., tipo colegios, retirándola dentro del mismo recinto.			
O00.004		0,280	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,30	
O00.005		0,520	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,35	
M00.06.007		0,150	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	0,56	
M00.10.005		0,130	H	RADIAL CON P.P. DE DISCO	5,18	0,67	
M00.12.004		0,100	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	5,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,90	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
				TOTAL PARTIDA			**26,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.24.006	*		**M2**	**DESMONTADO PUERTA VALLADO Ø 20 M**			
				M2. Desmontado de puerta practicable o corredera formada con perfiles laminados como estructura y redondos macizos de diámetro 20 mm., tipo colegios, retirándola dentro del mismo recinto.			
O00.004		0,280	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,30	
O00.005		0,560	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,07	
M00.06.007		0,150	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	0,56	
M00.10.005		0,130	H	RADIAL CON P.P. DE DISCO	5,18	0,67	
M00.12.004		0,100	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	5,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,70	1,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,80	4,33	
				TOTAL PARTIDA			**27,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E01.25.001	*		**UD**	**DESMONTADO DE ELEMENTO DE JUEGO**			
				Ud. Desmontado de elementos de juego infantil (columpios, tobogán, etc.) y transporte a vertedero.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
M00.06.007		0,500	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74	1,87	
M00.14.001		0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002		0,070	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,90	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
				TOTAL PARTIDA			**26,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E01.26.001	*		**UD**	**DESMONTADO DE IPF 39**			
				Ud. Desmontado de IPF 39, con retirada a vertedero.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,60	1,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,80	4,71	
				TOTAL PARTIDA			**29,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.26.002	*		**UD**	**DESMONTADO DE IPF 40 ó 41**			
				Ud. Desmontado de IPF 40 ó 41, con retirada a vertedero.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,60	1,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,80	4,71	
				TOTAL PARTIDA			**29,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E01.26.003	*		**UD**	**DESMONTADO DE IPF 43**			
				Ud. Desmontado de IPF 43, con retirada a vertedero.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,030	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,60	1,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,80	4,71	
				TOTAL PARTIDA			**29,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E01.26.004 *		**UD**	**DESMONTADO DE EXTINTOR**			
			Ud. Desmontado de extintor, y almacenado para su posterior colocación.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**4,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E01.26.005 *		**UD**	**DESMONTADO DE EXTINTOR, RETIRAN**			
			Ud. Desmontado de extintor, con retirada a vertedero.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
E00.03.001	0,010	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,60	0,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,80	0,72	
			TOTAL PARTIDA			**4,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E01.27.001 *		**UD**	**DESMONTADO MUEBLE COCINA**			
			Ud. Retirada de mueble de cocina a vertedero.			
O00.005	0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
M00.14.001	0,002	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,09	
M00.14.002	0,080	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	4,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,80	0,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,40	2,36	
			TOTAL PARTIDA			**14,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E01.27.002 *		**UD**	**RETIRADA DE COCINA, LAVADORA, E**			
			Ud. Retirada de electrodoméstico a vertedero.			
O00.005	0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.14.001	0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002	0,100	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,10	0,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,90	3,02	
			TOTAL PARTIDA			**18,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C02 * MOVIMIENTO DE TIERRAS

E02.00.001 *		**M2**	**LIMPIEZA Y DESBROCE TERRENO MAQU**			
			M2. Limpieza y desbroce del terreno a máquina, con un espesor medio de 10 cm., con carga y transporte de productos a vertedero.			
O00.005	0,042	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,76	
M00.02.001	0,042	H	TRACTOR CON NIVELADORA	28,80	1,21	
M00.01.002	0,020	H	CAMION DUMPER	44,16	0,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,90	0,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,00	0,57	
			TOTAL PARTIDA			**3,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E02.00.002 *		**M2**	**LIMPIEZA Y DESBROCE TERRENO MANO**			
			M2. Limpieza y dresbroce del terreno a mano, con carga y transporte de productos a vertedero.			
O00.005	0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
M00.14.001	0,005	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,22	
M00.14.002	0,025	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	1,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,50	0,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
			TOTAL PARTIDA			**14,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E02.00.003	*		**M2**	**LIMPIEZA PIEDRAS, PAPELES, ETC.**			
				M2. Limpieza de piedras, papeles, etc., rellenar pequeños rebajes y nivelación del terreno a mano, transportando los escombros a vertedero.			
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.14.001		0,001	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,04	
M00.14.002		0,005	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,80	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,10	0,97	
				TOTAL PARTIDA			**6,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E02.01.001	*		**M3**	**EXCAVACION MECANICA TERRENO BLAN**			
				M3. Excavación en desmonte con medios mecánicos, en terreno blando, sin carga ni transporte de tierras.			
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
M00.00.005		0,060	H	PALA CARGADORA VOLVO L-90	51,22	3,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,20	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,40	0,84	
				TOTAL PARTIDA			**5,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E02.01.002	*		**M3**	**EXCAVACION MECANICA TERRENO DURO**			
				M3. Excavación mecánica en desmonte, terreno duro, sin carga ni transporte de tierras.			
O00.005		0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
M00.00.005		0,100	H	PALA CARGADORA VOLVO L-90	51,22	5,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,90	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,30	1,39	
				TOTAL PARTIDA			**8,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02.01.003	*		**M3**	**EXCAVACION MECANICA ZANJA BLANDO**			
				M3. Excavación en zanja o pozo con medios mecánicos, en terreno blando, sin carga ni transporte de tierras.			
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
M00.00.007		0,070	H	MIXTA RETRO-PALA	36,74	2,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,20	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,50	1,24	
				TOTAL PARTIDA			**7,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E02.01.004	*		**M3**	**EXCAVACION MECANICA ZANJA DURO**			
				M3. Excavación en zanja o pozo con medios mecánicos, en terreno duro, sin carga ni transporte de tierras.			
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
M00.00.007		0,100	H	MIXTA RETRO-PALA	36,74	3,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,20	0,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,60	1,63	
				TOTAL PARTIDA			**10,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E02.010041 *		**M3**	**EXCAV. MEC. T. D. MINI Y DUMPER**			
			M3. Excavación mecánica en zanjas y pozos con mini-cargadora y retirada de tierras de zona de trabajo con dumper, sin carga y transporte a vertedero.			
O00.005	0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
O00.004	0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
M00.00.008	0,500	H	MINI-CARGADORA	38,93	19,47	
M00.03.003	0,500	H	DUMPER DE 2500 Kg. MANUAL	8,41	4,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,10	2,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,20	8,40	
			TOTAL PARTIDA			**52,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E02.01.005 *		**M3**	**EXCAVACION A MANO TERRENO BLANDO**			
			M3. Excavación en zanja o pozo a mano, en terreno blando, sin carga ni transporte de tierras.			
O00.005	3,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	62,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	62,90	3,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,10	12,56	
			TOTAL PARTIDA			**78,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E02.01.006 *		**M3**	**EXCAVACION A MANO TERRENO DURO**			
			M3. Excavación en zanja o pozo a mano, en terreno duro, sin carga ni transporte de tierras.			
O00.005	5,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	98,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	98,90	4,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,80	19,72	
			TOTAL PARTIDA			**123,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02.02.001 *		**M3**	**CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO**			
			M3. Carga con medios mecánicos y transporte a vertedero de tierras, (esponjamiento incluido).			
O00.005	0,030	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,54	
M00.00.007	0,030	H	MIXTA RETRO-PALA	36,74	1,10	
M00.01.002	0,350	H	CAMION DUMPER	44,16	15,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,10	0,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,00	3,42	
			TOTAL PARTIDA			**21,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E02.02.002 *		**M3**	**CARGA Y TRANSPORTE A SOLAR**			
			M3. Carga con medios mecánicos y almacenaje de tierras dentro de la parcela (esponjamiento incluido).			
O00.005	0,030	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,54	
M00.00.007	0,030	H	MIXTA RETRO-PALA	36,74	1,10	
M00.01.002	0,080	H	CAMION DUMPER	44,16	3,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,20	0,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,40	1,03	
			TOTAL PARTIDA			**6,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02.03.001 *		**M3**	**APORTE ZAHORRA SUB-BASE**			
			M3. Aporte de zahorra sub-base para relleno.			
O00.005	0,005	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,09	
P02.01.001	1,000	M3	ZAHORRA SUB-BASE	6,92	6,92	
M00.01.002	0,150	H	CAMION DUMPER	44,16	6,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
			TOTAL PARTIDA			**17,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E02.03.002 *		**M3**	**APORTE ZAHORRA NATURAL**			
			M3. Aporte de zahorra natural para relleno.			

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O00.005	0,005	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,09	
P02.01.002	1,000	M3	ZAHORRA NORMAL	5,30	5,30	
M00.01.002	0,150	H	CAMION DUMPER	44,16	6,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,00	0,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,60	2,39	
			TOTAL PARTIDA			**15,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS.

E02.03.003 * M3 APORTE Y EXTENDIDO TIERRA VEGETA

M3. Aportación y extendido de tierra vegetal.

O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P02.01.005	1,000	M3	TIERRA VEGETAL	7,86	7,86	
M00.01.002	0,150	H	CAMION DUMPER	44,16	6,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,80	4,14	
			TOTAL PARTIDA			**25,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E02.03.004 * M3 APORTE Y EXTENDIDO ARENA CALIZA

M3. Aportación y extendido de arena caliza.

O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P02.00.003	1,000	M3	ARENA BLANCA	21,19	21,19	
M00.01.002	0,150	H	CAMION DUMPER	44,16	6,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	34,10	1,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,80	6,80	
			TOTAL PARTIDA			**42,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E02.03.005 * M3 APORTE Y EXTENDIDO ARENA DE RIO

M3. Aportación y extendido de arena de río.

O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P02.00.001	1,000	M3	ARENA FINA NORMAL	19,54	19,54	
M00.01.002	0,150	H	CAMION DUMPER	44,16	6,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,50	1,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,10	6,48	
			TOTAL PARTIDA			**40,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02.03.006 * M3 APORTE Y EXTENDIDO GRAVA DRENAJE

M3. Aportación y extendido de grava para drenaje.

O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P02.00.005	1,000	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	17,71	
M00.01.002	0,150	H	CAMION DUMPER	44,16	6,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,60	1,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,20	6,12	
			TOTAL PARTIDA			**38,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E02.03.007 * M3 APORTE Y EXTENDIDO PIEDRA RODADA

M3. Aportación y relleno con piedra rodada de cantera.

O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P02.01.003	1,000	M3	PIEDRA RODADA DE CANTERA	6,11	6,11	
M00.01.002	0,150	H	CAMION DUMPER	44,16	6,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,00	0,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,00	3,80	
			TOTAL PARTIDA			**23,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E02.03.008	*		**M3**	**COMPACTACION 98% EN POZO Y ZANJA**			
				M3. Relleno compactado en zanjas o pozos, con un próctor modificado del 98%, y por tongadas de 25 cm. de espesor, sin aportación de material.			
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
O00.004		1,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	18,92	
M00.02.003		1,000	H	PLANCHA VIBRANTE DOS VELOCIDADES	5,65	5,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,60	2,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,70	8,49	
				TOTAL PARTIDA			**53,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E02.03.009	*		**M3**	**COMPACTACION 98% EN TONGADAS 25C**			
				M3. Relleno compactado, en todo tipo de terreno, con un próctor modificado del 98%, y por tongadas de 25 cm. de espesor, sin aportación de material.			
O00.005		0,065	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,17	
M00.00.005		0,065	H	PALA CARGADORA VOLVO L-90	51,22	3,33	
M00.02.004		0,006	H	CISTERNA DE RIEGO POR ASPERSION	6,23	0,04	
M00.02.001		0,006	H	TRACTOR CON NIVELADORA	28,80	0,17	
M00.02.002		0,065	H	TRACTOR CON RODILLO VIBRANTE	50,05	3,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,40	1,60	
				TOTAL PARTIDA			**9,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02.04.001	*		**UD**	**LLEVADA CONTENEDOR 5 M3.**			
				Ud. Llevada de vaso contenedor de 5 m3.			
M00.14.001		1,000	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	44,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,80	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,10	8,95	
				TOTAL PARTIDA			**56,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E02.04.002	*		**UD**	**RETIRADA CONTENEDOR 5 M3.**			
				Ud. Retirada, con o sin reposición, de vaso contenedor de 5 m3.			
M00.14.002		1,000	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	56,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,50	2,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,30	11,27	
				TOTAL PARTIDA			**70,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E02.04.003	*		**UD**	**LLEVADA CONTENEDOR 8 M3.**			
				Ud. Llevada de vaso contenedor de 8 m3.			
M00.14.003		1,000	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 8 M3	44,83	44,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,80	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,10	8,95	
				TOTAL PARTIDA			**56,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E02.04.004	*		**UD**	**RETIRADA CONTENEDOR 8 M3.**			
				Ud. Retirada, con o sin reposición, de vaso contenedor de 8 m3.			
M00.14.004		1,000	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 8 M3	74,35	74,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,40	3,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,10	14,84	
				TOTAL PARTIDA			**92,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E02.04.005	*		**UD**	**LLEVADA CONTENEDOR 12 M3.**			
				Ud. Llevada de vaso contenedor de 12 m3.			
M00.14.005		1,000	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 12 M3	40,03	40,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,00	2,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,00	7,98	
				TOTAL PARTIDA			**50,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS.

E02.04.006	*		**UD**	**RETIRADA CONTENEDOR 12 M3.**			
				Ud. Retirada, con o sin reposición, de vaso contenedor de 12 m3.			
M00.14.006		1,000	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 12 M3	102,62	102,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	102,60	5,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,80	20,48	
				TOTAL PARTIDA			**128,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E02.04.007			**TM**	**GESTION DE RESIDUOS DE TIERRAS DE EXCAVACION**			
GRTEXC		1,000	TM	GESTION DE RESIDUOS DE TIERRAS DE EXCAVACION	1,56	1,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,60	0,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,60	0,30	
				TOTAL PARTIDA			**1,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E02.04.008			**TM**	**GESTION DE RESIDUOS DE ESCOMBROS**			
GRESCOBR		1,000	TM	GESTION DE RESIDUOS DE ESCOMBROS	5,00	5,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,00	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,30	1,01	
				TOTAL PARTIDA			**6,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E02.04.009			**TM**	**GESTION DE RESIDUOS ABSORVENTES CONTAMINADOS**			
GRACONT		1,000	TM	GESTION DE RESIDUOS ABSORVENTES CONTAMINADOS	455,11	455,11	
BIDON200		5,000	UD	BIDON 200 LITROS BALLESTA RECICLADO	20,84	104,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	559,30	27,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	587,30	111,59	
				TOTAL PARTIDA			**698,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E02.04.010			**TM**	**GESTION DE ACEITES INDUSTRIALES USADOS**			
GACINDUSA		1,000	TM	GESTION DE ACEITES INDUSTRIALES USADOS	134,81	134,81	
BIDON200BE		5,000	UD	BIDON 200L BOCA ESTRECHA	20,84	104,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	239,00	11,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	251,00	47,69	
				TOTAL PARTIDA			**298,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E02.04.011			**TM**	**GESTION DE AEROSOLES VACIOS**			
GAEROSOLV		1,000	TM	GESTION DE AEROSOLES VACIOS	1.421,42	1.421,42	
BIDON200		5,000	UD	BIDON 200 LITROS BALLESTA RECICLADO	20,84	104,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.525,60	76,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.601,90	304,36	
				TOTAL PARTIDA			**1.906,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E02.04.012		**TM**	**GESTION DE AGUAS DE LIMPIEZA**			
GAGLIMP	1,000	TM	GESTION DE AGUAS DE LIMPIEZA	184,42	184,42	
CONTAIN1000	1,000	UD	CONTENEDOR DE 1000L RECICLADO	62,52	62,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	246,90	12,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	259,30	49,27	
			TOTAL PARTIDA			**308,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02.04.013		**TM**	**GESTION DE ENVASES DE PLASTICO VACIOS**			
GENVPLASTV	1,000	TM	GESTION DE ENVASES DE PLASTICO VACIOS	639,54	639,54	
BIDON200	5,000	UD	BIDON 200 LITROS BALLESTA RECICLADO	20,84	104,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	743,70	37,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	780,90	148,37	
			TOTAL PARTIDA			**929,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E02.04.014		**TM**	**GESTION DE ENVASES METALICOS VACIOS**			
GENVMETV	1,000	TM	GESTION DE ENVASES METALICOS VACIOS	309,53	309,53	
BIDON200	5,000	UD	BIDON 200 LITROS BALLESTA RECICLADO	20,84	104,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	413,70	20,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	434,40	82,54	
			TOTAL PARTIDA			**516,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E02.04.015		**TM**	**GESTION DE RESTOS SOLIDOS DE PINTURAS**			
GRESPINT	1,000	TM	GESTION DE RESTOS SOLIDOS DE PINTURAS	557,57	557,57	
BIDON200	5,000	UD	BIDON 200 LITROS BALLESTA RECICLADO	20,84	104,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	661,80	33,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	694,90	132,03	
			TOTAL PARTIDA			**826,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E02.04.016		**TM**	**GESTION DE TIERRAS CONTAMINADAS**			
GTIERRCONT	1,000	TM	GESTION DE TIERRAS CONTAMINADAS	197,37	197,37	
BIDON200	5,000	UD	BIDON 200 LITROS BALLESTA RECICLADO	20,84	104,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	301,60	15,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	316,70	60,17	
			TOTAL PARTIDA			**376,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E02.04.017		**TM**	**GESTION DE TUBOS FLUORESCENTES**			
GTUBFLUOR	1,000	TM	GESTION DE TUBOS FLUORESCENTES	1.612,32	1.612,32	
CAJAS2020120	400,000	UD	CAJAS ESPECIALES FLUORESCENTES	5,21	2.084,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.696,30	184,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.881,10	737,41	
			TOTAL PARTIDA			**4.618,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C03 * RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

E03.00.001 * ML TUBERIA DE HORMIGON Ø 15 CM.

Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 15 cm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.

O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P03.00.001	1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 15 CM. DE Ø	4,16	4,16	
E00.00.005	0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,09	
E00.01.008	0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,00	1,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,40	5,78	

TOTAL PARTIDA 36,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E03.00.002 * ML TUBERIA DE HORMIGON Ø 20 CM.

Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 20 cm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.

O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005	0,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,93	
P03.00.002	1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 20 CM. DE Ø	4,97	4,97	
E00.00.005	0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,09	
E00.01.008	0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,00	0,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,00	1,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,60	6,19	

TOTAL PARTIDA 38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E03.00.003 * ML TUBERIA DE HORMIGON Ø 25 CM.

Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 25 cm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.

O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005	0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P03.00.003	1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 25 CM. DE Ø	5,70	5,70	
E00.00.005	0,013	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,41	
E00.01.008	0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	34,90	1,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,60	6,95	

TOTAL PARTIDA 43,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.00.004	*		**ML**	**TUBERIA DE HORMIGON Ø 30 CM.**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 30 cm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P03.00.004		1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 30 CM. DE Ø	7,24	7,24	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
E00.01.008		0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,70	2,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,70	8,11	
				TOTAL PARTIDA			**50,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E03.00.005	*		**ML**	**TUBERIA DE HORMIGON Ø 40 CM.**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 40 cm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P03.00.005		1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 40 CM. DE Ø	10,09	10,09	
E00.00.005		0,017	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,85	
E00.01.008		0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,10	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,90	2,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,30	9,56	
				TOTAL PARTIDA			**59,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E03.00.006	*		**ML**	**TUBERIA DE HORMIGON Ø 50 CM.**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 50 cm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,720	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,76	
O00.005		0,720	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,95	
P03.00.006		1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 50 CM. DE Ø	14,97	14,97	
E00.00.005		0,190	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	20,65	
E00.01.008		0,125	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	14,48	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,00	0,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,40	3,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,40	15,85	
				TOTAL PARTIDA			**99,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.00.007	*		**ML**	**TUBERIA DE HORMIGON Ø 60 CM.**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 60 cm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.005		0,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,28	
P03.00.007		1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 60 CM. DE Ø	19,12	19,12	
E00.00.005		0,021	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,28	
E00.01.008		0,150	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	17,38	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,10	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,40	3,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,10	14,65	
				TOTAL PARTIDA			**91,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E03.00.008	*		**ML**	**TUBERIA DE HORMIGON Ø 80 CM.**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 80 cm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P03.00.008		1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 80 CM. DE Ø	33,77	33,77	
E00.00.005		0,025	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,72	
E00.01.008		0,190	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	22,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,80	1,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,70	4,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,70	19,89	
				TOTAL PARTIDA			**124,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E03.00.009	*		**ML**	**TUBERIA DE HORMIGON Ø 1M.**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado, de 1 m. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., incluso rejuntado de juntas con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.005		1,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	21,58	
P03.00.009		1,000	ML	TUBO DE HORMIGON DE 1M. DE Ø	49,64	49,64	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
E00.01.008		0,220	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	25,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,20	6,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,60	25,57	
				TOTAL PARTIDA			**160,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.001	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 32 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P03.01.001		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 32 MM.	1,50	1,50	
P03.06.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	0,62	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,20	0,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,80	2,43	
				TOTAL PARTIDA			**15,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E03.01.002	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 40 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
O00.005		0,270	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,85	
P03.01.002		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 40 MM.	1,91	1,91	
P03.06.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	0,74	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,50	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,20	2,70	
				TOTAL PARTIDA			**16,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E03.01.003	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,290	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,35	
O00.005		0,290	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,21	
P03.01.003		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38	2,38	
P03.06.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	0,86	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
				TOTAL PARTIDA			**18,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E03.01.004	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 63 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.005		0,320	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,75	
P03.01.004		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 63 MM.	3,18	3,18	
P03.06.001		0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	0,98	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,10	0,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,90	3,40	
				TOTAL PARTIDA			**21,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.005	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 75 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P03.01.005		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 75 MM.	3,98	3,98	
P03.06.001		0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	1,11	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,20	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,20	3,84	
				TOTAL PARTIDA			**24,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.006	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 90 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,390	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,54	
O00.005		0,390	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,01	
P03.01.006		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 90 MM.	5,07	5,07	
P03.06.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	1,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
				TOTAL PARTIDA			**27,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.007	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 110 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
P03.01.007		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 110 MM.	5,94	5,94	
P03.06.001		1,150	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	1,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,60	1,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,90	5,11	
				TOTAL PARTIDA			**31,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.008	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 125 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,520	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,38	
O00.005		0,520	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,35	
P03.01.008		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 125 MM.	6,97	6,97	
P03.06.001		1,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	1,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,60	1,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,10	5,91	
				TOTAL PARTIDA			**36,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.009	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 140 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P03.01.009		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 140 MM.	10,62	10,62	
P03.06.001		1,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	1,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,30	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,80	1,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,60	7,33	
				TOTAL PARTIDA			**45,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.010	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 160 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,89	
O00.005		0,680	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,23	
P03.01.010		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 160 MM.	11,47	11,47	
P03.06.001		1,550	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	1,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,40	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,00	2,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,10	8,19	
				TOTAL PARTIDA			**51,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.011	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 180 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,780	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,07	
O00.005		0,780	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,02	
P03.01.011		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 180 MM.	15,07	15,07	
P03.06.001		1,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	2,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,20	0,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,00	2,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,50	9,79	
				TOTAL PARTIDA			**61,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.012	*		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.**			
				Ml. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.005		0,880	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,82	
P03.01.012		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.	17,50	17,50	
P03.06.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	2,46	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,00	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,80	2,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,60	11,13	
				TOTAL PARTIDA			**69,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.013 *		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 250 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.***			
O00.001	1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.005	1,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	19,78	
P03.01.013	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 250 MM.	27,28	27,28	
P03.06.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	2,77	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,10	1,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	75,10	3,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,90	14,99	
			TOTAL PARTIDA			**93,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.014 *		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 315 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.***			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005	1,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	23,37	
P03.01.014	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 315 MM.	43,08	43,08	
P03.06.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	3,08	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,20	1,85	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	99,80	4,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,80	19,91	
			TOTAL PARTIDA			**124,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.015 *		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 400 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 400 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.***			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005	1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P03.01.015	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 400 MM.	69,31	69,31	
P03.06.001	2,850	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	3,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,80	2,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	137,50	6,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,40	27,44	
			TOTAL PARTIDA			**171,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.01.016 *		**ML**	**TUBERIA DE PVC DE Ø 500 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 500 mm. de diámetro, sanitaria especial para la evacuación de aguas pluviales y residuales, colocada sobre lecho preparado, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento.***			
O00.001	1,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	40,50	
O00.005	1,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	33,26	
P03.01.016	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 500 MM.	107,90	107,90	
P03.06.001	3,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23	4,00	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	111,90	4,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	190,10	9,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	199,70	37,94	
			TOTAL PARTIDA			**237,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.001	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 150MM**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 150 mm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P03.02.001		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 150 MM.	4,98	4,98	
E00.01.008		0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,00	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,70	1,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,20	5,74	
				TOTAL PARTIDA			**35,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.002	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 200MM**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 200 mm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P03.02.002		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 200 MM.	4,93	4,93	
E00.01.008		0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,70	1,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,10	5,72	
				TOTAL PARTIDA			**35,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.003	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 250MM**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 250 mm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P03.02.003		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 250 MM.	5,82	5,82	
E00.01.008		0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,60	1,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,10	5,91	
				TOTAL PARTIDA			**36,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.004	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 300MM**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 300 mm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P03.02.004		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 300 MM	7,52	7,52	
E00.01.008		0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,50	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,40	1,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,00	6,65	
				TOTAL PARTIDA			**41,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.005	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 400MM**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 400 mm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
P03.02.005		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 400 MM.	19,99	19,99	
E00.01.008		0,100	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	11,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,00	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,30	2,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,80	10,03	
				TOTAL PARTIDA			**62,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.006	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 500MM**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 500 mm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.005		0,580	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,43	
P03.02.006		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 500 MM.	25,44	25,44	
E00.01.008		0,125	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	14,48	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,40	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,10	3,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,30	12,79	
				TOTAL PARTIDA			**80,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.007	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 600MM**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 600 mm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		0,720	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,76	
O00.005		0,720	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,95	
P03.02.007		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 600 MM.	32,43	32,43	
E00.01.008		0,150	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	17,38	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,40	1,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,80	3,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,80	15,92	
				TOTAL PARTIDA			**99,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.008	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 800MM**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 800 mm. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.005		0,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,28	
P03.02.008		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 800 MM.	36,63	36,63	
E00.01.008		0,190	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	22,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,60	1,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,00	4,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,70	18,75	
				TOTAL PARTIDA			**117,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.02.009	*		**ML**	**TUBERIA DRENAJE HORMIGON Ø 1M.**			
				Ml. Tubería de hormigón vibrocomprimido de enchufe machihembrado para drenaje, de 1 m. de diámetro, colocada sobre cama de hormigón de Rc 125 Kg/cm2., preparada para recibir material de drenaje.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P03.02.009		1,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 1 M.	52,51	52,51	
E00.01.008		0,220	M3	HORMIGON Rc 125 ARIDO DE 12 MM.	115,86	25,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,50	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	120,00	6,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,00	23,94	
				TOTAL PARTIDA			**149,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.03.001	*		**UD**	**ARQUETA 20X20 CM. TAPE DE HIERRO**			
				Ud. Arqueta de 20x20 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro o aluminio, hasta una profundidad de 40 cm.			
O00.001		2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
O00.005		2,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	37,76	
P08.05.002		42,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	7,98	
E00.00.006		0,053	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,66	
E00.01.010		0,028	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	3,16	
P03.03.001		1,000	UD	TAPE DE HIERRO O ALUMINIO 20X20	15,06	15,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,00	0,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,50	5,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,40	23,45	
				TOTAL PARTIDA			**146,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.03.002	*		**UD**	**ARQUETA 30X30 CM. TAPE DE HIERRO**			
				Ud. Arqueta de 30x30 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro o aluminio, hasta una profundidad de 50 cm.			
O00.001		2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.005		2,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	43,15	
P08.05.002		55,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	10,45	
E00.00.006		0,055	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,91	
E00.01.010		0,030	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	3,38	
P03.03.002		1,000	UD	TAPE DE HIERRO O ALUMINIO 30X30	29,71	29,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,20	1,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	147,80	7,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	155,10	29,47	
				TOTAL PARTIDA			**184,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.03.003	*		**UD**	**ARQUETA 40X40 CM. TAPE DE HIERRO**			
				Ud. Arqueta de 40x40 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro, hasta una profundidad de 70 cm.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.005		3,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	53,94	
P08.05.002		77,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	14,63	
E00.00.006		0,064	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	8,04	
E00.01.010		0,041	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	4,62	
P03.03.003		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE 40X40 CM	34,99	34,99	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	183,90	9,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	193,10	36,69	
				TOTAL PARTIDA			**229,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.03.004	*		**UD**	**ARQUETA 50X50 CM. TAPE DE HIERRO**			
				Ud. Arqueta de 50x50 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro, hasta una profundidad de 90 cm.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.005		4,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	80,91	
P08.05.002		136,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	25,84	
E00.00.006		0,110	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	13,81	
E00.01.010		0,055	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	6,20	
P03.03.004		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE 50X50 CM	55,67	55,67	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,50	3,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	284,20	14,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	298,40	56,70	
				TOTAL PARTIDA			**355,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.03.005	*		**UD**	**ARQUETA 60X60 CM. TAPE DE HIERRO**			
				Ud. Arqueta de 60x60 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro fundido, hasta una profundidad de 100 cm.			
O00.001		5,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	112,73	
O00.005		5,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	92,60	
P08.05.002		160,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	30,40	
E00.00.006		0,150	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	18,84	
E00.01.010		0,058	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	6,54	
P03.03.005		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE 60X60 CM	88,63	88,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,00	4,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	354,50	17,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	372,20	70,72	
				TOTAL PARTIDA			**442,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.03.006	*		**UD**	**ARQUETA Ø 80 CM. TAPE DE HIERRO**			
				Ud. Arqueta de 80 cm. de diámetro, formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro fundido, hasta una profundidad de 120 cm.			
O00.001		6,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	133,53	
O00.005		6,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	109,68	
P08.05.002		195,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	37,05	
E00.00.006		0,200	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	25,12	
E00.01.010		0,062	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	6,99	
P03.03.006		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 80 CM.	105,91	105,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	143,00	5,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	424,00	21,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	445,20	84,59	
				TOTAL PARTIDA			**529,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E03.03.007	*		**UD**	**ARQUETA Ø 100 CM. TAPE DE HIERRO**			
				Ud. Arqueta de 100 cm. de diámetro formada, por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro fundido, hasta una profundidad de 150 cm.			
O00.001		7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.005		7,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	134,85	
P08.05.002		244,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	46,36	
E00.00.006		0,260	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	32,65	
E00.01.010		0,066	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	7,44	
P03.03.007		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 100 CM.	145,63	145,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	192,00	7,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	538,80	26,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	565,70	107,48	
				TOTAL PARTIDA			**673,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E03.03.008	*		**UD**	**ARQUETA 40X40 CM TAPE HIERRO GAS**			
				Ud. Arqueta para boca de carga de gasóleo de de 40x40 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro especial para carga de gasóleo, hasta una profundidad de 40 cm.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.005		3,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	53,94	
P08.05.002		77,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	14,63	
E00.00.006		0,064	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	8,04	
E00.01.010		0,041	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	4,62	
P03.03.008		1,000	UD	TAPE HIER. REF. 40X40 CM BOCA CA	47,83	47,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,50	2,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	197,20	9,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	207,10	39,35	
				TOTAL PARTIDA			**246,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.03.009	*		**UD**	**ARQUETA 70X70 CM TAPE HIERRO GAS**			
				Ud. Arqueta para boca de carga de gasóleo de de 70x70 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro especial para carga de gasóleo, hasta una profundidad de 60 cm.			
O00.001		5,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	112,73	
O00.005		5,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	92,60	
P08.05.002		160,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	30,40	
E00.00.006		0,150	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	18,84	
E00.01.010		0,058	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	6,54	
P03.03.009		1,000	UD	TAPE HIERRO 70X70 CM BOCA CARGA	92,78	92,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	123,20	4,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	358,80	17,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	376,80	71,59	
				TOTAL PARTIDA			**448,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E03.03.010	*		**UD**	**ARQUETA 70X70 CM TAPE FE. REF. G**			
				Ud. Arqueta para boca de carga de gasóleo de de 70x70 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso tape de hierro reforzado especial para carga de gasóleo, hasta una profundidad de 60 cm.			
O00.001		5,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	112,73	
O00.005		5,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	92,60	
P08.05.002		160,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	30,40	
E00.00.006		0,150	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	18,84	
E00.01.010		0,058	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	6,54	
P03.03.010		1,000	UD	TAPE HIER. REF. 70X70 CM BOCA CA	142,42	142,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	172,80	6,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	410,40	20,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	431,00	81,89	
				TOTAL PARTIDA			**512,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E03.03.011	*		**UD**	**PARTE FIJA POZO REGISTRABLE Ø80**			
				Ud. Suministro y colocación de cono de pozo registrable de hormigón vibrocomprimido, de diámetro 80 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluyendo solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2. y tape de hierro fundido de 80 cm. de diámetro.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P03.02.010		1,000	UD	PIEZA CONICA HORMIGON PARA POZO	122,52	122,52	
E00.00.006		0,025	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,14	
E00.01.010		0,122	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	13,76	
P03.03.006		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 80 CM.	105,91	105,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	228,40	9,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	314,30	15,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	330,00	62,70	
				TOTAL PARTIDA			**392,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.03.012	*		**ML**	**PARTE VARIABLE DE POZO Ø 80 CM.** ***Ml. Suministro y colocación de parte variable de pozo registrable de hormigón vibrocomprimido, de diámetro 80 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P03.02.011		1,000	UD	ANILLO DE HORMIGON PARA POZO	86,59	86,59	
E00.00.006		0,196	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	24,62	
E00.01.010		0,122	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	13,76	
P03.03.006		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 80 CM.	105,91	105,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	192,50	7,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	298,40	14,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	313,30	59,53	
				TOTAL PARTIDA			**372,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.04.001	*		**UD**	**ADECUACION DE ARQUETA DE 20X20CM** ***Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro o aluminio de 20x20 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P08.05.002		8,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	1,52	
E00.00.006		0,018	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,26	
P03.03.001		1,000	UD	TAPE DE HIERRO O ALUMINIO 20X20	15,06	15,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,60	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,40	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,40	7,87	
				TOTAL PARTIDA			**49,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.04.002	*		**UD**	**ADECUACION DE ARQUETA DE 30X30CM** ***Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro o aluminio de 30x30 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.***			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005		0,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,59	
P08.05.002		10,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	1,90	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P03.03.002		1,000	UD	TAPE DE HIERRO O ALUMINIO 30X30	29,71	29,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,60	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,30	3,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,50	12,64	
				TOTAL PARTIDA			**79,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.04.003	*		**UD**	**ADECUACION DE ARQUETA DE 40X40CM** ***Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro de 40x40 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.***			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.005		0,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,28	
P08.05.002		14,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	2,66	
E00.00.006		0,023	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,89	
P03.03.003		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE 40X40 CM	34,99	34,99	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,70	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,90	3,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,70	15,14	
				TOTAL PARTIDA			**94,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.04.004	*		**UD**	**ADECUACION DE ARQUETA DE 50X50CM**			
				Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro de 50x50 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	22,98	
O00.005		1,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	18,88	
P08.05.002		18,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	3,42	
E00.00.006		0,026	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,27	
P03.03.004		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE 50X50 CM	55,67	55,67	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,10	2,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	106,60	5,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,90	21,26	
				TOTAL PARTIDA			**133,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E03.04.005	*		**UD**	**ADECUACION DE ARQUETA DE 60X60CM**			
				Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro fundido de 60x60 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.005		1,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	22,48	
P08.05.002		22,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	4,18	
E00.00.006		0,029	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,64	
P03.03.005		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE 60X60 CM	88,63	88,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,80	3,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,00	7,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,50	29,93	
				TOTAL PARTIDA			**187,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E03.04.006	*		**UD**	**ADECUACION DE ARQUETA DE Ø 80 CM**			
				Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro fundido de 80 cm. de diámetro, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P08.05.002		26,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	4,94	
E00.00.006		0,032	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	4,02	
P03.03.006		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 80 CM.	105,91	105,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,90	4,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	179,10	8,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,10	35,74	
				TOTAL PARTIDA			**223,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E03.04.007	*		**UD**	**ADECUACION DE ARQUETA DE Ø 1 M.**			
				Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro fundido de 100 cm. de diámetro, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.005		1,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	30,57	
P08.05.002		30,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	5,70	
E00.00.006		0,035	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	4,40	
P03.03.007		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 100 CM.	145,63	145,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,30	6,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	229,60	11,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	241,00	45,79	
				TOTAL PARTIDA			**286,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.04.008	*		**UD**	**ADECUACION ARQUETA 40X40 CM TAPE**			
				Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro para gasóleo, de 40x40 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.005		0,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,28	
P08.05.002		14,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	2,66	
E00.00.006		0,023	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,89	
P03.03.008		1,000	UD	TAPE HIER. REF. 40X40 CM BOCA CA	47,83	47,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,50	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,30	4,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,80	17,82	
				TOTAL PARTIDA			**111,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.04.009	*		**UD**	**ADECUACION ARQUETA 70X70 CM TAPE**			
				Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro para gasóleo, de 70x70 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.005		1,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	22,48	
P08.05.002		22,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	4,18	
E00.00.006		0,029	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,64	
P03.03.009		1,000	UD	TAPE HIERRO 70X70 CM BOCA CARGA	92,78	92,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,00	3,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	154,30	7,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	162,00	30,78	
				TOTAL PARTIDA			**192,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.04.010	*		**UD**	**ADECUACION ARQUETA 70X70 CM REFO**			
				Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y tapa de hierro reforzado para gasóleo, de 70x70 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.005		1,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	22,48	
P08.05.002		22,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	4,18	
E00.00.006		0,029	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,64	
P03.03.010		1,000	UD	TAPE HIER. REF. 70X70 CM BOCA CA	142,42	142,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,60	5,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	205,90	10,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	216,20	41,08	
				TOTAL PARTIDA			**257,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.05.001	*		**UD**	**ARQUETA 20X20X20 CM. POLIPROPILE**			
				Ud. Montaje de arqueta de polipropileno de 20x20x20 cm., colocada en red de desagües.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P03.04.001		1,000	UD	ARQUETA 20X20X20 CM. POLIPROPILE	14,05	14,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,10	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,60	1,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,90	5,30	
				TOTAL PARTIDA			**33,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.05.002	*		**UD**	**ARQUETA 30X30X30 CM. POLIPROPILE**			
				Ud. Montaje de arqueta de polipropileno de 30x30x30 cm., colocada en red de desagües.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P03.04.002		1,000	UD	ARQUETA 30X30X30 CM. POLIPROPILE	26,11	26,11	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,10	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,10	2,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,30	8,61	
				TOTAL PARTIDA			**53,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.05.003	*		**UD**	**ARQUETA 40X40X39 CM. POLIPROPILE**			
				Ud. Montaje de arqueta de polipropileno de 40x40x39 cm., colocada en red de desagües.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P03.04.003		1,000	UD	ARQUETA 40X40X39 CM. POLIPROPILE	39,35	39,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,40	1,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,90	3,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,90	12,14	
				TOTAL PARTIDA			**76,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.05.004	*		**UD**	**ARQUETA 50X50X44 CM. POLIPROPILE**			
				Ud. Montaje de arqueta de polipropileno de 50x50x44 cm., colocada en red de desagües.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P03.04.004		1,000	UD	ARQUETA 50X50X44 CM. POLIPROPILE	84,04	84,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,00	3,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,30	5,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,90	22,21	
				TOTAL PARTIDA			**139,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.06.001	*		**UD**	**SUMIDERO DE HIERRO DE 20X20 CM.**			
				Ud. Construcción de arqueta sumidero para rejilla de 20x20 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, hasta una profundidad de 40 cm.			
O00.001		2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
O00.005		2,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	37,76	
P08.05.002		42,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	7,98	
E00.00.006		0,053	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,66	
E00.01.010		0,028	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	3,16	
P03.05.001		1,000	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 20X20 CM.	15,31	15,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,30	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,80	5,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,70	23,50	
				TOTAL PARTIDA			**147,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.06.002	*		**UD**	**SUMIDERO DE HIERRO DE 30X30 CM.** ***Ud. Construcción de arqueta sumidero para rejilla de 30x30 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, hasta una profundidad de 50 cm.***			
O00.001		2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.005		2,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	43,15	
P08.05.002		55,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	10,45	
E00.00.006		0,055	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,91	
E00.01.010		0,030	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	3,38	
P03.05.002		1,000	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 30X30 CM.	29,96	29,96	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,40	1,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	148,00	7,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	155,40	29,53	
				TOTAL PARTIDA			**184,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E03.06.003	*		**UD**	**SUMIDERO DE HIERRO DE 41,5X32 CM** ***Ud. Construcción de arqueta sumidero para rejilla de hierro fundido de 41,5x32 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, hasta una profundidad de 50 cm.***			
O00.001		2,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	56,91	
O00.005		2,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	46,75	
P08.05.002		70,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	13,30	
E00.00.006		0,060	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	7,54	
E00.01.010		0,040	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	4,51	
P03.05.003		1,000	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 41,5X32 CM	44,18	44,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,50	2,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	175,50	8,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	184,30	35,02	
				TOTAL PARTIDA			**219,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E03.06.004	*		**UD**	**SUMIDERO DE HIERRO DE 70X36 CM.** ***Ud. Construcción de arqueta sumidero para rejilla de hierro fundido de 70x36 cm. formada por solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., fábrica de ladrillo macizo jaharrado y talochado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, hasta una profundidad de 70 cm.***			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.005		3,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	62,93	
P08.05.002		108,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	20,52	
E00.00.006		0,090	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	11,30	
E00.01.010		0,055	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	6,20	
P03.05.004		1,000	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 70X36 CM	59,77	59,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,30	3,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	240,60	12,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	252,60	47,99	
				TOTAL PARTIDA			**300,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.07.001 *		**UD**	**ADECUACION SUMIDERO DE FE. 20X20**			
			Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y rejilla de hierro de 20x20 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005	0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P08.05.002	8,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	1,52	
E00.00.006	0,018	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,26	
P03.05.001	1,000	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 20X20 CM.	15,31	15,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,80	0,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	39,70	1,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,70	7,92	
			TOTAL PARTIDA			**49,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E03.07.002 *		**UD**	**ADECUACION SUMIDERO DE FE. 30X30**			
			Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y rejilla de hierro de 30x30 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005	0,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,59	
P08.05.002	10,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	1,90	
E00.00.006	0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P03.05.002	1,000	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 30X30 CM.	29,96	29,96	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,90	1,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,60	3,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,70	12,67	
			TOTAL PARTIDA			**79,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E03.07.003 *		**UD**	**ADECUACION SUMIDERO FE. 41,5X32**			
			Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y rejilla de hierro fundido de 41,5x32 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.005	0,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,28	
P08.05.002	8,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	1,52	
E00.00.006	0,018	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,26	
P03.05.003	1,000	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 41,5X32 CM	44,18	44,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,70	1,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	83,70	4,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,90	16,70	
			TOTAL PARTIDA			**104,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E03.07.004 *		**UD**	**ADECUACION SUMIDERO FE. 70X36 CM**			
			Ud. Adecuación de arqueta de registro, colocando marco y rejilla de hierro fundido de 70x36 cm., recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.005	1,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	20,68	
P08.05.002	15,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	2,85	
E00.00.006	0,024	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,01	
P03.05.004	1,000	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 70X36 CM	59,77	59,77	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,60	2,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	114,00	5,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,70	22,74	
			TOTAL PARTIDA			**142,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E03.08.001	*		**UD**	**POZO FILTRANTE DE 1 M. DE Ø**			
				Ud. Pozo filtrante de 1 m. de diámetro, construido con tubo poroso y relleno de material filtrante, con tape de hierro fundido reforzado de 80 cm. de diámetro, incluso excavación y transporte de productos sobrantes a vertedero, con una profundidad máxima de 4 m.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.005		7,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	125,86	
P03.02.009		4,000	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 1 M.	52,51	210,04	
P02.00.005		2,000	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71	35,42	
P02.00.007		2,000	M3	GRAVILLA	22,92	45,84	
P03.03.006		1,000	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 80 CM.	105,91	105,91	
M00.00.007		2,000	H	MIXTA RETRO-PALA	36,74	73,48	
M00.01.003		2,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	73,48	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	397,20	15,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	839,20	41,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	881,10	167,41	
				TOTAL PARTIDA			**1.048,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E03.09.001	*		**UD**	**LIMPIEZA DE SUMIDEROS EN PATIO**			
				Ud. Limpieza de todos sumideros en patio de recreo, con retirada de escombros a vertedero.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.005		3,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	53,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	119,60	5,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,60	23,86	
				TOTAL PARTIDA			**149,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C04 * HORMIGONES

E04.00.001	*		**M3**	**VERTIDO HORMIGON DE LIMPIEZA**			
				M3. Vertido de hormigón de limpieza, para base de cimentación.			
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,20	0,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,00	3,23	
				TOTAL PARTIDA			**20,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E04.00.002	*		**M3**	**HORMIGONADO POZOS Y ZANJAS VER**			
				M3. Hormigonado en pozos o zanjas, vertido directamente o canaletas, incluso vibrado.			
O00.005		0,820	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,74	
M00.08.002		0,400	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E04.01.001	*		**M2**	**SOLERA DE HORMIGON HASTA 10 CM.**			
				M2. Solera de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., hasta 10 cm. de espesor, incluso maestreada y terminada talochada y con cortes de juntas de trabajo.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
E00.01.010		0,100	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	11,28	
M00.10.004		0,030	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
				TOTAL PARTIDA			**22,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E04.01.002	*		**M2**	**SOLERA DE HORMIGON DE 15 CM.**			
				M2. Solera de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., de 15 cm. de espesor, incluso maestreada y terminada talochada y con cortes de juntas de trabajo.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
M00.10.004		0,030	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,60	1,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,90	5,11	
				TOTAL PARTIDA			**31,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E04.01.003	*		**M2**	**SOLERA DE HORMIGON DE 20 CM.**			
				M2. Solera de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., de 20 cm. de espesor, incluso maestreada y terminada talochada y con cortes de juntas de trabajo.			
O00.001		0,190	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,16	
O00.005		0,270	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,85	
E00.01.010		0,200	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	22,56	
M00.10.004		0,030	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,80	1,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,40	6,35	
				TOTAL PARTIDA			**39,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E04.01.004	*		**M2**	**SOLERA DE HORMIGON DE 25 CM.**			
				M2. Solera de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., de 25 cm. de espesor, incluso maestreada y terminada talochada y con cortes de juntas de trabajo.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
E00.01.010		0,250	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	28,20	
M00.10.004		0,030	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,80	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,70	7,54	
				TOTAL PARTIDA			**47,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E04.02.001	*		**M2**	**SOLERA HORMIGON HASTA 10 CM MALL**			
				M2. Solera de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., armada con mallazo de 150x300x5 mm., hasta 10 cm. de espesor, incluso maestreada y terminada talochada y con cortes de juntas de trabajo.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
E00.01.010		0,100	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	11,28	
P04.00.002		1,100	M2	MALLAZO 150X300X5 MM.	1,26	1,39	
M00.10.004		0,030	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,30	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,40	4,26	
				TOTAL PARTIDA			**26,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E04.02.002	*		**M2**	**SOLERA HORMIGON DE 15 CM MALLAZO**			
				M2. Solera de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., armada con mallazo de 150x300x5 mm., de 15 cm. de espesor, incluso maestreada y terminada talochada y con cortes de juntas de trabajo.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
P04.00.002		1,100	M2	MALLAZO 150X300X5 MM.	1,26	1,39	
M00.10.004		0,030	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,30	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,70	5,64	
				TOTAL PARTIDA			**35,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E04.02.003	*		**M2**	**SOLERA HORMIGON DE 20 CM MALLAZO**			
				M2. Solera de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., armada con mallazo de 150x300x5 mm., de 20 cm. de espesor, incluso maestreada y terminada talochada y con cortes de juntas de trabajo.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.005		0,320	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,75	
E00.01.010		0,200	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	22,56	
P04.00.002		1,100	M2	MALLAZO 150X300X5 MM.	1,26	1,39	
M00.10.004		0,030	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,70	1,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,50	6,94	
				TOTAL PARTIDA			**43,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E04.02.004	*		**M2**	**SOLERA HORMIGON DE 25 CM MALLAZO**			
				M2. Solera de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., armada con mallazo de 150x300x5 mm., de 25 cm. de espesor, incluso maestreada y terminada talochada y con cortes de juntas de trabajo.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.005		0,320	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,75	
E00.01.010		0,250	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	28,20	
P04.00.002		1,100	M2	MALLAZO 150X300X5 MM.	1,26	1,39	
M00.10.004		0,030	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,40	2,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,40	8,06	
				TOTAL PARTIDA			**50,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E04.03.001	*		**M2**	**FRATASADO MECANICO**			
				M2. Fratasado mecánico, pulido y alisado, incorporando capa de cuarzo con una dosificación de 4 Kg/m2.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
M00.10.003		0,120	H	FRATASADORA GASOLINA	4,28	0,51	
P04.01.001		4,000	KG	CUARZO DE COLOR PARA SOLERAS	0,90	3,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
				TOTAL PARTIDA			**9,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C05 * ESTRUCTURA Y CERRAJERIA DE ARMAR

E05.00.001	*		**M2**	**ENCOFRADO Y DESEN. DE SOLERAS**			
				M2. Encofrado y desencofrado de soleras con madera, incluso elementos de sujeción.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
P05.00.004		0,330	M2	TABLA DE PINO PARA ENCOFRAR	8,95	2,95	
P05.09.001		1,000	UD	MATERIAL PARA ENCOFRAR Y DESENC	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,90	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,90	3,97	
				TOTAL PARTIDA			**24,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E05.00.002	*		**M2**	**ENCOFRADO Y DESEN. MURO CON MADE**			
				M2. Encofrado y desencofrado de muros con madera, incluso elementos de sujeción.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
P05.00.001		0,200	M2	TABLERO ENCOFRAR	17,34	3,47	
P05.09.001		1,000	UD	MATERIAL PARA ENCOFRAR Y DESENC	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,40	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,40	4,07	
				TOTAL PARTIDA			**25,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E05.00.003	*		**M2**	**ENCOFRADO Y DESEN. PILARES CON C**			
				M2. Encofrado y desencofrado de pilares con chapa metálica, incluso elementos de sujeción.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P05.01.001		0,035	M2	CHAPA DE ENCOFRAR DE 2 MM.	104,10	3,64	
P05.09.001		1,000	UD	MATERIAL PARA ENCOFRAR Y DESENC	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,40	3,31	
				TOTAL PARTIDA			**20,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.00.004	*		**M2**	**ENCOFRADO Y DESEN. ELEM. DIR.HOR**			
				M2. Encofrado y desencofrado de elementos de directriz horizontal con madera, incluso elementos de sujeción.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	11,69	
P05.00.004		0,500	M2	TABLA DE PINO PARA ENCOFRAR	8,95	4,48	
P05.09.001		1,000	UD	MATERIAL PARA ENCOFRAR Y DESENC	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,30	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,60	5,43	
				TOTAL PARTIDA			**34,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E05.00.005	*		**M2**	**ENCOFRADO Y DESEN. PEQUEÑOS ELEM**			
				M2. Encofrado y desencofrado de zapatas o pequeños elementos con madera, incluso elementos de sujeción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
P05.00.004		0,350	M2	TABLA DE PINO PARA ENCOFRAR	8,95	3,13	
P05.09.001		1,000	UD	MATERIAL PARA ENCOFRAR Y DESENC	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,80	1,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,40	6,35	
				TOTAL PARTIDA			**39,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E05.00.006	*		**ML**	**BERENJENO DE 30X30 MM.**			
				Ml. Colocación de berenjeno de madera o PVC de 30x30 mm., colocado sobre encofrado de madera.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P05.00.006		1,000	ML	BERENJENO DE 30X30 MM.	0,81	0,81	
P05.09.001		0,100	UD	MATERIAL PARA ENCOFRAR Y DESENC	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,00	0,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,10	0,40	
				TOTAL PARTIDA			**2,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E05.01.001	*		**KG**	**ACERO CORRUGADO AEH-500 S**			
				Kg. Acero corrugado alta resistencia L.E. 5000 kg/cm2., todos los diámetros incluyendo elaboración, transporte y colocación en obra.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,010	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,18	
P05.02.002		1,000	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	0,70	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,00	0,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,10	0,40	
				TOTAL PARTIDA			**2,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E05.01.002	*		**KG**	**ACERO CORRUGADO AEH-400 S**			
				Kg. Acero corrugado alta resistencia L.E. 4000 kg/cm2., todos los diámetros incluyendo elaboración, transporte y colocación en obra.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,010	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,18	
P05.02.001		1,000	KG	ACERO CORRUGADO AEH-400 S	0,69	0,69	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,00	0,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,10	0,40	
				TOTAL PARTIDA			**2,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.01.003	*		**KG**	**ACERO REDONDO ORDINARIO**			
				Kg. Acero redondo ordinario, todos los diámetros incluyendo elaboración, transporte y colocación en obra.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,010	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,18	
P05.02.003		1,000	KG	ACERO LISO	0,56	0,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,90	0,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,00	0,38	
				TOTAL PARTIDA			**2,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E05.01.004	*		**M2**	**COLOCACION MALLAZO Ø5/6 SIN MATE**			
				M2. Colocación de mallazo de un diámetro de 5 a 6 mm., sin aportación de material.			
O00.001		0,030	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,66	
O00.005		0,030	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,20	0,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,30	0,25	
				TOTAL PARTIDA			**1,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E05.01.005	*		**M2**	**COLOCACION MALLAZO Ø8/10 SIN MAT**			
				M2. Colocación de mallazo de un diámetro de 8 a 10 mm., sin aportación de material.			
O00.001		0,035	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,77	
O00.005		0,035	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,40	0,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,50	0,29	
				TOTAL PARTIDA			**1,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E05.01.006	*		**M2**	**COLOCACION MALLAZO Ø10/12 SIN MA**			
				M2. Colocación de mallazo de un diámetro de 10 a 12 mm., sin aportación de material.			
O00.001		0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
O00.005		0,040	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,60	0,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,70	0,32	
				TOTAL PARTIDA			**2,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS.

E05.02.001	*		**M3**	**HORMIGONADO DE MUROS**			
				M3. Hormigonado de muros en masa o armados, vertido directamente o con canaleta, incluso vibrado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
M00.08.002		0,130	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,00	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
				TOTAL PARTIDA			**18,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E05.02.002	*		**M3**	**HORMIGONADO DE PILARES**			
				M3. Hormigonado de pilares armados, vertido directamente, incluso vibrado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
M00.08.002		0,300	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,60	1,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,00	5,51	
				TOTAL PARTIDA			**34,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.02.003	*		**M3**	**HORMIGONADO DE ZUNCHOS, JACENAS,** ***M3. Hormigonado de zunchos, jácenas, etc. armados, vertido directamente, incluso vibrado.***			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
M00.08.002		0,300	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,00	1,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,10	4,39	
				TOTAL PARTIDA			**27,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.02.004	*		**M3**	**HORMIGONADO DE LOSAS ARMADAS** ***M3. Hormigonado de losas armadas, vertido directamente, incluso vibrado.***			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
M00.08.002		0,300	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,90	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,80	3,76	
				TOTAL PARTIDA			**23,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.02.005	*		**UD**	**RELLENO HORMIGON 150 CON ADITIV** ***Ud. Relleno de hormigón Rc 150 Kg/cm2. árido 12 mm. con aditivo tipo Fex-Fix, vertido sobre taladro efectuado en muro de hormigón, previa imprimación de las paredes con el mismo aditivo, incluso vibrado.***			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,075	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,35	
E00.01.011		0,030	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 12 MM.	118,75	3,56	
P11.01.001		0,010	L	ADITIVO TIPO FEX-FIX PARA MORTER	16,23	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,40	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,80	1,67	
				TOTAL PARTIDA			**10,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.02.006	*		**M2**	**LAVADO DE HORMIGON CON CEPILLO** ***M2. Lavado de hormigón con cepillo de púas de hierro, previa imprimación del encofrado con ácido especial para poder limpiar hormigón y dejar piedra vista.***			
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P05.09.002		2,000	L	ACIDO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIG	4,42	8,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,80	0,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,70	3,55	
				TOTAL PARTIDA			**22,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.03.001	*		**M2**	**FORJADO SEMIVIGUETA BOVEDILLA HO**			
				M2. Forjado formado por vigueta semi-resistente y negativos para los esfuerzos que se requieran, bovedilla de hormigón, armaduras, relleno de seno con hormigón resistencia igual al resto de la estructura, incluso encofrado, apuntalado, desencofrado y desapuntalado, totalmente terminado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
P05.04.002		1,400	ML	SEMIVIGA DE 26/70	5,69	7,97	
P05.05.003		6,400	UD	BOVEDILLA HORMIGON 70X25X26/30	1,02	6,53	
P05.02.002		3,000	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	2,10	
P04.00.001		1,100	M2	MALLAZO 150X150X5 MM.	1,70	1,87	
E00.01.013		0,100	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	11,73	
M00.08.002		0,150	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,37	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,50	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,10	2,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,40	9,39	
				TOTAL PARTIDA			**58,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.03.002	*		**M2**	**FORJADO SEMIVIGUETA BOVEDILLA FO**			
				M2. Forjado formado por vigueta semi-resistente y negativos para los esfuerzos que se requieran, bovedilla tipo Forel, armaduras, relleno de seno con hormigón resistencia igual al resto de la estructura, incluso encofrado, apuntalado, desencofrado y desapuntalado, totalmente terminado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P05.04.002		1,400	ML	SEMIVIGA DE 26/70	5,69	7,97	
P05.05.006		1,950	UD	BOVEDILLA FOREL	5,90	11,51	
P05.02.002		3,000	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	2,10	
P04.00.001		1,100	M2	MALLAZO 150X150X5 MM.	1,70	1,87	
E00.01.013		0,080	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	9,38	
M00.08.002		0,130	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,32	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,50	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,90	2,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,30	9,56	
				TOTAL PARTIDA			**59,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.03.003	*		**M2**	**FORJADO SEMIVIGUETA BOVEDILLA PO**			
				M2. Forjado formado por vigueta semi-resistente y negativos para los esfuerzos que se requieran, bovedilla de Porexpan, armaduras, relleno de seno con hormigón resistencia igual al resto de la estructura, incluso encofrado, apuntalado, desencofrado y desapuntalado, totalmente terminado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P05.04.002		1,400	ML	SEMIVIGA DE 26/70	5,69	7,97	
P05.05.008		3,350	UD	BOVEDILLA POREXPAN 50X60X18 A 25	6,34	21,24	
P05.02.002		3,000	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	2,10	
P04.00.001		1,100	M2	MALLAZO 150X150X5 MM.	1,70	1,87	
E00.01.013		0,090	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	10,56	
M00.08.002		0,130	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,32	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,20	1,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,20	2,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,10	11,80	
				TOTAL PARTIDA			**73,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.03.004	*		**M2**	**FORJADO SEMIVIGUETA BOVEDILLA AR**			
				M2. Forjado formado por vigueta semi-resistente y negativos para los esfuerzos que se requieran, bovedilla de Arlita, armaduras, relleno de seno con hormigón resistencia igual al resto de la estructura, incluso encofrado, apuntalado, desencofrado y desapuntalado, totalmente terminado.		
O00.001		0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.005		0,420	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,55	
P05.04.002		1,400	ML	SEMIVIGA DE 26/70	5,69	7,97	
P05.05.010		6,700	UD	BOVEDILLA ARLITA 60X25X17 A 30	1,23	8,24	
P05.02.002		3,000	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	2,10	
P04.00.001		1,100	M2	MALLAZO 150X150X5 MM.	1,70	1,87	
E00.01.013		0,100	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	11,73	
M00.08.002		0,150	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48	0,37	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,20	0,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,60	2,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,00	9,50	
				TOTAL PARTIDA			**59,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E05.04.001	*		**M2**	**COLOCACION NERVOMETAL DE 0,5 MM**			
				M2. Colocación sobre viguetas o rastreles existentes, de nervometal de 0,5 mm.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
P05.07.001		1,050	M2	NERVOMETAL DE 0,5 MM. ESPESOR	2,54	2,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,80	1,10	
				TOTAL PARTIDA			**6,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E05.04.002	*		**M2**	**COLOCACION NERVOMETAL DE 0,6 MM**			
				M2. Colocación sobre viguetas o rastreles existentes, de nervometal de 0,6 mm.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
P05.07.002		1,050	M2	NERVOMETAL DE 0,6 MM. ESPESOR	3,06	3,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E05.04.003	*		**M2**	**COLOCACION NERVOMETAL DE 0,7 MM**			
				M2. Colocación sobre viguetas o rastreles existentes, de nervometal de 0,7 mm.			
O00.001		0,060	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,31	
O00.005		0,120	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,16	
P05.07.003		1,050	M2	NERVOMETAL DE 0,7 MM. ESPESOR	3,59	3,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,60	1,44	
				TOTAL PARTIDA			**9,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E05.04.004	*		**M2**	**COLOCACION NERVOMETAL DE 0,8 MM**			
				M2. Colocación sobre viguetas o rastreles existentes, de nervometal de 0,8 mm.			
O00.001		0,060	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,31	
O00.005		0,120	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,16	
P05.07.004		1,050	M2	NERVOMETAL DE 0,8 MM. ESPESOR	4,20	4,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,90	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,30	1,58	
				TOTAL PARTIDA			**9,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.04.005	*		**M2**	**COLOCAC. CHAPA GRECADA DE 0,5 MM**			
				M2. Colocación sobre viguetas o rastreles existentes, de chapa grecada de 0,5 mm.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.005		0,120	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,16	
P05.06.001		1,080	M2	CHAPA GRECADA GALV. DE 0,5 MM. E	6,76	7,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,50	2,19	
				TOTAL PARTIDA			**13,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.04.006	*		**M2**	**COLOCAC. CHAPA GRECADA DE 0,6 MM**			
				M2. Colocación sobre viguetas o rastreles existentes, de chapa grecada de 0,6 mm.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.005		0,120	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,16	
P05.06.002		1,080	M2	CHAPA GRECADA GALV. DE 0,6 MM.E	7,39	7,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,70	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,30	2,34	
				TOTAL PARTIDA			**14,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.04.007	*		**M2**	**COLOCAC. CHAPA GRECADA DE 0,7 MM**			
				M2. Colocación sobre viguetas o rastreles existentes, de chapa grecada de 0,7 mm.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.005		0,140	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,52	
P05.06.003		1,080	M2	CHAPA GRECADA GALV. DE 0,7 MM.E	8,13	8,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,10	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,70	2,60	
				TOTAL PARTIDA			**16,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.04.008	*		**M2**	**COLOCAC. CHAPA GRECADA DE 0,8 MM**			
				M2. Colocación sobre viguetas o rastreles existentes, de chapa grecada de 0,8 mm.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.005		0,140	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,52	
P05.06.004		1,080	M2	CHAPA GRECADA GALV. DE 0,8 MM.E	8,64	9,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**17,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.05.001	*		**KG**	**ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS**			
				Kg. Acero laminado A 42 B, para estructura metálica, incluyendo elaboración, transporte y montado en obra con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		0,055	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,20	
O00.005		0,055	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,99	
P05.03.001		1,000	KG	ACERO A 42 B	0,84	0,84	
P19.02.003		0,015	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,30	0,63	
				TOTAL PARTIDA			**3,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05.06.001	*		**ML**	**VIGUETA PRETENSADA DE 18 CM.**			
				Ml. Colocación de vigueta de hormigón pretensada, de 18 cm. de canto, incluso preparación del apoyo con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.005		1,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	21,58	
P05.04.005		1,000	ML	VIGA PRETENSADA DE 18-24/70	6,55	6,55	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,60	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,70	2,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,30	10,32	
				TOTAL PARTIDA			**64,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E05.06.002	*		**ML**	**VIGUETA PRETENSADA DE 20 CM.**			
				Ml. Colocación de vigueta de hormigón pretensada, de 20 cm. de canto, incluso preparación del apoyo con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,07	
P05.04.006		1,000	ML	VIGA PRETENSADA DE 20-26/70	6,53	6,53	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,30	2,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,10	11,42	
				TOTAL PARTIDA			**71,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E05.06.003	*		**ML**	**MONTAJE DE ROLLIZO DE MADERA**			
				Ml. Suministro y montaje de rollizo de madera del país, de circunferencia comprendida entre 50 y 60 cm., incluso preparación del apoyo con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P05.10.001		1,000	ML	ROLLIZO DE PINO DE 50-60 CM. PER	45,89	45,89	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,90	1,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	130,00	6,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,50	25,94	
				TOTAL PARTIDA			**162,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E05.06.004	*		**UD**	**PICADO MURO PARA RECIBIR VIGA CA**			
				Ud. Picado de muro de carga, recibido de viga y preparación el apoyo para una buena distribución de la carga, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y reparación de la zona afectada.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		4,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	71,92	
E00.01.031		0,080	M3	HORMIGON Rc 175 A/S ARIDO 12 MM.	141,49	11,32	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
E00.00.003		0,060	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	8,00	
P08.05.002		10,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	1,90	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	143,30	7,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	150,50	28,60	
				TOTAL PARTIDA			**179,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C06 * AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS

E06.00.001	*	**M2**	**POLIURETANO ENTRE TABIQUES**			
			M2. Aislamiento por inyección con poliuretano rígido entre tabiques, con un espesor de 25 mm. y una densidad de 60 kg/m3.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
P06.00.001	0,030	M3	POLIURETANO PROYECTADO	280,92	8,43	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,40	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,70	3,93	
			TOTAL PARTIDA			**24,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E06.00.002	*	**M2**	**POLIURETANO EN PARAMENTOS VERTI**			
			M2. Aislamiento por proyección de poliuretano rígido en paramentos verticales, con un espesor de 25 mm. y una densidad de 60 kg/m3.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P06.00.001	0,030	M3	POLIURETANO PROYECTADO	280,92	8,43	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,40	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,20	0,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,00	2,85	
			TOTAL PARTIDA			**17,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E06.00.003	*	**M2**	**POLIURETANO EN TECHOS**			
			M2. Aislamiento por proyección de poliuretano rígido en techos, con un espesor de 25 mm. y una densidad de 60 kg/m3.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P06.00.001	0,300	M3	POLIURETANO PROYECTADO	280,92	84,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,30	3,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	96,40	4,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,20	19,23	
			TOTAL PARTIDA			**120,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E06.01.001	*	**M2**	**AISLAMIENTO LANA VIDRIO PV 50MM**			
			M2. Aislamiento con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles tipo PV 50 mm. de espesor, colocada sobre paredes.			
O00.001	0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005	0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P06.01.001	1,000	M2	PANEL LANA DE VIDRIO PV 50 MM.	3,21	3,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,10	0,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,40	1,41	
			TOTAL PARTIDA			**8,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.01.002	*		**M2**	**AISLAMIENTO LANA VIDRIO PV 60MM**			
				M2. Aislamiento con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles tipo PV 60 mm. de espesor, colocada sobre paredes.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P06.01.002		1,000	M2	PANEL LANA DE VIDRIO PV 60 MM.	3,86	3,86	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,70	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,10	1,54	
				TOTAL PARTIDA			**9,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.01.003	*		**M2**	**AISLAMIENTO LANA VIDRIO PV 80MM**			
				M2. Aislamiento con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas termoendurecibles tipo PV 80 mm. de espesor, colocada sobre paredes.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P06.01.003		1,000	M2	PANEL LANA DE VIDRIO PV 80 MM.	5,15	5,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.01.004	*		**M2**	**AISLAMIENTO A/D LANA DE 25 MM**			
				M2. Aislamiento con panel flexible de lana de vidrio de alta densidad, aglomerada con resinas termoendurecibles de 25 mm. de espesor, colocada sobre paredes.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P06.02.001		1,000	M2	PANEL ALTA DENS. LANA VIDRIO 25	5,80	5,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.01.005	*		**M2**	**AISLAMIENTO A/D LANA DE 40 MM**			
				M2. Aislamiento con panel flexible de lana de vidrio de alta densidad, aglomerada con resinas termoendurecibles de 40 mm. de espesor, colocada sobre paredes.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P06.02.002		1,000	M2	PANEL ALTA DENS. LANA VIDRIO 40	9,29	9,29	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.01.006	*		**M2**	**AISLAMIENTO RIGIDO LANA PF 20 MM**			
				M2. Aislamiento con panel rígido de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 20 mm. de espesor, colocada sobre forjado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P06.03.001		1,000	M2	PANEL RIGIDO LANA VIDRIO PF 20 M	4,78	4,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,10	0,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,50	1,62	
				TOTAL PARTIDA			**10,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E06.01.007	*		**M2**	**AISLAMIENTO RIGIDO LANA PF 25 MM**			
				M2. Aislamiento con panel rígido de lana de vidrio, aglomerada con resinas termoendurecibles de 25 mm. de espesor, colocada sobre forjado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P06.03.002		1,000	M2	PANEL RIGIDO LANA VIDRIO PF 25 M	6,06	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
				TOTAL PARTIDA			**11,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E06.01.008	*		**M2**	**AISLAMIENTO LANA ROCA 150/40**			
				M2. Aislamiento con panel de lana de roca de alta densidad con ligante sintético, revestido en una de sus caras con un complejo de oxiasfalto, armado con velo de vidrio y acabado con un film de polipropileno termofusible, de 40 mm. de espesor y con una densidad de 150 Kg/m3., colocado sobre cubierta plana.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P06.04.001		1,000	M2	PANEL LANA DE ROCA 150 KG/M3 40	12,04	12,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,00	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,20	2,89	
				TOTAL PARTIDA			**18,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E06.01.009	*		**M2**	**AISLAMIENTO LANA ROCA 150/50**			
				M2. Aislamiento con panel de lana de roca de alta densidad con ligante sintético, revestido en una de sus caras con un complejo de oxiasfalto, armado con velo de vidrio y acabado con un film de polipropileno termofusible, de 50 mm. de espesor y con una densidad de 150 Kg/m3., colocado sobre cubierta plana.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P06.04.002		1,000	M2	PANEL LANA DE ROCA 150 KG/M3 50	14,50	14,50	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,50	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,10	0,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,90	3,40	
				TOTAL PARTIDA			**21,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.01.010	*		**M2**	**AISLAMIENTO LANA ROCA 150/60**			
				M2. Aislamiento con panel de lana de roca de alta densidad con ligante sintético, revestido en una de sus caras con un complejo de oxiasfalto, armado con velo de vidrio y acabado con un film de polipropileno termofusible, de 60 mm. de espesor y con una densidad de 150 Kg/m3., colocado sobre cubierta plana.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P06.04.003		1,000	M2	PANEL LANA DE ROCA 150 KG/M3 60	16,96	16,96	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,00	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,60	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,60	3,91	
				TOTAL PARTIDA			**24,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E06.02.011	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 1/2" ESP. 40 MM**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 1/2" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P06.05.001		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1/2" 40 MM.	3,32	3,32	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,80	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
				TOTAL PARTIDA			**12,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E06.02.012	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 3/4" ESP. 40 MM**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 3/4" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P06.05.002		1,000	ML	C0QUILLA LANA VIDRIO 3/4" 40 MM	3,69	3,69	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,10	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,70	2,03	
				TOTAL PARTIDA			**12,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E06.02.013	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 1" ESP. 40 MM.**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 1" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P06.05.003		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1" 40 MM. E	4,07	4,07	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,80	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,30	2,15	
				TOTAL PARTIDA			**13,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.014	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 1 1/4" ESP.40MM**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 1 1/4" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P06.05.004		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1 1/4" 40MM	4,52	4,52	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,20	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
				TOTAL PARTIDA			**14,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.016	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 1 1/2" ESP.40MM**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 1 1/2" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P06.05.005		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDIO 1 1/2" 40MM	4,83	4,83	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,50	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
				TOTAL PARTIDA			**14,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.017	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 2" ESP. 40 MM.**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 2" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P06.05.006		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDIO 2" 40MM. ES	5,32	5,32	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,50	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,10	2,49	
				TOTAL PARTIDA			**15,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.018	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 2 1/2" ESP. 40**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 2 1/2" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P06.05.007		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 2 1/2" 40M	6,10	6,10	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,30	0,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,00	2,66	
				TOTAL PARTIDA			**16,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.019	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 3" ESP. 40 MM.**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 3" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.05.008		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 3" 40 MM.ES	6,94	6,94	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,60	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,40	2,93	
				TOTAL PARTIDA			**18,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.020	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 4" ESP. 40 MM.**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 4" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
P06.05.009		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 4" 40 MM ES	8,21	8,21	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
				TOTAL PARTIDA			**20,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.021	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 5" ESP. 40 MM.**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 5" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.05.010		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 5" 40 MM. E	9,94	9,94	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,70	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,80	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,80	3,76	
				TOTAL PARTIDA			**23,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.022	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 6" ESP. 40 MM.**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 6" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P06.05.011		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 6" 40 MM.ES	11,66	11,66	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,50	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,70	1,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,80	4,33	
				TOTAL PARTIDA			**27,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.023 *		**ML**	**COQUILLA LANA DE 8" ESP. 40 MM.**			
			Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 8" y con un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P06.05.012	1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 8" 40 MM.ES	14,95	14,95	
P06.09.001	1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,80	0,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
			TOTAL PARTIDA			**32,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.024 *		**ML**	**COQUILLA LANA DE 1/2" ESP. 50 MM**			
			Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 1/2" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P06.05.013	1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1/2" 50 MM	4,60	4,60	
P06.09.001	1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
			TOTAL PARTIDA			**13,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.025 *		**ML**	**COQUILLA LANA DE 3/4" ESP. 50 MM**			
			Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 3/4" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P06.05.014	1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 3/4" 50 MM.	4,90	4,90	
P06.09.001	1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,40	0,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA			**14,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.026 *		**ML**	**COQUILLA LANA DE 1" ESP. 50 MM.**			
			Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 1" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P06.05.015	1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1" 50 MM.ES	5,38	5,38	
P06.09.001	1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,20	0,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,10	0,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,70	2,41	
			TOTAL PARTIDA			**15,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.027	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 1 1/4" ESP.50MM**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 1 1/4" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P06.05.016		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1 1/4" 50MM	5,77	5,77	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,60	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,50	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,20	2,51	
				TOTAL PARTIDA			**15,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.028	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 1 1/2" ESP.50MM**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 1 1/2" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P06.05.017		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1 1/2" 50MM	6,34	6,34	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,10	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,80	2,62	
				TOTAL PARTIDA			**16,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.029	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 2" ESP. 50 MM.**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 2" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P06.05.018		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 2" 50 MM.ES	6,94	6,94	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,20	0,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,90	2,83	
				TOTAL PARTIDA			**17,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.030	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 2 1/2" ESP.50MM**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 2 1/2" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P06.05.019		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 2 1/2" 50 M	8,39	8,39	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,20	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.031 *		**ML**	**COQUILLA LANA DE 3" ESP. 50 MM.** ***Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 3" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.***			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.05.020	1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 3" 50MM. ES	8,93	8,93	
P06.09.001	1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,70	0,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
			TOTAL PARTIDA			**20,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E06.02.032 *		**ML**	**COQUILLA LANA DE 4" ESP. 50 MM.** ***Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 4" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.***			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.05.021	1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 4" 50MM. ES	10,33	10,33	
P06.09.001	1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,20	0,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,20	3,84	
			TOTAL PARTIDA			**24,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E06.02.033 *		**ML**	**COQUILLA LANA DE 5" ESP. 50 MM.** ***Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 5" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.***			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.05.022	1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 5" 50MM. ES	12,48	12,48	
P06.09.001	1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,30	0,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,50	1,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,60	4,29	
			TOTAL PARTIDA			**26,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E06.02.034 *		**ML**	**COQUILLA LANA DE 6" ESP. 50 MM.** ***Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 6" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.***			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P06.05.023	1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 6" 50MM. E	14,47	14,47	
P06.09.001	1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,30	0,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,60	1,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,90	4,92	
			TOTAL PARTIDA			**30,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.035	*		**ML**	**COQUILLA LANA DE 8" ESP. 50 MM.**			
				Ml. Coquilla cilíndrica de lana de vidrio con estructura concéntrica y una reacción al fuego M0, de diámetro interior de 8" y con un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P06.05.024		1,000	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 8" 50MM. E	18,15	18,15	
P06.09.001		1,000	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,60	1,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,00	5,89	
				TOTAL PARTIDA			**36,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.036	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 1/8" M-10**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-10, de diámetro interior de 1/8", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
P06.06.001		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1/8" M-10	4,52	4,52	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,60	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,70	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,30	2,34	
				TOTAL PARTIDA			**14,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.037	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 1/4" M-15**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-15, de diámetro interior de 1/4", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
P06.06.002		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1/4" M-15	5,87	5,87	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,10	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,70	2,60	
				TOTAL PARTIDA			**16,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.038	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 3/8" M-18**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-18, de diámetro interior de 3/8", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P06.06.003		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 3/8" M-18	6,42	6,42	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,30	0,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,00	2,85	
				TOTAL PARTIDA			**17,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.039	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 1/2" M-22**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-22, de diámetro interior de 1/2", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P06.06.004		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1/2" M-22	7,03	7,03	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,10	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
				TOTAL PARTIDA			**18,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.040	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 3/4" M-28**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-28, de diámetro interior de 3/4", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P06.06.005		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 3/4" M-28	8,60	8,60	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,70	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,40	3,31	
				TOTAL PARTIDA			**20,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.041	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 1" M-35**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-35, de diámetro interior de 1", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
P06.06.006		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1" M-35	9,49	9,49	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
				TOTAL PARTIDA			**22,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.042	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 1 1/4" M-42**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-42, de diámetro interior de 1 1/4", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
P06.06.007		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1 1/4" M-42	10,59	10,59	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,70	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,10	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,00	3,80	
				TOTAL PARTIDA			**23,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.043 *		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 1 1/2" M-48**			
			Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-48, de diámetro interior de 1 1/2", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001	0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
P06.06.008	1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1 1/2" M-48	12,42	12,42	
P06.09.002	1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,50	0,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,00	1,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
			TOTAL PARTIDA			**26,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E06.02.044 *		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 2" M-60**			
			Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-60, de diámetro interior de 2", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.06.009	1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 2" M-60	14,78	14,78	
P06.09.002	1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,10	1,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,30	4,81	
			TOTAL PARTIDA			**30,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E06.02.045 *		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 2 1/2" M-76**			
			Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-76, de diámetro interior de 2 1/2", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.06.010	1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 2 1/2" M-76	17,71	17,71	
P06.09.002	1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,80	0,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	27,10	1,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,50	5,42	
			TOTAL PARTIDA			**33,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E06.02.046 *		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 3" M-89**			
			Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-89, de diámetro interior de 3", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.06.011	1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 3" M-89	20,32	20,32	
P06.09.002	1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,40	0,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,90	1,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,40	5,97	
			TOTAL PARTIDA			**37,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.047	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 3 1/2" M-102**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-102, de diámetro interior de 3 1/2", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.06.012		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 3 1/2" M-102	24,63	24,63	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,70	1,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,30	1,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,10	6,86	
				TOTAL PARTIDA			**42,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.048	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 4" M-114**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-114, de diámetro interior de 4", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.06.013		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 4" M-114	26,83	26,83	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,90	1,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,70	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,60	7,52	
				TOTAL PARTIDA			**47,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.02.049	*		**ML**	**COQUILLA ARMAFLEX 5" M-140**			
				Ml. Coquilla flexible de espuma elastomérica de estructura celular cerrada, tipo AF/Armaflex M-140, de diámetro interior de 5", incluso p.p. de cinta autoadhesiva adecuada, colocada sobre tubería.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.06.014		1,000	ML	COQUILLA ARMAFLEX 5" M-140	28,61	28,61	
P06.09.002		1,000	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,70	1,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,60	1,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,60	7,90	
				TOTAL PARTIDA			**49,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.001	*		**M2**	**MANTA LANA VIDRIO 40 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de vidrio sin aglomerante, cosida a una malla de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro y enlucida con yeso tosco.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.07.001		1,000	M2	MANTA LANA VIDRIO 40 MM. ESPESOR	12,19	12,19	
E00.00.003		0,020	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	2,67	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,20	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,90	1,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,00	4,37	
				TOTAL PARTIDA			**27,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.002	*		**M2**	**MANTA LANA VIDRIO 50 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de vidrio sin aglomerante, cosida a una malla de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro y enlucida con yeso tosco.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.07.002		1,000	M2	MANTA LANA VIDRIO 50 MM. ESPESOR	14,00	14,00	
E00.00.003		0,020	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	2,67	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,00	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,80	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,00	4,75	
				TOTAL PARTIDA			**29,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.003	*		**M2**	**MANTA LANA VIDRIO 60 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de vidrio sin aglomerante, cosida a una malla de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 60 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro y enlucida con yeso tosco.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P06.07.003		1,000	M2	MANTA LANA VIDRO 60 MM. ESPESOR	16,33	16,33	
E00.00.003		0,020	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	2,67	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,30	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
				TOTAL PARTIDA			**32,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.004	*		**M2**	**MANTA LANA VIDRIO 100 MM. ESPESO**			
				M2. Manta de lana de vidrio sin aglomerante, cosida a una malla de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 100 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro y enlucida con yeso tosco.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.07.004		1,000	M2	MANTA LANA VIDRO 100 MM. ESPESOR	23,21	23,21	
E00.00.003		0,025	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	3,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,20	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,10	1,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,90	7,01	
				TOTAL PARTIDA			**43,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.005	*		**M2**	**MANTA LANA ROCA 40 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de roca basáltica con soporte metálico de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 40 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.08.001		1,000	M2	MANTA LANA ROCA 40 MM. ESPESOR	11,43	11,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,40	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,60	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.006	*		**M2**	**MANTA LANA ROCA 50 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de roca basáltica con soporte metálico de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 50 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.08.002		1,000	M2	MANTA LANA ROCA 50 MM. ESPESOR	14,08	14,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,10	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,30	1,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,40	4,45	
				TOTAL PARTIDA			**27,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.007	*		**M2**	**MANTA LANA ROCA 60 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de roca basáltica con soporte metálico de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 60 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P06.08.003		1,000	M2	MANTA LANA ROCA 60 MM. ESPESOR	16,10	16,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,10	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,40	1,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,60	4,86	
				TOTAL PARTIDA			**30,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.008	*		**M2**	**MANTA LANA ROCA 70 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de roca basáltica con soporte metálico de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 70 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P06.08.004		1,000	M2	MANTA LANA ROCA 70 MM. ESPESOR	17,88	17,88	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,90	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,40	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,70	5,45	
				TOTAL PARTIDA			**34,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.009	*		**M2**	**MANTA LANA ROCA 80 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de roca basáltica con soporte metálico de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 80 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P06.08.005		1,000	M2	MANTA LANA ROCA 80 MM. ESPESOR	20,35	20,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,40	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,90	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,40	5,97	
				TOTAL PARTIDA			**37,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.010	*		**M2**	**MANTA LANA ROCA 100 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de roca basáltica con soporte metálico de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 100 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P06.08.006		1,000	M2	MANTA LANA ROCA 100 MM. ESPESOR	23,93	23,93	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,90	0,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,70	1,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,30	6,71	
				TOTAL PARTIDA			**42,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.03.011	*		**M2**	**MANTA LANA ROCA 120 MM. ESPESOR**			
				M2. Manta de lana de roca basáltica con soporte metálico de acero galvanizado, con una reacción al fuego M0 y un espesor de 120 mm., colocada sobre tubería de gran diámetro.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P06.08.007		1,000	M2	MANTA LANA ROCA 120 MM. ESPESOR	27,50	27,50	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,50	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,50	1,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,40	7,68	
				TOTAL PARTIDA			**48,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E06.04.001	*		**M2**	**FALSO TECHO PANEL RIGIDO DE ALUM**			
				M2. Construcción de falso techo de panel rígido de lana de vidrio forrado con una lámina de aluminio con una reacción al fuego M0, colocado sobre perfilería vista industrial, incluso p.p. de remates y sujeciones al techo y andamiaje necesario.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P06.10.001		1,000	M2	PANEL RIGIDO LANA VIDRIO Y ALUMI	9,49	9,49	
P06.11.001		1,700	ML	PERFIL INDUSTRIAL H-50	1,35	2,30	
P06.11.002		0,650	ML	PERFIL INDUSTRIAL U-50	0,96	0,62	
E00.05.001		0,050	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,40	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,50	1,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,00	5,89	
				TOTAL PARTIDA			**36,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E06.04.002	*		**M2**	**FALSO TECHO PANEL RIGIDO DE PVC**			
				M2. Construcción de falso techo de panel rígido de lana de vidrio forrado con una lámina de PVC con una reacción al fuego M0, colocado sobre perfilería vista industrial, incluso p.p. de remates y sujeciones al techo y andamiaje necesario.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P06.10.002		1,000	M2	PANEL RIGIDO LANA VIDRIO Y PVC	11,62	11,62	
P06.11.001		1,700	ML	PERFIL INDUSTRIAL H-50	1,35	2,30	
P06.11.002		0,650	ML	PERFIL INDUSTRIAL U-50	0,96	0,62	
E00.05.001		0,050	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,50	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,70	1,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,30	6,33	
				TOTAL PARTIDA			**39,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.04.003	*		**M2**	**FALSO TECHO PLACA PLADUR 1,20X0,**			
				M2. Construcción de falso techo de placa de cartón-yeso, laminado la capa superficial con PVC de 1,20x0,60 m., colocado sobre perfilería lacada vista, incluso p.p. de remates y sujeciones al techo y andamiaje necesario.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P06.12.003		1,000	M2	PLACA ESCAYOLA DE 10 MM. PVC	10,38	10,38	
P06.11.003		1,400	ML	PERFIL LACADO PRIMARIO	1,28	1,79	
P06.11.004		1,000	ML	PERFIL LACADO SECUNDARIO	1,16	1,16	
P06.11.005		0,650	ML	PERFIL LACADO ANGULAR	0,79	0,51	
E00.05.001		0,030	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,80	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,70	1,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,20	5,74	
				TOTAL PARTIDA			**35,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.04.004	*		**M2**	**FALSO TECHO PLACA PLADUR 0,60X0,**			
				M2. Construcción de falso techo de placa de cartón-yeso, laminado la capa superficial con PVC de 0,60x0,60 m., colocado sobre perfilería lacada vista, incluso p.p. de remates y sujeciones al techo y andamiaje necesario.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P06.12.003		1,000	M2	PLACA ESCAYOLA DE 10 MM. PVC	10,38	10,38	
P06.11.003		1,400	ML	PERFIL LACADO PRIMARIO	1,28	1,79	
P06.11.004		1,750	ML	PERFIL LACADO SECUNDARIO	1,16	2,03	
P06.11.005		0,650	ML	PERFIL LACADO ANGULAR	0,79	0,51	
E00.05.001		0,030	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,70	1,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,20	6,31	
				TOTAL PARTIDA			**39,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.04.005	*		**M2**	**FALSO TECHO DE 1,20X0,60 TIPO SO**			
				M2. Construcción de falso techo de panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles, recubierto por una de sus caras con un complejo de velo de vidrio decorativo, lámina de aluminio y película de polietileno de 1,20x0,60 m., tipo Sonebel o similar, colocado sobre perfilería lacada vista, incluso p.p. de remates y sujeciones al techo y andamiaje necesario.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P06.10.003		1,000	M2	PANEL RIGIDO TIPO "SONEBEL" O "A	12,30	12,30	
P06.11.003		1,400	ML	PERFIL LACADO PRIMARIO	1,28	1,79	
P06.11.004		1,000	ML	PERFIL LACADO SECUNDARIO	1,16	1,16	
P06.11.005		0,650	ML	PERFIL LACADO ANGULAR	0,79	0,51	
E00.05.001		0,030	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,80	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,70	1,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,30	6,14	
				TOTAL PARTIDA			**38,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.04.006	*		**M2**	**FALSO TECHO DE 0,60X0,60 TIPO SO**			
				M2. Construcción de falso techo de panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles, recubierto por una de sus caras con un complejo de velo de vidrio decorativo, lámina de aluminio y película de polietileno de 0,60x0,60 m., tipo Sonebel o similar, colocado sobre perfilería lacada vista, incluso p.p. de remates y sujeciones al techo y andamiaje necesario.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P06.10.003		1,000	M2	PANEL RIGIDO TIPO "SONEBEL" O "A	12,30	12,30	
P06.11.003		1,400	ML	PERFIL LACADO PRIMARIO	1,28	1,79	
P06.11.004		1,750	ML	PERFIL LACADO SECUNDARIO	1,16	2,03	
P06.11.005		0,650	ML	PERFIL LACADO ANGULAR	0,79	0,51	
E00.05.001		0,030	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,60	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,60	1,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,30	6,71	
				TOTAL PARTIDA			**42,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E06.05.001	*		**M2**	**FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA**			
				M2. Construcción de falso techo de escayola lisa, completamente terminada, incluso p.p. de andamios.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P06.12.001		1,000	M2	PLACA DE ESCAYOLA LISA	3,36	3,36	
E00.00.001		0,005	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	0,79	
E00.05.001		0,040	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,90	1,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,00	4,37	
				TOTAL PARTIDA			**27,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E06.05.002	*		**M2**	**FALSO TECHO DE ESCAYOLA FISURADA**			
				M2. Construcción de falso techo de escayola fisurada, incluso p.p. de remates y sujeciones al techo y andamiaje necesario.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P06.12.002		1,000	M2	PLACA DE ESCAYOLA FISURADA	9,77	9,77	
E00.00.001		0,005	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	0,79	
E00.05.001		0,040	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,60	1,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,00	5,70	
				TOTAL PARTIDA			**35,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E06.06.001	*		**M2**	**FALSO TECHO DE LAMAS LACADAS**			
				M2. Falso techo de lamas lacadas, tipo Biperfil o similar, colocadas sobre rastreles sujetos al techo, incluso p.p. de remates, huecos para ojos de buey, pantallas, lucernarios, rejillas de ventilación y andamiaje, siendo el color a elegir.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P06.13.001		1,000	M2	LAMAS LACADAS TIPO BIPERFIL	13,66	13,66	
P06.13.002		1,000	M2	REPERCUSION ESTRUCTURA PARA LAMA	4,43	4,43	
E00.05.001		0,050	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,10	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,40	2,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,90	10,05	
				TOTAL PARTIDA			**62,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E06.07.001	*		**M2**	**ENLUCIDO PARAMENTOS CON PERLITA**			
				M2. Enlucido a base de perlita y escayola tendida en techo, con un espesor medio de 3 cm.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.005		0,110	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,98	
P06.14.001		0,010	M3	PERLITA EN SACOS	229,03	2,29	
E00.00.001		0,020	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	3,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,30	0,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,00	2,47	
				TOTAL PARTIDA			**15,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E06.07.002	*		**M3**	**SOLADO DE ARLITA CON CEMENTO**			
				M3. Formación de pendientes con arlita y cemento II-F/35.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P06.15.002		1,000	M3	ARLITA EN SACOS	115,39	115,39	
P01.01.002		20,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	2,60	
P01.02.001		0,200	M3	AGUA	0,06	0,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,00	4,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	146,60	7,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	154,00	29,26	
				TOTAL PARTIDA			**183,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C07 * CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION

E07.00.001 * M2 IMPERMEABILIZACION CON POLIURETA

M2. Aislamiento e impermeabilización de terrazas con poliuretano, de densidad 60 kg/m2. y un espesor de 30 mm., terminado con una mano de pintura elástica tipo RV, color a elegir, con un consumo de 830 gr/m2.

O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P06.00.001	0,030	M3	POLIURETANO PROYECTADO	280,92	8,43	
P07.03.001	0,850	KG	PINTURA TIPO RV	4,70	4,00	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,40	0,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,70	1,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,80	4,33	

TOTAL PARTIDA 27,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E07.00.002 * M2 IMPERM. DOS TELAS TERMINADA PIZA

M2. Impermeabilización con una lámina asfáltica de 3 Kg/m2., soldada, previa imprimación asfáltica diluida y a rompejuntas, otra lámina asfáltica de 4 kg/m2. y armadura de fibra de vidrio de 50 gr/m2., autoprotegida con gránulos de pizarrita, totalmente terminada.

O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.004	0,180	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,41	
P07.00.013	1,500	KG	EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZ	2,43	3,65	
P07.00.001	1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 3 KG/M2	4,69	4,69	
P07.00.006	1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA DOS ARM	7,33	7,33	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,70	1,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,80	4,71	

TOTAL PARTIDA 29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E07.00.003 * M2 IMPERM. DOS TELAS TERMINADA ALUM

M2. Impermeabilización con una lámina asfáltica de 3 Kg/m2., soldada, previa imprimación asfáltica diluida y a rompejuntas, otra lámina asfáltica de 4 kg/m2. y autoprotegida con una lámina de aluminio gofrado 80/000.

O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.004	0,180	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,41	
P07.00.013	1,500	KG	EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZ	2,43	3,65	
P07.00.001	1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 3 KG/M2	4,69	4,69	
P07.00.005	1,000	M2	LAMINA ASFALTICA ALUMINIO GOFRAD	7,33	7,33	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,70	1,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,80	4,71	

TOTAL PARTIDA 29,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E07.00.004 * M2 IMPERM. UNA TELA TERMINADA PIZAR

M2. Impermeabilización con una lámina asfáltica de 4 kg/m2. y armadura de fibra de vidrio de 50 gr/m2., autoprotegida con gránulos de pizarrita, previa imprimación asfáltica diluida, totalmente terminada.

O00.001	0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.004	0,130	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	2,46	
P07.00.013	1,500	KG	EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZ	2,43	3,65	
P07.00.006	1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA DOS ARM	7,33	7,33	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,00	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,60	3,34	

TOTAL PARTIDA 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.00.005	*		**M2**	**IMPERM. UNA TELA TERMINADA ALUMI**			
				M2. Impermeabilización con una lámina asfáltica de 4 kg/m2. y armadura de fibra de vidrio de 50 gr/m2., autoprotegida con lámina de aluminio gofrado 80/000, previa imprimación asfáltica diluida, totalmente terminada.			
O00.001		0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.004		0,130	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	2,46	
P07.00.013		1,500	KG	EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZ	2,43	3,65	
P07.00.005		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA ALUMINIO GOFRAD	7,33	7,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,00	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,60	3,34	
				TOTAL PARTIDA			**20,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.00.006	*		**M2**	**IMPERM. DOS CAPAS OXIASFALTO INV**			
				M2. Impermeabilización y aislamiento de terraza no transitable, realizado con una lámina de oxiasfalto de 3 Kg/m2., previa emulsión asfáltica y colocando a rompejuntas otra lámina de oxiasfalto de 4 Kg/m2., separador de geotextil, y como aislante, panel de lana de roca de 150 Kg/m3., y 40 mm. de espesor, protegiendo todo ello con una capa de grava de 5 cm., totalmente terminado.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.004		0,280	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,30	
P07.00.013		1,500	KG	EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZ	2,43	3,65	
P07.00.008		1,000	M2	LAMINA OXIASFALTO DE 3 KG/M2	3,00	3,00	
P07.00.009		1,000	M2	LAMINA OXIASFALTO DE 4 KG/M2	3,75	3,75	
P07.00.016		1,000	M2	LAMINA DE GEOTEXTIL	0,90	0,90	
P06.04.001		1,000	M2	PANEL LANA DE ROCA 150 KG/M3 40	12,04	12,04	
P02.00.006		0,050	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32	1,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,40	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,80	1,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,60	7,33	
				TOTAL PARTIDA			**45,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.01.001	*		**M2**	**IMPERM. DOS CAPAS POLIBREAL PINT**			
				M2. Impermeabilización con dos capas de polibreal en caliente, una de 3 Kg/m2. y otra de 4 Kg/m2. y sobre ésta, una lámina de aluminio gofrado, acabando la superficie con una mano de pintura especial tipo RV.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.004		0,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,78	
P07.02.001		7,000	KG	POLIBREAL	1,37	9,59	
P07.00.015		1,000	M2	LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO	1,44	1,44	
P07.03.001		0,300	KG	PINTURA TIPO RV	4,70	1,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,40	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,10	1,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,20	4,22	
				TOTAL PARTIDA			**26,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.01.002	*		**M2**	**IMPERM. DOS CAPAS POLIBREAL ALUM**			
				M2. Impermeabilización con dos capas de polibreal en caliente, una de 3 Kg/m2. y otra de 4 Kg/m2., y terminado con una lámina de aluminio gofrado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.004		0,180	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,41	
P07.02.001		7,000	KG	POLIBREAL	1,37	9,59	
P07.00.015		1,000	M2	LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO	1,44	1,44	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,00	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,80	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,80	3,76	
				TOTAL PARTIDA			**23,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.01.003	*		**M2**	**IMPERM. UNA CAPA POLIBREAL ALUMI**			
				M2. Impermeabilización con una capa de polibreal en caliente de 4 kg/m2, y terminado con una lámina de aluminio gofrado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.004		0,120	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	2,27	
P07.02.001		4,000	KG	POLIBREAL	1,37	5,48	
P07.00.015		1,000	M2	LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO	1,44	1,44	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,10	0,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,70	2,41	
				TOTAL PARTIDA			**15,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.02.001	*		**M3**	**APORTACION Y EXTENDIDO GRAVA**			
				M3. Aportación, elevación y extendido de una capa de 5 cm. de espesor medio de grava, como protección de impermeabilización.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		6,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	107,88	
P02.00.004		1,000	M3	GRAVA ESPECIAL LAVADA	16,28	16,28	
M00.12.001		0,330	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	19,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,30	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	155,00	7,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	162,80	30,93	
				TOTAL PARTIDA			**193,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.02.002	*		**M2**	**EXTENDIDO DE GRAVA EXISTENTE**			
				M2. Extendido de grava existente, sobre superficie impermeabilizada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,90	0,93	
				TOTAL PARTIDA			**5,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.03.001	*		**M2**	**IMPERM. DOS CAPAS PINTURA IMPERM**			
				M2. Impermeabilización con tres manos de pintura impermeabilizante tipo Protec o similar, con un consumo de 2 Kg/m2., armada con fibra elástica tipo S-20.			
O00.001		0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.004		0,140	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	2,65	
P07.03.002		2,000	KG	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	5,07	10,14	
P07.03.003		1,000	M2	FIBRA ELASTICA S-20	2,14	2,14	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,30	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,50	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,40	3,69	
				TOTAL PARTIDA			**23,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.03.002	*		**M2**	**REPARACION CON PINTURA IMPERMEAB**			
				M2. Reparación de zonas estropeadas con pintura impermeabilizante, tipo Protec o similar, y fibra elástica tipo S-20 (1Kg/m2.).			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.004		0,100	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	1,89	
P07.03.002		1,000	KG	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	5,07	5,07	
P07.03.003		1,000	M2	FIBRA ELASTICA S-20	2,14	2,14	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,20	2,32	
				TOTAL PARTIDA			**14,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.03.003	*		**M2**	**SEPARACION IMPERMEABILIZACION EP**			
				M2. Formación de barrera de separación entre impermeabilización existente y polibreal en caliente, con 1 Kg/m2. de emulsión asfáltica de caucho y lámina de aluminio gofrado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.004		0,100	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	1,89	
P07.00.014		1,000	KG	EMULSION ASFALTICA CON CAUCHO	3,58	3,58	
P07.00.015		1,000	M2	LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO	1,44	1,44	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,00	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,30	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.030031	*		**M2**	**COLOCACION DE FIELTRO GEOTEXTIL**			
				M2 Suministro y colocación de lamina Geotextil.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.004		0,050	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	0,95	
P07.00.016		1,000	M2	LAMINA DE GEOTEXTIL	0,90	0,90	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,10	0,59	
				TOTAL PARTIDA			**3,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.03.004	*		**ML**	**LIMPIEZA Y SELLADO CON POLIURETA**			
				Ml. Rascado y limpieza de perfiles metálicos, retirando los escombros a vertedero y sellando la unión entre estos perfiles y vidrio, policarbonato, etc., con masilla de poliuretano especial para exteriores.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P07.16.003		1,000	ML	MASILLA DE POLIURETANO	2,28	2,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,30	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,10	3,25	
				TOTAL PARTIDA			**20,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.04.001	*		**M2**	**COBERTURA FIBROCEMENTO G/O**			
				M2. Cobertura de placa de fibrocemento granonda, colocada sobre rastreles existentes, incluso p.p. de piezas de sujeción y especiales.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.004		0,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,78	
P07.04.001		1,000	M2	PLACA DE FIBROCEMENTO GRANONDA	11,57	11,57	
P07.17.002		2,000	UD	GANCHO COMPLETO 190	0,45	0,90	
P07.17.005		2,000	UD	SOPORTE METALICO	0,20	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,90	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,60	1,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,60	4,29	
				TOTAL PARTIDA			**26,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.04.002	*		**M2**	**COBERTURA FIBROCEMENTO M/O**			
				M2. Cobertura de placa de fibrocemento minionda, colocada sobre rastreles existentes, incluso p.p. de piezas de sujeción y especiales.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.004		0,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,78	
P07.04.002		1,000	M2	PLACA DE FIBROCEMENTO MINIONDA	9,13	9,13	
P07.17.001		2,000	UD	GANCHO COMPLETO 170	0,33	0,66	
P07.17.005		2,000	UD	SOPORTE METALICO	0,20	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,20	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,80	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,70	3,74	
				TOTAL PARTIDA			**23,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.04.003	*		**M2**	**COBERTURA FIBROCEMENTO NERVADA**			
				M2. Cobertura de placa de fibrocemento nervada, colocada sobre rastreles existentes, incluso p.p. de piezas de sujeción y especiales.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.004		0,280	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,30	
P07.04.003		1,000	M2	PLACA DE FIBROCEMENTO NERVADA	12,26	12,26	
P07.17.004		2,000	UD	GANCHO COMPLETO 300	0,56	1,12	
P07.17.005		2,000	UD	SOPORTE METALICO	0,20	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,80	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,80	1,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,10	5,15	
				TOTAL PARTIDA			**32,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.04.004	*		**M2**	**COBERTURA POLIESTER REFORZ G/O**			
				M2. Cobertura de placa de poliéster reforzado granonda, colocada sobre rastreles existentes, incluso p.p. de piezas de sujeción y especiales.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.004		0,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,78	
P07.04.004		1,000	M2	PLACA POLIESTER REFORZADO G/O	24,58	24,58	
P07.17.002		2,000	UD	GANCHO COMPLETO 190	0,45	0,90	
P07.17.005		2,000	UD	SOPORTE METALICO	0,20	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,90	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,10	1,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,80	6,99	
				TOTAL PARTIDA			**43,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E07.04.005	*		**M2**	**COBERTURA POLIESTER REFORZ. M/O**			
				M2. Cobertura de placa de poliéster reforzado minionda, colocada sobre rastreles existentes, incluso p.p. de piezas de sujeción y especiales.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.004		0,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,78	
P07.04.005		1,000	M2	PLACA POLIESTER REFORZADO M/O	23,64	23,64	
P07.17.001		2,000	UD	GANCHO COMPLETO 170	0,33	0,66	
P07.17.005		2,000	UD	SOPORTE METALICO	0,20	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,70	0,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,90	1,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,60	6,76	
				TOTAL PARTIDA			**42,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E07.04.006	*		**M2**	**COBERTURA POLIESTER REFORZ.LISA**			
				M2. Cobertura de placa de poliéster reforzado lisa color de catálogo, colocada sobre rastreles existentes, incluso p.p. de piezas de sujeción y especiales.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.004		0,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,78	
P07.04.006		1,000	M2	PLACA POLIESTER LISA VERDE O NAT	23,54	23,54	
P07.17.001		2,000	UD	GANCHO COMPLETO 170	0,33	0,66	
P07.17.005		2,000	UD	SOPORTE METALICO	0,20	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,70	1,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,40	6,73	
				TOTAL PARTIDA			**42,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E07.04.007	*		**M2**	**COBERTURA POLICARBONATA GRECADA**			
				M2. Suministro y montaje de placa de policarbonato grecado, compacto, en color bronce, con protección LV.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.004		0,250	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	4,73	
P07.04.007		1,000	M2	PLACA POLICARBONATO GRECADO BRON	20,74	20,74	
P07.17.001		4,000	UD	GANCHO COMPLETO 170	0,33	1,32	
P07.17.005		4,000	UD	SOPORTE METALICO	0,20	0,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,90	0,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,00	1,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,70	6,78	
				TOTAL PARTIDA			**42,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.05.001	*		**M2**	**COBERTURA CON TEJA CURVA**			
				M2. Cobertura de teja cerámica curva similar a la existente, recibida la bocateja y cada 10 hiladas, con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,670	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,67	
O00.004		0,670	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	12,68	
P07.05.001		27,000	UD	TEJA CERAMICA CURVA DE 45	0,36	9,72	
E00.00.005		0,003	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,70	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,80	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,70	7,54	
				TOTAL PARTIDA			**47,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.05.002	*		**M2**	**COBERTURA CON TEJA CURVA (35%)**			
				M2. Retejado de cubierta con teja cerámica curva, recibida la bocateja y cada 10 hiladas, con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, (aportación del 35 % de teja).			
O00.001		0,670	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,67	
O00.004		0,670	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	12,68	
P07.05.001		9,500	UD	TEJA CERAMICA CURVA DE 45	0,36	3,42	
E00.00.005		0,001	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,11	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,00	1,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,60	6,19	
				TOTAL PARTIDA			**38,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.05.003	*		**M2**	**COBERTURA CON TEJA PLANA**			
				M2. Cobertura de teja cerámica plana similar a la existente, recibida la bocateja y cada 10 hiladas, con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,670	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,67	
O00.004		0,670	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	12,68	
P07.05.002		13,000	UD	TEJA CERAMICA PLANA	0,73	9,49	
E00.00.005		0,003	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,50	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,60	1,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,40	7,49	
				TOTAL PARTIDA			**46,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.05.004	*		**M2**	**COBERTURA CON TEJA PLANA (35%)**			
				M2. Retejado de cubierta con teja cerámica plana, recibida la bocateja y cada 10 hiladas, con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, (aportación del 35 % de teja).			
O00.001		0,670	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,67	
O00.004		0,067	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	1,27	
P07.05.002		3,300	UD	TEJA CERAMICA PLANA	0,73	2,41	
E00.00.005		0,001	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,11	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,60	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,50	3,71	
				TOTAL PARTIDA			**23,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.06.001	*		**M2**	**TERRAZA CATALANA CON TABIQUILLOS**			
				M2. Terraza catalana con tabiquillos de ladrillo hueco doble, separados 50 cm. y 30 cm. de altura media, recibidos con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, así como dos capas de rasillas, tomadas la primera con yeso y la segunda con mortero de cemento.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,380	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,83	
P08.04.007		62,000	UD	RASILLA	0,25	15,50	
P08.02.003		22,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	3,74	
E00.00.006		0,023	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,89	
E00.00.003		0,008	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	1,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,20	2,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,60	9,42	
				TOTAL PARTIDA			**59,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS.

E07.06.002	*		**M2**	**FORMACION CUBIERTA CON TABIQUILL**			
				M2. Formación de cubierta a base de tabiquillos conejeros de ladrillo hueco doble, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, distanciados 50 cm. y con una altura media de 1 m.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.005		0,160	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,88	
P08.02.003		25,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	4,25	
E00.00.006		0,070	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	8,79	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,40	1,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,60	4,86	
				TOTAL PARTIDA			**30,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E07.06.003	*		**M2**	**ENRASILLADO CON MATERIAL CERAMIC**			
				M2. Formación de soporte de cubierta con dos capas de rasilla cerámica, la primera tomada con yeso y la segunda tomada con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,180	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,24	
P08.04.007		31,000	UD	RASILLA	0,25	7,75	
E00.00.003		0,030	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	4,00	
E00.00.006		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,50	1,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,80	4,90	
				TOTAL PARTIDA			**30,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E07.06.004	*		**M2**	**REPOSICION DE CAÑIZO**			
				M2. Reposición de cañizo, en zonas en que se encuentre en mal estado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P07.06.001		1,000	M2	CAÑIZO	5,25	5,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**17,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.06.005	*		**M2**	**REPOSICION DE TABLA PARA BASE TE**			
				M2. Reposición de tablero antihumedad en zonas en que se encuentre en mal estado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P05.00.003		1,000	M2	EBANEL ANTIHUMEDAD DE 22 MM.	7,33	7,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,80	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,60	3,15	
				TOTAL PARTIDA			**19,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.06.006	*		**ML**	**FORMACION DE BIMBEL CON HUECO DO**			
				Ml. Formación de bimbel con ladrillo hueco doble, jaharrado de mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, picado de pared y tapado de huecos.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.004		0,600	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	11,35	
P08.02.003		4,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	0,68	
E00.00.006		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,88	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,10	1,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,40	5,40	
				TOTAL PARTIDA			**33,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.07.001	*		**UD**	**COLOCACION MORRION DE Ø VARIABLE**			
				Ud. Suministro y colocación de morrión de PVC de diámetro variable hasta 10 mm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P07.13.001		1,000	UD	MORRION DE PVC DE Ø VARIABLE	4,61	4,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,90	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,30	1,58	
				TOTAL PARTIDA			**9,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.07.002	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO CALDERETA**			
				Ud. Suministro y colocación de sumidero de PVC de 10x10 cm., tipo caldereta, con rejilla.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P07.14.001		1,000	UD	SUMIDERO PVC CALDERETA REJILLA	29,68	29,68	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,70	1,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,30	2,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,90	10,24	
				TOTAL PARTIDA			**64,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.07.003	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO PVC 15X15 CM**			
				Ud. Suministro y colocación de sumidero de PVC de 15x15 cm., tipo caldereta, con rejilla.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P07.14.002		1,000	UD	SUMIDERO PVC CALDERETA REJ. 15X	17,34	17,34	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,30	0,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,40	1,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,40	7,68	
				TOTAL PARTIDA			**48,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.07.004	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO PVC 25X25 CM**			
				Ud. Suministro y colocación de sumidero de PVC de 25x25 cm., tipo caldereta, con rejilla.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P07.14.003		1,000	UD	SUMIDERO PVC CALDERETA REJ. 25X	33,00	33,00	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,00	1,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,70	2,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,50	10,93	
				TOTAL PARTIDA			**68,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E07.07.005	*		**UD**	**LUCERNARIO HIERRO FUNDIDO 3 TEJA**			
				Ud. Suministro de lucernario de tres tejas de hierro fundido, colocado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.004		0,850	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	16,08	
P07.15.001		1,000	UD	LUCERNARIO HIERRO PARA 3 TEJAS	106,91	106,91	
E00.00.006		0,055	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	148,50	7,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	155,90	29,62	
				TOTAL PARTIDA			**185,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E07.07.006	*		**UD**	**CAPERUZA DE Ø 110 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de caperuza de chimenea de hierro galvanizado, de diámetro 110 mm.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
P07.15.002		1,000	UD	CAPERUZA DE CHAPA Ø 110 MM.	5,50	5,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,80	0,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,60	3,53	
				TOTAL PARTIDA			**22,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E07.08.001	*		**ML**	**CANALON DE PVC DE 125 MM.**			
				Ml. Canalón de PVC de 125 mm., desarrollo 250 mm., colocado con soportes de PVC y p.p. de piezas especiales de remate y embocadura, sin andamiaje.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.004		0,250	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	4,73	
P07.07.001		1,000	ML	CANALON DE PVC DE 125 MM., 250MM	4,24	4,24	
P07.18.001		1,000	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA 125MM	2,61	2,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,80	1,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,00	4,56	
				TOTAL PARTIDA			**28,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E07.08.002	*		**ML**	**CANALON DE PVC DE 185 MM.**			
				Ml. Canalón de PVC de 185 mm., desarrollo 330 mm., colocado con soportes de PVC y p.p. de piezas especiales de remate y embocadura, sin andamiaje.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.004		0,250	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	4,73	
P07.07.002		1,000	ML	CANALON DE PVC DE 185 MM., 330MM	7,95	7,95	
P07.18.002		1,000	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA 185MM	4,24	4,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,20	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,40	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,80	5,66	
				TOTAL PARTIDA			**35,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.08.003	*		**ML**	**CANALON DE PVC CUADRADO DES.340**			
				Ml. Canalón de PVC cuadrado de 340 mm. de desarrollo, colocado con soportes de PVC y p.p. de piezas especiales de remate y embocadura, sin andamiaje.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
P07.07.003		1,000	ML	CANALON DE PVC CUADRADO DES.340M	12,02	12,02	
P07.18.003		1,000	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA 340MM	6,17	6,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,20	0,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,70	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,60	7,52	
				TOTAL PARTIDA			**47,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.08.004	*		**ML**	**CANALON DE COBRE DE 280**			
				Ml. Canalón de cobre, de 280 mm. desarrollo, colocado con soportes de cobre y p.p. de piezas especiales de remate y embocadura, sin andamiaje.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P07.08.001		1,000	ML	CANALON DE COBRE DE 280 MM	16,56	16,56	
P07.19.001		1,000	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA COBRE	7,78	7,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,30	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,70	2,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,50	11,31	
				TOTAL PARTIDA			**70,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.08.005	*		**ML**	**CANALON PRELACADO DE 280**			
				Ml. Canalón de chapa prelacada, de 280 mm. desarrollo, colocado con soportes del mismo material y p.p. de piezas especiales de remate y embocadura, sin andamiaje.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P07.09.001		1,000	ML	CANALON PRELACADO DE 280 MM	11,02	11,02	
P07.20.001		1,000	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA PRELA	6,03	6,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,10	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,10	2,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,50	9,79	
				TOTAL PARTIDA			**61,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.09.001	*		**ML**	**BAJANTE DE PVC DE Ø 90 MM.**			
				Ml. Bajante de tubería de PVC, de diámetro 90 mm., incluso p.p. de piezas especiales y de sujeción, sin andamiaje.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
P03.01.006		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 90 MM.	5,07	5,07	
P07.21.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T. P	2,01	2,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
				TOTAL PARTIDA			**32,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.09.002	*		**ML**	**BAJANTE DE PVC DE Ø 110 MM.**			
				Ml. Bajante de tubería de PVC, de diámetro 110 mm., incluso p.p. de piezas especiales y de sujeción, sin andamiaje.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
P03.01.007		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 110 MM.	5,94	5,94	
P07.21.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T. P	2,01	2,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,10	1,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,40	5,40	
				TOTAL PARTIDA			**33,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.09.003	*		**ML**	**BAJANTE DE PVC DE Ø 125 MM.**			
				Ml. Bajante de tubería de PVC, de diámetro 125 mm., incluso p.p. de piezas especiales y de sujeción, sin andamiaje.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.004		0,300	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	5,68	
P03.01.008		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 125 MM.	6,97	6,97	
P07.21.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T. P	2,01	2,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.09.004	*		**ML**	**BAJANTE DE PVC CUADRADA DE 70 MM**			
				Ml. Bajante de tubería de PVC, cuadrada de 70 mm., incluso p.p. de piezas especiales y de sujeción, sin andamiaje.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.004		0,350	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	6,62	
P07.10.001		1,000	ML	TUBO PVC CUADRADO DE 70	6,32	6,32	
P07.22.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T.CU	2,16	2,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,30	6,14	
				TOTAL PARTIDA			**38,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.09.005	*		**ML**	**BAJANTE DE TUBO DE COBRE 80 MM**			
				Ml. Bajante de tubería de cobre, de diámetro 80 mm., incluso p.p. de piezas especiales y de sujeción, sin andamiaje.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.004		0,350	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	6,62	
P07.11.001		1,000	ML	TUBO DE COBRE DE 80	16,19	16,19	
P07.23.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T. C	4,33	4,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,30	2,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,50	8,65	
				TOTAL PARTIDA			**54,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.09.006	*		**ML**	**BAJANTE TUBO DE PRELACADO 80 MM**			
				Ml. Bajante de chapa precalada, de diámetro 80 mm., incluso p.p. de piezas especiales y de sujeción, sin andamiaje.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.004		0,350	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	6,62	
P07.12.001		1,000	ML	TUBO PRELACADO DE 80	6,05	6,05	
P07.24.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T. P	2,17	2,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,50	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,00	6,08	
				TOTAL PARTIDA			**38,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E07.10.001	*		**UD**	**REVISION CUBIERTA EDIFICIO GRAND**			
				Ud. Revisión de cubierta reparando desperfectos existentes, limpieza de canales y colocación de tejas , tela o morriones en caso de que esten estropeados rotos o falten, incluso retirada de escombros a vertedero. (Edificio Grande).			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.004		4,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	75,68	
P07.05.001		8,000	UD	TEJA CERAMICA CURVA DE 45	0,36	2,88	
P07.00.005		0,250	M2	LAMINA ASFALTICA ALUMINIO GOFRAD	7,33	1,83	
P07.13.001		1,000	UD	MORRION DE PVC DE Ø VARIABLE	4,61	4,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	172,60	8,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,20	34,43	
				TOTAL PARTIDA			**215,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E07.10.002	*		**UD**	**REVISION CUBIERTA EDIFICIO PEQUE**			
				Ud. Revisión de cubierta reparando desperfectos existentes, limpieza de canales y colocación de tejas , tela o morriones en caso de que esten estropeados rotos o falten, incluso retirada de escombros a vertedero. (Edificio Pequeño).			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.004		2,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	37,84	
P07.05.001		4,000	UD	TEJA CERAMICA CURVA DE 45	0,36	1,44	
P07.00.005		0,120	M2	LAMINA ASFALTICA ALUMINIO GOFRAD	7,33	0,88	
P07.13.001		0,500	UD	MORRION DE PVC DE Ø VARIABLE	4,61	2,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,30	4,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,60	17,21	
				TOTAL PARTIDA			**107,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E07.10.003	*		**UD**	**REVISION CUBIERTA EDIFICIO VIVIE**			
				Ud. Revisión de cubierta reparando desperfectos existentes, limpieza de canales y colocación de tejas , tela o morriones en caso de que esten estropeados rotos o falten, incluso retirada de escombros a vertedero. (Edificio destinado a vivienda).			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.004		0,750	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	14,19	
P07.05.001		2,000	UD	TEJA CERAMICA CURVA DE 45	0,36	0,72	
P07.00.005		0,050	M2	LAMINA ASFALTICA ALUMINIO GOFRAD	7,33	0,37	
P07.13.001		0,250	UD	MORRION DE PVC DE Ø VARIABLE	4,61	1,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,90	1,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,50	6,56	
				TOTAL PARTIDA			**41,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E07.11.001	*		**M2**	**TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD CON MAXE**			
				M2. Tratamiento antihumedad compuesto por una capa de 1,50 kg/m2. de recubrimiento impermeabilizante tipo MAXEAL, activado con el compuesto acrílico tipo MAXCRIL, y una segunda capa de 1 kg/m2. de impermeabilizante, aplicado todo ello después de una limpieza de la superficie.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P07.16.001		2,500	KG	IMPERMEABILIZANTE TIPO MAXEAL	3,72	9,30	
P07.16.002		2,500	KG	ACTIVADOR ACRILICO	6,21	15,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,80	0,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,70	1,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,50	7,13	
				TOTAL PARTIDA			**44,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E07.11.002	*		**M2**	**IMPERMEABILIZACION DE JARDINERAS**			
				M2. Impermeabilización de jardineras, aplicando emulsión asfáltica con caucho para la colocación de dos láminas antirraiz, acabadas con gránulo mineral, y armadas con fieltro de poliéster y fibra de vidrio, colocadas a matajuntas.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P07.00.014		1,500	KG	EMULSION ASFALTICA CON CAUCHO	3,58	5,37	
P07.00.007		2,000	M2	LAMINA ANTIRRAIZ ACABADA CON GRA	8,91	17,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,20	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,10	1,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,90	7,20	
				TOTAL PARTIDA			**45,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E07.12.001			**UD**	**REVISIÓN ANUAL LÍNEAS DE VIDA**			
				Revisión periódica anual de las lineas de vida instaladas en los Colegios Públicos y entrega de la documentación acreditativa de dicha revisión			
P07.120001		1,000	UD	Revisión anual	417,76	417,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	417,80	20,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	438,70	83,35	
				TOTAL PARTIDA			**522,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTIDOS EUROS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C08 * ALBAÑILERIA

E08.00.001 * M2 TABIQUE DE ESCAYOLA DE 6 CM. ESP

M2. Tabique de escayola de 6 cm. espesor, colocado sobre base de corcho, terminación con porexpan y tomado con pasta de pegamento para escayola.

O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P08.00.001	1,000	M2	PLACA ESCAYOLA DE 6 CM.	7,64	7,64	
P08.09.001	3,800	KG	PASTA DE PEGAMENTO DE ESCAYOLA	0,24	0,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,60	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,80	1,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,00	4,56	

TOTAL PARTIDA 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E08.00.002 * M2 TABIQUE DE ESCAYOLA DE 10 CM. ES

M2. Tabique de escayola de 10 cm. espesor, colocado sobre base de corcho, terminación con porexpan y tomado con pasta de pegamento para escayola.

O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P08.00.002	1,000	M2	PLACA ESCAYOLA DE 10 CM.	9,50	9,50	
P08.09.001	4,100	KG	PASTA DE PEGAMENTO DE ESCAYOLA	0,24	0,98	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,50	0,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,90	1,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,10	4,96	

TOTAL PARTIDA 31,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E08.01.001 * M2 TABIQUE CARTON YESO PARA TRASDOS

M2. Aplacado de fábrica existente, con un panel de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocado sobre perfilería galvanizada, con p.p. de vendas, pegamento, juntas, etc.

O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P08.01.001	1,000	M2	PANEL CARTON YESO DE 13 MM.	4,68	4,68	
P08.10.001	1,000	UD	P.P. DE PERFILERIA GALVANIZADA	2,26	2,26	
P08.11.001	0,500	UD	P.P. DE VENDA, PEGAMENTO,JUNTAS,	0,43	0,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,40	0,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,40	3,88	

TOTAL PARTIDA 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E08.01.002 * M2 TABIQUE CARTON YESO TIPO 60/400

M2. Construcción de tabique de 60 mm. de ancho total, formado por estructura de perfilería galvanizada de 34 mm. de ancho, a base de elementos verticales y horizontales, sobre los cuales se atornilla una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, con p.p. de tornillería, pasta, cintas, anclajes a techo y suelo, totalmente terminada.

O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.005	0,580	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,43	
P08.01.001	2,000	M2	PANEL CARTON YESO DE 13 MM.	4,68	9,36	
P08.10.001	1,000	UD	P.P. DE PERFILERIA GALVANIZADA	2,26	2,26	
P08.11.001	1,000	UD	P.P. DE VENDA, PEGAMENTO,JUNTAS,	0,43	0,43	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,10	0,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,70	1,79	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,50	7,13	

TOTAL PARTIDA 44,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.01.003 *		**M2**	**TABIQUE CARTON YESO TIPO 98/400**			
			M2. Construcción de tabique de 98 mm. de ancho total, formado por estructura de perfilería galvanizada de 46 mm. de ancho, a base de elementos verticales y horizontales, sobre los cuales se atornilla dos placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, con p.p. de tornillería, pasta, cintas, anclajes a techo y suelo, totalmente terminada.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.005	0,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	11,69	
P08.01.001	4,000	M2	PANEL CARTON YESO DE 13 MM.	4,68	18,72	
P08.10.001	1,500	UD	P.P. DE PERFILERIA GALVANIZADA	2,26	3,39	
P08.11.001	1,500	UD	P.P. DE VENDA, PEGAMENTO,JUNTAS,	0,43	0,65	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,80	0,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	49,60	2,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,10	9,90	
			TOTAL PARTIDA			**61,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E08.01.004 *		**M2**	**TABIQUE CARTON YESO TIPO 228/400**			
			M2. Construcción de tabique de 228 mm. de ancho total, formado por estructura de perfilería galvanizada de 150 mm. de ancho, a base de elementos verticales y horizontales, sobre los cuales se atornilla tres placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, con p.p. de tornillería, pasta, cintas, anclajes a techo y suelo, totalmente terminada.			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005	0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
P08.01.001	6,000	M2	PANEL CARTON YESO DE 13 MM.	4,68	28,08	
P08.10.001	3,000	UD	P.P. DE PERFILERIA GALVANIZADA	2,26	6,78	
P08.11.001	3,000	UD	P.P. DE VENDA, PEGAMENTO,JUNTAS,	0,43	1,29	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,20	1,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	67,50	3,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,90	13,47	
			TOTAL PARTIDA			**84,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E08.02.001 *		**M2**	**TABIQUE HUECO SENCILLO DE 4 CM.**			
			M2. Fábrica de ladrillo hueco sencillo de 4 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005	0,170	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,06	
P08.02.001	20,000	UD	LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 CM	0,17	3,40	
E00.00.006	0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,50	0,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,30	3,10	
			TOTAL PARTIDA			**19,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.02.002	*		**M2**	**TABIQUE HUECO DOBLE DE 7 CM.**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco doble de 7 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P08.02.002		20,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM.	0,24	4,80	
E00.00.006		0,016	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,40	0,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,30	3,86	
				TOTAL PARTIDA			**24,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.02.003	*		**M2**	**TABIQUE HUECO DOBLE DE 9 CM.**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,430	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,41	
O00.005		0,220	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,96	
P08.02.003		32,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	5,44	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,50	1,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,60	4,29	
				TOTAL PARTIDA			**26,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.02.004	*		**M2**	**TABIQUE HUECO DOBLE DE 1/2 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,270	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,85	
P08.02.003		42,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	7,14	
E00.00.006		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,10	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,50	5,61	
				TOTAL PARTIDA			**35,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.02.005	*		**M2**	**TABIQUE HUECO DOBLE DE 1 PIE DE**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,780	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,96	
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
P08.02.003		86,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	14,62	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,60	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,60	3,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,50	15,30	
				TOTAL PARTIDA			**95,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.02.006	*		**M3**	**TABIQUE HUECO DOBLE TOMADO CON M**			
				M3. Fábrica de ladrillo hueco doble, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		4,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	96,32	
O00.005		2,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	39,56	
P08.02.003		336,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	57,12	
E00.00.006		0,200	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	25,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,10	2,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	220,40	11,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	231,40	43,97	
				TOTAL PARTIDA			**275,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E08.02.007	*		**M2**	**TABIQUE HUECO 41X80 CM. DE 5 CM.**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco de 41x80 cm., de 5 cm. de espesor, recibido con grapas y pegamento especial y p.p de corcho en base y remate.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.005		0,140	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,52	
P08.02.004		5,000	UD	LADRILLO HUECO 41X80 CM. DE 5 CM	1,24	6,20	
P08.12.001		1,800	KG	PEGAMENTO ESPECIAL LADRILLO HUEC	0,21	0,38	
P08.13.001		1,000	UD	P.P. GRAPAS Y SOPORTE DE CORCHO	1,09	1,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
				TOTAL PARTIDA			**20,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E08.02.008	*		**M2**	**TABIQUE HUECO 41X80 CM. DE 6 CM.**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco de 41x80 cm., de 6 cm. de espesor, recibido con grapas y pegamento especial y p.p de corcho en base y remate.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P08.02.005		5,000	UD	LADRILLO HUECO 41X80 CM. DE 6 CM	1,37	6,85	
P08.12.001		1,000	KG	PEGAMENTO ESPECIAL LADRILLO HUEC	0,21	0,21	
P08.13.001		1,000	UD	P.P. GRAPAS Y SOPORTE DE CORCHO	1,09	1,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,80	0,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,60	3,53	
				TOTAL PARTIDA			**22,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E08.02.009	*		**M2**	**TABIQUE HUECO 41X80 CM. DE 7,5CM**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco de 41x80 cm., de 7,5 cm. de espesor, recibido con grapas y pegamento especial y p.p de corcho en base y remate.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005		0,170	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,06	
P08.02.006		5,000	UD	LADRILLO HUECO 41X80 CM. DE 7,5	1,62	8,10	
P08.12.001		1,100	KG	PEGAMENTO ESPECIAL LADRILLO HUEC	0,21	0,23	
P08.13.001		1,100	UD	P.P. GRAPAS Y SOPORTE DE CORCHO	1,09	1,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,50	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,20	1,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,20	4,03	
				TOTAL PARTIDA			**25,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.02.010	*		**M2**	**TABIQUE HUECO 41X80 CM. DE 10 CM**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco de 41x80 cm., de 10 cm. de espesor, recibido con grapas y pegamento especial y p.p de corcho en base y remate.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.005		0,190	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,42	
P08.02.007		5,000	UD	LADRILLO HUECO 41X80 CM. DE 10 C	1,90	9,50	
P08.12.001		1,250	KG	PEGAMENTO ESPECIAL LADRILLO HUEC	0,21	0,26	
P08.13.001		1,250	UD	P.P. GRAPAS Y SOPORTE DE CORCHO	1,09	1,36	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,30	1,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,50	4,66	
				TOTAL PARTIDA			**29,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E08.02.011	*		**M2**	**TABIQUE HUECO 50X20 CM. DE 4 CM.**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco de 50x20 cm., de 4 cm. de espesor, recibido con grapas y pegamento especial y p.p de corcho en base y remate.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P08.02.008		10,000	UD	LADRILLO HUECO 50X20 CM. DE 4 CM	0,39	3,90	
P08.12.001		1,000	KG	PEGAMENTO ESPECIAL LADRILLO HUEC	0,21	0,21	
P08.13.001		1,000	UD	P.P. GRAPAS Y SOPORTE DE CORCHO	1,09	1,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,70	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,40	2,93	
				TOTAL PARTIDA			**18,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E08.02.012	*		**M2**	**TABIQUE HUECO 50X20 CM. DE 7 CM.**			
				M2. Fábrica de ladrillo hueco de 50x20 cm., de 7 cm. de espesor, recibido con grapas y pegamento especial y p.p de corcho en base y remate.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005		0,170	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,06	
P08.02.009		10,000	UD	LADRILLO HUECO 50X20 CM. DE 7 CM	0,63	6,30	
P08.12.001		1,100	KG	PEGAMENTO ESPECIAL LADRILLO HUEC	0,21	0,23	
P08.13.001		1,100	UD	P.P. GRAPAS Y SOPORTE DE CORCHO	1,09	1,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,30	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,20	3,65	
				TOTAL PARTIDA			**22,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E08.02.013	*		**M2**	**TABIQUE DE TERMOARCILLA DE 14 CM**			
				M2. Fábrica de ladrillo de termoarcilla, de 30x19 cm. y 14 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.004		0,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,78	
P08.03.001		17,000	UD	LADRILLO TERMOARCILLA DE 14 CM.	0,55	9,35	
E00.00.006		0,025	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,14	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,40	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,40	1,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,70	5,07	
				TOTAL PARTIDA			**31,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.02.014	*		**M2**	**TABIQUE DE TERMOARCILLA DE 19 CM**			
				M2. Fábrica de ladrillo de termoarcilla, de 30x19 cm. y 19 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,230	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,14	
P08.03.002		17,000	UD	LADRILLO TERMOARCILLA DE 19 CM.	0,70	11,90	
E00.00.006		0,033	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	4,14	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,90	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,50	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,00	6,08	
				TOTAL PARTIDA			**38,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.02.015	*		**M2**	**TABIQUE DE TERMOARCILLA DE 24 CM**			
				M2. Fábrica de ladrillo de termoarcilla, de 30x19 cm. y 24 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P08.03.003		17,000	UD	LADRILLO TERMOARCILLA DE 24 CM.	0,84	14,28	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,30	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,20	1,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,10	7,62	
				TOTAL PARTIDA			**47,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.03.001	*		**M2**	**TABIQUE MACIZO DE 5 CM. DE 1/2 P**			
				M2. Fábrica de ladrillo macizo de 5 cm. y 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,980	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,45	
O00.005		0,480	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,63	
P08.05.001		68,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 5 CM.	0,18	12,24	
E00.00.006		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,20	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,60	2,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,90	9,29	
				TOTAL PARTIDA			**58,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.03.002	*		**M2**	**TABIQUE MACIZO DE 5 CM. DE 1 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo macizo de 5 cm. y 1 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
P08.05.001		135,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 5 CM.	0,18	24,30	
E00.00.006		0,060	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	7,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,30	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,40	4,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,80	17,63	
				TOTAL PARTIDA			**110,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.03.003	*		**M3**	**TABIQUE LADRILLO MACIZO DE 5 CM**			
				M3. Fábrica de ladrillo macizo de 5 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.005		3,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	67,43	
P08.05.001		510,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 5 CM.	0,18	91,80	
E00.00.006		0,290	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	36,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,80	3,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	363,50	18,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	381,70	72,52	
				TOTAL PARTIDA			**454,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.03.004	*		**M2**	**TABIQUE MACIZO DE 10 CM DE 1/2PI**			
				M2. Fábrica de ladrillo macizo de 10 cm. y 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
P08.05.002		35,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	6,65	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,20	1,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,10	7,43	
				TOTAL PARTIDA			**46,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.03.005	*		**M2**	**TABIQUE MACIZO DE 10 CM DE 1 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo macizo de 10 cm. y 1 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
P08.05.002		135,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	25,65	
E00.00.006		0,060	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	7,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,70	1,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,60	4,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,60	16,07	
				TOTAL PARTIDA			**100,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.03.006	*		**M3**	**TABIQUE LADRILLO MACIZO DE 10 CM**			
				M3. Fábrica de ladrillo macizo de 10 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.005		3,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	53,94	
P08.05.002		510,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	96,90	
E00.00.006		0,280	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	35,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,90	3,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	321,20	16,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	337,30	64,09	
				TOTAL PARTIDA			**401,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS UNA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.04.001	*		**M2**	**F.L.C.V. ROJO DE 5 CM. Y 1/2 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo caravista rojo de 5 cm. y 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		1,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	23,42	
O00.005		0,540	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,71	
P08.05.003		68,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. ROJO	0,19	12,92	
E00.00.006		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,90	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,30	2,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,90	10,05	
				TOTAL PARTIDA			**62,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.04.002	*		**M2**	**F.L.C.V. ROJO DE 5 CM. Y 1 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo caravista rojo de 5 cm. y 1 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P08.05.003		135,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. ROJO	0,19	25,65	
E00.00.006		0,060	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	7,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,70	1,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	96,00	4,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,80	19,15	
				TOTAL PARTIDA			**119,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.04.003	*		**M3**	**FABRICA CARAVISTA ROJO DE 5CM.**			
				M3. Fábrica de ladrillo caravista rojo de 5 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		8,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	182,34	
O00.005		4,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	74,62	
P08.05.003		510,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. ROJO	0,19	96,90	
E00.00.006		0,290	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	36,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,90	3,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	394,20	19,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	413,90	78,64	
				TOTAL PARTIDA			**492,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.04.004	*		**M2**	**F.L.C.V. BLANCO DE 5 CM. Y 1/2**			
				M2. Fábrica de ladrillo caravista blanco de 5 cm. y 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena blanca, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		1,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	23,42	
O00.005		0,540	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,71	
P08.05.007		68,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. BLAN	0,21	14,28	
E00.00.008		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	4,93	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,30	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,90	2,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,60	10,56	
				TOTAL PARTIDA			**66,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.04.005	*		**M2**	**F.L.C.V. BLANCO DE 5 CM. Y 1 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo caravista blanco de 5 cm. y 1 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena blanca, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P08.05.007		135,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. BLAN	0,21	28,35	
E00.00.008		0,060	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	9,86	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,40	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,10	5,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,20	20,18	
				TOTAL PARTIDA			**126,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.04.006	*		**M3**	**FABRICA CARAVISTA BLANCO DE 5CM**			
				M3. Fábrica de ladrillo caravista blanco de 5 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena blanca, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		8,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	182,34	
O00.005		4,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	74,62	
P08.05.007		510,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. BLAN	0,21	107,10	
E00.00.008		0,290	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	47,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,10	4,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	416,00	20,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	436,80	82,99	
				TOTAL PARTIDA			**519,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.05.001	*		**M2**	**F.L.C.V. ROJO DE 7 CM. Y 1/2 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo caravista rojo de 7 cm. y 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P08.05.004		49,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 7 CM. ROJO	0,20	9,80	
E00.00.006		0,040	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	5,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,10	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,40	9,20	
				TOTAL PARTIDA			**57,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.05.002	*		**M2**	**F.L.C.V. ROJO DE 7 CM. Y 1 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo caravista rojo de 7 cm. y 1 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.005		0,950	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,08	
P08.05.004		110,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 7 CM. ROJO	0,20	22,00	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,00	0,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,80	4,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,20	17,52	
				TOTAL PARTIDA			**109,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.05.003	*		**M3**	**FABRICA CARAVISTA ROJO DE 7 CM.**			
				M3. Fábrica de ladrillo caravista rojo de 7 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		7,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	166,36	
O00.005		3,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	68,32	
P08.05.004		472,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 7 CM. ROJO	0,20	94,40	
E00.00.006		0,220	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	27,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,40	3,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	360,50	18,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	378,50	71,92	
				TOTAL PARTIDA			**450,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E08.05.004	*		**M2**	**F.L.C.V. BLANCO DE 7 CM. Y 1/2 P**			
				M2. Fábrica de ladrillo caravista blanco de 7 cm. y 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena blanca, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P08.05.008		49,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 7 CM. BLAN	0,24	11,76	
E00.00.008		0,040	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	6,57	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,80	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,70	2,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,20	9,92	
				TOTAL PARTIDA			**62,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E08.05.005	*		**M2**	**F.L.C.V. BLANCO DE 7 CM. Y 1 PIE**			
				M2. Fábrica de ladrillo caravista blanco de 7 cm. y 1 pie de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena blanca, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.005		0,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	15,28	
P08.05.008		110,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 7 CM. BLAN	0,24	26,40	
E00.00.008		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	8,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,40	1,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,60	4,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,20	18,47	
				TOTAL PARTIDA			**115,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E08.05.006	*		**M3**	**FABRICA CARAVISTA BLANCO DE 7CM**			
				M3. Fábrica de ladrillo caravista blanco de 7 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena blanca, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		7,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	166,36	
O00.005		3,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	68,32	
P08.05.008		472,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 7 CM. BLAN	0,24	113,28	
E00.00.008		0,220	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	36,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,30	4,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	388,60	19,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	408,10	77,54	
				TOTAL PARTIDA			**485,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.06.001	*		**M3**	**FABRICA LADRILLO VIEJO DE 40X20X**			
				M3. Fábrica de ladrillo viejo de 40x20x5 cm., colocado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		7,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	165,27	
O00.005		3,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	67,43	
P08.06.001		286,000	UD	LADRILLO VIEJO DE 40X20X5 CM.	0,66	188,76	
E00.00.006		0,290	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	36,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,80	7,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	465,40	23,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	488,70	92,85	
				TOTAL PARTIDA			**581,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E08.06.002	*		**M3**	**FABRICA LADRILLO VIEJO DE 28X14X**			
				M3. Fábrica de ladrillo viejo de 28x14x5 cm., colocado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso relleno, llagueado y limpieza de juntas.			
O00.001		8,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	182,34	
O00.005		4,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	74,62	
P08.06.002		434,000	UD	LADRILLO VIEJO DE 28X14X5 CM.	0,48	208,32	
E00.00.006		0,290	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	36,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	208,30	8,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	510,00	25,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	535,50	101,75	
				TOTAL PARTIDA			**637,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E08.06.003	*		**M3**	**FABRICA LADRILLO REFRACTARIO**			
				M3. Fábrica de ladrillo refractario de 20x11x5 cm., tomado con mortero refractario.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.005		3,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	62,93	
P08.07.001		510,000	UD	LADRILLO REFRACTARIO 20X11X5 CM.	0,92	469,20	
E00.00.009		0,290	M3	CONFECCION DE MORTERO REFRACTARI	356,90	103,50	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	469,20	18,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	807,60	40,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	848,00	161,12	
				TOTAL PARTIDA			**1.009,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E08.07.001	*		**M2**	**FABRICA BLOQUE HOR. 40X20X20 CM.**			
				M2. Fábrica de bloque de hormigón gris de 40x20x20 cm., recibido con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso p.p. de hormigón y acero de refuerzo, terminado con limpieza de juntas.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P08.08.001		14,000	UD	BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X20 C	0,59	8,26	
E00.00.006		0,070	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	8,79	
E00.01.010		0,030	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	3,38	
P05.02.002		2,150	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	1,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,10	2,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,70	10,39	
				TOTAL PARTIDA			**65,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.07.002 *		**M2**	**FABRICA BLOQUE HOR. 40X20X15 CM.** ***M2. Fábrica de bloque de hormigón gris de 40x20x15 cm., recibido con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso p.p. de hormigón y acero de refuerzo, terminado con limpieza de juntas.***			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.005	0,420	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,55	
P08.08.002	14,000	UD	BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X15C	0,56	7,84	
E00.00.006	0,060	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	7,54	
E00.01.010	0,028	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	3,16	
P05.02.002	2,080	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	1,46	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	46,50	2,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,90	9,29	
			TOTAL PARTIDA			**58,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E08.07.003 *		**M2**	**FABRICA BLOQUE HOR. 40X20X10 CM.** ***M2. Fábrica de bloque de hormigón gris de 40x20x10 cm., recibido con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, incluso p.p. de hormigón y acero de refuerzo, terminado con limpieza de juntas.***			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.005	0,410	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,37	
P08.08.003	14,000	UD	BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X10 C	0,54	7,56	
E00.00.006	0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
E00.01.010	0,025	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	2,82	
P05.02.002	1,950	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	1,37	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,90	0,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	43,70	2,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,90	8,72	
			TOTAL PARTIDA			**54,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E08.07.004 *		**M2**	**FABRICA BLO. HOR. BLAN. 40X20X20** ***M2. Fábrica de bloque de hormigón blanco de 40x20x20 cm., recibido con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena blanca, incluso p.p. de hormigón y acero de refuerzo, terminado con limpieza de juntas.***			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.005	0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P08.08.004	14,000	UD	BLOQUE DE HORM. BLAN. 40X20X20 C	1,06	14,84	
E00.00.008	0,070	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	11,50	
E00.01.010	0,030	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	3,38	
P05.02.002	2,150	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	1,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,40	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	61,70	3,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,80	12,31	
			TOTAL PARTIDA			**77,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E08.08.001 *		**M2**	**L.H.S. COLOCADO A MATAJUNTA SOLE** ***M2. Colocación de ladrillo hueco sencillo, colocado en el suelo a matajunta para recrecido de solera.***			
O00.001	0,110	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,41	
O00.005	0,110	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,98	
P08.02.001	34,000	UD	LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 CM	0,17	5,78	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,40	0,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,90	2,07	
			TOTAL PARTIDA			**12,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.08.002	*		**M2**	**L.H.D. COLOCADO A MATAJUNTA SOLE**			
				M2. Colocación de ladrillo hueco doble, colocado en el suelo a matajunta para recrecido de solera.			
O00.001		0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.005		0,130	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,34	
P08.02.003		45,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	7,65	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,80	2,62	
				TOTAL PARTIDA			**16,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E08.08.003	*		**ML**	**FORMACION SARDINEL CON C.V.**			
				Ml. Formación de sardinel con ladrillo caravista rojo de 5 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 Kg. cemento y arena de río, hasta una altura de 25 cm., formando antepecho de cubierta.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.005		1,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	19,78	
P08.05.003		19,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. ROJO	0,19	3,61	
E00.00.006		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,60	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,90	2,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,30	9,75	
				TOTAL PARTIDA			**61,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E08.08.004	*		**ML**	**FORMACION SARDINEL CON C.V. BLAN**			
				Ml. Formación de sardinel con ladrillo caravista blanco de 5 cm. de espesor, tomado con mortero de 350 Kg. cemento blanco y arena blanca, hasta una altura de 25 cm., formando antepecho de cubierta.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.005		1,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	19,78	
P08.05.007		19,000	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. BLAN	0,21	3,99	
E00.00.008		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,70	2,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,10	9,90	
				TOTAL PARTIDA			**62,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E08.08.005	*		**M2**	**REPICADO JUNTAS LADRILLO Y RELLE**			
				M2. Repicado de juntas de ladrillo caravista y relleno de estas juntas con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.005		1,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	32,36	
E00.00.006		0,001	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,90	3,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,50	14,35	
				TOTAL PARTIDA			**89,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.08.006	*		**ML**	**FORMACION CANAL CON LADRILLO HUE**			
				Ml. Formación de canal con fábrica de ladrillo hueco doble, tomado con mortero de cemento, cubierto con rasilla o machihembrado, y sobre éste una capa de mortero de cemento de 5 cm., construida para el paso de tuberías.			
O00.001		0,960	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,01	
O00.005		0,960	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,26	
P08.02.003		18,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	3,06	
P08.04.007		9,000	UD	RASILLA	0,25	2,25	
E00.00.006		0,018	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,10	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,40	9,20	
				TOTAL PARTIDA			**57,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E08.09.001	*		**M2**	**RECIBIDO DE CERCO DE PUERTA**			
				M2. Recibido o afianzado de cerco de puerta de paso de madera, hierro o aluminio, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
E00.00.006		0,070	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	8,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,70	1,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,60	7,71	
				TOTAL PARTIDA			**48,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E08.09.002	*		**M2**	**RECIBIDO DE CERCO DE VENTANA**			
				M2. Recibido o afianzado de cerco de ventana metálica, de madera o de aluminio, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,20	1,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,70	6,02	
				TOTAL PARTIDA			**37,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E08.09.003	*		**M2**	**RECIBIDO DE CERCO PARA ACCESO F**			
				M2. Recibido o afianzado de cerco de practicable, para accesos a falsos techos o cubiertas, con yeso o escayola.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
E00.00.001		0,020	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	3,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,10	1,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,70	6,59	
				TOTAL PARTIDA			**41,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E08.09.004	*		**M2**	**RECIBIDO DE CERCO DE VENTANAS CU**			
				M2. Recibido o afianzado de ventanas, tipo VELUX modelo GGL.6, con tapajuntas, para teja árabe, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,90	3,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,50	14,35	
				TOTAL PARTIDA			**89,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.09.005	*		**M2**	**RECIBIDO DE REJA METALICA**			
				M2. Recibido o afianzado de reja metálica o de malla, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.005		0,620	H.	PEON ORDINARIO	17,98	11,15	
E00.00.006		0,040	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	5,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,70	1,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,20	5,93	
				TOTAL PARTIDA			**37,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E08.09.006	*		**UD**	**RECIBIDO DE MECANISMOS DE PERSIA**			
				Ud. Recibido de mecanismos de persianas, con yeso.			
O00.001		0,980	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,45	
O00.005		0,980	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,62	
E00.00.003		0,020	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	2,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,70	2,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,80	8,32	
				TOTAL PARTIDA			**52,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E08.09.007	*		**ML**	**RECIBIDO DE GUIA DE PERSIANA**			
				Ml. Recibido de guía de persiana, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
E00.00.006		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,60	1,44	
				TOTAL PARTIDA			**9,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E08.09.008	*		**ML**	**RECIBIDO DE ESCALERA DE BARCO**			
				Ml. Recibido de escalera de barco de 50 cm. de ancho, tomada con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
E00.00.006		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,10	1,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,00	7,41	
				TOTAL PARTIDA			**46,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E08.09.009	*		**ML**	**RECIBIDO DE BARANDILLA METALICA**			
				Ml. Colocación o fijación de barandilla metálica sencilla, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005		0,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	12,59	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,40	1,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,90	6,06	
				TOTAL PARTIDA			**38,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.09.010	*		**UD**	**RECIBIDO DE SOPORTE DE LAVABO O**			
				Ud. Recibido de soporte construido con tubo metálico, modelo colegios, de lavabo o pila, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,50	1,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,60	4,48	
				TOTAL PARTIDA			**28,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E08.09.011	*		**UD**	**RECIBIDO DE FREGADERO DE 1 O 2 P**			
				Ud. Colocación de fregadero de una o dos pozas sobre bancada existente, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,50	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,40	3,69	
				TOTAL PARTIDA			**23,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E08.09.012	*		**UD**	**RECIBIDO DE ARGOLLAS DE TUBERIAS**			
				Ud. Recibido de argollas, soporte, abrazadera, etc. para tuberías de distintos diámetros, con yeso.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
E00.00.003		0,010	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	1,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E08.09.013	*		**UD**	**RECIBIDO DE REPISAS, PORTARROLLO**			
				Ud. Recibido de repisa, portarrollos, toallero, jabonera, etc., con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
E00.00.006		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,00	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E08.09.014	*		**UD**	**COLOCACION DE FUENTE MURAL DE FU**			
				Ud. Colocación de fuente mural de fundición, anclada en la base y en el paramento vertical, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.005		1,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	20,68	
E00.00.006		0,070	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	8,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,60	2,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,40	10,91	
				TOTAL PARTIDA			**68,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.09.015	*		**UD**	**RECIBIDO DE SOPORTE PARA RADIADO**			
				Ud. Recibido de soporte para radiador de hierro fundido o chapa, con yeso.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
E00.00.003		0,010	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	1,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E08.10.001	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 1,5M**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 1,50 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
M00.06.006		0,500	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	1,56	
E00.01.013		0,300	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	35,19	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	118,30	5,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,20	23,60	
				TOTAL PARTIDA			**147,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E08.10.002	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 2 M.**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 2 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
O00.005		2,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	37,76	
M00.06.006		0,500	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	1,56	
E00.01.013		0,300	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	35,19	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	122,30	6,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,40	24,40	
				TOTAL PARTIDA			**152,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.10.003	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 2,5M**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 2,50 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		2,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	58,01	
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
O00.005		3,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	56,64	
M00.06.006		0,500	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	1,56	
E00.01.013		0,300	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	35,19	
M00.14.001		0,010	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,45	
M00.14.002		0,050	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	164,10	8,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,40	32,76	
				TOTAL PARTIDA			**205,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E08.10.004	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 3 M.**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 3 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.004		0,600	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	11,35	
O00.005		4,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	82,71	
M00.06.006		0,500	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	1,56	
E00.01.013		0,350	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	41,06	
M00.14.001		0,015	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,67	
M00.14.002		0,060	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	228,30	11,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	239,70	45,54	
				TOTAL PARTIDA			**285,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E08.10.005	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 3,5M**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 3,50 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.004		0,600	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	11,35	
O00.005		6,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	109,68	
M00.06.006		0,600	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	1,87	
E00.01.013		0,350	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	41,06	
M00.14.001		0,015	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,67	
M00.14.002		0,060	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	288,40	14,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	302,80	57,53	
				TOTAL PARTIDA			**360,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.10.006	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 4 M.**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 4 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
O00.005		7,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	131,25	
M00.06.006		0,700	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	2,18	
E00.01.013		0,400	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	46,92	
M00.14.001		0,020	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,90	
M00.14.002		0,070	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	3,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	351,70	17,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	369,30	70,17	
					TOTAL PARTIDA		**439,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E08.10.007	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 4,5**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 4,50 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.004		0,800	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	15,14	
O00.005		8,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	147,44	
M00.06.006		0,800	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	2,49	
E00.01.013		0,500	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	58,66	
M00.14.001		0,020	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	0,90	
M00.14.002		0,100	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	5,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	405,40	20,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	425,70	80,88	
					TOTAL PARTIDA		**506,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E08.10.008	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 5 M.**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 5 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.004		1,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	18,92	
O00.005		10,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	188,79	
M00.06.006		1,000	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	3,11	
E00.01.013		0,600	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	70,39	
M00.14.001		0,025	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	1,12	
M00.14.002		0,150	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	8,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	509,70	25,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	535,20	101,69	
					TOTAL PARTIDA		**636,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.10.009	*		**UD**	**RECIBIDO PUERTA VALLA HASTA 5,5M**			
				Ud. Recibido de puerta de valla de barrotes, modelo colegios, hasta 5,50 m. de anchura, con demolición de solado si existiese, y excavación retirando todos los escombros a vertedero, y relleno con hormigón Rc 175 Kg/cm2., incluso colocación y aplomado de perfiles metálicos.			
O00.001		11,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	251,74	
O00.004		1,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	22,70	
O00.005		11,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	212,16	
M00.06.006		1,200	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11	3,73	
E00.01.013		1,000	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	117,31	
M00.14.001		0,035	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83	1,57	
M00.14.002		0,180	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50	10,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	619,40	30,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	650,40	123,58	
				TOTAL PARTIDA			**773,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E08.10.010	*		**ML**	**REPLANTEO, ALINEACION, COLOCACIO**			
				Ml. Replanteo, alineación, colocación y aplomado de perfiles IPN 120 ó 100, en vallado de barrotes tipo colegios.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.005		1,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	21,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,90	2,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,30	9,56	
				TOTAL PARTIDA			**59,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E08.10.011	*		**UD**	**PICADO SOPORTE METALICO DE CERR**			
				Ud. Picado de soporte metálico de antiguo cerramiento, rehundiendo los restos de cuadradillo existente, y tapado de los mismos con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
E00.00.006		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,20	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
				TOTAL PARTIDA			**14,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E08.11.001	*		**UD**	**FORMACION DE POCETA BAJO QUEMADO**			
				Ud. Formación de poceta bajo quemador de 50x50x50 cm., con solera de hormigón Rc 150 Kg/cm2., paredes de ladrillo macizo, enfoscado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río. (Excavación aparte)			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P08.05.002		9,000	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19	1,71	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
E00.01.010		0,025	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	2,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,50	2,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,20	10,87	
				TOTAL PARTIDA			**68,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E08.11.002	*		**ML**	**FORMACION DE PELDAÑO CON HUECO**			
				Ml. Formación de peldaño con ladrillo hueco, tomado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P08.02.003		5,000	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17	0,85	
P08.02.001		7,000	UD	LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 CM	0,17	1,19	
E00.00.006		0,040	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	5,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,40	0,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,40	3,88	
				TOTAL PARTIDA			**24,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E08.11.003	*		**M2**	**LEVANTADO PAPELES, GRAPAS, TORNI**			
				M2. Levantado de papeles, grapas, tornillos, clavos, tacos, etc., repaso de rozas, esquinas, grietas, etc. con yeso para dejarlo en perfectas condiciones para pintar, tanto en techos como en paredes.			
O00.001		0,055	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,20	
O00.005		0,055	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,99	
E00.00.002		0,001	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,30	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,50	0,48	
				TOTAL PARTIDA			**2,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E08.11.004			**M2**	**REPLANTEO, MARCAJE Y CORTADO DE SOLERA DE HORMIGON**			
				Replanteo,marcaje y cortado de solera de hormigón para dejar hueco de alcorque.			
M00.10.004		1,000	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00	7,00	
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.004		1,000	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	18,92	
O0%1		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,80	2,04	
O0%2		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,90	8,15	
				TOTAL PARTIDA			**58,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS.

SUBCAPÍTULO C09 * SOLADOS Y PAVIMENTOS

E09.00.001	*		**M2**	**REPOSICION BALDOSA TERRAZO 30X30**			
				M2. Reposición de baldosa de terrazo pulido de fábrica de grano medio, de 30x30 cm., similar a la existente, sentado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P09.00.001		1,000	M2	BALDOSA DE TERRAZO G/M DE 30X30	10,27	10,27	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,00	1,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,70	6,97	
				TOTAL PARTIDA			**43,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.00.002	*		**M2**	**SOLADO TERRAZO G/M DE 33X33 CM.**			
				M2. Solado de baldosa de terrazo pulido de fábrica de grano medio, de 33x33 cm., similar a la existente, sentado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.005		0,190	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,42	
P09.00.002		1,000	M2	BALDOSA DE TERRAZO G/M DE 33X33	10,76	10,76	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,80	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,40	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,80	5,66	
				TOTAL PARTIDA			**35,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.00.003	*		**M2**	**SOLADO TERRAZO G/M DE 40X40 CM.**			
				M2. Solado de baldosa de terrazo pulido de fábrica de grano medio, de 40x40 cm., similar a la existente, sentado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P09.00.003		1,000	M2	BALDOSA DE TERRAZO G/M DE 40X40	14,69	14,69	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,10	1,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,70	6,59	
				TOTAL PARTIDA			**41,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.01.001	*		**M2**	**SOLADO BALDOSA 4 PASTILLAS 20X20**			
				M2. Solado de baldosa de acera de 4 pastillas de 20x20 cm., sentada con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,130	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,34	
P09.01.001		1,000	M2	BALDOSA ACERA 4 PASTILLAS 20X20	6,17	6,17	
E00.00.005		0,040	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	4,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,20	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,60	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,50	3,71	
				TOTAL PARTIDA			**23,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.01.002	*		**M2**	**SOLADO BALDOSA 9 PASTILLAS 30X30**			
				M2. Solado de baldosa de acera de 9 pastillas de 30x30 cm., sentada con mortero de cemento de 250 kg. y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.005		0,190	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,42	
P09.01.002		1,000	M2	BALDOSA ACERA 9 PASTILLAS 30X30	6,17	6,17	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,20	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,60	1,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,80	4,71	
				TOTAL PARTIDA			**29,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.01.003	*		**M2**	**SOLADO BALDOSA BLAN-NEG. 30X30 C**			
				M2. Solado de baldosa de acera piedra colores blanco y negro, de 30x30 cm., sentada con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.005		0,190	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,42	
P09.01.003		1,000	M2	BALDOSA ACERA BLAN-NEG. 30X30 C	7,95	7,95	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,40	1,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,70	5,07	
				TOTAL PARTIDA			**31,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.01.004	*		**M2**	**SOLADO BALDOSA PIEDRA LAV. 30X30**			
				M2. Solado de baldosa de acera piedra lavada, de grano similar al existente, de 30x30 cm., sentada con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.005		0,190	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,42	
P09.01.004		1,000	M2	BALDOSA ACERA PIEDRA LAV. 30X30	8,70	8,70	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
				TOTAL PARTIDA			**32,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.01.005	*		**M2**	**SOLADO BALDOSA PIEDRA LAV. 40X40**			
				M2. Solado de baldosa de acera piedra lavada, de grano similar al existente, de 40x40 cm., sentada con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P09.01.005		1,000	M2	BALDOSA ACERA PIEDRA LAV. 40X40	9,40	9,40	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,40	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,60	1,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,00	5,51	
				TOTAL PARTIDA			**34,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.02.001	*		**M2**	**SOLADO MARMOL ROJO 60X30X2 CM**			
				M2. Solado de baldosa de mármol rojo Ceejín o similar, de 60x30x2 cm., tomado con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza, sin pulido.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P09.02.001		1,000	M2	BALDOSA MARMOL ROJO C. 60X30X2	45,59	45,59	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,60	1,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,80	4,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,20	17,33	
				TOTAL PARTIDA			**108,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.02.002	*		**M2**	**SOLADO MARMOL CREMA 60X30X2 CM**			
				M2. Solado de baldosa de mármol crema marfil o similar, de 60x30x2 cm., tomado con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza, sin pulido.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P09.02.002		1,000	M2	BALDOSA MARMOL CREMA M. 60X30X2	50,57	50,57	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,60	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,00	4,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,60	18,35	
				TOTAL PARTIDA			**114,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E09.02.003	*		**M2**	**SOLADO MARMOL SERPEJEANTE 60X30**			
				M2. Solado de baldosa de mármol Serpejeante o similar, de 60x30x2 cm., tomado con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza, sin pulido.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P09.02.003		1,000	M2	BALDOSA MARMOL SERPEJEANTE 60X30	65,55	65,55	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,60	2,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,60	5,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,00	21,47	
				TOTAL PARTIDA			**134,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E09.02.004	*		**M2**	**SOLADO MARMOL MACAEL 60X30X2 CM**			
				M2. Solado de baldosa de mármol Macael o similar, de 60x30x2 cm., tomado con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza, sin pulido.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P09.02.004		1,000	M2	BALDOSA MARMOL MACAEL 60X30X2	85,02	85,02	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,00	3,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	127,80	6,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,20	25,50	
				TOTAL PARTIDA			**159,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E09.03.001	*		**M2**	**SOLADO GRES ARAGON 12X25 CM.**			
				M2. Solado de grés Aragón de 12x25 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P09.03.001		1,000	M2	BALDOSA GRES ARAGON 12X25 CM.	15,91	15,91	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,80	0,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,00	1,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,80	7,37	
				TOTAL PARTIDA			**46,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.03.002	*		**M2**	**SOLADO GRES ARAGON 25X25 CM.**			
				M2. Solado de grés Aragón de 25x25 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P09.03.002		1,000	M2	BALDOSA GRES ARAGON 25X25 CM.	20,39	20,39	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,20	0,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,20	2,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,20	8,02	
				TOTAL PARTIDA			**50,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.03.003	*		**M2**	**SOLADO GRES ARAGON 31,6X31,6 CM**			
				M2. Solado de grés Aragón de 31,6x31,6 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P09.03.003		1,000	M2	BALDOSA GRES ARAGON 31,6X31,6 CM	24,37	24,37	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,20	1,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,30	2,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,60	8,85	
				TOTAL PARTIDA			**55,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.03.004	*		**M2**	**SOLADO GRES CATALAN L. 11,5X24 C**			
				M2. Solado de grés catalán L. de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico y limpieza.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P09.03.004		1,000	M2	BALDOSA GRES CATALAN L.11,5X24CM	24,22	24,22	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P09.20.002		1,500	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	1,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,30	1,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,00	2,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,50	9,98	
				TOTAL PARTIDA			**62,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.03.005	*		**M2**	**SOLADO GRES CATALAN A. 11,5X24 C**			
				M2. Solado de grés catalán A. de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico y limpieza.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P09.03.005		1,000	M2	BALDOSA GRES CATALAN A.11,5X24CM	25,46	25,46	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P09.20.002		1,500	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	1,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,50	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,30	2,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,80	10,22	
				TOTAL PARTIDA			**64,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.04.001	*		**M2**	**SOLADO GRES 20X20 CM.** ***M2. Solado de grés de 20x20 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P09.03.006		1,000	M2	BALDOSA GRES 20X20 CM.	15,31	15,31	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,20	0,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,90	1,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,70	6,97	
				TOTAL PARTIDA			**43,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E09.04.002	*		**M2**	**SOLADO GRES 31X31 CM.** ***M2. Solado de grés de 31x31 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P09.03.007		1,000	M2	BALDOSA GRES 31X31 CM.	16,05	16,05	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,90	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,70	1,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,50	7,13	
				TOTAL PARTIDA			**44,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

O09.04.002	*		**M2**	**SOLADO GRES (SIN APORTE DE GRES)** ***M2. Solado de grés de 31x31 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.(SIN APORTE DE GRES).***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,00	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,90	3,78	
				TOTAL PARTIDA			**23,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E09.04.003	*		**M2**	**SOLADO GRES 40X40 CM.** ***M2. Solado de grés de 40x40 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P09.03.008		1,000	M2	BALDOSA GRES 40X40 CM.	17,12	17,12	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,20	1,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,20	7,64	
				TOTAL PARTIDA			**47,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.04.004	*		**M2**	**SOLADO GRES 45X45 CM.** ***M2. Solado de grés de 45x45 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P09.03.009		1,000	M2	BALDOSA GRES 45X45 CM.	19,64	19,64	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,50	0,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,90	2,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,90	8,15	
				TOTAL PARTIDA			**51,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.05.001	*		**M2**	**SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 20X20** ***M2. Solado de grés antideslizante de 20x20 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P09.03.010		1,000	M2	BALDOSA GRES ANTIDESLIZ. 20X20	17,13	17,13	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,80	1,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,60	7,33	
				TOTAL PARTIDA			**45,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.05.002	*		**M2**	**SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 25X25** ***M2. Solado de grés antideslizante de 25x25 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P09.03.011		1,000	M2	BALDOSA GRES ANTIDESLIZ. 25X25	18,44	18,44	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,30	0,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,20	1,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,10	7,62	
				TOTAL PARTIDA			**47,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.05.003	*		**M2**	**SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 30X30** ***M2. Solado de grés antideslizante de 30x30 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
P09.03.012		1,000	M2	BALDOSA GRES ANTIDESLIZ. 30X30	19,24	19,24	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,10	0,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,00	1,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,90	7,77	
				TOTAL PARTIDA			**48,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.06.001	*		**M2**	**SOLADO GRES COMPACTO 20X20 CM.**			
				M2. Solado de grés compacto de 20x20 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,780	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,07	
O00.005		0,390	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,01	
P09.03.013		1,000	M2	BALDOSA GRES COMPACTO 20X20 CM	23,30	23,30	
P09.20.003		4,000	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL COMPACTO	0,78	3,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,40	1,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,60	2,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,10	10,28	
				TOTAL PARTIDA			**64,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.06.002	*		**M2**	**SOLADO GRES COMPACTO 30X30 CM.**			
				M2. Solado de grés compacto de 30x30 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,780	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,07	
O00.005		0,390	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,01	
P09.03.014		1,000	M2	BALDOSA GRES COMPACTO 30X30CM	16,55	16,55	
P09.20.003		4,000	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL COMPACTO	0,78	3,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,70	0,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,50	2,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,80	8,89	
				TOTAL PARTIDA			**55,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.06.003	*		**M2**	**SOLADO GRES COMPACTO 40X40 CM.**			
				M2. Solado de grés compacto de 40x40 cm., colocado con cemento cola especial para grés, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,780	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,07	
O00.005		0,390	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,01	
P09.03.015		1,000	M2	BALDOSA GRES COMPACTO 40X40CM	18,15	18,15	
P09.20.003		4,000	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL COMPACTO	0,78	3,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,30	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,20	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,50	9,22	
				TOTAL PARTIDA			**57,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.07.001	*		**M2**	**SOLADO BALDOSIN 10X20 CM.**			
				M2. Solado de baldosín catalán de 10x20 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P09.04.001		1,000	M2	BALDOSIN CATALAN DE 10X20 CM	7,73	7,73	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,70	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,90	4,73	
				TOTAL PARTIDA			**29,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.07.002	*		**M2**	**SOLADO BALDOSIN 13X13 CM.**			
				M2. Solado de baldosín catalán de 13x13 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P09.04.002		1,000	M2	BALDOSIN CATALAN DE 13X13 CM.	5,08	5,08	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,90	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
				TOTAL PARTIDA			**26,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.07.003	*		**M2**	**SOLADO BALDOSIN 14X28 CM.**			
				M2. Solado de baldosín catalán de 14x28 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P09.04.003		1,000	M2	BALDOSIN CATALAN DE 14X28 CM.	7,16	7,16	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,10	1,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,20	4,60	
				TOTAL PARTIDA			**28,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.08.001	*		**M2**	**SOLADO DE ADOQUIN DE 24X12X6 CM**			
				M2. Solado de adoquín prefabricado de hormigón de 24x12x6 cm. de espesor, colocado sobre lecho de arena fina lavada de 5 cm. compactación del mismo y recebado de juntas con arena.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P09.08.001		1,000	M2	ADOQUIN DE 24X12X6 CM. HORMIGON	15,92	15,92	
P02.00.002		0,030	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	0,62	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,50	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,10	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,40	9,20	
				TOTAL PARTIDA			**57,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.08.002	*		**M2**	**SOLADO DE MORTERO HASTA 5CM**			
				M2. Solado de mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, hasta un espesor de 5 cm., terminado talochado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,70	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,80	4,14	
				TOTAL PARTIDA			**25,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.08.003 *		**M2**	**SOLADO DE MORTERO DE 5 A 10 CM.** ***M2. Solado de mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, hasta un espesor de 5 a 10 cm., terminado talochado.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005	0,660	H.	PEON ORDINARIO	17,98	11,87	
E00.00.006	0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,10	1,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,60	5,81	
			TOTAL PARTIDA			**36,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.08.004 *		**M2**	**CAPA DE NIVELACION** ***M2. Reparación de solado con una capa de nivelación dada, con pasta niveladora especial para recibir suelo de PVC, moqueta, etc.***			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
P09.20.005	2,200	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	1,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,20	1,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,40	4,64	
			TOTAL PARTIDA			**29,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.09.001 *		**M2**	**SOLADO DE PVC DE 60X60 Y 2 MM ES** ***M2. Solado de baldosa de PVC tipo Saipolan o similar, de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, adherida al solado con pegamento especial de PVC, previa preparación del mismo con pasta niveladora, terminado sellando las juntas con cordón del mismo material y color.***			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P09.05.001	1,000	M2	BALSOSAS DE PVC DE 2 MM. 60X60	12,73	12,73	
P09.20.005	1,300	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	0,79	
P09.21.001	0,350	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,89	
P09.21.002	3,800	ML	CORDON DE PVC PARA SOLDAR	0,42	1,60	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,00	0,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,30	1,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,80	6,23	
			TOTAL PARTIDA			**39,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.09.002 *		**M2**	**SOLADO DE PVC DE 60X60 Y 3 MM ES** ***M2. Solado de baldosa de PVC tipo Saipolan o similar de 60x60 cm. y 3 mm. de espesor, adherida al solado con pegamento especial de PVC, previa preparación del mismo con pasta niveladora, terminado sellando las juntas con cordón del mismo material y color.***			
O00.001	0,370	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,10	
O00.003	0,370	H.	AYUDANTE	19,87	7,35	
P09.05.002	1,000	M2	BALDOSAS DE PVC DE 3 MM. 60X60	20,76	20,76	
P09.20.005	1,300	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	0,79	
P09.21.001	0,350	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,89	
P09.21.002	3,800	ML	CORDON DE PVC PARA SOLDAR	0,42	1,60	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,00	0,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,50	2,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,50	8,08	
			TOTAL PARTIDA			**50,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.09.003 *		**M2**	**SOLADO DE PVC LINOLIUM DE 2 MM.**			
			M2. Solado de PVC en rollo continuo, tipo Linolium o similar, de 2 mm. de espesor, adherido con pegamento especial para PVC previa preparación del solado con pasta niveladora, totalmente terminado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P09.05.003	1,000	M2	ROLLO PVC TIPO LINOLIUM DE 2 MM.	16,21	16,21	
P09.20.005	1,300	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	0,79	
P09.21.001	0,350	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,89	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,90	0,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	33,20	1,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,90	6,63	
			TOTAL PARTIDA			**41,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E09.09.004 *		**M2**	**SOLADO DE PVC LINOLIUM DE 2,5MM**			
			M2. Solado de PVC en rollo continuo, tipo Linolium o similar, de 2,50 mm. de espesor, adherido con pegamento especial para PVC previa preparación del solado con pasta niveladora, totalmente terminado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P09.05.004	1,000	M2	ROLLO PVC TIPO LINOLIUM DE 2,5 M	17,86	17,86	
P09.20.005	1,300	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	0,79	
P09.21.001	0,350	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,89	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,50	0,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	34,90	1,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,70	6,97	
			TOTAL PARTIDA			**43,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E09.09.005 *		**M2**	**SOLADO DE PVC LINOLIUM DE 3,2 MM**			
			M2. Solado de PVC en rollo continuo, tipo Linolium o similar, de 3,20 mm. de espesor, adherido con pegamento especial para PVC previa preparación del solado con pasta niveladora, totalmente terminado.			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P09.05.005	1,000	M2	ROLLO PVC TIPO LINOLIUM DE 3,2 M	23,87	23,87	
P09.20.005	1,300	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	0,79	
P09.21.001	0,350	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,89	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,60	1,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,40	2,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,60	8,47	
			TOTAL PARTIDA			**53,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E09.09.006 *		**M2**	**SOLADO PVC MONDOFLEX 4 MM.**			
			M2. Solado de PVC en rollo continuo, tipo Mondoflex o similar, especial pistas deportivas, de 4 mm. de espesor, adherido con pegamento especial para PVC previa preparación del solado con pasta niveladora, totalmente terminado.			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P09.05.006	1,000	M2	ROLLO PVC TIPO MONDOFLEX 4 MM.	39,47	39,47	
P09.20.005	1,300	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	0,79	
P09.21.001	0,350	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,89	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,20	1,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,70	2,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,60	11,70	
			TOTAL PARTIDA			**73,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.09.007	*		**M2**	**SOLADO PVC MONDOFLEX 8 MM.**			
				M2. Solado de PVC en rollo continuo, tipo Mondoflex o similar, especial pistas deportivas, de 8 mm. de espesor, adherido con pegamento especial para PVC previa preparación del solado con pasta niveladora, totalmente terminado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P09.05.007		1,000	M2	ROLLO PVC TIPO MONDOFLEX 8 MM.	54,86	54,86	
P09.20.005		1,300	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	0,79	
P09.21.001		0,350	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,89	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,50	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,50	3,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,30	15,07	
				TOTAL PARTIDA			**94,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E09.090007			**M2**	**SOLADO DE CAUCHO DE 7 MM Z.JUEGOS**			
				M2.Solado de caucho blando en placas de x cm, especial para zonas de juego, de 7 mm de espesor, colocado sobre solera previamente preparada y nivelada, totalmente terminado.			
				Sin descomposición			
				TOTAL PARTIDA			**0,00**
E09.10.001	*		**M2**	**PARQUET FLOTANTE ROBLE DE 14 MM.**			
				M2. Colocación de parquet flotante, de roble natural o similar, de 14 mm., sobre lámina de polietileno, totalmente terminado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P09.06.001		1,000	M2	PARQUET FLOTANTE ROBLE 14 MM.	51,52	51,52	
P09.22.002		1,000	M2	POLIETILENO	0,45	0,45	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,00	2,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	72,80	3,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,50	14,54	
				TOTAL PARTIDA			**91,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E09.10.002	*		**M2**	**PARQUET DE TABLILLA 25X5X1 MM.**			
				M2. Colocación de parquet de tablilla de 25x5x1 mm., roble natural o similar, colocada con pegamento especial para parquet, incluso desbastado, pulido y abrillantado "in situ", totalmente terminado.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P09.06.002		1,000	M2	PARQUET DE TABLILLA 25X5X1MM ROB	49,19	49,19	
P09.22.001		0,600	KG	PEGAMENTO PARA PARQUET	3,27	1,96	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,20	2,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	103,30	5,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,50	20,62	
				TOTAL PARTIDA			**129,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.11.001	*		**M2**	**MOQUETA PUNZONADA TAPISON 300**			
				M2. Colocación de moqueta punzonada, tipo Tapisón 300 o similar, adherida al paviento con pegamento especial para moquetas, previa preparación del pavimento con pasta niveladora.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P09.07.001		1,000	M2	MOQUETA PUNZONADA TAPISON 300	25,36	25,36	
P09.20.005		1,300	KG	PASTA NIVELADORA	0,61	0,79	
P09.21.001		0,350	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,89	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,00	1,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,70	2,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,70	8,11	
				TOTAL PARTIDA			**50,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E09.12.001	*		**ML**	**RODAPIE DE TERRAZO DE 33X7 CM**			
				Ml. Rodapié de terrazo de 33x7 cm, similar al existente, tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y rejuntado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,070	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,26	
P09.09.001		1,000	ML	RODAPIE TERRAZO DE 33X7 CM.	2,44	2,44	
E00.00.006		0,002	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,20	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,60	1,25	
				TOTAL PARTIDA			**7,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E09.12.002	*		**ML**	**RODAPIE DE TERRAZO DE 40X7 CM**			
				Ml. Rodapié de terrazo de 40x7 cm, similar al existente, tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y rejuntado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,070	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,26	
P09.09.002		1,000	ML	RODAPIE TERRAZO DE 40X7 CM.	2,68	2,68	
E00.00.006		0,002	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,50	0,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,80	1,29	
				TOTAL PARTIDA			**8,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E09.13.001	*		**ML**	**RODAPIE DE MARMOL CREMA MAR.7 C**			
				Ml. Rodapié de mármol crema márfil o similar, de 7 cm. de altura, tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y rejuntado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P09.10.001		1,000	ML	RODAPIE MARMOL CREMA MAR. 7 CM.	7,97	7,97	
E00.00.006		0,002	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,30	0,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,90	2,45	
				TOTAL PARTIDA			**15,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.13.002	*		**ML**	**RODAPIE DE MARMOL ROJO CEEJ. 7 C**			
				Ml. Rodapié de mármol rojo, tipo Ceejín o similar, de 7 cm. de altura, tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y rejuntado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P09.10.002		1,000	ML	RODAPIE MARMOL ROJO CEEJ. 7 CM.	7,73	7,73	
E00.00.006		0,002	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,00	0,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,60	2,39	
				TOTAL PARTIDA			**14,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.13.003	*		**ML**	**RODAPIE DE MARMOL SERPEJEANTE 7**			
				Ml. Rodapié de mármol Serpejeante o similar, de 7 cm. de altura, tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y rejuntado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P09.10.003		1,000	ML	RODAPIE MARMOL SERPEJEANTE 7 CM.	11,90	11,90	
E00.00.006		0,002	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,90	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,30	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
				TOTAL PARTIDA			**20,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.13.004	*		**ML**	**RODAPIE DE MARMOL MACAEL 7 CM.**			
				Ml. Rodapié de mármol Macael o similar, de 7 cm. de altura, tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y rejuntado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P09.10.004		1,000	ML	RODAPIE MARMOL MACAEL 7 CM.	13,00	13,00	
E00.00.006		0,002	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,00	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,40	3,50	
				TOTAL PARTIDA			**21,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.14.001	*		**ML**	**RODAPIE DE GRES ARAGON 25X7 CM.**			
				Ml. Rodapié de grés Aragón de 25x7 cm., pegado con cemento cola y rejuntado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,070	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,26	
P09.11.001		1,000	ML	RODAPIE GRES ARAGON DE 25X7 CM.	3,21	3,21	
P09.20.001		0,340	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,14	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,90	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,30	1,39	
				TOTAL PARTIDA			**8,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.14.002	*		**ML**	**RODAPIE DE GRES CATALAN 24X11,5C**			
				Ml. Rodapié de grés catalán de 24x11,5 cm., pegado con cemento cola y rejuntado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
P09.11.002		1,000	ML	RODAPIE GRES CATALAN DE 24X11,5C	3,43	3,43	
P09.20.001		0,340	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,14	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,60	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
				TOTAL PARTIDA			**10,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.14.003	*		**ML**	**RODAPIE DE GRES 30X7 CM.**			
				Ml. Rodapié de grés de 30x7 cm., pegado con cemento cola y rejuntado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,070	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,26	
P09.11.003		1,000	ML	RODAPIE GRES 30X7 CM.	3,16	3,16	
P09.20.001		0,340	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,14	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,90	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,20	1,37	
				TOTAL PARTIDA			**8,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.14.004	*		**ML**	**RODAPIE DE GRES COMPACTO 30X7 C**			
				Ml. Rodapié de grés compacto de 30x7 cm., pegado con cemento cola y rejuntado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,070	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,26	
P09.11.004		1,000	ML	RODAPIE GRES COMPACTO 30X7 CM.	4,42	4,42	
P09.20.003		0,340	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL COMPACTO	0,78	0,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,30	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,80	1,67	
				TOTAL PARTIDA			**10,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.15.001	*		**ML**	**RODAPIE DE MADERA DE 7 CM.**			
				Ml. Rodapié de madera de 7 cm. de altura, colocado con tornillos y tacos de plástico.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P09.12.001		1,000	ML	RODAPIE DE MADERA DE 7 CM.	5,32	5,32	
P09.23.001		1,000	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15	0,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
				TOTAL PARTIDA			**10,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.15.002	*		**ML**	**RODAPIE DE AGLOMERADO DE 7 CM.**			
				Ml. Rodapié de aglomerado antihumedad de 7 cm. de altura, colocado con tornillos y tacos de plástico.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P09.12.002		1,000	ML	RODAPIE DE AGLOMERADO DE 7 CM.	2,59	2,59	
P09.23.001		1,000	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15	0,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,90	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,20	1,18	
				TOTAL PARTIDA			**7,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.15.003	*		**ML**	**RODAPIE DE PVC TIPO EPE DE 8 CM.**			
				Ml. Rodapié de PVC tipo Epe de 8 cm. de altura, colocado con tornillos y tacos de plástico.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,050	H.	PEON ORDINARIO	17,98	0,90	
P09.13.001		1,000	ML	RODAPIE DE PVC TIPO EPE DE 8 CM.	2,41	2,41	
P09.23.001		1,000	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15	0,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,80	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,00	1,14	
				TOTAL PARTIDA			**7,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E09.15.004	*		**ML**	**RODAPIE DE PVC MACIZO DE 10 CM.**			
				Ml. Rodapié de PVC macizo de 10 cm. de altura y 1 cm. de espesor, color blanco, colocado con tornillos y tacos de plástico, incluso rejuntado con silicona blanca.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P09.13.002		1,000	ML	RODAPIE DE PVC BLANCO DE 10 CM.	5,98	5,98	
P09.23.001		2,000	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,20	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,80	2,05	
				TOTAL PARTIDA			**12,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E09.16.001	*		**ML**	**PELDAÑO DE TERRAZO GRANO MEDIO**			
				Ml. Colocación de peldaño de terrazo de grano medio, similar al existente, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P09.14.001		1,000	ML	PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO	22,10	22,10	
E00.00.005		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,10	0,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,00	2,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,30	9,18	
				TOTAL PARTIDA			**57,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E09.16.002	*		**ML**	**PELDAÑO DE PIEDRA LAVADA**			
				Ml. Colocación de peldaño de piedra lavada de grano similar al existente, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P09.14.002		1,000	ML	PELDAÑO DE PIEDRA LAVADA	23,22	23,22	
E00.00.005		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,20	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,20	2,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,50	9,41	
				TOTAL PARTIDA			**58,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.16.003	*		**ML**	**PELDAÑO DE MARMOL CREMA MARFIL**			
				Ml. Colocación de peldaño de mármol crema marfil o similar, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P09.15.001		1,000	ML	PELDAÑO DE MARMOL CREMA MARFIL	43,31	43,31	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,30	1,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,70	3,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,20	13,91	
				TOTAL PARTIDA			**87,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.16.004	*		**ML**	**PELDAÑO DE MARMOL ROJO CEEJIN**			
				Ml. Colocación de peldaño de mármol rojo Ceejín o similar, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P09.15.002		1,000	ML	PELDAÑO DE MARMOL ROJO CEEJIN	38,69	38,69	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,70	1,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,90	3,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,20	12,96	
				TOTAL PARTIDA			**81,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.16.005	*		**ML**	**PELDAÑO DE MARMOL SERPEJEANTE**			
				Ml. Colocación de peldaño mármol Serpejeante o similar al existente, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P09.15.003		1,000	ML	PELDAÑO DE MARMOL SERPEJEANTE	72,88	72,88	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,90	2,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	100,50	5,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	105,50	20,05	
				TOTAL PARTIDA			**125,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.16.006	*		**ML**	**PELDAÑO DE MARMOL BLANCO MACAEL**			
				Ml. Colocación de peldaño de mármol blanco Macael o similar, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P09.15.004		1,000	ML	PELDAÑO DE MARMOL BLANCO MACAEL	73,42	73,42	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,40	2,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,10	5,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,10	20,16	
				TOTAL PARTIDA			**126,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.16.007	*		**ML**	**PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL**			
				Ml. Colocación de peldaño de piedra artificial similar a la existente, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P09.15.005		1,000	ML	PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL	26,06	26,06	
E00.00.005		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,10	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,10	2,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,60	9,99	
				TOTAL PARTIDA			**62,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.16.008	*		**ML**	**PELDAÑO DE GRES CATALAN**			
				Ml. Colocación de peldaño de grés catalán, de 14,5x32 cm. color a elegir, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P09.16.001		1,000	ML	PELDAÑEADO DE GRES CATALAN	42,36	42,36	
E00.00.005		0,025	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,40	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,90	3,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,40	13,95	
				TOTAL PARTIDA			**87,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.16.009	*		**ML**	**PELDAÑO DE GRES ARAGON DE 25X33**			
				Ml. Colocación de peldaño de grés Aragón de 25x33 cm. color a elegir, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P09.16.002		1,000	ML	PELDAÑO DE GRES ARAGON DE 25X33	23,29	23,29	
E00.00.005		0,025	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,30	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,00	2,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,50	9,98	
				TOTAL PARTIDA			**62,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.16.010	*		**ML**	**PELDAÑO DE GRES ARAGON 31,6X31,6**			
				Ml. Colocación de peldaño de grés Aragón de 31,6x31,6 cm. color a elegir, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P09.16.003		1,000	ML	PELDAÑO DE GRES ARAGON 31,6X31,6	23,29	23,29	
E00.00.005		0,025	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,30	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,00	2,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,50	9,98	
				TOTAL PARTIDA			**62,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.17.001	*		**ML**	**ZANQUIN DE TERRAZO GRANO MEDIO**			
				Ml. Colocación de zanquín de terrazo grano medio, similar al existente, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P09.17.001		1,000	ML	ZANQUIN DE TERRAZO DE GRANO MEDI	6,25	6,25	
E00.00.005		0,005	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,30	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,10	3,25	
				TOTAL PARTIDA			**20,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.17.002	*		**ML**	**ZANQUIN DE PIEDRA LAVADA**			
				Ml. Colocación de zanquín de piedra lavada, similar al existente, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P09.17.002		1,000	ML	ZANQUIN DE PIEDRA LAVADA	5,32	5,32	
E00.00.005		0,005	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,30	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.17.003	*		**ML**	**ZANQUIN DE MARMOL CREMA MARFIL**			
				Ml. Colocación de zanquín de mármol crema marfil o similar, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P09.18.001		1,000	ML	ZANQUIN DE MARMOL CREMA MARFIL	13,46	13,46	
E00.00.005		0,005	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,50	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,80	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,00	4,75	
				TOTAL PARTIDA			**29,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.17.004	*		**ML**	**ZANQUIN DE MARMOL ROJO CEEJIN**			
				Ml. Colocación de zanquín de mármol rojo Ceejín o similar, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P09.18.002		1,000	ML	ZANQUIN DE MARMOL ROJO CEEJIN	13,04	13,04	
E00.00.005		0,005	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,00	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,40	1,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,50	4,66	
				TOTAL PARTIDA			**29,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.17.005	*		**ML**	**ZANQUIN DE MARMOL SERPEJEANTE**			
				Ml. Colocación de zanquín de mármol Serpejeante o similar, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P09.18.003		1,000	ML	ZANQUIN DE MARMOL SERPEJEANTE	19,35	19,35	
E00.00.005		0,005	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,40	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,90	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,40	5,97	
				TOTAL PARTIDA			**37,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.17.006	*		**ML**	**ZANQUIN DE MARMOL BLANCO MACAEL**			
				Ml. Colocación de zanquín de mármol blanco Macael o similar, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P09.18.004		1,000	ML	ZANQUIN DE MARMOL BLANCO MACAEL	20,31	20,31	
E00.00.005		0,005	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,30	0,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,90	1,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,50	6,18	
				TOTAL PARTIDA			**38,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.17.007	*		**ML**	**ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL**			
				Ml. Colocación de zanquín de piedra artificial, similar al existente, recibido con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P09.18.005		1,000	ML	ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL	5,61	5,61	
E00.00.005		0,005	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,60	0,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,40	3,12	
				TOTAL PARTIDA			**19,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.18.001	*		**ML**	**ZANQUIN DE RODAPIE DE MADERA DE**			
				Ml. Colocación de zanquín formado con rodapié de madera de 7 cm. de altura, colocado con tacos y tornillos.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,170	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,06	
P09.12.001		1,000	ML	RODAPIE DE MADERA DE 7 CM.	5,32	5,32	
P09.23.001		3,000	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15	0,45	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,60	3,34	
				TOTAL PARTIDA			**20,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.18.002	*		**ML**	**ZANQUIN DE RODAPIE DE AGLOMERAD** ***Ml. Colocación de zanquín formado con rodapié de aglomerado antihumedad de 7 cm. de altura, colocado con tacos y tornillos.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,170	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,06	
P09.12.002		1,000	ML	RODAPIE DE AGLOMERADO DE 7 CM.	2,59	2,59	
P09.23.001		3,000	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15	0,45	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
				TOTAL PARTIDA			**17,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.18.003	*		**ML**	**ZANQUIN DE RODAPIE DE PVC TIPO E** ***Ml. Colocación de zanquín formado con rodapié de PVC, tipo Epe, de 8 cm. colocado con tacos y tornillos.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,170	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,06	
P09.13.001		1,000	ML	RODAPIE DE PVC TIPO EPE DE 8 CM.	2,41	2,41	
P09.23.001		3,000	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15	0,45	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,90	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,70	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,40	2,74	
				TOTAL PARTIDA			**17,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.18.004	*		**ML**	**ZANQUIN DE RODAPIE DE PVC BLANCO** ***Ml. Colocación de zanquín formado con rodapié de PVC macizo de 10 cm. de altura y 1 cm. de espesor, color blanco, colocado con tacos y tornillos, incluso re-juntado con silicona blanca.***			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P09.13.002		1,000	ML	RODAPIE DE PVC BLANCO DE 10 CM.	5,98	5,98	
P09.23.001		5,000	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15	0,75	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,90	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,90	3,78	
				TOTAL PARTIDA			**23,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.19.001	*		**ML**	**CANTONERA DE PVC COLOR NEGRO** ***Ml. Suministro y colocación de cantoneras de PVC, modelo TIC-80, color negro, con pegamento de PVC.***			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.005		0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
P09.19.001		1,000	ML	REMATE PVC GRADA COLOR NEGRO	4,24	4,24	
P09.21.001		0,250	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54	0,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
				TOTAL PARTIDA			**14,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E09.20.001	*		**M2**	**PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO**			
				M2. Pulido y abrillantado de pavimento de terrazo, repasando las pequeñas coqueras existentes y limpieza de la lechada producida, sin mover los muebles para poder trabajar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
M00.16.001		0,250	H	MAQUINA DE REJUNTADO	5,26	1,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,80	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
				TOTAL PARTIDA			**8,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E09.20.002	*		**M2**	**ENLECHADO, PULIDO Y ABRILLANTADO**			
				M2. Enlechado, pulido y abrillantado de pavimento de terrazo, repasando las pequeñas coqueras existentes y limpieza de la lechada producida, sin mover los muebles para poder trabajar.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
M00.16.001		0,250	H	MAQUINA DE REJUNTADO	5,26	1,32	
P01.01.001		0,500	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,10	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,50	1,43	
				TOTAL PARTIDA			**8,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C10 * APLACADOS Y ALICATADOS

E10.00.001	*		**M2**	**ALICATADO CON 15X15 BL. Y MORTER**			
				M2. Alicatado con azulejo blanco, primera calidad, de 15x15 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado con cemento blanco.			
O00.001		0,630	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,79	
O00.005		0,320	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,75	
P10.00.001		1,000	M2	AZULEJO BLANCO DE 15X15 CM.	9,85	9,85	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,10	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,60	1,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,20	6,31	
				TOTAL PARTIDA			**39,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

O10.00.001	*		**M2**	**ALICATADO 15X15 SIN AZULEJO**			
				M2. Alicatado con azulejo blanco, primera calidad, de 15x15 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado con cemento blanco.(SIN APORTE DE AZULEJO).			
O00.001		0,630	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,79	
O00.005		0,320	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,75	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,20	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,40	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,50	4,28	
				TOTAL PARTIDA			**26,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.00.002	*		**M2**	**ALICATADO CON 15X15 BL. Y COLA**			
				M2. Alicatado con azulejo blanco, primera calidad, de 15x15 cm., colocado con cemento cola, incluso enlechado con cemento blanco.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P10.00.001		1,000	M2	AZULEJO BLANCO DE 15X15 CM.	9,85	9,85	
P10.03.001		4,500	KG	CEMENTO COLA GRIS O YESO	0,33	1,49	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,50	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,10	6,10	
				TOTAL PARTIDA			**38,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E10.00.003	*		**M2**	**ALICATADO CON 15X15 COL. Y MORT.**			
				M2. Alicatado con azulejo en color, primera calidad, de 15x15 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P10.00.002		1,000	M2	AZULEJO COLOR DE 15X15 CM	11,35	11,35	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,20	1,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,80	6,42	
				TOTAL PARTIDA			**40,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E10.00.004	*		**M2**	**ALICATADO CON 15X15 COL. Y COLA**			
				M2. Alicatado con azulejo en color, primera calidad, de 15x15 cm., colocado con cemento cola, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P10.00.002		1,000	M2	AZULEJO COLOR DE 15X15 CM	11,35	11,35	
P10.03.001		4,500	KG	CEMENTO COLA GRIS O YESO	0,33	1,49	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,10	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,10	1,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,70	6,40	
				TOTAL PARTIDA			**40,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E10.00.005	*		**M2**	**ALICATADO CON 10X20 CM. CON MORT**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 10x20 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,630	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,79	
O00.005		0,320	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,75	
P10.00.003		1,000	M2	AZULEJO DE 10X20 CM. COLOR A EL	12,71	12,71	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,90	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,60	1,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,30	6,90	
				TOTAL PARTIDA			**43,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.00.006	*		**M2**	**ALICATADO CON 10X20 CM. CON COLA**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 10x20 cm., colocado con cemento cola, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P10.00.003		1,000	M2	AZULEJO DE 10X20 CM. COLOR A EL	12,71	12,71	
P10.03.001		4,500	KG	CEMENTO COLA GRIS O YESO	0,33	1,49	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,50	1,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,20	6,69	
				TOTAL PARTIDA			**41,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E10.00.007	*		**M2**	**ALICATADO CON 20X20 CM. CON MORT**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 20x20 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,630	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,79	
O00.005		0,320	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,75	
P10.00.004		1,000	M2	AZULEJO DE 20X20 CM. COLOR A EL	14,01	14,01	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,20	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,00	1,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,80	7,18	
				TOTAL PARTIDA			**44,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E10.00.008	*		**M2**	**ALICATADO CON 20X20 CM. CON COLA**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 20x20 cm., colocado con cemento cola, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P10.00.004		1,000	M2	AZULEJO DE 20X20 CM. COLOR A EL	14,01	14,01	
P10.03.001		4,500	KG	CEMENTO COLA GRIS O YESO	0,33	1,49	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,90	1,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,60	6,95	
				TOTAL PARTIDA			**43,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E10.00.009	*		**M2**	**ALICATADO CON 25X36,5 CM. CON MO**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 25x36,5 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P10.00.005		1,000	M2	AZULEJO DE 25X36,5 CM. COLOR A	18,35	18,35	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,60	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,80	2,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,90	8,34	
				TOTAL PARTIDA			**52,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.00.010	*		**M2**	**ALICATADO CON 25X36,5 CM. CON CO**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 25x36,5 cm., colocado con cemento cola, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P10.00.005		1,000	M2	AZULEJO DE 25X36,5 CM. COLOR A	18,35	18,35	
P10.03.001		4,500	KG	CEMENTO COLA GRIS O YESO	0,33	1,49	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,10	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,70	2,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,80	8,13	
				TOTAL PARTIDA			**50,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.00.011	*		**M2**	**ALICATADO CON 25X40 CM. CON MORT**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 25x40 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,89	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P10.00.006		1,000	M2	AZULEJO DE 25X40 CM. COLOR A EL	15,96	15,96	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,20	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,50	2,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,60	8,09	
				TOTAL PARTIDA			**50,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.00.012	*		**M2**	**ALICATADO CON 25X40 CM. CON COLA**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 25x40 cm., colocado con cemento cola, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.005		0,370	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,65	
P10.00.006		1,000	M2	AZULEJO DE 25X40 CM. COLOR A EL	15,96	15,96	
P10.03.001		4,500	KG	CEMENTO COLA GRIS O YESO	0,33	1,49	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,70	0,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,30	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,20	7,83	
				TOTAL PARTIDA			**49,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.00.013	*		**M2**	**ALICATADO CON 31X45 CM. CON MORT**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 31x45 cm., colocado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005		0,390	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,01	
P10.00.007		1,000	M2	AZULEJO DE 31X45 CM. COLOR A EL	17,47	17,47	
E00.00.005		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	1,63	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,70	0,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,40	2,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,50	8,46	
				TOTAL PARTIDA			**52,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.00.014	*		**M2**	**ALICATADO CON 31X45 CM. CON COLA**			
				M2. Alicatado con azulejo, primera calidad, color a elegir, de 31x45 cm., colocado con cemento cola, incluso enlechado con cemento blanco y colorante.			
O00.001		0,670	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,67	
O00.005		0,390	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,01	
P10.00.007		1,000	M2	AZULEJO DE 31X45 CM. COLOR A EL	17,47	17,47	
P10.03.001		4,500	KG	CEMENTO COLA GRIS O YESO	0,33	1,49	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,60	2,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,70	8,30	
				TOTAL PARTIDA			**52,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS.

E10.01.001	*		**M2**	**APLACADO MARMOL ROJO CEEJIN**			
				M2. Aplacado de paramentos verticales, con baldosa de mármol rojo Ceejín o similar, de 60x30x2 cm., colocada con grapa galvanizada y pasta de escayola, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
P09.02.001		1,000	M2	BALDOSA MARMOL ROJO C. 60X30X2	45,59	45,59	
E00.00.001		0,030	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	4,74	
P10.04.001		4,000	UD	GRAPA GALVANIZADA PARA MARMOL	0,46	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,40	1,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	96,90	4,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,80	19,34	
				TOTAL PARTIDA			**121,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E10.01.002	*		**M2**	**APLACADO MARMOL CREMA MARFIL**			
				M2. Aplacado de paramentos verticales, con baldosa de mármol crema marfil o similar, de 60x30x2 cm., colocada con grapa galvanizada y pasta de escayola, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
P09.02.002		1,000	M2	BALDOSA MARMOL CREMA M. 60X30X2	50,57	50,57	
E00.00.001		0,030	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	4,74	
P10.04.001		4,000	UD	GRAPA GALVANIZADA PARA MARMOL	0,46	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,40	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	102,10	5,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,20	20,37	
				TOTAL PARTIDA			**127,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E10.01.003	*		**M2**	**APLACADO MARMOL SEPEJEANTE**			
				M2. Aplacado de paramentos verticales, con baldosa de mármol Serpejeante o similar, de 60x30x2 cm., colocada con grapa galvanizada y pasta de escayola, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
P09.02.003		1,000	M2	BALDOSA MARMOL SERPEJEANTE 60X30	65,55	65,55	
E00.00.001		0,030	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	4,74	
P10.04.001		4,000	UD	GRAPA GALVANIZADA PARA MARMOL	0,46	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,40	2,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,70	5,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,60	23,48	
				TOTAL PARTIDA			**147,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.01.004	*		**M2**	**APLACADO MARMOL BLANCO MACAEL**			
				M2. Aplacado de paramentos verticales, con baldosa de mármol blanco Macael o similar, de 60x30x2 cm., colocada con grapa galvanizada y pasta de escayola, incluso enlechado y limpieza.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
P09.02.004		1,000	M2	BALDOSA MARMOL MACAEL 60X30X2	85,02	85,02	
E00.00.001		0,030	M3	CONFECCION DE PASTA DE ESCAYOLA	157,91	4,74	
P10.04.001		4,000	UD	GRAPA GALVANIZADA PARA MARMOL	0,46	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,90	3,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,90	6,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,80	27,51	
				TOTAL PARTIDA			**172,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E10.02.001	*		**M2**	**APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL**			
				M2. Aplacado de piedra artificial, similar a la existente, colocada con mortero de 250 Kg. de cemento arena de río.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
P10.01.001		1,000	M2	PIEDRA ARTIFICIAL	24,11	24,11	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,10	0,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,30	3,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,00	14,63	
				TOTAL PARTIDA			**91,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E10.03.001	*		**ML**	**COLOCACION CENEFA HASTA 15 CM.**			
				Ml. Colocación de cenefa hasta 15 cm. de anchura, colocada con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.005		0,100	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,80	
P10.02.001		1,000	ML	CENEFA PLAQUETA HASTA 15 CM.	5,07	5,07	
E00.00.005		0,150	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	16,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,80	1,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,10	5,53	
				TOTAL PARTIDA			**34,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E10.03.002	*		**ML**	**COLOCACION ESCOCIA DE 20X5 CM.**			
				Ml. Colocación de escocia de 20x5 cm. blanca, cóncava o convexa, incluso p.p. de piezas rinconeras, recibida con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,080	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,44	
P10.02.002		1,000	ML	ESCOCIA DE 20X 5 CM. BLANCA	6,25	6,25	
E00.00.005		0,005	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	0,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,80	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,40	2,36	
				TOTAL PARTIDA			**14,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E10.04.001	*		**M2**	**RASCADO Y ENLECHADO DE JUNTAS**			
				M2. Rascado y enlechado de juntas de alicatados de azulejo, con cemento de blanco y colorante si fuera necesario, incluso limpieza.			
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P01.01.001		1,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,20	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,90	0,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,10	0,59	
				TOTAL PARTIDA			**3,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C11 * REVOCOS Y ENLUCIDOS

E11.00.001	*		**M2**	**ENFOSCADO PAREDES SIN MAESTREAR**			
				M2. Enfoscado de paredes con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, sin maestrear.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,230	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,14	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,50	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,30	3,29	
				TOTAL PARTIDA			**20,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E11.00.002	*		**M2**	**ENFOSCADO TECHOS SIN MAESTREAR**			
				M2. Enfoscado de techos con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, sin maestrear.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,10	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,30	4,81	
				TOTAL PARTIDA			**30,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E11.00.003	*		**M2**	**ENFOSCADO PAREDES MAESTREADO**			
				M2. Enfoscado de paredes con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, maestreado.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.005		0,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,93	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,70	1,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,80	4,52	
				TOTAL PARTIDA			**28,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E11.00.004	*		**M2**	**ENFOSCADO TECHOS MAESTREADO**			
				M2. Enfoscado de techos con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, maestreado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,40	1,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,10	6,67	
				TOTAL PARTIDA			**41,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E11.01.001	*		**M2**	**TENDIDO YESO PAREDES A BUENA VIS**			
				M2. Tendido de yeso negro y enlucido con yeso fino en paredes, a buena vista.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
E00.00.003		0,014	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	1,87	
E00.00.002		0,004	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,70	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,30	2,34	
				TOTAL PARTIDA			**14,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E11.01.002	*		**M2**	**TENDIDO YESO TECHOS A BUENA VIST**			
				M2. Tendido de yeso negro y enlucido con yeso fino en techos, a buena vista.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.005		0,160	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,88	
E00.00.003		0,014	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	1,87	
E00.00.002		0,004	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,50	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,20	2,51	
				TOTAL PARTIDA			**15,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E11.01.003	*		**M2**	**TENDIDO YESO PAREDES MAESTREADO**			
				M2. Tendido de yeso negro y enlucido con yeso fino en paredes, maestreado.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.005		0,180	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,24	
E00.00.003		0,014	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	1,87	
E00.00.002		0,004	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,20	2,70	
				TOTAL PARTIDA			**16,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E11.01.004	*		**M2**	**TENDIDO YESO TECHOS MAESTREADO**			
				M2. Tendido de yeso negro y enlucido con yeso fino en techos, maestrado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,220	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,96	
E00.00.003		0,014	M3	CONFECCION DE YESO TOSCO	133,36	1,87	
E00.00.002		0,040	M3	CONFECCION DE PASTA DE YESO BLAN	139,72	5,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,30	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,30	4,24	
				TOTAL PARTIDA			**26,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E11.02.001	*		**M2**	**TIRADO MORTERO PARA ALICATADO**			
				M2. Tirado de mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, para base de alicatado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.005		0,070	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,26	
E00.00.006		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,40	0,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,70	1,27	
				TOTAL PARTIDA			**8,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E11.02.002	*		**ML**	**FORMACION DE MEDIA CAÑA CON MORT**			
				Ml. Formación de media caña en cubierta, con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, con unas dimensiones máximas de 0,15x0,25 m.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,280	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,03	
E00.00.006		0,040	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	5,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,90	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,90	3,97	
				TOTAL PARTIDA			**24,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E11.02.003	*		**M2**	**TALOCHADO DE MORTERO**			
				M2. Talochado de mortero de cemento y arena de río.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
				TOTAL PARTIDA			**2,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E11.02.004	*		**M2**	**TALOCHADO Y BRUÑIDO DE MORTERO**			
				M2. Talochado y bruñido de mortero de cemento II-F/35 y arena de río.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P01.01.002		1,000	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	0,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,10	0,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E11.03.001	*		**M2**	**ENSABANADO CON AGUAPLAST**			
				M2. Ensabanado con pasta, tipo AGUA-PLAST, sobre paredes verticales.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,130	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,34	
P11.01.002		0,420	KG	AGUAPLAST	1,39	0,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,40	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,80	1,67	
				TOTAL PARTIDA			**10,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E11.03.002	*		**ML**	**APLICACION DE PASTA TIPO LATEX**			
				Ml. Picado y limpieza de grietas en paramentos verticales u horizontales, para la aplicación de pasta elástica, tipo LATEX, con brocha o espátula.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,060	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,08	
P11.01.003		0,060	L	PASTA ELASTICA TIPO LATEX	4,96	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,30	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
				TOTAL PARTIDA			**5,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E11.04.001 *		**M2**	**REPERCUSION DE ADITIVO FEX-FIX**			
			M2. Repercusión de aditivo tipo FEX-FIX, como adherente de obra vieja a nueva, aplicando sobre la obra vieja, una mano de aditivo y en el mortero de cemento la proporción adecuada siguiendo las indicaciones del fabricante.			
O00.005	0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P11.01.001	0,350	L	ADITIVO TIPO FEX-FIX PARA MORTER	16,23	5,68	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
			TOTAL PARTIDA			**10,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E11.04.002 *		**M2**	**COLOCACION TELA GALLINERO GALVAN**			
			M2. Colocación de tela gallinero galvanizada anclada sobre paramento con grapas, puntas, etc., galvanizadas.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.005	0,080	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,44	
P11.00.001	1,000	M2	TELA GALLINERO GALVANIZADA	1,43	1,43	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,90	0,93	
			TOTAL PARTIDA			**5,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C12 * PREFABRICADOS Y REMATES

E12.00.001 *		**M2**	**CELOSIA HORMIGON GRIS 20X40 CM.**			
			M2. Construcción de celosía con pieza de hormigón gris prefabricado de 20x40 cm. colocada con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso p.p. de acero corrugado.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005	1,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	23,37	
P12.00.001	1,000	M2	CELOSIA HORMIGON GRIS 20X40 CM.	13,93	13,93	
E00.00.005	0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P05.02.002	0,600	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	0,42	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	70,00	3,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,50	13,97	
			TOTAL PARTIDA			**87,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E12.00.002 *		**M2**	**CELOSIA HORMIGON GRIS 40X40 CM.**			
			M2. Construcción de celosía con pieza de hormigón gris prefabricado de 40x40 cm. colocada con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río, incluso p.p. de acero corrugado.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005	1,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	23,37	
P12.00.002	1,000	M2	CELOSIA HORMIGON GRIS 40X40 CM.	14,37	14,37	
E00.00.005	0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P05.02.002	0,600	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	0,42	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,80	0,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	70,50	3,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,00	14,06	
			TOTAL PARTIDA			**88,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.00.003 *		**M2**	**CELOSIA HORMIGON BLANCO 20X40 CM**			
			M2. Construcción de celosía con pieza de hormigón blanco prefabricado de 20x40 cm. colocada con mortero de 250 Kg. de cemento blanco y arena caliza, incluso p.p. de acero corrugado.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005	1,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	23,37	
P12.00.003	1,000	M2	CELOSIA HORMIGON BLANCO 20X40CM	18,54	18,54	
E00.00.007	0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6 BLANCO	137,06	4,11	
P05.02.002	0,600	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	0,42	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	75,70	3,79	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,50	15,11	
			TOTAL PARTIDA			**94,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E12.00.004 *		**M2**	**CELOSIA HORMIGON BLANCO 40X40 CM**			
			M2. Construcción de celosía con pieza de hormigón blanco prefabricado de 40x40 cm. colocada con mortero de 250 Kg. de cemento blanco y arena caliza, incluso p.p. de acero corrugado.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005	1,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	23,37	
P12.00.004	1,000	M2	CELOSIA HORMIGON BLANCO 40X40CM	16,33	16,33	
E00.00.007	0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6 BLANCO	137,06	4,11	
P05.02.002	0,060	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70	0,04	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,40	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,00	3,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,60	14,55	
			TOTAL PARTIDA			**91,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E12.01.001 *		**ML**	**VIERTEAGUAS HORMIGON 30X4 CM.**			
			Ml. Colocación de vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón, de 30x4 cm. de espesor, tomado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005	0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P12.01.001	1,000	ML	VIERTEAGUAS DE HORMIGON 30X4 CM.	12,47	12,47	
E00.00.005	0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,50	0,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,40	1,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,00	6,46	
			TOTAL PARTIDA			**40,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E12.01.002 *		**ML**	**VIERTEAGUAS HORMIGON 45X4 CM.**			
			Ml. Colocación de vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón, de 45x4 cm. de espesor, tomado con mortero de 250 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005	0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P12.01.002	1,000	ML	VIERTEAGUAS DE HORMIGON 45X4 CM.	14,56	14,56	
E00.00.005	0,070	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	7,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,60	0,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	38,70	1,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,60	7,71	
			TOTAL PARTIDA			**48,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.02.001	*		**ML**	**VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF. 30X3CM**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de piedra artificial con goterón, de 30x3 cm. de espesor, tomado con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P12.01.003		1,000	ML	VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF.30X3 CM	33,00	33,00	
E00.00.005		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	5,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,00	1,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,70	2,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,40	10,72	
				TOTAL PARTIDA			**67,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.02.002	*		**ML**	**VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF. 45X3CM**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de piedra artificial con goterón, de 45x3 cm. de espesor, tomado con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P12.01.004		1,000	ML	VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF.45X3 CM	34,47	34,47	
E00.00.005		0,070	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	7,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,50	1,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,40	2,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,40	11,86	
				TOTAL PARTIDA			**74,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.03.001	*		**ML**	**VIERTEAGUAS VITRIFICADO 11X14CM.**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de cerámica con terminación vitrificada, de 11x14 cm. de espesor, tomado con mortero 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P12.01.005		1,000	ML	VIERTEAGUAS VITRIFICADO 11X14 CM	7,76	7,76	
E00.00.005		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,20	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,40	4,83	
				TOTAL PARTIDA			**30,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.03.002	*		**ML**	**VIERTEAGUAS VITRIFICADO 11X24CM**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de cerámica con terminación vitrificada, de 11x24 cm. de espesor, tomado con mortero 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P12.01.006		1,000	ML	VIERTEAGUAS VITRIFICADO 11X24CM	8,50	8,50	
E00.00.005		0,025	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,50	1,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,90	5,49	
				TOTAL PARTIDA			**34,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.03.003	*		**ML**	**VIERTEAGUAS VITRIFICADO 14X28CM**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de cerámica con terminación vitrificada, de 14x28 cm. de espesor, tomado con mortero 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P12.01.007		1,000	ML	VIERTEAGUAS VITRIFICADO 14X28 CM	9,60	9,60	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,20	1,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,70	5,83	
				TOTAL PARTIDA			**36,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.04.001	*		**ML**	**VIERTEAGUAS BALDOSIN 11X24 CM.**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de baldosín catalán de 11x24 cm., recibido con mortero 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P12.01.008		1,000	ML	VIERTEAGUAS BALDOSIN 11X24 CM.	3,70	3,70	
E00.00.005		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,70	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,00	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,00	3,99	
				TOTAL PARTIDA			**24,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.04.002	*		**ML**	**VIERTEAGUAS BALDOSIN 14X28 CM.**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de baldosín catalán de 14x28 cm., recibido con mortero 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P12.01.009		1,000	ML	VIERTEAGUAS BALDOSIN 14X28 CM.	4,49	4,49	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,90	1,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,10	4,77	
				TOTAL PARTIDA			**29,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.05.001	*		**ML**	**VIERTEAGUAS GRES ARAGON 25X25CM.**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de grés Aragón de 25x25 cm., recibido con mortero 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P12.01.010		1,000	ML	VIERTEAGUAS GRES ARAGON 25X25CM	14,84	14,84	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,80	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,60	1,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,40	6,92	
				TOTAL PARTIDA			**43,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E12.06.001	*		**ML**	**VIERTEAGUAS GRES CATALAN 24X11,5**			
				Ml. Colocación de vierteaguas de grés catalán de 24x11,5 cm., recibido con mortero 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P12.01.011		1,000	ML	VIERTEAGUAS GRES CATALAN 24X11,5	21,58	21,58	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,60	0,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,70	2,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,70	8,30	
				TOTAL PARTIDA			**52,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E12.07.001	*		**ML**	**ALBARDILLA HORMIGON 20X6 CM.**			
				Ml. Colocación de albardilla de hormigón prefabricado gris de 20 cm. de ancho y 6 cm. de espesor, colocada con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P12.02.001		1,000	ML	ALBARDILLA HORMIGON 20X6 CM.	5,74	5,74	
E00.00.005		0,025	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	2,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,70	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,70	4,12	
				TOTAL PARTIDA			**25,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E12.07.002	*		**ML**	**ALBARDILLA HORMIGON 25X6 CM.**			
				Ml. Colocación de albardilla de hormigón prefabricado gris de 25 cm. de ancho y 6 cm. de espesor, colocada con mortero de 250 kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P12.02.002		1,000	ML	ALBARDILLA HORMIGON 25X6 CM.	6,60	6,60	
E00.00.005		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	3,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,60	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,10	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,30	4,81	
				TOTAL PARTIDA			**30,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E12.08.001	*		**ML**	**CONSTRUC.Y COLOC. SOLARETE ALUMI**			
				Ml. Fabricación y montaje en obra de solarete, de chapa de aluminio de 1,5 mm. de espesor, lacado en color, incluso sellado en todas sus uniones con obra o carpintería.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P14.04.009		0,300	M2	CHAPA ALUMINIO DE 1,5 MM ESP. LA	57,86	17,36	
P14.25.003		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P14.23.001		0,100	UD	BOTE DE SILICONA TRANSPARENTE	4,58	0,46	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,80	0,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,50	2,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,60	8,28	
				TOTAL PARTIDA			**51,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C13 * CARPINTERIA DE TALLER

E13.00.001 * UD CERCO RUGOSO DE 45X57 HASTA 1,90

Ud. Construcción y suministro en obra de cerco rugoso en pino del país de 45x57 mm. hasta una superficie de 1,90 m2., para hoja de puerta de paso.

O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P13.00.001	5,000	ML	CERCO RUGOSO DE 45X57 MM.	1,91	9,55	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,60	0,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,80	1,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,40	6,35	

TOTAL PARTIDA 39,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.00.002 * UD CERCO RUGOSO DE 45X68 HASTA 1,90

Ud. Construcción y suministro en obra de cerco rugoso en pino del país de 45x68 mm. hasta una superficie de 1,90 m2., para hoja de puerta de paso.

O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P13.00.002	5,000	ML	CERCO RUGOSO DE 45X68 MM.	2,26	11,30	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,30	0,57	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	33,60	1,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,30	6,71	

TOTAL PARTIDA 42,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS.

E13.00.003 * UD CERCO RUGOSO DE 45X88 HASTA 1,90

Ud. Construcción y suministro en obra de cerco rugoso en pino del país de 45x88 mm. hasta una superficie de 1,90 m2., para hoja de puerta de paso.

O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P13.00.003	5,000	ML	CERCO RUGOSO DE 45X88 MM.	2,82	14,10	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,10	0,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	36,50	1,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,40	7,30	

TOTAL PARTIDA 45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.00.004 * UD CERCO RUGOSO DE 45X118 HASTA 1,9

Ud. Construcción y suministro en obra de cerco rugoso en pino del país de 45x118 mm. hasta una superficie de 1,90 m2., para hoja de puerta de paso.

O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P13.00.004	5,000	ML	CERCO RUGOSO DE 45X118 MM.	3,26	16,30	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,30	0,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	38,80	1,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,80	7,75	

TOTAL PARTIDA 48,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.00.005 *		**UD**	**CERCO RUGOSO DE 45X57 HASTA 4 M2**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco rugoso en pino del país de 45x57 mm. hasta una superficie de 4 m2., para hoja de puerta de paso.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.00.001	6,500	ML	CERCO RUGOSO DE 45X57 MM.	1,91	12,42	
P13.33.001	3,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,00	0,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	54,30	2,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,00	10,83	
			TOTAL PARTIDA			**67,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.00.006 *		**UD**	**CERCO RUGOSO DE 45X68 HASTA 4 M2**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco rugoso en pino del país de 45x68 mm. hasta una superficie de 4 m2., para hoja de puerta de paso.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.00.002	6,500	ML	CERCO RUGOSO DE 45X68 MM.	2,26	14,69	
P13.33.001	3,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,20	0,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	56,60	2,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,50	11,31	
			TOTAL PARTIDA			**70,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.00.007 *		**UD**	**CERCO RUGOSO DE 45X88 HASTA 4 M2**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco rugoso en pino del país de 45x88 mm. hasta una superficie de 4 m2., para hoja de puerta de paso.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.00.003	6,500	ML	CERCO RUGOSO DE 45X88 MM.	2,82	18,33	
P13.33.001	3,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
M00.13.002	1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,90	0,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	78,90	3,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,90	15,75	
			TOTAL PARTIDA			**98,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.00.008 *		**UD**	**CERCO RUGOSO DE 45X118 HASTA 4 M**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco rugoso en pino del país de 45x118 mm. hasta una superficie de 4 m2., para hoja de puerta de paso.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.00.004	6,500	ML	CERCO RUGOSO DE 45X118 MM.	3,26	21,19	
P13.33.001	3,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,70	0,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,40	3,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,60	12,65	
			TOTAL PARTIDA			**79,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.01.001 *		**UD**	**CERCO DIRECO GALCE 6CM HASTA 1,9**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 6 cm. y hasta una superficie de 1,90 m2.			
O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P13.01.001	5,000	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 6 CM	3,36	16,80	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,80	0,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	39,30	1,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,30	7,85	
			TOTAL PARTIDA			**49,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E13.01.002 *		**UD**	**CERCO DIREC. GALCE 8CM HASTA 1,9**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 8 cm. y hasta una superficie de 1,90 m2.			
O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P13.01.002	5,000	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 8 CM.	3,64	18,20	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,80	2,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,80	8,13	
			TOTAL PARTIDA			**50,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.01.003 *		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 10CM HASTA 1,9**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 10 cm. y hasta una superficie de 1,90 m2.			
O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P13.01.003	5,000	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 10 CM.	5,18	25,90	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,90	1,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	48,80	2,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,20	9,73	
			TOTAL PARTIDA			**60,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E13.01.004 *		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 12CM HASTA 1,9**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 12 cm. y hasta una superficie de 1,90 m2.			
O00.001	0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003	0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P13.01.004	5,000	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 12 CM.	6,77	33,85	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,90	1,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,30	3,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,50	12,64	
			TOTAL PARTIDA			**79,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.01.005 *		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 14CM HASTA 1,9**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 14 cm. y hasta una superficie de 1,90 m2.			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P13.01.005	5,000	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 14 CM.	11,35	56,75	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,80	2,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	94,60	4,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,30	18,87	
			TOTAL PARTIDA			**118,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E13.01.006 *		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 16CM HASTA 1,9**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 16 cm. y hasta una superficie de 1,90 m2.			
O00.001	0,870	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,04	
O00.003	0,720	H.	AYUDANTE	19,87	14,31	
P13.01.006	6,500	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 16 CM.	14,53	94,45	
P13.33.001	3,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,00	3,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	137,30	6,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,20	27,40	
			TOTAL PARTIDA			**171,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.01.007 *		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 8 CM HASTA 4M2**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 8 cm. y hasta una superficie de 4 m2.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.01.002	6,500	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 8 CM.	3,64	23,66	
P13.33.001	3,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,20	1,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	66,00	3,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,30	13,17	
			TOTAL PARTIDA			**82,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.01.008 *		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 10 CM HASTA 4M**			
			Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 10 cm. y hasta una superficie de 4 m2.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.01.003	6,500	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 10 CM.	5,18	33,67	
P13.33.001	3,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,20	1,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	76,40	3,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,20	15,24	
			TOTAL PARTIDA			**95,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.01.009	*		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 12 CM HASTA 4M**			
				Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 12 cm. y hasta una superficie de 4 m2.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P13.01.004		6,500	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 12 CM.	6,77	44,01	
P13.33.001		3,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,60	1,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,20	4,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,50	17,20	
				TOTAL PARTIDA			**107,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.01.010	*		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 14 CM HASTA 4M**			
				Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 14 cm. y hasta una superficie de 4 m2.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P13.01.005		6,500	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 14 CM.	11,35	73,78	
P13.33.001		4,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,80	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,70	5,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,60	23,48	
				TOTAL PARTIDA			**147,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.01.011	*		**UD**	**CERCO DIREC. GAL. 16 CM HASTA 4M**			
				Ud. Construcción y suministro en obra de cerco directo de pino del país, para pintar y recoger hoja de puerta de paso, con un espesor igual al tabique de 16 cm. y hasta una superficie de 4 m2.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.002		0,850	H	OFICIAL 2ª	20,33	17,28	
P13.01.006		6,500	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 16 CM.	14,53	94,45	
P13.33.001		4,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,50	3,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	145,90	7,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	153,20	29,11	
				TOTAL PARTIDA			**182,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.02.001	*		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 60X20 MM**			
				Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 60x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 70x10 mm., sin barnizar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.001		1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 60X20 MM	4,10	4,10	
P13.07.012		2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X10MM	1,79	3,58	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,70	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,00	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
				TOTAL PARTIDA			**18,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.02.002 *		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 70X20 MM** ***Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 70x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 70x10 mm., sin barnizar.***			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.002	1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 70X20 MM	3,71	3,71	
P13.07.012	2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X10MM	1,79	3,58	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,60	0,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,30	2,91	
			TOTAL PARTIDA			**18,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.02.003 *		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 70X25 MM** ***Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 70x25 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 70x12 mm., sin barnizar.***			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.003	1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 70X25 MM	4,50	4,50	
P13.07.013	2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X12MM	2,18	4,36	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,20	0,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,00	3,23	
			TOTAL PARTIDA			**20,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.02.004 *		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 70X30 MM** ***Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 70x30 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 70x12 mm., sin barnizar.***			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.004	1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 70X30 MM	5,14	5,14	
P13.07.013	2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X12MM	2,18	4,36	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,50	0,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,90	0,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,70	3,36	
			TOTAL PARTIDA			**21,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.02.005 *		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 80X20 MM** ***Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 80x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 70x15 mm., sin barnizar.***			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.005	1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 80X20 MM	4,31	4,31	
P13.07.014	2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X15MM	2,38	4,76	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
			TOTAL PARTIDA			**20,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.02.006 *		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 85X20 MM**			
			Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 85x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 70x15 mm., sin barnizar.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.006	1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 85X20 MM	4,53	4,53	
P13.07.014	2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X15MM	2,38	4,76	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,30	0,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
			TOTAL PARTIDA			**20,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.02.007 *		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 90X20 MM**			
			Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 90x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 90x15 mm., sin barnizar.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.007	1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 90X20 MM	4,72	4,72	
P13.07.015	2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 90X15MM	3,51	7,02	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,80	0,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,20	0,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,10	3,82	
			TOTAL PARTIDA			**23,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.02.008 *		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 110X20MM**			
			Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 110x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 90x15 mm., sin barnizar.			
O00.001	0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003	0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P13.07.008	1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 110X20 MM	5,67	5,67	
P13.07.015	2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 90X15MM	3,51	7,02	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
			TOTAL PARTIDA			**26,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

E13.02.009 *		**ML**	**COLOCACION GALCE SAPELY 140X20MM**			
			Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de madera, tipo SAPELY de 140x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 90x18 mm., sin barnizar.			
O00.001	0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003	0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P13.07.009	1,000	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 140X20 MM	6,97	6,97	
P13.07.016	2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 90X18MM	3,81	7,62	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,60	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,80	1,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,90	4,54	
			TOTAL PARTIDA			**28,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.02.010	*		**ML**	**COLOCACION GALCE ROBLE 70X20 MM**			
				Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de roble, de 70x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 70x15 mm., sin barnizar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.010		1,000	ML	GALCE MACIZO ROBLE DE 70X20 MM	6,31	6,31	
P13.07.018		2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 70X15MM	4,10	8,20	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,50	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
				TOTAL PARTIDA			**27,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.02.011	*		**ML**	**COLOCACION GALCE ROBLE 90X20 MM**			
				Ml. Suministro y montaje sobre cerco directo de galce macizo de roble, de 90x20 mm., incluso forrado con tapajuntas del mismo material de 90x15 mm., sin barnizar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P13.07.011		1,000	ML	GALCE MACIZO ROBLE DE 90X20 MM	8,04	8,04	
P13.07.020		2,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 90X15 MM	5,04	10,08	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,10	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,80	1,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,10	5,15	
				TOTAL PARTIDA			**32,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E13.03.001	*		**UD**	**COLOC. HOJA PARA PINTAR 62,5-72,**			
				Ud. Suministro y colocación sobre cerco directo de hoja empanelada de pino para pintar de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura, incluso bisagras cromadas, manillas de nylon tipo Norbau o similar, resbalón y tapajuntas de pino de 4,5 cm.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.02.001		1,000	UD	HOJA PINO PARA PINTAR 62,5 O72,5	59,09	59,09	
P13.16.003		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 8 CM.	1,45	4,35	
P13.14.001		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	62,05	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.08.001		9,800	ML	MOLDURA PINO PALAFOX 4,5 CM.	0,63	6,17	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	136,70	5,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	195,20	9,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	204,90	38,93	
				TOTAL PARTIDA			**243,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.03.002 *		**UD**	**COLOCAC. HOJA PARA PINTAR 82,5CM** ***Ud. Suministro y colocación sobre cerco directo de hoja empanelada de pino para pintar de 82,5 cm. de anchura, incluso bisagras cromadas, manillas de nylon tipo Norbau o similar, resbalón y tapajuntas de pino de 4,5 cm.***			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.02.002	1,000	UD	HOJA PINO PARA PINTAR 82,5 CM	66,99	66,99	
P13.16.003	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 8 CM.	1,45	4,35	
P13.14.001	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	62,05	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.08.001	10,050	ML	MOLDURA PINO PALAFOX 4,5 CM.	0,63	6,33	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	145,80	5,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	204,60	10,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	214,80	40,81	
			TOTAL PARTIDA			**255,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.04.001 *		**UD**	**COLOC. HOJA SAPELY LISA 62,5-72,** ***Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza lisa de SAPELY de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.***			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.001	1,000	UD	HOJA SAPELY S/B FUN.LISA 62,5-72	69,52	69,52	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,60	4,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	144,90	7,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,10	28,90	
			TOTAL PARTIDA			**181,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con UN CÉNTIMOS.

E13.04.002 *		**UD**	**COLOCAC. HOJA SAPELY LISA 82,5CM** ***Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza lisa de SAPELY de 82,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.***			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.002	1,000	UD	HOJA SAPELY S/B FUNC. LISA 82,5	72,73	72,73	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,80	4,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	148,20	7,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	155,60	29,56	
			TOTAL PARTIDA			**185,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.04.003	*		**UD**	**COLOC. HOJA SAPELY VIDR 62,5-72,** ***Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza para acristalar de SAPELY de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar ni acristalar.***			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.003		1,000	UD	HOJA SAPELY S/B FUNC.VID.62,5-72	61,49	61,49	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,60	3,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	136,50	6,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	143,30	27,23	
				TOTAL PARTIDA			**170,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E13.04.004	*		**UD**	**COLOCAC. HOJA SAPELY VIDR 82,5CM** ***Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza para acristalar de SAPELY de 82,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar ni acristalar.***			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.004		1,000	UD	HOJA SAPELY S/B FUNC. VID.82,5CM	65,93	65,93	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,00	3,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	141,10	7,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	148,20	28,16	
				TOTAL PARTIDA			**176,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.04.005	*		**UD**	**COLOCAC. HOJA SAPELY 40MM.82,5CM** ***Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza lisa de SAPELY de 82,5 cm. de anchura y espesor 40 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.***			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P13.03.005		1,000	UD	HOJA SAPELY S/B FUNC.40MM.82,5 C	93,47	93,47	
P13.16.002		4,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	7,96	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,50	5,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	175,00	8,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	183,80	34,92	
				TOTAL PARTIDA			**218,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.04.006	*		**UD**	**COLOC. HOJA ROBLE LISA 62,5-72,5**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja maciza de roble lisa de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.006		1,000	UD	HOJA ROBLE S/B FUN.LISA 62,5-72,	96,87	96,87	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	127,90	5,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	173,30	8,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,00	34,58	
				TOTAL PARTIDA			**216,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.04.007	*		**UD**	**COLOCACION HOJA ROBLE LISA 82,5C**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja maciza de roble lisa de 82,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.007		1,000	UD	HOJA ROBLE S/B FUNC. LISA 82,5 C	102,44	102,44	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,50	5,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	179,10	8,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,10	35,74	
				TOTAL PARTIDA			**223,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E13.04.008	*		**UD**	**COLOC. HOJA ROBLE VIDR.62,5-72,5**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja maciza de roble para acristalar de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar ni acristalar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.008		1,000	UD	HOJA ROBLE S/B FUN.VID.62,5-72,5	86,66	86,66	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,70	4,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	162,70	8,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	170,80	32,45	
				TOTAL PARTIDA			**203,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.04.009	*		**UD**	**COLOCACION HOJA ROBLE VIDR.82,5C**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja maciza de madera maciza de roble para acristalar de 82,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar ni acristalar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.009		1,000	UD	HOJA ROBLE S/B FUNC. VID. 82,5 C	90,78	90,78	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	121,90	4,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	167,00	8,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,30	33,31	
				TOTAL PARTIDA			**208,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.04.010	*		**UD**	**COLOCACION HOJA ROBLE 40MM 82,5C**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja maciza de roble lisa de 82,5 cm. de anchura y espesor 40 mm., serie funcional, modelo Granada o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P13.03.010		1,000	UD	HOJA ROBLE S/B FUNC.40MM 82,5 CM	125,86	125,86	
P13.16.002		4,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	7,96	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	158,90	6,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	208,70	10,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	219,20	41,65	
				TOTAL PARTIDA			**260,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.04.011	*		**UD**	**COLOC.HOJA SAP.PLAF.LIS 62,5-72,**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza lisa de SAPELY de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.011		1,000	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF.LISA62,5-72	113,72	113,72	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	144,80	5,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	190,80	9,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	200,40	38,08	
				TOTAL PARTIDA			**238,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.04.012 *		**UD**	**COLOC. HOJA SAP. PLAF. LIS 82,5** ***Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza lisa de SAPELY de 82,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.***			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.012	1,000	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF. LISA 82,5	121,48	121,48	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,60	6,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	198,90	9,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	208,90	39,69	
			TOTAL PARTIDA			**248,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.04.013 *		**UD**	**COLOC.HOJA SAP.PLAF.VI.62,5-72,5** ***Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza para acristalar de SAPELY de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar ni acristalar.***			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.013	1,000	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF.VID.62,5-72	101,98	101,98	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,10	5,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	178,60	8,93	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	187,60	35,64	
			TOTAL PARTIDA			**223,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E13.04.014 *		**UD**	**COLOC. HOJA SAP. PLAF. VI.82,5CM** ***Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza para acristalar de SAPELY de 82,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar ni acristalar.***			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.014	1,000	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF. VID. 82,5	103,55	103,55	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	134,60	5,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	180,30	9,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	189,30	35,97	
			TOTAL PARTIDA			**225,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.04.015 *		**UD**	**COLOC. HOJA SAP.PLAF.40MM 82,5CM**			
			Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza lisa SAPELY de 82,5 cm. de anchura y espesor 40 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P13.03.015	1,000	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF.40MM 82,5CM	140,44	140,44	
P13.16.002	4,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	7,96	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	173,50	6,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	223,90	11,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	235,10	44,67	
			TOTAL PARTIDA			**279,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.04.016 *		**UD**	**COLOC.HOJA ROB.PLAF.LIS.62,5-72,**			
			Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza de roble lisa de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.016	1,000	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF.LISA 62,72 C	133,34	133,34	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	164,40	6,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	211,20	10,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	221,80	42,14	
			TOTAL PARTIDA			**263,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.04.017 *		**UD**	**COLOC. HOJA ROB. PLAF.LIS.82,5CM**			
			Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza de roble lisa de 82,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.017	1,000	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF.LISA 82,5 CM	137,49	137,49	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	168,60	6,74	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	215,60	10,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,30	43,00	
			TOTAL PARTIDA			**269,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.04.018	*		**UD**	**COLOC.HOJA ROB.PLAF.VI.62,5-72,5**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza de roble para acristalar de 62,5 ó 72,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar ni acristalar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.018		1,000	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF. VID. 62,72	123,33	123,33	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,40	6,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	200,80	10,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	210,90	40,07	
				TOTAL PARTIDA			**250,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.04.019	*		**UD**	**COLOC. HOJA ROB. PLAF.VI. 82,5CM**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza de roble para acristalar de 82,5 cm. de anchura y espesor 35 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar ni acristalar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.03.019		1,000	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF. VID. 82,5 C	129,19	129,19	
P13.16.002		3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	160,30	6,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	206,90	10,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	217,30	41,29	
				TOTAL PARTIDA			**258,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.04.020	*		**UD**	**COLOC. HOJA ROB.PLAF.40MM 82,5CM**			
				Ud. Suministro y colocación de hoja de madera maciza de roble lisa de 82,5 cm. de anchura y espesor 40 mm., serie clásica, modelo Cuenca de plafón liso o similar, incluso bisagras y manillas de latón tipo S/3002, sin barnizar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P13.03.020		1,000	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF. 4 CM 82,5 C	168,26	168,26	
P13.16.002		4,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	7,96	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	201,30	8,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	252,80	12,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	265,50	50,45	
				TOTAL PARTIDA			**315,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.05.001 *		**M2**	**PUERTA MACIZA AGL.FOR. PARA AULA**			
			M2. Construcción de hoja de puerta maciza formada por aglomerado de 3 cm. forrado con formica a ambas caras y canteada a dos cantos con listón de madera de pino de 35x35 mm., para pintar, colocada en aulas o dependencias, con herrajes de colgar cromados de 10 cm., y con manillas de nylon tipo Norbau modelo Z20-80F o similar.			
O00.001	3,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	70,05	
O00.003	1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P13.04.001	1,000	M2	TABLERO AGLOMERADO 2 FORMICAS	67,74	67,74	
P13.14.001	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	62,05	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	140,80	5,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	250,40	12,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	262,90	49,95	
			TOTAL PARTIDA			**312,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

O13.05.001 *		**M2**	**PUERTA MACIZA AGL.FOR. PARA AULA**			
			M2. Colocación de hoja de puerta maciza formada por aglomerado de 3 cm. forrado con formica a ambas caras y canteada a dos cantos con listón de madera de pino de 35x35 mm., para pintar, colocada en aulas o dependencias, con herrajes de colgar cromados de 10 cm., y con manillas de nylon tipo Norbau modelo Z20-80F o similar.(SOLO COLOCACION, SIN MATERIAL).			
O00.001	3,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	70,05	
O00.003	1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	103,90	5,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,10	20,73	
			TOTAL PARTIDA			**129,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E13.05.002 *		**M2**	**PUERTA MACIZA AGL. FOR. PARA WC**			
			M2. Construcción de hoja de puerta maciza formada por aglomerado de 3 cm. forrado con formica a ambas caras y canteada a dos cantos con listón de madera de pino de 35x35 mm., para pintar, colocada en servicios, con herrajes de colgar cromados de 10 cm., y cerrojillo.			
O00.001	3,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	70,05	
O00.003	1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P13.04.001	1,000	M2	TABLERO AGLOMERADO 2 FORMICAS	67,74	67,74	
P13.19.001	1,000	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17	2,17	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,070	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,44	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,90	3,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	184,30	9,22	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	193,50	36,77	
			TOTAL PARTIDA			**230,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.05.003 *		**M2**	**PUERTA MACIZA AGL.MEL. PARA AULA**			
			M2. Hoja de puerta maciza de aglomerado de 35 mm. de espesor total, forrada con melamina por ambas caras, refuerzo en zona de cerradura con madera, y canteada a cuatro cantos con madera de pino de 35x35 mm., para pintar, colocada en aulas o dependencias, con herrajes de colgar cromados de 10 cm., y con manillas de nylon tipo Norbau modelo Z20-80F o similar.			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.04.002	1,000	M2	TABLERO MACIZO MELAMINA EMBOQUL	66,69	66,69	
P13.14.001	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	62,05	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.18.003	1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,070	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,44	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,80	5,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	197,70	9,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	207,60	39,44	
			TOTAL PARTIDA			**247,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E13.05.004 *		**M2**	**PUERTA MACIZA AGL. MEL. PARA WC**			
			M2. Hoja de puerta maciza de aglomerado de 35 mm. de espesor total, forrada con melamina por ambas caras, refuerzo en zona de cerradura con madera, y canteada a cuatro cantos con madera de pino de 35x35 mm., para pintar, colocada en servicios, con herrajes de colgar cromados de 10 cm., y cerrojillo.			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P13.04.002	1,000	M2	TABLERO MACIZO MELAMINA EMBOQUL	66,69	66,69	
P13.19.001	1,000	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17	2,17	
P13.16.002	3,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	5,97	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,070	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,44	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,90	3,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	132,30	6,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,90	26,39	
			TOTAL PARTIDA			**165,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E13.05.005 *		**M2**	**FRENTE ARMARIO MELAM. BLA. 19MM**			
			M2. Suministro y colocación de frente de armario fabricado con tablero de melamina blanca de 19 mm., con bisagras de piano de 40 mm., cierres de clik y tirador de nylon blanco o rojo.			
O00.001	3,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	66,76	
O00.003	1,530	H.	AYUDANTE	19,87	30,40	
P13.09.003	1,000	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 19 MM	9,15	9,15	
P13.18.004	2,000	UD	CIERRE DE CLIC	2,46	4,92	
P13.16.004	2,000	ML	BISAGRA DE PIANO DE 40 MM.	1,45	2,90	
P13.15.003	1,000	UD	TIRADOR DE NYLON BLANCO O ROJO	2,90	2,90	
P13.33.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,90	0,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	122,00	6,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,10	24,34	
			TOTAL PARTIDA			**152,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.06.001	*		**M2**	**PUERTA DE PVC COLOCADA COMPLETA**			
				M2. Suministro y colocación de puerta de PVC plegable, completa.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P13.05.001		1,000	M2	PUERTA PLEGABLE DE PVC	125,14	125,14	
P13.33.001		5,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.13.002		0,070	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,44	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	130,20	5,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	178,20	8,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	187,10	35,55	
				TOTAL PARTIDA			**222,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.07.001	*		**M2**	**CERCO PINO DE 12 CM. HASTA 2 M2**			
				M2. Suministro en obra de cerco con galce de pino para pintar, de ventana, hasta una superficie de hoja de 2 m2. y para un tabique de 12 cm.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P13.32.001		0,080	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	33,71	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,70	1,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,30	2,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,20	11,44	
				TOTAL PARTIDA			**71,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.07.002	*		**M2**	**CERCO PINO DE 12 CM. HASTA 4 M2**			
				M2. Suministro en obra de cerco con galce de pino para pintar, de ventana, hasta una superficie de hoja de 4 m2. y para un tabique de 12 cm.			
O00.001		0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003		0,310	H.	AYUDANTE	19,87	6,16	
P13.32.001		0,120	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	50,56	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,60	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,40	3,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,20	15,05	
				TOTAL PARTIDA			**94,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E13.07.003	*		**M2**	**CERCO PINO DE 12 CM. HASTA 2M2 C**			
				M2. Suministro en obra de cerco con galce de pino para pintar, de ventana, siendo el cabecero de medio punto, hasta una superficie de hoja de 2 m2. y para un tabique de 12 cm.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P13.32.001		0,080	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	33,71	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,70	1,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,00	2,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,90	11,76	
				TOTAL PARTIDA			**73,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.07.004	*		**M2**	**CERCO PINO DE 12 CM. HASTA 4M2 C**			
				M2. Suministro en obra de cerco con galce de pino para pintar, de ventana, siendo el cabecero de medio punto, hasta una superficie de hoja de 4 m2. y para un tabique de 12 cm.			
O00.001		0,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,89	
O00.003		0,340	H.	AYUDANTE	19,87	6,76	
P13.32.001		0,120	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	50,56	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,60	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,40	3,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,20	15,43	
				TOTAL PARTIDA			**96,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.08.001	*		**M2**	**VENTANA PINO ACRIST. HASTA 2 M2.**			
				M2. Construcción y colocación de hoja de ventana para acristalar, incluso herraje de colgar y seguridad, similar a la existente, hasta 2 m2.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P13.32.001		0,100	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	42,14	
P13.21.001		2,000	UD	PERNIO LATON 950 DE 90	1,74	3,48	
P13.20.001		0,500	UD	CREMONA LATONADA	11,05	5,53	
P13.33.001		3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,20	2,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,40	4,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,00	18,43	
				TOTAL PARTIDA			**115,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

O13.08.001	*		**M2**	**COL VEN PINO ACRIST. HASTA 2 M2.**			
				M2. Colocación de hoja de ventana para acristalar, existente, hasta 2 m2.SIN APORTE DE HOJA NI HERRAJES.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P13.33.001		3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,20	1,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,10	7,62	
				TOTAL PARTIDA			**47,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.08.002	*		**M2**	**VENTANA PINO ACRIST. HASTA 4 M2.**			
				M2. Construcción y colocación de hoja de ventana para acristalar, incluso herraje de colgar y seguridad, similar a la existente, hasta 4 m2.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.32.001		0,160	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	67,42	
P13.21.001		3,000	UD	PERNIO LATON 950 DE 90	1,74	5,22	
P13.20.001		0,750	UD	CREMONA LATONADA	11,05	8,29	
P13.33.001		3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,00	3,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	126,50	6,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	132,90	25,25	
				TOTAL PARTIDA			**158,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.08.003	*		**M2**	**VENTANA PINO ARCO HASTA 2 M2.**			
				M2. Construcción y colocación de hoja de ventana en pino, con el cabecero de medio punto, incluso herraje de colgar y seguridad, similar a la existente, hasta 2 m2.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.32.001		0,100	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	42,14	
P13.21.001		2,000	UD	PERNIO LATON 950 DE 90	1,74	3,48	
P13.20.001		0,500	UD	CREMONA LATONADA	11,05	5,53	
P13.33.001		3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,20	2,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,60	4,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,40	19,08	
				TOTAL PARTIDA			**119,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.08.004	*		**M2**	**VENTANA PINO ARCO HASTA 4 M2.**			
				M2. Construcción y colocación de hojas de ventanas en pino, con el cabecero de medio punto, incluso herraje de colgar y seguridad, similares a las existentes, hasta 4 m2.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		0,670	H.	AYUDANTE	19,87	13,31	
P13.32.001		0,160	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	67,42	
P13.21.001		3,000	UD	PERNIO LATON 950 DE 90	1,74	5,22	
P13.20.001		0,750	UD	CREMONA LATONADA	11,05	8,29	
P13.33.001		3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,00	3,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,20	6,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,80	26,18	
				TOTAL PARTIDA			**163,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.09.001	*		**UD**	**COLOCAC. VENTANA TIPO VELUX GGL6**			
				Ud. Suministro y montaje de lucernario de madera, tipo VELUX GGL6, con chasis "U" especial para teja curva.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P13.06.001		1,000	UD	VENTANA TIPO VELUX GGL6 COMPLETA	424,28	424,28	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	426,30	17,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	461,30	23,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	484,40	92,04	
				TOTAL PARTIDA			**576,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.10.001	*		**M2**	**TRAMPILLA COMP. TAPE MEL. BL.10**			
				M2. Suministro y montaje de trampilla construida con tablero de melamina blanca de 10 mm., con marco de madera de pino para pintar, incluso herrajes de colgar y cierre.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P13.32.001		0,040	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	16,85	
P13.09.001		1,000	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 10 MM	7,22	7,22	
P13.19.001		1,000	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17	2,17	
P13.16.004		1,000	ML	BISAGRA DE PIANO DE 40 MM.	1,45	1,45	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,70	1,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,90	3,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,20	13,15	
				TOTAL PARTIDA			**82,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.10.002	*		**M2**	**TRAMPILLA COMP. TAPE MEL. BL.16**			
				M2. Suministro y montaje de trampilla construida con tablero de melamina blanca de 16 mm., con marco de madera de pino para pintar, incluso herrajes de colgar y cierre.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P13.32.001		0,040	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	16,85	
P13.09.002		1,000	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 16 MM	8,24	8,24	
P13.19.001		1,000	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17	2,17	
P13.16.004		1,000	ML	BISAGRA DE PIANO DE 40 MM.	1,45	1,45	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,70	1,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,00	3,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,30	13,36	
				TOTAL PARTIDA			**83,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.10.003	*		**M2**	**TRAMPILLA COMP. TAPE MEL. BL.19**			
				M2. Suministro y montaje de trampilla construida con tablero de melamina blanca de 19 mm., con marco de madera de pino para pintar, incluso herrajes de colgar y cierre.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P13.32.001		0,040	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	16,85	
P13.09.003		1,000	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 19 MM	9,15	9,15	
P13.19.001		1,000	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17	2,17	
P13.16.004		1,000	ML	BISAGRA DE PIANO DE 40 MM.	1,45	1,45	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,60	1,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,90	3,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,30	13,55	
				TOTAL PARTIDA			**84,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.11.001	*		**M2**	**BALDA ARMARIO MEL. BL. 10 MM.** ***M2. Suministro y colocación de baldas de armarios construida con tablero de melamina blanca de 10 mm. canteada con tocón del mismo material, previo montaje de listón de 25x25 mm. en madera de pino, sujetas con taco de PVC y tornillo.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P13.32.001		0,005	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	2,11	
P13.09.001		1,000	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 10 MM	7,22	7,22	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,020	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,80	3,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,60	14,93	
				TOTAL PARTIDA			**93,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.11.002	*		**M2**	**BALDA ARMARIO MEL. BL. 16 MM.** ***M2. Suministro y colocación de baldas de armarios construida con tablero de melamina blanca de 16 mm. canteada con tocón del mismo material, previo montaje de listón de 25x25 mm. en madera de pino, sujetas con taco de PVC y tornillo.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P13.32.001		0,005	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	2,11	
P13.09.002		1,000	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 16 MM	8,24	8,24	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,020	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,40	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,90	3,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,70	15,14	
				TOTAL PARTIDA			**94,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.11.003	*		**M2**	**BALDA ARMARIO MEL. BL. 19 MM.** ***M2. Suministro y colocación de baldas de armarios construida con tablero de melamina blanca de 19 mm. canteada con tocón del mismo material, previo montaje de listón de 25x25 mm. en madera de pino, sujetas con taco de PVC y tornillo.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P13.32.001		0,005	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	2,11	
P13.09.003		1,000	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 19 MM	9,15	9,15	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,030	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,62	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,30	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,00	3,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,90	15,37	
				TOTAL PARTIDA			**96,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.12.001	*		**ML**	**COLOC. TAPAJUNTAS SAPELY 70X10MM**			
				Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en SAPELY de 70x10 mm., sin barnizar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.012		1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X10MM	1,79	1,79	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,30	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,50	0,86	
				TOTAL PARTIDA			**5,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.12.002	*		**ML**	**COLOC. TAPAJUNTAS SAPELY 70X12MM**			
				Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en SAPELY de 70x12 mm., sin barnizar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.013		1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X12MM	2,18	2,18	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,90	0,93	
				TOTAL PARTIDA			**5,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.12.003	*		**ML**	**COLOC. TAPAJUNTAS SAPELY 70X15MM**			
				Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en SAPELY de 70x15 mm., sin barnizar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.014		1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X15MM	2,38	2,38	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,90	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,10	0,97	
				TOTAL PARTIDA			**6,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E13.12.004	*		**ML**	**COLOC. TAPAJUNTAS SAPELY 90X15MM**			
				Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en SAPELY de 90x15 mm., sin barnizar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.015		1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 90X15MM	3,51	3,51	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,70	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.12.005	*		**ML**	**COLOC. TAPAJUNTAS SAPELY 90X18MM**			
				Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en SAPELY de 90x18 mm., sin barnizar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.016		1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 90X18MM	3,81	3,81	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,40	0,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,70	1,27	
				TOTAL PARTIDA			**7,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.12.006 *		**ML**	**COLOCAC.TAPAJUNTAS ROBLE 70X12MM** ***Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en roble de 70x12 mm., sin barnizar.***			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.017	1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 70X12	3,27	3,27	
P13.33.001	0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,80	0,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,10	1,16	
			TOTAL PARTIDA			**7,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E13.12.007 *		**ML**	**COLOCAC.TAPAJUNTAS ROBLE 70X15MM** ***Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en roble de 70x15 mm., sin barnizar.***			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.018	1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 70X15MM	4,10	4,10	
P13.33.001	0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,70	0,34	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,00	1,33	
			TOTAL PARTIDA			**8,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.12.008 *		**ML**	**COLOCAC.TAPAJUNTAS ROBLE 90X12MM** ***Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en roble de 90x12 mm., sin barnizar.***			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.019	1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 90X12	4,08	4,08	
P13.33.001	0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,60	0,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,00	1,33	
			TOTAL PARTIDA			**8,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E13.12.009 *		**ML**	**COLOCAC.TAPAJUNTAS ROBLE 90X15MM** ***Ml. Suministro y colocación sobre cerco rugoso o directo, de tapajuntas macizo en roble de 90x15 mm., sin barnizar.***			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.07.020	1,000	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 90X15 MM	5,04	5,04	
P13.33.001	0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
			TOTAL PARTIDA			**9,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.13.001 *		**ML**	**COLOCAC.TAPAJUNTAS PINO PALAFOX** ***Ml. Suministro y colocación sobre cerco directo, de tapajuntas de pino modelo PALAFOX de 4,5 cm., para pintar.***			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P13.08.001	1,000	ML	MOLDURA PINO PALAFOX 4,5 CM.	0,63	0,63	
P13.33.001	0,150	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,15	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
			TOTAL PARTIDA			**3,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.13.002	*		**ML**	**COLOCAC. TAPAJ. PINO PALAFOX CU**			
				Ml. Suministro y colocación sobre cerco directo, de tapajuntas de pino modelo PALAFOX de 4,5 cm., montado sobre cercos o superficies en curva, para pintar.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P13.08.001		1,000	ML	MOLDURA PINO PALAFOX 4,5 CM.	0,63	0,63	
P13.33.001		0,400	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,40	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,80	1,48	
				TOTAL PARTIDA			**9,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.13.003	*		**ML**	**COLOCAC. LISTON ALICATADO 2X2 CM**			
				Ml. Suministro y colocación de listón de madera de pino, para suplemento de alicatado de 2x2 cm.			
O00.001		0,060	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,31	
P13.08.002		1,000	ML	LISTON PARA ALICATADO DE 2X2 CM.	0,71	0,71	
P13.33.001		0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
				TOTAL PARTIDA			**2,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.13.004	*		**ML**	**COLOCACION BAQUETILLA ACRISTALAR**			
				Ml. Fabricación y colocación de baquetilla de madera de pino, de escuadrías iguales a las existentes, para acristalar.			
O00.001		0,075	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,64	
P13.08.003		1,000	ML	BAQUETILLA PARA ACRISTALAR	0,60	0,60	
P13.33.001		0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,40	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,50	0,48	
				TOTAL PARTIDA			**2,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.14.001	*		**ML**	**REMATE TABIQUE CON PIEZA PINO "U**			
				Ml. Construcción y montaje de remate en madera de pino en forma de "U", para pintar montada sobre tabiques alicatados, de dimensiones interiores 14x5 cm.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P13.32.001		0,016	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	6,74	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,90	1,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,50	6,37	
				TOTAL PARTIDA			**39,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.15.001	*		**UD**	**REPARACION PUERTA MADERA ANTIGUA**			
				Ud. Reparación de cerco u hoja de puertas macizas antiguas, parcheado con madera en zonas deterioradas y limpieza de restos de antiguos herrajes.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,80	2,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,00	9,12	
				TOTAL PARTIDA			**57,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E13.15.002	*		**UD**	**REPARACION PUERTA MADERA ACTUAL**			
				Ud. Reparación de cerco u hoja de puerta empanelada o maciza actual, parcheado con madera en zonas deterioradas y limpieza de restos de antiguos herrajes.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,70	5,64	
				TOTAL PARTIDA			**35,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E13.15.003	*		**UD**	**REBAJADO DE COGOTES DE CERCO**			
				Ud. Rebajado de cogote de cercos de puertas o ventanas de madera.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
				TOTAL PARTIDA			**4,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E13.16.001	*		**UD**	**COLOCACION BOMBILLO TEXA 80 TL**			
				Ud. Sustitución de bombillo de cerradura tipo Texa 80 LT o similar, en puerta de madera.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.11.001		1,000	UD	BOMBILLO TIPO TEXA 80 LT	11,59	11,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,20	1,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,40	5,02	
				TOTAL PARTIDA			**31,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.16.002	*		**UD**	**COLOCACION BOMBILLO EZCURRA 60**			
				Ud. Sustitución de bombillo de cerradura tipo Ezcurra 60 D-15 o similar, en puerta de madera.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.11.002		1,000	UD	BOMBILLO TIPO EZCURRA 60 DS-15	20,35	20,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,40	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,30	1,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,00	6,84	
				TOTAL PARTIDA			**42,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.16.003 *		**UD**	**COLOCACION BOMBILLO PUNTOS**			
			Ud. Sustitución de bombillo de cerradura de puntos, en puerta de madera.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.11.003	1,000	UD	BOMBILLO DE PUNTOS	28,08	28,08	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,10	1,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,30	2,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,50	8,46	
			TOTAL PARTIDA			**52,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.16.004 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA ARMARIO AYP 502**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura para armario, modelo AYP 502 o similar, incluyendo en caso de ser necesario la adecuación o reparación de los desperfectos de la hoja de madera o melamina o cerco de madera.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.10.001	1,000	UD	CERRADURA PARA ARMARIO AYP 502	1,37	1,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,20	0,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
			TOTAL PARTIDA			**14,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E13.16.005 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA ARMARIO AYP 705**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura para armario, modelo AYP 705 o similar, incluyendo en caso de ser necesario la adecuación o reparación de los desperfectos de la hoja de madera o melamina o cerco de madera.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.10.002	1,000	UD	CERRADURA PARA ARMARIO AYP 705	1,93	1,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,80	0,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,40	2,36	
			TOTAL PARTIDA			**14,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.16.006 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA BUZON TIPO 135**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura para buzón, tipo 135 o similar.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.10.003	1,000	UD	CERRADURA PARA BUZON TIPO 135	2,32	2,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,20	0,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,80	2,43	
			TOTAL PARTIDA			**15,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E13.16.007 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA BUZON BTV**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura para buzón, tipo BTV o similar.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.10.004	1,000	UD	CERRADURA PARA BUZON BTV CROMO	8,00	8,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
			TOTAL PARTIDA			**22,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.16.008 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA TEXA NUEVA HOJA**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura modelo Texa 2010 o similar, para puerta de madera.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.10.005	1,000	UD	CERRADURA TEXA 2010 O SIMILAR	14,86	14,86	
P13.33.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,90	0,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,60	1,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,10	5,91	
			TOTAL PARTIDA			**37,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E13.16.009 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA ARBE NUEVA HOJA**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura modelo Arbe o similar, para puerta de madera.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.10.006	1,000	UD	CERRADURA A LA CARA TIPO ARBE	23,54	23,54	
P13.33.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,40	1,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,20	7,07	
			TOTAL PARTIDA			**44,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E13.16.010 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA EZCURRA NUE. HO**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura modelo Ezcurra 60-50 o similar, para puerta de madera.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.10.007	1,000	UD	CERRADURA TIPO EZCURRA 60-50	30,31	30,31	
P13.33.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,30	1,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,40	2,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,50	8,46	
			TOTAL PARTIDA			**53,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS.

E13.16.011 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA PUNT. NUEVA HOJ**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura con bombillo de puntos para puerta de madera.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.10.008	1,000	UD	CERRADURA CON BOMBILLO DE PUNTOS	59,61	59,61	
P13.33.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,60	2,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	76,20	3,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,00	15,20	
			TOTAL PARTIDA			**95,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E13.16.012 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA 5 PU. NUEVA HOJ**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura seguridad de 5 puntos de anclaje, modelo Escolboc 2000 o similar, para puerta de madera.			
O00.001	2,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	60,20	
P13.10.009	1,000	UD	CERRADURA SEGURIDAD ESCOLBOC2000	151,06	151,06	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,10	6,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	219,40	10,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	230,40	43,78	
			TOTAL PARTIDA			**274,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.16.013 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA TEXA REPAR. HOJ**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura modelo Texa 2010 o similar, para puerta de madera, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco.			
O00.001	2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
P13.10.005	1,000	UD	CERRADURA TEXA 2010 O SIMILAR	14,86	14,86	
P13.32.001	0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001	1,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,80	0,71	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	64,40	3,22	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,70	12,86	
			TOTAL PARTIDA			**80,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.16.014 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA ARBE REPAR. HOJ**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura modelo Arbe o similar, para puerta de madera, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco.			
O00.001	2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
P13.10.006	1,000	UD	CERRADURA A LA CARA TIPO ARBE	23,54	23,54	
P13.32.001	0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001	1,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,40	1,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,50	3,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,20	14,67	
			TOTAL PARTIDA			**91,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.16.015 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA EZCUR. REP. HOJ**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura modelo Ezcurra 60-50 o similar, para puerta de madera, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco.			
O00.001	2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
P13.10.007	1,000	UD	CERRADURA TIPO EZCURRA 60-50	30,31	30,31	
P13.32.001	0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001	1,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,20	1,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	80,50	4,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,50	16,06	
			TOTAL PARTIDA			**100,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E13.16.016 *		**UD**	**COLOC. CERRADURA PUNT.REPAR. HOJ**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura con bombillo de puntos para puerta de madera, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco.			
O00.001	2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
P13.10.008	1,000	UD	CERRADURA CON BOMBILLO DE PUNTOS	59,61	59,61	
P13.32.001	0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001	1,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,50	2,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	111,00	5,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,50	22,14	
			TOTAL PARTIDA			**138,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.16.017	*		**UD**	**COLOC. CERRADURA 5PUN.REPAR. HOJ**			
				Ud. Suministro y colocación de cerradura de seguridad de 5 puntos de anclaje modelo Escolboc 20 o similar, para puerta de madera, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
P13.10.009		1,000	UD	CERRADURA SEGURIDAD ESCOLBOC2000	151,06	151,06	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		1,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,00	6,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	242,20	12,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	254,30	48,32	
				TOTAL PARTIDA			**302,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.16.018	*		**UD**	**REPARACION DE CERRADURA**			
				Ud. Reparación de cerradura, modelo Texa o similar.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,50	2,19	
				TOTAL PARTIDA			**13,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.16.019	*		**UD**	**MAESTREAMIENTO SENC. BOMB. TEXA**			
				Ud. Maestreamiento sencillo de bombillo, para cerradura tipo Texa o similar, sin aportación ni montaje del bombillo. (Una llave general para la apertura de todas las cerraduras y el resto individual para cada cerradura).			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.12.001		1,000	UD	MAESTREADO SENCILLO BOMBILLO TEX	10,43	10,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,60	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,30	2,53	
				TOTAL PARTIDA			**15,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.16.020	*		**UD**	**MAESTREAMIENTO SECCI. BOMB. TEXA**			
				Ud. Maestreamiento por secciones de bombillo, para cerradura tipo Texa o similar, sin aportación ni montaje del bombillo. (Una llave general para la apertura de todas las cerraduras, otra por sección o planta y el resto individual para cada cerradura).			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.12.002		1,000	UD	MAESTREADO SECCION BOMBILLO TEXA	17,17	17,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,40	0,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,30	3,86	
				TOTAL PARTIDA			**24,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E13.16.021	*		**UD**	**MAESTREAMIENTO SENC. BOMB. PUNTO**			
				Ud. Maestreamiento sencillo de bombillo de puntos, para cerradura, sin aportación ni montaje del bombillo. (Una llave general para la apertura de todas las cerraduras y el resto individual para cada cerradura).			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.12.003		1,000	UD	MAESTREADO SENCILLO BOMBILLO PUN	15,14	15,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,30	0,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,20	3,46	
				TOTAL PARTIDA			**21,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.16.022	*		**UD**	**MAESTREAMIENTO SECC. BOMB. PUNTO**			
				Ud. Maestreamiento por secciones de bombillo de puntos, para cerradura, sin aportación ni montaje del bombillo. (Una llave general para la apertura de todas las cerraduras, otra por sección o planta y el resto individual para cada cerradura).			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.12.004		1,000	UD	MAESTREADO SECCION BOMBILLO PUNT	24,21	24,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,40	1,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,70	5,26	
				TOTAL PARTIDA			**32,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.17.001	*		**UD**	**COLOC. POMO ALUM. PASO NUE. HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación en puerta de madera, de pomo con resbalón de aluminio, cromado o latonado, tipo Texa o similar.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.13.003		1,000	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA PASO	17,30	17,30	
P13.33.001		0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,40	0,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,00	1,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,40	5,59	
				TOTAL PARTIDA			**34,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.17.002	*		**UD**	**COLOC. POMO ALUM. COND. NUE.HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación en puerta de madera, de pomo con resbalón y condena de aluminio, cromado o latonado, tipo Texa o similar.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.13.002		1,000	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA CONDENA	20,42	20,42	
P13.33.001		0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,20	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,80	6,23	
				TOTAL PARTIDA			**38,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.17.003	*		**UD**	**COLOC. POMO ALUM. CERR. NUE.HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación en puerta de madera, de pomo con cerradura de aluminio, cromado o latonado, tipo Texa o similar.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.13.001		1,000	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA CON CERR	29,18	29,18	
P13.33.001		0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,30	1,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,30	2,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,30	8,04	
				TOTAL PARTIDA			**50,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.17.004	*		**UD**	**COLOC. POMO ALUM. PASO REP. HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación sobre puerta de madera, de pomo con resbalón de aluminio, cromado o latonado, tipo Texa o similar, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco.			
O00.001		1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
P13.13.003		1,000	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA PASO	17,30	17,30	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,30	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,80	3,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,90	12,52	
				TOTAL PARTIDA			**78,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.17.005	*		**UD**	**COLOC. POMO ALUM. CON REP. HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación sobre puerta de madera, de pomo con resbalón y condena de aluminio, cromado o latonado, tipo Texa o similar, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco.			
O00.001		1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
P13.13.002		1,000	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA CONDENA	20,42	20,42	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,40	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,00	3,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,30	13,17	
				TOTAL PARTIDA			**82,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.17.006	*		**UD**	**COLOC. POMO ALUM. CERR. REP.HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación sobre puerta de madera, de pomo con cerradura de aluminio, cromada o latonada, tipo Texa o similar, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco.			
O00.001		1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
P13.13.001		1,000	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA CON CERR	29,18	29,18	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,20	1,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,10	3,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,90	14,99	
				TOTAL PARTIDA			**93,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.18.001	*		**UD**	**COLOC. MANILLA NORBAU NUEVA HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación de manillas de nylon, tipo Norbau de 20-80-F o similar, montado sobre puerta de madera.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.14.001		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	62,05	
P13.33.001		0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,20	2,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,50	3,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,20	14,86	
				TOTAL PARTIDA			**93,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.18.002 *		**UD**	**COLOC. MANILLA T 1071 NUEVA HOJA**			
			Ud. Suministro y colocación de manillas de nylon, tipo 1071/57 F-1 o similar, montado sobre puerta de madera.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.14.002	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO 1071/57 F-1	12,71	12,71	
P13.33.001	0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,80	0,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,20	1,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,30	4,62	
			TOTAL PARTIDA			**28,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.18.003 *		**UD**	**COLOC. MANILLA L S/3001 NUEVA HO**			
			Ud. Colocación y suministro de manillas de latón tipo S/3001 o similar, montada en hoja nueva.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.14.003	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3001	11,85	11,85	
P13.33.001	0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,00	0,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,30	1,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,40	4,45	
			TOTAL PARTIDA			**27,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.18.004 *		**UD**	**COLOC. MANILLA L S/3002 NUEVA HO**			
			Ud. Colocación y suministro de manillas de latón tipo S/3002 o similar, montada en hoja nueva.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.14.004	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.33.001	0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,10	0,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,30	6,14	
			TOTAL PARTIDA			**38,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.18.005 *		**UD**	**COLOC. MANILLA RILSAN NUEVA HO**			
			Ud. Colocación y suministro de manillas tipo Rilsan 654 o similar, montada en hoja nueva.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.14.005	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO RILSAN 654	27,83	27,83	
P13.33.001	0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,90	1,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	38,90	1,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,90	7,77	
			TOTAL PARTIDA			**48,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.18.006 *		**UD**	**COLOC. MANILLA NORBAU REP. HOJA**			
			Ud. Suministro y colocación de manillas de nylon, tipo Norbau de 20-80-F o similar, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco de madera.			
O00.001	1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
P13.14.001	1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	62,05	
P13.32.001	0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001	0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,00	2,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	109,30	5,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,80	21,81	
			TOTAL PARTIDA			**136,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.18.007	*		**UD**	**COLOC. MANILLA T1071/5 REP. HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación de manillas, tipo T1071/57 F-1 o similar, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco de madera.			
O00.001		1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
P13.14.002		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO 1071/57 F-1	12,71	12,71	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,00	2,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,90	11,57	
				TOTAL PARTIDA			**72,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.18.008	*		**UD**	**COLOC. MANILLA L S/3001REP. HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación de manillas de latón, tipo S/3001 o similar, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco de madera.			
O00.001		1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
P13.14.003		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3001	11,85	11,85	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,80	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,10	2,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,90	11,38	
				TOTAL PARTIDA			**71,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.18.009	*		**UD**	**COLOC. MANILLA L S/3002REP. HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación de manillas de latón, tipo S/3002 o similar, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco de madera.			
O00.001		1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
P13.14.004		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03	20,03	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,00	0,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,60	3,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,90	13,09	
				TOTAL PARTIDA			**81,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.18.010	*		**UD**	**COLOC. MANILLA RILSAN REP. HOJA**			
				Ud. Suministro y colocación de manillas, tipo Rilsan 654 o similar, incluyendo adecuación para su colocación o reparación de los desperfectos de la hoja o cerco de madera.			
O00.001		1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
P13.14.005		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO RILSAN 654	27,83	27,83	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,80	1,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,70	3,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,40	14,71	
				TOTAL PARTIDA			**92,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.19.001 *		**UD**	**COLOCACION TIRADOR NORBAU 75.160**			
			Ud. Suministro y colocación de tirador tipo Norbau modelo 75.160 Mont C o similar, montado sobre puerta de madera.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.15.001	1,000	UD	TIRADOR TIPO NORBAU 75.160	48,67	48,67	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,20	1,97	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	61,00	3,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,10	12,18	
			TOTAL PARTIDA			**76,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E13.19.002 *		**UD**	**COLOCACION TIRADOR ALUMINIO**			
			Ud. Suministro y colocación de tirador de aluminio o similar, montado sobre puerta de madera.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.15.002	1,000	UD	TIRADOR ALUMINIO	24,12	24,12	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,50	1,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,20	7,07	
			TOTAL PARTIDA			**44,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.19.003 *		**UD**	**COLOC. TIRADOR NYLON BLAN. O ROJ**			
			Ud. Suministro y colocación de tirador de nylon blanco o rojo, montado sobre puerta de madera.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
P13.15.003	1,000	UD	TIRADOR DE NYLON BLANCO O ROJO	2,90	2,90	
P13.33.001	0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,10	0,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,40	1,41	
			TOTAL PARTIDA			**8,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.19.004 *		**UD**	**COLOCACION TIRADOR CROMADO 145**			
			Ud. Suministro y colocación de tirador cromado de 145 o similar, montado sobre puerta de madera.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.15.004	1,000	UD	TIRADOR CROMADO DE 145	1,53	1,53	
P13.33.001	0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,50	1,43	
			TOTAL PARTIDA			**8,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.20.001 *		**UD**	**COLOCACION BISAGRA DE VAIVEN**			
			Ud. Suministro y colocación de bisagra de vaivén, montada sobre cerco y hoja de puerta de madera.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
P13.16.001	1,000	UD	BISAGRA DE VAIVEN UCEM.	58,98	58,98	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,50	2,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,90	3,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,60	14,74	
			TOTAL PARTIDA			**92,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.20.002 *		**UD**	**COLOCACION BISAGRA CROMADA 10CM**			
			Ud. Suministro y colocación de bisagra cromada de 10 cm., montada sobre cerco y hoja de puerta de madera.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.16.002	1,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99	1,99	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,50	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,30	0,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,80	2,05	
			TOTAL PARTIDA			**12,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.20.003 *		**UD**	**COLOCACION BISAGRA CROMADA 8CM**			
			Ud. Suministro y colocación de bisagra cromada de 8 cm., montada sobre cerco y hoja de puerta de madera.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.16.003	1,000	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 8 CM.	1,45	1,45	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,70	0,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
			TOTAL PARTIDA			**12,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E13.20.004 *		**ML**	**COLOCACION BISAGRA PIANO DE 40 M**			
			Ud. Suministro y colocación de bisagra de piano de 40 mm., montada sobre cerco y hoja de puerta de madera.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P13.16.004	1,000	ML	BISAGRA DE PIANO DE 40 MM.	1,45	1,45	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
			TOTAL PARTIDA			**10,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.21.001 *		**UD**	**COLOCACION DE MULETILLA CROMADA**			
			Ud. Muletilla cromada embutida para puerta de madera, con el lado exterior tapado con un embellecedor, dejando una pieza para poder abrir desde el exterior, colocado.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.18.005	1,000	UD	MULETILLA CROMADA EMBUTIDA	3,77	3,77	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
			TOTAL PARTIDA			**12,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E13.21.002 *		**UD**	**COLOCACION DE BOCALLAVE**			
			Ud. Suministro y colocación en puerta de madera, de bocallave de nylon rojo para cerradura.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P13.17.001	1,000	UD	BOCALLAVE	5,08	5,08	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,20	0,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,70	2,03	
			TOTAL PARTIDA			**12,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.21.003 *		**UD**	**COLOC. DE BOCALLAVE TIPO NORBAU**			
			Ud. Suministro y colocación en puerta de madera, de bocallave de nylon tipo Norbau o similar, para cerradura.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P13.17.002	1,000	UD	BOCALLAVE DE NYLON TIPO NORBAU	6,71	6,71	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,90	0,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,50	2,38	
			TOTAL PARTIDA			**14,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E13.21.004 *		**UD**	**COLOC. DE BOCALLAVE TIPO RILSAN**			
			Ud. Suministro y colocación en puerta de madera, de bocallave tipo Rilsan o similar, para cerradura.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P13.17.003	1,000	UD	BOCALLAVE TIPO RILSAN	6,32	6,32	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,80	0,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,50	0,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
			TOTAL PARTIDA			**14,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.21.005 *		**UD**	**COLOCACION DE BOCALLAVE CONDENA**			
			Ud. Suministro y colocación en puerta de madera, de bocallave de condena tipo S-80 o similar.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P13.17.004	1,000	UD	BOCALLAVE DE CONDENA S-80	17,30	17,30	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,80	0,71	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,90	1,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,10	4,58	
			TOTAL PARTIDA			**28,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.21.006 *		**UD**	**COLOCACION DE PICAPORTE TUBULAR**			
			Ud. Colocación en puerta de madera, de picaporte tubular latonado.			
O00.001	0,240	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,25	
P13.18.001	1,000	UD	PICAPORTE TUBULAR LATONADO	1,44	1,44	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
			TOTAL PARTIDA			**9,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E13.21.007 *		**UD**	**COLOCACION DE PICAPORTE CAJA LAT**			
			Ud. Colocación en puerta de madera, de picaporte de caja latonado.			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
P13.18.002	1,000	UD	PICAPORTE DE CAJA LATONADO	2,64	2,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
			TOTAL PARTIDA			**13,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.21.008	*		**UD**	**COLOCACION DE RESBALON**			
				Ud. Colocación en puerta de madera, de resbalón.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,00	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,70	2,79	
				TOTAL PARTIDA			**17,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.21.009	*		**UD**	**COLOCACION DE CIERRE DE CLIC**			
				Ud. Suministro y colocación de cierre de clic de hierro, en puerta de madera o de melamina.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.18.004		1,000	UD	CIERRE DE CLIC	2,46	2,46	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
				TOTAL PARTIDA			**10,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E13.21.010	*		**UD**	**COLOCACION DE CERROJILLO DE 60 M**			
				Ud. Suministro y colocación de cerrojillo de 60 mm. en hierro niquelado, sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P13.19.001		1,000	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17	2,17	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.21.011	*		**UD**	**COLOCACION DE PASADOR EMB. 250MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador para embutir de 250 mm., sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P13.19.002		1,000	UD	PASADOR DE EMBUTIR 250 MM.	3,71	3,71	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,50	0,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,10	2,11	
				TOTAL PARTIDA			**13,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E13.21.012	*		**UD**	**COLOCACION DE PASADOR EMB. 300MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador para embutir de 300 mm., sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P13.19.003		1,000	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	4,25	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
				TOTAL PARTIDA			**13,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.21.013 *		**UD**	**COLOCACION DE PASADOR EMB. 400MM**			
			Ud. Suministro y colocación de pasador para embutir de 400 mm., sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P13.19.004	1,000	UD	PASADOR DE EMBUTIR 400 MM.	5,32	5,32	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,20	0,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,80	2,43	
			TOTAL PARTIDA			**15,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E13.21.014 *		**UD**	**COLOCACION DE PASADOR EMB. 500MM**			
			Ud. Suministro y colocación de pasador para embutir de 500 mm., sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P13.19.005	1,000	UD	PASADOR DE EMBUTIR 500 MM.	7,13	7,13	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,10	0,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,80	2,81	
			TOTAL PARTIDA			**17,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.21.015 *		**UD**	**COLOCACION DE PASADOR CARA 250MM**			
			Ud. Suministro y colocación de pasador a la cara de 250 mm., sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P13.19.006	1,000	UD	PASADOR A LA CARA DE 250 MM.	3,97	3,97	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,40	0,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,90	2,07	
			TOTAL PARTIDA			**12,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.21.016 *		**UD**	**COLOCACION DE PASADOR CARA 300MM**			
			Ud. Suministro y colocación de pasador a la cara de 300 mm., sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P13.19.007	1,000	UD	PASADOR A LA CARA DE 300 MM.	4,90	4,90	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,90	2,26	
			TOTAL PARTIDA			**14,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E13.21.017 *		**UD**	**COLOCACION DE PASADOR CARA 400MM**			
			Ud. Suministro y colocación de pasador a la cara de 400 mm., sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P13.19.008	1,000	UD	PASADOR A LA CARA DE 400 MM.	6,40	6,40	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,90	0,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,50	2,57	
			TOTAL PARTIDA			**16,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.21.018	*		**UD**	**COLOCACION DE PASADOR CARA 500MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador a la cara de 500 mm., sobre puertas de madera o melamina.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
P13.19.009		1,000	UD	PASADOR A LA CARA DE 500 MM.	7,95	7,95	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,20	2,89	
				TOTAL PARTIDA			**18,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E13.22.001	*		**UD**	**COLOCACION DE RETENEDOR TIPO NOV**			
				Ud. Muelle retenedor tipo Novo T-555 o similar, colocado en puerta de madera.			
O00.001		1,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	22,98	
P13.23.001		1,000	UD	MUELLE RETENEDOR TIPO NOVO T-555	148,69	148,69	
P13.33.001		1,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	149,90	6,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	178,90	8,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	187,80	35,68	
				TOTAL PARTIDA			**223,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.22.002	*		**UD**	**COLOCACION DE RETENEDOR TIPO JUS**			
				Ud. Muelle retenedor tipo Justor de barra o similar, colocado en puerta de madera.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P13.23.002		1,000	UD	MUELLE RETENEDOR TIPO JUSTOR BAR	13,96	13,96	
P13.33.001		0,700	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,80	1,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,90	4,35	
				TOTAL PARTIDA			**27,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E13.23.001	*		**UD**	**REPARACION VENTANA MADERA ANTIGU**			
				Ud. Reparación de cerco u hoja de ventana de madera antigua, parcheando con madera las zonas deterioradas y limpieza de restos de antiguos herrajes.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,80	2,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,00	9,12	
				TOTAL PARTIDA			**57,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E13.23.002	*		**UD**	**REPARACION VENTANA MADERA ACTUAL**			
				Ud. Reparación de cerco u hoja de ventana de madera actual, parcheando con madera las zonas deterioradas y limpieza de restos de antiguos herrajes.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
P13.32.001		0,004	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	1,69	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,70	5,64	
				TOTAL PARTIDA			**35,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.23.003	*		**ML**	**COLOCACION DE SAETINOS DE MADERA**			
				Ml. Fabricación y colocación en ventanas de madera, de saetinos del mismo material, de escuadría igual a la existente, previa limpieza del galce.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.32.001		0,001	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	0,42	
P13.33.001		0,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,50	0,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,00	2,09	
				TOTAL PARTIDA			**13,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.24.001	*		**UD**	**COLOCACION DE CREMONA LATONADA**			
				Ud. Suministro y colocación en ventana de madera, de cremona latonada similar a la existente.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
P13.20.001		1,000	UD	CREMONA LATONADA	11,05	11,05	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,10	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,60	1,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,70	4,50	
				TOTAL PARTIDA			**28,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.24.002	*		**UD**	**COLOCACION DE FALLEBA LATONADA**			
				Ud. Suministro y colocación en ventana de madera, de falleba latonada similar a la existente.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
P13.20.002		1,000	UD	FALLEBA EN HIERRO LATON DE 3 PU	12,66	12,66	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,70	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,30	1,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,50	4,85	
				TOTAL PARTIDA			**30,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.24.003	*		**UD**	**COLOCACION ALDAVILLA NIQUELADA**			
				Ud. Suministro y colocación en ventana de madera, de aldavilla niquelada similar a la existente.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P13.18.006		1,000	UD	ALDAVILLA NIQUELADA	0,61	0,61	
P13.33.001		0,050	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,40	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,60	0,49	
				TOTAL PARTIDA			**3,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.24.004	*		**UD**	**COLOCACION CIERRE GOLPETE Nº 11**			
				Ud. Suministro y colocación en ventana de madera, de cierre de golpete nº 11 similar al existente.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.18.007		1,000	UD	CIERRE GOLPETE N 11	1,65	1,65	
P13.33.001		0,050	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,10	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,30	1,01	
				TOTAL PARTIDA			**6,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.24.005	*		**UD**	**COLOCACION DE PERNIO LATON 90**			
				Ud. Sustitución y colocación sobre ventana de madera, de pernio cromado 950, de 90 mm.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.21.001		1,000	UD	PERNIO LATON 950 DE 90	1,74	1,74	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,80	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,30	1,96	
				TOTAL PARTIDA			**12,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E13.24.006	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO LATON 80X50 MM**			
				Ud. Sustitución y colocación sobre ventana de madera, de pernio de latón de 80x50 mm.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.21.002		1,000	UD	PERNIO LATON 80X50	1,43	1,43	
P13.33.001		0,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,50	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
				TOTAL PARTIDA			**11,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.25.001	*		**ML**	**CONS. Y COLOC. PERCHA TIPO NORBA**			
				Ml. Construcción y colocación de perchas de nylon rígido, modelo Norbau tipo WH-84 o similar, colocadas sobre tablero plastificado crema de 19 mm. y canteado con tocón del mismo material, y las perchas montadas cada 125 mm.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P13.09.004		0,250	M2	TABLERO PLASTIFICADO CREMA 19 MM	10,53	2,63	
P13.24.001		8,000	UD	PERCHA NYLON TIPO WH -84	1,80	14,40	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,00	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,30	1,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,90	6,25	
				TOTAL PARTIDA			**39,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E13.25.002	*		**UD**	**COLOCACION PERCHA DE HIERRO TIPO**			
				Ud. Suministro y colocación de perchas con soporte metálico, pintado al horno, y ocho ganchos de hierro galvanizado, tipo P.E. o similar.			
O00.001		0,230	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,03	
P13.24.002		1,000	UD	PERCHA DE 8 GANCHOS GALV TIPO PE	18,03	18,03	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,80	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,10	4,96	
				TOTAL PARTIDA			**31,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.25.003	*		**M2**	**PIZARRA DE TABLERO CON FORMICA**			
				M2. Construcción de pizarra formada por tablero aglomerado de 19 mm. de espesor, contrachapeado con una plancha tipo Formica, color verde especial pizarras, y por la otra cara con otra plancha de contra-balanceo, con p.p. de recercado con moldura de madera de pino para pintar de 30 mm., colocada.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P13.25.001		2,000	M2	PLANCHA DE FORMICA "PIZARRA"	20,35	40,70	
P13.09.006		1,000	M2	TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM.	8,02	8,02	
P13.32.001		0,075	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	31,60	
P13.33.001		4,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,250	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	5,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,40	3,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	197,30	9,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	207,20	39,37	
				TOTAL PARTIDA			**246,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.25.004	*		**ML**	**MOLDURA EN "L" DE MADERA 5X15 CM**			
				Ml. Construcción y colocación de moldura de madera de pino de en "L", para pintar de una escuadría 5x15 cm., para recercado de pizarra.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P13.32.001		0,008	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	3,37	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,40	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,50	1,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,50	4,09	
				TOTAL PARTIDA			**25,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E13.25.005	*		**UD**	**PORTA-TIZAS DE 50 CM. DE MADERA**			
				Ud. Construcción de porta-tizas de madera de 50 cm. de largo por 15 cm. de fondo, según modelo, colocado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,430	H.	AYUDANTE	19,87	8,54	
P13.32.001		0,011	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	4,63	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,00	1,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,70	6,59	
				TOTAL PARTIDA			**41,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E13.25.006	*		**ML**	**REPARACION O REPOSICION PASAMAN**			
				Ml. Repaso, reposición o reparación de pasamanos de madera de roble, igual al existente.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
P13.32.002		0,012	M3	MADERA EN TABLON DE ROBLE	1.536,86	18,44	
P13.33.001		1,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,70	0,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,10	1,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,00	7,79	
				TOTAL PARTIDA			**48,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.25.007 *		**UD**	**COLOCACION DE ESPALDERAS EXISTEN**			
			Ud. Colocación de espaldera de gimnasio, existente.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
			TOTAL PARTIDA			**20,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.25.008 *		**UD**	**COLOCACION DE MESA HIDRAULICA**			
			Ud. Colocación de mesa hidraúlica, existente.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,20	1,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,60	5,81	
			TOTAL PARTIDA			**36,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.25.009 *		**UD**	**COLOCACION DE BANCO HIDRAULICO**			
			Ud. Colocación de banco hidraúlico, existente.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P13.33.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,00	1,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,20	4,98	
			TOTAL PARTIDA			**31,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E13.25.010 *		**UD**	**COLOCACION DE PERCHA EXISTENTE**			
			Ud. Colocación de percha de cualquier modelo, existente.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,50	0,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,00	2,28	
			TOTAL PARTIDA			**14,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.25.011 *		**ML**	**COLOCACION DE ESTANTERIA EXISTEN**			
			Ml. Colocación de estantería de madera, melamina, etc., existente.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
P13.33.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,00	0,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,60	2,39	
			TOTAL PARTIDA			**14,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.25.012 *		**ML**	**COLOCAC.DE BALDAS DE MADERA O ME**			
			Ml. Colocación de balda de madera, melamina, etc., existente.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,80	0,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,00	0,76	
			TOTAL PARTIDA			**4,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.25.013	*		**UD**	**COLOCAC. DE CUADRO,BOTIQUIN, CRU**			
				Ud. Colocación de cuadro, botiquín, crucifijo, etc., existente.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,80	0,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,00	0,76	
				TOTAL PARTIDA			**4,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.250061	*		**ML**	**SUMIN.Y COLOC. PASAMANOS HAYA**			
				Ml. Suministro y colocación pasamanos haya 80x60 mm.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
P13.320021		0,012	M3	MADERA EN TABLON DE HAYA	2.492,86	29,91	
P13.33.001		1,200	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,10	1,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,60	2,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,60	11,70	
				TOTAL PARTIDA			**73,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E13.26.001	*		**UD**	**COLOCAC. PALOMILLA DE 15X12,5 CM**			
				Ud. Suministro y colocación de palomilla de hierro de 15x12,5 cm., pintada al horno.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P13.22.001		1,000	UD	PALOMILLA DE HIERRO DE 15X12,5	0,72	0,72	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,70	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,00	1,14	
				TOTAL PARTIDA			**7,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E13.26.002	*		**UD**	**COLOCAC. PALOMILLA DE 15X17,5 CM**			
				Ud. Suministro y colocación de palomilla de hierro de 17,5x15 cm., pintada al horno.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P13.22.002		1,000	UD	PALOMILLA DE HIERRO DE 17,5X15CM	0,82	0,82	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,80	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,10	1,16	
				TOTAL PARTIDA			**7,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E13.26.003	*		**UD**	**COLOCAC. PALOMILLA DE 20X17,5 CM**			
				Ud. Suministro y colocación de palomilla de hierro de 20x17,5 cm., pintada al horno.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
P13.22.003		1,000	UD	PALOMILLA DE HIERRO DE 20X17,5CM	1,07	1,07	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,50	0,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,80	1,29	
				TOTAL PARTIDA			**8,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.26.004	*		**UD**	**COLOCAC. PALOMILLA DE 20X25 CM**			
				Ud. Suministro y colocación de palomilla de hierro de 25x20 cm., pintada al horno.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
P13.22.004		1,000	UD	PALOMILLA DE HIERRO DE 25X20 CM.	1,35	1,35	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,80	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
				TOTAL PARTIDA			**8,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.27.001	*		**UD**	**COLOCACION DE REJILLA 15X15 CM O**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, sin apertura de hueco, de rejilla de color oro, de medidas 15x15 cm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.26.001		1,000	UD	REJILLA 15X15 CM. COLOR ORO	1,34	1,34	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,20	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,50	1,05	
				TOTAL PARTIDA			**6,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.27.002	*		**UD**	**COLOCACION DE REJILLA 15X15 CM A**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, sin apertura de hueco, de rejilla de color aluminio de medidas 15x15 cm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.26.002		1,000	UD	REJILLA 15X15 CM. COLOR ALUMINIO	1,28	1,28	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,10	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,40	1,03	
				TOTAL PARTIDA			**6,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.27.003	*		**UD**	**COLOCACION REJILLA 15X15 CM CH.Z**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, sin apertura de hueco, de rejilla de chapa zincada de medidas 15x15 cm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.26.003		1,000	UD	REJILLA 15X15 CM. CHAPA ZINCADA	1,09	1,09	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,90	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,20	0,99	
				TOTAL PARTIDA			**6,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E13.27.004	*		**UD**	**COLOCACION REJILLA 30X15 CM CH.Z**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, sin apertura de hueco, de rejilla de chapa zincada de medidas 30x15 cm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.26.004		1,000	UD	REJILLA 30X15 CM. CHAPA ZINCADA	1,54	1,54	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.27.005	*		**UD**	**COLOCACION REJILLA 20X20 CM CH.Z**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, sin apertura de hueco, de rejilla de chapa zincada de medidas 20x20 cm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.26.005		1,000	UD	REJILLA 20X20 CM. CHAPA ZINCADA	1,46	1,46	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,30	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,60	1,06	
				TOTAL PARTIDA			**6,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.27.006	*		**UD**	**COLOCACION REJILLA 15X15 CM ES.B**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, sin apertura de hueco, de rejilla de hierro esmaltada en color blanco de medidas 15x15 cm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.26.006		1,000	UD	REJILLA 15X15 CM. ESMALTADA BLAN	1,54	1,54	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.27.007	*		**UD**	**COLOCACION REJILLA 20X20 CM ES.B**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, sin apertura de hueco, de rejilla de hierro esmaltada en color blanco de medidas 20x20 cm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.26.007		1,000	UD	REJILLA 20X20 CM. ESMALTADA BLAN	1,88	1,88	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,80	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,10	1,16	
				TOTAL PARTIDA			**7,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E13.27.008	*		**UD**	**COLOCACION DE MIRILLA DE SEGURID**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, de mirilla telescópica de seguridad.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
P13.27.001		1,000	UD	MIRILLA TELESCOPICA	10,21	10,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,20	0,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,90	2,83	
				TOTAL PARTIDA			**17,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.27.009	*		**UD**	**COLOCACION DE CADENA DE SEGURID**			
				Ud. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, de cadena de seguridad.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.27.002		1,000	UD	CADENA DE SEGURIDAD	13,83	13,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,30	0,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,30	3,86	
				TOTAL PARTIDA			**24,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.27.010	*		**UD**	**COLOCACION DE TOPE DE PUERTA**			
				Ud. Colocación de tope para hoja de puerta de madera.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P13.27.003		1,000	UD	TOPE PARA PUERTA	0,60	0,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,40	0,65	
				TOTAL PARTIDA			**4,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E13.27.011	*		**ML**	**COLOCACION DE BURLETE ADHESIVO**			
				Ml. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, de burlete adhesivo.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.29.001		1,000	ML	BURLETE ADHESIVO	6,71	6,71	
P13.33.001		0,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,00	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,70	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E13.27.012	*		**ML**	**COLOCACION DE BURLETE DE ALUMINI**			
				Ml. Suministro y colocación sobre hoja de puerta de madera, de burlete de aluminio.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.29.002		1,000	ML	BURLETE DE ALUMINIO	13,56	13,56	
P13.33.001		0,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,80	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,80	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,80	3,95	
				TOTAL PARTIDA			**24,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E13.27.013	*		**ML**	**COLOCACION DE SOLERA DE LATON**			
				Ml. Colocación de solera de latón, en remate de pavimentos.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.30.001		1,000	ML	SOLERA LATON	1,59	1,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,10	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,40	1,41	
				TOTAL PARTIDA			**8,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.27.014	*		**ML**	**COLOCACION DE PERFIL DE GOMA**			
				Ml. Colocación de perfil de goma tipo 1969, con pegamento de PVC, sobre gradas de terrazo o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
P13.28.001		1,000	ML	PERFIL GOMA TIPO 1969 PARA PUERT	21,52	21,52	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,50	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,70	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,60	7,52	
				TOTAL PARTIDA			**47,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.27.015	*		**M2**	**COLOCACION DE CHAPA DE ALUMINIO**			
				M2. Colocación de chapa de aluminio con cantos matados, de 1 mm. de espesor.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P14.04.004		1,000	ML	CHAPA ALUMINIO DE 1 MM ESP. X 20	24,49	24,49	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,50	1,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,00	2,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,70	10,58	
				TOTAL PARTIDA			**66,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E13.27.016	*		**ML**	**COLOCACION DE ENCIMERA DE 30 MM.**			
				Ml. Suministro y colocación de tablero con canto redondeado, para encimera de 30 mm. forrado con formica.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P13.31.001		1,000	ML	TABLERO ENCIMERA DE 30 MM FORM	57,39	57,39	
P13.33.001		9,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,50	2,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	176,60	8,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	185,50	35,25	
				TOTAL PARTIDA			**220,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.50.001	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA TIPO NORDICA**			
				M2. Suministro y montaje de persiana de tejido opaco, enrollable, tipo Nórdica, en diversos colores, colocada con todos sus accesorios.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
P13.50.001		1,000	M2	PERSIANA TEJIDO OPACO TIPO NORDI	44,05	44,05	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,010	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,10	1,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,40	2,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,20	11,06	
				TOTAL PARTIDA			**69,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E13.50.002	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA LEVOLOR 50**			
				M2. Suministro y montaje de persiana de lama metálica de 50 mm. de anchura, tipo Levolor, color a elegir, colocada con todos sus accesorios.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
P13.50.002		1,000	M2	PERSIANA TIPO LEVOLOR DE 50 MM.	27,98	27,98	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,010	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,00	1,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,70	1,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,60	7,71	
				TOTAL PARTIDA			**48,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.50.003	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA LEVOLOR 25**			
				M2. Suministro y montaje de persiana de lama metálica de 25 ó 16 mm. de anchura, tipo Levolor, color a elegir, colocada con todos sus accesorios.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
P13.50.003		1,000	M2	PERSIANA TIPO LEVOLOR DE 25,16M	24,62	24,62	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,010	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,60	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,80	2,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,20	9,73	
				TOTAL PARTIDA			**60,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.50.004	*		**M2**	**COLOC. PERSIANA ALICANTINA PVC**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de PVC, tipo Alicantina, colocada con todos sus accesorios.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
P13.51.001		1,000	M2	PERSIANA TIPO ALICANTINA EN PVC	15,25	15,25	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,010	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,30	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,40	1,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,70	5,07	
				TOTAL PARTIDA			**31,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.50.005	*		**M2**	**COLOC. PERSIANA ALICANTINA MADER**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de madera, tipo Alicantina, colocada con todos sus accesorios.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
P13.51.002		1,000	M2	PERSIANA TIPO ALICANTINA EN MADE	17,30	17,30	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,010	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,30	0,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,60	1,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,00	5,51	
				TOTAL PARTIDA			**34,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.51.001	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA PVC MINI**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de 37 mm. de PVC, tipo Mini en color crema, incluso apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P13.52.001		1,000	M2	PERSIANA DE PVC TIPO MINI	25,38	25,38	
M00.13.002		0,010	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,40	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,60	2,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,10	9,90	
				TOTAL PARTIDA			**61,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.51.002	*		**M2**	**COLOC. PERSIANA PVC STIL 2001**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de 34 mm. de PVC, tipo Stil 2001 en color crema, incluso p.p. de cajón exterior de PVC.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P13.52.002		1,000	M2	PERSIANA PVC TIPO STIL 2001 CAJ	32,46	32,46	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,50	1,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,00	4,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,30	17,16	
				TOTAL PARTIDA			**107,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.51.003	*		**M2**	**COLOC. PERSIANA PVC STIL 2002**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de 34 mm. de PVC, tipo Stil 2002 en color crema, incluso p.p. de cajón exterior de PVC.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P13.52.003		1,000	M2	PERSIANA PVC TIPO STIL 2002 CAJ	34,30	34,30	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,30	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,90	4,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,30	17,54	
				TOTAL PARTIDA			**109,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.51.004	*		**M2**	**COLOC. PERSIANA PVC STIL 2003**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de 34 mm. de PVC, tipo Stil 2003 en color crema, incluso p.p. de cajón exterior de PVC.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P13.52.004		1,000	M2	PERSIANA PVC TIPO STIL 2003 CAJ	40,09	40,09	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,10	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,90	4,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,60	18,73	
				TOTAL PARTIDA			**117,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.51.005	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA PVC SUPER**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama reforzada de 42 mm. de PVC, tipo Super en color crema, incluso apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P13.52.005		1,000	M2	PERSIANA PVC TIPO SUPER	25,38	25,38	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,40	1,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,40	3,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,10	14,84	
				TOTAL PARTIDA			**92,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O13.51.005	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA PVC SUPER**			
				M2. Colocación de persiana enrollable de lama reforzada de 42 mm. de PVC, tipo Super en color crema, incluso apertura y cierre de capialzado.(Sin aporte de persiana).			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,00	2,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,30	9,37	
				TOTAL PARTIDA			**58,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E13.52.001	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA AL.TER. 40**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de 40 mm. de aluminio térmico, color a elegir según catálogo, con apertura y cierre de capialzado existente.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P13.53.001		1,000	M2	PERSIANA ALUMINO TERMICO DE 40	35,17	35,17	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,20	1,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,60	4,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,80	16,87	
				TOTAL PARTIDA			**105,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E13.52.002	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA AL.TER. 45**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de 45 mm. de aluminio térmico, color a elegir según catálogo, con apertura y cierre de capialzado existente.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P13.53.002		1,000	M2	PERSIANA ALUMINO TERMICO DE 45	35,94	35,94	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,00	1,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,40	4,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,70	17,04	
				TOTAL PARTIDA			**106,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.52.003	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA AL.TER. CA**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de lama de aluminio térmico, tipo Alu-Stil, color a elegir según catálogo, con p.p. de cajón exterior de aluminio y guías del mismo material.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P13.53.003		1,000	M2	PERSIANA ALUMINO TERMICO CAJON	61,21	61,21	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,20	2,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,40	6,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,80	25,61	
				TOTAL PARTIDA			**160,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.52.004	*		**M2**	**COLOCACION PERSIANA EXT. AS 40**			
				M2. Suministro y colocación de persiana enrollable de seguridad, tipo AS 40 Extursionado, de lama de 40 mm., color a elegir según catálogo, incluso apertura y cierre de capialzado existente.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P13.53.004		1,000	M2	PERSIANA AS 40 EXTURSIONADO SEG	106,24	106,24	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,30	4,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	162,70	8,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	170,80	32,45	
				TOTAL PARTIDA			**203,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E13.520041	*		**ML**	**COLOCACION TAMBOR PERS. ALUMINIO**			
				ML. Suministro y colocación de cajón exterior de persiana,realizado en aluminio lacado, incluso parte proporcional de divisiones y testeros para sujección de soportes de rodamiento.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P14.04.006		2,000	ML	CHAPA ALUMINIO DE 1 MM ESP. X 20	44,69	89,38	
P14.09.006		3,000	ML	TUBO ALUMINIO DE 30X30 MM. LACAD	5,32	15,96	
P13.33.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,40	4,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	176,70	8,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	185,50	35,25	
				TOTAL PARTIDA			**220,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.53.001	*		**UD**	**COLOCACION TORNO 30 KG. COMPLETO**			
				Ud. Suministro y colocación de torno visto de 30 kg., incluyendo tubo niquelado de guía, por el que se coloca cable de 2 mm. de diámetro, con pasacables de rótula de nylon especiales en la salida del torno y en la entrada a polea, incluso sustitución de la polea por otra de 150 mm. de diámetro, disco metálico de 200 y eje metálico de 70 mm. de diámetro, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		1,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,15	
P13.54.001		1,000	UD	TORNO VISTO DE 30 KG.	20,24	20,24	
P13.60.001		6,000	ML	SIRGA DE Ø 2 MM.	0,79	4,74	
P13.59.011		2,000	ML	TUBO NIQUELADO DE Ø 16 MM.	2,96	5,92	
P13.57.002		2,000	ML	EJE OCTOGONAL DE Ø 70 MM.	3,99	7,98	
P13.58.005		1,000	UD	DISCO 200X70 Ø METALICO	2,41	2,41	
P13.33.001		2,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,80	1,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,70	4,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,10	17,31	
				TOTAL PARTIDA			**108,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.53.002	*		**UD**	**COLOCACION TORNO 40 KG. COMPLETO**			
				Ud. Suministro y colocación de torno visto de 40 kg., incluyendo tubo niquelado de guía, por el que se coloca cable de 2,5 mm. de diámetro, con pasacables de rótula de nylon especiales en la salida del torno y en la entrada a polea, incluso sustitución de la polea por otra de 150 mm. de diámetro, disco metálico de 200 y eje metálico de 70 mm. de diámetro, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		1,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,15	
P13.54.002		1,000	UD	TORNO VISTO DE 40 KG.	23,54	23,54	
P13.60.002		6,000	ML	SIRGA DE Ø 2,5 MM.	0,91	5,46	
P13.59.011		2,000	ML	TUBO NIQUELADO DE Ø 16 MM.	2,96	5,92	
P13.57.002		2,000	ML	EJE OCTOGONAL DE Ø 70 MM.	3,99	7,98	
P13.58.005		1,000	UD	DISCO 200X70 Ø METALICO	2,41	2,41	
P13.33.001		2,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,80	1,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,90	4,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,50	18,15	
				TOTAL PARTIDA			**113,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E13.53.003	*		**UD**	**COLOCACION TORNO 50 KG. COMPLETO**			
				Ud. Suministro y colocación de torno visto de 50 kg., incluyendo tubo niquelado de guía, por el que se coloca cable de 2,5 mm. de diámetro, con pasacables de rótula de nylon especiales en la salida del torno y en la entrada a polea, incluso sustitución de la polea por otra de 150 mm. de diámetro, disco metálico de 200 y eje metálico de 70 mm. de diámetro, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		1,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,15	
P13.54.003		1,000	UD	TORNO VISTO DE 50 KG.	25,25	25,25	
P13.60.002		6,000	ML	SIRGA DE Ø 2,5 MM.	0,91	5,46	
P13.59.011		2,000	ML	TUBO NIQUELADO DE Ø 16 MM.	2,96	5,92	
P13.57.002		2,000	ML	EJE OCTOGONAL DE Ø 70 MM.	3,99	7,98	
P13.58.005		1,000	UD	DISCO 200X70 Ø METALICO	2,41	2,41	
P13.33.001		2,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,70	4,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,30	18,49	
				TOTAL PARTIDA			**115,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.53.004	*		**UD**	**COLOCACION TORNO 30 KG. SOLO**			
				Ud. Suministro y colocación de torno visto de 30 kg., incluso enganche de cable.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.54.001		1,000	UD	TORNO VISTO DE 30 KG.	20,24	20,24	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,80	0,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,30	1,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,90	6,06	
				TOTAL PARTIDA			**37,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.53.005	*		**UD**	**COLOCACION TORNO 40 KG. SOLO**			
				Ud. Suministro y colocación de torno visto de 40 kg., incluso enganche de cable.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.54.002		1,000	UD	TORNO VISTO DE 40 KG.	23,54	23,54	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,10	0,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,80	1,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,50	6,75	
				TOTAL PARTIDA			**42,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.53.006	*		**UD**	**COLOCACION TORNO 50 KG. SOLO**			
				Ud. Suministro y colocación de torno visto de 50 kg., incluso enganche de cable.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.54.003		1,000	UD	TORNO VISTO DE 50 KG.	25,25	25,25	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,80	1,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,60	1,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,30	7,09	
				TOTAL PARTIDA			**44,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.54.001	*		**UD**	**COLOCACION MECANISMO CARDAN 20**			
				Ud. Suministro e instalación de mecanismos completos de recogida de persiana tipo Cardan para 20 kg. de peso.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.55.001		1,000	UD	MECANISMO PARA CARDAN HASTA 20	28,05	28,05	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,10	1,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,40	2,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,50	8,65	
				TOTAL PARTIDA			**54,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.54.002	*		**UD**	**COLOCACION MECANISMO CARDAN 30**			
				Ud. Suministro e instalación de mecanismos completos de recogida de persiana tipo Cardan para 30 kg. de peso.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.55.002		1,000	UD	MECANISMO PARA CARDAN HASTA 30	30,78	30,78	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,80	1,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,20	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,50	9,22	
				TOTAL PARTIDA			**57,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.54.003	*		**UD**	**COLOCACION MECANISMO CARDAN 40**			
				Ud. Suministro e instalación de mecanismos completos de recogida de persiana tipo Cardan para 40 kg. de peso.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.55.003		1,000	UD	MECANISMO PARA CARDAN HASTA 40	34,30	34,30	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,30	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,90	2,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,40	9,96	
				TOTAL PARTIDA			**62,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.55.001	*		**UD**	**COLOCACION RECOGEDOR EMPOTRAR**			
				Ud. Suministro y colocación de recogedor para empotrar, tipo Milan, con placa de aluminio como embellecedor, previa retirada del existente y enganche de cinta.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P13.56.001		1,000	UD	RECOGEDOR EMPOTRAR PARA CINTA	4,29	4,29	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
				TOTAL PARTIDA			**13,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E13.55.002	*		**UD**	**COLOCACION RECOGEDOR VISTO**			
				Ud. Suministro y colocación de recogedor visto, tipo Milan, previa retirada del existente y enganche de cinta.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P13.56.002		1,000	UD	RECOGEDOR VISTO PARA CINTA	4,98	4,98	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,80	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,40	2,36	
				TOTAL PARTIDA			**14,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.56.001	*		**ML**	**COLOCACION EJE OCTOGONAL Ø 60**			
				Ml. Suministro y montaje de eje metálico octogonal de diámetro 60 mm., y enganche de la persiana, cinta, sirga, etc., con retirada del existente e incluso apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.57.001		1,000	ML	EJE OCTOGONAL DE Ø 60 MM.	2,97	2,97	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,70	1,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,10	5,72	
				TOTAL PARTIDA			**35,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.56.002	*		**ML**	**COLOCACION EJE OCTOGONAL Ø 70**			
				Ml. Suministro y montaje de eje metálico octogonal de diámetro 70 mm., y enganche de la persiana, cinta, sirga, etc., con retirada del existente e incluso apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P13.57.002		1,000	ML	EJE OCTOGONAL DE Ø 70 MM.	3,99	3,99	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,70	1,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,20	5,93	
				TOTAL PARTIDA			**37,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.56.003 *		**UD**	**COLOCACION DISCO 150X60 Ø METAL**			
			Ud. Suministro y colocación de disco metálico de 150x60 mm. de diámetro, conexionando todos los elementos de la persiana previa retirada del existente, incluso apertura y cierre del capialzado.			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003	0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P13.58.001	1,000	UD	DISCO 150X60 Ø METALICO	2,00	2,00	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,50	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,30	2,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,40	8,44	
			TOTAL PARTIDA			**52,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.56.004 *		**UD**	**COLOCACION DISCO 180X60 Ø METAL**			
			Ud. Suministro y colocación de disco metálico de 180x60 mm. de diámetro, conexionando todos los elementos de la persiana previa retirada del existente, incluso apertura y cierre del capialzado.			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003	0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P13.58.002	1,000	UD	DISCO 180X60 Ø METALICO	2,06	2,06	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,40	2,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,50	8,46	
			TOTAL PARTIDA			**52,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E13.56.005 *		**UD**	**COLOCACION DISCO 200X60 Ø METAL**			
			Ud. Suministro y colocación de disco metálico de 200x60 mm. de diámetro, conexionando todos los elementos de la persiana previa retirada del existente, incluso apertura y cierre del capialzado.			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003	0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P13.58.003	1,000	UD	DISCO 200X60 Ø METALICO	2,33	2,33	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,80	0,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,60	2,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,80	8,51	
			TOTAL PARTIDA			**53,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E13.56.006 *		**UD**	**COLOCACION DISCO 180X70 Ø METAL**			
			Ud. Suministro y colocación de disco metálico de 180x70 mm. de diámetro, conexionando todos los elementos de la persiana previa retirada del existente, incluso apertura y cierre del capialzado.			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003	0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P13.58.004	1,000	UD	DISCO 180X70 Ø METALICO	2,16	2,16	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,50	2,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,60	8,47	
			TOTAL PARTIDA			**53,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.56.007	*		**UD**	**COLOCACION DISCO 200X70 Ø METAL**			
				Ud. Suministro y colocación de disco metálico de 200x70 mm. de diámetro, conexionando todos los elementos de la persiana previa retirada del existente, incluso apertura y cierre del capialzado.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P13.58.005		1,000	UD	DISCO 200X70 Ø METALICO	2,41	2,41	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,90	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,70	2,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,90	8,53	
				TOTAL PARTIDA			**53,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.56.008	*		**UD**	**COLOCACION DISCO 120X42 Ø NYLON**			
				Ud. Suministro y colocación de disco de nylon para cinta ancha, de 120x42 mm. de diámetro, conexionando todos los elementos de la persiana previa retirada del existente, incluso apertura y cierre del capialzado.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P13.58.006		1,000	UD	DISCO 120X42 Ø NYLON CINTA ANCHA	0,83	0,83	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,10	2,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,10	8,19	
				TOTAL PARTIDA			**51,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.56.009	*		**UD**	**COLOCACION DISCO 140X42 Ø NYLON**			
				Ud. Suministro y colocación de disco de nylon para cinta ancha, de 140x42 mm. de diámetro, conexionando todos los elementos de la persiana previa retirada del existente, incluso apertura y cierre del capialzado.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P13.58.007		1,000	UD	DISCO 140X42 Ø NYLON CINTA ANCHA	1,10	1,10	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,40	2,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,40	8,25	
				TOTAL PARTIDA			**51,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E13.56.010	*		**UD**	**COLOCACION CONTERA MET.EJE Ø 60**			
				Ud. Suministro y colocación de contera metálica con espiga de 60 mm. de diámetro previa retirada de la existente, desmontaje y montaje del eje, con apertura y cierre del capialzado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.59.001		1,000	UD	CONTERA METALICA EJE Ø 60	0,90	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,70	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
				TOTAL PARTIDA			**12,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.56.011	*		**UD**	**COLOCACION CONTERA MET.EJE Ø 70**			
				Ud. Suministro y colocación de contera metálica con espiga de 70 mm. de diámetro previa retirada de la existente, desmontaje y montaje del eje, con apertura y cierre del capialzado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.59.002		1,000	UD	CONTERA METALICA EJE Ø 70	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,80	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,30	1,96	
				TOTAL PARTIDA			**12,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E13.56.012	*		**UD**	**COLOCACION SOPORTE ROLDANA**			
				Ud. Suministro y colocación de soporte roldana, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.59.003		1,000	UD	SOPORTE ROLDANA	0,72	0,72	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,00	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,50	2,00	
				TOTAL PARTIDA			**12,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.56.013	*		**UD**	**COLOCACION SOPORTE CON RODAMIENT**			
				Ud. Suministro y colocación de soporte de rodamientos, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.59.004		1,000	UD	SOPORTE CON RODAMIENTO	0,63	0,63	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**12,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13.56.014	*		**UD**	**COLOCACION CARCASA PASACINTA**			
				Ud. Suministro y colocación de carcasa metálica para pasacintas, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.59.005		1,000	UD	CARCASA PASACINTA METALICA	0,54	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
				TOTAL PARTIDA			**7,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.56.015	*		**UD**	**COLOCACION PASACINTA DOS RODILLO**			
				Ud. Suministro y colocación de pasacinta de dos rodillos, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.59.006		1,000	UD	PASACINTAS DOS RODILLOS	0,43	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,90	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,20	1,18	
				TOTAL PARTIDA			**7,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.56.016 *		**ML**	**COLOCACION DE GUIA DE ALUMINIO**			
			Ml. Suministro y colocación de guía de aluminio para persiana, colocada sobre antiguas guías o galce, con grapas y tornillos.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.62.001	1,000	ML	GUIA DE ALUMINIO	2,65	2,65	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,50	0,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
			TOTAL PARTIDA			**14,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E13.56.017 *		**ML**	**COLOCACION DE MAINEL CENTRAL ALU**			
			Ml. Suministro y colocación de mainel central de aluminio según modelo, para división de persianas, sujetándolo en los extremos.			
O00.001	0,830	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,17	
P13.62.002	1,000	ML	MAINEL DE ALUMINIO PARA DIVIDIR	17,21	17,21	
P13.33.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,20	0,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	37,10	1,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,00	7,41	
			TOTAL PARTIDA			**46,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E13.56.018 *		**UD**	**COLOCACION DE TOPE METALICO CON**			
			Ud. Colocación de tope metálico con arandela, para persiana.			
O00.001	0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
P13.59.007	1,000	UD	TOPE METALICO CON ARANDELA	0,27	0,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,40	0,46	
			TOTAL PARTIDA			**2,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E13.56.019 *		**UD**	**COLOCACION DE TOPE PVC CON ARAND**			
			Ud. Colocación de tope de PVC con arandela, para persiana.			
O00.001	0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
P13.59.008	1,000	UD	TOPE DE PVC CON ARANDELA	0,18	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
			TOTAL PARTIDA			**2,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E13.56.020 *		**UD**	**COLOCACION DE GUIA TERMINAL NYLO**			
			Ud. Suministro y colocación de guía terminal con rótula de nylon, levantado de tape y colocación del mismo.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.59.009	1,000	UD	GUIA TERMINAL CON NYLON PARA SIR	2,98	2,98	
P13.33.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,40	0,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,00	2,47	
			TOTAL PARTIDA			**15,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.56.021	*		**UD**	**COLOCACION DE DERIVACION NYLON**			
				Ud. Suministro y colocación de derivación con rótula de nylon para sirgas o cables.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.59.010		1,000	UD	DERIVACION DE NYLON PARA SIRGA	5,05	5,05	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
				TOTAL PARTIDA			**14,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E13.56.022	*		**ML**	**COLOCACION DE TUBO NIQUELADO 16**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo niquelado de 16 mm. de diámetro, incluso p.p. de abrazaderas.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.59.011		1,000	ML	TUBO NIQUELADO DE Ø 16 MM.	2,96	2,96	
P13.33.001		0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
				TOTAL PARTIDA			**14,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E13.56.023	*		**ML**	**COLOCACION DE SIRGA DE Ø 2 MM.**			
				Ml. Colocación de cable o sirga metálica de 2 mm. de diámetro, incluso conexión a torno y a disco, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.60.001		1,000	ML	SIRGA DE Ø 2 MM.	0,79	0,79	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,50	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,90	1,69	
				TOTAL PARTIDA			**10,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E13.56.024	*		**ML**	**COLOCACION DE SIRGA DE Ø 2,5 MM.**			
				Ml. Colocación de cable o sirga metálica de 2,5 mm. de diámetro, incluso conexión a torno y a disco, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.60.002		1,000	ML	SIRGA DE Ø 2,5 MM.	0,91	0,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
				TOTAL PARTIDA			**10,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.56.025	*		**ML**	**COLOCACION DE SIRGA DE Ø 3 MM.**			
				Ml. Colocación de cable o sirga metálica de 3 mm. de diámetro, incluso conexión a torno y a disco, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.60.003		1,000	ML	SIRGA DE Ø 3 MM.	1,39	1,39	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.56.026	*		**ML**	**COLOCACION DE SIRGA DE Ø 3,5 MM.**			
				Ml. Colocación de cable o sirga metálica de 3,5 mm. de diámetro, incluso conexión a torno y a disco, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.60.004		1,000	ML	SIRGA DE Ø 3,5 MM.	1,59	1,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,30	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.56.027	*		**ML**	**COLOCACION DE SIRGA DE Ø 4 MM.**			
				Ml. Colocación de cable o sirga metálica de 4 mm. de diámetro, incluso conexión a torno y a disco, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.60.005		1,000	ML	SIRGA DE Ø 4 MM.	1,69	1,69	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
				TOTAL PARTIDA			**11,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E13.56.028	*		**ML**	**COLOCACION DE SIRGA DE Ø 5 MM.**			
				Ml. Colocación de cable o sirga metálica de 5 mm. de diámetro, incluso conexión a torno y a disco, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
P13.60.006		1,000	ML	SIRGA DE Ø 5 MM.	1,91	1,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,90	1,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,10	4,77	
				TOTAL PARTIDA			**29,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E13.56.029	*		**ML**	**COLOCACION DE SIRGA DE Ø 6 MM.**			
				Ml. Colocación de cable o sirga metálica de 6 mm. de diámetro, incluso conexión a torno y a disco, con apertura y cierre de capialzado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.60.007		1,000	ML	SIRGA DE Ø 6 MM.	2,01	2,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,80	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
				TOTAL PARTIDA			**12,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E13.56.030	*		**ML**	**COLOCACION DE CINTA DE ALGODON**			
				Ml. Suministro y colocación de cinta de algodón para persiana, desmontando y volviendo a colocar tape y recogedor, con retirada de cinta existente.			
O00.001		0,290	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,35	
P13.61.001		1,000	ML	CINTA DE ALGODON	0,78	0,78	
P13.33.001		0,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,40	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,80	1,48	
				TOTAL PARTIDA			**9,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.56.031 *		**ML**	**COLOCACION DE CUERDA DE NYLON**			
			Ml. Suministro y colocación de cuerda de nylon para persiana, modelo Alicantina, incluso retirada de la existente.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P13.61.002	1,000	ML	CUERDA DE NYLON	0,39	0,39	
P13.33.001	0,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1,60	0,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,70	0,32	
			TOTAL PARTIDA			**2,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS.

E13.56.032 *		**UD**	**COLOCACION DE MANIVELA CON MANUB**			
			Ud. Suministro y colocación de manivela con manubrio 7010-36, para recogedor modelo Cardan.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P13.63.001	1,000	UD	MANIVELA CON MANUBRIO 7010-36	20,03	20,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,20	1,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,30	4,43	
			TOTAL PARTIDA			**27,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.57.001 *		**UD**	**REPARACION DE PERSIANA DE PVC, A**			
			Ud. Reparación de enganche de persiana de PVC o de aluminio, reparando desperfectos ocasionados y dejándola en perfecto funcionamiento.			
O00.001	1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,10	1,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,30	4,81	
			TOTAL PARTIDA			**30,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E13.57.002 *		**UD**	**REPARACION DE PERSIANA ALICANTI**			
			Ud. Reparación de persiana tipo Alicantina, aportando pequeño material necesario.			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
P13.33.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
			TOTAL PARTIDA			**20,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E13.57.003 *		**M2**	**REPARACION PERSIANA LEVOLOR**			
			M2. Reparación de persiana, tipo Levolor, sustituyendo cuerda de accionamiento de los mecanismos.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
P13.61.003	2,500	ML	CUERDA PARA PERSIANA LEVOLOR	0,18	0,45	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,40	1,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,50	4,47	
			TOTAL PARTIDA			**27,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E13.57.004	*		**M2**	**REPARACION CUERDA-ESC. PERS LEV**			
				M2. Reparación de persiana, tipo Levolor, sustituyendo cuerda de escalerilla.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
P13.61.004		2,500	ML	CUERDA-ESCALERILLA PARA LEVOLOR	0,26	0,65	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,80	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,00	4,94	
				TOTAL PARTIDA			**30,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E13.57.005	*		**UD**	**REPARACION DE TORNO**			
				Ud. Reparación de torno, desenrollando sirga y volverlo a montar.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,90	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,40	2,17	
				TOTAL PARTIDA			**13,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.57.006	*		**UD**	**REPARACION DE RECOGEDOR**			
				Ud. Reparación de recogedor, desenrollando cinta atascada.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,90	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,40	2,17	
				TOTAL PARTIDA			**13,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E13.57.007	*		**UD**	**ENGRASE DE EJE Y GUIAS CON VASEL**			
				Ud. Engrase de guías y eje de persiana de PVC o de aluminio, con vaselina filante, incluso desmontado y montado de capialzado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,50	0,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,80	1,29	
				TOTAL PARTIDA			**8,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

N13.58.001	*		**UD**	**COLOCACION CHAPA ALUMINIO 25X10C**			
				Ud. Suministro y colocación de chapa de aluminio de 250 x 100 mm., para acultar desperfectos en friso ocasionados por recogedores de persiana antiguos.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P13.64.001		1,000	UD	CHAPA ALUMINIO 250 x 100MM	1,42	1,42	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,70	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,00	1,14	
				TOTAL PARTIDA			**7,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N13.58.002	*		**UD**	**REPASO CERCO VENT. CON GUBIA**			
				UD. Repaso de cercos de ventana existentes haciendo canal para vierteaguas con gubia a mano y taladros para salida de aguas.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,40	5,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,80	21,43	
				TOTAL PARTIDA			**134,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

N13.58.003	*		**M2**	**FRENTE DE CABINA TABLERO TRESPA**			
				M2. Frente de cabina de duchas realizado con puertas de tablero compacto tipo TRESPA de 13mm. de espesor,perfiles superiores horizontales diseño tubular en aluminio lacado blanco, perfiles verticales con forma en U de aluminio lacado blanco, soportes de acero inoxidable, pomo condena de nylon reforzado, bisagras y tornillería en acero inoxidable. Altura total de 2000mm. inclusive los 150mm. de altura sobre el nivel del suelo pertenecientes al soporte inferior regulable.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P13.580031		1,000	M2	TABLERO TRESPA	121,26	121,26	
P13.580032		0,750	UD	POMO-CONDENA DE NYLON	17,50	13,13	
P13.580033		2,000	UD	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE	3,68	7,36	
P14.09.021		0,600	ML	TUBO ALUMINIO DE Ø 50 MM. LACADO	11,89	7,13	
P14.09.012		2,500	ML	TUBO ALUMINIO DE 40X40 MM. LACAD	6,64	16,60	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	166,50	6,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	302,60	15,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	317,70	60,36	
				TOTAL PARTIDA			**378,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

N13.58.004	*		**M2**	**LATERAL DE CABINA TABLERO TRESPA**			
				M2. Lateral de cabina de duchas realizado con tablero compacto tipo TRESPA de 13mm. de espesor,perfiles superiores horizontales diseño tubular en aluminio lacado blanco, perfiles verticales con forma en U de aluminio lacado blanco, soportes de acero inoxidable, tornillería en acero inoxidable. Altura total de 2000mm. inclusive los 150mm. de altura sobre el nivel del suelo pertenecientes al soporte inferior regulable.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P13.580031		1,000	M2	TABLERO TRESPA	121,26	121,26	
P14.09.021		0,600	ML	TUBO ALUMINIO DE Ø 50 MM. LACADO	11,89	7,13	
P14.09.012		2,200	ML	TUBO ALUMINIO DE 40X40 MM. LACAD	6,64	14,61	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	144,00	5,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	258,30	12,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	271,20	51,53	
				TOTAL PARTIDA			**322,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C14 * CERRAJERIA DE TALLER

E14.00.001 * M2 PUERTA CHAPA DOS CARAS CER. CVL

M2. Construcción de puerta de una hoja, con chapa de 1,5 mm. de espesor colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.

O00.001	3,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	68,95	
O00.003	3,150	H.	AYUDANTE	19,87	62,59	
P14.00.006	1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007	2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.001	24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003	1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.11.004	0,650	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	19,23	
P13.14.001	0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003	0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001	1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	109,10	4,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	251,20	12,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	263,70	50,10	

TOTAL PARTIDA 313,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.00.002 * M2 PUERTA CHAPA DOS CARAS CER. PICO

M2. Construcción de puerta de una hoja, con chapa de 1,5 mm. de espesor colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., cerradura Pico de loro, tipo CVL modelo 1990 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.

O00.001	3,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	68,95	
O00.003	3,150	H.	AYUDANTE	19,87	62,59	
P14.00.006	1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007	2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.001	24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003	1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.11.005	0,650	UD	CERRADURA TIPO CVL 1990 PICO LOR	25,30	16,45	
P13.14.001	0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003	0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001	1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,30	4,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	248,30	12,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	260,70	49,53	

TOTAL PARTIDA 310,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.003	*		**M2**	**PUERTA CHAPA DOS CARAS CER. BORJ**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja, con chapa de 1,5 mm. de espesor colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., cerradura de Borja tipo UCEM 1025 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		3,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	68,95	
O00.003		3,150	H.	AYUDANTE	19,87	62,59	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007		2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.11.006		0,650	UD	CERRADURA TIPO UCEM 1025 BORJA	84,93	55,20	
P13.14.001		0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	145,10	5,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	288,60	14,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	303,00	57,57	
				TOTAL PARTIDA			**360,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E14.00.004	*		**M2**	**PUERTA CHAPA DOS CARAS ANTIPAN 1**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja, con chapa de 1,5 mm. de espesor colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., cerradura antipánico para una hoja tipo R/01260, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		3,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	71,14	
O00.003		3,250	H.	AYUDANTE	19,87	64,58	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007		2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.12.001		0,650	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01260	113,00	73,45	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	123,00	4,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	269,80	13,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	283,30	53,83	
				TOTAL PARTIDA			**337,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.005	*		**M2**	**PUERTA CHAPA DOS CARAS ANTIPAN 2**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja, con chapa de 1,5 mm. de espesor colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., cerradura antipánico para dos hojas tipo R/01560, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		3,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	71,14	
O00.003		3,250	H.	AYUDANTE	19,87	64,58	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007		2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.12.005		0,650	UD	ANTIPANICO PARA 2 HOJAS R/01560	145,67	94,69	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	144,20	5,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	291,90	14,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	306,50	58,24	
				TOTAL PARTIDA			**364,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.006	*		**M2**	**PUERTA CHAPA DOS CARAS CER.ESCOL**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja, con chapa de 1,5 mm. de espesor colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos modelo Escolboc 2000 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		3,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	72,24	
O00.003		3,300	H.	AYUDANTE	19,87	65,57	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007		2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P13.10.009		0,650	UD	CERRADURA SEGURIDAD ESCOLBOC2000	151,06	98,19	
P13.14.001		0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,10	7,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	339,60	16,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	356,50	67,74	
				TOTAL PARTIDA			**424,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.007	*		**M2**	**PUERTA CHAPA DOS CARAS 1/2 PUNTO**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja, con cabecero de medio punto con chapa de 1,5 mm. de espesor colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007		2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.11.004		0,650	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	19,23	
P13.14.001		0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	109,10	4,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	349,30	17,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	366,80	69,69	
				TOTAL PARTIDA			**436,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.008	*		**M2**	**PUERTA HIERRO ACRISTALAR CVL**			
				M2. Construcción de puerta de hierro de una hoja, para acristalar, montada con pernios de 16/18x100 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico. (Sin acristalar)			
O00.001		5,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	125,87	
O00.003		5,750	H.	AYUDANTE	19,87	114,25	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007		2,650	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	18,42	
P14.00.013		3,250	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	6,14	
P14.17.003		1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.11.004		0,650	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	19,23	
P13.14.001		0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,10	4,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	350,40	17,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	367,90	69,90	
				TOTAL PARTIDA			**437,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.009	*		**M2**	**PUERTA HIERRO ACRISTALAR PICO LO**			
				M2. Construcción de puerta de hierro, de una hoja para acristalar, montada con pernios de 16/18x100 mm., cerradura de Pico de loro tipo CVL modelo 1990 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico. (Sin acristalar)			
O00.001		5,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	125,87	
O00.003		5,750	H.	AYUDANTE	19,87	114,25	
P14.00.007		2,650	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	18,42	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.013		3,250	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	6,14	
P14.17.003		1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.11.005		0,650	UD	CERRADURA TIPO CVL 1990 PICO LOR	25,30	16,45	
P13.14.001		0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,30	3,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	347,50	17,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	364,90	69,33	
				TOTAL PARTIDA			**434,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.010	*		**M2**	**PUERTA HIERRO ACRISTALAR BORJA**			
				M2. Construcción de puerta de hierro de una hoja, para acristalar, montada con pernios de 16/18x100 mm., cerradura de Borja tipo UCEM 1025 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico. (Sin acristalar)			
O00.001		5,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	125,87	
O00.003		5,750	H.	AYUDANTE	19,87	114,25	
P14.00.007		2,650	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	18,42	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.013		3,250	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	6,14	
P14.17.003		1,880	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,86	
P14.11.006		0,650	UD	CERRADURA TIPO UCEM 1025 BORJA	84,93	55,20	
P13.14.001		0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	136,00	5,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	387,80	19,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	407,20	77,37	
				TOTAL PARTIDA			**484,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.011	*		**M2**	**PUERTA CHA. 2 CARAS 2 HOJ. CER.**			
				M2. Construcción de puerta de dos hojas, con chapa de 1,5 mm. de espesor, colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., pasadores de embutir de 300 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		3,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	68,95	
O00.003		3,150	H.	AYUDANTE	19,87	62,59	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		4,500	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	31,77	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.11.004		0,420	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	12,43	
P13.14.001		0,420	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	26,06	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,320	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	109,50	4,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	252,10	12,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	264,70	50,29	
				TOTAL PARTIDA			**314,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.00.012	*		**M2**	**PUERTA CHA. 2 CARAS 2 HOJ. CER.P**			
				M2. Construcción de puerta de dos hojas, con chapa de 1,5 mm. de espesor, colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., pasadores de embutir de 300 mm., cerradura Pico de loro tipo CVL modelo 1990 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		3,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	68,95	
O00.003		3,150	H.	AYUDANTE	19,87	62,59	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		4,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	28,24	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.11.005		0,420	UD	CERRADURA TIPO CVL 1990 PICO LOR	25,30	10,63	
P13.14.001		0,420	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	26,06	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,320	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	104,20	4,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	246,50	12,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	258,80	49,17	
				TOTAL PARTIDA			**308,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.013	*		**M2**	**PUERTA CHA. 2 CARAS 2 HOJ. CER.B**			
				M2. Construcción de puerta de dos hojas, con chapa de 1,5 mm. de espesor, colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., pasadores de embutir de 300 mm., cerradura de Borja tipo UCEM 1025 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		3,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	68,95	
O00.003		3,150	H.	AYUDANTE	19,87	62,59	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		4,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	28,24	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.11.006		0,420	UD	CERRADURA TIPO UCEM 1025 BORJA	84,93	35,67	
P13.14.001		0,420	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	26,06	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,320	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	129,30	5,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	272,60	13,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	286,20	54,38	
				TOTAL PARTIDA			**340,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.014	*		**M2**	**PUERTA CHA. 2 CARAS 2 HOJ. ANTIP**			
				M2. Construcción de puerta de dos hojas, con chapa de 1,5 mm. de espesor, colocada en ambas caras, pernios de 16/18x100 mm., pasadores de embutir de 300 mm., cerradura antipánico para dos hojas tipo R/01560 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico, colocada.			
O00.001		3,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	71,14	
O00.003		3,250	H.	AYUDANTE	19,87	64,58	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		4,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	28,24	
P14.03.001		24,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	17,04	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.12.005		0,420	UD	ANTIPANICO PARA 2 HOJAS R/01560	145,67	61,18	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,320	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	128,70	5,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	276,20	13,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	290,00	55,10	
				TOTAL PARTIDA			**345,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.015	*		**M2**	**PUERTA ACRISTALAR 2 HOJ. CER.CVL**			
				M2. Construcción de puerta de hierro de dos hojas, para acristalar, montada con pernios de 16/18x100 mm., pasadores de embutir de 300 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico. (Sin acristalar)			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		5,330	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	37,63	
P14.00.013		3,250	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	6,14	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.11.004		0,420	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	12,43	
P13.14.001		0,420	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	26,06	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,320	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	104,50	4,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	261,40	13,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	274,50	52,16	
				TOTAL PARTIDA			**326,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.016	*		**M2**	**PUERTA ACRISTALAR 2 HOJ. CER. PI**			
				M2. Construcción de puerta de hierro de dos hojas, para acristalar, montada con pernios de 16/18x100 mm., pasadores de embutir de 300 mm., cerradura Pico de loro tipo CVL modelo 1990 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico. (Sin acristalar)			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		5,330	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	37,63	
P14.00.013		3,250	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	6,14	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.11.005		0,420	UD	CERRADURA TIPO CVL 1990 PICO LOR	25,30	10,63	
P13.14.001		0,420	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	26,06	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,320	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	102,70	4,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	259,60	12,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	272,60	51,79	
				TOTAL PARTIDA			**324,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.00.017	*		**M2**	**PUERTA ACRISTALAR 2 HOJ. CER. BO**			
				M2. Construcción de puerta de hierro de dos hojas, para acristalar, montada con pernios de 16/18x100 mm., pasadores de embutir de 300 mm., cerradura de Borja tipo UCEM 1025 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico. (Sin acristalar)			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		5,330	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	37,63	
P14.00.013		3,250	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	6,14	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.11.006		0,420	UD	CERRADURA TIPO UCEM 1025 BORJA	84,93	35,67	
P13.14.001		0,420	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	26,06	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,320	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	127,70	5,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	285,60	14,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	299,90	56,98	
				TOTAL PARTIDA			**356,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E14.01.001	*		**M2**	**PUERTA CHAPA PEGASO 1C 1 HO. CVL**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja, con chapa tipo Pegaso galvanizada de 1 mm. por una cara, y por otra chapa lisa de 1,50 mm., montada con pernios torneados de 14x80 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		2,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	60,20	
O00.003		2,750	H.	AYUDANTE	19,87	54,64	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007		2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.007		9,500	KG	CHAPA TIPO PEGASO GALVANIZADA	1,46	13,87	
P14.17.002		1,880	UD	PERNIO TORNEADO DE 14X80 MM.	0,61	1,15	
P14.11.004		0,650	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	19,23	
P13.14.001		0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003		0,050	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,28	
P14.25.001		0,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,51	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,60	4,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	228,70	11,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	240,20	45,64	
				TOTAL PARTIDA			**285,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.01.002	*		**M2**	**PUERTA CHAPA PEGASO 2C 1 HO. CVL**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja con chapa a dos caras tipo Pegaso galvanizada de 1 mm., montada con pernios torneados de 14x80 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintando los perfiles de hierro negro con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		3,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	68,95	
O00.003		3,150	H.	AYUDANTE	19,87	62,59	
P14.00.006		1,880	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	10,66	
P14.00.007		2,380	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95	16,54	
P14.03.007		19,000	KG	CHAPA TIPO PEGASO GALVANIZADA	1,46	27,74	
P14.17.002		1,880	UD	PERNIO TORNEADO DE 14X80 MM.	0,61	1,15	
P14.11.004		0,650	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	19,23	
P13.14.001		0,650	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	40,33	
P19.02.003		0,050	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,28	
P14.25.001		0,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,51	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,50	4,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	259,90	13,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	272,90	51,85	
				TOTAL PARTIDA			**324,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E14.01.003	*		**M2**	**PUERTA CHAPA PEGASO 1C 2 HO. CVL**			
				M2. Construcción de puerta de dos hojas, con chapa tipo Pegaso galvanizada de 1 mm. por una cara, y por otra chapa lisa de 1,50 mm., montada con pernios torneados de 16-18/100, pasadores de embutir de 300 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		2,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	60,20	
O00.003		2,750	H.	AYUDANTE	19,87	54,64	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		4,500	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	31,77	
P14.03.007		9,500	KG	CHAPA TIPO PEGASO GALVANIZADA	1,46	13,87	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.11.004		0,420	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	12,43	
P13.14.001		0,420	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	26,06	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,40	4,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	231,70	11,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	243,20	46,21	
				TOTAL PARTIDA			**289,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.01.004	*		**M2**	**PUERTA CHAPA PEGASO 2C 2 HO. CVL**			
				M2. Construcción de puerta de dos hojas, con chapa a dos caras tipo Pegaso galvanizada de 1 mm., montada con pernios torneados de 16/18x100 mm., pasadores de embutir de 300 mm., cerradura tipo CVL modelo 1963/64 y manilla de nylon tipo Norbau o similar, pintando los perfiles de hierro negro con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		3,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	68,95	
O00.003		3,150	H.	AYUDANTE	19,87	62,59	
P14.00.006		2,250	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67	12,76	
P14.00.010		4,500	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06	31,77	
P14.03.007		19,000	KG	CHAPA TIPO PEGASO GALVANIZADA	1,46	27,74	
P14.17.003		2,500	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	2,48	
P14.11.004		0,420	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	12,43	
P13.14.001		0,420	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	26,06	
P13.19.003		0,840	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	3,57	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,320	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	120,20	4,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	263,20	13,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	276,30	52,50	
				TOTAL PARTIDA			**328,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.02.001	*		**UD**	**PUERTA RF-30 DE 60-70-80X203 CM.**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-30 de 60-70-80x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.001		1,000	UD	PUERTA RF-30 DE 60-70-80X203 CM	153,81	153,81	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	164,10	8,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,30	32,74	
				TOTAL PARTIDA			**205,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E14.02.002	*		**UD**	**PUERTA RF-60 DE 60-70-80X203 CM.**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-60 de 60-70-80x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.002		1,000	UD	PUERTA RF-60 DE 60-70-80X203 CM	164,05	164,05	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	174,40	8,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	183,10	34,79	
				TOTAL PARTIDA			**217,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.003 *		**UD**	**PUERTA RF-60 DE 90X203 CM. 1 HOJ**			
			Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-60 de 90x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.003	1,000	UD	PUERTA RF-60 DE 90X203 CM	188,85	188,85	
M00.13.002	0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	199,20	9,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	209,10	39,73	
			TOTAL PARTIDA			**248,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.02.004 *		**UD**	**PUERTA RF-60 DE 100X203 CM. 1 HO**			
			Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-60 de 100x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.004	1,000	UD	PUERTA RF-60 DE 100X203 CM	211,92	211,92	
M00.13.002	0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	222,20	11,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	233,30	44,33	
			TOTAL PARTIDA			**277,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E14.02.005 *		**UD**	**PUERTA RF-60 DE 110X203 CM. 1 HO**			
			Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-60 de 110x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.005	1,000	UD	PUERTA RF-60 DE 110X203 CM	242,67	242,67	
M00.13.002	0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	253,00	12,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	265,60	50,46	
			TOTAL PARTIDA			**316,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E14.02.006 *		**UD**	**PUERTA RF-60 DE 120X203 CM. 1 HO**			
			Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-60 de 120x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.006	1,000	UD	PUERTA RF-60 DE 120X203 CM	308,47	308,47	
M00.13.002	0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	318,80	15,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	334,70	63,59	
			TOTAL PARTIDA			**398,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.007	*		**UD**	**PUERTA RF-90 DE 60-70-80X203 CM.** ***Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-90 de 60-70-80x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.***			
P14.02.007		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 60-70-80X203 CM	308,47	308,47	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	318,80	15,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	334,70	63,59	
				TOTAL PARTIDA			**398,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E14.02.008	*		**UD**	**PUERTA RF-90 DE 90X203 CM 1 HOJA** ***Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-90 de 90x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.***			
P14.02.008		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 90X203 CM	311,05	311,05	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	321,40	16,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	337,40	64,11	
				TOTAL PARTIDA			**401,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.02.009	*		**UD**	**PUERTA RF-90 DE 100X203 CM 1 HOJ** ***Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-90 de 100x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.***			
P14.02.009		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 100X203 CM	327,28	327,28	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	337,60	16,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	354,50	67,36	
				TOTAL PARTIDA			**421,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E14.02.010	*		**UD**	**PUERTA RF-90 DE 100X210 CM 1 HOJ** ***Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-90 de 100x210 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.***			
P14.02.010		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 100X210 CM	357,19	357,19	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	367,50	18,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	385,90	73,32	
				TOTAL PARTIDA			**459,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.011	*		**UD**	**PUERTA RF-90 DE 100X220 CM 1 HOJ**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-90 de 100x220 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.011		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 100X220 CM	374,28	374,28	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	384,60	19,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	403,80	76,72	
				TOTAL PARTIDA			**480,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.02.012	*		**UD**	**PUERTA RF-90 DE 120X203 CM 1 HOJ**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de una hoja cortafuegos RF-90 de 120x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.012		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 120X203 CM	444,34	444,34	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	454,60	22,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	477,40	90,71	
				TOTAL PARTIDA			**568,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E14.02.013	*		**UD**	**PUERTA RF-30 140/160X203 CM 2HOJ**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-30 de 140/160x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.013		1,000	UD	PUERTA RF-30 140/160X203 CM. 2 H	367,93	367,93	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	378,20	18,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	397,10	75,45	
				TOTAL PARTIDA			**472,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.02.014	*		**UD**	**PUERTA RF-30 180/200X203 CM 2HOJ**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-30 de 180/200x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.014		1,000	UD	PUERTA RF-30 180/200X203 CM. 2 H	407,73	407,73	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	418,00	20,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	438,90	83,39	
				TOTAL PARTIDA			**522,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.015	*		**UD**	**PUERTA RF-30 220X203 CM 2 HOJAS**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-30 de 220x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.015		1,000	UD	PUERTA RF-30 DE 220X203 CM. 2 H	479,83	479,83	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	490,10	24,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	514,60	97,77	
				TOTAL PARTIDA			**612,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.02.016	*		**UD**	**PUERTA RF-30 240X203 CM 2 HOJAS**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-30 de 240x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.016		1,000	UD	PUERTA RF-30 DE 240X203 CM. 2 H	646,33	646,33	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	656,60	32,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	689,50	131,01	
				TOTAL PARTIDA			**820,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E14.02.017	*		**UD**	**PUERTA RF-60 140/160X203 CM 2HOJ**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-60 de 140/160x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.017		1,000	UD	PUERTA RF-60 140/160X203 CM. 2 H	394,78	394,78	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	405,10	20,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	425,30	80,81	
				TOTAL PARTIDA			**506,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E14.02.018	*		**UD**	**PUERTA RF-60 180/200X203 CM 2HOJ**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-60 de 180/200x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.018		1,000	UD	PUERTA RF-60 180/200X203 CM. 2 H	441,34	441,34	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	451,60	22,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	474,20	90,10	
				TOTAL PARTIDA			**564,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.019	*		**UD**	**PUERTA RF-60 220X203 CM 2 HOJAS**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-60 de 220x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.019		1,000	UD	PUERTA RF-60 DE 220X203 CM. 2 H	507,58	507,58	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	517,90	25,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	543,80	103,32	
				TOTAL PARTIDA			**647,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.020	*		**UD**	**PUERTA RF-60 240X203 CM 2 HOJAS**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-60 de 240x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.020		1,000	UD	PUERTA RF-60 DE 240X203 CM. 2 H	676,77	676,77	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	687,10	34,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	721,40	137,07	
				TOTAL PARTIDA			**858,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.021	*		**UD**	**PUERTA RF-90 140/160X203 CM 2 HO**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-90 de 140/160x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.021		1,000	UD	PUERTA RF-90 140/160X203 CM. 2 H	581,87	581,87	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	592,20	29,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	621,80	118,14	
				TOTAL PARTIDA			**739,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.022	*		**UD**	**PUERTA RF-90 180X203 CM 2 HOJAS**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-90 de 180x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.022		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 180X203 CM. 2 H	610,53	610,53	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	620,80	31,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	651,90	123,86	
				TOTAL PARTIDA			**775,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.02.023	*		**UD**	**PUERTA RF-90 200X203 CM 2 HOJAS**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-90 de 200x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.023		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 200X203 CM. 2 H	628,43	628,43	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	638,70	31,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	670,70	127,43	
				TOTAL PARTIDA			**798,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E14.02.024	*		**UD**	**PUERTA RF-90 220X203 CM 2 HOJAS**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-90 de 220x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.024		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 220X203 CM. 2 H	735,86	735,86	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	746,20	37,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	783,50	148,87	
				TOTAL PARTIDA			**932,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.02.025	*		**UD**	**PUERTA RF-90 240X203 CM 2 HOJAS**			
				Ud. Suministro de puerta metálica de dos hojas cortafuegos RF-90 de 240x203 cm., completa, cumpliendo las normas de prevención de incendios del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con una mano de imprimación, incluso cerco.			
P14.02.025		1,000	UD	PUERTA RF-90 DE 240X203 CM. 2 H	863,87	863,87	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	874,20	43,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	917,90	174,40	
				TOTAL PARTIDA			**1.092,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.03.001	*		**M2**	**PUERTA AL CORREDERA COLOR PLATA**			
				M2. Construcción de puerta de aluminio color plata, corredera, preparada para acristalar, con cierre de embutir y herrajes para su funcionamiento, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P14.01.049		1,400	ML	MARCO INFERIOR S/4200 PLATA	7,77	10,88	
P14.01.046		1,400	ML	MARCO SUPERIOR S/4200 PLATA	7,75	10,85	
P14.01.028		1,670	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 PLATA	5,71	9,54	
P14.01.043		1,670	ML	MARCO LATERAL S/4200 PLATA	6,14	10,25	
P14.01.037		1,670	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 PLATA	6,01	10,04	
P14.01.040		1,400	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 PLATA	5,22	7,31	
P14.21.003		5,670	ML	FELPUDO DE 7X4 A 7X7 MM.	0,21	1,19	
P14.21.002		10,200	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	6,22	
P14.19.001		0,840	UD	CIERRE DE EMBUTIR ALUMINIO	2,32	1,95	
P14.21.006		3,350	UD	ESCUADRA PARA HOJAS DE ALUMINIO	1,07	3,58	
P14.01.055		1,670	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 PLA	2,72	4,54	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,90	3,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	151,90	7,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,50	30,31	
				TOTAL PARTIDA			**189,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.03.002	*		**M2**	**PUERTA AL CORREDERA COLOR ORO/BR**			
				M2. Construcción de puerta de aluminio color oro o bronce, corredera, preparada para acristalar, con cierre de embutir y herrajes para su funcionamiento, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P14.01.047		1,400	ML	MARCO SUPERIOR S/4200 ORO/BRONCE	9,15	12,81	
P14.01.029		1,670	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 OR/BRO	6,74	11,26	
P14.01.044		1,670	ML	MARCO LATERAL S/4200 ORO/BRONCE	7,23	12,07	
P14.01.050		1,400	ML	MARCO INFERIOR S/4200 ORO/BRONCE	9,14	12,80	
P14.01.038		1,670	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 ORO/B	7,14	11,92	
P14.01.041		1,400	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 ORO/BR	6,15	8,61	
P14.01.056		1,670	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 O/B	3,26	5,44	
P14.21.006		3,350	UD	ESCUADRA PARA HOJAS DE ALUMINIO	1,07	3,58	
P14.21.003		5,670	ML	FELPUDO DE 7X4 A 7X7 MM.	0,21	1,19	
P14.21.002		10,200	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	6,22	
P14.19.001		0,840	UD	CIERRE DE EMBUTIR ALUMINIO	2,32	1,95	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	89,40	3,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	163,90	8,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,10	32,70	
				TOTAL PARTIDA			**204,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.03.003	*		**M2**	**PUERTA AL CORREDERA COLOR LACAD**			
				M2. Construcción de puerta de aluminio lacado, corredera, preparada para acristalar, con cierre de embutir y herrajes para su funcionamiento, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P14.01.048		1,400	ML	MARCO SUPERIOR S/4200 LACADO	10,23	14,32	
P14.01.030		1,670	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 LACADO	7,54	12,59	
P14.01.045		1,670	ML	MARCO LATERAL S/4200 LACADO	8,09	13,51	
P14.01.051		1,400	ML	MARCO INFERIOR S/4200 LACADO	10,21	14,29	
P14.01.039		1,670	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 LACAD	8,00	13,36	
P14.01.042		1,400	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 LACADO	6,87	9,62	
P14.01.057		1,670	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 LAC	3,45	5,76	
P14.21.006		3,350	UD	ESCUADRA PARA HOJAS DE ALUMINIO	1,07	3,58	
P14.21.003		5,670	ML	FELPUDO DE 7X4 A 7X7 MM.	0,21	1,19	
P14.21.002		10,200	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	6,22	
P14.19.001		0,840	UD	CIERRE DE EMBUTIR ALUMINIO	2,32	1,95	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,90	3,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	172,70	8,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,40	34,47	
				TOTAL PARTIDA			**215,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.03.004	*		**M2**	**PUERTA AL. PRACTICABLE COLOR PLA**			
				M2. Construcción de puerta de aluminio color plata, practicable, preparada para acristalar, con pernios embutidos de 120 mm. y manilla balconera, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		2,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	53,63	
O00.003		2,450	H.	AYUDANTE	19,87	48,68	
P14.01.004		3,000	ML	HOJA LISA PUERTA SERIE 1400 PLAT	8,13	24,39	
P14.01.001		3,500	ML	MARCO LISO PUERTA SERIE 1400 PLA	6,61	23,14	
P14.01.010		0,500	ML	ZOCALO CENTRAL 120 MM. S/1400 PL	12,63	6,32	
P14.01.013		0,500	ML	ZOCALO INFER. 130 MM. S/1400 LA	13,88	6,94	
P14.01.058		4,500	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 PLATA	2,05	9,23	
P14.17.011		2,500	UD	PERNIO EMBUTIDO 120 MM. P/O/B/L	3,08	7,70	
P14.21.006		2,500	UD	ESCUADRA PARA HOJAS DE ALUMINIO	1,07	2,68	
P14.21.002		16,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	9,76	
P14.19.004		0,650	UD	MANILLA BALCONERA	9,66	6,28	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,00	3,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	210,40	10,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	220,90	41,97	
				TOTAL PARTIDA			**262,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.03.005	*		**M2**	**PUERTA AL. PRACTICABLE COLOR O/B**			
				M2. Construcción de puerta de aluminio color oro o bronce, practicable, preparada para acristalar, con pernios embutidos de 120 mm. y manilla balconera, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		2,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	53,63	
O00.003		2,450	H.	AYUDANTE	19,87	48,68	
P14.01.002		3,500	ML	MARCO LISO PUERTA SERIE 1400 O/B	7,77	27,20	
P14.01.005		3,000	ML	HOJA LISA PUERTA SERIE 1400 OR/B	9,58	28,74	
P14.01.011		0,500	ML	ZOCALO CENTRAL 120 MM. S/1400 O/	15,00	7,50	
P14.01.014		0,500	ML	ZOCALO INFER. 130 MM. S/1400 O/	16,27	8,14	
P14.01.059		4,500	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 ORO/BR	2,51	11,30	
P14.17.011		2,500	UD	PERNIO EMBUTIDO 120 MM. P/O/B/L	3,08	7,70	
P14.21.006		2,500	UD	ESCUADRA PARA HOJAS DE ALUMINIO	1,07	2,68	
P14.19.004		0,630	UD	MANILLA BALCONERA	9,66	6,09	
P14.21.002		16,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	9,76	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,60	4,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	223,50	11,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	234,70	44,59	
				TOTAL PARTIDA			**279,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.03.006	*		**M2**	**PUERTA AL. PRACTICABLE COLOR LAC**			
				M2. Construcción de puerta de aluminio lacado, practicable, preparada para acristalar, con pernios embutidos de 120 mm. y manilla balconera, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		2,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	53,63	
O00.003		2,450	H.	AYUDANTE	19,87	48,68	
P14.01.003		3,500	ML	MARCO LISO PUERTA SERIE 1400 LAC	8,68	30,38	
P14.01.006		3,000	ML	HOJA LISA PUERTA SERIE 1400 LACA	10,70	32,10	
P14.01.012		0,500	ML	ZOCALO CENTRAL 120 MM. S/1400 LA	16,85	8,43	
P14.01.015		0,500	ML	ZOCALO INFER. 130 MM. S/1400 LA	18,11	9,06	
P14.01.060		4,500	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 LACADO	2,88	12,96	
P14.17.011		2,500	UD	PERNIO EMBUTIDO 120 MM. P/O/B/L	3,08	7,70	
P14.21.006		2,500	UD	ESCUADRA PARA HOJAS DE ALUMINIO	1,07	2,68	
P14.19.004		0,630	UD	MANILLA BALCONERA	9,66	6,09	
P14.21.002		16,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	9,76	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	120,70	4,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	234,00	11,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	245,70	46,68	
				TOTAL PARTIDA			**292,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.04.001	*		**M2**	**VENTANA DE HIERRO PRACTICABLE**			
				M2. Construcción de cerco y ventana practicable de hierro, con perfil especial tubular, preparada para acristalar, montada con pernio torneado de 14x80 mm., y cremona de ventana metálica, pintada con una mano de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		2,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	47,06	
O00.003		2,150	H.	AYUDANTE	19,87	42,72	
P14.00.001		4,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5851	1,80	7,20	
P14.00.003		6,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5853	2,34	14,04	
P14.00.013		6,000	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	11,34	
P14.17.002		4,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 14X80 MM.	0,61	2,44	
P14.18.002		1,000	UD	CREMONA DE VENTANA METALICA	11,30	11,30	
P19.02.003		0,120	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,67	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,00	1,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	146,90	7,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	154,30	29,32	
				TOTAL PARTIDA			**183,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E14.04.002	*		**M2**	**MONTANTE FIJO DE HIERRO**			
				M2. Construcción de montante fijo de hierro, con perfil especial tubular, preparado para acristalar, pintado con una mano de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P14.00.001		4,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5851	1,80	7,20	
P14.00.013		6,000	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	11,34	
P19.02.003		0,120	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,67	
P14.25.001		0,750	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,76	
P14.25.003		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,70	0,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,90	3,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,80	15,54	
				TOTAL PARTIDA			**97,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.04.003	*		**M2**	**LUCERNARIO PRACTICABLE CON PERFI**			
				M2. Construcción de cerco y lucernario practicable de hierro, con perfil especial tubular, con chapa negra de 1,5 mm. colocada por ambas caras, montada con pernio torneado de 14x80 mm., y cerrojillo de 60 mm. niquelado, pintado con una mano de minio de plomo electrolítico.			
O00.003		2,150	H.	AYUDANTE	19,87	42,72	
O00.001		2,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	47,06	
P14.00.001		4,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5851	1,80	7,20	
P14.00.003		6,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5853	2,34	14,04	
P14.03.001		12,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	8,52	
P14.17.002		3,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 14X80 MM.	0,61	1,83	
P13.19.001		1,000	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17	2,17	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,20	1,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	134,60	6,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	141,40	26,87	
				TOTAL PARTIDA			**168,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.04.004	*		**UD**	**CONSTRUCCION DE TAPE 2 MM. IPF**			
				Ud. Construcción de tape para boca de IPF de 2 mm. de espesor, reforzado con angular en el interior, incluso marco, cerradura y bisagras especiales, pintado con una mano de minio de plomo electrolítico, dos manos de esmalte y rotulación normalizada.			
O00.001		2,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	63,48	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P14.03.002		5,040	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	3,53	
P14.00.001		2,200	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5851	1,80	3,96	
P14.00.003		2,000	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5853	2,34	4,68	
P14.17.001		2,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 10X60 MM.	0,45	0,90	
P14.11.001		1,000	UD	CERRADURA DE TAPE DE IPF	2,01	2,01	
P19.03.001		0,300	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	3,80	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,40	0,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,70	5,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,30	22,29	
				TOTAL PARTIDA			**139,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.04.005	*		**UD**	**CONSTRUC. DE TAPE INOX.2 MM. IPF**			
				Ud. Construcción de tape con chapa de acero inoxidable de 2 mm. de espesor para boca de IPF , con marco del mismo material, cerradura y bisagras especiales, incluso serigrafia "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".			
O00.001		2,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	55,82	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P14.05.003		5,040	KG	CHAPA AISI 304 DE 2 MM.	4,76	23,99	
P14.08.003		2,200	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	10,85	
P14.17.001		2,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 10X60 MM.	0,45	0,90	
P14.11.002		1,000	UD	CERRADURA DE TAPE INOX. DE IPF	3,97	3,97	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,60	1,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	129,20	6,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	135,70	25,78	
				TOTAL PARTIDA			**161,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.05.001	*		**M2**	**VENTANA AL. CORREDERA COL. PLATA**			
				M2. Construcción de ventana de aluminio color plata, corredera, preparada para acristalar, con cierre de embutir y herrajes para su funcionamiento, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P14.01.031		1,000	ML	MARCO INFERIOR SERIE 4200 PLATA	5,55	5,55	
P14.01.034		1,000	ML	MARCO SUPERIOR SERIE 4200 PLATA	7,01	7,01	
P14.01.028		2,000	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 PLATA	5,71	11,42	
P14.01.025		2,000	ML	HOJA LATERAL 48 MM. S/4200 PLATA	5,14	10,28	
P14.01.037		2,000	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 PLATA	6,01	12,02	
P14.01.040		2,000	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 PLATA	5,22	10,44	
P14.01.055		2,000	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 PLA	2,72	5,44	
P14.21.007		8,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	7,44	
P14.21.003		8,000	ML	FELPUDO DE 7X4 A 7X7 MM.	0,21	1,68	
P14.21.002		12,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	7,32	
P14.19.001		1,000	UD	CIERRE DE EMBUTIR ALUMINIO	2,32	2,32	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,40	3,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,40	7,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,90	30,00	
				TOTAL PARTIDA			**187,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.05.002 *		**M2**	**VENTANA AL. CORREDERA COL. OR/BR**			
			M2. Construcción de ventana de aluminio color oro o bronce, corredera, preparada para acristalar, con cierre de embutir y herrajes para su funcionamiento, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001	1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003	1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P14.01.032	1,000	ML	MARCO INFERIOR SERIE 4200 ORO/BR	6,51	6,51	
P14.01.035	1,000	ML	MARCO SUPERIOR SERIE 4200 ORO/BR	8,22	8,22	
P14.01.029	2,000	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 OR/BRO	6,74	13,48	
P14.01.026	2,000	ML	HOJA LATERAL 48 MM. S/4200 OR/BR	6,10	12,20	
P14.01.038	2,000	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 ORO/B	7,14	14,28	
P14.01.041	2,000	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 ORO/BR	6,15	12,30	
P14.01.056	2,000	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 O/B	3,26	6,52	
P14.21.007	8,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	7,44	
P14.21.003	8,000	ML	FELPUDO DE 7X4 A 7X7 MM.	0,21	1,68	
P14.21.002	12,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	7,32	
P14.19.001	1,000	UD	CIERRE DE EMBUTIR ALUMINIO	2,32	2,32	
P14.25.003	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	93,80	3,75	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	162,20	8,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	170,30	32,36	
			TOTAL PARTIDA			**202,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E14.05.003 *		**M2**	**VENTANA AL. CORREDERA COL. LACAD**			
			M2. Construcción de ventana de aluminio lacado, corredera, preparada para acristalar, con cierre de embutir y herrajes para su funcionamiento, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001	1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003	1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P14.01.036	1,000	ML	MARCO SUPERIOR SERIE 4200 LACADO	9,17	9,17	
P14.01.033	1,000	ML	MARCO INFERIOR SERIE 4200 LACADO	7,27	7,27	
P14.01.030	2,000	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 LACADO	7,54	15,08	
P14.01.027	2,000	ML	HOJA LATERAL 48 MM. S/4200 LACAD	6,85	13,70	
P14.01.039	2,000	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 LACAD	8,00	16,00	
P14.01.042	2,000	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 LACADO	6,87	13,74	
P14.01.057	2,000	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 LAC	3,45	6,90	
P14.21.007	8,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	7,44	
P14.21.003	8,000	ML	FELPUDO DE 7X4 A 7X7 MM.	0,21	1,68	
P14.21.002	12,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	7,32	
P14.19.001	1,000	UD	CIERRE DE EMBUTIR ALUMINIO	2,32	2,32	
P14.25.003	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	102,10	4,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	170,90	8,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,40	34,09	
			TOTAL PARTIDA			**213,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.05.004	*		**M2**	**VENTANA AL. PRACTICABLE COL. PLA**			
				M2. Construcción de ventana de aluminio color plata, practicable, preparada para acristalar, con pernios embutidos de 70 mm. y falleba de embutir, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P14.01.016		4,000	ML	MARCO LISO VENTANA S/1400 PLATA	4,77	19,08	
P14.01.019		6,000	ML	HOJA LISA VENTANA S/1400 PLA	5,53	33,18	
P14.17.009		4,000	UD	PERNIO EMBUTIDO 70 MM. PLATA	1,63	6,52	
P14.21.007		8,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	7,44	
P14.01.058		6,000	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 PLATA	2,05	12,30	
P14.18.005		1,000	UD	FALLEBA DE EMBUTIR AL CANTO	9,41	9,41	
P14.21.002		1,500	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	0,92	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,40	3,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	196,20	9,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	206,00	39,14	
				TOTAL PARTIDA			**245,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.05.005	*		**M2**	**VENTANA AL. PRACTICABLE COL. O/B**			
				M2. Construcción de ventana de aluminio color oro o bronce, practicable, preparada para acristalar, con pernios embutidos de 70 mm. y falleba de embutir, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P14.01.017		4,000	ML	MARCO LISO VENTANA S/1400 OR/BRO	5,72	22,88	
P14.01.020		6,000	ML	HOJA LISA VENTANA S/1400 O/B	6,64	39,84	
P14.01.059		6,000	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 ORO/BR	2,51	15,06	
P14.17.010		4,000	UD	PERNIO EMBUTIDO 70 MM. OR/BR/LA	2,32	9,28	
P14.21.007		8,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	7,44	
P14.18.005		1,000	UD	FALLEBA DE EMBUTIR AL CANTO	9,41	9,41	
P14.21.002		8,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	4,88	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,30	4,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	217,00	10,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	227,80	43,28	
				TOTAL PARTIDA			**271,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.05.006	*		**M2**	**VENTANA AL. PRACTICABLE COL. LAC**			
				M2. Construcción de ventana de aluminio lacado, practicable, preparada para acristalar, con pernios embutidos de 70 mm. y falleba de embutir, así como refuerzo de escuadras en hojas, incluso marco, montada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P14.01.018		4,000	ML	PERFIL DE ALUMINIO Y MONTANTES UNION	6,48	25,92	
P14.01.021		6,000	ML	HOJA LISA VENTANA S/1400 LAC	7,50	45,00	
P14.01.060		6,000	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 LACADO	2,88	17,28	
P14.17.010		4,000	UD	PERNIO EMBUTIDO 70 MM. OR/BR/LA	2,32	9,28	
P14.21.007		8,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	7,44	
P14.18.005		1,000	UD	FALLEBA DE EMBUTIR AL CANTO	9,41	9,41	
P14.21.002		8,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	4,88	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	120,70	4,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	227,80	11,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	239,20	45,45	
				TOTAL PARTIDA			**284,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.05.007	*		**M2**	**MONTANTE FIJO ALUMINIO COL. PLA**			
				M2. Construcción de montante fijo de aluminio color plata, preparado para acristalar, incluso marco.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P14.01.016		4,000	ML	MARCO LISO VENTANA S/1400 PLATA	4,77	19,08	
P14.01.058		4,000	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 PLATA	2,05	8,20	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,80	1,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,70	3,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,40	14,71	
				TOTAL PARTIDA			**92,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E14.05.008	*		**M2**	**MONTANTE FIJO ALUMINIO COL. O/B**			
				M2. Construcción de montante fijo de aluminio color oro o bronce, preparado para acristalar, incluso marco.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P14.01.017		4,000	ML	MARCO LISO VENTANA S/1400 OR/BRO	5,72	22,88	
P14.01.059		4,000	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 ORO/BR	2,51	10,04	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,40	1,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,60	3,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,60	15,88	
				TOTAL PARTIDA			**99,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.05.009	*		**M2**	**MONTANTE FIJO ALUMINIO COL. LACA**			
				M2. Construcción de montante fijo de aluminio lacado, preparado para acristalar, incluso marco.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P14.01.018		4,000	ML	PERFIL DE ALUMINIO Y MONTANTES UNION	6,48	25,92	
P14.01.060		4,000	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 LACADO	2,88	11,52	
P14.25.003		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,00	1,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,30	4,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,50	16,82	
				TOTAL PARTIDA			**105,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.06.001	*		**M2**	**BASTIDOR CON TELA DEPLOYE 25X60**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla deployé de rombo 25x60x3x2 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, todo ello construido y montado según diseño para colegios, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P05.03.002		12,640	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,47	
P14.03.002		1,890	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,32	
P14.06.003		1,000	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 25X60X3X2 MM	10,77	10,77	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,90	1,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,80	4,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,70	19,51	
				TOTAL PARTIDA			**122,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O14.06.001	*		**M2**	**COLOCACION BASTIDOR SIN MATERIAL**			
				M2. Colocación de bastidor existente, colocado con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico,sin suministro de material.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,20	2,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,70	10,20	
				TOTAL PARTIDA			**63,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.06.002	*		**M2**	**BASTIDOR CON CURVA DEPLOYE 25X60**			
				M2. Construcción de bastidor de formas curvas en cabecero, con PNL 30x30x3 mm. y malla deployé de rombo 25x60x3x2 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, todo ello construido y montado según diseño para colegios, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.		
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P05.03.002		12,640	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,47	
P14.03.002		1,890	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,32	
P14.06.003		1,000	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 25X60X3X2 MM	10,77	10,77	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,90	1,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,40	5,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,10	22,44	
				TOTAL PARTIDA			**140,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.06.003	*		**M2**	**BASTIDOR PRACTICA. DEPLOYE 25X60**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla deployé de rombo 25x60x3x2 mm., soldada sobre el perfil, incluso p.p. de paño practicable con herrajes de cuelgue y cierre especiales para evitar la apertura exterior, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, todo ello construido y montado según diseño para colegios, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.		
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P05.03.002		21,040	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	32,40	
P14.03.002		1,890	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,32	
P14.06.003		1,000	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 25X60X3X2 MM	10,77	10,77	
P14.18.002		1,000	UD	CREMONA DE VENTANA METALICA	11,30	11,30	
P14.17.003		2,000	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,98	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,10	2,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	149,10	7,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	156,50	29,74	
				TOTAL PARTIDA			**186,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.06.004	*		**M2**	**BASTIDOR REFORZADO DEPLOYE 25X60**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla deployé de rombo 25x60x3x2 mm., soldada sobre el perfil, y reforzada cada 120 mm. con perfiles PNT, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, todo ello construido y montado según diseño para colegios, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
P05.03.002		24,480	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	37,70	
P14.03.002		1,890	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,32	
P14.06.003		1,000	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 25X60X3X2 MM	10,77	10,77	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,54	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,70	2,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	139,20	6,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	146,20	27,78	
				TOTAL PARTIDA			**173,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.06.005	*		**M2**	**BASTIDOR CON TELA DEPLOYE 13X30**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla deployé de rombo 13x30x2x1,5 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, todo ello construido y montado según diseño para colegios, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P05.03.002		10,730	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	16,52	
P14.03.002		1,890	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,32	
P14.06.004		1,000	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 13X30X2X1,5M	10,53	10,53	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,70	1,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,40	4,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,00	18,43	
				TOTAL PARTIDA			**115,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.06.006	*		**M2**	**BASTIDOR CON CURVA DEPLOYE 13X30**			
				M2. Construcción de bastidor de formas curvas en cabecero, con PNL 30x30x3 mm. y malla deployé de rombo 13x30x2x1,5 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, todo ello construido y montado según diseño para colegios, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002		10,730	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	16,52	
P14.03.002		1,890	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,32	
P14.06.004		1,000	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 13X30X2X1,5M	10,53	10,53	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,70	1,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,00	5,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,40	21,36	
				TOTAL PARTIDA			**133,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.06.007	*		**M2**	**BASTIDOR PRACTICAB. DEPLOYE 13X3**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla deployé de rombo 13x30x2x1,5 mm., soldada sobre el perfil, incluso p.p. de paño practicable con herrajes de cuelgue y cierre especiales para evitar la apertura exterior, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, todo ello construido y montado según diseño para colegios, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
P05.03.002		16,140	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	24,86	
P14.03.002		1,890	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,32	
P14.06.004		1,000	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 13X30X2X1,5M	10,53	10,53	
P14.17.003		2,000	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	1,98	
P14.18.002		1,000	UD	CREMONA DE VENTANA METALICA	11,30	11,30	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,40	2,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	138,90	6,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	145,90	27,72	
				TOTAL PARTIDA			**173,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.06.008 *		**M2**	**BASTIDOR REFORZADO DEPLOYE 13X3**			
			M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla deployé de rombo 13x30x2x1,5 mm., soldada sobre el perfil, y reforzada cada 120 mm. con perfiles PNT, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, todo ello construido y montado según diseño para colegios, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001	1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003	1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P05.03.002	20,050	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	30,88	
P14.03.002	1,890	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,32	
P14.06.004	1,000	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 13X30X2X1,5M	10,53	10,53	
P14.22.002	4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001	3,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,54	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003	0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,60	2,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	129,80	6,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,30	25,90	
			TOTAL PARTIDA			**162,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E14.06.009 *		**M2**	**REFUERZO DEPLOYE C/PERFIL EN "T"**			
			M2. Refuerzo con perfil laminado en caliente en "T", soldado sobre malla deployé existente y bastidor, repasando las soldaduras con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P05.03.002	11,840	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	18,23	
P14.25.001	1,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,52	
P14.25.003	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P19.02.003	0,050	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,10	3,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,30	12,60	
			TOTAL PARTIDA			**78,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E14.07.001 *		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES 20X20 MM.**			
			M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar cuadradillo macizo de 20x20 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002	9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.001	26,167	KG	CUADRADILLO DE 10 A 50 MM	0,80	20,93	
P14.25.001	3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.002	4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P19.02.003	0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,90	1,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	115,60	5,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,30	23,05	
			TOTAL PARTIDA			**144,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.002	*		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES 25X25 MM.** ***M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar cuadradillo macizo de 25x25 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.001		40,915	KG	CUADRADILLO DE 10 A 50 MM	0,80	32,73	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,70	2,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	127,80	6,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,20	25,50	
				TOTAL PARTIDA			**159,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.003	*		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES 30X30 MM.** ***M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar cuadradillo macizo de 30x30 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.001		58,914	KG	CUADRADILLO DE 10 A 50 MM	0,80	47,13	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,10	2,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	142,80	7,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	149,90	28,48	
				TOTAL PARTIDA			**178,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.004	*		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES Ø 20 MM.** ***M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar tubo redondo macizo de 20 mm. de diámetro cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P05.02.003		20,575	KG	ACERO LISO	0,56	11,52	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,50	1,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,00	5,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,60	22,34	
				TOTAL PARTIDA			**139,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.005	*		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES Ø 25 MM.** ***M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar tubo redondo macizo de 25 mm. de diámetro cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P05.02.003		32,082	KG	ACERO LISO	0,56	17,97	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,00	1,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	118,70	5,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,70	23,69	
				TOTAL PARTIDA			**148,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.006	*		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES Ø 30 MM.** ***M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar tubo redondo macizo de 30 mm. de diámetro cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P05.02.003		46,232	KG	ACERO LISO	0,56	25,89	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,90	2,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	127,00	6,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,30	25,33	
				TOTAL PARTIDA			**158,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.007	*		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES HUE.20X20** ***M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar cuadradillo hueco de 20x20 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.003		8,583	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46	12,53	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,50	1,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	106,80	5,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,20	21,32	
				TOTAL PARTIDA			**133,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.008	*		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES HUE.25X25**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar cuadradillo hueco de 25x25 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.003		11,200	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46	16,35	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,30	1,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	110,80	5,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,30	22,10	
				TOTAL PARTIDA			**138,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.009	*		**M2**	**BASTIDOR CON BARROTES HUE.30X30**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar cuadradillo hueco de 30x30 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.003		13,816	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46	20,17	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,20	1,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,80	5,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,50	22,90	
				TOTAL PARTIDA			**143,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.010	*		**M2**	**BASTIDOR CON TUBO HUECO DE 3/4"**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar tubo redondo hueco de 3/4" cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.002		8,216	KG	REDONDO HUECO DE ESPESOR VARIAB	2,03	16,68	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,70	1,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,40	5,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,30	23,43	
				TOTAL PARTIDA			**146,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.011	*		**M2**	**BASTIDOR CON TUBO HUECO DE 1"**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar tubo redondo hueco de 1" cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.002		9,450	KG	REDONDO HUECO DE ESPESOR VARIAB	2,03	19,18	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,20	1,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	120,00	6,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,00	23,94	
				TOTAL PARTIDA			**149,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.012	*		**M2**	**BASTIDOR CON TUBO HUECO DE 1 1/2**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil laminado en caliente tipo PNL 30x30x3 mm., y sobre éste soldar tubo redondo hueco de 1 1/2" cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P14.07.002		12,325	KG	REDONDO HUECO DE ESPESOR VARIAB	2,03	25,02	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,00	1,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	126,10	6,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	132,40	25,16	
				TOTAL PARTIDA			**157,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.013	*		**M2**	**BASTIDOR CON MALLA 150X300X5 MM**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla electrosoldada de 150x300x5 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P04.00.002		1,000	M2	MALLAZO 150X300X5 MM.	1,26	1,26	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,20	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,20	3,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,80	14,59	
				TOTAL PARTIDA			**91,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.070131 *		**M2**	**BASTIDOR CON MALLA 50X300X5 MM**			
			M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla electrosoldada de 50x300x5 mm., soldada sobre el perfil, colocada con 1 tubo central de perfil hueco de 45x25mm. anclado en obra cada dos paños o con taco metálico, laterales anclado a postes de bloque, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P05.03.002	9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P04.000021	1,000	M2	MALLAZO 150X300X5 MM.	4,20	4,20	
P14.22.002	4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001	2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003	0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,20	1,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	76,20	3,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,00	15,20	
			TOTAL PARTIDA			**95,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.014 *		**M2**	**BASTIDOR CON MALLA 150X300X6 MM**			
			M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla electrosoldada de 150x300x6 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P05.03.002	9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P04.00.004	1,000	M2	MALLAZO 150X300X6 MM.	1,64	1,64	
P14.22.002	4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001	2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003	0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,50	3,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,20	14,67	
			TOTAL PARTIDA			**91,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.015	*		**M2**	**BASTIDOR CON MALLA 150X300X8 MM**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla electrosoldada de 150x300x8 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P04.00.006		1,000	M2	MALLAZO 150X300X8 MM.	2,74	2,74	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,70	1,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,70	3,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,40	14,90	
				TOTAL PARTIDA			**93,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.016	*		**M2**	**BASTIDOR CON MALLA 150X300X10 MM**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla electrosoldada de 150x300x10 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P04.00.009		1,000	M2	MALLAZO 150X300X10 MM.	3,88	3,88	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,90	1,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,90	3,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,70	15,14	
				TOTAL PARTIDA			**94,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.017	*		**M2**	**BASTIDOR CON MALLA 150X300X12 MM**			
				M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y malla electrosoldada de 150x300x12 mm., soldada sobre el perfil, colocada con tubo redondo macizo anclado en obra o con taco metálico, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P05.03.002		9,680	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	14,91	
P04.00.011		1,000	M2	MALLAZO 150X300X12 MM.	5,61	5,61	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,60	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,70	3,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,60	15,50	
				TOTAL PARTIDA			**97,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E14.07.018	*		**M2**	**RELIGA METALICA DE 30X30X25X2 MM**			
				M2. Preparación y montaje de religa metálica de 30x30 mm. con pletina de 25x2 mm., sujetándola con taco metálico sobre obra o soldándola sobre estructura metálica, incluso pintado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P14.06.005		1,000	M2	RELIGA METALICA 30X30X25X2 MM. N	58,75	58,75	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		0,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,51	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,30	2,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	126,30	6,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	132,60	25,19	
				TOTAL PARTIDA			**157,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.07.019	*		**M2**	**BASTIDOR TELA PVC MOSQUIT.MAR. P**			
				M2. Construcción de bastidor reforzado de aluminio anodizado en plata, perfil en "U" de 20x20x20x1,40 mm., para alojar tela mosquitera de fibra de PVC, colocada sobre pared con tacos metálicos.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.01.061		4,000	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. P	2,35	9,40	
P14.06.001		1,000	M2	TELA DE FIBRA DE PVC MOSQUITERA	4,04	4,04	
P14.21.007		4,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	3,72	
P14.21.002		4,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	2,44	
P14.22.001		4,000	UD	TACO METALICO M 6/8	0,66	2,64	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,30	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,00	4,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,50	18,15	
				TOTAL PARTIDA			**113,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O14.07.019		**m2**	**BASTIDOR TELA PVC MOSQUIT.MAR. P**			
			M2. Construcción de bastidor reforzado de aluminio anodizado en plata, perfil en "U" de 20x20x20x1,40 mm., para alojar tela mosquitera de fibra de PVC, colocada sobre pared con tacos metálicos.(Colocación de mosquitera existente, sin material).			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,70	3,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,90	12,71	
			TOTAL PARTIDA			**79,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E14.07.020	*	**M2**	**BASTIDOR TELA PVC MOSQUIT.MAR. O**			
			M2. Construcción de bastidor reforzado de aluminio anodizado en oro o bronce, perfil en "U" de 20x20x20x1,40 mm., para alojar tela mosquitera de fibra de PVC, colocada sobre pared con tacos metálicos.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.01.062	4,000	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. O	2,82	11,28	
P14.06.001	1,000	M2	TELA DE FIBRA DE PVC MOSQUITERA	4,04	4,04	
P14.21.007	4,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	3,72	
P14.21.002	4,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	2,44	
P14.22.001	4,000	UD	TACO METALICO M 6/8	0,66	2,64	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,10	1,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	92,90	4,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,60	18,54	
			TOTAL PARTIDA			**116,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E14.07.021	*	**M2**	**BASTIDOR TELA PVC MOSQUIT.MAR. L**			
			M2. Construcción de bastidor reforzado de aluminio lacado en color, perfil en "U" de 20x20x20x1,40 mm., para alojar tela mosquitera de fibra de PVC, colocada sobre pared con tacos metálicos.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.01.063	4,000	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. L	2,80	11,20	
P14.06.001	1,000	M2	TELA DE FIBRA DE PVC MOSQUITERA	4,04	4,04	
P14.21.007	4,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	3,72	
P14.21.002	4,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	2,44	
P14.22.001	4,000	UD	TACO METALICO M 6/8	0,66	2,64	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,10	1,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	92,80	4,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,50	18,53	
			TOTAL PARTIDA			**115,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.07.022	*		**M2**	**BASTIDOR TELA GALV. MOSQ. MAR. P**			
				M2. Construcción de bastidor reforzado de aluminio anodizado en plata, perfil en "U" de 20x20x20x1,40 mm., para alojar tela mosquitera galvanizada, colocada sobre pared con tacos metálicos.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.01.061		4,000	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. P	2,35	9,40	
P14.06.002		1,000	M2	TELA GALVANIZADA MOSQUITERA	6,68	6,68	
P14.21.007		4,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	3,72	
P14.21.002		4,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	2,44	
P14.22.001		4,000	UD	TACO METALICO M 6/8	0,66	2,64	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,90	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,70	4,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,40	18,70	
				TOTAL PARTIDA			**117,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E14.07.023	*		**M2**	**BASTIDOR TELA GALV. MOSQ. MAR. O**			
				M2. Construcción de bastidor reforzado de aluminio anodizado en oro o bronce, perfil en "U" de 20x20x20x1,40 mm., para alojar tela mosquitera galvanizada, colocada sobre pared con tacos metálicos.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.01.062		4,000	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. O	2,82	11,28	
P14.06.002		1,000	M2	TELA GALVANIZADA MOSQUITERA	6,68	6,68	
P14.21.007		4,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	3,72	
P14.21.002		4,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	2,44	
P14.22.001		4,000	UD	TACO METALICO M 6/8	0,66	2,64	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,80	1,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,70	4,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,40	19,08	
				TOTAL PARTIDA			**119,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E14.07.024	*		**M2**	**BASTIDOR TELA GALV. MOSQ. MAR. L**			
				M2. Construcción de bastidor reforzado de aluminio lacado en color, perfil en "U" de 20x20x20x1,40 mm., para alojar tela mosquitera galvanizada, colocada sobre pared con tacos metálicos.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.01.063		4,000	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. L	2,80	11,20	
P14.06.002		1,000	M2	TELA GALVANIZADA MOSQUITERA	6,68	6,68	
P14.21.007		4,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	3,72	
P14.21.002		4,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	2,44	
P14.22.001		4,000	UD	TACO METALICO M 6/8	0,66	2,64	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,70	1,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,60	4,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,40	19,08	
				TOTAL PARTIDA			**119,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.08.001	*		**M2**	**REJA DE BARROTES 20X20 MM. INOX.** ***M2. Construcción de bastidor con perfil plano de 20x2 mm., y sobre éste soldar perfil cuadrado de 20x20x1 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra,todo ello de acero inoxidable AISI 304.***			
O00.001		3,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	70,05	
O00.003		3,200	H.	AYUDANTE	19,87	63,58	
P14.08.003		4,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	19,72	
P14.10.002		8,350	ML	PERFIL CUADRADO 20X1 MM. AISI304	4,04	33,73	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,10	2,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	205,50	10,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	215,80	41,00	
				TOTAL PARTIDA			**256,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.08.002	*		**M2**	**REJA DE BARROTES 25X25 MM. INOX.** ***M2. Construcción de bastidor con perfil plano de 20x2 mm., y sobre éste soldar perfil cuadrado de 25x25x1 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra,todo ello de acero inoxidable AISI 304.***			
O00.001		3,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	70,05	
O00.003		3,200	H.	AYUDANTE	19,87	63,58	
P14.08.003		4,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	19,72	
P14.10.003		8,350	ML	PERFIL CUADRADO 25X1 MM. AISI304	4,90	40,92	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,30	2,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	213,00	10,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	223,60	42,48	
				TOTAL PARTIDA			**266,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E14.08.003	*		**M2**	**REJA DE BARROTES 30X30 MM. INOX.** ***M2. Construcción de bastidor con perfil plano de 20x2 mm., y sobre éste soldar perfil cuadrado de 30x30x1.5 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra,todo ello de acero inoxidable AISI 304.***			
O00.001		3,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	70,05	
O00.003		3,200	H.	AYUDANTE	19,87	63,58	
P14.08.003		4,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	19,72	
P14.10.004		8,350	ML	PERFIL CUADRAD 30X1.5 MM AISI304	6,48	54,11	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,50	3,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	226,70	11,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	238,00	45,22	
				TOTAL PARTIDA			**283,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.08.004	*		**M2**	**REJA DE PLETINA Y Ø 12 MM. INOX**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil plano de 20x2 mm., y sobre éste soldar redondo macizo de diámetro 12 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra,todo ello de acero inoxidable AISI 304.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P14.08.003		5,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	24,65	
P14.08.013		7,700	KG	REDONDO MACIZO AISI 304 Ø 12 MM.	4,70	36,19	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,50	2,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	236,10	11,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	247,90	47,10	
				TOTAL PARTIDA			**295,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E14.08.005	*		**M2**	**REJA DE PLETINA Y Ø 15 MM. INOX**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil plano de 20x2 mm., y sobre éste soldar redondo macizo de diámetro 15 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra,todo ello de acero inoxidable AISI 304.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P14.08.003		5,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	24,65	
P14.08.014		12,025	KG	REDONDO MACIZO AISI 304 Ø 15 MM.	4,04	48,58	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,90	3,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	249,00	12,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	261,50	49,69	
				TOTAL PARTIDA			**311,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E14.08.006	*		**M2**	**REJA DE TUBO Ø 19MM ACERO INOX**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil plano de 20x2 mm., y sobre éste soldar redondo hueco de diámetro 19 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra,todo ello de acero inoxidable AISI 304.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P14.08.003		5,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	24,65	
P18.24.004		8,350	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 19 MM. 1,5E	15,18	126,75	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	161,10	6,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	330,30	16,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	346,80	65,89	
				TOTAL PARTIDA			**412,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.08.007	*		**M2**	**REJA DE TUBO Ø 25MM ACERO INOX**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil plano de 20x2 mm., y sobre éste soldar redondo hueco de diámetro 25 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra,todo ello de acero inoxidable AISI 304			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P14.08.003		5,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	24,65	
P18.24.007		8,350	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 25 MM. 1,5E	19,75	164,91	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	199,30	7,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	370,00	18,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	388,50	73,82	
				TOTAL PARTIDA			**462,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E14.08.008	*		**M2**	**REJA DE TUBO Ø 38 MM. AC. INOX**			
				M2. Construcción de bastidor con perfil plano de 20x2 mm., y sobre éste soldar redondo hueco de diámetro 38 mm. cada 120 mm. entre ejes, incluso pletinas o taco metálico para el anclaje en obra,todo ello de acero inoxidable AISI 304			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P14.08.003		5,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	24,65	
P18.24.012		8,350	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 38 MM. 1,5E	39,60	330,66	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	365,00	14,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	542,40	27,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	569,50	108,21	
				TOTAL PARTIDA			**677,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.09.001	*		**M2**	**REJILLA CON PLETINA DE 10 Y ANG.**			
				M2. Construcción de rejilla con pletinas de 10x2 mm., soldadas cada 12 mm. y bastidor de PNL de 30x30x3 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P05.03.002		12,640	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,47	
P14.03.002		15,700	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	10,99	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,40	1,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	237,20	11,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	249,00	47,31	
				TOTAL PARTIDA			**296,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.09.002	*		**M2**	**REJILLA CON PLETINA DE 15 Y ANG.** ***M2. Construcción de rejilla con pletinas de 15x2 mm., soldadas cada 17 mm. y bastidor de PNL de 30x30x3 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P05.03.002		12,640	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,47	
P14.03.002		23,600	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	16,52	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,90	1,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	242,90	12,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	255,10	48,47	
				TOTAL PARTIDA			**303,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.09.003	*		**M2**	**REJILLA CON PLETINA DE 20 Y ANG.** ***M2. Construcción de rejilla con pletinas de 20x2 mm., soldadas cada 22 mm. y bastidor de PNL de 30x30x3 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P05.03.002		12,640	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,47	
P14.03.002		31,400	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	21,98	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,40	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	248,60	12,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	261,00	49,59	
				TOTAL PARTIDA			**310,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E14.09.004	*		**M2**	**REJILLA CON PLETINA DE 25 Y ANG.** ***M2. Construcción de rejilla con pletinas de 25x2 mm., soldadas cada 27 mm. y bastidor de PNL de 30x30x3 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P05.03.002		12,640	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,47	
P14.03.002		39,300	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	27,51	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,90	2,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	254,40	12,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	267,10	50,75	
				TOTAL PARTIDA			**317,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.09.005	*		**M2**	**REJILLA CON PLETINA DE 30 Y ANG.** ***M2. Construcción de rejilla con pletinas de 30x2 mm., soldadas cada 32 mm. y bastidor de PNL de 35X35X3 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003		4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P05.03.002		12,640	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,47	
P14.03.002		47,100	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	32,97	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,40	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	270,50	13,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	284,00	53,96	
				TOTAL PARTIDA			**337,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.09.006	*		**M2**	**REJILLA CON ANGULAR DE 15X15 MM.** ***M2. Construcción de rejilla con angular de 15x15 mm., soldado cada 15 mm. y bastidor de PNL de 30x30x3 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003		4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P05.03.002		55,307	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	85,17	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,10	3,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	304,50	15,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	319,70	60,74	
				TOTAL PARTIDA			**380,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E14.09.007	*		**M2**	**REJILLA CON ANGULAR DE 20X20 MM.** ***M2. Construcción de rejilla con angular de 20x20 mm., soldado cada 15 mm. y bastidor de PNL de 35x35x3 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003		4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P05.03.002		59,356	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	91,41	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	102,40	4,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	311,00	15,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	326,50	62,04	
				TOTAL PARTIDA			**388,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.09.008	*		**M2**	**REJILLA CON ANGULAR DE 25X25 MM.** ***M2. Construcción de rejilla con angular de 25x25 mm., soldado cada 15 mm. y bastidor de PNL de 40x40x4 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003		4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P05.03.002		63,745	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	98,17	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	109,10	4,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	318,00	15,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	333,90	63,44	
				TOTAL PARTIDA			**397,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.09.009	*		**M2**	**REJILLA CON ANGULAR DE 30X30 MM.** ***M2. Construcción de rejilla con angular de 30x30 mm., soldado cada 15 mm. y bastidor de PNL de 45x45x4 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003		4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P05.03.002		68,523	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	105,53	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,50	4,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	325,70	16,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	342,00	64,98	
				TOTAL PARTIDA			**406,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.09.010	*		**M2**	**REJILLA CON ANGULAR DE 35X35 MM.** ***M2. Construcción de rejilla con angular de 35x35 mm., soldado cada 15 mm. y bastidor de PNL de 50x50x5 mm., con pletinas de anclaje, y pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003		4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P05.03.002		74,331	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	114,47	
P14.22.002		4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001		4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	4,04	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,40	5,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	335,00	16,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	351,70	66,82	
				TOTAL PARTIDA			**418,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.09.011 * **M2** **REJILLA CON CHAPA PERFOR. CON AN**

M2. Construcción de bastidor con PNL 30x30x3 mm. y chapa de 1mm. de espesor perforada con taladros de diámetro de 4,5 mm., colocada con pletina para anclaje o con taco metálico, y terminada pintada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002	12,640	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,47	
P14.03.009	1,000	M2	CHAPA DE 1MM. PERFORADA Ø 4,5	37,19	37,19	
P14.22.002	4,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	3,92	
P14.25.001	2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003	0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,00	2,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	136,50	6,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	143,30	27,23	
			TOTAL PARTIDA			**170,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.10.001 * M2 REGILLA CON PLETINA DE 10X1 MM.

M2. Construcción de rejilla con perfil plano de 10x1 mm., soldadas cada 12 mm. y bastidor de perfil plano de 20x2 mm., con pletinas de anclaje, todo ello de acero inoxidable AISI 304.

O00.001	9,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	212,33	
O00.003	9,700	H.	AYUDANTE	19,87	192,74	
P14.08.003	4,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	19,72	
P14.08.001	10,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 10X1MM.	3,45	34,50	
P14.22.005	4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
P14.25.002	4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	11,36	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,40	2,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	486,60	24,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	510,90	97,07	
			TOTAL PARTIDA			**607,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E14.10.002 * M2 REGILLA CON PLETINA DE 15X1.5 MM

M2. Construcción de rejilla con perfil plano de 15x1.5 mm., soldadas cada 12 mm. y bastidor de perfil plano de 20x2 mm., con pletinas de anclaje, todo ello de acero inoxidable AISI 304.

O00.001	9,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	212,33	
O00.003	9,700	H.	AYUDANTE	19,87	192,74	
P14.08.003	4,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	19,72	
P14.08.002	10,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 15X1.5 MM.	0,00	0,00	
P14.22.005	4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
P14.25.002	4,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	11,36	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,90	1,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	450,70	22,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	473,20	89,91	
			TOTAL PARTIDA			**563,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.10.003	*		**M2**	**REGILLA CON PLETINA DE 20X2 MM.** ***M2. Construcción de rejilla con perfil plano de 20x2 mm., soldadas cada 12 mm. y bastidor de perfil plano de 30x3 mm., con pletinas de anclaje, todo ello de acero inoxidable AISI 304.***			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P14.08.005		4,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 30X3 MM	7,13	28,52	
P14.08.003		10,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93	49,30	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
P14.25.002		4,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	12,78	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,50	3,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	525,10	26,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	551,40	104,77	
				TOTAL PARTIDA			**656,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E14.10.004	*		**M2**	**REGILLA CON PLETINA DE 25X2.5 MM** ***M2. Construcción de rejilla con perfil plano de 25x2.5 mm., soldadas cada 12 mm. y bastidor de perfil plano de 30x3 mm., con pletinas de anclaje, todo ello de acero inoxidable AISI 304.***			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P14.08.005		4,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 30X3 MM	7,13	28,52	
P14.08.004		10,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 25X2.5M	5,94	59,40	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
P14.25.002		4,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	12,78	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,60	4,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	535,60	26,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	562,40	106,86	
				TOTAL PARTIDA			**669,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E14.10.005	*		**M2**	**REGILLA CON PLETINA DE 30X3 MM.** ***M2. Construcción de rejilla con perfil plano de 30x3 mm., soldadas cada 12 mm. y bastidor de perfil plano de 30x3 mm., con pletinas de anclaje, todo ello de acero inoxidable AISI 304.***			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P14.08.005		14,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 30X3 MM	7,13	99,82	
P14.22.005		4,000	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46	5,84	
P14.25.002		4,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	12,78	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,50	4,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	548,00	27,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	575,40	109,33	
				TOTAL PARTIDA			**684,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.11.001 *		**ML**	**BARANDILLA DE TUBO Ø 2" S/DISEÑO**			
			Ml. Construcción de barandilla con un tubo de hierro de diámetro 50 mm. y un espesor de 2 mm., construida según diseño, con una altura máxima de 1 m., terminada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
P14.07.002	9,464	KG	REDONDO HUECO DE ESPESOR VARIAB	2,03	19,21	
P14.25.001	1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P19.02.003	0,100	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,56	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,80	0,95	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	60,20	3,01	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,20	12,01	
			TOTAL PARTIDA			**75,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E14.11.002 *		**ML**	**BARANDILLA DE UN TUBO DE Ø 2"**			
			Ml. Construcción de barandilla con un tubo de hierro de diámetro 50 mm. y un espesor de 2 mm. para pasamanos, con p.p. de anclajes para sujetar en obra, terminada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P14.07.002	2,366	KG	REDONDO HUECO DE ESPESOR VARIAB	2,03	4,80	
P14.25.001	0,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,51	
P14.25.003	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P19.02.003	0,025	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,14	
M00.13.002	0,025	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,00	1,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,30	5,19	
			TOTAL PARTIDA			**32,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.11.003 *		**ML**	**BARANDILLA DE TUBO DE Ø 2", PIS**			
			Ml. Construcción de barandilla con un tubo de hierro de diámetro 50 mm. y un espesor de 2 mm., como pasamanos y para soporte cuadradillo de 50x50 mm., construida según diseño, con una altura máxima de 1 m., terminada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P14.07.002	2,165	KG	REDONDO HUECO DE ESPESOR VARIAB	2,03	4,39	
P14.07.003	4,743	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46	6,92	
P14.25.001	0,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,51	
P14.25.003	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P19.02.003	0,025	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,14	
M00.13.002	0,025	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,00	0,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,80	1,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,50	6,56	
			TOTAL PARTIDA			**41,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.11.004	*		**ML**	**BARANDILLA DE TUBO DE 30X30 MM.**			
				Ml. Barandilla construida con cuadradillos de 30x30 mm. y un espesor de 1,5 mm. como barrotes, soldados cada 12 cm. sobre perfiles de las mismas dimensiones, terminado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P14.07.003		17,133	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46	25,01	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,20	1,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,10	2,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,60	9,99	
				TOTAL PARTIDA			**62,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.11.005	*		**ML**	**BARANDILLA DE TUBO DE 40X40 MM.**			
				M2. Barandilla construida con cuadradillos de 40x40 mm. y un espesor de 1,5 mm. como barrotes, soldados cada 12 cm. entre ejes sobre perfiles de las mismas dimensiones, terminado con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.07.003		23,621	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46	34,49	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,70	1,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	110,10	5,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,60	21,96	
				TOTAL PARTIDA			**137,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.110051	*		**ML**	**BARANDILLA DE TUBO DE 40X40 MM.**			
				ML. Barandilla construida con un tubo de hierro de diámetro 50mm y un espesor de 2mm como pasamanos, otros dos tubos intermedios paralelos al anterior de 40mm de diámetro y 2mm. de espesor, y para soporte UPN80 cada 1,30m. de separación aproximadamente, terminado con una mano de imprimación.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P14.07.003		23,621	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46	34,49	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,70	1,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	110,10	5,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,60	21,96	
				TOTAL PARTIDA			**137,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.11.006	*		**ML**	**ESCALERA DE BARCO DE 0,50 M. AN** ***Ml. Construcción de escalera tipo barco de 0,50 m. de anchura, formada con cuadradillos de 50x20x2 mm., terminada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.***			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.003		1,900	H.	AYUDANTE	19,87	37,75	
P14.07.003		11,200	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46	16,35	
P14.25.001		1,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,52	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,100	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,56	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,40	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	102,70	5,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,80	20,48	
				TOTAL PARTIDA			**128,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E14.12.001	*		**ML**	**BARANDILLA TUBO INOX.Ø 2" S/DISE** ***Ml. Construcción de barandilla con un tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 50 mm. y un espesor de 1.5 mm., construida según diseño, con una altura máxima de 1 m.***			
O00.003		2,400	H.	AYUDANTE	19,87	47,69	
O00.001		2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
P18.24.014		3,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 51 MM. 1,5E	43,76	131,28	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	137,20	5,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	244,90	12,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	257,20	48,87	
				TOTAL PARTIDA			**306,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E14.12.002	*		**ML**	**BARANDILLA DE UN TUBO INOX. Ø 2"** ***Ml. Construcción de barandilla con un tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 51 mm. y un espesor de 1.5 mm. para pasamanos, con p.p. de anclajes para sujetar en obra.***			
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
P18.24.014		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 51 MM. 1,5E	43,76	43,76	
P14.25.002		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.001		1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,01	
P14.25.003		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,70	2,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	140,40	7,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	147,40	28,01	
				TOTAL PARTIDA			**175,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.12.003 *		**ML**	**BARANDILLA TUBO INOX. Ø 2" PISC**			
			l. Construcción de barandilla con un tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 51 mm. y un espesor de 1.5 mm., como pasamanos y soporte , construida según diseño, con una altura máxima de 1 m.			
O00.001	2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.003	2,400	H.	AYUDANTE	19,87	47,69	
P18.24.014	3,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 51 MM. 1,5E	43,76	131,28	
P14.10.006	1,000	ML	PERFIL CUADRAD 40X1.5 MM AISI304	8,50	8,50	
P14.25.002	1,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	2,84	
P14.25.003	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,025	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	145,70	5,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	252,20	12,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	264,80	50,31	
			TOTAL PARTIDA			**315,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E14.12.004 *		**ML**	**BARANDILLA TUBO INOX. 30X30X1.5**			
			Ml. Barandilla construida con cuadradillos de 30x30 mm. y un espesor de 1,5 mm. como barrotes, soldados cada 12 cm. sobre perfiles de las mismas dimensiones,todo ello de acero inoxidable AISI 304.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P14.10.004	10,350	ML	PERFIL CUADRAD 30X1.5 MM AISI304	6,48	67,07	
P14.25.002	3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	8,52	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,60	3,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	123,40	6,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,60	24,62	
			TOTAL PARTIDA			**154,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E14.120040 *		**ML**	**BARANDILLA TUBO Y PLETINA**			
			Ml. Barandilla construida con redondos y pletina de las mismas características y dimensiones que la existente en la instalación.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P14.10.004	10,350	ML	PERFIL CUADRAD 30X1.5 MM AISI304	6,48	67,07	
P14.25.002	3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	8,52	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,60	3,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	123,40	6,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,60	24,62	
			TOTAL PARTIDA			**154,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.120041 *		**ML**	**PUERTA BARANDILLA TUBO Y PLETINA**			
			Ml. Puerta de barandilla construida con redondos y pletina de las mismas características y dimensiones que la existente en la instalación.			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P14.10.004	10,350	ML	PERFIL CUADRAD 30X1.5 MM AISI304	6,48	67,07	
P14.25.002	3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	8,52	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,60	3,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	136,00	6,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,80	27,13	
			TOTAL PARTIDA			**169,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E14.12.005 *		**ML**	**BARANDILLA TUBO INOX. 40X40X1.5**			
			Ml. Barandilla construida con cuadradillos de 40x40 mm. y un espesor de 1,5 mm. como barrotes, soldados cada 12 cm. sobre perfiles de las mismas dimensiones,todo ello de acero inoxidable AISI 304.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P14.10.006	10,350	ML	PERFIL CUADRAD 40X1.5 MM AISI304	8,50	87,98	
P14.25.002	3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	8,52	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,50	3,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	145,20	7,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,40	28,96	
			TOTAL PARTIDA			**181,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.12.006 *		**ML**	**BARANDILLA PLETINA CON RED. Ø 1**			
			Ml. Barandilla construida con perfil plano de 30x3 mm. como pie derecho , barrotes horizontales de redondo con un diámetro 15 mm., soldados cada 20 cm. y pasamanos de tubo hueco de diámetro 30 mm. y espesor 1,5 mm ,todo ello de acero inoxidable AISI 304.			
O00.001	3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003	3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P14.08.005	1,000	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 30X3 MM	7,13	7,13	
P14.08.014	12,025	KG	REDONDO MACIZO AISI 304 Ø 15 MM.	4,04	48,58	
P18.24.009	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 30 MM. 1,5E	23,73	23,73	
P14.25.002	5,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	14,20	
P14.25.003	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	95,70	3,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	251,80	12,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	264,40	50,24	
			TOTAL PARTIDA			**314,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.12.007	*		**ML**	**ESCALERA DE INOX DE BARCO DE 0.5**			
				Ml. Construcción de escalera tipo barco de 0,50 m. de anchura, formada con cuadradillos de acero inoxidable AISI 304 de 30x30x1.5 mm.			
O00.001		5,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	126,96	
O00.003		5,800	H.	AYUDANTE	19,87	115,25	
P14.10.004		5,800	ML	PERFIL CUADRAD 30X1.5 MM AISI304	6,48	37,58	
P14.25.002		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84	8,52	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,10	1,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	297,40	14,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	312,30	59,34	
				TOTAL PARTIDA			**371,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.13.001	*		**UD**	**REPARACION PUERTA METALICA 1 HOJ**			
				Ud. Reparación de puertas cancela, de hierro o aluminio de una hoja, engrasándola y cambiando pequeño material para dejarla en perfecto funcionamiento.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
P14.25.003		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,40	1,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,90	5,87	
				TOTAL PARTIDA			**36,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E14.13.002	*		**UD**	**REPARACION PUERTA METALICA 2 HOJ**			
				Ud. Reparación de puertas cancela, de hierro o aluminio de dos hojas, engrasándola y cambiando pequeño material para dejarla en perfecto funcionamiento.			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
P14.25.003		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,60	2,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,90	9,10	
				TOTAL PARTIDA			**57,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS.

E14.13.003	*		**UD**	**REPARACION PUERTA VALLA 1 HOJA**			
				Ud. Reparación de puertas de vallas de hierro o aluminio de una hoja, engrasándola y cambiando pequeño material para dejarla en perfecto funcionamiento.			
O00.001		2,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	47,06	
P14.25.003		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,10	2,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,50	9,79	
				TOTAL PARTIDA			**61,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.13.004	*		**UD**	**REPARACION PUERTA VALLA 2 HOJA**			
				Ud. Reparación de puertas de vallas de hierro o aluminio de dos hojas, engrasándola y cambiando pequeño material para dejarla en perfecto funcionamiento.			
O00.001		3,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	71,14	
P14.25.003		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,20	3,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,90	14,99	
				TOTAL PARTIDA			**93,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.13.005	*		**M2**	**COLOCACION DE DOS CHAPAS DE AL.** ***M2. Colocación de panel de madera de 7 mm. forrado por ambas caras con chapa de aluminio plata de 1 mm. de espesor, colocado en hojas de puertas de aluminio en sustitución del vidrio.***			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
P14.04.004		2,000	ML	CHAPA ALUMINIO DE 1 MM ESP. X 20	24,49	48,98	
P13.09.007		1,000	M2	PANEL OKUMEN DE 7MM.	11,36	11,36	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,40	2,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,10	4,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,70	18,18	
				TOTAL PARTIDA			**113,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.13.006	*		**M2**	**COLOCAC. DE DOS CHAPAS DE AL. O/** ***M2. Colocación de panel de madera de 7 mm. forrado por ambas caras con chapa de aluminio oro o bronce de 1 mm. de espesor, colocado en hojas de puertas de aluminio en sustitución del vidrio.***			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
P14.04.005		2,000	M2	CHAPA ALUMINIO DE 1 MM ESP. OR/B	32,51	65,02	
P13.09.007		1,000	M2	PANEL OKUMEN DE 7MM.	11,36	11,36	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,40	3,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,80	5,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,20	21,51	
				TOTAL PARTIDA			**134,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.13.007	*		**M2**	**COLOCAC. DE DOS CHAPAS DE AL. LA** ***M2. Colocación de panel de madera de 7 mm. forrado por ambas caras con chapa de aluminio lacada de 1 mm. de espesor, colocado en hojas de puertas de aluminio en sustitución del vidrio.***			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
P14.04.006		2,000	ML	CHAPA ALUMINIO DE 1 MM ESP. X 20	44,69	89,38	
P13.09.007		1,000	M2	PANEL OKUMEN DE 7MM.	11,36	11,36	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,80	4,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	133,10	6,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	139,80	26,56	
				TOTAL PARTIDA			**166,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.13.008	*		**UD**	**COLOCACION REFUERZO PARA IPF**			
				Ud. Refuerzo con perfil laminado de hoja de IPF, incluso sustitución de bisagras, terminando todo ello con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P05.03.002		3,750	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	5,78	
P14.17.001		2,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 10X60 MM.	0,45	0,90	
P14.25.001		0,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,51	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P19.02.003		0,035	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,40	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,20	2,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,30	8,42	
				TOTAL PARTIDA			**52,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E14.14.001	*		**UD**	**COLOCACION DE BOMBILLO DE E.R.Z.**			
				Ud. Sustitución de bombillo especial exterior para armarios de E.R.Z., retirando el estropeado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.13.001		1,000	UD	BOMBILLO PARA E.R.Z. EXTERIOR	26,55	26,55	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,60	1,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,70	2,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,80	8,13	
				TOTAL PARTIDA			**50,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.14.002	*		**UD**	**COLOCACION DE BOMBILLO OVAL 60**			
				Ud. Sustitución de bombillo oval de 60 mm., en puerta de hierro o aluminio, retirando el estropeado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.13.002		1,000	UD	BOMBILLO DE 60 MM. OVAL	14,73	14,73	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,50	1,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,90	5,68	
				TOTAL PARTIDA			**35,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E14.14.003	*		**UD**	**COLOCACION DE BOMBILLO TIPO PERA**			
				Ud. Sustitución de bombillo tipo pera, en puerta de hierro o aluminio, retirando el estropeado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.13.003		1,000	UD	BOMBILLO TIPO PERA	14,41	14,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,10	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,50	5,61	
				TOTAL PARTIDA			**35,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E14.14.004	*		**UD**	**COLOCACION DE BOMBILLO OVAL 80**			
				Ud. Sustitución de bombillo oval de 80 mm., en puerta de hierro o aluminio, retirando el estropeado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.13.004		1,000	UD	BOMBILLO DE 80 MM. OVAL	28,61	28,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,60	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,90	2,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,00	8,55	
				TOTAL PARTIDA			**53,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.14.005	*		**UD**	**COLOCACION DE BOMBILLO EZCURRA**			
				Ud. Sustitución de bombillo de cerradura tipo Ezcurra 60 DS-15 o similar, en puerta de hierro o aluminio, retirando el estropeado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.11.002		1,000	UD	BOMBILLO TIPO EZCURRA 60 DS-15	20,35	20,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,40	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,30	1,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,00	6,84	
				TOTAL PARTIDA			**42,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E14.14.006	*		**UD**	**COLOCACION DE BOMBILLO DE PUNTOS**			
				Ud. Sustitución de bombillo de puntos, en puerta de hierro o aluminio, retirando el estropeado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P13.11.003		1,000	UD	BOMBILLO DE PUNTOS	28,08	28,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,10	1,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,30	2,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,50	8,46	
				TOTAL PARTIDA			**52,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.14.007	*		**UD**	**COLOCACION DE CERRADERO PORTERO**			
				Ud. Instalación de cerradero para portero automático con modificaciones en la hoja y cerco metálico o de aluminio necesarias para su correcto funcionamiento, incluso conexiones eléctricas.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
P14.13.005		1,000	UD	CERRADERO PARA PORTERO AUTOMATIC	37,20	37,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,20	1,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,90	3,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,10	12,75	
				TOTAL PARTIDA			**79,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.14.008	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA TAPE IPF**			
				Ud. Suministro y colocación de cerradura especial para tape IPF.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.11.001		1,000	UD	CERRADURA DE TAPE DE IPF	2,01	2,01	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,30	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,10	3,25	
				TOTAL PARTIDA			**20,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.14.009	*		**UD**	**COLOC. CERRADURA TAPE INOX. IPF**			
				Ud. Suministro y colocación de cerradura especial para tape de IPF de acero inoxidable.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.11.002		1,000	UD	CERRADURA DE TAPE INOX. DE IPF	3,97	3,97	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,00	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,30	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,20	3,65	
				TOTAL PARTIDA			**22,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.14.010	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA PARA E.R.Z.**			
				Ud. Suministro y colocación de cerradura para armarios exteriores de E.R.Z.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.11.003		1,000	UD	CERRADURA PARA ARMARIO DE E.R.Z.	22,73	22,73	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,70	0,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,80	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,70	7,54	
				TOTAL PARTIDA			**47,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E14.14.011	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA CVL 1963/64**			
				Ud. Suministro y colocación de cerradura tipo CVL 1963/64 o similar, en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.11.004		1,000	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	29,59	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,60	1,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,00	2,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,20	8,97	
				TOTAL PARTIDA			**56,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E14.14.012	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA PICO LORO**			
				Ud. Colocación y suministro de cerradura Pico de loro tipo CVL 1990 o similar, en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.11.005		1,000	UD	CERRADURA TIPO CVL 1990 PICO LOR	25,30	25,30	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,30	1,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,50	2,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,50	8,08	
				TOTAL PARTIDA			**50,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E14.14.013	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA ARBE PLAS**			
				Ud. Colocación y suministro de cerradura a la cara tipo Arbe o similar, en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
P13.10.006		1,000	UD	CERRADURA A LA CARA TIPO ARBE	23,54	23,54	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,50	3,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,10	14,27	
				TOTAL PARTIDA			**89,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.14.014	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA PUNTOS**			
				Ud. Colocación y suministro de cerradura con bombillo de puntos, en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
P13.10.008		1,000	UD	CERRADURA CON BOMBILLO DE PUNTOS	59,61	59,61	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,60	2,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	109,00	5,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,50	21,76	
				TOTAL PARTIDA			**136,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.14.015	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA BORJA**			
				Ud. Colocación y suministro de cerradura de Borja tipo UCEM 1025 o similar, en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
P14.11.006		1,000	UD	CERRADURA TIPO UCEM 1025 BORJA	84,93	84,93	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,90	3,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,80	5,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,10	21,11	
				TOTAL PARTIDA			**132,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.14.016	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA ESCOLBOC**			
				Ud. Colocación y suministro de cerradura de seguridad tipo Escolboc 2000 o similar, en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		2,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	60,20	
P13.10.009		1,000	UD	CERRADURA SEGURIDAD ESCOLBOC2000	151,06	151,06	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,10	6,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	218,40	10,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	229,30	43,57	
				TOTAL PARTIDA			**272,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.15.001	*		**UD**	**COLOCACION ANTIPANICO 1 HOJA R/0**			
				Ud. Suministro y colocación de cerradura antipánico tipo R/01260 o similar, para puerta de hierro o de aluminio de una hoja.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
P14.12.001		1,000	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01260	113,00	113,00	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	114,00	4,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	151,40	7,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,00	30,21	
				TOTAL PARTIDA			**189,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.15.002	*		**UD**	**COLOCACION ANTIPANICO 1 HOJA R/1**			
				Ud. Suministro y colocación de cerradura antipánico tipo R/01261 o similar, para puerta de hierro o de aluminio de una hoja.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
P14.12.002		1,000	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01261	121,06	121,06	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	122,10	4,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	159,80	7,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	167,80	31,88	
				TOTAL PARTIDA			**199,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.15.003 *		**UD**	**COLOCACION ANTIPANICO 1 HOJA R/2**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura antipánico tipo R/01262 o similar, para puerta de hierro o de aluminio de una hoja.			
O00.001	1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
P14.12.003	1,000	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01262	135,50	135,50	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	136,50	5,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	179,20	8,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,10	35,74	
			TOTAL PARTIDA			**223,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E14.15.004 *		**UD**	**COLOCACION ANTIPANICO 1 HOJA R/3**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura antipánico tipo R/01263 o similar, para puerta de hierro o de aluminio de una hoja.			
O00.001	1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
P14.12.004	1,000	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01263	128,06	128,06	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	129,10	5,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	171,40	8,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	180,00	34,20	
			TOTAL PARTIDA			**214,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E14.15.005 *		**UD**	**COLOCACION ANTIPANICO 2 HOJA R/0**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura antipánico tipo R/01560 o similar, para puerta de hierro o de aluminio de dos hojas.			
O00.001	1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
P14.12.005	1,000	UD	ANTIPANICO PARA 2 HOJAS R/01560	145,67	145,67	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,70	5,87	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	194,10	9,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	203,90	38,74	
			TOTAL PARTIDA			**242,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.150051 *		**UD**	**COLOC. ANTIPAN. 2 HOJAS M. CISA**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura antipánico tipo CISA,compuesta por cerradura de accionamiento exterior con manilla ref. 07007-38-0,accionamiento antipanico ref. 5615-00-0 y barras de bloqueo ref.5646-00-0, para puerta de hierro o de aluminio de dos hojas.Incluso desmontaje de cerradura existente,tapado de huecos dejados por cierres existentes y adaptaciones necesarias para poder alojar y colocar el nuevo modelo de cerradura.			
O00.001	10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
M00.09.001	2,000	H	GRUPO AUTONOMO DE SOLDADURA	5,84	11,68	
P14.24.001	60,000	UD	ELECTRODO PARA EQUIPO DE SOLDADU	0,17	10,20	
P14.150052	1,000	UD	CERRAD. CISA MOD. 07077-38-0	52,16	52,16	
P14.150053	1,000	UD	BARRAS BLOQUEO MOD. 5646-00-0	142,42	142,42	
P14.150054	1,000	UD	ACC. ANTIPANICO MOD. 5615-00-0	126,31	126,31	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	332,10	13,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	576,00	28,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	604,80	114,91	
			TOTAL PARTIDA			**719,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.150052 *		**UD**	**COLOC. ANTIPAN. 1 HOJA M. CISA**			
			Ud. Suministro y colocación de cerradura antipánico tipo CISA,compuesta por cerradura de accionamiento exterior con manilla ref. 07007-38-0,accionamiento antipanico ref. 5615-00-0 para puerta de hierro o de aluminio de una hoja.Incluso desmontaje de cerradura existente,tapado de huecos dejados por cierres existentes y adaptaciones necesarias para poder alojar y colocar el nuevo modelo de cerradura.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
M00.09.001	1,000	H	GRUPO AUTONOMO DE SOLDADURA	5,84	5,84	
P14.24.001	30,000	UD	ELECTRODO PARA EQUIPO DE SOLDADU	0,17	5,10	
P14.150052	1,000	UD	CERRAD. CISA MOD. 07077-38-0	52,16	52,16	
P14.150054	1,000	UD	ACC. ANTIPANICO MOD. 5615-00-0	126,31	126,31	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	184,60	7,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	351,00	17,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	368,60	70,03	
				TOTAL PARTIDA		**438,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.16.001 *		**UD**	**COLOCACION CAJA MUELLE DORMA**			
			Ud. Suministro y colocación de muelle de caja, tipo Dorma, para cierre de puertas securizadas, incluso montaje de hoja.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
P14.14.001	1,000	UD	CAJA MUELLE TIPO DORMA	242,18	242,18	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	243,20	9,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	296,70	14,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	311,50	59,19	
				TOTAL PARTIDA		**370,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.16.002 *		**UD**	**COLOCACION CAJA MUELLE MAB**			
			Ud. Suministro y colocación de muelle de caja, tipo Mab o similar, para cierre de puertas securizadas, incluso montaje de hoja.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
P14.14.002	1,000	UD	CAJA MUELLE TIPO MAB	185,16	185,16	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	186,20	7,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	237,40	11,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	249,30	47,37	
				TOTAL PARTIDA		**296,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.16.003 *		**UD**	**COLOCACION MUELLE NOVO**			
			Ud. Suministro y colocación de muelle, tipo Novo T-555 o similar, para cierre de puertas de hierro a aluminio.			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
P13.23.001	1,000	UD	MUELLE RETENEDOR TIPO NOVO T-555	148,69	148,69	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	149,70	5,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	180,90	9,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	189,90	36,08	
				TOTAL PARTIDA		**225,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.16.004	*		**UD**	**COLOCACION MUELLE NOVO ADAP. PUE**			
				Ud. Suministro y colocación de muelle, tipo Novo T-555 o similar, para cierre de puertas de hierro a aluminio, incluso modificación de hoja y cerco para su adaptación.			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
P13.23.001		1,000	UD	MUELLE RETENEDOR TIPO NOVO T-555	148,69	148,69	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	149,70	5,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	187,40	9,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	196,80	37,39	
				TOTAL PARTIDA			**234,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E14.16.005	*		**UD**	**COLOCACION CANDADO IFAN LATON 60**			
				Ud. Suministro y colocación de candado tipo Ifan Latón de 60 o similar.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P14.15.001		1,000	UD	CANDADO TIPO IFAN LATON DE 60	11,39	11,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,80	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,60	3,15	
				TOTAL PARTIDA			**19,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.16.006	*		**UD**	**COLOCACION CANDADO LINCE 500/70**			
				Ud. Suministro y colocación de candado tipo Lince 500/70 Atlas o similar.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P14.15.002		1,000	UD	CANDADO TIPO LINCE 500/70 ATLAS	65,92	65,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,30	3,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,80	14,02	
				TOTAL PARTIDA			**87,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.17.001	*		**UD**	**COLOCACION MANILLA TIPO NORBAU**			
				Ud. Suministro y colocación de manilla de nylon, tipo Norbau o similar, colocada sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.14.001		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05	62,05	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,10	2,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,40	3,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,20	15,05	
				TOTAL PARTIDA			**94,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E14.17.002	*		**UD**	**COLOCACION MANILLA TIPO RILSAN**			
				Ud. Suministro y colocación de manilla, tipo Rilsan 654 o similar, colocada sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.14.005		1,000	UD	JUEGO MANILLAS TIPO RILSAN 654	27,83	27,83	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,80	1,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,80	1,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,80	7,94	
				TOTAL PARTIDA			**49,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.17.003 *		**UD**	**COLOC. MANILLA ALUMINIO C/MUELLE**			
			Ud. Suministro y colocación de manilla de aluminio con muelle, colocada sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
P14.16.001	1,000	UD	MANILLAS DE ALUMINIO CON MUELLE	18,11	18,11	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,10	0,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,90	1,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,50	6,37	
			TOTAL PARTIDA			**39,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.17.004 *		**UD**	**COLOCACION MANILLA BALCONERA**			
			Ud. Suministro y colocación de manilla balconera, colocada sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P14.19.004	1,000	UD	MANILLA BALCONERA	9,66	9,66	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,70	0,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,00	1,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
			TOTAL PARTIDA			**26,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E14.17.005 *		**UD**	**COLOCACION TIRADOR NORBAU 75.160**			
			Ud. Suministro y colocación de tirador, tipo Norbau 75.160 o similar, colocado sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.15.001	1,000	UD	TIRADOR TIPO NORBAU 75.160	48,67	48,67	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,70	1,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	61,50	3,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,60	12,27	
			TOTAL PARTIDA			**76,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E14.17.006 *		**UD**	**COLOCACION TIRADOR ALUMINIO**			
			Ud. Suministro y colocación de tirador de aluminio, colocado sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P13.15.002	1,000	UD	TIRADOR ALUMINIO	24,12	24,12	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,10	1,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	36,00	1,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,80	7,18	
			TOTAL PARTIDA			**44,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E14.17.007 *		**UD**	**COLOCACION TIRADOR 500 MM. OCTOG**			
			Ud. Suministro y colocación de tirador octogonal de 500 mm., colocado sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P14.16.002	1,000	UD	TIRADOR DE 500 MM. OCTOGONAL GRA	20,43	20,43	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,40	0,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,20	1,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,80	6,42	
			TOTAL PARTIDA			**40,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.17.008	*		**UD**	**COLOCACION TIRADOR 500 MM. ESTRI**			
				Ud. Suministro y colocación de tirador estriado de 500 mm., colocado sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P14.16.003		1,000	UD	TIRADOR ESTRIADO DE 500 MM.	18,76	18,76	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,80	0,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,40	1,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,90	6,06	
				TOTAL PARTIDA			**37,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.17.009	*		**UD**	**COLOCACION TIRADOR CIERRE Y LLAV**			
				Ud. Suministro y colocación de tirador de cierre y llave doble, colocado sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
P14.16.005		1,000	UD	TIRADOR CIERRE Y LLAVE DOBLE IZ.	42,17	42,17	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,20	1,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,70	3,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,50	15,30	
				TOTAL PARTIDA			**95,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.17.010	*		**UD**	**COLOCACION ASA TIRADOR ALUMINIO**			
				Ud. Suministro y colocación de asa para tirador de aluminio, colocada sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P14.19.007		1,000	UD	ASA TIRADOR	5,30	5,30	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
				TOTAL PARTIDA			**20,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E14.17.011	*		**UD**	**COLOCACION DE RESBALON**			
				Ud. Suministro y colocación de resbalón, colocado sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
P13.18.003		1,000	UD	RESBALON	3,05	3,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,00	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,70	2,79	
				TOTAL PARTIDA			**17,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.17.012	*		**UD**	**COLOCACION DE PICAPORTE TUBULAR**			
				Ud. Suministro y colocación de picaporte tubular latonado, colocado sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001		0,240	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,25	
P13.18.001		1,000	UD	PICAPORTE TUBULAR LATONADO	1,44	1,44	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.17.013	*		**UD**	**COLOCACION DE PICAPORTE CAJA**			
				Ud. Suministro y colocación de picaporte de caja latonado, colocado sobre puertas de hierro o aluminio.			
O00.001		0,240	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,25	
P13.18.002		1,000	UD	PICAPORTE DE CAJA LATONADO	2,64	2,64	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,50	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
				TOTAL PARTIDA			**10,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.001	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO DE 10X60 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio torneado de 10x60 mm. en hoja y cerco de puerta metálica, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.17.001		1,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 10X60 MM.	0,45	0,45	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,70	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,10	1,73	
				TOTAL PARTIDA			**10,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.002	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO DE 14X80 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio torneado de 14x80 mm. en hoja y cerco de puerta metálica, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.17.002		1,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 14X80 MM.	0,61	0,61	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,30	1,77	
				TOTAL PARTIDA			**11,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.003	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO DE 16/18X100MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio torneado de 16/18x100 mm. en hoja y cerco de puerta metálica, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.17.003		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99	0,99	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,30	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,80	2,05	
				TOTAL PARTIDA			**12,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.004	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO DE 20/22X120MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio torneado de 20/22x120 mm. en hoja y cerco de puerta metálica, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P14.17.004		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51	1,51	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,50	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,20	2,51	
				TOTAL PARTIDA			**15,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.005	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO DE 25X150 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio torneado de 25x150 mm. en hoja y cerco de puerta metálica, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P14.17.005		1,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 25X150 MM.	2,16	2,16	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
				TOTAL PARTIDA			**16,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.006	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO DE 30X160 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio torneado de 30x160 mm. en hoja y cerco de puerta metálica, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P14.17.006		1,000	UD	PERNIO TORNEADO DE 30X160 MM.	3,63	3,63	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,70	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,50	2,95	
				TOTAL PARTIDA			**18,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.007	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO RODAM. 20X120M**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio torneado de rodamiento de 20x120 mm. en hoja y cerco de puerta metálica, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P14.17.007		1,000	UD	PERNIO TORN. RODAMIE. 20X120 MM.	4,04	4,04	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,60	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,90	3,02	
				TOTAL PARTIDA			**18,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.008	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO RODAM. 25X140M**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio torneado de rodamiento de 25x140 mm. en hoja y cerco de puerta metálica, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P14.17.008		1,000	UD	PERNIO TORN. RODAMIE. 25X140 MM.	5,42	5,42	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,40	3,31	
				TOTAL PARTIDA			**20,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.009	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO EMBUT. 70 MM P**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio embutido de aluminio en plata, de 70 mm., colocado en hoja de puerta o ventana de aluminio, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P14.17.009		1,000	UD	PERNIO EMBUTIDO 70 MM. PLATA	1,63	1,63	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
				TOTAL PARTIDA			**10,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.010	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO EMBUT. 70 MM O**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio embutido de aluminio en oro, bronce o lacado, de 70 mm., colocado en hoja de puerta o ventana de aluminio, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P14.17.010		1,000	UD	PERNIO EMBUTIDO 70 MM. OR/BR/LA	2,32	2,32	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,80	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,50	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,00	1,90	
				TOTAL PARTIDA			**11,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.011	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO EMBUT. 120 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio embutido de aluminio en plata oro, bronce o lacado, de 120 mm., colocado en hoja de puerta o ventana de aluminio, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.17.011		1,000	UD	PERNIO EMBUTIDO 120 MM. P/O/B/L	3,08	3,08	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,60	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,40	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,00	2,28	
				TOTAL PARTIDA			**14,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.012	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO SUPERP. 100 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio superpuesto de aluminio en plata oro, bronce o lacado, de 100 mm., colocado en hoja de puerta o ventana de aluminio, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.17.012		1,000	UD	PERNIO SUPERPUESTO 100 MM. P/O/B	2,34	2,34	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,90	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,60	0,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,20	2,13	
				TOTAL PARTIDA			**13,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.013	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO RESALTE 70 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio resalte de aluminio en plata oro, bronce o lacado, de 70 mm., colocado en hoja de puerta o ventana de aluminio, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.17.013		1,000	UD	PERNIO RESALTE 70 MM. P/O/B/L	3,28	3,28	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,20	2,32	
				TOTAL PARTIDA			**14,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.014	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO RESALTE 120 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pernio resalte de aluminio en plata oro, bronce o lacado, de 120 mm., colocado en hoja de puerta o ventana de aluminio, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.17.014		1,000	UD	PERNIO RESALTE 120 MM. P/O/B/L	2,69	2,69	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,50	2,19	
				TOTAL PARTIDA			**13,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.015	*		**UD**	**COLOCACION PERNIO PIVOTANTE CONJ**			
				Ud. Suministro y colocación de conjunto de pernio pivotante de aluminio en plata oro, bronce o lacado, colocado en hoja de puerta o ventana de aluminio, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P14.17.015		1,000	UD	PERNIO PIVOTANTE, CONJUNTO	47,82	47,82	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,30	1,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,10	3,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,10	11,99	
				TOTAL PARTIDA			**75,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.18.016	*		**UD**	**COLOCACION DE BISAGRA VAIVEN**			
				Ud. Suministro y colocación juego de bisagra de vaivén en hoja y cerco de puerta metálico o de aluminio, sin reparar desperfectos.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.17.016		1,000	UD	BISAGRA DE VAIVEN, JUEGO	65,09	65,09	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,60	2,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,00	3,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,80	15,35	
				TOTAL PARTIDA			**96,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.19.001	*		**UD**	**COLOCACION CERROJILLO DE 60 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de cerrojillo de 60 mm. niquelado, colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P13.19.001		1,000	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17	2,17	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.19.002	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR EMB. 250 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador de embutir de 250 mm., colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.19.002		1,000	UD	PASADOR DE EMBUTIR 250 MM.	3,71	3,71	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,70	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,40	2,74	
				TOTAL PARTIDA			**17,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E14.19.003	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR EMB. 300 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador de embutir de 300 mm., colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.19.003		1,000	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25	4,25	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,20	0,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,90	2,83	
				TOTAL PARTIDA			**17,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E14.19.004	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR EMB. 400 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador de embutir de 400 mm., colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.19.004		1,000	UD	PASADOR DE EMBUTIR 400 MM.	5,32	5,32	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,30	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E14.19.005	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR EMB. 500 MM**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador de embutir de 500 mm., colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P13.19.005		1,000	UD	PASADOR DE EMBUTIR 500 MM.	7,13	7,13	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,10	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,20	0,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,10	3,44	
				TOTAL PARTIDA			**21,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.19.006	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR CARA 250 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador a la cara de 250 mm., colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.19.006		1,000	UD	PASADOR A LA CARA DE 250 MM.	3,97	3,97	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,00	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,50	2,57	
				TOTAL PARTIDA			**16,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E14.19.007	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR CARA 300 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador a la cara de 300 mm., colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.19.007		1,000	UD	PASADOR A LA CARA DE 300 MM.	4,90	4,90	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,80	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,50	2,76	
				TOTAL PARTIDA			**17,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E14.19.008	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR CARA 400 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador a la cara de 400 mm., colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.19.008		1,000	UD	PASADOR A LA CARA DE 400 MM.	6,40	6,40	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,40	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E14.19.009	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR CARA 500 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador a la cara de 500 mm., colocado en puerta de hierro o aluminio.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P13.19.009		1,000	UD	PASADOR A LA CARA DE 500 MM.	7,95	7,95	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,00	0,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,80	3,38	
				TOTAL PARTIDA			**21,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E14.19.010	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR ALUM. 100 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador de aluminio 100 mm., colocado en puerta o ventana aluminio.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.20.001		1,000	UD	PASADOR DE ALUMINIO DE 100 MM.	3,14	3,14	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,00	0,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,60	2,39	
				TOTAL PARTIDA			**14,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.19.011	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR ALUM. 200 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador de aluminio 200 mm., colocado en puerta o ventana aluminio.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.20.002		1,000	UD	PASADOR DE ALUMINIO DE 200 MM.	3,71	3,71	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,60	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,20	2,51	
				TOTAL PARTIDA			**15,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.19.012	*		**UD**	**COLOCACION PASADOR ALUM. 300 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de pasador de aluminio 300 mm., colocado en puerta o ventana aluminio.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.20.003		1,000	UD	PASADOR DE ALUMINIO DE 300 MM.	4,90	4,90	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,80	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,50	2,76	
				TOTAL PARTIDA			**17,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.20.001	*		**UD**	**REPARACION DE VENTANA DE HIERRO**			
				Ud. Reparación de ventana de hierro de una o dos hojas, engrasándola y cambiando pequeño material para dejarla en perfecto funcionamiento.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
P14.25.003		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,50	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.20.002	*		**UD**	**REPARACION DE VENTANA DE ALUMINI**			
				Ud. Reparación de ventana de aluminio corredera y practicable de una o dos hojas, cambiando pequeño material para dejarla en perfecto funcionamiento.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
P14.25.003		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,30	0,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,20	3,46	
				TOTAL PARTIDA			**21,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.21.001	*		**UD**	**COLOCACION CREMONA 1/2 CAÑA HIER**			
				Ud. Suministro y colocación de cremona de 1/2 caña de hierro latonado, para ventana de hierro.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.18.001		1,000	UD	CREMONA DE 1/2 CAÑA DE HIERRO LA	11,05	11,05	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,10	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,30	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,40	4,26	
				TOTAL PARTIDA			**26,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.21.002 *		**UD**	**COLOCACION CREMONA VENTANA METAL**			
			Ud. Suministro y colocación de cremona, para ventana metálica.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.18.002	1,000	UD	CREMONA DE VENTANA METALICA	11,30	11,30	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,30	0,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,60	1,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,60	4,29	
			TOTAL PARTIDA			**26,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.21.003 *		**UD**	**COLOC. CREMONA PRESION VEN. META**			
			Ud. Suministro y colocación de cremona de presión, para ventana metálica.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.18.003	1,000	UD	CREMONA DE VENTANA MET. PRESION	3,89	3,89	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
			TOTAL PARTIDA			**17,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.21.004 *		**UD**	**COLOC. CREMONA PLETINA VENT.ALUM**			
			Ud. Suministro y colocación de cremona de pletina, para ventana de aluminio.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.19.005	1,000	UD	CREMONA DE PLETINA	9,00	9,00	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,00	0,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,20	0,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,10	3,82	
			TOTAL PARTIDA			**23,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.21.005 *		**UD**	**COLOCACION FALLEBA EMBUTIR HIERR**			
			Ud. Suministro y colocación de falleba de embutir de hierro latonado, para ventana de hierro.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.18.004	1,000	UD	FALLEBA DE EMBUTIR DE HIERRO LA	11,30	11,30	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,30	0,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,90	1,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,20	5,17	
			TOTAL PARTIDA			**32,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E14.21.006 *		**UD**	**COLOCACION FALLEBA EMB. AL CANTO**			
			Ud. Suministro y colocación de falleba de embutir al canto, para ventana de hierro.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.18.005	1,000	UD	FALLEBA DE EMBUTIR AL CANTO	9,41	9,41	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,40	0,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,00	1,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,20	4,79	
			TOTAL PARTIDA			**29,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.21.007	*		**UD**	**COLOCACION CIERRE EMBUTIR ALUMIN**			
				Ud. Suministro y colocación de cierre de embutir de aluminio, para ventana de aluminio corredera.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
P14.19.001		1,000	UD	CIERRE DE EMBUTIR ALUMINIO	2,32	2,32	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,70	0,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,60	3,53	
				TOTAL PARTIDA			**22,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E14.21.008	*		**UD**	**COLOCACION CIERRE TIRADOR LATERA**			
				Ud. Suministro y colocación de cierre de tirador lateral de aluminio, para ventana de aluminio corredera.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.19.002		1,000	UD	CIERRE TIRADOR LATERAL	2,89	2,89	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,50	2,57	
				TOTAL PARTIDA			**16,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E14.21.009	*		**UD**	**COLOCACION CIERRE PRESION RODILL**			
				Ud. Suministro y colocación de cierre de presión de rodillo, para ventana de aluminio practicable.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.19.003		1,000	UD	CIERRE PRESION DE RODILLO	5,17	5,17	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,20	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,00	3,04	
				TOTAL PARTIDA			**18,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.21.010	*		**UD**	**COLOCACION ASA TIRADOR CIER.EMB.**			
				Ud. Suministro y colocación de asa tirador para cierre embutido, para carpintería de aluminio.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.19.006		1,000	UD	ASA TIRADOR PARA CIERRE EMBUTIDO	4,36	4,36	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,40	0,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,10	2,87	
				TOTAL PARTIDA			**17,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.21.011	*		**UD**	**COLOCACION ASA TIRADOR**			
				Ud. Suministro y colocación de asa tirador, para carpintería de aluminio.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.19.007		1,000	UD	ASA TIRADOR	5,30	5,30	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,30	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.21.012	*		**UD**	**COLOCACION CIERRE PULSADOR CENTR**			
				Ud. Suministro y colocación de cierre pulsador central, para carpintería de aluminio.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.19.008		1,000	UD	CIERRE PULSADOR CENTRAL	9,75	9,75	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,80	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,00	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,00	3,99	
				TOTAL PARTIDA			**24,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.21.013	*		**UD**	**COLOCACION CIERRE GOLPETE Nº 11**			
				Ud. Suministro y colocación de cierre de golpete nº 11, para carpintería de hierro o aluminio.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
P13.18.007		1,000	UD	CIERRE GOLPETE N 11	1,65	1,65	
P14.25.003		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
				TOTAL PARTIDA			**22,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.22.001	*		**UD**	**COLOCACION COMPAS BASCULANTE**			
				Ud. Suministro y colocación de compás basculante, para carpintería de hierro o aluminio.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P14.21.001		1,000	UD	COMPAS BASCULANTE	2,80	2,80	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,10	0,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,00	3,42	
				TOTAL PARTIDA			**21,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E14.22.002	*		**ML**	**COLOCACION GOMA JUNTA BASE RIG**			
				Ml. Suministro y colocación de goma junta de base rígida, para acristalamiento.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P14.21.002		1,000	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,00	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,30	1,01	
				TOTAL PARTIDA			**6,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E14.22.003	*		**ML**	**COLOCACION FELPUDO DE 7X4 A 7X7**			
				Ml. Suministro y colocación de felpudo de 7x4 a 7x7 mm., en carpintería de aluminio.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P14.21.003		1,000	ML	FELPUDO DE 7X4 A 7X7 MM.	0,21	0,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,20	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.22.004	*		**ML**	**COLOCACION FELPUDO PUERTAS VAIVE**			
				Ml. Suministro y colocación de felpudo para puertas de vaivén.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P14.21.004		1,000	ML	FELPUDO DE PUERTAS DE VAIVEN	4,05	4,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
				TOTAL PARTIDA			**10,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.22.005	*		**UD**	**COLOC. RODAMIENTO TANDEM S/3300**			
				Ud. Suministro y colocación de rodamiento tándem S/3300 o similar, colocado en carpintería de aluminio.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P14.21.005		1,000	UD	RODAMIENTO TANDEM S/3300	1,72	1,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,50	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
				TOTAL PARTIDA			**11,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.22.006	*		**UD**	**COLOCACION ESCUADRA PARA PUERTA**			
				Ud. Suministro y colocación de escuadra de refuerzo para hojas de puertas de aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P14.21.006		1,000	UD	ESCUADRA PARA HOJAS DE ALUMINIO	1,07	1,07	
P14.25.003		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,20	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,80	2,24	
				TOTAL PARTIDA			**14,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E14.22.007	*		**UD**	**COLOCACION ESCUADRA PARA VENTANA**			
				Ud. Suministro y colocación de escuadra de refuerzo para hojas de ventanas de aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P14.21.007		1,000	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93	0,93	
P14.25.003		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
				TOTAL PARTIDA			**13,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.22.008	*		**ML**	**COLOCACION BAQUETILLA DE HIERRO**			
				Ml. Suministro de baquetilla de 12x15x0.80 mm., colocada con remaches a presión sobre carpintería de hierro existente, incluso imprimación con una mano de minio de plomo electrolítico sobre la baquetilla y la carpintería afectada.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P14.00.013		1,000	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89	1,89	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,70	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,00	1,33	
				TOTAL PARTIDA			**8,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.22.009	*		**ML**	**COLOCACION BAQUETILLA DE AL. PLA**			
				Ml. Suministro de baquetilla de aluminio de color plata, de dimensiones adecuadas para el acristalamiento sobre la carpintería de aluminio existente, colocada con remaches a presión.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P14.01.052		1,000	ML	JUNQUILLO FIJOS SERIE 4200 PLATA	2,52	2,52	
P14.25.003		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,80	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,10	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,40	1,41	
				TOTAL PARTIDA			**8,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.22.010	*		**ML**	**COLOCACION BAQUETILLA DE AL. O/B**			
				Ml. Suministro de baquetilla de aluminio de color oro o bronce, de dimensiones adecuadas para el acristalamiento sobre la carpintería de aluminio existente, colocada con remaches a presión.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P14.01.053		1,000	ML	JUNQUILLO FIJOS SERIE 4200 ORO/B	3,05	3,05	
P14.25.003		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
				TOTAL PARTIDA			**9,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E14.22.011	*		**ML**	**COLOCACION BAQUETILLA DE AL. LAC**			
				Ml. Suministro de baquetilla de aluminio lacado, de dimensiones adecuadas para el acristalamiento sobre la carpintería de aluminio existente, colocada con remaches a presión.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P14.01.054		1,000	ML	JUNQUILLO FIJOS SERIE 4200 LACAD	3,45	3,45	
P14.25.003		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,70	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,90	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,30	1,77	
				TOTAL PARTIDA			**11,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E14.22.012	*		**UD**	**COLOCACION TOPE DE PUERTA**			
				Ud. Suministro y colocación de tope para hoja de puerta.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P13.27.003		1,000	UD	TOPE PARA PUERTA	0,60	0,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,40	0,65	
				TOTAL PARTIDA			**4,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.22.013	*		**UD**	**COLOCACION DE PICAVENTANO**			
				Ud. Suministro y colocación de picaventano, en carpintería de hierro o de aluminio.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P14.21.008		1,000	UD	PICAVENTANOS	2,79	2,79	
P14.25.003		0,050	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,80	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,70	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,30	2,34	
				TOTAL PARTIDA			**14,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.22.014	*		**ML**	**COLOCACION DE BURLETE ADHESIVO**			
				Ml. Suministro y colocación de burlete adhesivo de PVC, sobre hojas de puerta de aluminio o metálicas.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.29.001		1,000	ML	BURLETE ADHESIVO	6,71	6,71	
P14.25.003		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,00	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,70	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E14.22.015	*		**ML**	**COLOCACION DE BURLETE ALUMINIO**			
				Ml. Suministro y colocación de burlete de aluminio, sobre hojas de puerta de aluminio o metálicas.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P13.29.002		1,000	ML	BURLETE DE ALUMINIO	13,56	13,56	
P14.25.003		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,80	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,80	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,80	3,95	
				TOTAL PARTIDA			**24,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E14.22.016	*		**ML**	**RASCADO Y SELLADO CON SILICONA**			
				Ml. Rascado y limpieza de zona a sellar y sellado con silicona transparente.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P14.23.001		0,250	UD	BOTE DE SILICONA TRANSPARENTE	4,58	1,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,70	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,00	1,33	
				TOTAL PARTIDA			**8,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.22.017	*		**UD**	**CONSTRUCCION PLACA PARA PERSIANA**			
				Ud. Construcción de placa de 250x100 mm. de chapa de 2 mm. de espesor con cantos viselados, para soporte de eje de persiana, colocada sobre obra o perfil, terminada con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
P14.03.002		2,500	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	1,75	
P14.25.001		0,250	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,25	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,00	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,60	2,58	
				TOTAL PARTIDA			**16,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.22.018 *		**ML**	**CONSTRUCCION MASTIL DE ALUMINIO**			
			Ml. Construcción de mástil de tubo de aluminio de diámetro de 50 mm. color plata, con p.p. de rueda, cuerda, etc., incluso colocación.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P14.09.019	1,000	ML	TUBO ALUMINIO DE Ø 50 MM. PLATA	9,87	9,87	
P14.21.009	1,000	UD	RUEDA PARA MASTIL	3,12	3,12	
P13.61.002	2,000	ML	CUERDA DE NYLON	0,39	0,78	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,250	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	5,15	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,80	0,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,00	1,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,30	5,19	
			TOTAL PARTIDA			**32,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.22.019 *		**ML**	**CONSTRUCCION MASTIL DE ACERO INO**			
			Ml. Construcción de mástil de tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 50 mm. , con p.p. de rueda, cuerda, etc., incluso colocación.			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
P18.24.014	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 51 MM. 1,5E	43,76	43,76	
P14.21.009	1,000	UD	RUEDA PARA MASTIL	3,12	3,12	
P13.61.002	2,000	ML	CUERDA DE NYLON	0,39	0,78	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.13.002	0,250	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	5,15	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,70	1,95	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	71,10	3,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,70	14,19	
			TOTAL PARTIDA			**88,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.22.020 *		**M2**	**CONSTRUC.CASETA CHAPA 1,5 MM PUE**			
			M2. Construcción de caseta de chapa de 1,5 mm., montada sobre cuadradillos metálicos como estructura, incluyendo p.p. de cubierta, puerta, pernios, cerradura, etc., con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico. (Medida frontal, considerando un fondo hasta 60 cm.)			
O00.001	3,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	75,52	
O00.003	3,450	H.	AYUDANTE	19,87	68,55	
P14.03.001	39,385	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	27,96	
P05.03.003	13,025	KG	ACERO LAMINADO EN FRIO A 42 B	1,74	22,66	
P14.11.004	0,350	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	10,36	
P14.17.002	1,250	UD	PERNIO TORNEADO DE 14X80 MM.	0,61	0,76	
P13.19.006	0,800	UD	PASADOR A LA CARA DE 250 MM.	3,97	3,18	
P14.25.001	5,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	5,05	
P14.25.003	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P19.02.003	0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
M00.13.002	0,250	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	5,15	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,00	2,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	226,10	11,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	237,50	45,13	
			TOTAL PARTIDA			**282,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.23.001	*		**H**	**OFICIAL 1ª SOLDADOR**			
				H. Oficial 1ª soldador, incluyendo grupo y electrodos necesario. (Sin incluir desplazamientos)			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.09.001		1,000	H	GRUPO AUTONOMO DE SOLDADURA	5,84	5,84	
P14.24.001		30,000	UD	ELECTRODO PARA EQUIPO DE SOLDADU	0,17	5,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,80	1,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,50	6,56	
				TOTAL PARTIDA			**41,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E14.230011	*		**H**	**OFICIAL 1ª SOLDADOR**			
				. Oficial 1ª soldador, incluyendo grupo y electrodos necesario. (Sin incluir desplazamientos).En desguace de caldera existente con oxicorte.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
M00.09.001		1,000	H	GRUPO AUTONOMO DE SOLDADURA	5,84	5,84	
P14.24.001		30,000	UD	ELECTRODO PARA EQUIPO DE SOLDADU	0,17	5,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,80	1,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,50	6,56	
				TOTAL PARTIDA			**41,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E14.23.002	*		**UD**	**COLOCACION TACO METALICO M6/8**			
				Ud. Colocación de taco metálico M6/8, sobre ladrillo.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P14.22.001		1,000	UD	TACO METALICO M 6/8	0,66	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,90	0,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,00	0,57	
				TOTAL PARTIDA			**3,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E14.23.003	*		**UD**	**COLOCACION TACO METALICO M10/12**			
				Ud. Colocación de taco metálico M10/12, sobre ladrillo.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P14.22.002		1,000	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98	0,98	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,40	0,65	
				TOTAL PARTIDA			**4,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E14.23.004	*		**UD**	**COLOCACION TACO MET. HORM. M6/8**			
				Ud. Colocación de taco metálico M6/8, para hormigón.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P14.22.003		1,000	UD	TACO METALICO PARA HORMIGON M6/8	0,45	0,45	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,80	0,53	
				TOTAL PARTIDA			**3,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.23.005	*		**UD**	**COLOCACION TACO MET. HOR. M10/12**			
				Ud. Colocación de taco metálico M10/12, para hormigón.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P14.22.004		1,000	UD	TACO METALICO PARA HORMIGON M10/	1,29	1,29	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,50	0,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,70	0,70	
				TOTAL PARTIDA			**4,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.50.001	*		**ML**	**VALLA DE BARROTES DE 1 M DE ALTU**			
				Ml. Valla metálica construida con postes IPN-80 de 1,50 m. de altura, separados cada 2,50 m., bastidores formados por PNL 60x60x6 mm., sujetando barras de diámetro de 18 mm. de 1 m. de altura, colocadas cada 12 cm. entre ejes, y montados verticalmente o inclinados, las juntas de dilatación estarán cada 10 paños, y p.p. de piezas especiales de sujeción, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro, colocada.			
O00.001		1,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,61	
O00.003		1,170	H.	AYUDANTE	19,87	23,25	
P05.03.002		16,380	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	25,23	
P05.02.003		20,707	KG	ACERO LISO	0,56	11,60	
P14.25.001		2,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,53	
P19.02.003		0,300	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,69	
P19.03.001		0,435	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	5,51	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.12.004		0,100	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	5,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,60	1,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	103,40	5,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,60	20,63	
				TOTAL PARTIDA			**129,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.50.002	*		**ML**	**VALLA DE BARROTES DE 1,5 M DE AL**			
				Ml. Valla metálica construida con postes IPN-80 de 2 m. de altura, separados cada 2,50 m., bastidores formados por PNL 60x60x6 mm., sujetando barras de diámetro de 18 mm. de 1,50 m. de altura, colocadas cada 12 cm. entre ejes, y montados verticalmente o inclinados, las juntas de dilatación estarán cada 10 paños, y p.p. de piezas especiales de sujeción, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro, colocada.			
O00.001		1,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,61	
O00.003		1,170	H.	AYUDANTE	19,87	23,25	
P05.03.002		16,380	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	25,23	
P05.02.003		31,060	KG	ACERO LISO	0,56	17,39	
P14.25.001		2,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,53	
P19.02.003		0,425	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	2,39	
P19.03.001		0,550	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	6,96	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.12.004		0,120	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	6,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,50	2,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,70	5,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,30	22,48	
				TOTAL PARTIDA			**140,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.50.003 *		**ML**	**VALLA DE BARROTES DE 2 M DE ALTU** ***Ml. Valla metálica construida con postes IPN-80 de 2,40 m. de altura, separados cada 2,50 m., bastidores formados por PNL 60x60x6 mm., sujetando barras de diámetro de 18 mm. de 2 m. de altura, colocadas cada 12 cm. entre ejes, y montados verticalmente o inclinados, las juntas de dilatación estarán cada 10 paños, y p.p. de piezas especiales de sujeción, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro, colocada.***			
O00.001	1,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,61	
O00.003	1,170	H.	AYUDANTE	19,87	23,25	
P05.03.002	22,510	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	34,67	
P05.02.003	41,410	KG	ACERO LISO	0,56	23,19	
P14.25.001	2,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,53	
P19.02.003	0,600	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	3,37	
P19.03.001	0,550	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	6,96	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.12.004	0,140	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	7,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,70	2,87	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	130,60	6,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,10	26,05	
			TOTAL PARTIDA			**163,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.50.004 *		**ML**	**VALLA DE BARROTES DE 2,4 M DE AL** ***Ml. Valla metálica construida con postes IPN-100 de 3 m. de altura, separados cada 2,70 m., bastidores formados por PNL 70x70x7 mm., sujetando barras de diámetro de 18 mm. de 2,40 m. de altura, colocadas cada 12 cm. entre ejes, y montados verticalmente o inclinados, las juntas de dilatación estarán cada 10 paños, y p.p. de piezas especiales de sujeción, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro, colocada.***			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P05.03.002	25,950	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	39,96	
P05.02.003	50,080	KG	ACERO LISO	0,56	28,04	
P14.25.001	2,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,53	
P19.02.003	0,725	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	4,07	
P19.03.001	0,700	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	8,86	
P14.25.003	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.12.004	0,150	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	7,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,50	3,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	145,60	7,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,80	29,03	
			TOTAL PARTIDA			**181,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.50.005	*		**ML**	**VALLA DE BARROTES DE 2,4 M Ø 20M**			
				Ml. Valla metálica construida con postes IPN-100 de 3 m. de altura, separados cada 2,70 m., bastidores formados por PNL 70x70x7 mm., sujetando barras de diámetro de 20 mm. de 2,40 m. de altura, colocadas cada 12 cm. entre ejes, y montados verticalmente o inclinados, las juntas de dilatación estarán cada 10 paños, y p.p. de piezas especiales de sujeción, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro, colocada.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P05.03.002		25,950	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	39,96	
P05.02.003		62,775	KG	ACERO LISO	0,56	35,15	
P14.25.001		2,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,53	
P19.02.003		0,725	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	4,07	
P19.03.001		0,700	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	8,86	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.12.004		0,150	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	7,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,60	3,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	152,90	7,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,60	30,51	
				TOTAL PARTIDA			**191,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.50.006	*		**ML**	**VALLA DE BARROTES DE 3 M DE ALTU**			
				Ml. Valla metálica construida con postes IPN-120 de 3 m. de altura, separados cada 2,70 m., bastidores formados por PNL 70x70x7 mm., sujetando barras de diámetro de 20 mm. de 3 m. de altura, colocadas cada 12 cm. entre ejes, y montados verticalmente o inclinados, las juntas de dilatación estarán cada 10 paños, y p.p. de piezas especiales de sujeción, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro, colocada.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P05.03.002		29,350	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	45,20	
P05.02.003		64,070	KG	ACERO LISO	0,56	35,88	
P14.25.001		2,500	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,53	
P19.02.003		0,850	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	4,78	
P19.03.001		0,850	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	10,76	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.12.004		0,190	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	9,62	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,20	4,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	176,40	8,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	185,30	35,21	
				TOTAL PARTIDA			**220,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.50.007	*		**ML**	**REFUERZO CON REDONDO ORDINARIO**			
				Ml. Colocación de refuerzo en vallado existente con redondo ordinario de diámetro 18 mm. y una altura de 1,50 m., soldado sobre los barrotes existentes, incluso pintado con una mano de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P05.02.003		25,000	KG	ACERO LISO	0,56	14,00	
P14.25.001		0,750	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	0,76	
P19.02.003		0,250	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,20	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,90	2,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,00	8,36	
				TOTAL PARTIDA			**52,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.50.008	*		**ML**	**REPERCUSION DE "U" DE CHAPA DE 8**			
				Ml. Repercusión de "U" de 250x350x350 mm., construida con chapa negra de 8 mm. de espesor, incluso refuerzos laterales de perfil normalizado en "T", colocada con 4 tacos especiales para hormigón, incluso recibido y alineado de IPN de vallado, todo ello pintado con una mano de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P14.03.002		15,000	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70	10,50	
P05.03.002		1,500	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	2,31	
P14.25.001		2,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	2,02	
P14.25.003		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P19.02.003		0,200	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,12	
M00.13.002		0,050	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,50	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,90	1,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,50	6,37	
				TOTAL PARTIDA			**39,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E14.50.009	*		**M2**	**COLOCACION VALLA Ø 18 MM. EXISTE**			
				M2. Colocación de vallado existente formado por perfil laminado y redondo macizo de 18 mm. de diámetro, tipo colegios, montado sobre pie existente, sin incluir pintado de esmalte.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P14.25.001		1,200	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,21	
P19.02.003		0,022	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,12	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.12.004		0,080	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	4,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,40	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,70	5,45	
				TOTAL PARTIDA			**34,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.50.010	*		**M2**	**COLOCACION VALLA Ø 20 MM. EXISTE**			
				M2. Colocación de vallado existente formado por perfil laminado y redondo macizo de 20 mm. de diámetro, tipo colegios, montado sobre pie existente, sin incluir pintado de esmalte.			
O00.001		0,520	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,38	
O00.003		0,520	H.	AYUDANTE	19,87	10,33	
P14.25.001		1,200	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,21	
P19.02.003		0,022	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,12	
P14.25.003		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
M00.12.004		0,080	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	4,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E14.51.001	*		**M2**	**PUERTA DE 1 HOJA PARA VALLA Ø18**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja, con bastidor de perfil UPN, barrotes de diámetro de 18 mm. y p.p. de cerradura, sistema de cierre construido según diseño, pernios especiales, y todo ello montado sobre UPN como pernera, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro. (Construcción del conjunto según diseño.)			
O00.001		2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003		2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P05.02.003		24,200	KG	ACERO LISO	0,56	13,55	
P05.03.002		38,025	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	58,56	
P14.17.004		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51	1,51	
P14.11.004		0,250	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	7,40	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P19.02.003		0,300	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,69	
P19.03.001		0,435	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	5,51	
M00.12.004		0,100	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	5,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,30	3,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	197,10	9,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	206,90	39,31	
				TOTAL PARTIDA			**246,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.51.002	*		**M2**	**PUERTA DE 1 HOJA PARA VALLA Ø20**			
				M2. Construcción de puerta de una hoja, con bastidor de perfil UPN, barrotes de diámetro de 20 mm. y p.p. de cerradura, sistema de cierre construido según diseño, pernios especiales, y todo ello montado sobre UPN como pernera, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro. (Construcción del conjunto según diseño.)			
O00.001		2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003		2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P05.03.002		38,025	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	58,56	
P05.02.003		29,917	KG	ACERO LISO	0,56	16,75	
P14.17.004		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51	1,51	
P14.11.004		0,250	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	7,40	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P19.02.003		0,300	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,69	
P19.03.001		0,435	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	5,51	
M00.12.004		0,120	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	6,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,50	3,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	201,40	10,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	211,50	40,19	
					TOTAL PARTIDA		**251,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E14.51.003	*		**M2**	**PUERTA 2 HOJAS PARA VALLA Ø 18**			
				M2. Construcción de puerta de dos hojas, con bastidor de perfil UPN, barrotes de diámetro de 18 mm. y p.p. de cerradura, sistema de cierre construido según diseño, pernios especiales, y todo ello montado sobre UPN como pernera, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro. (Construcción del conjunto según diseño.)			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P05.03.002		29,250	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	45,05	
P05.02.003		27,000	KG	ACERO LISO	0,56	15,12	
P14.17.004		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51	1,51	
P14.11.004		0,125	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	3,70	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P19.02.003		0,300	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,69	
P19.03.001		0,435	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	5,51	
M00.12.004		0,100	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	5,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,70	3,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	149,50	7,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,00	29,83	
					TOTAL PARTIDA		**186,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.51.004	*		**M2**	**PUERTA 2 HOJAS PARA VALLA Ø 20** ***M2. Construcción de puerta de dos hojas, con bastidor de perfil UPN, barrotes de diámetro de 20 mm. y p.p. de cerradura, sistema de cierre construido según diseño, pernios especiales, y todo ello montado sobre UPN como pernera, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro. (Construcción del conjunto según diseño.)***			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P05.03.002		29,250	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	45,05	
P05.02.003		33,378	KG	ACERO LISO	0,56	18,69	
P14.17.004		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51	1,51	
P14.11.004		0,125	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	3,70	
P14.25.001		3,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	3,03	
P14.25.003		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P19.02.003		0,300	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,69	
P19.03.001		0,435	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	5,51	
M00.12.004		0,120	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	6,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,20	3,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	154,20	7,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,90	30,76	
				TOTAL PARTIDA			**192,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E14.51.005	*		**M2**	**PUERTA CORREDERA PARA VALLA Ø18** ***M2. Construcción de puerta de hojas correderas, con bastidor de perfil UPN, barrotes de diámetro de 18 mm. y p.p. de cerradura, sistema de cierre y de apertura construido según diseño, y todo ello montado sobre perfiles UPN, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro. (Construcción del conjunto según diseño.)***			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P05.03.002		45,326	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	69,80	
P05.02.003		27,000	KG	ACERO LISO	0,56	15,12	
P14.11.004		0,200	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	5,92	
P14.25.001		7,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	7,07	
P14.25.003		15,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	15,15	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
P19.03.001		0,500	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	6,33	
M00.12.004		0,100	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	5,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	121,40	4,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	361,00	18,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	379,00	72,01	
				TOTAL PARTIDA			**451,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.51.006	*		**M2**	**PUERTA CORREDERA PARA VALLA Ø20**			
				M2. Construcción de puerta de hojas correderas, con bastidor de perfil UPN, barrotes de diámetro de 20 mm. y p.p. de cerradura, sistema de cierre y de apertura construido según diseño, y todo ello montado sobre perfiles UPN, pintado a pistola con una mano de minio de plomo electrolítico y otra de esmalte, previa limpieza del óxido y aceite existente en el hierro. (Construcción del conjunto según diseño.)			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P05.03.002		45,326	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	69,80	
P05.02.003		33,378	KG	ACERO LISO	0,56	18,69	
P14.11.004		0,200	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	5,92	
P14.25.001		7,000	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	7,07	
P14.25.003		15,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	15,15	
P19.02.003		0,350	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	1,97	
P19.03.001		0,500	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	6,33	
M00.12.004		0,120	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	6,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,90	5,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	365,70	18,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	384,00	72,96	
				TOTAL PARTIDA			**456,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.51.007	*		**M2**	**COLOCACION HOJA PUERTA Ø 18 MM.**			
				M2. Colocación de puerta practicable existente construida con redondo macizo de 18 mm. de diámetro, tipo colegios, montándola sobre perneras existentes, pintando con una mano de minio de plomo electrolítico sobre las zonas afectadas.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P14.25.001		1,100	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,11	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
M00.12.004		0,080	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	4,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,60	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,90	1,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,60	6,76	
				TOTAL PARTIDA			**42,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E14.51.008	*		**M2**	**COLOCACION HOJA PUERTA Ø 20 MM.**			
				M2. Colocación de puerta practicable existente construida con redondo macizo de 20 mm. de diámetro, tipo colegios, montándola sobre perneras existentes, pintando con una mano de minio de plomo electrolítico sobre las zonas afectadas.			
O00.001		0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003		0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P14.25.001		1,100	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,11	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
M00.12.004		0,080	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	4,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,60	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,70	1,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,50	6,94	
				TOTAL PARTIDA			**43,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.51.009	*		**M2**	**COLOCACION PUERTA CORREDA Ø 18 M**			
				M2. Colocación de puerta corredera existente construida con redondo macizo de 18 mm. de diámetro, tipo colegios, montándola sobre perneras existentes, pintando con una mano de minio de plomo electrolítico sobre las zonas afectadas.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P14.25.001		1,100	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,11	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
M00.12.004		0,080	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	4,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,60	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,30	2,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,50	8,84	
				TOTAL PARTIDA			**55,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E14.51.010	*		**M2**	**COLOCACION PUERTA CORREDA Ø 20 M**			
				M2. Colocación de puerta corredera existente construida con redondo macizo de 20 mm. de diámetro, tipo colegios, montándola sobre perneras existentes, pintando con una mano de minio de plomo electrolítico sobre las zonas afectadas.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P14.25.001		1,100	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01	1,11	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
M00.12.004		0,080	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	4,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,60	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,40	2,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,70	9,25	
				TOTAL PARTIDA			**57,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E14.52.001	*		**M2**	**VALLA MALLA GALV. # 50 5MM PIE10**			
				M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 5 mm. fijada mediante grapas a pilares de 100x100x4 mm. , imprimados y pintados con dos manos de esmalte.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P05.03.002		12,760	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,65	
P14.50.001		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 5 MM. GALVANI	29,09	29,09	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
P19.03.001		0,150	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	1,90	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,10	2,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,40	4,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,60	16,83	
				TOTAL PARTIDA			**105,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.52.002	*		**M2**	**VALLA MALLA GALV. # 50 6MM PIE10**			
				M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 6 mm. fijada mediante grapas a pilares de 100x100x4 mm. , imprimados y pintados con dos manos de esmalte.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P05.03.002		12,760	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,65	
P14.50.002		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 6 MM. GALVANI	32,01	32,01	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
P19.03.001		0,150	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	1,90	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,00	2,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,50	4,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,80	17,44	
				TOTAL PARTIDA			**109,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.52.003	*		**M2**	**VALLA MALLA GALV. # 50 8MM PIE10**			
				M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 8 mm. fijada mediante grapas a pilares de 100x100x4 mm. , imprimados y pintados con dos manos de esmalte.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P05.03.002		12,760	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	19,65	
P14.50.003		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 8 MM. GALVANI	35,21	35,21	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
P19.03.001		0,150	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	1,90	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,20	2,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,80	4,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,30	18,11	
				TOTAL PARTIDA			**113,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.52.004	*		**M2**	**VALLA MALLA GALV. # 50 5MM PIE 8**			
				M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 5 mm. fijada mediante grapas a pilares de 80x80x3 mm. , imprimados y pintados con dos manos de esmalte.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P05.03.002		10,020	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	15,43	
P14.50.001		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 5 MM. GALVANI	29,09	29,09	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
P19.03.001		0,150	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	1,90	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,90	2,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,20	3,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,20	15,81	
				TOTAL PARTIDA			**98,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.52.005	*		**M2**	**VALLA MALLA GALV. # 50 6MM PIE 8**			
				M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 6 mm. fijada mediante grapas a pilares de 80x80x3 mm. , imprimados y pintados con dos manos de esmalte.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P05.03.002		10,020	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	15,43	
P14.50.002		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 6 MM. GALVANI	32,01	32,01	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
P19.03.001		0,150	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	1,90	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,80	2,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	82,20	4,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,40	16,42	
				TOTAL PARTIDA			**102,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.52.006	*		**M2**	**VALLA MALLA GALV. # 50 8MM PIE 8**			
				M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 8 mm. fijada mediante grapas a pilares de 80x80x3 mm. , imprimados y pintados con dos manos de esmalte.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P05.03.002		10,020	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	15,43	
P14.50.003		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 8 MM. GALVANI	35,21	35,21	
P19.02.003		0,080	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,45	
P19.03.001		0,150	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	1,90	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,00	2,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,60	4,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,90	17,08	
				TOTAL PARTIDA			**106,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.53.001	*		**M2**	**PUERTA MALLA GALVANIZADA#50 5MM.**			
				M2. Construcción , suministro y montaje de hoja de puerta con bastidor de perfil estructural imprimado y pintado con dos manos de esmalte. según diseño y malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 5 mm. (Construido todo ello según diseño).			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P05.03.002		14,260	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	21,96	
P14.50.001		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 5 MM. GALVANI	29,09	29,09	
P14.17.004		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51	1,51	
P14.11.004		0,125	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	3,70	
P14.25.003		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P19.02.003		0,120	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,67	
P19.03.001		0,225	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	2,85	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,80	2,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,10	6,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,60	26,14	
				TOTAL PARTIDA			**163,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.53.002	*		**M2**	**PUERTA MALLA GALVANIZADA#50 6MM.** ***M2. Construcción , suministro y montaje de hoja de puerta con bastidor de perfil estructural imprimado y pintado con dos manos de esmalte. según diseño y malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 6 mm. (Construido todo ello según diseño).***			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P05.03.002		14,260	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	21,96	
P14.50.002		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 6 MM. GALVANI	32,01	32,01	
P14.17.004		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51	1,51	
P14.11.004		0,125	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	3,70	
P14.25.003		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P19.02.003		0,120	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,67	
P19.03.001		0,225	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	2,85	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,80	2,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	134,10	6,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	140,80	26,75	
				TOTAL PARTIDA			**167,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E14.53.003	*		**M2**	**PUERTA MALLA GALVANIZADA#50 8MM.** ***M2. Construcción , suministro y montaje de hoja de puerta con bastidor de perfil estructural imprimado y pintado con dos manos de esmalte. según diseño y malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 8 mm. (Construido todo ello según diseño).***			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P05.03.002		14,260	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54	21,96	
P14.50.003		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 8 MM. GALVANI	35,21	35,21	
P14.17.004		1,000	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51	1,51	
P14.11.004		0,125	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59	3,70	
P14.25.003		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P19.02.003		0,120	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,67	
P19.03.001		0,225	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	2,85	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,00	2,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,40	6,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,30	27,42	
				TOTAL PARTIDA			**171,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E14.54.001	*		**M2**	**COLOCACION MALLA GALV. # 50 5 MM** ***M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 5 mm. fijada mediante grapas a pilares existentes.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P14.50.001		1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 5 MM. GALVANI	29,09	29,09	
P14.25.003		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,10	1,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,20	2,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,80	10,41	
				TOTAL PARTIDA			**65,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.54.002 *		**M2**	**COLOCACION MALLA GALV. # 50 6 MM**			
			M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 6 mm. fijada mediante grapas a pilares existentes.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P14.50.002	1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 6 MM. GALVANI	32,01	32,01	
P14.25.003	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,00	1,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	55,20	2,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,00	11,02	
			TOTAL PARTIDA			**69,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS.

E14.54.003 *		**M2**	**COLOCACION MALLA GALV. # 50 8 MM**			
			M2. Construcción , suministro y montaje de modulos doblados según diseño de malla electrosoldada galvanizada de # 50x50 mm. y diámetro de 8 mm. fijada mediante grapas a pilares existentes.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P14.50.003	1,000	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 8 MM. GALVANI	35,21	35,21	
P14.25.003	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,20	1,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,60	2,93	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,50	11,69	
			TOTAL PARTIDA			**73,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E14.55.001 *		**M2**	**VALLA DE S/T 50/14 MM GALVANIZAD**			
			M2. Cerramiento de valla construido con malla de simple torsión galvanizada de 50/14 mm., incluso p.p. de postes y tornapuntas, colocado.			
O00.001	0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003	0,170	H.	AYUDANTE	19,87	3,38	
P14.51.001	1,000	M2	MALLA DE S/T 50/14 MM. GALVANIZA	2,64	2,64	
P14.52.001	0,200	UD	POSTE GALVANIZADO DE 2.30 M.	8,32	1,66	
P14.52.005	0,025	UD	TRIPODE GALVANIZADO DE 2,30 M.	26,28	0,66	
P14.52.007	1,550	ML	ALAMBRE TENSOR GALVANIZADO	0,08	0,12	
P14.52.009	0,500	UD	TORNILLO TENSOR	0,45	0,23	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,70	0,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,40	2,93	
			TOTAL PARTIDA			**18,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.550011 *		**M2**	**VALLA DE S/T 50/14 MM GALVANIZAD**			
			M2. Cerramiento de valla construido con malla de simple torsión galvanizada de 50/14 mm., aprovechando postes y tornapuntas existentes, colocado.			
O00.001	0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003	0,170	H.	AYUDANTE	19,87	3,38	
P14.51.001	1,000	M2	MALLA DE S/T 50/14 MM. GALVANIZA	2,64	2,64	
P14.52.007	1,550	ML	ALAMBRE TENSOR GALVANIZADO	0,08	0,12	
P14.52.009	0,500	UD	TORNILLO TENSOR	0,45	0,23	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,30	0,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,90	2,45	
			TOTAL PARTIDA			**15,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.550012 *		**M2**	**VALLA DE S/T 50/14 MM GALVANIZAD**			
			M2. Cerramiento de valla construido con malla de simple torsión galvanizada de 50/14 mm., incluso p.p. de postes y tornapuntas,asi como postes y tornapuntas de refuerzo(sin incluir el recibido de los postes al suelo).			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P14.51.001	1,000	M2	MALLA DE S/T 50/14 MM. GALVANIZA	2,64	2,64	
P14.52.001	0,600	UD	POSTE GALVANIZADO DE 2.30 M.	8,32	4,99	
P14.52.005	0,075	UD	TRIPODE GALVANIZADO DE 2,30 M.	26,28	1,97	
P14.52.007	1,550	ML	ALAMBRE TENSOR GALVANIZADO	0,08	0,12	
P14.52.009	0,500	UD	TORNILLO TENSOR	0,45	0,23	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,00	0,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,90	1,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,20	4,98	
			TOTAL PARTIDA			**31,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E14.55.002 *		**M2**	**VALLA DE S/T 50/16 MM GALVANIZAD**			
			M2. Cerramiento de valla construido con malla de simple torsión galvanizada de 50/16 mm., incluso p.p. de postes y tornapuntas, colocado.			
O00.001	0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003	0,170	H.	AYUDANTE	19,87	3,38	
P14.51.002	1,000	M2	MALLA DE S/T 50/16 MM. GALVANIZA	3,63	3,63	
P14.52.001	0,200	UD	POSTE GALVANIZADO DE 2.30 M.	8,32	1,66	
P14.52.005	0,025	UD	TRIPODE GALVANIZADO DE 2,30 M.	26,28	0,66	
P14.52.007	1,550	ML	ALAMBRE TENSOR GALVANIZADO	0,08	0,12	
P14.52.009	0,500	UD	TORNILLO TENSOR	0,45	0,23	
M00.13.002	0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
			TOTAL PARTIDA			**19,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E14.55.003 *		**M2**	**VALLA DE S/T 50/17 MM PLASTIFICA**			
			M2. Cerramiento de valla construido con malla de simple torsión plastificada de 50/17 mm., incluso p.p. de postes y tornapuntas, colocado.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P14.51.003	1,000	M2	MALLA DE S/T 50/17MM PLASTIFICAD	4,17	4,17	
P14.52.002	0,200	UD	POSTE GALVANIZADO DE 1 M. Y 3" D	20,35	4,07	
P14.52.006	0,025	UD	TRIPODE PLASTIFICADO DE 2,30 M.	32,46	0,81	
P14.52.008	1,500	ML	ALAMBRE TENSOR PLASTIFICADO	0,11	0,17	
P14.52.009	0,500	UD	TORNILLO TENSOR	0,45	0,23	
M00.13.002	0,140	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,88	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,50	0,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,00	0,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,90	3,78	
			TOTAL PARTIDA			**23,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.56.001	*		**UD**	**PUERTA DE MALLA DE S/T DE 1X2 M.**			
				Ud. Suministro y montaje de puerta de 1x2 m., con malla de simple torsión galvanizada de 50x14 mm., con bastidor de tubo y postes para cerco.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P14.52.010		1,000	UD	PUERTA S/T DE 1X2 M. CON POSTES	137,48	137,48	
E00.01.013		0,128	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	15,02	
M00.13.002		0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	137,50	5,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	225,00	11,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	236,30	44,90	
				TOTAL PARTIDA			**281,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.56.002	*		**UD**	**PUERTA DE MALLA DE S/T DE 4X2 M.**			
				Ud. Suministro y montaje de puerta de 4x2 m., con malla de simple torsión galvanizada de 50x14 mm., con bastidor de tubo y postes para cerco.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.005		2,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	44,95	
P14.52.011		1,000	UD	PUERTA S/T DE 4X2 M. CON POSTES	358,29	358,29	
E00.01.013		0,250	M3	HORMIGON Rc 175 ARIDO DE 22 MM.	117,31	29,33	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	358,30	14,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	511,90	25,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	537,50	102,13	
				TOTAL PARTIDA			**639,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.57.001	*		**M2**	**LAMA DE ALUMINIO UMBELCO UPO-150**			
				M2. Suministro y colocación de celosía de aliminio de lamas doble pared orientable de 150 x 30 x 1mm. modelo UPO-150 de UMBELCO, con accionamiento manual y montadas en obra sobre bastidor de aluminio lacado.(DOBLE ACCIONAMIENTO)			
O00.001		1,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	22,98	
O00.003		1,050	H.	AYUDANTE	19,87	20,86	
P14.570001		1,000	M2	LAMA DE ALUMINIO UPO-150	105,88	105,88	
P14.570002		0,500	UD	MANDOS DE ACCIONAMIENTO	20,49	10,25	
P14.570004		2,500	ML	BASTIDOR ALUMINIO LACADO BLANCO	6,40	16,00	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	132,10	5,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	181,30	9,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	190,30	36,16	
				TOTAL PARTIDA			**226,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E14.57.002	*		**M2**	**LAMA DE ALUMINIO UMBELCO UPO-150**			
				M2. Suministro y colocación de celosía de aliminio de lamas doble pared orientable de 150 x 30 x 1mm. modelo UPO-150 de UMBELCO, con accionamiento manual y montadas en obra sobre bastidor de aluminio lacado.(SIMPLE ACCIONAMIENTO)			
O00.001		1,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	22,98	
O00.003		1,050	H.	AYUDANTE	19,87	20,86	
P14.570001		1,000	M2	LAMA DE ALUMINIO UPO-150	105,88	105,88	
P14.570002		0,250	UD	MANDOS DE ACCIONAMIENTO	20,49	5,12	
P14.570004		2,000	ML	BASTIDOR ALUMINIO LACADO BLANCO	6,40	12,80	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	123,80	4,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	172,60	8,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,20	34,43	
				TOTAL PARTIDA			**215,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E14.58.001	*		**M2**	**VALLA S/T PLASTIFICADA TUBO 3" G**			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P14.51.003		1,000	M2	MALLA DE S/T 50/17MM PLASTIFICAD	4,17	4,17	
P14.52.002		0,500	UD	POSTE GALVANIZADO DE 1 M. Y 3" D	20,35	10,18	
P14.520021		0,500	UD	PLACA DE ANCLAJE DE 200x200x10mm	4,07	2,04	
P14.520022		2,000	UD	ESPIRRO	2,03	4,06	
P14.52.008		2,000	ML	ALAMBRE TENSOR PLASTIFICADO	0,11	0,22	
P14.52.009		0,500	UD	TORNILLO TENSOR	0,45	0,23	
M00.13.002		0,140	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,88	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,90	0,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,20	1,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,00	7,41	
				TOTAL PARTIDA			**46,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E14.58.002			**UD**	**REVISIÓN Y ENGRASADO PUERTAS VALLA**			
				Ud. Revisión y engrasado de elementos de cierre y seguridad de todas las puertas metálicas de las vallas de un Colegio			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P14.25.003		1,720	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,74	
M00.13.001		2,000	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	8,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	177,50	8,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	186,40	35,42	
				TOTAL PARTIDA			**221,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C15 * FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

E15.00.001 * ML COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 3/8"

Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 3/8" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P15.00.001	1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/8"	5,08	5,08	
P15.72.001	1,500	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	1,52	
P15.77.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,40	1,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,50	4,47	

TOTAL PARTIDA 28,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E15.00.002 * ML COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 1/2"

Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 1/2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P15.00.002	1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	6,55	
P15.72.001	1,600	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	1,62	
P15.77.001	0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,80	0,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,00	1,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,30	5,00	

TOTAL PARTIDA 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

O15.00.002 ML COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 1/2"

Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 1/2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.(SIN MATERIAL)

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P15.72.001	1,600	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	1,62	
P15.77.001	0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,20	0,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,20	0,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,10	3,63	

TOTAL PARTIDA 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.00.003 * ML COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 3/4"

Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 3/4" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.00.003	1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/4"	8,19	8,19	
P15.72.001	1,700	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	1,72	
P15.77.001	0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,60	0,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	27,80	1,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,10	5,53	

TOTAL PARTIDA 34,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.00.004 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 1"**			
			Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 1" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001	0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003	0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P15.00.004	1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1"	10,61	10,61	
P15.72.001	1,850	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	1,87	
P15.77.001	0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,30	0,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,20	1,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,80	6,42	
			TOTAL PARTIDA			**40,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

O15.00.004		**ML**	**COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 1"**			
			Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 1" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.(SIN MATERIAL)			
O00.001	0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003	0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P15.72.001	1,850	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	1,87	
P15.77.001	0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,20	1,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,20	4,22	
			TOTAL PARTIDA			**26,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.00.005 *		**ML**	**COLOC.TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4"**			
			Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 1 1/4" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.00.005	1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1 1/4"	12,99	12,99	
P15.72.001	2,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	2,02	
P15.77.001	0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,90	0,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	37,50	1,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,30	7,47	
			TOTAL PARTIDA			**46,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

O15.00.005		**ML**	**COLOC.TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4"**			
			Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 1 1/4" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.(SIN MATERIAL)			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.72.001	2,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	2,02	
P15.77.001	0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,90	0,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,90	1,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,10	4,77	
			TOTAL PARTIDA			**29,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.00.006 *		**ML**	**COLOC.TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"**			
			Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 1 1/2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P15.00.006	1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1 1/2"	14,55	14,55	
P15.72.001	2,300	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	2,32	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,90	0,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	41,60	2,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,70	8,30	
			TOTAL PARTIDA			**51,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

O15.00.006		**ML**	**COLOC.TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"**			
			Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 1 1/2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.(SIN MATERIAL)			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P15.72.001	2,300	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	2,32	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,40	1,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,80	5,28	
			TOTAL PARTIDA			**33,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E15.00.007 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 2"**			
			Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P15.00.007	1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2"	26,98	26,98	
P15.72.001	2,750	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	2,78	
P15.77.001	1,150	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,90	1,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	57,20	2,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,10	11,42	
			TOTAL PARTIDA			**71,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

O15.00.007		**ML**	**COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 2"**			
			Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.(SIN MATERIAL)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P15.72.001	2,750	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	2,78	
P15.77.001	1,150	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,20	1,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,60	5,81	
			TOTAL PARTIDA			**36,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.00.008	*		**ML**	**COLOC.TUBERIA GALVANIZADA 2 1/2"**			
				Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 2 1/2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.00.008		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2 1/2"	27,43	27,43	
P15.72.001		3,250	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	3,28	
P15.77.001		1,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,00	1,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,50	3,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,70	12,48	
				TOTAL PARTIDA			**78,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

O15.00.008	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA 2 1/2" SIN MATERIAL**			
				Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 2 1/2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.(Sólo colocación, sin material.)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.77.001		1,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,50	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,10	6,10	
				TOTAL PARTIDA			**38,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E15.00.009	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 3"**			
				Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 3" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001		0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003		0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P15.00.009		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3"	49,38	49,38	
P15.72.001		4,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	4,04	
P15.77.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,90	2,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,40	4,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,00	18,24	
				TOTAL PARTIDA			**114,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

O15.00.009	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA 3" SIN MATERIAL**			
				Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 3" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.(Sólo colocación, sin material.)			
O00.001		0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003		0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P15.77.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,80	1,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,60	7,14	
				TOTAL PARTIDA			**44,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.00.010	*		**ML**	**COLOC.TUBERIA GALVANIZADA 3 1/2"**			
				Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 3 1/2" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P15.00.010		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3 1/2"	53,35	53,35	
P15.72.001		5,250	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	5,30	
P15.77.001		1,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,40	2,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	102,50	5,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,70	20,46	
				TOTAL PARTIDA			**128,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E15.00.011	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 4"**			
				Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 4" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P15.00.011		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 4"	106,18	106,18	
P15.72.001		6,500	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	6,57	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	114,80	4,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,30	8,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,60	32,98	
				TOTAL PARTIDA			**206,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.00.012	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 5"**			
				Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 5" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P15.00.012		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 5"	146,87	146,87	
P15.72.001		7,750	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	7,83	
P15.77.001		2,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,32	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	157,00	6,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	215,50	10,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,30	43,00	
				TOTAL PARTIDA			**269,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E15.00.013	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA GALVANIZADA 6"**			
				Ml. Tubería de acero DIN 2440 galvanizado de 6" fijada con grapas, incluso p.p. de piezas especiales galvanizadas y pequeño material, colocada.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P15.00.013		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 6"	176,55	176,55	
P15.72.001		8,750	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01	8,84	
P15.77.001		2,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,73	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,10	7,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	254,10	12,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	266,80	50,69	
				TOTAL PARTIDA			**317,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.01.001 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 8-10 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 8 mm. de diámetro interior y 10 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P15.01.001	1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 8-10 MM	4,77	4,77	
P15.73.001	0,750	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	0,76	
P15.77.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,70	3,93	
			TOTAL PARTIDA			**24,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.01.002 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 10-12 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 10 mm. de diámetro interior y 12 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.01.002	1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 10-12 MM	6,05	6,05	
P15.73.001	0,800	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	0,81	
P15.77.001	0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
			TOTAL PARTIDA			**27,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.01.003 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 12-14 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 12 mm. de diámetro interior y 14 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,370	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,10	
O00.003	0,370	H.	AYUDANTE	19,87	7,35	
P15.01.003	1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 12-14 MM	6,44	6,44	
P15.73.001	1,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	1,01	
P15.77.001	0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,60	1,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,80	4,71	
			TOTAL PARTIDA			**29,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.01.004 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 13-15 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 13 mm. de diámetro interior y 15 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P15.01.004	1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 13-15 MM	7,73	7,73	
P15.73.001	1,200	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	1,21	
P15.77.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,50	0,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,70	1,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,00	5,13	
			TOTAL PARTIDA			**32,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.01.005 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 14-16 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 14 mm. de diámetro interior y 16 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,390	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,54	
O00.003	0,390	H.	AYUDANTE	19,87	7,75	
P15.01.005	1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 14-16 MM	7,36	7,36	
P15.73.001	1,450	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	1,46	
P15.77.001	0,650	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,66	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,50	0,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
			TOTAL PARTIDA			**32,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.01.006 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 16-18 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 16 mm. de diámetro interior y 18 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.01.006	1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 16-18 MM	9,76	9,76	
P15.73.001	1,700	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	1,72	
P15.77.001	0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,30	0,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,50	1,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,00	5,89	
			TOTAL PARTIDA			**36,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.01.007 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 20-22 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 20 mm. de diámetro interior y 22 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.01.007	1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 20-22 MM	12,55	12,55	
P15.73.001	1,700	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	1,72	
P15.77.001	0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,10	0,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,40	1,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,00	6,46	
			TOTAL PARTIDA			**40,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.01.008 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 26-28 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 26 mm. de diámetro interior y 28 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P15.01.008	1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 26-28 MM	14,22	14,22	
P15.73.001	2,100	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	2,12	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,40	0,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	33,90	1,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,60	6,76	
			TOTAL PARTIDA			**42,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.01.009	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 33-35 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 33 mm. de diámetro interior y 35 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.01.009		1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 33-35 MM	18,85	18,85	
P15.73.001		3,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	3,03	
P15.77.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,40	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,20	2,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,50	9,03	
				TOTAL PARTIDA			**56,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.01.010	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE Ø 40-42 MM.** ***Ml. Tubería de cobre de 40 mm. de diámetro interior y 42 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.01.010		1,000	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 40-42 MM	22,86	22,86	
P15.73.001		5,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01	5,05	
P15.77.001		2,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,10	1,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,50	2,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,40	11,67	
				TOTAL PARTIDA			**73,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.01.011	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE CR. Ø 8-10** ***Ml. Tubería de cobre cromo de 8 mm. de diámetro interior y 10 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.01.011		1,000	ML	TUBO DE COBRE CROMO 8X10 MM	8,50	8,50	
P15.74.001		1,500	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS CU. C	1,09	1,64	
P15.77.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,70	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,80	1,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,20	5,55	
				TOTAL PARTIDA			**34,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.01.012	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA COBRE CR. Ø 10-12** ***Ml. Tubería de cobre cromo de 10 mm. de diámetro interior y 12 mm. exterior, fijada con grapas y p.p. de piezas especiales de cobre y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.01.012		1,000	ML	TUBO DE COBRE CROMO 10X12 MM	9,72	9,72	
P15.74.001		2,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS CU. C	1,09	2,18	
P15.77.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,70	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,00	1,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,60	6,38	
				TOTAL PARTIDA			**39,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.02.001	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 10X16 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 10 mm. de diámetro interior y 16 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.02.001		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 10X16 MM.	3,17	3,17	
P15.77.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,00	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,80	3,19	
				TOTAL PARTIDA			**20,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E15.02.002	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 12X18 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 12 mm. de diámetro interior y 18 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P15.02.002		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 12X18 MM.	3,95	3,95	
P15.77.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,40	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,10	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,10	3,82	
				TOTAL PARTIDA			**23,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.02.003	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 12X20 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 12 mm. de diámetro interior y 20 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.02.003		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 12X20 MM.	4,64	4,64	
P15.77.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,00	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,00	3,99	
				TOTAL PARTIDA			**24,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.02.004	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 13X20 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 13 mm. de diámetro interior y 20 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.02.004		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 13X20 MM.	4,87	4,87	
P15.77.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,30	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,30	4,05	
				TOTAL PARTIDA			**25,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.02.005	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 16X25 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 16 mm. de diámetro interior y 25 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.02.005		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 16X25 MM.	6,78	6,78	
P15.77.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,30	1,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,40	4,45	
				TOTAL PARTIDA			**27,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.02.006	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 20X30 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 20 mm. de diámetro interior y 30 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.02.006		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 20X30 MM.	9,35	9,35	
P15.77.001		0,650	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,00	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,10	1,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,50	5,42	
				TOTAL PARTIDA			**33,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.02.007	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 25X30 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 25 mm. de diámetro interior y 30 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.02.007		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 25X30 MM.	9,64	9,64	
P15.77.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,40	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,50	1,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,90	5,49	
				TOTAL PARTIDA			**34,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.02.008	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 30X36 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 30 mm. de diámetro interior y 36 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.02.008		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 30X36 MM.	10,20	10,20	
P15.77.001		0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,00	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,20	1,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,80	6,04	
				TOTAL PARTIDA			**37,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.02.009	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PLOMO 35X42 MM.** ***Ml. Tubería de plomo de 35 mm. de diámetro interior y 42 mm. exterior, colocada con soldadura estaño-plomo.***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P15.02.009		1,000	ML	TUBO DE PLOMO DE 35X42 MM.	10,84	10,84	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,90	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,30	1,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,10	7,05	
				TOTAL PARTIDA			**44,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.03.001	*		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 16 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 16 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P15.03.001		1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 16 MM.	2,78	2,78	
P15.75.001		1,600	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	3,36	
P15.77.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,80	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,80	4,14	
				TOTAL PARTIDA			**25,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.03.002	*		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 20 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 20 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.03.002		1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 20 MM.	3,53	3,53	
P15.75.001		1,700	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	3,57	
P15.77.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,70	1,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,90	4,54	
				TOTAL PARTIDA			**28,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.03.003	*		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 25 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 25 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.03.003		1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 25 MM.	4,93	4,93	
P15.75.001		1,850	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	3,89	
P15.77.001		0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,60	1,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,90	4,92	
				TOTAL PARTIDA			**30,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.03.004 *		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 32 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 32 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.03.004	1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 32 MM.	7,39	7,39	
P15.75.001	2,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	4,20	
P15.77.001	0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,50	0,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,70	1,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,20	5,93	
			TOTAL PARTIDA			**37,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E15.03.005 *		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 40 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 40 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.03.005	1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 40 MM.	10,65	10,65	
P15.75.001	2,300	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	4,83	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,50	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	33,90	1,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,60	6,76	
			TOTAL PARTIDA			**42,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.03.006 *		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 50 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 50 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.03.006	1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 50 MM.	18,50	18,50	
P15.75.001	2,750	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	5,78	
P15.77.001	1,150	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,40	1,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	45,30	2,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,50	9,03	
			TOTAL PARTIDA			**56,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.03.007 *		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 63 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 63 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.03.007	1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 63 MM.	30,07	30,07	
P15.75.001	3,250	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	6,83	
P15.77.001	1,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,20	1,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,50	2,93	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,50	11,69	
			TOTAL PARTIDA			**73,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.03.008	*		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 75 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 75 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.03.008		1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 75 MM.	45,35	45,35	
P15.75.001		3,250	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	6,83	
P15.77.001		1,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,50	2,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	72,30	3,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,00	14,44	
				TOTAL PARTIDA			**90,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.03.009	*		**ML**	**C.TUBERIA POLIPROPILENO Ø 90 MM.** ***Ml. Tubería de polipropileno de 90 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de polipropileno y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,420	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,19	
O00.003		0,420	H.	AYUDANTE	19,87	8,35	
P15.03.009		1,000	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 90 MM.	64,51	64,51	
P15.75.001		4,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10	8,40	
P15.77.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,40	2,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,00	4,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,70	18,94	
				TOTAL PARTIDA			**118,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.04.001	*		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 16 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 16 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P15.04.001		1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 16 MM.	1,65	1,65	
P15.76.001		1,600	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	1,84	
P15.77.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
				TOTAL PARTIDA			**22,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.04.002	*		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 20 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 20 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.04.002		1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 20 MM.	2,06	2,06	
P15.76.001		1,700	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	1,96	
P15.77.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,50	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.04.003 *		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 25 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 25 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P15.04.003	1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 25 MM.	3,14	3,14	
P15.76.001	1,850	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	2,13	
P15.77.001	0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,20	1,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,30	4,43	
			TOTAL PARTIDA			**27,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.04.004 *		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 32 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 32 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,430	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,41	
O00.003	0,430	H.	AYUDANTE	19,87	8,54	
P15.04.004	1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 32 MM.	5,39	5,39	
P15.76.001	2,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	2,30	
P15.77.001	0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,60	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,90	1,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,20	5,36	
			TOTAL PARTIDA			**33,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.04.005 *		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 40 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 40 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.04.005	1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 40 MM.	6,61	6,61	
P15.76.001	2,300	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	2,65	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,60	1,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,20	6,31	
			TOTAL PARTIDA			**39,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.04.006 *		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 50 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 50 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P15.04.006	1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 50 MM.	12,62	12,62	
P15.76.001	2,750	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	3,16	
P15.77.001	1,150	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	41,80	2,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,90	8,34	
			TOTAL PARTIDA			**52,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.04.007	*		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 63 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 63 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,660	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,45	
O00.003		0,660	H.	AYUDANTE	19,87	13,11	
P15.04.007		1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 63 MM.	19,94	19,94	
P15.76.001		3,250	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	3,74	
P15.77.001		1,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,00	1,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,60	2,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,20	10,68	
				TOTAL PARTIDA			**66,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.04.008	*		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 75 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 75 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,730	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,98	
O00.003		0,730	H.	AYUDANTE	19,87	14,51	
P15.04.008		1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 75 MM.	27,89	27,89	
P15.76.001		4,000	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	4,60	
P15.77.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,00	1,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,90	3,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,20	13,15	
				TOTAL PARTIDA			**82,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.04.009	*		**ML**	**COL.TUBERIA POLIETILENO Ø 90 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 90 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.04.009		1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 90 MM.	32,11	32,11	
P15.76.001		5,250	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	6,04	
P15.77.001		1,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,90	1,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,90	3,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,70	14,95	
				TOTAL PARTIDA			**93,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.04.010	*		**ML**	**CO.TUBERIA POLIETILENO Ø 110 MM.** ***Ml. Tubería de polietileno reticulado de 110 mm. de diámetro, incluso fijación con grapas, p.p. de piezas especiales de latón y pequeño material, colocada.***			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P15.04.010		1,000	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 110 MM.	38,79	38,79	
P15.76.001		6,500	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15	7,48	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,30	1,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,00	4,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,30	17,35	
				TOTAL PARTIDA			**108,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.001	*		**ML**	**COL.TUBO ESMALTADO DE Ø 80 MM.**			
				Ml. Tubería de hierro esmaltada en color blanco de 80 mm. de diámetro, incluso fijación con abrazaderas del mismo material, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.05.001		1,000	ML	TUBO ESMALTADO DE Ø 80 MM. E. 0.	11,93	11,93	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,00	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,00	1,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,40	5,40	
				TOTAL PARTIDA			**33,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.002	*		**ML**	**COL.TUBO ESMALTADO DE Ø 100 MM.**			
				Ml. Tubería de hierro esmaltada en color blanco de 100 mm. de diámetro, incluso fijación con abrazaderas del mismo material, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.05.002		1,000	ML	TUBO ESMALTADO DE Ø 100 MM. E.0.	17,37	17,37	
P15.77.001		2,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,50	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,80	1,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,40	6,54	
				TOTAL PARTIDA			**40,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.003	*		**ML**	**COL.TUBO ESMALTADO DE Ø 120 MM.**			
				Ml. Tubería de hierro esmaltada en color blanco de 120 mm. de diámetro, incluso fijación con abrazaderas del mismo material, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.05.003		1,000	ML	TUBO ESMALTADO DE Ø 120 MM. E.0.	25,30	25,30	
P15.77.001		2,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,50	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,20	2,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,20	8,21	
				TOTAL PARTIDA			**51,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.004	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEXIBLE AL. Ø 100 MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio de 100 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.06.001		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 100 MM.	5,39	5,39	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,40	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,10	0,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,00	3,42	
				TOTAL PARTIDA			**21,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.005	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEXIBLE AL. Ø 125 MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio de 125 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.06.002		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 125 MM.	6,60	6,60	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
				TOTAL PARTIDA			**22,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.006	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEXIBLE AL. Ø 150 MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio de 150 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.06.003		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 150 MM.	6,60	6,60	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
				TOTAL PARTIDA			**22,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.007	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEXIBLE AL. Ø 160 MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio de 160 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.06.004		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 160 MM.	6,68	6,68	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,40	3,69	
				TOTAL PARTIDA			**23,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.008	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEXIBLE AL. Ø 200 MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio de 200 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.06.005		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 200 MM.	16,72	16,72	
P15.77.001		1,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,00	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,10	1,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,60	5,81	
				TOTAL PARTIDA			**36,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.009	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEXIBLE AL. Ø 250 MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio de 250 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.06.006		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 250 MM.	12,47	12,47	
P15.77.001		1,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,70	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,70	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,00	4,94	
				TOTAL PARTIDA			**30,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.010	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEXIBLE AL. Ø 315MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio de 315 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.06.007		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 315 MM.	13,39	13,39	
P15.77.001		1,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,70	1,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,00	5,13	
				TOTAL PARTIDA			**32,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E15.05.011	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEX. AIS AL. Ø 125MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio forrada con aislante de 125 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.07.001		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 125 MM	13,80	13,80	
P15.77.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,30	0,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,50	1,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,90	5,68	
				TOTAL PARTIDA			**35,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.05.012	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEX. AIS AL. Ø 160MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio forrada con aislante de 160 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.07.002		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 160 MM	16,85	16,85	
P15.77.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,40	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,60	1,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,20	6,31	
				TOTAL PARTIDA			**39,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.05.013	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEX. AIS AL. Ø 200MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio forrada con aislante de 200 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.07.003		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 200 MM	23,28	23,28	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,30	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,80	1,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,80	7,75	
				TOTAL PARTIDA			**48,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.014	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEX. AIS AL. Ø 250MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio forrada con aislante de 250 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.07.004		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 250 MM	26,00	26,00	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,00	1,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,70	2,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,80	8,32	
				TOTAL PARTIDA			**52,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.015	*		**ML**	**COLOC.TUBO FLEX. AIS AL. Ø 315MM**			
				Ml. Tubería fexible de aluminio forrada con aislante de 315 mm. de diámetro, incluso fijación, colocada en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.07.005		1,000	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 300 MM	31,65	31,65	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,70	1,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,60	2,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,90	9,48	
				TOTAL PARTIDA			**59,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.016	*		**UD**	**COLOCACION DEFLECTOR DE 80 MM.**			
				Ml. Defector de hierro esmaltado en color blanco de 80 mm. de diámetro, colocado en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.69.001		1,000	UD	DEFECTOR ESMALTADO DE 80 MM Ø	9,60	9,60	
P15.77.001		2,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,80	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,80	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,10	4,96	
				TOTAL PARTIDA			**31,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.017	*		**UD**	**COLOCACION DEFLECTOR DE 100 MM.**			
				Ml. Defector de hierro esmaltado en color blanco de 100 mm. de diámetro, colocado en evacuación de gases.			
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P15.69.002		1,000	UD	DEFECTOR ESMALTADO DE 100 MM Ø	12,84	12,84	
P15.77.001		2,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,10	0,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.05.018	*		**UD**	**COLOCACION DEFLECTOR DE 120 MM.**			
				Ml. Defector de hierro esmaltado en color blanco de 120 mm. de diámetro, colocado en evacuación de gases.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.69.003		1,000	UD	DEFLECTOR ESMALTADO DE 120 MM.Ø	18,35	18,35	
P15.77.001		2,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,60	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,90	1,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,60	6,76	
				TOTAL PARTIDA			**42,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.06.001	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 1/2"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 1/2" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.08.001		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 1/2" RF. DS/	10,53	10,53	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,50	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,30	6,14	
				TOTAL PARTIDA			**38,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.06.002	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 3/4"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 3/4" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.08.002		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 3/4" RF. DS/	11,35	11,35	
P15.77.001		1,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,60	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,90	1,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,50	6,37	
				TOTAL PARTIDA			**39,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.06.003	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 1"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 1" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.08.003		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 1" RF. DS/	13,39	13,39	
P15.77.001		1,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,80	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,30	1,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,10	7,24	
				TOTAL PARTIDA			**45,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.06.004	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 1 1/4"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 1 1/4" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.08.004		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 1 1/4" RF.DS	16,68	16,68	
P15.77.001		1,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,62	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,30	0,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,90	2,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,90	7,96	
				TOTAL PARTIDA			**49,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.06.005	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 1 1/2"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 1 1/2" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P15.08.005		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 1 1/2" RF.DS	18,39	18,39	
P15.77.001		1,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,20	0,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,00	2,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,20	8,78	
				TOTAL PARTIDA			**54,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.06.006	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 2"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 2" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P15.08.006		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 2" RF. DS	22,50	22,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,50	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,60	2,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,10	10,09	
				TOTAL PARTIDA			**63,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.06.007	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 2 1/2"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 2 1/2" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P15.08.007		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 2 1/2" RF.DS	28,58	28,58	
P15.77.001		2,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,80	1,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,10	2,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,90	11,38	
				TOTAL PARTIDA			**71,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.06.008	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 3"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 3" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.08.008		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 3" RF.DS	35,68	35,68	
P15.77.001		2,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,10	1,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,90	3,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,30	13,74	
				TOTAL PARTIDA			**86,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E15.06.009	*		**UD**	**COLOC. GEBO ABRAZ. ENLACE 4"**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo macho o hembra de 4" ref. DS con abrazadera.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.08.009		1,000	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 4" RF.DS	48,99	48,99	
P15.77.001		2,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,60	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,10	4,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,50	17,39	
				TOTAL PARTIDA			**108,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.07.001	*		**UD**	**COLOCAC. GEBO CODO 1/2" REF. WO**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo con codo macho o hembra de 1/2" ref. WO.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.08.010		1,000	UD	GEBO CODO DE 1/2" REF. WO	17,54	17,54	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,60	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,10	1,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,00	7,60	
				TOTAL PARTIDA			**47,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.07.002	*		**UD**	**COLOCAC. GEBO CODO 3/4" REF. WO**			
				Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo con codo macho o hembra de 3/4" ref. WO.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.08.011		1,000	UD	GEBO CODO DE 3/4" REF. WO	19,29	19,29	
P15.77.001		1,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,10	2,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,10	8,00	
				TOTAL PARTIDA			**50,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.07.003	*		**UD**	**COLOCAC. GEBO CODO 1" REF. WO** ***Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo con codo macho o hembra de 1" ref. WO.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.08.012		1,000	UD	GEBO CODO DE 1" REF. WO	22,35	22,35	
P15.77.001		1,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,80	0,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,60	2,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,90	9,10	
				TOTAL PARTIDA			**56,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.07.004	*		**UD**	**COLOCAC. GEBO CODO 1 1/4" R. WO** ***Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo con codo macho o hembra de 1 1/4" ref. WO.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.08.013		1,000	UD	GEBO CODO DE 1 1/4" REF. WO	29,31	29,31	
P15.77.001		1,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,62	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,90	1,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,10	2,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,70	10,58	
				TOTAL PARTIDA			**66,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.07.005	*		**UD**	**COLOCAC. GEBO CODO 1 1/2" R. WO** ***Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo con codo macho o hembra de 1 1/2" ref. WO.***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P15.08.014		1,000	UD	GEBO CODO DE 1 1/2" REF. WO	38,46	38,46	
P15.77.001		1,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,30	1,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,90	3,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,10	12,94	
				TOTAL PARTIDA			**81,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.07.006	*		**UD**	**COLOCAC. GEBO CODO 2" REF. WO** ***Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo con codo macho o hembra de 2" ref. WO.***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P15.08.015		1,000	UD	GEBO CODO DE 2" REF. WO	61,57	61,57	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,60	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,20	4,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,70	18,18	
				TOTAL PARTIDA			**113,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.070061 *		**UD**	**COLOCAC. GEBO MANG.3"**			
			Ud. Colocación en conexión de tuberías de cualquier material de enlace tipo gebo manguito tipo A de 3" ref. 472040115.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P15.080151	1,000	UD	GEBO MANGUITO 3" REF.472040115	101,45	101,45	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,50	4,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	132,70	6,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	139,30	26,47	
			TOTAL PARTIDA			**165,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.08.001 *		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA DE 3/8"**			
			Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 3/8" de diámetro, instalada.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.11.001	1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 3/8"	5,87	5,87	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,40	3,31	
			TOTAL PARTIDA			**20,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.08.002 *		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA DE 1/2"**			
			Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.003	0,270	H.	AYUDANTE	19,87	5,36	
O00.001	0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
P15.11.002	1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1/2"	6,14	6,14	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,70	0,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,50	3,52	
			TOTAL PARTIDA			**22,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E15.08.003 *		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA DE 3/4"**			
			Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 3/4" de diámetro, instalada.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.11.003	1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 3/4"	8,71	8,71	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,60	1,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,70	4,31	
			TOTAL PARTIDA			**26,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.08.004 *		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA DE 1"**			
			Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 1" de diámetro, instalada.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.11.004	1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	12,87	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,90	0,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,00	1,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,40	5,59	
			TOTAL PARTIDA			**34,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.08.005	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA 1 1/4"**			
				Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 1 1/4" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,390	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,54	
O00.003		0,390	H.	AYUDANTE	19,87	7,75	
P15.11.005		1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	19,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,50	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,60	1,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,40	7,30	
				TOTAL PARTIDA			**45,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.08.006	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA 1 1/2"**			
				Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 1 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,430	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,41	
O00.003		0,430	H.	AYUDANTE	19,87	8,54	
P15.11.006		1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	30,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,50	1,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,70	2,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,20	9,92	
				TOTAL PARTIDA			**62,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E15.08.007	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA DE 2"**			
				Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,490	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,73	
O00.003		0,490	H.	AYUDANTE	19,87	9,74	
P15.11.007		1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	44,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,70	1,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,00	3,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,30	13,36	
				TOTAL PARTIDA			**83,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.08.008	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA 2 1/2"**			
				Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 2 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.11.008		1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2 1/2"	76,77	76,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,80	3,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,00	5,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,30	21,34	
				TOTAL PARTIDA			**133,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.08.009	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA DE 3"**			
				Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 3" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P15.11.009		1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 3"	124,00	124,00	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,00	4,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	166,50	8,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	174,90	33,23	
				TOTAL PARTIDA			**208,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.08.010	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESFERA DE 4"**			
				Ud. Llave de esfera o mariposa para tubería de 4" de diámetro, instalada.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P15.11.010		1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 4"	224,59	224,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	224,60	8,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	285,80	14,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	300,10	57,02	
				TOTAL PARTIDA			**357,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E15.09.001	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE BARRIL DE 1/2"**			
				Ud. Llave de barril para tubería de 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
O00.003		0,270	H.	AYUDANTE	19,87	5,36	
P15.13.001		1,000	UD	LLAVE BARRIL DE 1/2"	5,22	5,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
				TOTAL PARTIDA			**20,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.09.002	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE BARRIL DE 3/4"**			
				Ud. Llave de barril para tubería de 3/4" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.13.002		1,000	UD	LLAVE BARRIL DE 3/4"	8,40	8,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,40	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,30	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,30	4,24	
				TOTAL PARTIDA			**26,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.09.003	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE BARRIL DE 1"**			
				Ud. Llave de barril para tubería de 1" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.13.003		1,000	UD	LLAVE BARRIL DE 1"	13,19	13,19	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,30	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,80	5,66	
				TOTAL PARTIDA			**35,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.09.004	*		**UD**	**COLOCAC. LLAVE BARRIL DE 1 1/4"**			
				Ud. Llave de barril para tubería de 1 1/4" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,390	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,54	
O00.003		0,390	H.	AYUDANTE	19,87	7,75	
P15.13.004		1,000	UD	LLAVE BARRIL DE 1 1/4"	16,05	16,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,10	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,00	1,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,60	6,57	
				TOTAL PARTIDA			**41,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.09.005	*		**UD**	**COLOCAC. LLAVE BARRIL DE 1 1/2"**			
				Ud. Llave de barril para tubería de 1 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,430	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,41	
O00.003		0,430	H.	AYUDANTE	19,87	8,54	
P15.13.005		1,000	UD	LLAVE BARRIL DE 11/2"	25,83	25,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,80	1,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,80	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,10	8,95	
				TOTAL PARTIDA			**56,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS.

E15.09.006	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE BARRIL DE 2"**			
				Ud. Llave de barril para tubería de 2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P15.13.006		1,000	UD	LLAVE BARRIL DE 2"	40,73	40,73	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,70	1,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,40	3,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,50	12,45	
				TOTAL PARTIDA			**77,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.10.001	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE COMPUERTA 1/2"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.12.001		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 1/2"	4,46	4,46	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,10	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,80	3,00	
				TOTAL PARTIDA			**18,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.10.002	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE COMPUERTA 3/4"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 3/4" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.12.002		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 3/4"	5,88	5,88	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,70	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,60	3,72	
				TOTAL PARTIDA			**23,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.10.003	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE COMPUERTA 1"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 1" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.12.003		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 1"	6,37	6,37	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,40	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,20	1,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,30	4,24	
				TOTAL PARTIDA			**26,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.10.004	*		**UD**	**COLOCAC. LLAVE COMPUERTA 1 1/4"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 1 1/4" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,390	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,54	
O00.003		0,390	H.	AYUDANTE	19,87	7,75	
P15.12.004		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 1 1/4"	10,10	10,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,10	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,80	1,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,10	5,34	
				TOTAL PARTIDA			**33,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.10.005	*		**UD**	**COLOCAC. LLAVE COMPUERTA 1 1/2"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 1 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,430	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,41	
O00.003		0,430	H.	AYUDANTE	19,87	8,54	
P15.12.005		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 1 1/2"	13,24	13,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,70	1,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,30	6,33	
				TOTAL PARTIDA			**39,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.10.006	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE COMPUERTA 2"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,490	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,73	
O00.003		0,490	H.	AYUDANTE	19,87	9,74	
P15.12.006		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 2"	21,91	21,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,90	0,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,30	2,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,40	8,63	
				TOTAL PARTIDA			**54,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E15.10.007	*		**UD**	**COLOCAC. LLAVE COMPUERTA 2 1/2"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 2 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.12.007		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 2 1/2"	40,35	40,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,40	1,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,10	3,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,60	13,79	
				TOTAL PARTIDA			**86,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.10.008	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE COMPUERTA 3"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 3" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P15.12.008		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 3"	56,23	56,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,20	2,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	96,10	4,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,90	19,17	
				TOTAL PARTIDA			**120,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.10.009	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE COMPUERTA 4"**			
				Ud. Llave de compuerta para tubería de 4" de diámetro, instalada.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P15.12.009		1,000	UD	LLAVE COMPUERTA DE 4"	100,24	100,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,20	4,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	156,50	7,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	164,30	31,22	
				TOTAL PARTIDA			**195,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E15.11.001	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO MANGUERA 1/2"**			
				Ud. Colocación de grifo para manguera de 1/2", incluso tubo de cobre cromado como alargadera para su conexión.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.15.001		1,000	UD	GRIFO MANGUERA DE 1/2"	5,56	5,56	
P15.01.012		0,200	ML	TUBO DE COBRE CROMO 10X12 MM	9,72	1,94	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,40	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,50	4,28	
				TOTAL PARTIDA			**26,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.11.002	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO MANGUERA 3/4"**			
				Ud. Colocación de grifo para manguera de 3/4", incluso tubo de cobre cromado como alargadera para su conexión.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.15.002		1,000	UD	GRIFO MANGUERA DE 3/4"	7,92	7,92	
P15.01.012		0,200	ML	TUBO DE COBRE CROMO 10X12 MM	9,72	1,94	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,80	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,00	4,75	
				TOTAL PARTIDA			**29,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.11.003	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO MANGUERA 1"**			
				Ud. Colocación de grifo para manguera de 1", incluso tubo de cobre cromado como alargadera para su conexión.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P15.15.003		1,000	UD	GRIFO MANGUERA DE 1"	11,77	11,77	
P15.01.012		0,200	ML	TUBO DE COBRE CROMO 10X12 MM	9,72	1,94	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,20	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,70	6,21	
				TOTAL PARTIDA			**38,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.11.004	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESCUADRA 3/8"**			
				Ud. Colocación de llave de corte para aparato sanitario, tipo escuadra para tubería de 3/8" de diámetro.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.14.001		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69	4,69	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
				TOTAL PARTIDA			**16,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.11.005	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESCUADRA 1/2"**			
				Ud. Colocación de llave de corte para aparato sanitario, tipo escuadra para tubería de 1/2" de diámetro.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.14.002		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	4,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,70	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,30	2,53	
				TOTAL PARTIDA			**15,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

O15.11.005	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESCUADRA 1/2"EX**			
				Ud. Colocación de llave de corte para aparato sanitario EXISTENTE, tipo escuadra para tubería de 1/2" de diámetro.(SIN APORTE DE MATERIAL).			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,40	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,80	1,67	
				TOTAL PARTIDA			**10,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.11.006	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE ESCUADRA 3/4"**			
				Ud. Colocación de llave de corte para aparato sanitario, tipo escuadra para tubería de 3/4".			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.14.003		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	5,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,70	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,40	2,74	
				TOTAL PARTIDA			**17,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E15.11.007	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE LAVADORA 1/2"**			
				Ud. Colocación de llave de corte para lavadora o lavavajillas, acodada para tubería de 3/8".			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.14.004		1,000	UD	LLAVE ACODADA PARA LAVADORA 1/2"	4,56	4,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,60	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,10	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,80	2,62	
				TOTAL PARTIDA			**16,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.11.008	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE LAVADORA 3/4"**			
				Ud. Colocación de llave de corte para lavadora o lava-vajillas, acodada para tubería de 3/4".			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.14.005		1,000	UD	LLAVE ACODADA PARA LAVADORA 3/4"	5,87	5,87	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,20	2,89	
				TOTAL PARTIDA			**18,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E15.12.001	*		**UD**	**COLOCAC. VALVULA RETENCION 1/2"**			
				Ud. Instalación de válvula de retención para tubería de 1/2" de diámetro.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.16.001		1,000	UD	VALVULA RETENCION DE 1/2"	4,52	4,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,40	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,50	4,28	
				TOTAL PARTIDA			**26,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.12.002	*		**UD**	**COLOCAC. VALVULA RETENCION 3/4"**			
				Ud. Instalación de válvula de retención para tubería de 3/4" de diámetro.			
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
P15.16.002		1,000	UD	VALVULA RETENCION DE 3/4"	5,36	5,36	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,60	1,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,00	5,70	
				TOTAL PARTIDA			**35,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.12.003	*		**UD**	**COLOCAC. VALVULA RETENCION 1"**			
				Ud. Instalación de válvula de retención para tubería de 1" de diámetro.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.16.003		1,000	UD	VALVULA RETENCION DE 1"	7,95	7,95	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,50	1,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,40	7,49	
				TOTAL PARTIDA			**46,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.12.004	*		**UD**	**COLOC. VALVULA RETENCION 1 1/4"**			
				Ud. Instalación de válvula de retención para tubería de 1 1/4" de diámetro.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.16.004		1,000	UD	VALVULA RETENCION DE 1 1/4"	12,30	12,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,30	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,30	2,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,70	9,63	
				TOTAL PARTIDA			**60,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.12.005 *		**UD**	**COLOC. VALVULA RETENCION 1 1/2"**			
			Ud. Instalación de válvula de retención para tubería de 1 1/2" de diámetro.			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003	0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P15.16.005	1,000	UD	VALVULA RETENCION DE 1 1/2"	15,67	15,67	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	56,00	2,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,80	11,17	
			TOTAL PARTIDA			**69,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.12.006 *		**UD**	**COLOCAC. VALVULA RETENCION 2"**			
			Ud. Instalación de válvula de retención para tubería de 2" de diámetro.			
O00.001	1,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	23,64	
O00.003	1,080	H.	AYUDANTE	19,87	21,46	
P15.16.006	1,000	UD	VALVULA RETENCION DE 2"	22,63	22,63	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,60	0,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	68,60	3,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,10	13,70	
			TOTAL PARTIDA			**85,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.120061 *		**UD**	**COLOCAC. VALVULA RETENCION 3"**			
			Ud. Instalación de válvula de retención para tubería de 3" de diámetro.			
O00.001	1,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	23,64	
O00.003	1,080	H.	AYUDANTE	19,87	21,46	
P15.160061	1,000	UD	VALVULA RETENCION DE 3"	62,41	62,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,40	2,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	110,00	5,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,50	21,95	
			TOTAL PARTIDA			**137,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.13.001 *		**UD**	**COLOC. VALV. SEG. REGULABLE 1/2"**			
			Ud. Válvula de seguridad regulable para tubería de 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.17.001	1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULABLE 1/2"	23,28	23,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,30	0,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,90	2,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,00	8,17	
			TOTAL PARTIDA			**51,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E15.13.002 *		**UD**	**COLOC. VALV. SEG. REGULABLE 3/4"**			
			Ud. Válvula de seguridad regulable para tubería de 3/4" de diámetro, instalada.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P15.17.002	1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULABLE 3/4"	33,69	33,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,70	1,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,00	2,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,90	11,57	
			TOTAL PARTIDA			**72,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.13.003	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEG. REGULABLE 1"**			
				Ud. Válvula de seguridad regulable para tubería de 1" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.17.003		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULABLE 1"	44,01	44,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,00	1,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,00	3,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,80	14,97	
				TOTAL PARTIDA			**93,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.13.004	*		**UD**	**COLOC. VALV.SEG.REGULABLE 1 1/4"**			
				Ud. Válvula de seguridad regulable para tubería de 1 1/4" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.17.004		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULA. 1 1/4"	64,75	64,75	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,80	2,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	102,80	5,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,00	20,52	
				TOTAL PARTIDA			**128,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E15.13.005	*		**UD**	**COLOC. VALV.SEG.REGULABLE 1 1/2"**			
				Ud. Válvula de seguridad regulable para tubería de 1 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P15.17.005		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULA. 1 1/2"	101,19	101,19	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,20	4,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	144,90	7,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,20	28,92	
				TOTAL PARTIDA			**181,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E15.13.006	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEG. REGULABLE 2"**			
				Ud. Válvula de seguridad regulable para tubería de 2" de diámetro, instalada.			
O00.001		1,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	23,64	
O00.003		1,080	H.	AYUDANTE	19,87	21,46	
P15.17.006		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULABLE 2"	146,13	146,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,10	5,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	197,10	9,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	206,90	39,31	
				TOTAL PARTIDA			**246,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E15.14.001	*		**UD**	**COLOC. VALV. REDUCT.PRESION 1/2"**			
				Ud. Válvula reductora de presión para tubería de 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.18.001		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 1/2"	86,29	86,29	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,30	3,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	106,50	5,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,80	21,24	
				TOTAL PARTIDA			**133,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.14.002	*		**UD**	**COLOC. VALV. REDUCT.PRESION 3/4"**			
				Ud. Válvula reductora de presión para tubería de 3/4" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.18.002		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 3/4"	89,88	89,88	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	89,90	3,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	110,20	5,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,70	21,98	
				TOTAL PARTIDA			**137,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.14.003	*		**UD**	**COLOC. VALV. REDUCT. PRESION 1"**			
				Ud. Válvula reductora de presión para tubería de 1" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.18.003		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 1"	118,04	118,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,00	4,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	143,70	7,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	150,80	28,65	
				TOTAL PARTIDA			**179,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.14.004	*		**UD**	**COLOC. VALV.REDUC.PRESION 1 1/4"**			
				Ud. Válvula reductora de presión para tubería de 1 1/4" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.18.004		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 1 1/4"	182,15	182,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	182,20	7,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	210,30	10,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	220,90	41,97	
				TOTAL PARTIDA			**262,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.14.005	*		**UD**	**COLOC. VALV.REDUC.PRESION 1 1/2"**			
				Ud. Válvula reductora de presión para tubería de 1 1/2" de diámetro, instalada.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.18.005		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 1 1/2"	312,76	312,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	312,80	12,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	346,20	17,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	363,50	69,07	
				TOTAL PARTIDA			**432,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.14.006 *		**UD**	**COLOC. VALV. REDUC. PRESION 2"**			
			Ud. Válvula reductora de presión para tubería de 2" de diámetro, instalada.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.18.006	1,000	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 2"	357,09	357,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	357,10	14,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	398,50	19,93	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	418,50	79,52	
			TOTAL PARTIDA			**497,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.15.001 *		**UD**	**COLOC. LAVAMANOS COMPLETO 40 CM.**			
			Ud. Lavamanos de loza blanca, de 40 cm., tipo Roca o similar al existente, con grifo de presión tipo Presto 605 o similar, incluso tubo flexible, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, construcción de soporte a base de tubo redondo para encarcelar en la pared (sin obra de albañilería), instalado todo ello y probado.			
O00.001	1,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,21	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.19.001	1,000	UD	LAVAMANOS LOZA BLANCA 40 CM.	19,90	19,90	
P15.00.002	1,400	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	9,17	
P15.36.001	1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 605 LAVABO	44,29	44,29	
P15.50.002	1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.44.001	1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001	1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.77.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002	0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,60	3,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	141,40	7,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	148,50	28,22	
			TOTAL PARTIDA			**176,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.15.002 *		**UD**	**COLOC. LAVAMANOS COMPLETO 45 CM.**			
			Ud. Lavamanos de loza blanca, de 45 cm., tipo Roca o similar al existente, con grifo de presión tipo Presto 605 o similar, incluso tubo flexible, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, construcción de soporte a base de tubo redondo para encarcelar en la pared, (sin obra de albañilería), instalado todo ello y probado.			
O00.001	1,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,21	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.19.002	1,000	UD	LAVAMANOS LOZA BLANCA 45 CM.	47,52	47,52	
P15.00.002	1,400	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	9,17	
P15.36.001	1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 605 LAVABO	44,29	44,29	
P15.50.002	1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.44.001	1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001	1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.77.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002	0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,20	4,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	170,10	8,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,60	33,93	
			TOTAL PARTIDA			**212,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.003	*		**UD**	**COLOCAC. LAVABO COMPLETO 52 CM.**			
				Ud. Lavabo de loza blanca, de 52 cm., tipo Roca o similar al existente, con grifo de presión tipo Presto 605 o similar, incluso tubo flexible, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, construcción de soporte a base de tubo redondo para encarcelar en la pared (sin obra de albañilería), instalado todo ello y probado.			
O00.001		1,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	34,59	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P15.19.003		1,000	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 52 CM.	29,79	29,79	
P15.00.002		1,400	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	9,17	
P15.36.001		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 605 LAVABO	44,29	44,29	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001		1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,50	4,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	160,00	8,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	168,00	31,92	
				TOTAL PARTIDA			**199,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.004	*		**UD**	**COLOCAC. LAVABO COMPLETO 56 CM.**			
				Ud. Lavabo de loza blanca, de 56 cm., tipo Roca o similar al existente, con grifo de presión tipo Presto 605 o similar, incluso tubo flexible, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, construcción de soporte a base de tubo redondo para encarcelar en la pared (sin obra de albañilería), instalado todo ello y probado.			
O00.001		1,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	34,59	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P15.19.004		1,000	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 56 CM.	55,02	55,02	
P15.00.002		1,400	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	9,17	
P15.36.001		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 605 LAVABO	44,29	44,29	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001		1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,70	5,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	186,30	9,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	195,60	37,16	
				TOTAL PARTIDA			**232,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.005	*		**UD**	**COLOCAC. LAVABO COMPLETO 63 CM.**			
				Ud. Lavabo de loza blanca, de 63 cm., tipo Roca o similar al existente, con grifo de presión tipo Presto 605 o similar, incluso tubo flexible, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, construcción de soporte a base de tubo redondo para encarcelar en la pared (sin obra de albañilería), instalado todo ello y probado.		
O00.001		1,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	34,59	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P15.19.005		1,000	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 63 CM.	58,66	58,66	
P15.00.002		1,400	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	9,17	
P15.36.001		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 605 LAVABO	44,29	44,29	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001		1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	129,30	5,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	190,10	9,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	199,60	37,92	
				TOTAL PARTIDA			**237,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.006	*		**UD**	**COL. LAVABO COLEC. COMP 60X50 CM**			
				Ud. Lavabo colectivo de loza blanca, de 60x50 cm., tipo Roca o similar al existente, con grifo de presión tipo Presto 504 o similar, alargadera de latón cromado, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, construcción de soporte a base de tubo redondo para encarcelar en la pared (sin obra de albañilería), instalado todo ello y probado.		
O00.001		2,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,53	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.20.001		1,000	UD	LAVABO COLECTIVO DE 60X50 CM.	83,30	83,30	
P15.00.002		2,500	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	16,38	
P15.36.003		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 504 PARED	34,91	34,91	
P15.50.001		1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001		1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	157,40	6,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	236,20	11,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	248,00	47,12	
				TOTAL PARTIDA			**295,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.007	*		**UD**	**COL. LAVABO COLEC. COMP 110X50 C**			
				Ud. Lavabo colectivo de loza blanca, de 110x50 cm., tipo Roca o similar al existente, con dos grifos de presión tipo Presto 504 o similar, alargadera de latón cromado, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, construcción de soporte a base de tubo redondo para encarcelar en la pared (sin obra de albañilería), instalado todo ello y probado.		
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P15.20.002		1,000	UD	LAVABO COLECTIVO DE 110X50 CM.	300,86	300,86	
P15.00.002		3,300	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	21,62	
P15.36.003		2,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 504 PARED	34,91	69,82	
P15.50.001		2,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	15,80	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001		1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	423,00	16,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	521,20	26,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	547,30	103,99	
				TOTAL PARTIDA			**651,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E15.15.008	*		**UD**	**COL. LAVABO EMP. COMPLETO JAVA**			
				Ud. Lavabo de empotrar de loza blanca, modelo Java o similar, con grifo monomando EME/50 o similar, incluso alargaderas flexibles, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, con soporte de escuadra, instalado todo ello y probado.		
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.006		1,000	UD	LAVABO EMPOTRAR BLANCO JAVA	89,60	89,60	
P15.36.011		1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO EME/50	82,33	82,33	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001		1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.68.003		2,000	UD	ESCUADRA LAVABO	2,84	5,68	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	195,10	7,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	241,50	12,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	253,60	48,18	
				TOTAL PARTIDA			**301,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS UNA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.009	*		**UD**	**COL. LAVABO EMP. COMPLETO DAMA**			
				Ud. Lavabo de empotrar de loza blanca, modelo Dama o similar, con grifo monomando EME/50 o similar, incluso alargaderas flexibles, sifón botella tipo R-4, válvula de latón, y conexiones a la red de agua y desagüe, con soporte de escuadra, instalado todo ello y probado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.007		1,000	UD	LAVABO EMPOTRAR BLANCO DAMA	83,38	83,38	
P15.36.011		1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO EME/50	82,33	82,33	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.001		1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.68.003		2,000	UD	ESCUADRA LAVABO	2,84	5,68	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,90	7,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	235,00	11,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	246,80	46,89	
				TOTAL PARTIDA			**293,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.010	*		**UD**	**COL. LAV. COLOR COMPLETO 52 CM.**			
				Ud. Lavabo con pedestal de loza de color suave, modelo Victoria o similar, de 52 cm., con grifo monomando EME/50 o similar, incluso alargaderas flexibles, sifón botella tipo R-4, válvula de color R-62, y conexiones a la red de agua y desagüe, con soporte de escuadra, instalado todo ello y probado.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P15.19.008		1,000	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 52 CM. VIC.	73,77	73,77	
P15.35.004		1,000	UD	PEDESTAL LOZA COLOR MOD. VICTORI	37,73	37,73	
P15.36.011		1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO EME/50	82,33	82,33	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.45.005		1,000	UD	VALVULA R-62 COLOR	15,96	15,96	
P15.68.003		2,000	UD	ESCUADRA LAVABO	2,84	5,68	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	224,90	9,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	274,50	13,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	288,30	54,78	
				TOTAL PARTIDA			**343,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.011 *		**UD**	**COL. LAV. COLOR COMPLETO 56 CM.** ***Ud. Lavabo con pedestal de loza de color suave, modelo Victoria o similar, de 56 cm., con grifo monomando EME/50 o similar, incluso alargaderas flexibles, sifón botella tipo R-4, válvula de color R-62, y conexiones a la red de agua y desagüe, con soporte de escuadra, instalado todo ello y probado.***			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P15.19.009	1,000	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 56 CM. VIC.	79,30	79,30	
P15.35.004	1,000	UD	PEDESTAL LOZA COLOR MOD. VICTORI	37,73	37,73	
P15.36.011	1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO EME/50	82,33	82,33	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.45.005	1,000	UD	VALVULA R-62 COLOR	15,96	15,96	
P15.44.001	1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.68.003	2,000	UD	ESCUADRA LAVABO	2,84	5,68	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	230,40	9,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	280,30	14,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	294,30	55,92	
			TOTAL PARTIDA			**350,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.012 *		**UD**	**COL. LAV. COLOR COMPLETO 63 CM.** ***Ud. Lavabo con pedestal de loza de color suave, modelo Dama o similar, de 63 cm., con grifo monomando EME/50 o similar, incluso alargaderas flexibles, sifón botella tipo R-4, válvula de color R-62, y conexiones a la red de agua y desagüe, con soporte de escuadra, instalado todo ello y probado.***			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P15.19.010	1,000	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 63 CM. DAMA	84,40	84,40	
P15.35.003	1,000	UD	PEDESTAL LOZA COLOR MOD. DAMA	62,10	62,10	
P15.36.011	1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO EME/50	82,33	82,33	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.45.005	1,000	UD	VALVULA R-62 COLOR	15,96	15,96	
P15.44.001	1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.68.003	2,000	UD	ESCUADRA LAVABO	2,84	5,68	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	259,90	10,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	310,90	15,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	326,50	62,04	
			TOTAL PARTIDA			**388,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.15.013 *		**UD**	**COL. LAV. EMP. COLOR COMP. JAVA**			
			Ud. Lavabo de empotrar de loza de color suave, modelo Java o similar, con grifo monomando Futur Tres o similar, incluso alargaderas flexibles, sifón botella tipo R-4, válvula de color R-62, y conexiones a la red de agua y desagüe, con soporte de escuadra, instalado todo ello y probado.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.011	1,000	UD	LAVABO EMPOTRAR COLOR JAVA	108,44	108,44	
P15.36.012	1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO FUTR/TRES	100,39	100,39	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.45.005	1,000	UD	VALVULA R-62 COLOR	15,96	15,96	
P15.44.001	1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.68.003	2,000	UD	ESCUADRA LAVABO	2,84	5,68	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	239,90	9,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	288,10	14,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	302,50	57,48	
			TOTAL PARTIDA			**359,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.15.014 *		**UD**	**COL. LAV. EMP. COLOR COMP. DAMA**			
			Ud. Lavabo de empotrar de loza de color suave, modelo Dama o similar, con grifo monomando Futur Tres o similar, incluso alargaderas flexibles, sifón botella tipo R-4, válvula de color R-62, y conexiones a la red de agua y desagüe, con soporte de escuadra, instalado todo ello y probado.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.012	1,000	UD	LAVABO EMPOTRAR COLOR DAMA	114,62	114,62	
P15.36.012	1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO FUTR/TRES	100,39	100,39	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.44.001	1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.005	1,000	UD	VALVULA R-62 COLOR	15,96	15,96	
P15.68.003	2,000	UD	ESCUADRA LAVABO	2,84	5,68	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	246,00	9,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	294,50	14,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	309,20	58,75	
			TOTAL PARTIDA			**367,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.16.001 *		**UD**	**COLOCACION LAVAMANOS DE 40 CM.**			
			Ud. Suministro y colocación de lavamanos de loza blanca, de 40 cm. tipo Roca o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.19.001	1,000	UD	LAVAMANOS LOZA BLANCA 40 CM.	19,90	19,90	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,90	0,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	53,00	2,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,70	10,58	
			TOTAL PARTIDA			**66,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.16.002	*		**UD**	**COLOCACION LAVAMANOS DE 45 CM.**			
				Ud. Suministro y colocación de lavamanos de loza blanca, de 45 cm., tipo Roca o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
P15.19.002		1,000	UD	LAVAMANOS LOZA BLANCA 45 CM.	47,52	47,52	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,50	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,80	4,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,90	16,32	
				TOTAL PARTIDA			**102,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E15.16.003	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO DE 52 CM. VICT**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de loza blanca, de 52 cm., modelo Victoria o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.003		1,000	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 52 CM.	29,79	29,79	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,80	1,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,70	3,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,30	14,31	
				TOTAL PARTIDA			**89,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

O15.16.003	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO DE 52 CM. VICT**			
				Ud. Colocación de lavabo de loza blanca, de 52 cm., modelo Victoria o similar, (SIN APORTE DE LAVABO).			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,60	1,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,50	7,51	
				TOTAL PARTIDA			**46,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.16.004	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO DE 56 CM. VICT**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de loza blanca, de 56 cm., modelo Victoria o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.004		1,000	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 56 CM.	55,02	55,02	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,00	2,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,90	4,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,80	19,53	
				TOTAL PARTIDA			**122,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.16.005	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO DE 63 CM. VICT**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de loza blanca, de 63 cm., modelo Victoria o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.005		1,000	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 63 CM.	58,66	58,66	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,70	2,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,70	5,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,80	20,29	
				TOTAL PARTIDA			**127,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E15.16.006	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO COLEC. 60X50CM**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo colectivo de loza blanca, de 60x50 cm., tipo Roca o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		1,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	22,98	
O00.003		1,050	H.	AYUDANTE	19,87	20,86	
P15.20.001		1,000	UD	LAVABO COLECTIVO DE 60X50 CM.	83,30	83,30	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,30	3,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	135,70	6,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,50	27,08	
				TOTAL PARTIDA			**169,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.16.007	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO COLEC.110X50CM**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo colectivo de loza blanca, de 110x50 cm., tipo Roca o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P15.20.002		1,000	UD	LAVABO COLECTIVO DE 110X50 CM.	300,86	300,86	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	302,90	12,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	366,10	18,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	384,40	73,04	
				TOTAL PARTIDA			**457,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.16.008	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO EMP. JAVA**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de empotrar de loza blanca, modelo Java o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.006		1,000	UD	LAVABO EMPOTRAR BLANCO JAVA	89,60	89,60	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,60	3,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	133,90	6,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	140,60	26,71	
				TOTAL PARTIDA			**167,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.16.009	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO EMP. DAMA**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de empotrar de loza blanca, modelo Dama o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.007		1,000	UD	LAVABO EMPOTRAR BLANCO DAMA	83,38	83,38	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,40	3,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	127,40	6,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,80	25,42	
				TOTAL PARTIDA			**159,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.16.010	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO COLOR 52 CM.**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de loza en color suave, de 52 cm., modelo Victoria o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.008		1,000	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 52 CM. VIC.	73,77	73,77	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,80	3,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,40	5,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,30	23,43	
				TOTAL PARTIDA			**146,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.16.011	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO COLOR 56 CM.**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de loza en color suave, de 56 cm., modelo Victoria o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.009		1,000	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 56 CM. VIC.	79,30	79,30	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,30	3,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,20	6,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,30	24,57	
				TOTAL PARTIDA			**153,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.16.012	*		**UD**	**COLOCACION LAVABO COLOR 63 CM.**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de loza en color suave, de 63 cm., modelo Dama o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.010		1,000	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 63 CM. DAMA	84,40	84,40	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,40	3,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,50	6,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,90	25,63	
				TOTAL PARTIDA			**160,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.16.013	*		**UD**	**COLOCAC. LAVABO COLOR EMP. JAVA**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de empotrar de loza en color suave, modelo Java o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.011		1,000	UD	LAVABO EMPOTRAR COLOR JAVA	108,44	108,44	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,50	4,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,50	7,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,20	30,63	
				TOTAL PARTIDA			**191,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.16.014	*		**UD**	**COLOCAC. LAVABO COLOR EMP. DAMA**			
				Ud. Suministro y colocación de lavabo de empotrar de loza en color suave, modelo Dama o similar, incluso instalación de todos sus complementos existentes.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P15.19.012		1,000	UD	LAVABO EMPOTRAR COLOR DAMA	114,62	114,62	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,60	4,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	159,90	8,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	167,90	31,90	
				TOTAL PARTIDA			**199,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.17.001	*		**UD**	**COLOCAC. FREGADERO INOX. 50X50CM**			
				Ud. Fregadero de acero inoxidable de 50x50 cm., de un seno y sin escurridor, con grifo monobloc tipo Ordal o similar, sifón botella tipo R-4, válvula fregadero pequeña, incluso alargaderas flexibles y conexiones a la red de agua y desagüe, todo ello montado y probado.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.21.001		1,000	UD	FREGADERO INOXIDABLE 50X50 1SEN	41,69	41,69	
P15.37.004		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	63,12	63,12	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002		1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	122,50	4,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	167,00	8,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,30	33,31	
				TOTAL PARTIDA			**208,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.17.002	*		**UD**	**COLOCAC. FREGADERO INOX. E/60 1C**			
				Ud. Fregadero de acero inoxidable modelo E/60 con una poza, con grifo monobloc tipo Ordal o similar, sifón botella tipo R-4, válvula fregadero pequeña, incluso alargaderas flexibles y conexiones a la red de agua y desagüe, todo ello montado y probado.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.21.002		1,000	UD	FREGADERO INOXIDABLE E/60 1 C	65,75	65,75	
P15.37.004		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	63,12	63,12	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002		1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,50	5,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	192,00	9,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	201,60	38,30	
				TOTAL PARTIDA			**239,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.17.003	*		**UD**	**COLOC. FREGADERO INOX. E/60 1C 1**			
				Ud. Fregadero de acero inoxidable modelo E/60 de una poza y escurridor, con grifo monobloc tipo Ordal o similar, sifón botella tipo R-4, válvula fregadero pequeña, incluso alargaderas flexibles y conexiones a la red de agua y desagüe, todo ello montado y probado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.21.003		1,000	UD	FREGADERO INOXIDABLE E/60 1C 1E	80,08	80,08	
P15.37.004		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	63,12	63,12	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002		1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	160,90	6,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	215,20	10,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,00	42,94	
				TOTAL PARTIDA			**268,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.17.004	*		**UD**	**COLOC. FREGADERO INOX. E/60 2C**			
				Ud. Fregadero de acero inoxidable modelo E/60 de dos pozas, con grifo monobloc tipo Ordal o similar, sifón botella tipo R-4, válvula fregadero pequeña, incluso alargaderas flexibles y conexiones a la red de agua y desagüe, todo ello montado y probado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.21.004		1,000	UD	FREGADERO INOXIDABLE E/60 2C	92,13	92,13	
P15.37.004		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	63,12	63,12	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002		1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	172,90	6,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	227,80	11,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	239,20	45,45	
				TOTAL PARTIDA			**284,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.17.005 *		**UD**	**COLOC. FREGADERO INOX. DUETTA 1C**			
			Ud. Fregadero de acero inoxidable modelo Duetta o similar, de una poza y escurridor, con grifo monobloc tipo Ceramic o similar, sifón botella tipo R-4, válvula fregadero pequeña, incluso alargaderas flexibles y conexiones a la red de agua y desagüe, todo ello montado y probado.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.21.005	1,000	UD	FREGADERO INOXIDABLE DUETTA 1C1	131,43	131,43	
P15.37.005	1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC CERAMIC	94,99	94,99	
P15.44.001	1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002	1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	244,10	9,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	301,80	15,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	316,90	60,21	
			TOTAL PARTIDA			**377,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E15.17.006 *		**UD**	**COLOC. FREGADERO INOX. 65X70 1C**			
			Ud. Fregadero de acero inoxidable de 65x70 cm., de una poza, con grifo monobloc tipo Ceramic o similar, sifón botella tipo R-4, válvula fregadero pequeña, incluso alargaderas flexibles y conexiones a la red de agua y desagüe, todo ello montado y probado.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.21.006	1,000	UD	FREGADERO INOXIDABLE 65.70.1C	369,47	369,47	
P15.37.005	1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC CERAMIC	94,99	94,99	
P15.44.001	1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002	1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	482,10	19,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	549,30	27,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	576,80	109,59	
			TOTAL PARTIDA			**686,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E15.17.007 *		**UD**	**COLOCACION FREGADERO UNA POZA**			
			Ud. Instalación de fregadero de acero inoxidable de una poza y todos sus accesorios, todo ello existente.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,40	1,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,20	7,07	
			TOTAL PARTIDA			**44,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.17.008	*		**UD**	**COLOCACION FREGADERO DOS POZA**			
				Ud. Instalación de fregadero acero inoxidable, de dos pozas y todos sus accesorios, todo ello existente.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,80	2,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,00	8,74	
				TOTAL PARTIDA			**54,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.18.001	*		**UD**	**COLOC. FREGADERO LOZA BL. 45X50**			
				Ud. Fregadero de loza blanca de 45x50 cm. modelo Nerea o similar, con grifo monobloc tipo Ordal o similar, sifón botella tipo R-4, válvula fregadero pequeña, incluso alargaderas flexibles y conexiones a la red de agua y desagüe, todo ello montado y probado.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.22.001		1,000	UD	FREGADERO LOZA BLANCA NER. 45X50	71,85	71,85	
P15.37.004		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	63,12	63,12	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002		1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,60	6,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	195,20	9,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	205,00	38,95	
				TOTAL PARTIDA			**243,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.18.002	*		**UD**	**COLOC. FREGADERO LOZA BL. 60X50**			
				Ud. Fregadero de loza blanca de 60x50 cm. tipo Nerea o similar, con grifo monobloc tipo Ordal o similar, sifón botella tipo R-4, válvula fregadero pequeña, incluso alargaderas flexibles y conexiones a la red de agua y desagüe, todo ello montado y probado.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.22.002		1,000	UD	FREGADERO LOZA BLANCA NER. 60X50	91,55	91,55	
P15.37.004		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	63,12	63,12	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002		1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	172,30	6,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	215,70	10,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,50	43,04	
				TOTAL PARTIDA			**269,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.18.003	*		**UD**	**COLOCACION FREGADERO DE LOZA**			
				Ud. Instalación de fregadero de loza blanca y todos sus accesorios, todo ello existente.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,40	1,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,20	7,07	
				TOTAL PARTIDA			**44,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E15.19.001	*		**UD**	**COL. COM. INOD. INFANTIL BL. T/A**			
				Ud. Instalación de inodoro infantil y tanque alto de loza blanca, con mecanismo de descarga completo, llave de regulación, alargadera flexible y tirador de sirga modelo colegios, incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.001		2,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	51,44	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P15.23.001		1,000	UD	INODORO INFANTIL BLANCO T/A	45,73	45,73	
P15.24.001		1,000	UD	TANQUE ALTO LOZA BLANCA	19,99	19,99	
P15.14.001		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69	4,69	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.46.004		1,000	UD	DESCARGADOR TIPO IDROLS T/A	7,28	7,28	
P15.47.001		1,000	UD	FLOTADOR T/A SILENCIOSO	6,56	6,56	
P15.00.001		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/8"	5,08	5,08	
P13.60.001		1,500	ML	SIRGA DE Ø 2 MM.	0,79	1,19	
P15.68.010		1,000	UD	ANILLA DE HIERRO PARA TIRADOR	0,89	0,89	
P15.68.011		2,000	UD	PERRILLO CON TUERCA	0,57	1,14	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,90	3,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	185,20	9,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	194,50	36,96	
				TOTAL PARTIDA			**231,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.19.002	*		**UD**	**COL. COM. INODORO VICT. BL. T/A**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar y tanque alto de loza blanca, con mecanismo de descarga completo, llave de regulación, alargadera flexible y tirador de sirga modelo colegios, incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.001		2,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	51,44	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P15.23.002		1,000	UD	INODORO TIPO VICTORIA BLANCO T/A	72,73	72,73	
P15.24.002		1,000	UD	TANQUE ALTO LOZA BLANCA VICTORIA	70,64	70,64	
P15.14.001		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69	4,69	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.46.004		1,000	UD	DESCARGADOR TIPO IDROLS T/A	7,28	7,28	
P15.47.001		1,000	UD	FLOTADOR T/A SILENCIOSO	6,56	6,56	
P15.00.001		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/8"	5,08	5,08	
P13.60.001		1,500	ML	SIRGA DE Ø 2 MM.	0,79	1,19	
P15.68.010		1,000	UD	ANILLA DE HIERRO PARA TIRADOR	0,89	0,89	
P15.68.011		2,000	UD	PERRILLO CON TUERCA	0,57	1,14	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	176,50	7,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	265,90	13,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	279,20	53,05	
				TOTAL PARTIDA			**332,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.19.003	*		**UD**	**COL. COM. INODORO SUSPENDIDO MUR**			
				Ud. Instalación de inodoro suspendido modelo Mural y tanque alto de loza blanca, con mecanismo de descarga completo, llave de regulación, alargadera flexible y tirador de sirga modelo colegios, incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.001		2,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	51,44	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P15.23.003		1,000	UD	INODORO SUSPENDIDO MOD. MURAL	120,04	120,04	
P15.24.002		1,000	UD	TANQUE ALTO LOZA BLANCA VICTORIA	70,64	70,64	
P15.14.001		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69	4,69	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.46.004		1,000	UD	DESCARGADOR TIPO IDROLS T/A	7,28	7,28	
P15.47.001		1,000	UD	FLOTADOR T/A SILENCIOSO	6,56	6,56	
P15.00.001		1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/8"	5,08	5,08	
P13.60.001		1,500	ML	SIRGA DE Ø 2 MM.	0,79	1,19	
P15.68.010		1,000	UD	ANILLA DE HIERRO PARA TIRADOR	0,89	0,89	
P15.68.011		2,000	UD	PERRILLO CON TUERCA	0,57	1,14	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	223,80	8,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	315,10	15,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	330,90	62,87	
				TOTAL PARTIDA			**393,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.19.004	*		**UD**	**COL. COM. INODORO VICT. BL. T/B**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar y tanque bajo de loza blanca, con mecanismo de descarga completo, llave de regulación, y alargadera flexible, incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P15.23.004		1,000	UD	INODORO TIPO VICTORIA BLANCO T/B	45,10	45,10	
P15.24.003		1,000	UD	TANQUE BAJO LOZA BLANCO VICTORIA	70,64	70,64	
P15.46.006		1,000	UD	DESCARGADOR T/B TIPO VICTORIA FO	15,90	15,90	
P15.14.001		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69	4,69	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.48.002		1,000	UD	TIRADOR WC T/B MOD. VICTORIA	4,32	4,32	
P15.47.002		1,000	UD	FLOTADOR T/B SILENCIOSO MOD. VIC	8,46	8,46	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,40	6,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	214,90	10,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	225,60	42,86	
				TOTAL PARTIDA			**268,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.19.005	*		**UD**	**COL. COM. INODORO DAMA BL. T/B**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Dama o similar y tanque bajo de loza blanca, con mecanismo de descarga completo, llave de regulación, y alargadera flexible, incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P15.23.005		1,000	UD	INODORO TIPO DAMA BLANCO T/B	125,99	125,99	
P15.24.004		1,000	UD	TANQUE BAJO LOZA BLANCO DAMA	124,57	124,57	
P15.14.001		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69	4,69	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.46.006		1,000	UD	DESCARGADOR T/B TIPO VICTORIA FO	15,90	15,90	
P15.47.002		1,000	UD	FLOTADOR T/B SILENCIOSO MOD. VIC	8,46	8,46	
P15.48.002		1,000	UD	TIRADOR WC T/B MOD. VICTORIA	4,32	4,32	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	288,20	11,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	355,10	17,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	372,80	70,83	
				TOTAL PARTIDA			**443,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.19.006	*		**UD**	**COL. COM. INODORO VICT. COL. T/B**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar y tanque bajo de loza en color suave, con mecanismo de descarga completo, llave de regulación, y alargadera flexible, incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P15.23.006		1,000	UD	INODORO TIPO VICTORIA COLOR T/B	64,94	64,94	
P15.24.005		1,000	UD	TANQUE BAJO LOZA DE COLOR VICTOR	90,20	90,20	
P15.14.001		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69	4,69	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.46.006		1,000	UD	DESCARGADOR T/B TIPO VICTORIA FO	15,90	15,90	
P15.47.002		1,000	UD	FLOTADOR T/B SILENCIOSO MOD. VIC	8,46	8,46	
P15.48.002		1,000	UD	TIRADOR WC T/B MOD. VICTORIA	4,32	4,32	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	192,80	7,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	255,80	12,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	268,60	51,03	
				TOTAL PARTIDA			**319,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.19.007	*		**UD**	**COL. COM. INODORO DAMA COL. T/B**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Dama o similar y tanque bajo de loza en color suave, con mecanismo de descarga completo, llave de regulación, y alargadera flexible, incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P15.23.007		1,000	UD	INODORO TIPO DAMA COLOR T/B	170,73	170,73	
P15.24.006		1,000	UD	TANQUE BAJO LOZA DE COLOR DAMA	154,49	154,49	
P15.14.001		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69	4,69	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.46.006		1,000	UD	DESCARGADOR T/B TIPO VICTORIA FO	15,90	15,90	
P15.47.002		1,000	UD	FLOTADOR T/B SILENCIOSO MOD. VIC	8,46	8,46	
P15.48.002		1,000	UD	TIRADOR WC T/B MOD. VICTORIA	4,32	4,32	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	362,90	14,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	432,70	21,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	454,40	86,34	
				TOTAL PARTIDA			**540,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.19.008	*		**UD**	**COL. COM. INODORO BL. FLUXOMETRO**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar de loza blanca, con descargador tipo fluxómetro de 1", incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P15.23.004		1,000	UD	INODORO TIPO VICTORIA BLANCO T/B	45,10	45,10	
P15.46.002		1,000	UD	DESCARGADOR FLUXOMETRO DE 1"	173,88	173,88	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	222,00	8,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	290,40	14,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	304,90	57,93	
				TOTAL PARTIDA			**362,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E15.19.009	*		**UD**	**COL. COM. INODORO CO. FLUXOMETRO**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar de loza en color suave, con descargador tipo fluxómetro de 1", incluso conexión a redes de agua y desagüe.			
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
P15.23.006		1,000	UD	INODORO TIPO VICTORIA COLOR T/B	64,94	64,94	
P15.46.002		1,000	UD	DESCARGADOR FLUXOMETRO DE 1"	173,88	173,88	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	241,90	9,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	311,00	15,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	326,50	62,04	
				TOTAL PARTIDA			**388,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.20.001	*		**UD**	**COLOC. INODORO INFANTIL BLA. T/A**			
				Ud. Instalación de inodoro infantil de loza blanca para tanque alto, conexionado a red de agua y desagüe.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.23.001		1,000	UD	INODORO INFANTIL BLANCO T/A	45,73	45,73	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,80	1,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,50	4,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,20	18,85	
				TOTAL PARTIDA			**118,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E15.20.002	*		**UD**	**COLOC. INODORO VICTORIA BLA. T/A**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar, de loza blanca para tanque alto, conexionado a red de agua y desagüe.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.23.002		1,000	UD	INODORO TIPO VICTORIA BLANCO T/A	72,73	72,73	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,80	2,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	122,60	6,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,70	24,45	
				TOTAL PARTIDA			**153,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E15.20.003	*		**UD**	**COLOC. INODORO SUSPENDIDO MURAL**			
				Ud. Instalación de inodoro suspendido tipo Mural de loza blanca, conexionado a red de agua y desagüe.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.23.003		1,000	UD	INODORO SUSPENDIDO MOD. MURAL	120,04	120,04	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	122,10	4,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,80	8,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	180,40	34,28	
				TOTAL PARTIDA			**214,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.20.004	*		**UD**	**COLOC. INODORO VICTORIA BLA. T/B**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar, de loza blanca para tanque bajo, conexionado a red de agua y desagüe.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.23.004		1,000	UD	INODORO TIPO VICTORIA BLANCO T/B	45,10	45,10	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,10	1,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,90	4,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,60	18,73	
				TOTAL PARTIDA			**117,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O15.20.004	*		**UD**	**COLOC. INODORO VICTORIA SIN MAT.**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar, de loza blanca para tanque bajo, conexionado a red de agua y desagüe, sin aporte de loza.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,80	2,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,00	8,74	
				TOTAL PARTIDA			**54,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.20.005	*		**UD**	**COLOC. INODORO DAMA BLANCO T/B**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Dama o similar, de loza blanca para tanque bajo, conexionado a red de agua y desagüe.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.23.005		1,000	UD	INODORO TIPO DAMA BLANCO T/B	125,99	125,99	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	128,00	5,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	178,00	8,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	186,90	35,51	
				TOTAL PARTIDA			**222,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.20.006	*		**UD**	**COLOC. INODORO VICTORIA COLORT/B**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Victoria o similar, de loza en color suave para tanque bajo, conexionado a red de agua y desagüe.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.23.006		1,000	UD	INODORO TIPO VICTORIA COLOR T/B	64,94	64,94	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,00	2,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,50	5,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,20	22,84	
				TOTAL PARTIDA			**143,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E15.20.007	*		**UD**	**COLOC. INODORO DAMA COLOR T/B**			
				Ud. Instalación de inodoro modelo Dama o similar, de loza en color suave para tanque bajo, conexionado a red de agua y desagüe.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.23.007		1,000	UD	INODORO TIPO DAMA COLOR T/B	170,73	170,73	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	172,80	6,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	224,50	11,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	235,70	44,78	
				TOTAL PARTIDA			**280,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.21.001	*		**UD**	**COLOCACION T/A LOZA BLANCA**			
				Ud. Colocación de tanque alto de loza blanca, similar al existente, con conexiones a la red de agua y bajante.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.24.001		1,000	UD	TANQUE ALTO LOZA BLANCA	19,99	19,99	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,00	0,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,40	2,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,40	11,86	
				TOTAL PARTIDA			**74,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E15.21.002	*		**UD**	**COLOCACION T/A BLANCO TIPO VICTO**			
				Ud. Colocación de tanque alto de loza blanca, tipo Victoria o similar al existente, con conexiones a la red de agua y bajante.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.24.002		1,000	UD	TANQUE ALTO LOZA BLANCA VICTORIA	70,64	70,64	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,70	2,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,10	5,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,70	22,36	
				TOTAL PARTIDA			**140,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

O15.21.002			**UD**	**COLOCACION T/A BLANCO TIPO VICTO**			
				Ud. Colocación de tanque alto de loza blanca, tipo Victoria o similar al existente, con conexiones a la red de agua y bajante.(SIN MATERIAL)			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,50	1,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,30	7,09	
				TOTAL PARTIDA			**44,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.21.003	*		**UD**	**COLOCACION T/B BLANCO TIPO VICTO**			
				Ud. Colocación de tanque bajo de loza blanca, modelo Victoria o similar al existente, con conexiones a la red de agua e inodoro.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.24.003		1,000	UD	TANQUE BAJO LOZA BLANCO VICTORIA	70,64	70,64	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,70	2,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,90	5,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,30	21,53	
				TOTAL PARTIDA			**134,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.21.004	*		**UD**	**COLOCACION T/B BLANCO TIPO DAMA**			
				Ud. Colocación de tanque bajo de loza blanca, modelo Dama o similar al existente, con conexiones a la red de agua e inodoro.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.24.004		1,000	UD	TANQUE BAJO LOZA BLANCO DAMA	124,57	124,57	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,60	5,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	164,00	8,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,20	32,72	
				TOTAL PARTIDA			**204,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.21.005	*		**UD**	**COLOCACION T/B COLOR TIPO VICTOR**			
				Ud. Colocación de tanque bajo de loza en color suave, modelo Victoria o similar al existente, con conexiones a la red de agua e inodoro.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.24.005		1,000	UD	TANQUE BAJO LOZA DE COLOR VICTOR	90,20	90,20	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,20	3,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,20	6,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,60	25,57	
				TOTAL PARTIDA			**160,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E15.21.006	*		**UD**	**COLOCACION T/B COLOR TIPO DAMA**			
				Ud. Colocación de tanque bajo de loza en color suave, modelo Dama o similar al existente, con conexiones a la red de agua e inodoro.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.24.006		1,000	UD	TANQUE BAJO LOZA DE COLOR DAMA	154,49	154,49	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	156,50	6,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	195,10	9,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	204,90	38,93	
				TOTAL PARTIDA			**243,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.22.001	*		**UD**	**COLOCACION URINARIO URITO COMPL**			
				Ud. Instalación de urinario de loza blanca mural tipo Urito de Roca, conexionado a redes de agua y desagüe.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.14.002		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	4,16	
P15.25.001		1,000	UD	URINARIO TIPO URITO DE ROCA	21,47	21,47	
P15.50.001		1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P15.44.004		1,000	UD	SIFON CURVO CON RACOR ENT. Y SA	3,71	3,71	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,30	1,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,00	4,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,70	18,75	
				TOTAL PARTIDA			**117,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.22.002	*		**UD**	**COLOCACION URINARIO MURAL COMPL**			
				Ud. Instalación de urinario de loza blanca mural tipo Roca, con grifo de presión tipo Presto 12 o similar, alargadera de latón cromo, conexionado a redes de agua y desagüe.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.25.002		1,000	UD	URINARIO TIPO MURAL DE ROCA	174,52	174,52	
P15.38.001		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 12 URINARIO	38,57	38,57	
P15.50.001		1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	224,00	8,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	306,00	15,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	321,30	61,05	
				TOTAL PARTIDA			**382,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

O15.22.002	*		**UD**	**COLOCACION URINARIO MURAL COMPL**			
				Ud. Instalación de urinario de loza blanca mural tipo Roca, con grifo de presión tipo Presto 12 o similar, alargadera de latón cromo, conexionado a redes de agua y desagüe.(SIN MATERIAL).			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.50.001		1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	78,20	3,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,10	15,60	
				TOTAL PARTIDA			**97,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.22.003	*		**UD**	**COLOCACION URINARIO NILO COMPLET**			
				Ud. Instalación de urinario de loza blanca mural tipo Nilo de Sangra o similar, con grifo de presión tipo Presto 12 o similar, alargadera de latón cromo, conexionado a redes de agua y desagüe.			
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
P15.25.003		1,000	UD	URINARIO TIPO NILO DE SANGRA	187,60	187,60	
P15.38.001		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 12 URINARIO	38,57	38,57	
P15.50.001		1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	237,10	9,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	319,60	15,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	335,60	63,76	
				TOTAL PARTIDA			**399,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.23.001 *		**UD**	**COLOCACION URINARIO TIPO URITO**			
			Ud. Instalación de urinario de loza blanca mural tipo Urito de Roca, conexionado a redes de agua y desagüe. (Aportando sólo loza).			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P15.25.001	1,000	UD	URINARIO TIPO URITO DE ROCA	21,47	21,47	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002	1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,50	0,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	74,30	3,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,00	14,82	
			TOTAL PARTIDA			**92,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.23.002 *		**UD**	**COLOC. URINARIO TIPO MURAL ROCA**			
			Ud. Instalación de urinario de loza blanca mural tipo Roca, conexionado a redes de agua y desagüe. (Aportando sólo loza).			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.25.002	1,000	UD	URINARIO TIPO MURAL DE ROCA	174,52	174,52	
P15.77.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	177,60	7,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	232,60	11,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	244,20	46,40	
			TOTAL PARTIDA			**290,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

O15.23.002 *		**UD**	**COLOCACION URINARIO MURAL ROCA**			
			Ud. Instalación de urinario de loza blanca mural tipo Roca, con grifo de presión tipo Presto 12 o similar, alargadera de latón cromo, conexionado a redes de agua y desagüe.(SIN MATERIAL).			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003	1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.50.001	1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P15.77.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	78,20	3,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,10	15,60	
			TOTAL PARTIDA			**97,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.23.003 *		**UD**	**COLOC. URINARIO TIPO NILO SANGRA**			
			Ud. Instalación de urinario de loza blanca tipo Nilo de Sangra o similar, conexionado a redes de agua y desagüe (Aportando sólo loza).			
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
P15.25.003	1,000	UD	URINARIO TIPO NILO DE SANGRA	187,60	187,60	
P15.77.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
M00.13.002	0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	190,60	7,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	246,20	12,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	258,50	49,12	
			TOTAL PARTIDA			**307,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.24.001	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BL. COMP. 100**			
				Ud. Bañera de hierro color blanco modelo Roca 100 C o similar, con monomando tipo Monodín o similar completo, y válvula desagüe de cobre/PVC de 40 mm. de diámetro, totalmente instalada.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.26.001		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 100 C	209,43	209,43	
P15.38.005		1,000	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO MONODIN	112,47	112,47	
P15.44.008		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA COBRE PVC 40	30,85	30,85	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	354,80	14,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	439,90	22,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	461,90	87,76	
				TOTAL PARTIDA			**549,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.24.002	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BL. COMP. 120**			
				Ud. Bañera de hierro color blanco modelo Roca 120 C o similar, con monomando tipo Monodín o similar completo, y válvula desagüe de cobre/PVC de 40 mm. de diámetro, totalmente instalada.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.26.002		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 120 C	231,21	231,21	
P15.38.005		1,000	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO MONODIN	112,47	112,47	
P15.44.008		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA COBRE PVC 40	30,85	30,85	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	376,60	15,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	462,50	23,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	485,60	92,26	
				TOTAL PARTIDA			**577,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.24.003	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BL. COMP. 140**			
				Ud. Bañera de hierro color blanco modelo Roca 140 C o similar, con monomando tipo Monotrés o similar completo, y válvula desagüe de cobre/PVC de 40 mm. de diámetro, totalmente instalada.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.26.003		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 140 C	274,70	274,70	
P15.38.005		1,000	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO MONODIN	112,47	112,47	
P15.44.008		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA COBRE PVC 40	30,85	30,85	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	420,00	16,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	507,70	25,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	533,10	101,29	
				TOTAL PARTIDA			**634,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.24.004	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BL. COMP. 150**			
				Ud. Bañera de hierro color blanco modelo Roca 150 C o similar, con monomando tipo Monotrés o similar completo, y válvula desagüe de cobre/PVC de 40 mm. de diámetro, totalmente instalada.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.26.004		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 150 C	288,54	288,54	
P15.38.005		1,000	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO MONODIN	112,47	112,47	
P15.44.008		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA COBRE PVC 40	30,85	30,85	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	433,90	17,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	522,10	26,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	548,20	104,16	
				TOTAL PARTIDA			**652,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E15.24.005	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BL. COMP. 160**			
				Ud. Bañera de hierro color blanco modelo Roca 160 C o similar, con monomando tipo Monotrés o similar completo, y válvula desagüe de cobre/PVC de 40 mm. de diámetro, totalmente instalada.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.26.005		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 160 C	302,50	302,50	
P15.38.005		1,000	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO MONODIN	112,47	112,47	
P15.44.008		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA COBRE PVC 40	30,85	30,85	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	447,80	17,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	540,80	27,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	567,80	107,88	
				TOTAL PARTIDA			**675,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.24.006	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BL. COMP. 170**			
				Ud. Bañera de hierro color blanco modelo Roca 170 C o similar, con monomando tipo Monotrés o similar completo, y válvula desagüe de cobre/PVC de 40 mm. de diámetro, totalmente instalada.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.26.006		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 170 C	329,48	329,48	
P15.38.005		1,000	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO MONODIN	112,47	112,47	
P15.44.008		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA COBRE PVC 40	30,85	30,85	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	474,80	18,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	568,90	28,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	597,30	113,49	
				TOTAL PARTIDA			**710,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.25.001	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BLANCA DE 100**			
				Ud. Suministro e instalación de bañera de hierro color blanco modelo Roca 100 C o similar, colocando grifería y valvulería existente.			
O00.001		1,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,21	
O00.003		1,380	H.	AYUDANTE	19,87	27,42	
P15.26.001		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 100 C	209,43	209,43	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	211,50	8,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	285,80	14,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	300,10	57,02	
				TOTAL PARTIDA			**357,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E15.25.002	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BLANCA DE 120**			
				Ud. Suministro e instalación de bañera de hierro color blanco modelo Roca 120 C o similar, colocando grifería y valvulería existente.			
O00.003		1,380	H.	AYUDANTE	19,87	27,42	
O00.001		1,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,21	
P15.26.002		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 120 C	231,21	231,21	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	233,20	9,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	308,40	15,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	323,90	61,54	
				TOTAL PARTIDA			**385,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.25.003	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BLANCA DE 140**			
				Ud. Suministro e instalación de bañera de hierro color blanco modelo Roca 140 C o similar, colocando grifería y valvulería existente.			
O00.001		1,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,21	
O00.003		1,380	H.	AYUDANTE	19,87	27,42	
P15.26.003		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 140 C	274,70	274,70	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	276,70	11,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	353,70	17,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	371,40	70,57	
				TOTAL PARTIDA			**441,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.25.004	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BLANCA DE 150**			
				Ud. Suministro e instalación de bañera de hierro color blanco modelo Roca 150 C o similar, colocando grifería y valvulería existente.			
O00.001		1,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,21	
O00.003		1,380	H.	AYUDANTE	19,87	27,42	
P15.26.004		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 150 C	288,54	288,54	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	290,60	11,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	368,10	18,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	386,50	73,44	
				TOTAL PARTIDA			**459,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.25.005	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BLANCA DE 160**			
				Ud. Suministro e instalación de bañera de hierro color blanco modelo Roca 160 C o similar, colocando grifería y valvulería existente.			
O00.001		1,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,40	
O00.003		1,480	H.	AYUDANTE	19,87	29,41	
P15.26.005		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 160 C	302,50	302,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	304,50	12,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	386,80	19,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	406,10	77,16	
				TOTAL PARTIDA			**483,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.25.006	*		**UD**	**COLOCACION BAÑERA BLANCA DE 170**			
				Ud. Suministro e instalación de bañera de hierro color blanco modelo Roca 170 C o similar, colocando grifería y valvulería existente.			
O00.001		1,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,40	
O00.003		1,480	H.	AYUDANTE	19,87	29,41	
P15.26.006		1,000	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 170 C	329,48	329,48	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	331,50	13,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	414,80	20,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	435,60	82,76	
				TOTAL PARTIDA			**518,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.26.001	*		**UD**	**COLOC. PLATO DUCHA COM. 60X60 C**			
				Ud. Plato de ducha de loza blanca de 60x60 cm. con monomando tipo Monodín o similar, brazo con alcachofa a rótula y válvula desagüe R-84, totalmente instalado.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.27.001		1,000	UD	PLATO DUCHA DE 60X60 CM.	66,45	66,45	
P15.39.004		1,000	UD	MONOMANDO DUCHA TIPO MONODIN	106,69	106,69	
P15.44.010		1,000	UD	DESAGÜE DUCHA R-84	7,95	7,95	
P15.55.009		1,000	UD	BRAZO DUCHA ROTULA Y DUCHA	22,75	22,75	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	205,90	8,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	280,90	14,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	294,90	56,03	
				TOTAL PARTIDA			**350,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.26.002	*		**UD**	**COLOC. PLATO DUCHA COM. 70X70 C**			
				Ud. Plato de ducha de loza blanca de 70x70 cm. con monomando tipo Monotrés o similar, brazo con alcachofa a rótula y válvula desagüe R-84, totalmente instalado.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.27.002		1,000	UD	PLATO DUCHA DE 70X70 CM.	83,82	83,82	
P15.39.004		1,000	UD	MONOMANDO DUCHA TIPO MONODIN	106,69	106,69	
P15.55.009		1,000	UD	BRAZO DUCHA ROTULA Y DUCHA	22,75	22,75	
P15.44.010		1,000	UD	DESAGÜE DUCHA R-84	7,95	7,95	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	223,20	8,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	298,90	14,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	313,90	59,64	
				TOTAL PARTIDA			**373,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.26.003	*		**UD**	**COLOC. PLATO DUCHA COM. 80X80 C**			
				Ud. Plato de ducha de loza blanca de 80x80 cm. con monomando tipo Monotrés o similar, brazo con alcachofa a rótula y válvula desagüe R-84, totalmente instalado.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.27.003		1,000	UD	PLATO DUCHA DE 80X80 CM.	113,53	113,53	
P15.39.004		1,000	UD	MONOMANDO DUCHA TIPO MONODIN	106,69	106,69	
P15.55.009		1,000	UD	BRAZO DUCHA ROTULA Y DUCHA	22,75	22,75	
P15.44.010		1,000	UD	DESAGÜE DUCHA R-84	7,95	7,95	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	252,90	10,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	329,80	16,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	346,30	65,80	
				TOTAL PARTIDA			**412,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E15.27.001	*		**UD**	**COLOCACION PLATO DUCHA 60X60 CM**			
				Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de loza blanca de 60x60 cm., colocando todos los accesorios existentes.			
O00.001		1,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,52	
O00.003		1,120	H.	AYUDANTE	19,87	22,25	
P15.27.001		1,000	UD	PLATO DUCHA DE 60X60 CM.	66,45	66,45	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	68,50	2,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	122,10	6,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,20	24,36	
				TOTAL PARTIDA			**152,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.27.002	*		**UD**	**COLOCACION PLATO DUCHA 70X70 CM**			
				Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de loza blanca de 70x70 cm., colocando todos los accesorios existentes.			
O00.003		1,120	H.	AYUDANTE	19,87	22,25	
O00.001		1,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,52	
P15.27.002		1,000	UD	PLATO DUCHA DE 70X70 CM.	83,82	83,82	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,80	3,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	140,20	7,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	147,20	27,97	
				TOTAL PARTIDA			**175,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E15.27.003	*		**UD**	**COLOCACION PLATO DUCHA 80X80 CM**			
				Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de loza blanca de 80x80 cm., colocando todos los accesorios existentes.			
O00.001		1,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,52	
O00.003		1,120	H.	AYUDANTE	19,87	22,25	
P15.27.003		1,000	UD	PLATO DUCHA DE 80X80 CM.	113,53	113,53	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,60	4,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,10	8,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,60	34,12	
				TOTAL PARTIDA			**213,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.28.001	*		**UD**	**COLOC. BIDE BLANCO VICTORIA COMP**			
				Ud. Bidé de loza blanca modelo Victoria o similar, con monobloc tipo Brava o similar, alargaderas flexibles y válvula desagüe Bidé R-57, totalmente instalado.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.28.001		1,000	UD	BIDE BLANCO MODELO VICTORIA DE	41,95	41,95	
P15.41.003		1,000	UD	MONOBLOC BIDE TIPO BRAVA	55,33	55,33	
P15.44.011		1,000	UD	DESAGÜE BIDE R-57	4,36	4,36	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,20	4,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,80	8,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	174,10	33,08	
				TOTAL PARTIDA			**207,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.28.002	*		**UD**	**COLOC. BIDE BLANCO DAMA COMPLETO**			
				Ud. Bidé de loza blanca modelo Dama o similar, con monobloc tipo Ordal Tres o similar, alargaderas flexibles y válvula desagüe Bidé R-57, totalmente instalado.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.28.002		1,000	UD	BIDE BLANCO MODELO DAMA DE ROCA	80,53	80,53	
P15.41.003		1,000	UD	MONOBLOC BIDE TIPO BRAVA	55,33	55,33	
P15.44.011		1,000	UD	DESAGÜE BIDE R-57	4,36	4,36	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,80	5,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	205,90	10,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	216,20	41,08	
				TOTAL PARTIDA			**257,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.28.003	*		**UD**	**COLOC. BIDE COLOR VICTORIA COMPL**			
				Ud. Bidé de loza en color suave, modelo Victoria o similar, con monobloc tipo Ceramic Tres o similar, alargaderas flexibles y válvula desagüe Bidé R-57, totalmente instalado.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.28.003		1,000	UD	BIDE COLOR MODELO VICTORIA ROCA	60,64	60,64	
P15.41.004		1,000	UD	MONOBLOC BIDE TIPO CERAMIC TRES	92,86	92,86	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.44.011		1,000	UD	DESAGÜE BIDE R-57	4,36	4,36	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	164,50	6,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	224,20	11,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	235,50	44,75	
				TOTAL PARTIDA			**280,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.28.004	*		**UD**	**COLOC. BIDE COLOR DAMA COMPLETO**			
				Ud. Bidé de loza en color suave, modelo Dama o similar, con monobloc tipo Ceramic Tres o similar, alargaderas flexibles y válvula desagüe Bidé R-57, totalmente instalado.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.28.004		1,000	UD	BIDE COLOR MODELO DAMA DE ROCA	107,59	107,59	
P15.41.004		1,000	UD	MONOBLOC BIDE TIPO CERAMIC TRES	92,86	92,86	
P15.44.011		1,000	UD	DESAGÜE BIDE R-57	4,36	4,36	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	211,40	8,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	273,10	13,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	286,70	54,47	
				TOTAL PARTIDA			**341,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.29.001	*		**UD**	**COLOCACION BIDE BLANCO VICTORIA**			
				Ud. Suministro y colocación de bidé de loza blanca modelo Victoria o similar, colocando todos los accesorios existentes.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.28.001		1,000	UD	BIDE BLANCO MODELO VICTORIA DE	41,95	41,95	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,00	1,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,90	4,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,90	19,74	
				TOTAL PARTIDA			**123,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.29.002	*		**UD**	**COLOCACION BIDE BLANCO TIPO DAMA**			
				Ud. Suministro y colocación de bidé de loza blanca modelo Dama o similar, colocando todos los accesorios existentes.			
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
P15.28.002		1,000	UD	BIDE BLANCO MODELO DAMA DE ROCA	80,53	80,53	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,60	3,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	139,10	6,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	146,00	27,74	
				TOTAL PARTIDA			**173,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.29.003	*		**UD**	**COLOCACION BIDE COLOR TIPO VICTO**			
				Ud. Suministro y colocación de bidé de loza en color suave, modelo Victoria o similar, colocando todos los accesorios existentes.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.28.003		1,000	UD	BIDE COLOR MODELO VICTORIA ROCA	60,64	60,64	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,70	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	118,40	5,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,30	23,62	
				TOTAL PARTIDA			**147,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.29.004	*		**UD**	**COLOCACION BIDE COLOR TIPO DAMA**			
				Ud. Suministro y colocación de bidé de loza en color suave, modelo Dama o similar, colocando todos los accesorios existentes.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P15.28.004		1,000	UD	BIDE COLOR MODELO DAMA DE ROCA	107,59	107,59	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	109,60	4,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	167,20	8,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,60	33,36	
				TOTAL PARTIDA			**208,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.30.001	*		**UD**	**COLOCACION VERTEDERO LOZA COMP**			
				Ud. Vertedero de loza blanca tipo Garda o similar, con reja de acero cromado para vertedero, grifo de caño largo, completamente instalado.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P15.29.001		1,000	UD	VERTEDERO DE LOZA TIPO GARDA	105,24	105,24	
P15.56.001		1,000	UD	REJA ACERO VERTEDERO GARDA	54,60	54,60	
P15.42.001		1,000	UD	GRIFO VERTEDERO CAÑO LARGO	27,27	27,27	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,250	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	5,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	189,10	7,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	260,30	13,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	273,30	51,93	
				TOTAL PARTIDA			**325,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E15.30.002	*		**UD**	**COLOCACION PILETA TIPO SIL COMPL**			
				Ud. Vertedero de loza blanca tipo Pileta modelo Sil o similar, con soporte de acero inoxidable para vertedero, grifo de caño corto, completamente instalado.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P15.29.002		1,000	UD	PILETA DE LOZA TIPO SIL	158,97	158,97	
P15.42.002		1,000	UD	GRIFO VERTEDERO CAÑO CORTO OFFIS	24,62	24,62	
P15.56.002		1,000	UD	SOPORTE APOYO INOX. PARA PILETA	37,12	37,12	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	222,70	8,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	293,20	14,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	307,90	58,50	
				TOTAL PARTIDA			**366,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.30.003	*		**UD**	**COLOCACION FUENTE MURAL DE HIERR**			
				Ud. Suministro y colocación de fuente mural de hierro fundido modelo Juncos o similar, con grifo tipo Presto 504 de pared, incluyendo recibido de albañilería.			
O00.001		3,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	67,86	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
O00.005		1,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	30,57	
P15.30.001		1,000	UD	FUENTE DE HIERRO FUNDIDO MURAL	649,43	649,43	
P15.36.003		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 504 PARED	34,91	34,91	
E00.00.006		0,054	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,78	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	686,40	27,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	849,90	42,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	892,40	169,56	
				TOTAL PARTIDA			**1.062,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.30.004	*		**UD**	**COLOCACION VERTEDERO SOLO LOZA**			
				Ud. Suministro y colocación de vertedero de loza blanca tipo Garda o similar, colocado con todos los accesorios existentes.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.29.001		1,000	UD	VERTEDERO DE LOZA TIPO GARDA	105,24	105,24	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,30	4,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	148,10	7,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	155,50	29,55	
				TOTAL PARTIDA			**185,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E15.30.005	*		**UD**	**COLOCACION PILETA SIL SOLO LOZA**			
				Ud. Suministro y colocación de vertedero de loza blanca tipo Pileta modelo Sil o similar, colocado con todos los accesorios existentes.			
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
P15.29.002		1,000	UD	PILETA DE LOZA TIPO SIL	158,97	158,97	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	161,00	6,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	203,90	10,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	214,10	40,68	
				TOTAL PARTIDA			**254,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.31.001	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA MONO. 0,5 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga monofásica de 0,5 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
P15.31.001		1,000	UD	BOMBA MONOFASICA 0,5 CV	166,83	166,83	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	287,80	14,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	302,20	57,42	
				TOTAL PARTIDA			**359,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.31.002	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA MONO. 0,8 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga monofásica de 0,8 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.31.002		1,000	UD	BOMBA MONOFASICA 0,8 CV	200,00	200,00	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	321,00	16,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	337,10	64,05	
				TOTAL PARTIDA			**401,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS UNA EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.31.003	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA MONO. 1 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga monofásica de 1 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.31.003		1,000	UD	BOMBA MONOFASICA 1 CV	219,64	219,64	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	340,70	17,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	357,70	67,96	
				TOTAL PARTIDA			**425,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.31.004	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA MONO. 1,5 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga monofásica de 1,5 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.31.004		1,000	UD	BOMBA MONOFASICA 1,50 CV	371,10	371,10	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	492,10	24,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	516,70	98,17	
				TOTAL PARTIDA			**614,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.31.005	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA MONO. 2 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga monofásica de 2 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.31.005		1,000	UD	BOMBA MONOFASICA 2 CV	424,00	424,00	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	545,00	27,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	572,30	108,74	
				TOTAL PARTIDA			**681,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.31.006	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS. 0,8 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 0,8 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.32.001		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 0,80 CV	361,92	361,92	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	501,50	25,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	526,50	100,04	
				TOTAL PARTIDA			**626,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.31.007	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS. 1 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 1 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.32.002		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 1 CV	408,05	408,05	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	547,60	27,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	575,00	109,25	
				TOTAL PARTIDA			**684,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E15.31.008	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS. 1,5 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 1,5 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.32.003		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 1,5 CV	439,10	439,10	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	560,10	28,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	588,10	111,74	
				TOTAL PARTIDA			**699,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.31.009	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS. 2 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 2 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.32.004		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 2 CV	1.124,80	1.124,80	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.245,80	62,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.308,10	248,54	
				TOTAL PARTIDA			**1.556,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.31.010	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS. 3 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 3 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003		2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P15.32.005		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 3 CV	1.222,37	1.222,37	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.343,40	67,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.410,60	268,01	
				TOTAL PARTIDA			**1.678,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.31.011	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIF. 4 CV 80/**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 4 CV, boca 80, para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P15.32.006		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 4 CV BOCA 80/	1.366,07	1.366,07	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.514,00	75,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.589,70	302,04	
				TOTAL PARTIDA			**1.891,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E15.31.012	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIF. 4 CV 100**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 4 CV, boca 100, para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P15.32.007		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 4 CV BOCA 100	1.596,72	1.596,72	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.744,60	87,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.831,80	348,04	
				TOTAL PARTIDA			**2.179,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.31.013	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS 5 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 5 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P15.32.008		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 5 CV	1.596,72	1.596,72	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.744,60	87,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.831,80	348,04	
				TOTAL PARTIDA			**2.179,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.31.014	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS 6 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 6 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P15.32.009		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 6 CV	1.738,64	1.738,64	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.886,50	94,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.980,90	376,37	
				TOTAL PARTIDA			**2.357,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.31.015	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS 7,5 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 7,5 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		3,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	71,14	
O00.003		3,250	H.	AYUDANTE	19,87	64,58	
P15.32.010		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 7,50 CV	1.858,40	1.858,40	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.016,70	100,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.117,60	402,34	
				TOTAL PARTIDA			**2.519,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.31.016	*		**UD**	**INSTALACION BOMBA TRIFAS 10 CV**			
				Ud. Instalación de bomba centrífuga biturbina trifásica de 10 CV para grupo de presión de agua, colocada.			
O00.001		3,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	71,14	
O00.003		3,250	H.	AYUDANTE	19,87	64,58	
P15.32.011		1,000	UD	BOMBA TRIFASICA 10 CV	2.249,58	2.249,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		1,000	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	20,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.407,90	120,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.528,30	480,38	
				TOTAL PARTIDA			**3.008,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.32.001	*		**UD**	**INST. GRUPO PRESION SIMP. 0,5 CV**			
				Ud. Instalación de grupo de presión simple, compuesto de electrobomba centrífuga de 0,5 CV, presostato, manómetro y calderín de 25 l.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P15.33.001		1,000	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 0,5 CV	245,79	245,79	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	399,10	19,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	419,10	79,63	
				TOTAL PARTIDA			**498,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.32.002	*		**UD**	**INST. GRUPO PRESION SIMP. 0,8 CV**			
				Ud. Instalación de grupo de presión simple, compuesto de electrobomba centrífuga de 0,8 CV, presostato, manómetro y calderín de 25 l.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P15.33.002		1,000	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 0,8 CV	286,87	286,87	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	440,20	22,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	462,20	87,82	
				TOTAL PARTIDA			**550,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.32.003	*		**UD**	**INST. GRUPO PRESION SIMP. 1 CV**			
				Ud. Instalación de grupo de presión simple, compuesto de electrobomba centrífuga de 1 CV, presostato, manómetro y calderín de 25 l.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P15.33.003		1,000	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 1 CV	314,54	314,54	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	467,80	23,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	491,20	93,33	
				TOTAL PARTIDA			**584,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.32.004	*		**UD**	**INST. GRUPO PRESION SIMP. 1,5 CV**			
				Ud. Instalación de grupo de presión simple, compuesto de electrobomba centrífuga de 1,5 CV, presostato, manómetro y calderín de 25 l.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P15.33.004		1,000	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 1,5 CV	452,63	452,63	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	605,90	30,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	636,20	120,88	
				TOTAL PARTIDA			**757,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E15.32.005	*		**UD**	**INST. GRUPO PRESION SIMP. 2 CV**			
				Ud. Instalación de grupo de presión simple, compuesto de electrobomba centrífuga de 2 CV, presostato, manómetro y calderín de 25 l.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P15.33.005		1,000	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 2 CV	533,21	533,21	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	687,50	34,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	721,90	137,16	
				TOTAL PARTIDA			**859,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E15.33.001	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 5 L.**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 5 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.003		2,400	H.	AYUDANTE	19,87	47,69	
P15.34.001		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP. 5 L	23,62	23,62	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	130,00	6,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,50	25,94	
				TOTAL PARTIDA			**162,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.002	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 15 L.**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 15 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.003		2,400	H.	AYUDANTE	19,87	47,69	
P15.34.002		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.15 L	36,55	36,55	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	142,90	7,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	150,10	28,52	
				TOTAL PARTIDA			**178,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.003	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 25 L.**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 25 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.003		2,400	H.	AYUDANTE	19,87	47,69	
P15.34.003		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.25 L	55,55	55,55	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	161,90	8,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	170,00	32,30	
				TOTAL PARTIDA			**202,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.004	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 50 L.**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 50 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P15.34.004		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.50 L	95,22	95,22	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,250	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	5,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	206,80	10,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	217,10	41,25	
				TOTAL PARTIDA			**258,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.005	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 100 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 100 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		2,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	59,10	
O00.003		2,700	H.	AYUDANTE	19,87	53,65	
P15.34.005		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.100L	218,10	218,10	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	339,10	16,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	356,00	67,64	
				TOTAL PARTIDA			**423,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.006	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 150 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 150 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		3,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	70,05	
O00.003		3,200	H.	AYUDANTE	19,87	63,58	
P15.34.006		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.150L	377,18	377,18	
P15.77.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	521,00	26,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	547,00	103,93	
				TOTAL PARTIDA			**650,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.007	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 220 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 220 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		3,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	80,99	
O00.003		3,700	H.	AYUDANTE	19,87	73,52	
P15.34.007		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.220L	387,28	387,28	
P15.77.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
M00.13.002		0,300	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	6,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	554,00	27,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	581,70	110,52	
				TOTAL PARTIDA			**692,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.008	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 300 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 300 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P15.34.008		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.300L	476,89	476,89	
P15.77.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	658,20	32,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	691,10	131,31	
				TOTAL PARTIDA			**822,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.009	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 500 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 500 l. de capacidad, para una presión de 8 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P15.34.009		1,000	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.500L	689,59	689,59	
P15.77.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.13.002		0,700	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	14,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	899,00	44,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	944,00	179,36	
				TOTAL PARTIDA			**1.123,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.33.010	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 300 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 300 l. de capacidad, para una presión de 10 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P15.34.010		1,000	UD	VASO EXPANSION 10 KG/CM2 C. 300L	574,57	574,57	
P15.77.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
M00.13.002		0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	755,90	37,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	793,70	150,80	
				TOTAL PARTIDA			**944,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.33.011	*		**UD**	**INSTALACION VASO EXPANSION 500 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 500 l. de capacidad, para una presión de 10 Kg/cm2., totalmente conexionado.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P15.34.011		1,000	UD	VASO EXPANSION 10 KG/CM2 C. 500L	886,25	886,25	
P15.77.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.13.002		0,700	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	14,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.095,70	54,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.150,50	218,60	
				TOTAL PARTIDA			**1.369,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E15.34.001	*		**UD**	**CONSTRUCCION SOPORTE LAVABO TUBO**			
				Ud. Construcción de soporte con tubo de acero galvanizado de 1/2", circundante a lavabo y con dos tornapuntas, todo ello para encarcelar.			
O00.001		0,720	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,76	
P15.00.002		1,400	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	9,17	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,20	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,40	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,80	5,47	
				TOTAL PARTIDA			**34,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E15.34.002	*		**UD**	**CONSTRUCCION SOPORTE PILA DE 60**			
				Ud. Construcción de soporte con tubo de acero galvanizado de 1/2", circundante a pila de 60 cm. y con dos tornapuntas, todo ello para encarcelar.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
P15.00.002		2,500	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	16,38	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,40	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,00	1,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,90	7,58	
				TOTAL PARTIDA			**47,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.34.003	*		**UD**	**CONSTRUCCION SOPORTE PILA 110 CM**			
				Ud. Construcción de soporte con tubo de acero galvanizado de 1/2", circundante a pila de 110 cm. y con dos tornapuntas, todo ello para encarcelar.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
P15.00.002		3,300	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55	21,62	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,60	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,30	2,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,50	8,84	
				TOTAL PARTIDA			**55,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.35.001	*		**UD**	**COLOCACION PEDESTAL BLANCO DAMA**			
				Ud. Pedestal de loza blanca modelo Dama o similar, para lavabo, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.35.001		1,000	UD	PEDESTAL LOZA BLANCA MOD. DAMA	45,17	45,17	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,150	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	3,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,20	1,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,70	3,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,90	12,90	
				TOTAL PARTIDA			**80,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.35.002	*		**UD**	**COLOCACION PEDESTAL BLANCO VICTO**			
				Ud. Pedestal de loza blanca modelo Victoria o similar, para lavabo, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.35.002		1,000	UD	PEDESTAL LOZA BLANCA MOD. VICTOR	26,20	26,20	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,20	1,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,90	2,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,10	8,76	
				TOTAL PARTIDA			**54,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E15.35.003	*		**UD**	**COLOCACION PEDESTAL COLOR DAMA**			
				Ud. Pedestal de loza en color suave modelo Dama o similar, para lavabo, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.35.003		1,000	UD	PEDESTAL LOZA COLOR MOD. DAMA	62,10	62,10	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,10	2,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,30	4,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,30	16,21	
				TOTAL PARTIDA			**101,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.35.004	*		**UD**	**COLOCACION PEDESTAL COLOR VICTOR**			
				Ud. Pedestal de loza en color suave modelo Victoria o similar, para lavabo, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.35.004		1,000	UD	PEDESTAL LOZA COLOR MOD. VICTORI	37,73	37,73	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
M00.13.002		0,100	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,80	1,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,90	2,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,70	11,15	
				TOTAL PARTIDA			**69,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.36.001	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO LAVABO PRESTO**			
				Ud. Colocación de grifo temporizado, para lavabo, tipo Presto 605 o similar, con conexión flexible.			
O00.001		0,530	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,60	
O00.003		0,530	H.	AYUDANTE	19,87	10,53	
P15.36.001		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 605 LAVABO	44,29	44,29	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,60	1,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,60	3,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,20	14,29	
				TOTAL PARTIDA			**89,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

O15.36.001	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO LAVABO PRESTO**			
				Ud. Colocación de grifo temporizado de lavabo, tipo Presto 605 ó similar,(sin material).			
O00.001		0,530	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,60	
O00.003		0,530	H.	AYUDANTE	19,87	10,53	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,20	1,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,30	4,62	
				TOTAL PARTIDA			**28,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.36.002	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO MEZ. LAVABO PRE**			
				Ud. Colocación de grifo temporizado, para lavabo, tipo Presto mezclador o similar, con conexiones flexibles.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P15.36.002		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO MEZCL. LAVABO	215,66	215,66	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	221,30	8,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	253,10	12,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	265,70	50,48	
				TOTAL PARTIDA			**316,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.003	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO PARED TIPO PRES**			
				Ud. Colocación de grifo temporizado, para pared, tipo Presto 504 o similar, incluso alargadera de latón cromo 10.			
O00.001		0,530	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,60	
O00.003		0,530	H.	AYUDANTE	19,87	10,53	
P15.36.003		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 504 PARED	34,91	34,91	
P15.50.001		1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,80	1,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,70	3,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,10	13,51	
				TOTAL PARTIDA			**84,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E15.36.004	*		**UD**	**COLOCACION PULSADOR PIE PRESTO**			
				Ud. Colocación de pulsador de pie tipo Presto o similar, para fuentes, fregaderos, etc.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P15.36.004		1,000	UD	PULSADOR PIE TIPO PRESTO	81,85	81,85	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,90	3,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,20	5,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,80	22,19	
				TOTAL PARTIDA			**138,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.36.005	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO LAVABO TIPO ORD**			
				Ud. Colocación de grifo, para lavabo, de 1/2" tipo Monodín o similar, con alargadera flexible.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.36.005		1,000	UD	GRIFO LAVABO DE 1/2" TIPO MONODIN	67,83	67,83	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,10	2,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,80	4,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,40	18,51	
				TOTAL PARTIDA			**115,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.36.006	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO LAVABO TIPO CER**			
				Ud. Colocación de grifo, para lavabo, tipo Ceramic o similar, con alargadera flexible.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.36.006		1,000	UD	GRIFO LAVABO DE 1/2" TIPO CERAMI	62,52	62,52	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,80	2,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,20	4,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,60	17,40	
				TOTAL PARTIDA			**109,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.007	*		**UD**	**COLOCACION BATERIA LAVABO ORDAL**			
				Ud. Colocación de batería, para lavabo, tipo Tres o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.36.007		1,000	UD	BATERIA LAVABO TIPO TRES	59,54	59,54	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,10	2,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,60	4,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,10	17,69	
				TOTAL PARTIDA			**110,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.36.008	*		**UD**	**COLOCACION BATERIA LAVABO CERAMI**			
				Ud. Colocación de batería, para lavabo, tipo Ceramic Cromo o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.36.008		1,000	UD	BATERIA LAVABO TIPO CERAMIC CRO	69,68	69,68	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,30	3,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,20	4,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,10	19,78	
				TOTAL PARTIDA			**123,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.36.009	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO MONOBLOC ORDAL**			
				Ud. Colocación de grifo monobloc, para lavabo, tipo Brava Tres o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.36.009		1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOBLOC TIPO BRAVA	50,10	50,10	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,70	2,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	78,80	3,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,80	15,73	
				TOTAL PARTIDA			**98,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.36.010	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO MONOBLOC CERAMI**			
				Ud. Colocación de grifo monobloc, para lavabo, tipo Ceramic o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.36.010		1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOBLOC TIPO CERAM	86,84	86,84	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,40	3,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,00	5,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	122,90	23,35	
				TOTAL PARTIDA			**146,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.011	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO MONOMANDO EME/5**			
				Ud. Colocación de grifo monomando, para lavabo, tipo EME/50 o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.36.011		1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO EME/50	82,33	82,33	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	87,90	3,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,30	5,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,00	22,42	
				TOTAL PARTIDA			**140,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.36.012	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO MONOMANDO FUTUR**			
				Ud. Colocación de grifo monomando, para lavabo, tipo Futur Tres o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.36.012		1,000	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO FUTR/TRES	100,39	100,39	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,00	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,10	6,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,70	26,16	
				TOTAL PARTIDA			**163,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.36.013	*		**UD**	**COLOC. GRIFO GIRATORIO 1 AGUA**			
				Ud. Colocación de grifo con caño giratorio de 1 agua, para fregadero, con alargadera flexible.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.37.001		1,000	UD	GRIFO GIRATORIO 1 AGUA	34,13	34,13	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,40	1,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,70	2,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,60	11,51	
				TOTAL PARTIDA			**72,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E15.36.014	*		**UD**	**COLOC. GRIFO GIRATORIO 1AGUA ENC**			
				Ud. Colocación de grifo de encimera con caño giratorio de 1 agua, para fregadero, con alargadera flexible.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.37.002		1,000	UD	GRIFO GIRATORIO 1 AGUA TIPO ENCI	40,86	40,86	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,20	1,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,70	3,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,00	12,92	
				TOTAL PARTIDA			**80,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.015	*		**UD**	**COLOC. GRIFO FRONTAL O LATERAL T**			
				Ud. Colocación de grifo frontal o lateral con caño giratorio de 1 agua, para fregadero.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.37.003		1,000	UD	GRIFO FRONTAL O LATERAL TRES	30,62	30,62	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,60	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,70	2,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,30	10,32	
				TOTAL PARTIDA			**64,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.36.016	*		**UD**	**COLOC. GRIFO FREG. MONOBLOC ORDA**			
				Ud. Colocación de grifo monobloc con caño giratorio de 20 cm., para fregadero, modelo Braval o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.004		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	63,12	63,12	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	68,70	2,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,40	4,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,00	18,43	
				TOTAL PARTIDA			**115,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E15.36.017	*		**UD**	**COLOC. GRIFO FREG. MONOBLOC CERA**			
				Ud. Colocación de grifo monobloc con caño giratorio de 22 cm., para fregadero, modelo Ceramic o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.005		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC CERAMIC	94,99	94,99	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,60	4,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	125,50	6,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	131,80	25,04	
				TOTAL PARTIDA			**156,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.36.018	*		**UD**	**COLOC. GRIFO FREG. MONOBLOC LA O**			
				Ud. Colocación de grifo monobloc con caño para ducha lavavajillas para fregadero, modelo Ordal o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.006		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC LAVA.OR	106,77	106,77	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	112,40	4,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,80	6,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,60	27,47	
				TOTAL PARTIDA			**172,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.019	*		**UD**	**COLOC. GRIFO FREG. MONOBLOC LA C** ***Ud. Colocación de grifo monobloc con caño para ducha lavavajillas para fregadero, modelo Ceramic o similar, con alargaderas flexibles.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.007		1,000	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC LAVA.CE	146,15	146,15	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,70	6,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	178,70	8,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	187,60	35,64	
				TOTAL PARTIDA			**223,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.020	*		**UD**	**COLOC. GRUPO FREG. MONOBLOC ORDA** ***Ud. Colocación de grupo monobloc para fregadero, modelo Brava o similar.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.008		1,000	UD	GRUPO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	52,16	52,16	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,20	2,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,20	3,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,00	15,20	
				TOTAL PARTIDA			**95,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.021	*		**UD**	**COLOC. GRUPO FREG. MONOBLOC CERA** ***Ud. Colocación de grupo monobloc para fregadero, modelo Ceramic o similar.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.009		1,000	UD	GRUPO FREGADERO MONOBLOC CERAMIC	70,95	70,95	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,00	2,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,70	4,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,50	19,10	
				TOTAL PARTIDA			**119,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.022	*		**UD**	**COL. GRUPO FREG. MONOBLOC DUCHA** ***Ud. Colocación de grupo monobloc para fregadero con ducha lavavajillas.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.010		1,000	UD	GRUPO FREG. MONOBLOC CON DUCHA BRAVA	150,23	150,23	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,20	6,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	178,20	8,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	187,10	35,55	
				TOTAL PARTIDA			**222,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.023	*		**UD**	**COL. MONOMANDO FREG.VERT. ELITRE**			
				Ud. Colocación de monomando vertical modelo Elitre o similar, para fregadero, incluso conexiones flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.011		1,000	UD	MONOMANDO FREGADERO VERT. ELITRE	120,42	120,42	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,00	5,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	151,90	7,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,50	30,31	
				TOTAL PARTIDA			**189,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.36.024	*		**UD**	**COL. MONOMANDO FREG.VERT. TRES**			
				Ud. Colocación de monomando vertical modelo Tres o similar, para fregadero, incluso conexiones flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.012		1,000	UD	MONOMANDO FREGADERO VERT. TRES	157,83	157,83	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	163,40	6,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	190,90	9,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	200,40	38,08	
				TOTAL PARTIDA			**238,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.36.025	*		**UD**	**COL. MONOMANDO FREG. PARED ELITR**			
				Ud. Colocación de monomando de pared modelo Elitre o similar, para fregadero.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.013		1,000	UD	MONOMANDO FREGADERO PARED ELITR	122,51	122,51	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	123,50	4,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	149,40	7,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	156,80	29,79	
				TOTAL PARTIDA			**186,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.36.026	*		**UD**	**COL. MONOMANDO FREG. PARED TRES**			
				Ud. Colocación de monomando de pared modelo Tres o similar, para fregadero.			
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
P15.37.014		1,000	UD	MONOMANDO FREGADERO PARED TRES	161,58	161,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	162,60	6,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	190,00	9,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	199,50	37,91	
				TOTAL PARTIDA			**237,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.027 *		**UD**	**COL. MONOMANDO FREG. VERT. MEDIC**			
			Ud. Colocación de monomando vertical con manecilla gerontológica, de fregadero modelo Medical o similar para accionamiento con codo, con conexiones flexibles.			
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
P15.37.015	1,000	UD	MONOMANDO FREGAD. VERT. MEDICAL	124,86	124,86	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	130,50	5,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	156,60	7,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	164,40	31,24	
			TOTAL PARTIDA			**195,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.36.028 *		**UD**	**COL. MONOMANDO FREG. PARED MEDIC**			
			Ud. Colocación de monomando de pared con manecilla gerontológica, de fregadero modelo Medical o similar para accionamiento con codo, con conexiones flexibles.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.37.016	1,000	UD	MONOMANDO FREGAD. PARED MEDICAL	139,32	139,32	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	140,30	5,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	166,80	8,34	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,20	33,29	
			TOTAL PARTIDA			**208,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

O15.36.028 *		**UD**	**COL. MONFREG. PARED MEDIC S/M.**			
			Ud. Colocación de monomando de pared con manecilla gerontológica, de fregadero modelo Medical o similar para accionamiento con codo, SIN APORTE DEL GRIFO.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,90	1,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,00	4,37	
			TOTAL PARTIDA			**27,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.36.029 *		**UD**	**COL. MONOMANDO FREG. CON DUCHA**			
			Ud. Colocación de monomando, de fregadero con ducha para lavavajillas, con conexiones flexibles.			
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
P15.37.017	1,000	UD	MONOMANDO FREGADERO CON DUCHA LA	184,05	184,05	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	189,60	7,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	218,10	10,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	229,00	43,51	
			TOTAL PARTIDA			**272,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.030	*		**UD**	**COLOC. GRIFO URINARIO PRESTO 12**			
				Ud. Instalación de grifo de presión para urinario, tipo Presto 12 o similar.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.38.001		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 12 URINARIO	38,57	38,57	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,60	1,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,90	2,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,80	11,55	
				TOTAL PARTIDA			**72,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.031	*		**UD**	**COLOC. GRIFO URINARIO PRESTO 12A**			
				Ud. Instalación de grifo de presión para urinario, tipo Presto 12-A o similar.			
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
P15.38.002		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 12-A URINARIO	40,74	40,74	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,80	1,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,10	3,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,10	11,99	
				TOTAL PARTIDA			**75,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.032	*		**UD**	**COLOC. GRIFO URINARIO PRESTO 27**			
				Ud. Instalación de grifo de presión para urinario, tipo EME 27 o similar.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.38.003		1,000	UD	GRIFO TIPO PRESTO 27 URINARIO EM	35,81	35,81	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,80	1,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,10	2,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,90	11,38	
				TOTAL PARTIDA			**71,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.033	*		**UD**	**COLOC. GRUPO BAÑO-DUCHA ORDAL**			
				Ud. Instalación de grupo de baño-ducha, modelo Brava o similar, completo.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.39.001		2,000	UD	GRUPO BAÑO-DUCHA TIPO BRAVA	61,53	123,06	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,10	4,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	156,20	7,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	164,00	31,16	
				TOTAL PARTIDA			**195,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.034	*		**UD**	**COLOC. GRUPO BAÑO-DUCHA CERAMIC**			
				Ud. Instalación de grupo de baño-ducha, modelo Ceramic o similar, completo.			
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
P15.39.002		1,000	UD	GRUPO BAÑO-DUCHA TIPO CERAMIC/T	125,40	125,40	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,40	5,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	158,60	7,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	166,60	31,65	
				TOTAL PARTIDA			**198,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.035	*		**UD**	**COLOCACION MONOBLOC BAÑERA EME/5**			
				Ud. Instalación de grifo monobloc para bañera, tipo Monodín o similar, completo.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.38.004		1,000	UD	MONOBLOC BAÑERA TIPO MONODIN	105,10	105,10	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,10	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,50	6,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,40	27,44	
				TOTAL PARTIDA			**171,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.036	*		**UD**	**COLOCAC. MONOMANDO BAÑERA TRES**			
				Ud. Instalación de grifo monomando para bañera, tipo Monotrés o similar, completo.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.38.005		1,000	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO MONODIN	112,47	112,47	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,50	4,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	145,20	7,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,40	28,96	
				TOTAL PARTIDA			**181,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.037	*		**UD**	**COLOCAC. MONOMANDO BAÑERA FUTUR**			
				Ud. Instalación de grifo monomando para bañera, tipo Futur Tres o similar, completo.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.38.006		1,000	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO FUTUR TRES	141,89	141,89	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	142,90	5,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	175,80	8,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	184,60	35,07	
				TOTAL PARTIDA			**219,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.038	*		**UD**	**COLOCACION BATERIA PARA DUCHA AN**			
				Ud. Instalación de batería para ducha ancha, completa.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.39.003		1,000	UD	BATERIA PARA PLATO DUCHA ANCHA	73,57	73,57	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,60	2,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,70	5,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,00	20,90	
				TOTAL PARTIDA			**130,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.039	*		**UD**	**COLOCACION MONOMANDO DUCHA TRES**			
				Ud. Instalación de grifo monomando para ducha, tipo Monodín o similar, completo.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.39.004		1,000	UD	MONOMANDO DUCHA TIPO MONODIN	106,69	106,69	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,70	4,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	139,20	6,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	146,10	27,76	
				TOTAL PARTIDA			**173,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.040	*		**UD**	**COLOCACION MONOMANDO DUCHA FUTUR**			
				Ud. Instalación de grifo monomando para ducha, tipo Futur Tres o similar, completo.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.39.005		1,000	UD	MONOMANDO DUCHA TIPO FURTUR TRE	130,72	130,72	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,70	5,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	164,20	8,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,40	32,76	
				TOTAL PARTIDA			**205,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.041	*		**UD**	**COLOCACION PRESTO 55 DUCHA EMPOT**			
				Ud. Instalación de grifo de presión empotrado para ducha, tipo Presto 55 o similar, completo.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.40.001		1,000	UD	GRIFO PRESTO 55 DUCHA EMPOTRADO	40,28	40,28	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,30	1,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,70	2,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,60	11,89	
				TOTAL PARTIDA			**74,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.042	*		**UD**	**COLOCACION PRESTO 65 DUCHA VISTO**			
				Ud. Instalación de grifo de presión visto para ducha, tipo Presto 65 o similar, completo.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P15.40.002		1,000	UD	GRIFO PRESTO 65 DUCHA VISTO	45,93	45,93	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,90	1,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,60	3,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,00	13,49	
				TOTAL PARTIDA			**84,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.043	*		**UD**	**COLOC. PRESTO75 DUCHA SEMI-VISTO**			
				Ud. Instalación de grifo de presión semi-visto para ducha, tipo Presto 75 o similar, completo.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.40.003		1,000	UD	GRIFO PRESTO 75 DUCHA SEMI-VISTO	45,93	45,93	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,90	1,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,50	3,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,80	13,07	
				TOTAL PARTIDA			**81,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.044	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO BIDE 1/2" ORDAL**			
				Ud. Instalación de grifo para bidé de 1/2", tipo Ordal Tres o similar, con alargadera flexible.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.41.001		1,000	UD	GRIFO BIDE 1/2" TIPO ORDAL TRES	38,66	38,66	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,00	1,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,10	2,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,80	10,79	
				TOTAL PARTIDA			**67,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.045	*		**UD**	**COLOCACION GRIFO BIDE 1/2" CERAM**			
				Ud. Instalación de grifo para bidé de 1/2", tipo Ceramic Tres o similar, con alargadera flexible.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.41.002		1,000	UD	GRIFO BIDE 1/2" TIPO CERAMI TRES	62,52	62,52	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,80	2,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	78,90	3,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,80	15,73	
				TOTAL PARTIDA			**98,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.046	*		**UD**	**COLOCACION MONOBLOC BIDE ORDAL**			
				Ud. Instalación de monobloc para bidé, tipo Ordal Tres o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.41.003		1,000	UD	MONOBLOC BIDE TIPO BRAVA	55,33	55,33	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,90	2,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,30	4,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,50	16,82	
				TOTAL PARTIDA			**105,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.047	*		**UD**	**COLOCACION MONOBLOC BIDE CERAMIC**			
				Ud. Instalación de monobloc para bidé, tipo Ceramic Tres o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.41.004		1,000	UD	MONOBLOC BIDE TIPO CERAMIC TRES	92,86	92,86	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,50	3,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,30	6,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,50	24,61	
				TOTAL PARTIDA			**154,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E15.36.048	*		**UD**	**COLOCACION MONOMANDO BIDE MONOTR**			
				Ud. Instalación de monomando para bidé, tipo Mono-tres o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.41.005		1,000	UD	MONOMANDO BIDE TIPO MONOTRES	62,97	62,97	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	68,60	2,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,20	4,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,80	18,39	
				TOTAL PARTIDA			**115,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E15.36.049	*		**UD**	**COLOCACION MONOMANDO BIDE FUTUR**			
				Ud. Instalación de monobloc para bidé, tipo Futur Tres o similar, con alargaderas flexibles.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.41.006		1,000	UD	MONOMANDO BIDE TIPO FUTURTRES	127,86	127,86	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,50	5,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	159,70	7,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	167,70	31,86	
				TOTAL PARTIDA			**199,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.36.050	*		**UD**	**COLOC. GRIFO VERTEDERO CAÑO LARG**			
				Ud. Instalación de grifo de caño largo para vertedero.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.42.001		1,000	UD	GRIFO VERTEDERO CAÑO LARGO	27,27	27,27	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,30	1,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,80	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,70	7,54	
				TOTAL PARTIDA			**47,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.36.051	*		**UD**	**COLOC. GRIFO VERTEDERO CAÑO CORT**			
				Ud. Instalación de grifo de caño corto para vertedero.			
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P15.42.002		1,000	UD	GRIFO VERTEDERO CAÑO CORTO OFFIS	24,62	24,62	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,60	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,00	1,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,80	6,99	
				TOTAL PARTIDA			**43,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.37.001	*		**UD**	**SUSTITUCION CABEZA PRESTO LAVABO**			
				Ud. Sustitución de cabeza de grifos de presión tipo Presto o similar, para lavabos.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.43.001		1,000	UD	CABEZA PRESTO PARA LAVABOS	24,01	24,01	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,00	1,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,50	1,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,30	7,28	
				TOTAL PARTIDA			**45,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.37.002	*		**UD**	**SUSTITUCION CABEZA PRESTO URINAR**			
				Ud. Sustitución de cabeza de grifos de presión tipo Presto o similar, para urinarios.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.43.002		1,000	UD	CABEZA PRESTO PARA URINARIOS	23,60	23,60	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,00	1,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,80	7,18	
				TOTAL PARTIDA			**45,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E15.37.003	*		**UD**	**SUSTITUCION CABEZA PRESTO DUCHA**			
				Ud. Sustitución de cabeza de grifos de presión tipo Presto o similar, para duchas.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.43.003		1,000	UD	CABEZA PRESTO PARA DUCHAS	24,82	24,82	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,80	1,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,30	1,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,20	7,45	
				TOTAL PARTIDA			**46,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.37.004	*		**UD**	**SUSTITUCION CARTUCHO MONOM. TRES**			
				Ud. Sustitución de cartucho para grifo de lavavo mono-mando tipo Tres o similar.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.43.004		1,000	UD	CARTUCHO MONOMANDO TIPO TRES	32,97	32,97	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,00	1,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,90	2,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,30	9,56	
				TOTAL PARTIDA			**59,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.37.005	*		**UD**	**SUSTITUCION CAPUCHON MONOM. FREG**			
				Ud. Sustitución de capuchón para grifo de fregadero monomando, tipo Tres o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.43.005		1,000	UD	CAPUCHON MONOMANDO FREG. T. TRES	7,40	7,40	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,40	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,00	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,80	3,00	
				TOTAL PARTIDA			**18,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.37.006	*		**UD**	**SUSTITUCION CAPUCHON MONOM. TRES**			
				Ud. Sustitución de capuchón para grifo de monomando, tipo Tres o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.43.006		1,000	UD	CAPUCHON MONOMANDO TIPO TRES	4,81	4,81	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,30	0,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,90	2,45	
				TOTAL PARTIDA			**15,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.37.007	*		**UD**	**SUSTITUCION PALANCA MONOMAN. MED**			
				Ud. Sustitución de palanca gerontológica para grifo monomando medical.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.43.007		1,000	UD	PALANCA MONOMANDO MEDICAL	38,03	38,03	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,00	1,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,90	2,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,20	9,35	
				TOTAL PARTIDA			**58,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.37.008	*		**UD**	**SUSTITUCION MONTURA GRIFO TRES**			
				Ud. Sustitución de montura para grifo modelo Cromo Tres o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.43.008		1,000	UD	MONTURA PARA GRIFO CROMO TRES	12,40	12,40	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,40	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,20	1,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,20	4,03	
				TOTAL PARTIDA			**25,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.37.009	*		**UD**	**SUSTITUCION MONTURA GRIFO CERAMI**			
				Ud. Sustitución de montura para grifo modelo Ceramic o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.43.009		1,000	UD	MONTURA PARA GRIFO TR/CERAMIC	12,40	12,40	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,40	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,20	1,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,20	4,03	
				TOTAL PARTIDA			**25,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.37.010	*		**UD**	**COLOCACION SOPORTE GRIFO PARED**			
				Ud. Construcción y colocación de soporte para grifo de pared.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P14.03.001		1,000	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71	0,71	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,70	1,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,80	4,52	
				TOTAL PARTIDA			**28,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.37.011	*		**UD**	**SUJECION DE GRIFO DE LAVABO**			
				Ud. Sujeción de grifo de lavabo.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,40	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,80	1,67	
				TOTAL PARTIDA			**10,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.37.012	*		**UD**	**COLOCACION ALARGADERA FLEXIBLE**			
				Ud. Colocación de alargadera flexible para grifo.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,10	1,73	
				TOTAL PARTIDA			**10,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E15.37.013	*		**UD**	**COLOCACION ALARGADERA CROMADA**			
				Ud. Colocación de alargadera cromada para grifo de pared.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.50.001		1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,20	2,89	
				TOTAL PARTIDA			**18,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E15.38.001	*		**UD**	**COLOCACION DE SIFON BOTELLA R-4**			
				Ud. Sifón de PVC botella tipo R-4, instalado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,30	0,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,90	2,45	
				TOTAL PARTIDA			**15,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.38.002	*		**UD**	**COLOCACION DE SIFON BOTELLA R-54**			
				Ud. Sifón de PVC botella tipo R-54, instalado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.44.002		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-54	18,09	18,09	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,10	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E15.38.003	*		**UD**	**COLOCACION DE SIFON GOMA ABIERTO**			
				Ud. Sifón de goma abierto o cerrado, instalado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.44.003		1,000	UD	SIFON GOMA ABIERTO O CERRADO	4,04	4,04	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**17,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS.

E15.38.004	*		**UD**	**COLOC. SIFON CON RACOR ENTR/SALI**			
				Ud. Sifón de PVC curvo con rácor de entrada y salida, instalado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.44.004		1,000	UD	SIFON CURVO CON RACOR ENT. Y SA	3,71	3,71	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,40	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E15.38.005	*		**UD**	**COLOCACION SIFON DOBLE BOTELLA**			
				Ud. Sifón de PVC doble botella, instalado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.44.005		1,000	UD	SIFON DOBLE BOTELLA	7,92	7,92	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,90	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,80	1,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,90	4,35	
				TOTAL PARTIDA			**27,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E15.38.006	*		**UD**	**COLOCACION DE SIFON DOBLE CURVO**			
				Ud. Sifón extensible doble curvo, instalado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**16,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.39.001	*		**UD**	**COLOCACION DESAGÜE BAÑERA CARTA**			
				Ud. Válvula desagüe para bañera carta oro, modelo JIMT o similar, incluido pequeño material, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.44.007		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA CARTA ORO JIMT	11,89	11,89	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,90	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,00	1,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,30	5,19	
				TOTAL PARTIDA			**32,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.39.002	*		**UD**	**COLOC. DESAGÜE BAÑERA CU./ PVC**			
				Ud. Válvula desagüe para bañera de cobre/PVC 40 mm. de diámetro, incluido pequeño material, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.44.008		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA COBRE PVC 40	30,85	30,85	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,90	1,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,70	2,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,00	9,12	
				TOTAL PARTIDA			**57,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E15.39.003	*		**UD**	**COLOC. DESAGÜE BAÑERA R-41 PVC**			
				Ud. Válvula desagüe de color para bañera tipo R-41 de PVC, incluido pequeño material, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.44.009		1,000	UD	DESAGÜE BAÑERA R-41 PVC COLOR	42,17	42,17	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,20	1,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,40	2,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,30	11,46	
				TOTAL PARTIDA			**71,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.39.004	*		**UD**	**COLOCACION DESAGÜE DUCHA R-84**			
				Ud. Válvula desagüe para ducha tipo R-84, incluido pequeño material, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.44.010		1,000	UD	DESAGÜE DUCHA R-84	7,95	7,95	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,90	1,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,00	4,37	
				TOTAL PARTIDA			**27,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.39.005	*		**UD**	**COLOCACION DESAGÜE BIDE R-57**			
				Ud. Válvula desagüe para bidé tipo R-57, incluido pequeño material, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.44.011		1,000	UD	DESAGÜE BIDE R-57	4,36	4,36	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,10	0,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,00	3,61	
				TOTAL PARTIDA			**22,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.39.006	*		**UD**	**COLOCACION REBOSADERO FREGADERA**			
				Ud. Colocación de rebosadero para fregadero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.68.006		1,000	UD	REBOSADERO FREGADERO	5,86	5,86	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,70	3,93	
				TOTAL PARTIDA			**24,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E15.39.007	*		**UD**	**COLOC. ABRAZADERA SIN FIN SIFON**			
				Ud. Colocación de abrazadera sin fín para sifones de goma.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P15.68.009		1,000	UD	ABRAZADERA SIN FIN	0,61	0,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
				TOTAL PARTIDA			**4,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.40.001	*		**UD**	**COLOCACION VALVULA LAVABO LATON**			
				Ud. Colocación de válvula de latón para lavabo.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.45.001		1,000	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09	8,09	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,10	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.40.002	*		**UD**	**COLOC. VALVULA FREGADERO PEQUEÑA**			
				Ud. Colocación de válvula pequeña para fregadero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.45.002		1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,90	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,70	3,17	
				TOTAL PARTIDA			**19,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.40.003	*		**UD**	**COLOC. VALVULA FREGADERO GRANDE**			
				Ud. Colocación de válvula grande para fregadero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.45.003		1,000	UD	VALVULA FREGADERO GRANDE	10,90	10,90	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,90	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,70	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,60	3,72	
				TOTAL PARTIDA			**23,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.40.004	*		**UD**	**COLOCACION VALVULA TIPO R-62**			
				Ud. Colocación de válvula desagüe tipo R-62 para fregadero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.45.004		1,000	UD	VALVULA R-62	10,75	10,75	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,80	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,50	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,40	3,69	
				TOTAL PARTIDA			**23,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E15.40.005	*		**UD**	**COLOCAC. VALVULA TIPO R-62 COLOR**			
				Ud. Colocación de válvula desagüe tipo R-62 en color, para fregadero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.45.005		1,000	UD	VALVULA R-62 COLOR	15,96	15,96	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,00	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,90	1,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,10	4,77	
				TOTAL PARTIDA			**29,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.40.006	*		**UD**	**COLOCACION CADENILLA CON TAPON**			
				Ud. Colocación de cadena de bolas con tapón.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P15.68.001		1,000	UD	CADENA BOLAS CON TAPON	2,55	2,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,00	0,95	
				TOTAL PARTIDA			**5,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.40.007	*		**UD**	**COLOCACION CUBRE-ORIFICIOS**			
				Ud. Cubre-orificios ciego de cromo, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P15.68.002		1,000	UD	CUBRE-ORIFICIOS CIEGO CROMO	2,03	2,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,20	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,40	0,84	
				TOTAL PARTIDA			**5,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E15.40.008	*		**UD**	**COLOCACION PLAFON DE ACERO CROM**			
				Ud. Plafón de acero cromado, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P15.68.004		1,000	UD	PLAFON DE ACERO CROMADO	2,03	2,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,20	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,40	0,84	
				TOTAL PARTIDA			**5,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E15.40.009	*		**UD**	**COLOCACION PLAFON DE PLASTICO**			
				Ud. Plafón de plástico, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P15.68.005		1,000	UD	PLAFON DE PLASTICO	0,36	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
				TOTAL PARTIDA			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.40.010	*		**UD**	**COLOC. ACCESORIOS LAVABO-FREGAD.**			
				Ud. Colocación de todos los accesorios existentes de lavabo o fregadero, sin aportación de ningún material.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,50	1,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,30	7,09	
				TOTAL PARTIDA			**44,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.41.001	*		**UD**	**COLOC. DESCARGADOR PRESTO 1000 M**			
				Ud. Instalación de descargador de presión tipo Presto 1000 M o similar, para inodoro.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.46.001		1,000	UD	DESCARGADOR TIPO PRESTO 1000M TA	54,53	54,53	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,50	2,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	72,40	3,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,00	14,44	
				TOTAL PARTIDA			**90,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.41.002	*		**UD**	**COLOC. DESCARGADOR FLUXOMETRO 1"**			
				Ud. Instalación de descargador de presión tipo Fluómetro de 1", para inodoro.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.46.002		1,000	UD	DESCARGADOR FLUXOMETRO DE 1"	173,88	173,88	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	174,90	7,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	196,50	9,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	206,30	39,20	
				TOTAL PARTIDA			**245,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

O15.41.002			**UD**	**COLOC. DESCARGADOR FLUXOMETRO 1"**			
				Ud. Instalación de descargador de presión tipo Fluómetro de 1", para inodoro.(SIN MATERIAL)			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.41.003	*		**UD**	**COLOC. DESCARGADOR FUMINAYA T/A**			
				Ud. Instalación de mecanismos de descarga para tanque alto tipo Fuminaya o similar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.46.003		1,000	UD	DESCARGADOR TIPO FUMINAYA T/A	6,30	6,30	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
				TOTAL PARTIDA			**22,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.41.004	*		**UD**	**COLOC. DESCARGADOR IDROLS T/A**			
				Ud. Instalación de mecanismos de descarga para tanque alto tipo Idrols o similar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.46.004		1,000	UD	DESCARGADOR TIPO IDROLS T/A	7,28	7,28	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,10	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,00	3,80	
				TOTAL PARTIDA			**23,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.41.005	*		**UD**	**COLOC. DESCARGADOR INTERMIT. T/A**			
				Ud. Instalación de mecanismos de descarga intermitente para tanque alto.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.46.005		1,000	UD	DESCARGADOR INTERMITENTE T/A	15,88	15,88	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,00	1,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,40	5,59	
				TOTAL PARTIDA			**35,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.41.006	*		**UD**	**COLOC. DESCARGADOR VICTORIA T/B**			
				Ud. Instalación de mecanismos de descarga tipo Fominaya, para tanque bajo tipo Victoria o similar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.46.006		1,000	UD	DESCARGADOR T/B TIPO VICTORIA FO	15,90	15,90	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,00	1,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,40	5,59	
				TOTAL PARTIDA			**35,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.41.007	*		**UD**	**COLOCACION FLOTADOR T/A SILENCIO**			
				Ud. Instalación de flotador silencioso para tanque alto.			
O00.001		0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.003		0,130	H.	AYUDANTE	19,87	2,58	
P15.47.001		1,000	UD	FLOTADOR T/A SILENCIOSO	6,56	6,56	
P15.77.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.41.008	*		**UD**	**COLOCACION FLOTADOR T/B SILENCIO**			
				Ud. Instalación de flotador silencioso para tanque bajo, modelo Victoria o similar.			
O00.001		0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.003		0,130	H.	AYUDANTE	19,87	2,58	
P15.47.002		1,000	UD	FLOTADOR T/B SILENCIOSO MOD. VIC	8,46	8,46	
P15.77.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,50	2,95	
				TOTAL PARTIDA			**18,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.41.009 *		**UD**	**COLOC. TIRADOR TUBO, SIRGA,ANILL**			
			Ud. Construcción de tirador compuesto por tubo de acero galvanizado de 3/8", sirga de 2 mm. de diámetro, perrillos de sujeción con tuerca, tirador de anilla de hierro, incluido pequeño material, e instalado.			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
P15.00.001	1,000	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/8"	5,08	5,08	
P13.60.001	1,500	ML	SIRGA DE Ø 2 MM.	0,79	1,19	
P15.68.010	1,000	UD	ANILLA DE HIERRO PARA TIRADOR	0,89	0,89	
P15.68.011	2,000	UD	PERRILLO CON TUERCA	0,57	1,14	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,50	1,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,10	6,29	
			TOTAL PARTIDA			**39,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E15.41.010 *		**UD**	**COLOCACION SIRGA Y ANILLA TIRADO**			
			Ud. Colocación de sirga y anilla para tirador existente.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
P13.60.001	1,500	ML	SIRGA DE Ø 2 MM.	0,79	1,19	
P15.68.010	1,000	UD	ANILLA DE HIERRO PARA TIRADOR	0,89	0,89	
P15.68.011	2,000	UD	PERRILLO CON TUERCA	0,57	1,14	
P15.77.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,70	0,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,40	0,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,10	2,87	
			TOTAL PARTIDA			**17,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.41.011 *		**UD**	**COLOCAC. TIRADOR WC T/A METALKIL**			
			Ud. Colocación de tirador para accionamiento de descarga, de tanque alto, tipo Metalkil o similar.			
O00.001	0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003	0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P15.48.001	1,000	UD	TIRADOR WC T/A METALKIL	9,07	9,07	
P15.77.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,00	0,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
			TOTAL PARTIDA			**18,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E15.41.012 *		**UD**	**COLOCACION TIRADOR WC T/B VICTOR**			
			Ud. Colocación de tirador para accionamiento de descarga, de tanque bajo, tipo Victoria o similar.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.48.002	1,000	UD	TIRADOR WC T/B MOD. VICTORIA	4,32	4,32	
P15.77.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,50	0,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,20	3,08	
			TOTAL PARTIDA			**19,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.41.013	*		**UD**	**COLOCACION PULSADOR WC T/B**			
				Ud. Colocación de pulsador para mecanismo de descarga de tanque bajo con adaptador.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.48.003		1,000	UD	PULSADOR PARA T/B CON ADAPTADOR	18,83	18,83	
P15.77.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,30	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,60	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,10	6,10	
				TOTAL PARTIDA			**38,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E15.41.014	*		**UD**	**SUJECION TIRADOR T/A**			
				Ud. Sujeción de tirador, modelo colegios de tanque alto.			
O00.001		0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.003		0,130	H.	AYUDANTE	19,87	2,58	
P15.77.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,00	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,40	1,41	
				TOTAL PARTIDA			**8,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.41.015	*		**UD**	**COLOCACION MECANISMO ALIMEN. T/B**			
				Ud. Colocación del mecanismo de alimentación de tanque bajo.			
O00.001		0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
O00.003		0,270	H.	AYUDANTE	19,87	5,36	
P15.50.003		1,000	UD	MECANISMO ALIMENTACION T/B	18,60	18,60	
P15.77.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,10	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,10	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,70	6,21	
				TOTAL PARTIDA			**38,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.41.016	*		**UD**	**COLOCACION ALARGADERA GALVANIZAD**			
				Ud. Colocación de alargadera galvanizada de 3/8".			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.00.001		0,250	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/8"	5,08	1,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
				TOTAL PARTIDA			**9,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.41.017	*		**UD**	**COLOCACION ALARGADERA LATON CROM**			
				Ud. Colocación de alargadera de latón cromo 10.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P15.50.001		1,000	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90	7,90	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
				TOTAL PARTIDA			**16,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.41.018	*		**UD**	**COLOCACION ALARGADERA FLEXIBLE**			
				Ud. Colocación de alargadera flexible para grifos de lavabo, fregadera, bidé, depósitos de tanque alto o bajo, etc.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,40	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,80	1,48	
				TOTAL PARTIDA			**9,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E15.41.019	*		**UD**	**COLOCACION BALANCIN PARA T/A**			
				Ud. Balancín para tanque alto, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.50.004		1,000	UD	BALANCIN PARA TANQUE ALTO	1,52	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,80	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,20	1,56	
				TOTAL PARTIDA			**9,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.41.020	*		**UD**	**COLOCACION BALANCIN REFORZ. T/A**			
				Ud. Balancín reforzado para tanque alto, colocado.			
O00.001		0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
O00.003		0,130	H.	AYUDANTE	19,87	2,58	
P15.50.005		1,000	UD	BALANCIN REFORZADO PARA T/A	3,04	3,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
				TOTAL PARTIDA			**10,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.42.001	*		**UD**	**COLOC. TAPA T/B BLANCA TIPO DAMA**			
				Ud. Colocación de tapa de loza blanca para tanque bajo, modelo Dama o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.49.001		1,000	UD	TAPA TANQUE LOZA BLANCA MOD DAMA	16,93	16,93	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,90	1,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,10	4,77	
				TOTAL PARTIDA			**29,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.42.002	*		**UD**	**COLOC. TAPA T/B BLANCA TIPO VICT**			
				Ud. Colocación de tapa de loza blanca para tanque bajo, modelo Victoria o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.49.002		1,000	UD	TAPA TANQUE LOZA BLANCA MOD VICT	11,02	11,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,00	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,70	0,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,60	3,53	
				TOTAL PARTIDA			**22,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.42.003	*		**UD**	**COLOC. TAPA T/B COLOR TIPO DAMA**			
				Ud. Colocación de tapa de loza en color suave para tanque bajo, modelo Dama o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.49.003		1,000	UD	TAPA TANQUE LOZA COLOR MOD DAMA	23,65	23,65	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,70	0,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,90	1,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,40	6,16	
				TOTAL PARTIDA			**38,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.42.004	*		**UD**	**COLOC. TAPA T/B COLOR TIPO VICTO**			
				Ud. Colocación de tapa de loza en color suave para tanque bajo, modelo Victoria o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.49.004		1,000	UD	TAPA TANQUE LOZA COLOR MOD VICTO	16,12	16,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,10	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,00	1,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,20	4,60	
				TOTAL PARTIDA			**28,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.43.001	*		**UD**	**COLOCAC. TORNILLO LATON TAZA WC**			
				Ud. Colocación de tornillo de latón con taco de PVC para taza, vertedero, etc.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P15.52.001		1,000	UD	TORNILLO DE LATON PARA TAZA	2,35	2,35	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
				TOTAL PARTIDA			**7,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.43.002	*		**UD**	**COLOC. TORNILLO LATON TAZ. DAMA**			
				Ud. Colocación de tornillo de latón con taco de PVC para taza modelo Dama o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P15.52.002		1,000	UD	TORNILLO DE LATON PARA TAZA DAMA	2,55	2,55	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,80	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,20	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,50	1,24	
				TOTAL PARTIDA			**7,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.43.003	*		**UD**	**COLOCACION GOMA ENCHUFE TAZA**			
				Ud. Colocación de goma enchufe para inodoro, sin desmontar taza.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P15.52.003		1,000	UD	GOMA DE ENCHUFE PARA WC.	1,78	1,78	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.43.004	*		**UD**	**COLOCAC. GOMA ENCHUFE DESMO.TAZA**			
				Ud. Colocación de goma enchufe para inodoro, teniendo que desmontar y montar taza.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
P15.52.003		1,000	UD	GOMA DE ENCHUFE PARA WC.	1,78	1,78	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,40	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,80	5,66	
				TOTAL PARTIDA			**35,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.43.005	*		**UD**	**COLOCACION GOMA ENCHUFE FLUXOMET**			
				Ud. Colocación de goma enchufe para fluxómetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P15.52.004		1,000	UD	GOMA DE ENCHUFE PARA FLUXOMETRO	2,32	2,32	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
				TOTAL PARTIDA			**7,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.43.006	*		**UD**	**CONEXION DESAGUE TAZAS A BAJANTE**			
				Ud. Conexión de tazas a desagüe, existentes.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E15.43.007	*		**UD**	**COLOCACION ASIENTO WC MOD. DAMA**			
				Ud. Colocación de asiento y tapa para inodoro modelo Dama o similar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P15.51.001		1,000	UD	ASIENTO WC PARA TAZA MOD. DAMA	44,48	44,48	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,70	1,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,70	2,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,20	9,73	
				TOTAL PARTIDA			**60,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.43.008	*		**UD**	**COLOCACION ASIENTO WC MOD. VICTO**			
				Ud. Colocación de asiento y tapa para inodoro modelo Victoria o similar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P15.51.002		1,000	UD	ASIENTO WC PARA TAZA MOD. VICTOR	38,05	38,05	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,30	1,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,00	2,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,10	8,38	
				TOTAL PARTIDA			**52,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.43.009	*		**UD**	**COLOCACION ASIENTO WC MOD. INFAN**			
				Ud. Colocación de asiento y tapa para inodoro modelo Infantil.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P15.51.003		1,000	UD	ASIENTO WC PARA TAZA MOD. INFANT	44,70	44,70	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,00	1,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,90	2,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,40	9,77	
				TOTAL PARTIDA			**61,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E15.44.001	*		**UD**	**COLOCACION CODO DESAGÜE URIN. RO**			
				Ud. Codo de desagüe para urinario mural tipo Roca, colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P15.53.001		1,000	UD	CODO DESAGÜE URINARIO MURAL ROCA	28,24	28,24	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,50	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,80	1,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,80	7,75	
				TOTAL PARTIDA			**48,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.44.002	*		**UD**	**COLOCACION CODO ENLACE URINARIO**			
				Ud. Codo enlace para urinario mural tipo Roca, colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P15.53.002		1,000	UD	CODO ENLACE URINARIO MURAL ROCA	8,99	8,99	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,20	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,80	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,70	3,74	
				TOTAL PARTIDA			**23,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.44.003	*		**UD**	**COLOCACION CODO DESAGÜE URIN. NI**			
				Ud. Codo de desagüe para urinario mural tipo Nilo, instalado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P15.53.003		1,000	UD	CODO DESAGÜE PARA URINARIO NILO	24,08	24,08	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,30	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,50	1,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,20	6,88	
				TOTAL PARTIDA			**43,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E15.44.004	*		**UD**	**COLOCACION CODO ROCIADOR NILO**			
				Ud. Codo superior y rociador de latón para urinario mural tipo Nilo, colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P15.53.004		1,000	UD	CODO ROCIADOR PARA URINARIO NILO	18,85	18,85	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,10	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,10	1,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,50	5,80	
				TOTAL PARTIDA			**36,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.44.005	*		**UD**	**COLOCACION CONEXION PARA URITO**			
				Ud. Conexión para urinario mural tipo Urito, instalado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.53.005		1,000	UD	CONEXION PARA URINARIO TIPO URIT	8,34	8,34	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,60	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,00	3,04	
				TOTAL PARTIDA			**18,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.44.006	*		**UD**	**COLOCACION CAPUCHON CROMADO URI**			
				Ud. Instalación en urinario mural de capuchón cromado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.68.007		1,000	UD	CAPUCHON URINARIO MURAL	1,59	1,59	
P15.77.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,20	0,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,60	1,63	
				TOTAL PARTIDA			**10,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E15.45.001	*		**UD**	**COLOCACION FLEXO DUCHA MERTAFLEX**			
				Ud. Instalación de flexo de ducha tipo Mertaflex o similar.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P15.55.001		1,000	UD	FLEXO DUCHA MERTAFLEX	6,67	6,67	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,20	2,89	
				TOTAL PARTIDA			**18,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E15.45.002	*		**UD**	**COLOCACION FLEXO DUCHA REFORZADO**			
				Ud. Instalación de flexo de ducha reforzado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P15.55.002		1,000	UD	FLEXO DUCHA REFORZADO	15,33	15,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,30	0,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,50	1,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,60	4,67	
				TOTAL PARTIDA			**29,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.45.003	*		**UD**	**COLOCACION ROCIADOR CROMO**			
				Ud. Rociador de cromo para ducha, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P15.55.003		1,000	UD	ROCIADOR CROMO	5,57	5,57	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,00	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,50	2,00	
				TOTAL PARTIDA			**12,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.45.004	*		**UD**	**COLOCACION ROCIADOR ROTULA**			
				Ud. Rociador anticalcáreo a rótula para ducha, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P15.55.004		1,000	UD	ROCIADOR ROTULA	13,46	13,46	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,50	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,20	0,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,10	3,63	
				TOTAL PARTIDA			**22,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.45.005	*		**UD**	**COLOCACION ROCIADOR GONDOLA LATO**			
				Ud. Rociador góndola latón para ducha, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.55.005		1,000	UD	ROCIADOR GONDOLA LATON	14,20	14,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,20	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,00	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,10	4,20	
				TOTAL PARTIDA			**26,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E15.45.006	*		**UD**	**COLOCACION ROCIADOR DUCHA PRESTO**			
				Ud. Rociador para ducha tipo Presto o similar, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.55.006		1,000	UD	ROCIADOR DUCHA PRESTO	45,83	45,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,80	1,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,90	2,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,60	10,75	
				TOTAL PARTIDA			**67,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.45.007	*		**UD**	**COLOCACION ROCIADOR DUCHA ANTIVA**			
				Ud. Rociador antivandálico para ducha tipo Presto o similar, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.55.007		1,000	UD	ROCIADOR DUCHA ANTIVANDALICO	71,28	71,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,30	2,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,40	4,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,40	16,04	
				TOTAL PARTIDA			**100,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.45.008	*		**UD**	**COLOCAC. BRAZO DUCHA 1/2" ó 3/8"**			
				Ud. Colocación de brazo para ducha de 1/2" ó 3/8" y 30 cm. de longitud.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.55.008		1,000	UD	BRAZO DUCHA 1/2" ó 3/8" DE 30CM	8,22	8,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
				TOTAL PARTIDA			**18,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.45.009	*		**UD**	**COLOCACION BRAZO DUCHA ROTULA**			
				Ud. Colocación de brazo para ducha a rótula con piña.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.55.009		1,000	UD	BRAZO DUCHA ROTULA Y DUCHA	22,75	22,75	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,80	0,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,90	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,40	5,97	
				TOTAL PARTIDA			**37,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.45.010	*		**UD**	**COLOCACION SOPORTE DUCHA ROTULA**			
				Ud. Soporte rótula para ducha, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.68.008		1,000	UD	SOPORTE DUCHA ROTULA	3,53	3,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**12,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.45.011	*		**UD**	**COL. MEZCLADOR TERMOSTATICO 1"**			
				Ud. Instalación sobre tubería de 1" de diámetro, de mezclador termostático industrial.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.54.001		1,000	UD	MEZCLADOR TERMOSTATICO DE 1" IND	469,24	469,24	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	471,30	18,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	573,60	28,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	602,30	114,44	
				TOTAL PARTIDA			**716,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E15.45.012	*		**UD**	**COL.MEZCLADOR TERMOSTATICO 11/4"**			
				Ud. Instalación sobre tubería de 1 1/4" de diámetro, de mezclador termostático industrial.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.54.002		1,000	UD	MEZCLADOR TERMOSTATICO DE 1 1/4"	653,40	653,40	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	655,40	26,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	765,20	38,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	803,40	152,65	
				TOTAL PARTIDA			**956,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E15.45.013	*		**UD**	**COL.MEZCLADOR TERMOSTATICO 11/2"**			
				Ud. Instalación sobre tubería de 1 1/2" de diámetro, de mezclador termostático industrial.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.54.003		1,000	UD	MEZCLADOR TERMOSTATICO DE 1 1/2"	898,50	898,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	900,50	36,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.020,10	51,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.071,10	203,51	
				TOTAL PARTIDA			**1.274,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.45.014	*		**UD**	**COL. VALVULA TERMOSTATICA 3/4"**			
				Ud. Instalación sobre tubería de 3/4" de diámetro de válvula termostática.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.54.004		1,000	UD	VALVULA TERMOSTATICA DE 3/4"	50,88	50,88	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,90	2,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	138,50	6,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	145,50	27,65	
				TOTAL PARTIDA			**173,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.46.001	*		**UD**	**COLOCAC. DE REJA ACERO VERTEDERO**			
				Ud. Reja de acero cromada para vertedero tipo Garda o similar, colocada.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P15.56.001		1,000	UD	REJA ACERO VERTEDERO GARDA	54,60	54,60	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,60	2,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,80	3,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,00	12,54	
				TOTAL PARTIDA			**78,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.46.002	*		**UD**	**COLOCACION SOPORTE INOX. PILETA**			
				Ud. Soporte de apoyo de acero inoxidable, con tornillos de sujeción para pileta, colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P15.56.002		1,000	UD	SOPORTE APOYO INOX. PARA PILETA	37,12	37,12	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,10	1,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,70	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,90	8,91	
				TOTAL PARTIDA			**55,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.46.003	*		**UD**	**COLOCACION REJILLA DESAGÜE LOZA**			
				Ud. Rejilla desagüe de loza blanca para vertedero, colocada.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P15.56.004		1,000	UD	REJILLA DESAGÜE DE LOZA PARA VER	3,75	3,75	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,30	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,70	1,65	
				TOTAL PARTIDA			**10,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.46.004	*		**UD**	**COLOCACION PROTECCION DE PLASTIC**			
				Ud. Colocación de protección de plástico para pileta.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P15.56.003		1,000	UD	PROTECCION DE PLASTICO PARA PILE	2,08	2,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,50	0,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,80	1,29	
				TOTAL PARTIDA			**8,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.47.001	*		**UD**	**REVISION Y PUESTA A PUNTO GRUPO**			
				Ud. Revisión y puesta a punto de la instalación del grupo de presión, rellenándola si fuera preciso. (Revisión trimestral).			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,80	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,00	8,93	
				TOTAL PARTIDA			**55,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.47.002	*		**UD**	**RELLENADO DE PRESION DE VASOFLEX**			
				Ud. Rellenado de presión de vasoflex.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P15.77.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,30	2,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,10	11,42	
				TOTAL PARTIDA			**71,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.48.001	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR INOX. 3/8"**			
				Ud. Válvula flotador de acero inoxidable, de 3/8" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.57.001		1,000	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 3/8"	134,66	134,66	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	135,70	5,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,60	7,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,30	30,65	
				TOTAL PARTIDA			**191,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.48.002	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR INOX. 1/2"**			
				Ud. Válvula flotador de acero inoxidable, de 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.57.002		1,000	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 1/2"	159,41	159,41	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	160,40	6,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	179,40	8,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,30	35,78	
				TOTAL PARTIDA			**224,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E15.48.003	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR INOX. 3/4"**			
				Ud. Válvula flotador de acero inoxidable, de 3/4" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.57.003		1,000	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 3/4"	211,47	211,47	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	212,50	8,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	233,50	11,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	245,20	46,59	
				TOTAL PARTIDA			**291,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.48.004	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR INOX. 1"**			
				Ud. Válvula flotador de acero inoxidable, de 1" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.57.004		1,000	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 1"	240,58	240,58	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	241,60	9,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	263,80	13,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	277,00	52,63	
				TOTAL PARTIDA			**329,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E15.48.005	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR INOX.11/4"**			
				Ud. Válvula flotador de acero inoxidable, de 1 1/4" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.57.005		1,000	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 1 1/4"	296,65	296,65	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	297,70	11,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	324,20	16,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	340,40	64,68	
				TOTAL PARTIDA			**405,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E15.48.006	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR INOX.11/2"**			
				Ud. Válvula flotador de acero inoxidable, de 1 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.57.006		1,000	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 1 1/2"	394,88	394,88	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	395,90	15,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	428,40	21,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	449,90	85,48	
				TOTAL PARTIDA			**535,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.48.007	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR INOX. 2"**			
				Ud. Válvula flotador de acero inoxidable, de 2" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.57.007		1,000	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 2"	463,74	463,74	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	464,80	18,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	504,20	25,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	529,40	100,59	
				TOTAL PARTIDA			**630,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.48.008	*		**UD**	**COL.VALVULA FLOTADOR INOX. 21/2"**			
				Ud. Válvula flotador de acero inoxidable, de 2 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P15.57.008		1,000	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 2 1/2"	555,21	555,21	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	556,20	22,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	601,40	30,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	631,50	119,99	
				TOTAL PARTIDA			**751,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E15.48.009	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR ART. 1/2"**			
				Ud. Válvula flotador articulado, de 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.58.001		1,000	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 1/2"	14,88	14,88	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,90	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,10	1,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,50	5,80	
				TOTAL PARTIDA			**36,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.4800901			**UD**	**COL. BOYA LATON PARA VALV. FLOT 1/2"**			
				Ud. Boya de altón para válvula flotador articulado, de 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P15.580011		1,000	UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 1/2"	8,29	8,29	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
				TOTAL PARTIDA			**17,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.48.010	*		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR ART. 3/4"**			
				Ud. Válvula flotador articulado, de 3/4" de diámetro, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.58.002		1,000	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 3/4"	16,45	16,45	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,50	0,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,70	1,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,20	6,12	
				TOTAL PARTIDA			**38,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.4801001		**UD**	**COL. BOYA LATON PARA VALV. FLOT 3/4"**			
			Ud. Boya de altón para válvula flotador articulado, de 3/4" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003	0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P15.580021	1,000	UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 3/4"	11,06	11,06	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,10	0,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,60	3,34	
			TOTAL PARTIDA			**20,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.48.011	*	**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR ART. 1"**			
			Ud. Válvula flotador articulado, de 1" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.58.003	1,000	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 1"	20,07	20,07	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,10	0,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	34,50	1,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,20	6,88	
			TOTAL PARTIDA			**43,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E15.4801101		**UD**	**COL. BOYA LATON PARA VALV. FLOT 1"**			
			Ud. Boya de altón para válvula flotador articulado, de 1" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,110	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,41	
O00.003	0,110	H.	AYUDANTE	19,87	2,19	
P15.580031	1,000	UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 1"	15,57	15,57	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,60	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,80	1,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,90	4,35	
			TOTAL PARTIDA			**27,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E15.48.012	*	**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR ART. 11/4"**			
			Ud. Válvula flotador articulado, de 1 1/4" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.58.004	1,000	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 1 1/4"	41,37	41,37	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,40	1,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,70	2,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,60	11,70	
			TOTAL PARTIDA			**73,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.4801201		**UD**	**COL. BOYA LATON PARA VALV. FLOT 1 1/4"**			
			Ud. Boya de altón para válvula flotador articulado, de 1 1/4" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003	0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P15.580041	1,000	UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 1 1/4"	27,75	27,75	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,80	1,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,80	1,79	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,50	7,13	
			TOTAL PARTIDA			**44,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.48.013 *		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR ART. 11/2"**			
			Ud. Válvula flotador articulado, de 1 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P15.58.005	1,000	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 1 1/2"	54,18	54,18	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,20	2,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	74,10	3,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,80	14,78	
			TOTAL PARTIDA			**92,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E15.4801301		**UD**	**COL. BOYA LATON PARA VALV. FLOT 1 1/2"**			
			Ud. Boya de altón para válvula flotador articulado, de 1 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P15.580051	1,000	UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 1 1/2"	35,62	35,62	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,60	1,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	45,60	2,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,90	9,10	
			TOTAL PARTIDA			**56,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.48.014 *		**UD**	**COL. VALVULA FLOTADOR ART. 2"**			
			Ud. Válvula flotador articulado, de 2" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P15.58.006	1,000	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 2"	80,70	80,70	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,70	3,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	105,90	5,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,20	21,13	
			TOTAL PARTIDA			**132,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E15.4801401		**UD**	**COL. BOYA LATON PARA VALV. FLOT 2"**			
			Ud. Boya de altón para válvula flotador articulado, de 2" de diámetro, colocada.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.580061	1,000	UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 2"	45,76	45,76	
P15.77.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,80	1,87	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	57,00	2,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,80	11,36	
			TOTAL PARTIDA			**71,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E15.49.001 *		**UD**	**INSTALACION INVERSOR PARA GRUPO**			
			Ud. Instalación de inversor para grupo de presión, con adaptador, colocado.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.59.001	1,000	UD	INVERSOR PARA GRUPO CON ADAPTADO	102,28	102,28	
P15.77.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	104,30	4,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	150,20	7,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,70	29,96	
			TOTAL PARTIDA			**187,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.49.002	*		**UD**	**INSTALACION ACUM. HIDRONEUM. 5 A** ***Ud. Instalación de acumulador hidroneumático de 5 AMR.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.59.002		1,000	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 5 AMR	41,01	41,01	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,00	1,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	127,20	6,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,60	25,38	
				TOTAL PARTIDA			**158,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.49.003	*		**UD**	**INSTALACION ACUM. HIDRONEUM. 15A** ***Ud. Instalación de acumulador hidroneumático de 15 AMR.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.59.003		1,000	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 15 AMR	57,08	57,08	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,10	2,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	143,90	7,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	151,10	28,71	
				TOTAL PARTIDA			**179,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.49.004	*		**UD**	**INSTALACION ACUM. HIDRONEUM. 18A** ***Ud. Instalación de acumulador hidroneumático de 18 AMR.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.59.004		1,000	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 18 AMR	58,93	58,93	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,90	2,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	145,90	7,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	153,20	29,11	
				TOTAL PARTIDA			**182,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E15.49.005	*		**UD**	**INSTALACION ACUM. HIDRONEUM. 20A** ***Ud. Instalación de acumulador hidroneumático de 20 AMR.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.59.005		1,000	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 20 AMR	134,33	134,33	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	135,30	5,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	224,30	11,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	235,50	44,75	
				TOTAL PARTIDA			**280,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.49.006	*		**UD**	**INSTALACION ACUM. HIDRONEUM. 25A**			
				Ud. Instalación de acumulador hidroneumático de 25 AMR.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P15.59.006		1,000	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 25 AMR	149,95	149,95	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,00	6,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	261,40	13,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	274,50	52,16	
				TOTAL PARTIDA			**326,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.49.007	*		**UD**	**INSTALACION ACUM. HIDRONEUM. 50A**			
				Ud. Instalación de acumulador hidroneumático de 50 AMR.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P15.59.007		1,000	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 50 AMR	344,81	344,81	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	346,80	13,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	506,90	25,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	532,20	101,12	
				TOTAL PARTIDA			**633,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.50.001	*		**UD**	**INSTALACION INTER. NIVEL FN 2/3**			
				Ud. Instalación de interruptor de nivel tipo FN 1002/3 M, incluso conexionado a la red eléctrica.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.60.001		1,000	UD	INTERRUPTOR DE NIVEL FN 1002/3 M	27,37	27,37	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,40	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,30	3,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,90	14,23	
				TOTAL PARTIDA			**89,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E15.50.002	*		**UD**	**INSTALACION INTER. NIVEL FN 2/5**			
				Ud. Instalación de interruptor de nivel tipo FN 1002/5 M, incluso conexionado a la red eléctrica.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.60.002		1,000	UD	INTERRUPTOR DE NIVEL FN 1002/5 M	31,68	31,68	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,70	1,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,80	3,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,60	15,12	
				TOTAL PARTIDA			**94,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.50.003	*		**UD**	**INSTALACION INTER. NIVEL FN 2/10**			
				Ud. Instalación de interruptor de nivel tipo FN 1002/10 M, incluso conexionado a la red eléctrica.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.60.003		1,000	UD	INTERRUPTOR DE NIVEL FN 1002/10M	39,48	39,48	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,50	1,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	83,90	4,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,10	16,74	
				TOTAL PARTIDA			**104,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.50.004	*		**UD**	**INSTALACION INTER. NIVEL AR 5810**			
				Ud. Instalación de interruptor de nivel tipo AR 5810/6 M, incluso conexionado a la red eléctrica.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.60.004		1,000	UD	INTERRUPTOR DE NIVEL AR5810/6 M	128,47	128,47	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,50	5,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	220,30	11,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	231,30	43,95	
				TOTAL PARTIDA			**275,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.51.001	*		**UD**	**INSTALACION CUADRO ELEC. 1B H 4**			
				Ud. Instalación de cuadro eléctrico para una bomba y hasta una potencia de 4 C.V., incluso conexionado de todos sus elementos.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.61.001		1,000	UD	CUADRO ELEC. 1 BOMBA HASTA 4CV.	317,02	317,02	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	318,00	12,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	372,50	18,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	391,10	74,31	
				TOTAL PARTIDA			**465,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.51.002	*		**UD**	**INSTALACION CUADRO ELEC. 1B H 7**			
				Ud. Instalación de cuadro eléctrico para una bomba y hasta una potencia de 7 C.V., incluso conexionado de todos sus elementos.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.61.002		1,000	UD	CUADRO ELEC. 1 BOMBA HASTA 7CV.	335,74	335,74	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	337,80	13,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	393,00	19,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	412,70	78,41	
				TOTAL PARTIDA			**491,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.51.003	*		**UD**	**INSTALACION CUADRO ELEC. 1B H 10**			
				Ud. Instalación de cuadro eléctrico para una bomba y hasta una potencia de 10 C.V., incluso conexionado de todos sus elementos.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.61.003		1,000	UD	CUADRO ELEC. 1 BOMBA HASTA 10 CV	403,54	403,54	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	405,60	16,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	463,50	23,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	486,70	92,47	
				TOTAL PARTIDA			**579,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.51.004	*		**UD**	**INSTALACION CUADRO ELEC. 2B H 4**			
				Ud. Instalación de cuadro eléctrico para dos bombas y hasta una potencia de 4 C.V., incluso conexionado de todos sus elementos.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P15.61.004		1,000	UD	CUADRO ELEC. 2 BOMBAS HASTA 4CV	729,84	729,84	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	731,90	29,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	836,30	41,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	878,10	166,84	
				TOTAL PARTIDA			**1.044,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.51.005	*		**UD**	**INSTALACION CUADRO ELEC. 2B H 7**			
				Ud. Instalación de cuadro eléctrico para dos bombas y hasta una potencia de 7 C.V., incluso conexionado de todos sus elementos.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P15.61.005		1,000	UD	CUADRO ELEC. 2 BOMBAS HASTA 7CV	834,55	834,55	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	837,60	33,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	946,30	47,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	993,60	188,78	
				TOTAL PARTIDA			**1.182,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.51.006	*		**UD**	**INSTALACION CUADRO ELEC. 2B H 10**			
				Ud. Instalación de cuadro eléctrico para dos bombas y hasta una potencia de 10 C.V., incluso conexionado de todos sus elementos.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P15.61.006		1,000	UD	CUADRO ELEC. 2 BOMBAS HASTA 10CV	897,28	897,28	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	901,30	36,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.012,50	50,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.063,20	202,01	
				TOTAL PARTIDA			**1.265,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.52.001	*		**UD**	**INSTALACION PRESOSTATO XMP-A06**			
				Ud. Presostato XMP-A06, para grupo de presión, colocado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.62.001		1,000	UD	PRESOSTATO XMP-A06	29,71	29,71	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,70	1,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,70	3,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,40	14,71	
				TOTAL PARTIDA			**92,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.52.002	*		**UD**	**INSTALACION PRESOSTATO XMP-A12**			
				Ud. Presostato XMP-A12, para grupo de presión, colocado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P15.62.002		1,000	UD	PRESOSTATO XMP-A12	32,76	32,76	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,80	1,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,90	3,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,70	15,33	
				TOTAL PARTIDA			**96,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.52.003	*		**UD**	**INSTALACION PRESOSTATO XMP-A6C**			
				Ud. Presostato XMP-A06 C Tripolar, para grupo de presión, colocado.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P15.62.003		1,000	UD	PRESOSTATO XMP-A06 C TRIPOLAR	33,57	33,57	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,60	1,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	83,00	4,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,10	16,55	
				TOTAL PARTIDA			**103,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.52.004	*		**UD**	**INSTALACION PRESOSTATO XMP-A12C**			
				Ud. Presostato XMP-A12 C Tripolar, para grupo de presión, colocado.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P15.62.004		1,000	UD	PRESOSTATO XMP-A12 C TRIPOLAR	36,28	36,28	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,30	1,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,80	4,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,10	17,12	
				TOTAL PARTIDA			**107,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.53.001	*		**UD**	**INSTALACION RACOR 5 VIAS 1" LARG**			
				Ud. Instalación de rácor largo de 5 vías para tubería de 1" de diámetro.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P15.63.001		1,000	UD	RACOR DE 5 VIAS 1" LARGO	8,34	8,34	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,40	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,00	4,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,30	17,16	
				TOTAL PARTIDA			**107,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.53.002	*		**UD**	**INSTALACION RACOR 5 VIAS 1" CORT**			
				Ud. Instalación de rácor corto de 5 vías para tubería de 1" de diámetro.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P15.63.002		1,000	UD	RACOR DE 5 VIAS 1" CORTO	7,78	7,78	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,40	4,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,60	17,02	
				TOTAL PARTIDA			**106,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.53.003	*		**UD**	**INSTALACION REGULADOR AUT.H 0,75**			
				Ud. Instalación de regulador automático para grupo de presión hasta 0,75 C.V.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P15.63.003		1,000	UD	REGULADOR AUTOMAT. HASTA 0,75 CV	129,40	129,40	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,40	5,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	241,10	12,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	253,20	48,11	
				TOTAL PARTIDA			**301,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS UNA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.53.004	*		**UD**	**INSTALACION REGULADOR AUT. H 1,2**			
				Ud. Instalación de regulador automático para grupo de presión hasta 1,2 C.V.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P15.63.004		1,000	UD	REGULADOR AUTOMAT. HASTA 1,2 CV	161,75	161,75	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	163,80	6,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	274,70	13,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	288,50	54,82	
				TOTAL PARTIDA			**343,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.54.001	*		**UD**	**INSTALACION CONTADOR AGUA 3/4"**			
				Ud. Instalación de contador de agua de 3/4", con dos llaves esfera del mismo diámetro.			
O00.001		3,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	71,14	
O00.003		3,250	H.	AYUDANTE	19,87	64,58	
P15.64.001		1,000	UD	CONTADOR DE AGUA 3/4"	80,58	80,58	
P15.11.003		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 3/4"	8,71	17,42	
P15.77.001		13,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	111,10	4,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	251,30	12,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	263,90	50,14	
				TOTAL PARTIDA			**314,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CATORCE EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.54.002	*		**UD**	**INSTALACION CONTADOR AGUA 1"**			
				Ud. Instalación de contador de agua de 1", con dos llaves esfera del mismo diámetro.			
O00.001		3,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	71,14	
O00.003		3,250	H.	AYUDANTE	19,87	64,58	
P15.64.002		1,000	UD	CONTADOR DE AGUA 1"	240,09	240,09	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.77.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	286,00	11,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	433,20	21,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	454,90	86,43	
				TOTAL PARTIDA			**541,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E15.54.003	*		**UD**	**INSTALACION CONTADOR AGUA 1 1/4"**			
				Ud. Instalación de contador de agua de 1 1/4", con dos llaves esfera del mismo diámetro.			
O00.001		4,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	89,75	
O00.003		4,100	H.	AYUDANTE	19,87	81,47	
P15.64.003		1,000	UD	CONTADOR DE AGUA 1 1/4"	327,57	327,57	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.77.001		29,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	29,29	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	395,90	15,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	583,00	29,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	612,20	116,32	
				TOTAL PARTIDA			**728,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.54.004	*		**UD**	**INSTALACION CONTADOR AGUA 1 1/2"**			
				Ud. Instalación de contador de agua de 1 1/2", con dos llaves esfera del mismo diámetro.			
O00.003		4,400	H.	AYUDANTE	19,87	87,43	
O00.001		4,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	96,32	
P15.64.004		1,000	UD	CONTADOR DE AGUA 1 1/2"	508,95	508,95	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.77.001		33,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	33,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	603,30	24,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	811,10	40,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	851,70	161,82	
				TOTAL PARTIDA			**1.013,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.54.005	*		**UD**	**INSTALACION CONTADOR AGUA 2"**			
				Ud. Instalación de contador de agua de 2", con dos llaves esfera del mismo diámetro.			
O00.001		4,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	108,36	
O00.003		4,950	H.	AYUDANTE	19,87	98,36	
P15.64.005		1,000	UD	CONTADOR DE AGUA 2"	1.368,84	1.368,84	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.77.001		40,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	40,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.498,70	59,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.765,40	88,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.853,60	352,18	
				TOTAL PARTIDA			**2.205,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.55.001	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 1/8 CV** ***Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 1/8 CV.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.65.001		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/8 CV	52,65	52,65	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,10	7,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,70	29,96	
				TOTAL PARTIDA			**187,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.55.002	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 1/6 CV** ***Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 1/6 CV.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.65.002		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/6 CV	56,43	56,43	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,90	7,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,60	30,70	
				TOTAL PARTIDA			**192,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.55.003	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 1/4 CV** ***Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 1/4 CV.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.65.003		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/4 CV	67,22	67,22	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	164,70	8,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,00	32,87	
				TOTAL PARTIDA			**205,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.55.004	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 1/3 CV** ***Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 1/3 CV.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.65.004		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/3 CV	73,57	73,57	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,10	8,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,60	34,12	
				TOTAL PARTIDA			**213,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.55.005	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 1/2 CV**			
				Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 1/2 CV.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.65.005		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/2 CV	76,10	76,10	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	173,60	8,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,30	34,64	
				TOTAL PARTIDA			**216,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.55.006	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 3/4 CV**			
				Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 3/4 CV.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.65.006		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 3/4 CV	82,52	82,52	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	180,00	9,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	189,00	35,91	
				TOTAL PARTIDA			**224,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.55.007	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 1 CV**			
				Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 1 CV.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.65.007		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1 CV	89,20	89,20	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	186,70	9,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	196,00	37,24	
				TOTAL PARTIDA			**233,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E15.55.008	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 1 1/2 CV**			
				Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 1 1/2 CV.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.65.008		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1,50 CV	93,59	93,59	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	191,10	9,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	200,60	38,11	
				TOTAL PARTIDA			**238,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.55.009	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 2 CV** ***Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 2 CV.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.65.009		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 2 CV	99,12	99,12	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	218,50	10,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	229,40	43,59	
				TOTAL PARTIDA			**273,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS.

E15.55.010	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 3 CV** ***Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 3 CV.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.65.010		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 3 CV	111,41	111,41	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	230,80	11,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	242,30	46,04	
				TOTAL PARTIDA			**288,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E15.55.011	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 4 CV** ***Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 4 CV.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.65.011		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 4 CV	124,93	124,93	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	245,30	12,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	257,60	48,94	
				TOTAL PARTIDA			**306,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E15.55.012	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 5,50 CV** ***Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 5,50 CV.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.65.012		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 5,50 CV	147,46	147,46	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	267,80	13,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	281,20	53,43	
				TOTAL PARTIDA			**334,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.55.013	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 7,50 CV**			
				Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 7,50 CV.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P15.65.013		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 7,50 CV	210,30	210,30	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	351,60	17,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	369,20	70,15	
				TOTAL PARTIDA			**439,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.55.014	*		**UD**	**BOBINADO BOMBA 10 CV**			
				Ud. Desmontado y traslado a taller para el rebobinado de bomba de 10 CV.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P15.65.014		1,000	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 10 CV	288,09	288,09	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	450,20	22,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	472,70	89,81	
				TOTAL PARTIDA			**562,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.001	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 265**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 265 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.66.001		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 265 STANDAR	60,87	60,87	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,90	2,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,60	3,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,20	14,10	
				TOTAL PARTIDA			**88,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.002	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 415**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 415 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.66.002		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 415 STANDAR	70,65	70,65	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,70	2,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,80	4,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,80	16,11	
				TOTAL PARTIDA			**100,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.003	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 565**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 565 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.66.003		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 565 STANDAR	82,35	82,35	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,40	3,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,00	4,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,60	18,54	
				TOTAL PARTIDA			**116,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.004	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 845**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 845 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.004		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 845 STANDAR	102,06	102,06	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,10	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	115,50	5,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,30	23,05	
				TOTAL PARTIDA			**144,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.005	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 105**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 105 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.005		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 105 STANDAR	213,06	213,06	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	214,10	8,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	231,00	11,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	242,50	46,08	
				TOTAL PARTIDA			**288,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.006	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 108**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 108 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.006		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 108 STANDAR	255,13	255,13	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	256,10	10,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	274,70	13,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	288,50	54,82	
				TOTAL PARTIDA			**343,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.007	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 700**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 700 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.007		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 700 STANDAR	253,35	253,35	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	254,40	10,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	272,90	13,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	286,50	54,44	
				TOTAL PARTIDA			**340,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.56.008	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 130**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 130 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.008		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 130 STANDAR	183,52	183,52	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	184,50	7,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	200,30	10,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	210,30	39,96	
				TOTAL PARTIDA			**250,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E15.56.009	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 120**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 120 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.009		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 120 STANDAR	170,09	170,09	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	171,10	6,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	186,30	9,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	195,60	37,16	
				TOTAL PARTIDA			**232,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.56.010	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 300**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 300 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.010		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 300 STANDAR	152,18	152,18	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,20	6,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	167,70	8,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	176,10	33,46	
				TOTAL PARTIDA			**209,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.011	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 350**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 350 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.66.011		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 350 STANDAR	237,23	237,23	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	238,20	9,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	260,30	13,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	273,30	51,93	
				TOTAL PARTIDA			**325,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E15.56.012	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 900**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 900M Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.012		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 900M STAND	342,86	342,86	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	343,90	13,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	366,00	18,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	384,30	73,02	
				TOTAL PARTIDA			**457,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E15.56.013	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 900P**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 900P Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.66.013		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 900P STAND	384,94	384,94	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	386,00	15,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	411,80	20,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	432,40	82,16	
				TOTAL PARTIDA			**514,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.56.014	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 430**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 430 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.014		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 430 STANDAR	190,68	190,68	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	191,70	7,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	207,70	10,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	218,10	41,44	
				TOTAL PARTIDA			**259,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.015	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 140**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 140 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.66.015		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 140 STANDAR	247,98	247,98	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	249,00	9,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	269,40	13,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	282,90	53,75	
				TOTAL PARTIDA			**336,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.016	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 150**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 150 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.66.016		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 150 STANDAR	347,34	347,34	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	349,40	13,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	375,90	18,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	394,70	74,99	
				TOTAL PARTIDA			**469,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.017	*		**UD**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 160**			
				Ud. Barra tipo Prestobar 160 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P15.66.017		1,000	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 160 STANDAR	347,34	347,34	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	349,40	13,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	375,90	18,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	394,70	74,99	
				TOTAL PARTIDA			**469,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.018	*		**UD**	**COLOCAC. ASIENTO PRESTOBAR 500**			
				Ud. Asiento tipo Prestobar 500 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.66.018		1,000	UD	ASIENTO TIPO PRESTOBAR 500 STAND	452,97	452,97	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	455,00	18,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	483,60	24,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	507,80	96,48	
				TOTAL PARTIDA			**604,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.019	*		**UD**	**COLOCAC. ASIENTO PRESTOBAR 520**			
				Ud. Asiento tipo Prestobar 520 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P15.66.019		1,000	UD	ASIENTO TIPO PRESTOBAR 520 STAND	493,17	493,17	
M00.13.001		0,500	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,19	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	493,20	19,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	519,30	25,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	545,20	103,59	
				TOTAL PARTIDA			**648,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.020	*		**UD**	**COLOCAC. ASIENTO PRESTOBAR 550**			
				Ud. Asiento tipo Prestobar 550 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P15.66.020		1,000	UD	ASIENTO TIPO PRESTOBAR 550 STAND	452,97	452,97	
M00.13.001		0,500	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,19	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	453,00	18,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	477,50	23,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	501,30	95,25	
				TOTAL PARTIDA			**596,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.021	*		**ML**	**COLOC. PASAMANOS PRESTOBAR 1000**			
				Ml. Pasamanos tipo Prestobar 1000 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.021		1,000	ML	PASAMANOS TIPO PRESTOBAR 1000 ST	107,42	107,42	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,40	4,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	121,10	6,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,20	24,17	
				TOTAL PARTIDA			**151,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.022	*		**ML**	**COLOC. PASAMANOS PRESTOBAR 2000**			
				Ml. Pasamanos tipo Prestobar 2000 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.022		1,000	ML	PASAMANOS TIPO PRESTOBAR 2000 ST	136,96	136,96	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	138,00	5,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	151,80	7,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,40	30,29	
				TOTAL PARTIDA			**189,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.023	*		**ML**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 3000**			
				Ml. Barra tipo Prestobar 3000 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.023		1,000	ML	BARRA TIPO PRESTOBAR 3000 STANDA	146,81	146,81	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	147,80	5,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	162,10	8,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	170,20	32,34	
				TOTAL PARTIDA			**202,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.56.024	*		**ML**	**COLOCACION BARRA PRESTOBAR 420**			
				Ml. Barra tipo Prestobar 420 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.66.024		1,000	UD	BARRAS TIPO PRESTOBAR 420 STANDA	465,51	465,51	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	467,50	18,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	500,80	25,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	525,90	99,92	
				TOTAL PARTIDA			**625,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E15.56.025	*		**UD**	**COLOCACION ESPEJO PRESTOBAR 6060**			
				Ud. Espejo tipo Prestobar 6060 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.66.025		1,000	UD	ESPEJO TIPO PRESTOBAR 6060 STAND	406,42	406,42	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	407,40	16,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	432,10	21,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	453,70	86,20	
				TOTAL PARTIDA			**539,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.56.026	*		**UD**	**COLOCACION ESCALERA PRESTOBAR 15**			
				Ud. Escalera tipo Prestobar 0015 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.66.026		1,000	UD	ESCALERA TIPO PRESTOBAR 0015 STA	245,29	245,29	
M00.13.001		0,500	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,19	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	246,30	9,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	273,00	13,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	286,60	54,45	
				TOTAL PARTIDA			**341,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.56.027	*		**UD**	**COLOCACION ESCALERA PRESTOBAR 18**			
				Ud. Escalera tipo Prestobar 0018 Standar o similar, para disminuidos físicos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P15.66.027		1,000	UD	ESCALERA TIPO PRESTOBAR 0018 STA	252,43	252,43	
M00.13.001		0,500	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,19	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	253,40	10,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	280,40	14,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	294,40	55,94	
				TOTAL PARTIDA			**350,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.57.001	*		**UD**	**COLOCACION ARO GRANDE ALASCA**			
				Ud. Aro grande para toalla tipo Alasca o similar, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.001		1,000	UD	ARO GRANDE TIPO ALASCA	15,23	15,23	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,20	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,20	1,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,30	4,62	
				TOTAL PARTIDA			**28,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.57.002	*		**UD**	**COLOCACION ARO PEQUEÑO ALASCA**			
				Ud. Aro pequeño para toalla tipo Alasca o similar, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.002		1,000	UD	ARO PEQUEÑO TIPO ALASCA	13,00	13,00	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,00	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
				TOTAL PARTIDA			**26,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E15.57.003	*		**UD**	**COLOCACION BARRA TOALLERO ALASCA**			
				Ud. Barra toallero tipo Alasca o similar, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.003		1,000	UD	BARRA TOALLERO TIPO ALASCA	17,95	17,95	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,00	1,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,30	5,19	
				TOTAL PARTIDA			**32,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.57.004	*		**UD**	**COLOC. BARRA TOALLERO BIDE ALASC**			
				Ud. Barra toallero bidé, tipo Alasca o similar, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.004		1,000	UD	BARRA TOALLERO BIDE TIPO ALASCA	20,12	20,12	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,10	0,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.57.005	*		**UD**	**COLOCACION PORTARROLLOS ALASCA**			
				Ud. Portarrollos tipo Alasca o similar, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.005		1,000	UD	PORTARROLLOS TIPO ALASCA	11,47	11,47	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,50	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,20	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,20	3,84	
					TOTAL PARTIDA		**24,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.57.006	*		**UD**	**COLOC. DISPENSADOR SECAMANOS ROL**			
				Ud. Dispensador de rollo para secamanos, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.006		1,000	UD	DISPENSADOR SECAMANOS ROLLO	48,64	48,64	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,70	1,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,90	2,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,80	11,55	
					TOTAL PARTIDA		**72,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.57.007	*		**UD**	**COLOC. DOSIFICADOR JABON JHONSON**			
				Ud. Dosificador de jabón tipo Jhonson o similar, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.007		1,000	UD	DOSIFICADOR DE JABON TIPO JHONSO	44,95	44,95	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,00	1,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,10	2,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,80	10,79	
					TOTAL PARTIDA		**67,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.57.008	*		**UD**	**COLOC. JABONERA SENCILLA ALASCA**			
				Ud. Jabonera sencilla tipo Alasca o similar, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.008		1,000	UD	JABONERA SENCILLA TIPO ALASCA	10,76	10,76	
P15.77.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,80	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,50	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,40	3,69	
					TOTAL PARTIDA		**23,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.57.009	*		**UD**	**COLOCACION JABONERA DOBLE ALASCA**			
				Ud. Jabonera doble tipo Alasca o similar, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P15.67.009		1,000	UD	JABONERA DOBLE TIPO ALASCA	15,80	15,80	
P15.77.001		0,150	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,00	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,90	1,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,00	4,56	
					TOTAL PARTIDA		**28,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.001	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 50 MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 50 mm.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.10.001		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC 50MM	14,87	14,87	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,20	4,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,20	16,00	
				TOTAL PARTIDA			**100,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.002	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 63 MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 63 mm.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.10.002		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC 63MM	22,57	22,57	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,20	4,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,60	17,59	
				TOTAL PARTIDA			**110,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.003	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 75 MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 75 mm.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.10.003		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC 75MM	29,08	29,08	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,10	1,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,00	4,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,70	18,94	
				TOTAL PARTIDA			**118,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.004	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 90 MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 90 mm.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.10.004		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC 90MM	46,89	46,89	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,90	1,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,50	5,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,20	22,65	
				TOTAL PARTIDA			**141,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.005	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 110MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 110 mm.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.10.005		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC110MM	48,97	48,97	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,00	2,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	119,80	5,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,80	23,90	
				TOTAL PARTIDA			**149,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.006	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 125MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 125 mm.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.10.006		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC125MM	54,18	54,18	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,20	2,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	125,30	6,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	131,50	24,99	
				TOTAL PARTIDA			**156,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.007	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 140MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 140 mm.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
P15.10.007		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC140MM	61,48	61,48	
P15.77.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,00	2,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,60	6,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,40	27,44	
				TOTAL PARTIDA			**171,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.008	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 160MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 160 mm.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
P15.10.008		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC160MM	64,60	64,60	
P15.77.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,10	2,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	140,80	7,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	147,80	28,08	
				TOTAL PARTIDA			**175,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.009	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 200MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 200 mm.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P15.10.009		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC200MM	67,73	67,73	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,80	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	148,80	7,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	156,20	29,68	
				TOTAL PARTIDA			**185,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.010	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 250MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 250 mm.			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.003		1,900	H.	AYUDANTE	19,87	37,75	
P15.10.010		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC250MM	76,07	76,07	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,10	3,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	161,60	8,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	169,70	32,24	
				TOTAL PARTIDA			**201,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.011	*		**UD**	**COLOCACION COLLARIN TOMA Ø 315MM**			
				Ud. Collarín de hierro fundido para la toma de agua, instalado en tubería existente de PVC y de un diámetro de 315 mm.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.10.011		1,000	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC315MM	114,62	114,62	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,70	4,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	206,90	10,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	217,30	41,29	
				TOTAL PARTIDA			**258,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.012	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 63 MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 63 mm.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.09.001		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 63 MM.	9,68	9,68	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,70	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,80	3,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,60	14,93	
				TOTAL PARTIDA			**93,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.013	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 75 MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 75 mm.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.09.002		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 75 MM.	10,55	10,55	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,60	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,70	3,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,50	15,11	
				TOTAL PARTIDA			**94,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.014	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 90 MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 90 mm.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P15.09.003		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 90 MM.	11,19	11,19	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,40	3,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,20	15,24	
				TOTAL PARTIDA			**95,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.015	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 110MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 110 mm.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.09.004		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 110 MM.	15,10	15,10	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,10	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,60	4,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,80	16,87	
				TOTAL PARTIDA			**105,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.016	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 125MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 125 mm.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P15.09.005		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 125 MM.	19,19	19,19	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,90	4,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,30	17,73	
				TOTAL PARTIDA			**111,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.017	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 140MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 140 mm.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
P15.09.006		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 140 MM.	23,56	23,56	
P15.77.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,10	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,10	4,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,00	19,57	
				TOTAL PARTIDA			**122,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.018	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 160MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 160 mm.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
P15.09.007		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 160 MM.	27,32	27,32	
P15.77.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,90	1,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	102,00	5,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,10	20,35	
				TOTAL PARTIDA			**127,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.019	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 200MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 200 mm.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P15.09.008		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 200 MM.	31,65	31,65	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,70	1,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,20	5,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,80	22,19	
				TOTAL PARTIDA			**138,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.020	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 250MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 250 mm.			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.003		1,900	H.	AYUDANTE	19,87	37,75	
P15.09.009		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 250 MM.	54,52	54,52	
P15.77.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,60	2,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	139,20	6,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	146,20	27,78	
				TOTAL PARTIDA			**173,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.58.021	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA GIBAULT Ø 315MM**			
				Ud. Instalación de junta de hierro fundido "Gibault" para la unión o reparación de tuberías con un diámetro de 315 mm.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.09.010		1,000	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 315 MM.	65,55	65,55	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,60	2,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	155,90	7,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	163,70	31,10	
				TOTAL PARTIDA			**194,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.58.022	*		**UD**	**COLOCACION BRIDA-GRIFO 100 MM**			
				Ud. Colocación de brida con grifo para tubería de 100 mm. de diámetro.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P15.09.011		1,000	UD	BRIDA Y GRIFO PARA TUBERIA 100MM	175,36	175,36	
P15.77.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	179,40	7,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	270,10	13,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	283,60	53,88	
				TOTAL PARTIDA			**337,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E15.59.001	*		**UD**	**SUSTITUCION MEMBRANA VASO EXP.5**			
				Ud. Sustitución de membrana para vaso de expansión de 5 l. desmontando vaso y volverlo a montar junto con el acoplamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P15.70.001		1,000	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 5L.	5,30	5,30	
P15.71.001		1,000	UD	ACOPLAMIENTO 1 1/2"	28,50	28,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,80	1,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	329,60	16,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	346,10	65,76	
				TOTAL PARTIDA			**411,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.59.002	*		**UD**	**SUSTITUCION MEMBRANA VASO EXP.15**			
				Ud. Sustitución de membrana para vaso de expansión de 15 l. desmontando vaso y volverlo a montar junto con el acoplamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P15.70.002		1,000	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 15L.	7,16	7,16	
P15.71.001		1,000	UD	ACOPLAMIENTO 1 1/2"	28,50	28,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,70	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	331,50	16,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	348,10	66,14	
				TOTAL PARTIDA			**414,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.59.003	*		**UD**	**SUSTITUCION MEMBRANA VASO EXP.25**			
				Ud. Sustitución de membrana para vaso de expansión de 25 l. desmontando vaso y volverlo a montar junto con el acoplamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P15.70.003		1,000	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 25L.	10,17	10,17	
P15.71.001		1,000	UD	ACOPLAMIENTO 1 1/2"	28,50	28,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,70	1,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	334,60	16,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	351,40	66,77	
				TOTAL PARTIDA			**418,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E15.59.004	*		**UD**	**SUSTITUCION MEMBRANA VASO EXP.50**			
				Ud. Sustitución de membrana para vaso de expansión de 50 l. desmontando vaso y volverlo a montar junto con el acoplamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P15.70.004		1,000	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 50L.	22,79	22,79	
P15.71.001		1,000	UD	ACOPLAMIENTO 1 1/2"	28,50	28,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,30	2,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	347,80	17,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	365,20	69,39	
				TOTAL PARTIDA			**434,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E15.59.005	*		**UD**	**SUSTITUCION MEMBRANA VASO EXP100**			
				Ud. Sustitución de membrana para vaso de expansión de 100 l. desmontando vaso y volverlo a montar junto con el acoplamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P15.70.005		1,000	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 100L.	69,18	69,18	
P15.71.001		1,000	UD	ACOPLAMIENTO 1 1/2"	28,50	28,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,70	3,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	396,00	19,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	415,80	79,00	
				TOTAL PARTIDA			**494,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E15.59.006	*		**UD**	**SUST. MEMBRANA VASO EXP. 150/200**			
				Ud. Sustitución de membrana para vaso de expansión de 150/200 l. desmontando vaso y volverlo a montar junto con el acoplamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P15.70.006		1,000	UD	MENBRANA VASO EXPANSION 150/200L	167,65	167,65	
P15.71.001		1,000	UD	ACOPLAMIENTO 1 1/2"	28,50	28,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	198,20	7,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	498,40	24,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	523,30	99,43	
				TOTAL PARTIDA			**622,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.59.007	*		**UD**	**SUST. MEMBRANA VASO EXP. 350/500**			
				Ud. Sustitución de membrana para vaso de expansión de 350/500 l. desmontando vaso y volverlo a montar junto con el acoplamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P15.70.007		1,000	UD	MENBRANA VASO EXPANSION 350/500L	231,94	231,94	
P15.71.001		1,000	UD	ACOPLAMIENTO 1 1/2"	28,50	28,50	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	262,50	10,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	565,30	28,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	593,60	112,78	
				TOTAL PARTIDA			**706,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E15.59.008	*		**UD**	**COLOCAC. CONEXION FLEXIBLE 3/4"**			
				Ud. Instalación de conexión flexible especial con refuerzos de 3/4" de diámetro.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.71.002		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	7,83	
P15.77.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
				TOTAL PARTIDA			**20,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E15.59.009	*		**UD**	**COLOCACION CONEXION FLEXIBLE 1"**			
				Ud. Instalación de conexión flexible especial con refuerzos de 1" de diámetro.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.71.003		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	11,38	
P15.77.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,40	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,40	4,07	
				TOTAL PARTIDA			**25,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E15.59.010	*		**UD**	**COLOC. CONEXION FLEXIBLE 1 1/4"**			
				Ud. Instalación de conexión flexible especial con refuerzos de 1 1/4" de diámetro.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P15.71.004		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	24,10	
P15.77.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,30	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,60	1,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,30	6,71	
				TOTAL PARTIDA			**42,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E15.59.011	*		**UD**	**COLOC. CONEXION FLEXIBLE 1 1/2"**			
				Ud. Instalación de conexión flexible especial con refuerzos de 1 1/2" de diámetro.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.71.005		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	37,65	
P15.77.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,90	1,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,80	2,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,30	9,94	
				TOTAL PARTIDA			**62,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E15.59.012	*		**UD**	**COLOCACION CONEXION FLEXIBLE 2"**			
				Ud. Instalación de conexión flexible especial con refuerzos de 2" de diámetro.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P15.71.006		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	48,60	
P15.77.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,80	1,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	61,20	3,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,30	12,22	
				TOTAL PARTIDA			**76,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

N14.56.003.			**UD**	**SOPORTE DE ACERO INOX. PARA LAVABO O PILA**			
				Ud. Construcción de soporte en acero inoxidable, para lavabo o pila, a base de angular 40x40x4 mm. y p. p. de patas de apoyo en redondo de 25 mm. de acero inox., incluso recibido en pararemtos horizontales y verticales con reposición de baldosas cerámicas y de terrazo.			
O00.001		2,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	46,63	
O00.003		2,130	H.	AYUDANTE	19,87	42,32	
P15.56.002		1,000	UD	SOPORTE APOYO INOX. PARA PILETA	37,12	37,12	
P01.01.001		2,000	KG	CEMENTO BLANCO	0,21	0,42	
E00.00.005		1,000	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:6	108,69	108,69	
P15.77.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,60	1,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	247,20	12,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	259,50	49,31	
				TOTAL PARTIDA			**308,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C16 * SANEAMIENTO VERTICAL

E16.00.001 * ML COLOCACION TUBERIA PVC Ø 32 MM.

Ml. Tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.

O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P16.00.001	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 32 MM.	3,09	3,09	
P16.04.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	2,44	
P16.05.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,50	1,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,70	4,69	

TOTAL PARTIDA 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E16.00.002 * ML COLOCACION TUBERIA PVC Ø 40 MM.

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.

O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P16.00.002	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 40 MM.	3,71	3,71	
P16.04.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	2,44	
P16.05.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,20	1,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,60	5,24	

TOTAL PARTIDA 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E16.00.003 * ML COLOCACION TUBERIA PVC Ø 50 MM.

Ml. Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.

O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P16.00.003	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	4,98	4,98	
P16.04.001	1,250	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	3,05	
P16.05.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,30	1,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,80	6,04	

TOTAL PARTIDA 37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E16.00.004 * ML COLOCACION TUBERIA PVC Ø 75 MM.

Ml. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.

O00.001	0,720	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,76	
O00.003	0,720	H.	AYUDANTE	19,87	14,31	
P16.00.004	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 75 MM.	6,74	6,74	
P16.04.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	3,66	
P16.05.001	1,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,70	0,47	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,20	2,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,30	8,42	

TOTAL PARTIDA 52,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.00.005 *		**ML**	**COLOCACION TUBERIA PVC Ø 90 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.***			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P16.00.005	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 90 MM.	8,21	8,21	
P16.04.001	1,750	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	4,27	
P16.05.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,00	0,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	48,00	2,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,40	9,58	
			TOTAL PARTIDA			**59,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E16.00.006 *		**ML**	**COLOCACION TUBERIA PVC Ø 110 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.***			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P16.00.006	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 110 MM.	10,13	10,13	
P16.04.001	2,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	4,88	
P16.05.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,50	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	53,10	2,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,80	10,60	
			TOTAL PARTIDA			**66,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E16.00.007 *		**ML**	**COLOCACION TUBERIA PVC Ø 125 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.***			
O00.001	0,930	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,36	
O00.003	0,930	H.	AYUDANTE	19,87	18,48	
P16.00.007	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 125 MM.	11,58	11,58	
P16.04.001	2,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	6,10	
P16.05.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,80	2,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,80	11,74	
			TOTAL PARTIDA			**73,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E16.00.008 *		**ML**	**COLOCACION TUBERIA PVC Ø 160 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.***			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003	1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P16.00.008	1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 160 MM.	15,02	15,02	
P16.04.001	3,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	7,32	
P16.05.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,90	0,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	72,80	3,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,50	14,54	
			TOTAL PARTIDA			**91,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.00.009	*		**ML**	**COLOCACION TUBERIA PVC Ø 200 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.***			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P16.00.009		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.	19,39	19,39	
P16.04.001		4,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	9,76	
P16.05.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,70	1,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,30	4,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,70	17,61	
				TOTAL PARTIDA			**110,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E16.00.010	*		**ML**	**COLOCACION TUBERIA PVC Ø 250 MM.** ***Ml. Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en desagües de aguas residuales.***			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P16.00.010		1,000	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 250 MM.	31,99	31,99	
P16.04.001		6,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44	14,64	
P16.05.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,70	1,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,30	5,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,90	22,59	
				TOTAL PARTIDA			**141,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E16.01.001	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO PVC 8X8 CM** ***Ud. Sumidero de PVC, de salida vertical (8x8 cm.), colocado.***			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P16.01.001		1,000	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 8X8 CM	9,85	9,85	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,60	3,91	
				TOTAL PARTIDA			**24,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E16.01.002	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO PVC 10X10 CM** ***Ud. Sumidero de PVC, de salida vertical (10x10 cm.), colocado.***			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P16.01.002		1,000	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 10X10CM	10,60	10,60	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,40	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,40	4,07	
				TOTAL PARTIDA			**25,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.01.003	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO PVC 15X15 CM**			
				Ud. Sumidero de PVC, de salida vertical (15x15 cm.), colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P16.01.003		1,000	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 15X15CM	12,58	12,58	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,60	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,50	1,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,60	4,48	
				TOTAL PARTIDA			**28,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.01.004	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO PVC 20X20 CM**			
				Ud. Sumidero de PVC, de salida vertical (20x20 cm.), colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P16.01.004		1,000	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 20X20CM	17,86	17,86	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,90	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,00	1,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,40	5,59	
				TOTAL PARTIDA			**34,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.01.005	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO PVC 25X25 CM**			
				Ud. Sumidero de PVC, de salida vertical (25x25 cm.), colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P16.01.005		1,000	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 25X25CM	22,40	22,40	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,40	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,70	1,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,30	6,52	
				TOTAL PARTIDA			**40,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.01.006	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO PVC 30X30 CM**			
				Ud. Sumidero de PVC, de salida vertical (30x30 cm.), colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P16.01.006		1,000	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 30X30CM	35,27	35,27	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,30	1,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,10	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,40	9,20	
				TOTAL PARTIDA			**57,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.01.007	*		**UD**	**COLOC. SUMIDERO PVC 10X10 CM EMB**			
				Ud. Sumidero de PVC con embellecedor de acero inoxidable, de 10x10 cm., colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P16.01.007		1,000	UD	SUMIDERO PVC EMB. INOX. 10X10 CM	10,09	10,09	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,90	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,90	3,97	
				TOTAL PARTIDA			**24,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.02.001	*		**UD**	**COLOCAC. SUMIDERO SIFONICO 10,4X**			
				Ud. Sumidero de PVC, sifónico de 10,4x10,4 cm., colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P16.01.008		1,000	UD	SUMIDERO PVC SIFONICO 10,4X10,4	8,33	8,33	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,20	1,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,20	4,03	
				TOTAL PARTIDA			**25,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.02.002	*		**UD**	**COLOCACION SUMIDERO SIFONICO 25X**			
				Ud. Sumidero de PVC, sifónico de 25x25 cm., colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P16.01.009		1,000	UD	SUMIDERO PVC SIFONICO 25X25 CM.	25,39	25,39	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,40	1,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,90	1,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,80	7,56	
				TOTAL PARTIDA			**47,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.03.001	*		**UD**	**COLOCACION BOTE SIFONICO Ø 40 48**			
				Ud. Bote sifónico con embellecedor de acero inoxidable con entrada de 40 mm. de diámetro y salida de 48 mm. de diámetro, tuercas de unión, conexionado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P16.02.001		1,000	UD	BOTE SIFONICO EMB. INOX. Ø 40 48	7,21	7,21	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,40	1,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,90	5,87	
				TOTAL PARTIDA			**36,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.03.002	*		**UD**	**COLOCACION BOTE SIFONICO Ø 40 70**			
				Ud. Bote sifónico con embellecedor de acero inoxidable con entrada de 40 mm. de diámetro y salida de 70 mm. de diámetro, tuercas de unión, conexionado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P16.02.002		1,000	UD	BOTE SIFONICO EMB. INOX. Ø 40 70	8,34	8,34	
P16.05.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,40	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,60	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,20	6,12	
				TOTAL PARTIDA			**38,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E16.03.003 *		**UD**	**COLOCACION BOTE SIFONICO Ø 40 77**			
			Ud. Bote sifónico con embellecedor de acero inoxidable con entrada de 40 mm. de diámetro y salida de 77 mm. de diámetro, tuercas de unión, conexionado.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P16.02.003	1,000	UD	BOTE SIFONICO EMB. INOX. Ø 40 77	9,64	9,64	
P16.05.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,70	0,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,00	1,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,60	6,38	
			TOTAL PARTIDA			**39,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E16.04.001 *		**ML**	**COLOCACION CANAL Y REJILLA 17X52**			
			Ml. Canal y rejilla de PVC de 17x52 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocado.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P16.03.001	1,000	ML	CANAL Y REJILLA PVC 17X52 CM.	34,64	34,64	
P16.04.002	1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES CANAL PVC	5,55	5,55	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,20	1,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	62,70	3,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,80	12,50	
			TOTAL PARTIDA			**78,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C17 * ELECTRICIDAD

E17.00.001 *		**ML**	**COLOCACION TUBO BLIND. ENC. Ø 11**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de PVC rígido, blindado, de enchufe con un diámetro de 11 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.00.001	1,000	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 11	1,09	1,09	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,50	0,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
			TOTAL PARTIDA			**11,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.00.002 *		**ML**	**COLOCACION TUBO BLIND. ENC. Ø 13**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de PVC rígido, blindado, de enchufe con un diámetro de 13 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.00.002	1,000	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 13	1,25	1,25	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,60	0,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,10	1,92	
			TOTAL PARTIDA			**12,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.00.003 *		**ML**	**COLOCACION TUBO BLIND. ENC. Ø 16**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de PVC rígido, blindado, de enchufe con un diámetro de 16 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.00.003	1,000	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 16	1,54	1,54	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
			TOTAL PARTIDA			**12,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.00.004 *		**ML**	**COLOCACION TUBO BLIND. ENC. Ø 21**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de PVC rígido, blindado, de enchufe con un diámetro de 21 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003	0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.00.004	1,000	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 21	2,26	2,26	
P17.84.001	0,750	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,76	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,90	0,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,50	2,57	
			TOTAL PARTIDA			**16,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E17.00.005 *		**ML**	**COLOCACION TUBO BLIND. ENC. Ø 29**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de PVC rígido, blindado, de enchufe con un diámetro de 29 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003	0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.00.005	1,000	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 29	3,00	3,00	
P17.84.001	0,750	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,76	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
			TOTAL PARTIDA			**17,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E17.00.006 *		**ML**	**COLOCACION TUBO BLIND. ENC. Ø 36**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de PVC rígido, blindado, de enchufe con un diámetro de 36 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.00.006	1,000	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 36	4,51	4,51	
P17.84.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	1,01	
P17.91.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,10	0,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,00	3,80	
			TOTAL PARTIDA			**23,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.00.007	*		**ML**	**COLOCACION TUBO BLIND. ENC. Ø 48**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo de PVC rígido, blindado, de enchufe con un diámetro de 48 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.00.007		1,000	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 48	5,98	5,98	
P17.84.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	1,01	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
				TOTAL PARTIDA			**27,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.01.001	*		**ML**	**COLOCACION TUBO ACERO ENC. Ø 11**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo de acero, enchufable de PG con un diámetro de 11 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001		0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.003		0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P17.01.001		1,000	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 11	2,99	2,99	
P17.85.001		0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. TUBO ACERO	1,29	0,65	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,40	0,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,30	3,48	
				TOTAL PARTIDA			**21,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.01.002	*		**ML**	**COLOCACION TUBO ACERO ENC. Ø 13**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo de acero, enchufable de PG con un diámetro de 13 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.01.002		1,000	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 13	3,24	3,24	
P17.85.001		0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. TUBO ACERO	1,29	0,65	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,10	0,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,00	3,61	
				TOTAL PARTIDA			**22,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E17.01.003	*		**ML**	**COLOCACION TUBO ACERO ENC. Ø 16**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo de acero, enchufable de PG con un diámetro de 16 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001		0,340	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,44	
O00.003		0,340	H.	AYUDANTE	19,87	6,76	
P17.01.003		1,000	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 16	3,58	3,58	
P17.85.001		0,750	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. TUBO ACERO	1,29	0,97	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,50	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,40	3,88	
				TOTAL PARTIDA			**24,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.01.004 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ACERO ENC. Ø 21**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de acero, enchufable de PG con un diámetro de 21 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.01.004	1,000	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 21	4,49	4,49	
P17.85.001	0,750	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. TUBO ACERO	1,29	0,97	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,00	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
			TOTAL PARTIDA			**27,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E17.01.005 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ACERO ENC. Ø 29**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de acero, enchufable de PG con un diámetro de 29 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003	0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P17.01.005	1,000	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 29	6,30	6,30	
P17.85.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. TUBO ACERO	1,29	1,29	
P17.91.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,40	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,70	1,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,20	5,74	
			TOTAL PARTIDA			**35,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.01.006 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ACERO ENC. Ø 36**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de acero, enchufable de PG con un diámetro de 36 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.01.006	1,000	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 36	9,89	9,89	
P17.85.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. TUBO ACERO	1,29	1,94	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,80	0,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,60	2,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,70	8,49	
			TOTAL PARTIDA			**53,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E17.01.007 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ACERO ENC. Ø 48**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo de acero, enchufable de PG con un diámetro de 48 mm., incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.01.007	1,000	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 48	12,80	12,80	
P17.85.001	2,000	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. TUBO ACERO	1,29	2,58	
P17.91.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	51,00	2,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,50	10,17	
			TOTAL PARTIDA			**63,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.02.001 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ELECPLAS F. Ø 9**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible forrado con PVC tipo Elecplas de 9 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P17.02.001	1,000	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 9	1,97	1,97	
P17.86.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS TUBO ELECPLAS	1,43	0,72	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
			TOTAL PARTIDA			**20,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.02.002 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ELECPLAS F. Ø 11**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible forrado con PVC tipo Elecplas de 11 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.003	0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P17.02.002	1,000	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 11	2,33	2,33	
P17.86.001	0,750	UD	P.P. PIEZAS TUBO ELECPLAS	1,43	1,07	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,40	0,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,30	3,48	
			TOTAL PARTIDA			**21,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.02.003 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ELECPLAS F. Ø 13**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible forrado con PVC tipo Elecplas de 13 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.02.003	1,000	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 13	2,70	2,70	
P17.86.001	0,750	UD	P.P. PIEZAS TUBO ELECPLAS	1,43	1,07	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,20	0,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,10	3,63	
			TOTAL PARTIDA			**22,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.02.004 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ELECPLAS F. Ø 16**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible forrado con PVC tipo Elecplas de 16 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,340	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,44	
O00.003	0,340	H.	AYUDANTE	19,87	6,76	
P17.02.004	1,000	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 16	3,06	3,06	
P17.86.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS TUBO ELECPLAS	1,43	1,43	
P17.91.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,70	3,93	
			TOTAL PARTIDA			**24,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.02.005 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ELECPLAS F. Ø 21**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible forrado con PVC tipo Elecplas de 21 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.02.005	1,000	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 21	4,33	4,33	
P17.86.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS TUBO ELECPLAS	1,43	1,43	
P17.91.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,70	1,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,80	4,52	
			TOTAL PARTIDA			**28,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.02.006 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ELECPLAS F. Ø 29**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible forrado con PVC tipo Elecplas de 29 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.02.006	1,000	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 29	5,70	5,70	
P17.86.001	1,250	UD	P.P. PIEZAS TUBO ELECPLAS	1,43	1,79	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,60	1,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,80	5,09	
			TOTAL PARTIDA			**31,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.02.007 *		**ML**	**COLOCACION TUBO ELECPLAS F. Ø 36**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible forrado con PVC tipo Elecplas de 36 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales y de sujeción.			
O00.001	0,430	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,41	
O00.003	0,430	H.	AYUDANTE	19,87	8,54	
P17.02.007	1,000	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 36	7,69	7,69	
P17.86.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS TUBO ELECPLAS	1,43	2,15	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,20	1,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,70	5,83	
			TOTAL PARTIDA			**36,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.03.001 *		**ML**	**COLOCACION TUBO METALICO F. Ø 80**			
			Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible para conducciones exteriores de 80 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas de sujeción.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P17.03.001	1,000	ML	TUBO METALICO FLEXIBLE Ø 80	30,60	30,60	
P17.91.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,60	1,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	87,20	4,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,50	17,39	
			TOTAL PARTIDA			**108,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.03.002	*		**ML**	**COLOCACION TUBO METALICO F. Ø100**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo metálico flexible para conducciones exteriores de 100 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas de sujeción.			
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
P17.03.002		1,000	ML	TUBO METALICO FLEXIBLE Ø 100	41,91	41,91	
P17.91.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,00	1,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	100,00	5,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	105,00	19,95	
				TOTAL PARTIDA			**124,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.04.001	*		**ML**	**COLOC. TUBO CORRUGADO REF. Ø 13**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo corrugado reforzado de 13 mm. de diámetro.			
O00.001		0,020	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,44	
P17.04.001		1,000	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 13	0,35	0,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	0,80	0,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	0,90	0,17	
				TOTAL PARTIDA			**1,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.04.002	*		**ML**	**COLOC. TUBO CORRUGADO REF. Ø 16**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo corrugado reforzado de 16 mm. de diámetro.			
O00.001		0,020	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,44	
P17.04.002		1,000	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 16	0,39	0,39	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	0,90	0,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	0,90	0,17	
				TOTAL PARTIDA			**1,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.04.003	*		**ML**	**COLOC. TUBO CORRUGADO REF. Ø 23**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo corrugado reforzado de 23 mm. de diámetro.			
O00.001		0,020	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,44	
P17.04.003		1,000	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 23	0,65	0,65	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,10	0,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,20	0,23	
				TOTAL PARTIDA			**1,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.04.004	*		**ML**	**COLOC. TUBO CORRUGADO REF. Ø 29**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo corrugado reforzado de 29 mm. de diámetro.			
O00.001		0,020	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,44	
P17.04.004		1,000	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 29	0,99	0,99	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,50	0,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,60	0,30	
				TOTAL PARTIDA			**1,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.04.005	*		**ML**	**COLOC. TUBO CORRUGADO REF. Ø 36**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo corrugado reforzado de 36 mm. de diámetro.			
O00.001		0,020	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,44	
P17.04.005		1,000	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 36	1,32	1,32	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,80	0,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,90	0,36	
				TOTAL PARTIDA			**2,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E17.05.001	*		**ML**	**COLOCACION TUBO REFLEX D/C Ø 13**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Reflex (dos capas de PVC) de 13 mm. de diámetro.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.05.001		1,000	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 13	0,51	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,70	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,00	0,95	
				TOTAL PARTIDA			**5,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.05.002	*		**ML**	**COLOCACION TUBO REFLEX D/C Ø 16**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Reflex (dos capas de PVC) de 16 mm. de diámetro.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.05.002		1,000	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 16	0,66	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,90	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,10	0,97	
				TOTAL PARTIDA			**6,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E17.05.003	*		**ML**	**COLOCACION TUBO REFLEX D/C Ø 23**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Reflex (dos capas de PVC) de 23 mm. de diámetro.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.05.003		1,000	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 23	0,97	0,97	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,20	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,50	1,05	
				TOTAL PARTIDA			**6,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E17.05.004	*		**ML**	**COLOCACION TUBO REFLEX D/C Ø 29**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Reflex (dos capas de PVC) de 29 mm. de diámetro.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.05.004		1,000	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 29	1,23	1,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,50	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.05.005	*		**ML**	**COLOCACION TUBO REFLEX D/C Ø 36**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Reflex (dos capas de PVC) de 36 mm. de diámetro.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.05.005		1,000	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 36	1,70	1,70	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
				TOTAL PARTIDA			**7,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.06.001	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALFLEX Ø 50**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canalflex para conducciones exteriores de 50 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.06.001		1,000	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 50	1,02	1,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.06.002	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALFLEX Ø 65**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canalflex para conducciones exteriores de 65 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.06.002		1,000	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 65	1,52	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,80	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,20	1,56	
				TOTAL PARTIDA			**9,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.06.003	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALFLEX Ø 80**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canalflex para conducciones exteriores de 80 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.06.003		1,000	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 80	2,27	2,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,10	1,73	
				TOTAL PARTIDA			**10,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.06.004	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALFLEX Ø 100**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canalflex para conducciones exteriores de 100 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.06.004		1,000	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 100	3,01	3,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
				TOTAL PARTIDA			**11,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.06.005	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALFLEX Ø 125**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canalflex para conducciones exteriores de 125 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.06.005		1,000	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 125	5,36	5,36	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,80	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,40	2,36	
				TOTAL PARTIDA			**14,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.07.001	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 32**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 32 mm. de diámetro.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.07.001		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 32	0,98	0,98	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
				TOTAL PARTIDA			**7,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.07.002	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 40**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 40 mm. de diámetro.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.07.002		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 40	1,00	1,00	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.07.003	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 50**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 50 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.07.003		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 50	1,52	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,80	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,20	1,56	
				TOTAL PARTIDA			**9,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.07.004	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 63**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 63 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.07.004		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 63	2,69	2,69	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.07.005	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 75**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 75 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.07.005		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 75	2,71	2,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.07.006	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 90**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 90 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.07.006		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 90	4,24	4,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,70	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,20	2,13	
				TOTAL PARTIDA			**13,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.07.007	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 110**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 110 mm. de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.07.007		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 110	5,28	5,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,80	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,30	2,34	
				TOTAL PARTIDA			**14,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.07.008	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 125**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 125 mm. de diámetro.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.07.008		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 125	7,03	7,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,00	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
				TOTAL PARTIDA			**18,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.07.009	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 140**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 140 mm. de diámetro.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.07.009		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 140	7,91	7,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,80	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.07.010	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CANALDUR Ø 160**			
				Ml. Suministro y colocación de tubo tipo Canaldur para conducciones exteriores de 160 mm. de diámetro.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.07.010		1,000	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 160	9,85	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,90	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,80	0,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,70	3,55	
				TOTAL PARTIDA			**22,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E17.08.001	*		**ML**	**COLOC. CANAL SALVACABLES Ø 50 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal de PVC especial salvacables de 50 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003		0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.08.001		1,000	ML	CANAL SALVACABLES Ø 50	4,78	4,78	
P17.87.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS CANAL SALVACABLES	1,34	1,34	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,60	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,60	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,50	3,71	
				TOTAL PARTIDA			**23,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E17.08.002	*		**ML**	**COLOC. CANAL SALVACABLES Ø 70 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal de PVC especial salvacables de 70 mm. de diámetro, incluso p.p de piezas especiales.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003		0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.08.002		1,000	ML	CANAL SALVACABLES Ø 70	8,39	8,39	
P17.87.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS CANAL SALVACABLES	1,34	1,34	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,20	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,30	1,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,50	4,47	
				TOTAL PARTIDA			**27,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.09.001	*		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 10X22MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 10x22 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.09.001		1,000	ML	CANAL TABIQUE 10X22	1,35	1,35	
P17.88.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	1,51	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,70	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,30	2,53	
				TOTAL PARTIDA			**15,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.09.002	*		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 12X32MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 12x32 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.09.002		1,000	ML	CANAL TABIQUE 12X32	2,28	2,28	
P17.88.001		1,100	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	1,66	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,80	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,50	2,76	
				TOTAL PARTIDA			**17,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.09.003	*		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 16X30MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 16x30 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.09.003		1,000	ML	CANAL TABIQUE 16X30	2,84	2,84	
P17.88.001		1,250	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	1,89	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,60	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,40	2,93	
				TOTAL PARTIDA			**18,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.09.004	*		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 16X40MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 16x40 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.09.004		1,000	ML	CANAL TABIQUE 16X40	3,46	3,46	
P17.88.001		1,250	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	1,89	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,30	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.09.005	*		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 16X50MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 16x50 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.09.005		1,000	ML	CANAL TABIQUE 16X50	4,24	4,24	
P17.88.001		1,250	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	1,89	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,60	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,30	0,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,20	3,46	
				TOTAL PARTIDA			**21,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.09.006 *		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 16X60MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 16x60 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.09.006	1,000	ML	CANAL TABIQUE 16X60	5,37	5,37	
P17.88.001	1,250	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	1,89	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,50	0,93	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,50	3,71	
			TOTAL PARTIDA			**23,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E17.09.007 *		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 20X30MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 20x30 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.09.007	1,000	ML	CANAL TABIQUE 20X30	3,29	3,29	
P17.88.001	1,250	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	1,89	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
			TOTAL PARTIDA			**20,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.09.008 *		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 20X50MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 20x50 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.09.008	1,000	ML	CANAL TABIQUE 20X50	5,13	5,13	
P17.88.001	1,400	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	2,11	
P17.91.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,80	0,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,70	3,74	
			TOTAL PARTIDA			**23,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.09.009 *		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 20X70MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 20x70 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003	0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.09.009	1,000	ML	CANAL TABIQUE 20X70	7,06	7,06	
P17.88.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	2,27	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,40	1,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,60	4,48	
			TOTAL PARTIDA			**28,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.09.010	*		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 40X60MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 40x60 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003		0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.09.010		1,000	ML	CANAL TABIQUE 40X60	8,16	8,16	
P17.88.001		1,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	2,27	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,40	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,60	1,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,80	4,71	
				TOTAL PARTIDA			**29,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.09.011	*		**ML**	**COLOCACION CANAL TABIQUE 40X90MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 40x90 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003		0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.09.011		1,000	ML	CANAL TABIQUE 40X90	11,51	11,51	
P17.88.001		1,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	2,27	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,80	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,10	1,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,40	5,40	
				TOTAL PARTIDA			**33,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.09.012	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL TABIQUE 40X110 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 40x110 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.09.012		1,000	ML	CANAL TABIQUE 40X110	14,70	14,70	
P17.88.001		2,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	3,02	
P17.91.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,50	1,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,20	6,50	
				TOTAL PARTIDA			**40,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.09.013	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL TABIQUE 40X150 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 40x150 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.09.013		1,000	ML	CANAL TABIQUE 40X150	18,56	18,56	
P17.88.001		3,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	4,53	
P17.91.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,40	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,30	7,85	
				TOTAL PARTIDA			**49,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.09.014	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL TABIQUE 60X110 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal con tabique de separación interior de PVC rígido de 60x110 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.09.014		1,000	ML	CANAL TABIQUE 60X110	16,15	16,15	
P17.88.001		3,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51	4,53	
P17.91.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,20	0,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,90	1,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,70	7,35	
				TOTAL PARTIDA			**46,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.001	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 10X22 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 10x22 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.10.001		1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 10X22	1,11	1,11	
P17.89.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,29	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,90	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,20	0,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,80	2,43	
				TOTAL PARTIDA			**15,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.002	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 10X30 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 10x30 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.10.002		1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 10X30	1,55	1,55	
P17.89.001		1,100	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,42	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,50	2,57	
				TOTAL PARTIDA			**16,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.003	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 12X20 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 12x20 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.10.003		1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 12X20	1,37	1,37	
P17.89.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,29	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,50	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,10	2,49	
				TOTAL PARTIDA			**15,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.004	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 16X30 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 16x30 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.10.004		1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 16X30	2,42	2,42	
P17.89.001		1,250	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,61	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
				TOTAL PARTIDA			**17,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.005	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 20X32 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 20x32 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.10.005		1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 20X32	3,29	3,29	
P17.89.001		1,200	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,55	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,50	2,95	
				TOTAL PARTIDA			**18,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.006	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 12X40 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 12x40 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.10.006		1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 12X40	3,59	3,59	
P17.89.001		1,200	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,55	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,10	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,80	3,00	
				TOTAL PARTIDA			**18,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.007	*		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 16X40 MM**			
				Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 16x40 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.10.007		1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 16X40	3,46	3,46	
P17.89.001		1,200	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,55	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
				TOTAL PARTIDA			**18,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.008 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 20X40 MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 20x40 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003	0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.10.008	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 20X40	3,95	3,95	
P17.89.001	1,200	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,55	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,00	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,40	0,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,20	3,08	
			TOTAL PARTIDA			**19,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E17.10.009 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 20X50 MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 20x50 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.10.009	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 20X50	3,81	3,81	
P17.89.001	1,400	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,81	
P17.91.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,40	0,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,10	0,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,90	3,40	
			TOTAL PARTIDA			**21,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.10.010 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 30X40 MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 30x40 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.10.010	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 30X40	5,03	5,03	
P17.89.001	1,400	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,81	
P17.91.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,30	0,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
			TOTAL PARTIDA			**22,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.10.011 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 30X60 MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 30x60 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003	0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.10.011	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 30X60	6,50	6,50	
P17.89.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,94	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,50	0,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,50	1,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,60	4,29	
			TOTAL PARTIDA			**26,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.012 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 40X40 MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 40x40 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003	0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.10.012	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X40	5,76	5,76	
P17.89.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,94	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,80	4,14	
			TOTAL PARTIDA			**25,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.10.013 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 40X60 MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 40x60 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003	0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.10.013	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X60	7,46	7,46	
P17.89.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,94	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,40	0,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,50	1,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,70	4,50	
			TOTAL PARTIDA			**28,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E17.10.014 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 40X90 MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 40x90 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003	0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.10.014	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X90	10,43	10,43	
P17.89.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	1,94	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,40	0,54	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,60	1,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,90	5,11	
			TOTAL PARTIDA			**32,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS.

E17.10.015 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 40X110MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 40x110 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.10.015	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X110	12,51	12,51	
P17.89.001	2,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	2,58	
P17.91.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,60	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,80	1,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,30	5,95	
			TOTAL PARTIDA			**37,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.016 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 40X150MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 40x150 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.10.016	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X150	16,84	16,84	
P17.89.001	3,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	3,87	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,70	0,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	37,40	1,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,30	7,47	
			TOTAL PARTIDA			**46,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.10.017 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 60X90 MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 60x90 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.10.017	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X90	12,76	12,76	
P17.89.001	2,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	2,58	
P17.91.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,10	1,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,60	6,00	
			TOTAL PARTIDA			**37,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.10.018 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 60X110MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 60x110 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.10.018	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X110	15,46	15,46	
P17.89.001	3,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	3,87	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,40	0,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	34,70	1,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,50	6,94	
			TOTAL PARTIDA			**43,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.10.019 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 60X130MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 60x130 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.10.019	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X130	19,17	19,17	
P17.89.001	3,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	4,52	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,70	1,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,50	2,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,60	8,09	
			TOTAL PARTIDA			**50,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.10.020 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 60X150MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 60x150 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.10.020	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X150	22,32	22,32	
P17.89.001	4,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	5,16	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,50	1,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	44,50	2,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,70	8,87	
			TOTAL PARTIDA			**55,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.10.021 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 60X190MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 60x190 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.10.021	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X190	26,86	26,86	
P17.89.001	5,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	7,10	
P17.91.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,50	1,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	53,80	2,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,50	10,74	
			TOTAL PARTIDA			**67,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E17.10.022 *		**ML**	**COLOCAC. CANAL SIN SEP. 60X230MM**			
			Ml. Suministro y colocación de canal sin separación interior de PVC rígido de 60x230 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.10.022	1,000	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X230	20,62	20,62	
P17.89.001	7,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29	9,03	
P17.91.001	3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,20	1,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	53,30	2,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,00	10,64	
			TOTAL PARTIDA			**66,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.11.001 *		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 40X100**			
			Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 40x100 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.11.001	1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 40X100	11,23	11,23	
P17.90.001	2,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	3,78	
P17.91.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,50	0,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,30	6,14	
			TOTAL PARTIDA			**38,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.11.002	*		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 40X130**			
				Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 40x130 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.11.002		1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 40X130	15,69	15,69	
P17.90.001		2,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	3,78	
P17.91.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,00	0,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,40	1,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,20	7,07	
				TOTAL PARTIDA			**44,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.11.003	*		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 50X100**			
				Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 50x100 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.11.003		1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 50X100	12,68	12,68	
P17.90.001		3,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	4,53	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,80	1,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,50	6,75	
				TOTAL PARTIDA			**42,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.11.004	*		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 50X160**			
				Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 50x160 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.11.004		1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 50X160	23,92	23,92	
P17.90.001		3,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	4,53	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,50	1,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,50	2,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,80	9,08	
				TOTAL PARTIDA			**56,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.11.005	*		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 60X100**			
				Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 60x100 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.11.005		1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 60X100	15,19	15,19	
P17.90.001		3,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	4,53	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,70	0,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,40	1,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,20	7,26	
				TOTAL PARTIDA			**45,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.11.006	*		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 60X130**			
				Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 60x130 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.11.006		1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 60X130	18,18	18,18	
P17.90.001		3,500	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	5,29	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,50	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,30	2,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,30	8,04	
				TOTAL PARTIDA			**50,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.11.007	*		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 60X170**			
				Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 60x170 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.11.007		1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 60X170	23,75	23,75	
P17.90.001		4,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	6,04	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,80	1,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,70	2,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,10	9,52	
				TOTAL PARTIDA			**59,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.11.008	*		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 65X160**			
				Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 65x160 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.11.008		1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 65X160	29,78	29,78	
P17.90.001		5,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	7,55	
P17.91.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,90	1,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,10	2,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,90	11,19	
				TOTAL PARTIDA			**70,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.11.009	*		**ML**	**COLOC. CANAL ALOJ. MECAN. 65X250**			
				Ml. Suministro y colocación de canal especial para alojamiento de mecanismos de PVC rígido de 65x250 mm., incluso p.p de puentes, esquineras, finales, etc.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.11.009		1,000	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 65X250	37,98	37,98	
P17.90.001		6,000	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51	9,06	
P17.91.001		3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,60	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,40	3,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,00	14,25	
				TOTAL PARTIDA			**89,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.12.001	*		**ML**	**COLOCAC. TABIQUE SEPARADOR CANAL**			
				Ml. Suministro y colocación de tabique separador para canal de PVC rígida.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.11.010		1,000	ML	TABIQUE SEPARADOR	2,34	2,34	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,00	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,40	1,79	
				TOTAL PARTIDA			**11,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E17.12.002	*		**ML**	**COLOCACION PLACA MECANISMO CANAL**			
				Ml. Colocación de placa para mecanismos adaptada a canal de PVC rígida.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.11.011		1,000	ML	PLACA MECANISMOS DIN	13,79	13,79	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,00	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,30	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,40	4,26	
				TOTAL PARTIDA			**26,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.13.001	*		**ML**	**COLOCACION HILO REFOR. 700V. 1,5**			
				Ml. Hilo de línea reforzado de 1,50 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.12.001		1,000	ML	HILO LINEA REFORZ. 700 V. DE 1,5	0,30	0,30	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,50	0,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,60	0,49	
				TOTAL PARTIDA			**3,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E17.13.002	*		**ML**	**COLOCACION HILO REFOR. 700V. 2,5**			
				Ml. Hilo de línea reforzado de 2,50 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.12.002		1,000	ML	HILO LINEA REFORZ. 700 V. DE 2,5	0,53	0,53	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,90	0,55	
				TOTAL PARTIDA			**3,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.003	*		**ML**	**COLOCACION HILO REFOR. 700V. 4**			
				Ml. Hilo de línea reforzado de 4 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.12.003		1,000	ML	HILO LINEA REFORZ. 700 V. DE 4	0,80	0,80	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
				TOTAL PARTIDA			**3,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.004	*		**ML**	**COLOCACION CABLE REFOR. 700V. 6**			
				Ml. Cable de línea reforzado de 6 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.12.004		1,000	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. 6	1,25	1,25	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,70	0,89	
				TOTAL PARTIDA			**5,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.005	*		**ML**	**COLOCACION CABLE REFOR. 700V. 10**			
				Ml. Cable de línea reforzado de 10 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.12.005		1,000	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 10	2,08	2,08	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,30	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,60	1,06	
				TOTAL PARTIDA			**6,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.006	*		**ML**	**COLOCACION CABLE REFOR. 700V. 16**			
				Ml. Cable de línea reforzado de 16 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
O00.003		0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P17.12.006		1,000	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 16	3,23	3,23	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.007	*		**ML**	**COLOCACION CABLE REFOR. 700V. 25**			
				Ml. Cable de línea reforzado de 25 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003		0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P17.12.007		1,000	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 25	5,24	5,24	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,20	2,32	
				TOTAL PARTIDA			**14,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.008	*		**ML**	**COLOCACION CABLE REFOR. 700V. 35**			
				Ml. Cable de línea reforzado de 35 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.12.008		1,000	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 35	7,45	7,45	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,00	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
				TOTAL PARTIDA			**18,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.009	*		**ML**	**COLOCACION CABLE REFOR. 700V. 50**			
				Ml. Cable de línea reforzado de 50 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.12.009		1,000	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 50	10,55	10,55	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,00	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,00	3,80	
				TOTAL PARTIDA			**23,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.010	*		**ML**	**COLOCACION CABLE REFOR. 700V. 70**			
				Ml. Cable de línea reforzado de 70 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.12.010		1,000	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 70	14,68	14,68	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,40	0,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,80	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,10	4,96	
				TOTAL PARTIDA			**31,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.13.011	*		**ML**	**COLOCACION CABLE REFOR. 700V. 95**			
				Ml. Cable de línea reforzado de 95 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.12.011		1,000	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 95	20,43	20,43	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,90	1,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,60	6,57	
				TOTAL PARTIDA			**41,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.001	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REF. 700V. 1,5**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 1,50 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.13.001		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 1,5	0,34	0,34	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,50	0,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
				TOTAL PARTIDA			**3,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.002	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REF. 700V. 2,5**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 2,50 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.13.002		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 2,5	0,54	0,54	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,90	0,55	
				TOTAL PARTIDA			**3,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.003	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 4**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 4 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.13.003		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 4	0,82	0,82	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
				TOTAL PARTIDA			**3,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.004	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 6**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 6 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.13.004		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 6	1,29	1,29	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,50	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,70	0,89	
				TOTAL PARTIDA			**5,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.005	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 10**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 10 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.13.005		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 10	2,19	2,19	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.006	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 16**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 16 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
O00.003		0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P17.13.006		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 16	3,42	3,42	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,60	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,50	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,90	1,50	
				TOTAL PARTIDA			**9,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.007	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 25**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 25 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003		0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P17.13.007		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 25	5,52	5,52	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,90	0,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,50	2,38	
				TOTAL PARTIDA			**14,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.008	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 35**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 35 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.13.008		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 35	8,14	8,14	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.009	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 50**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 50 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.13.009		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 50	11,34	11,34	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,90	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,90	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,90	3,97	
				TOTAL PARTIDA			**24,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.010	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 70**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 70 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.13.010		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 70	15,94	15,94	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,70	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,10	1,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,50	5,23	
				TOTAL PARTIDA			**32,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.14.011	*		**ML**	**COL. CABLE FLEX. REFOR. 700V. 95**			
				Ml. Cable flexible reforzado de 95 mm2. con aislamiento de 700 V., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.13.011		1,000	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 95	21,09	21,09	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,90	0,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,60	1,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,30	6,71	
				TOTAL PARTIDA			**41,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.001	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. 1X1,5** ***Ml. Cable RV-CU de 1x1,50 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.***			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.14.001		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X1,5	0,46	0,46	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,80	0,53	
				TOTAL PARTIDA			**3,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.15.002	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. 1X2,5** ***Ml. Cable RV-CU de 1x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.***			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.14.002		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X2,5	0,63	0,63	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,80	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,00	0,57	
				TOTAL PARTIDA			**3,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.15.003	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X4** ***Ml. Cable RV-CU de 1x4 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.***			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.14.003		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X4	0,92	0,92	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,10	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,30	0,63	
				TOTAL PARTIDA			**3,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.15.004	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X6** ***Ml. Cable RV-CU de 1x6 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.***			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.14.004		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X6	1,26	1,26	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,70	0,89	
				TOTAL PARTIDA			**5,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.005	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X10**			
				Ml. Cable RV-CU de 1x10 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.14.005		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X10	2,00	2,00	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,20	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,20	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,50	1,05	
				TOTAL PARTIDA			**6,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.15.006	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X16**			
				Ml. Cable RV-CU de 1x16 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
O00.003		0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P17.14.006		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X16	2,97	2,97	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,10	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,40	1,41	
				TOTAL PARTIDA			**8,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.15.007	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X25**			
				Ml. Cable RV-CU de 1x25 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003		0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P17.14.007		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X25	4,50	4,50	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,80	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,40	2,17	
				TOTAL PARTIDA			**13,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.15.008	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X35**			
				Ml. Cable RV-CU de 1x35 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.14.008		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X35	6,28	6,28	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,80	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,70	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,40	2,74	
				TOTAL PARTIDA			**17,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.009	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X50**			
				Ml. Cable RV-CU de 1x50 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.14.009		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X50	8,30	8,30	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,80	0,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
				TOTAL PARTIDA			**20,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.010	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X70**			
				Ml. Cable RV-CU de 1x70 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.14.010		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X70	12,22	12,22	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,00	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,30	1,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,40	4,45	
				TOTAL PARTIDA			**27,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.011	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 1X95**			
				Ml. Cable RV-CU de 1x95 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.14.011		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X95	15,91	15,91	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,70	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.012	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 1X120**			
				Ml. Cable RV-CU de 1x120 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.14.012		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X120	19,51	19,51	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,90	1,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,60	6,76	
				TOTAL PARTIDA			**42,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.013 *		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 1X150**			
			Ml. Cable RV-CU de 1x150 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.14.013	1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X150	24,29	24,29	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,30	1,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	38,80	1,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,80	7,75	
			TOTAL PARTIDA			**48,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.15.014 *		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 1X185**			
			Ml. Cable RV-CU de 1x185 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.14.014	1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X185	31,52	31,52	
P17.91.001	1,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,80	1,31	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	48,80	2,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,20	9,73	
			TOTAL PARTIDA			**60,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.15.015 *		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 1X240**			
			Ml. Cable RV-CU de 1x240 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.14.015	1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X240	39,08	39,08	
P17.91.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,60	1,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,90	2,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,90	11,76	
			TOTAL PARTIDA			**73,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.15.016 *		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 2X2,5**			
			Ml. Cable RV-CU de 2x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003	0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.14.016	1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø2X2,5	1,47	1,47	
P17.91.001	0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
			TOTAL PARTIDA			**7,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.017	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 3X1,5**			
				Ml. Cable RV-CU de 3x1,50 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.14.017		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X1,5	1,44	1,44	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
				TOTAL PARTIDA			**7,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.018	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 3X2,5**			
				Ml. Cable RV-CU de 3x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.14.018		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X2,5	1,96	1,96	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,40	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.019	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 3X4**			
				Ml. Cable RV-CU de 3x4 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003		0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P17.14.019		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X4	3,01	3,01	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
				TOTAL PARTIDA			**11,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.020	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 3X6**			
				Ml. Cable RV-CU de 3x6 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.14.020		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X6	4,16	4,16	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,60	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
				TOTAL PARTIDA			**13,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.021	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 3X10**			
				Ml. Cable RV-CU de 3x10 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003		0,170	H.	AYUDANTE	19,87	3,38	
P17.14.021		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X10	6,64	6,64	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,30	2,91	
				TOTAL PARTIDA			**18,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.022	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 3X16**			
				Ml. Cable RV-CU de 3x16 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.14.022		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X16	9,86	9,86	
P17.91.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,50	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
				TOTAL PARTIDA			**23,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.023	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 3X25**			
				Ml. Cable RV-CU de 3x25 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.14.023		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X25	15,41	15,41	
P17.91.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,10	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,00	1,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,30	5,19	
				TOTAL PARTIDA			**32,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.024	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 4X1,5**			
				Ml. Cable RV-CU de 4x1,50 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,110	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,41	
O00.003		0,110	H.	AYUDANTE	19,87	2,19	
P17.14.024		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X1,5	1,82	1,82	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,80	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
				TOTAL PARTIDA			**8,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.025	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV Ø 4X2,5**			
				Ml. Cable RV-CU de 4x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.14.025		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X2,5	2,61	2,61	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,90	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,40	1,60	
				TOTAL PARTIDA			**10,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E17.15.026	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 4X4**			
				Ml. Cable RV-CU de 4x4 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.14.026		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X4	3,80	3,80	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,60	0,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,20	2,13	
				TOTAL PARTIDA			**13,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E17.15.027	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 4X6**			
				Ml. Cable RV-CU de 4x6 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.14.027		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X6	5,44	5,44	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.15.028	*		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 4X10**			
				Ml. Cable RV-CU de 4x10 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003		0,170	H.	AYUDANTE	19,87	3,38	
P17.14.028		1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X10	8,67	8,67	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,20	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,70	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,50	3,33	
				TOTAL PARTIDA			**20,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.15.029 *		**ML**	**COLOCAC. CABLE RV-CU 1KV. Ø 4X16**			
			Ml. Cable RV-CU de 4x16 mm2. con aislamiento de 0,6-1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.14.029	1,000	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X16	13,30	13,30	
P17.91.001	0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,90	0,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,00	1,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,10	4,39	
			TOTAL PARTIDA			**27,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.16.001 *		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X1,5**			
			Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x1,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.15.001	1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X1,5	0,54	0,54	
P17.91.001	0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,90	0,55	
			TOTAL PARTIDA			**3,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.16.002 *		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X2,5**			
			Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.15.002	1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X2,5	0,73	0,73	
P17.91.001	0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,90	0,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,10	0,59	
			TOTAL PARTIDA			**3,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.16.003 *		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø 1X4**			
			Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x4 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.15.003	1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X4	1,06	1,06	
P17.91.001	0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**4,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.004	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X6**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x6 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.15.004		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X6	1,38	1,38	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E17.16.005	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X10**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x10 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.15.005		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X10	2,18	2,18	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.16.006	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X16**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x16 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
O00.003		0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P17.15.006		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X16	3,19	3,19	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E17.16.007	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X25**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x25 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003		0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P17.15.007		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X25	4,80	4,80	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
				TOTAL PARTIDA			**13,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.008	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X35**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x35 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.15.008		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X35	7,16	7,16	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,70	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,40	2,93	
				TOTAL PARTIDA			**18,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.16.009	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X50**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.15.009		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X50	9,40	9,40	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,90	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,80	0,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,70	3,55	
				TOTAL PARTIDA			**22,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E17.16.010	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X70**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x70 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.15.010		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X70	13,60	13,60	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,70	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,90	4,73	
				TOTAL PARTIDA			**29,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.16.011	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø1X95**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 1x95 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.15.011		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X95	17,41	17,41	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,20	0,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,80	1,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,30	5,95	
				TOTAL PARTIDA			**37,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.012	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø2X1,5**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 2x1,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.15.012		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV2X1,5	1,24	1,24	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,80	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,10	1,16	
				TOTAL PARTIDA			**7,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.013	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø2X2,5**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 2x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.15.013		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV2X2,5	1,62	1,62	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,20	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,50	1,24	
				TOTAL PARTIDA			**7,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.014	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø2X4**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 2x4 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.15.014		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV2X4	2,35	2,35	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,80	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,20	1,56	
				TOTAL PARTIDA			**9,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.015	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø3X1,5**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 3x1,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.15.015		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X1,5	1,52	1,52	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.016	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø3X2,5**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 3x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.15.016		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X2,5	2,05	2,05	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,50	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,80	1,48	
				TOTAL PARTIDA			**9,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.16.017	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø3X4**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 3x4 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.15.017		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X4	3,16	3,16	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,60	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,70	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
				TOTAL PARTIDA			**10,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.16.018	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø3X6**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 3x6 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.15.018		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X6	4,33	4,33	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,20	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
				TOTAL PARTIDA			**13,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.16.019	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø3X10**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 3x10 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003		0,170	H.	AYUDANTE	19,87	3,38	
P17.15.019		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X10	6,83	6,83	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,70	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,50	2,95	
				TOTAL PARTIDA			**18,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.020	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø3X16**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 3x16 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.15.020		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 3X16	10,90	10,90	
P17.91.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,50	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,50	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.021	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø3X25**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 3x25 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.15.021		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 3X25	15,91	15,91	
P17.91.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,60	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,50	1,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,80	5,28	
				TOTAL PARTIDA			**33,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.022	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø3X35**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 3x35 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.15.022		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 3X35	23,50	23,50	
P17.91.001		0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,30	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,70	1,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,50	7,13	
				TOTAL PARTIDA			**44,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.023	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø4X1,5**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 4x1,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,110	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,41	
O00.003		0,110	H.	AYUDANTE	19,87	2,19	
P17.15.023		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV4X1,5	1,96	1,96	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,00	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,30	1,39	
				TOTAL PARTIDA			**8,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.024	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø4X2,5**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 4x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.15.024		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV4X2,5	2,72	2,72	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,20	0,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,60	1,63	
				TOTAL PARTIDA			**10,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E17.16.025	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø4X4**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 4x4 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.15.025		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 4X4	3,98	3,98	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,40	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,80	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,40	2,17	
				TOTAL PARTIDA			**13,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.16.026	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø4X6**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 4x6 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.15.026		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 4X6	5,63	5,63	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,00	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,00	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,60	2,58	
				TOTAL PARTIDA			**16,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E17.16.027	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø4X10**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 4x10 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003		0,170	H.	AYUDANTE	19,87	3,38	
P17.15.027		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 4X10	8,91	8,91	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,40	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,90	0,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,80	3,38	
				TOTAL PARTIDA			**21,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.028	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø4X16**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 4x16 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.15.028		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 4X16	14,92	14,92	
P17.91.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,50	0,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,70	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,90	4,73	
				TOTAL PARTIDA			**29,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.16.029	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø5X1,5**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 5x1,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.15.029		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV5X1,5	2,41	2,41	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,80	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,90	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,30	1,58	
				TOTAL PARTIDA			**9,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.16.030	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø5X2,5**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 5x2,50 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.15.030		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV5X2,5	3,37	3,37	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,20	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,70	2,03	
				TOTAL PARTIDA			**12,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.16.031	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø5X4**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 5x4 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.15.031		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X4	5,16	5,16	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,60	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,20	2,51	
				TOTAL PARTIDA			**15,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.16.032	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø5X6**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 5x6 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
O00.003		0,170	H.	AYUDANTE	19,87	3,38	
P17.15.032		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X6	6,78	6,78	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,70	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,40	2,93	
				TOTAL PARTIDA			**18,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.16.033	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø5X10**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 5x10 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.15.033		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X10	11,70	11,70	
P17.91.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,30	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,30	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,30	4,05	
				TOTAL PARTIDA			**25,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.16.034	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø5X16**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 5x16 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.15.034		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X16	18,41	18,41	
P17.91.001		0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,30	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,80	5,66	
				TOTAL PARTIDA			**35,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.16.035	*		**ML**	**COL. ACR. FLEX.RV-CU 1KV. Ø5X25**			
				Ml. Cable acrílico flexible RV-CU de 5x25 mm2. con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.15.035		1,000	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X25	27,16	27,16	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,20	1,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,50	1,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,40	7,68	
				TOTAL PARTIDA			**48,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.17.001	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX.1,5**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 1,50 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.16.001		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.1,5 A-V	0,44	0,44	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,90	0,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,00	0,57	
				TOTAL PARTIDA			**3,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.17.002	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX.2,5**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 2,50 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.16.002		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.2,5 A-V	0,64	0,64	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,10	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
				TOTAL PARTIDA			**3,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.17.003	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX. 4**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 4 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.16.003		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.4 A-V	0,90	0,90	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
				TOTAL PARTIDA			**4,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17.17.004	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX. 6**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 6 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.16.004		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.6 A-V	1,24	1,24	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,50	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.17.005	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX. 10**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 10 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.16.005		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.10 A-V	2,17	2,17	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,50	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,50	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,80	1,10	
				TOTAL PARTIDA			**6,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.17.006	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX. 16**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 16 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
O00.003		0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P17.16.006		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.16 A-V	3,25	3,25	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,70	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,90	1,50	
				TOTAL PARTIDA			**9,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.17.007	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX. 25**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 25 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003		0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P17.16.007		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.25 A-V	4,91	4,91	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,40	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,90	2,26	
				TOTAL PARTIDA			**14,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.17.008	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX. 35**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 35 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.16.008		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.1X35NEGRO	8,03	8,03	
P17.91.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,60	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.17.009	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX. 50**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 50 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.16.009		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.1X50 A-V	11,52	11,52	
P17.91.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,20	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,20	1,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,30	4,05	
				TOTAL PARTIDA			**25,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E17.17.010	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. 07Z 1KV FLEX. 70**			
				Ml. Cable zero halógeno 07Z flexible de 70 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.16.010		1,000	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX. 1X70 A-V	16,58	16,58	
P17.91.001		0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,50	0,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,00	1,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,30	5,38	
				TOTAL PARTIDA			**33,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.18.001	*		**ML**	**COL. ZERO HALG.07Z 1KV RIGID.1,5**			
				Ml. Cable zero halógeno H07ZR rígido de 1,50 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.16.011		1,000	ML	ZERO HALG.H07ZR RIGIDO 1,5	0,66	0,66	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,10	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
				TOTAL PARTIDA			**3,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.18.002	*		**ML**	**COL. ZERO HALG.07Z 1KV RIGID.2,5**			
				Ml. Cable zero halógeno H07ZR rígido de 2,50 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.16.012		1,000	ML	ZERO HALG.H07ZR RIGIDO 2,5 A-V	0,84	0,84	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,40	0,65	
				TOTAL PARTIDA			**4,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.18.003	*		**ML**	**COL. ZERO HALG.07Z 1KV RIGID. 10**			
				Ml. Cable zero halógeno H07ZR rígido de 10 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.16.013		1,000	ML	ZERO HALG.H07ZR RIGIDO 10 A-V	2,27	2,27	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**6,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.18.004	*		**ML**	**COL. ZERO HALG.07Z 1KV RIGID. 16**			
				Ml. Cable zero halógeno H07ZR rígido de 16 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
O00.003		0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P17.16.014		1,000	ML	ZERO HALG.H07ZR RIGIDO 16 A-V	3,44	3,44	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,80	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,10	1,54	
				TOTAL PARTIDA			**9,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.001	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K1X1,5**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x1,50 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.16.015		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X1,5	0,63	0,63	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,10	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
				TOTAL PARTIDA			**3,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.002	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K1X2,5**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x2,50 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.16.016		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X2,5	0,88	0,88	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
				TOTAL PARTIDA			**4,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.003	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X4**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x4 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.16.017		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X4	1,06	1,06	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,50	0,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,70	0,70	
				TOTAL PARTIDA			**4,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.004	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X6**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x6 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.16.018		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X6	1,29	1,29	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.005	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X10**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x10 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.003		0,070	H.	AYUDANTE	19,87	1,39	
P17.16.019		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X10	1,74	1,74	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,00	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,30	1,01	
				TOTAL PARTIDA			**6,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.006	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X16**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x16 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
O00.003		0,090	H.	AYUDANTE	19,87	1,79	
P17.16.020		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X16	2,64	2,64	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,90	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,30	1,39	
				TOTAL PARTIDA			**8,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.007	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X25**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x25 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003		0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P17.16.021		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X25	3,90	3,90	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,30	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,80	2,05	
				TOTAL PARTIDA			**12,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.008	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X35**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x35 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.16.022		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X35	5,41	5,41	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,70	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.009	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X50**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x50 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.16.023		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X50	7,14	7,14	
P17.91.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,60	0,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,40	3,12	
				TOTAL PARTIDA			**19,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.010	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X70**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x70 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.16.024		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X70	9,94	9,94	
P17.91.001		0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,10	1,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,10	4,01	
				TOTAL PARTIDA			**25,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.011	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K 1X95**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x95 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.16.025		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X95	13,31	13,31	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,30	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,80	1,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,00	5,13	
				TOTAL PARTIDA			**32,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17.19.012	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K1X120**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x120 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.16.026		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X120	16,86	16,86	
P17.91.001		1,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,10	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,40	1,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,90	6,25	
				TOTAL PARTIDA			**39,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E17.19.013	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K1X150**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x150 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.16.027		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X150	20,24	20,24	
P17.91.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,80	0,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,40	1,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,20	7,26	
				TOTAL PARTIDA			**45,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.19.014	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K1X185**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x185 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.16.028		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X185	25,11	25,11	
P17.91.001		1,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,90	1,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,90	2,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,10	8,76	
				TOTAL PARTIDA			**54,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.19.015	*		**ML**	**COL. ZERO HALG. RDT-K0,6/1K1X240**			
				Ml. Cable zero halógeno RDT-K de 1x240 mm2. A-V, tipo Exzhellent con aislamiento de 0,6/1 KV., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.16.029		1,000	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X240	33,16	33,16	
P17.91.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,40	1,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,60	2,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,40	11,10	
				TOTAL PARTIDA			**69,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.20.001	*		**ML**	**COLOCACION CABLE AL. TRENZ. 4X25**			
				Ml. Cable de aluminio trenzado en haz para acometidas de 4x25 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.17.001		1,000	ML	CABLE AL.TRENZ.HAZ DE 4X25	5,72	5,72	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,80	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,00	4,94	
				TOTAL PARTIDA			**30,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.20.002	*		**ML**	**COLOCACION CABLE AL. TRENZ. 4X50**			
				Ml. Cable de aluminio trenzado en haz para acometidas de 4x50 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.17.002		1,000	ML	CABLE AL.TRENZ.HAZ DE 4X50	9,27	9,27	
P17.91.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,80	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,10	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,60	6,19	
				TOTAL PARTIDA			**38,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.20.003	*		**ML**	**COLOCACION CABLE AL. TRENZ. 4X95**			
				Ml. Cable de aluminio trenzado en haz para acometidas de 4x95 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.17.003		1,000	ML	CABLE AL.TRENZ.HAZ DE 4X95	14,65	14,65	
P17.91.001		3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,20	0,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,80	1,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,80	7,94	
				TOTAL PARTIDA			**49,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.20.004 *		**ML**	**COLOCACION CABLE AL. TRENZ.4X150**			
			Ml. Cable de aluminio trenzado en haz para acometidas de 4x150 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.17.004	1,000	ML	CABLE AL.TRENZ.HAZ DE 4X150	23,92	23,92	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,00	1,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	55,20	2,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,90	11,00	
			TOTAL PARTIDA			**68,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.21.001 *		**ML**	**COLOCACION CABLE DESNUDO CU. 35**			
			Ml. Cable desnudo de cobre para red de tierras de 35 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003	0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.18.001	1,000	ML	CABLE DESNUDO COBRE DE 35 MM.	1,71	1,71	
P17.91.001	0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
			TOTAL PARTIDA			**10,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.21.002 *		**ML**	**COLOCACION CABLE DESNUDO CU. 50**			
			Ml. Cable desnudo de cobre para red de tierras de 50 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003	0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.18.002	1,000	ML	CABLE DESNUDO COBRE DE 50 MM.	2,69	2,69	
P17.91.001	0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,10	0,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
			TOTAL PARTIDA			**12,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.21.003 *		**ML**	**COLOCACION CABLE DESNUDO CU. 70**			
			Ml. Cable desnudo de cobre para red de tierras de 70 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.18.003	1,000	ML	CABLE DESNUDO COBRE DE 70 MM.	3,42	3,42	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,20	2,32	
			TOTAL PARTIDA			**14,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.22.001 *		**ML**	**COL. CABLE TELEFONICO 2X2X0,51**			
			Ml. Cable telefónico de 2x2x0,51 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.19.001	1,000	ML	CABLE TELEFONICO DE 2X2X0,51	0,43	0,43	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
			TOTAL PARTIDA			**4,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.22.002 *		**ML**	**COL. CABLE TELEFONICO 3X2X0,51**			
			Ml. Cable telefónico de 3x2x0,51 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.19.002	1,000	ML	CABLE TELEFONICO DE 3X2X0,51	0,44	0,44	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
			TOTAL PARTIDA			**5,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS.

E17.22.003 *		**ML**	**COL. CABLE TELEFONICO 5X2X0,51**			
			Ml. Cable telefónico de 5x2x0,51 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.19.003	1,000	ML	CABLE TELEFONICO DE 5X2X0,51	0,60	0,60	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,20	0,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,40	0,84	
			TOTAL PARTIDA			**5,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E17.22.004 *		**ML**	**COL. CABLE TELEFONICO 10X2X0,51**			
			Ml. Cable telefónico de 10x2x0,51 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003	0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.19.004	1,000	ML	CABLE TELEFONICO DE 10X2X0,51	1,06	1,06	
P17.91.001	0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
			TOTAL PARTIDA			**7,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.22.005	*		**ML**	**COL. CABLE TELEFONICO 20X2X0,51**			
				Ml. Cable telefónico de 20x2x0,51 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.19.005		1,000	ML	CABLE TELEFONICO DE 20X2X0,51	1,81	1,81	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,40	0,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,70	1,27	
				TOTAL PARTIDA			**7,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.22.006	*		**ML**	**COL. CABLE TELEFONICO 30X2X0,51**			
				Ml. Cable telefónico de 30x2x0,51 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.19.006		1,000	ML	CABLE TELEFONICO DE 30X2X0,51	3,05	3,05	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
				TOTAL PARTIDA			**10,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.22.007	*		**ML**	**COL. CABLE TELEFONICO 50X2X0,51**			
				Ml. Cable telefónico de 50x2x0,51 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.003		0,120	H.	AYUDANTE	19,87	2,38	
P17.19.007		1,000	ML	CABLE TELEFONICO DE 50X2X0,51	4,37	4,37	
P17.91.001		0,400	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,00	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,50	2,00	
				TOTAL PARTIDA			**12,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.22.008	*		**ML**	**COL. CABLE TELEFONICO 100X2X0,51**			
				Ml. Cable telefónico de 100x2x0,51 mm2., incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.19.008		1,000	ML	CABLE TELEFONICO DE 100X2X0,51	8,54	8,54	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,10	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.23.001	*		**ML**	**COL. CABLE TELEF.-DATOS PDS CAT3**			
				Ml. Cable telefónico y datos tipo PDS CAT.3, para redes telefónicas e informáticas, incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.20.001		1,000	ML	CABLE TELEF.-DATOS PDS CAT.3	0,81	0,81	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,90	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,30	1,77	
				TOTAL PARTIDA			**11,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E17.23.002	*		**ML**	**COL. CABLE TELEF.-DATOS PDS CAT5**			
				Ml. Cable telefónico y datos tipo PDS CAT. 5, para redes telefónicas e informáticas, incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.20.002		1,000	ML	CABLE TELEF.-DATOS PDS CAT.5	0,90	0,90	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,00	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,40	1,79	
				TOTAL PARTIDA			**11,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E17.23.003	*		**ML**	**COLOCACION MANGUERA POR.AUT. 6 H**			
				Ml. Manguera para portero automático de 6 hilos, incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.22.001		1,000	ML	MANGUERA PORTERO AUTOM.6 HILOS	0,96	0,96	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,30	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.23.004	*		**ML**	**COL. CABLE COAXIAL DATOS RG 58**			
				Ml. Cable coaxial y datos tipo RG 58, incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.21.001		1,000	ML	CABLE COAXIAL DATOS RG 58	0,56	0,56	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,10	1,73	
				TOTAL PARTIDA			**10,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.23.005 *		**ML**	**COL. CABLE COAXIAL TV INTERIOR**			
			Ml. Cable coaxial de televisión para interior, incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.21.002	1,000	ML	CABLE COAXIAL DE TV	0,81	0,81	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,70	0,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
			TOTAL PARTIDA			**12,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E17.23.006 *		**ML**	**COL. CABLE COAXIAL TV EXTERIOR**			
			Ml. Cable coaxial de televisión para exterior, incluido p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.21.002	1,000	ML	CABLE COAXIAL DE TV	0,81	0,81	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
			TOTAL PARTIDA			**17,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.23.007 *		**ML**	**COLOCAC. HILO MEGAFONIA 0,50 MM2**			
			Ml. Hilo de megafonía, de 0,50 mm2., colocado.			
O00.001	0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
O00.003	0,040	H.	AYUDANTE	19,87	0,79	
P17.22.002	1,000	ML	HILO MEGAFONIA 0.50 MM2.	0,36	0,36	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,30	0,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,40	0,46	
			TOTAL PARTIDA			**2,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.23.008 *		**ML**	**COLOCAC. HILO MEGAFONIA 0,75 MM2**			
			Ml. Hilo de megafonía, de 0,75 mm2., colocado.			
O00.001	0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
O00.003	0,040	H.	AYUDANTE	19,87	0,79	
P17.22.003	1,000	ML	HILO MEGAFONIA 0.75 MM2.	0,44	0,44	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,30	0,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,50	0,48	
			TOTAL PARTIDA			**2,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.23.009 *		**ML**	**COLOCACION HILO MEGAFONIA 1 MM2**			
			Ml. Hilo de megafonía, de 1 mm2., colocado.			
O00.001	0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
O00.003	0,040	H.	AYUDANTE	19,87	0,79	
P17.22.004	1,000	ML	HILO MEGAFONIA 1 MM2.	0,53	0,53	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,40	0,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,60	0,49	
			TOTAL PARTIDA			**3,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.24.001	*		**UD**	**INST. MAGNET.ICP BIPOLAR 5 a 30A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP bipolar de 5 a 30 A., colocado.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.23.001		1,000	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 5 a 30 A	41,05	41,05	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,10	1,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,00	3,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,20	12,77	
				TOTAL PARTIDA			**79,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.24.002	*		**UD**	**INSTAL. MAGNET. ICP BIPOLAR 35 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP bipolar de 35 A., colocado.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.23.002		1,000	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 35 A	58,06	58,06	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,10	2,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,70	4,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,80	16,30	
				TOTAL PARTIDA			**102,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E17.24.003	*		**UD**	**INSTAL. MAGNET. ICP BIPOLAR 40 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP bipolar de 40 A., colocado.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.23.003		1,000	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 40 A	58,06	58,06	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,10	2,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,70	4,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,80	16,30	
				TOTAL PARTIDA			**102,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E17.24.004	*		**UD**	**INSTAL. MAGNET. ICP BIPOLAR 45 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP bipolar de 45 A., colocado.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.23.004		1,000	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 45 A	61,98	61,98	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,00	2,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,80	4,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,10	17,12	
				TOTAL PARTIDA			**107,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E17.24.005	*		**UD**	**INSTAL. MAGNET. ICP BIPOLAR 50 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP bipolar de 50 A., colocado.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.23.005		1,000	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 50 A	64,61	64,61	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,60	2,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,50	4,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,90	17,65	
				TOTAL PARTIDA			**110,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.24.006	*		**UD**	**INSTAL. MAGNET. ICP BIPOLAR 63 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP bipolar de 63 A., colocado.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.23.006		1,000	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 63 A	69,05	69,05	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,10	2,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,10	4,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,80	18,58	
				TOTAL PARTIDA			**116,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.24.007	*		**UD**	**INST. MAGNET. ICP TRIPOLAR 5a30A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tripolar de 5 a 30 A., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.23.007		1,000	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 5 a 30 A	63,28	63,28	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,30	2,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,80	4,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,20	17,71	
				TOTAL PARTIDA			**110,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.24.008	*		**UD**	**INST. MAGNET. ICP TRIPOLAR 35a40**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tripolar de 35 a 40 A., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.23.008		1,000	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 35 a 40 A	88,18	88,18	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,20	3,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,70	5,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,40	22,88	
				TOTAL PARTIDA			**143,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.24.009	*		**UD**	**INST. MAGNET. ICP TRIPOLAR 45 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tripolar de 45 A., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.23.009		1,000	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 45 A	94,08	94,08	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,10	3,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	120,80	6,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,90	24,11	
				TOTAL PARTIDA			**150,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.24.010	*		**UD**	**INST. MAGNET. ICP TRIPOLAR 50 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tripolar de 50 A., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.23.010		1,000	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 50 A	104,50	104,50	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,50	4,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,70	6,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,30	26,28	
				TOTAL PARTIDA			**164,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.24.011	*		**UD**	**INST. MAGNET. ICP TRIPOLAR 63 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tripolar de 63 A., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.23.011		1,000	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 63 A	109,70	109,70	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	111,70	4,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,10	6,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	143,90	27,34	
				TOTAL PARTIDA			**171,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E17.24.012	*		**UD**	**INST. MAGN. ICP TETRAPOLAR 5a30A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tetrapolar de 5 a 30 A., colocado.			
O00.001		0,520	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,38	
O00.003		0,520	H.	AYUDANTE	19,87	10,33	
P17.23.012		1,000	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 5 a 30 A	94,49	94,49	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,50	3,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	122,10	6,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,20	24,36	
				TOTAL PARTIDA			**152,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.24.013	*		**UD**	**INST. MAGN. ICP TETRAPOLAR 35a40**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tetrapolar de 35 a 40 A., colocado.			
O00.001		0,520	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,38	
O00.003		0,520	H.	AYUDANTE	19,87	10,33	
P17.23.013		1,000	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 35 a 40 A	117,28	117,28	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,30	4,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	145,80	7,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	153,10	29,09	
				TOTAL PARTIDA			**182,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.24.014	*		**UD**	**INST. MAGN. ICP TETRAPOLAR 45 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tetrapolar de 45 A., colocado.			
O00.001		0,520	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,38	
O00.003		0,520	H.	AYUDANTE	19,87	10,33	
P17.23.014		1,000	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 45 A	127,49	127,49	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	129,50	5,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	156,40	7,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	164,20	31,20	
				TOTAL PARTIDA			**195,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.24.015	*		**UD**	**INST. MAGN. ICP TETRAPOLAR 50 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tetrapolar de 50 A., colocado.			
O00.001		0,520	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,38	
O00.003		0,520	H.	AYUDANTE	19,87	10,33	
P17.23.015		1,000	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 50 A	144,05	144,05	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,10	5,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	173,60	8,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,30	34,64	
				TOTAL PARTIDA			**216,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.24.016	*		**UD**	**INST. MAGN. ICP TETRAPOLAR 63 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico ICP tetrapolar de 63 A., colocado.			
O00.001		0,520	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,38	
O00.003		0,520	H.	AYUDANTE	19,87	10,33	
P17.23.016		1,000	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 63 A	152,72	152,72	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,70	6,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	182,60	9,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	191,80	36,44	
				TOTAL PARTIDA			**228,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E17.25.001	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TRIPOLAR 80 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tripolar de 80 A., colocado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.24.001		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 80 A	287,36	287,36	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	289,40	11,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	326,00	16,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	342,30	65,04	
				TOTAL PARTIDA			**407,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.002	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TRIPOLAR 100 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tripolar de 100 A., colocado.***			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.24.002		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 100 A	296,30	296,30	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	298,30	11,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	339,50	16,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	356,50	67,74	
				TOTAL PARTIDA			**424,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.003	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TRIPOLAR 125 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tripolar de 125 A., colocado.***			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.24.003		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 125 A	392,34	392,34	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	394,40	15,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	443,60	22,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	465,70	88,48	
				TOTAL PARTIDA			**554,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.004	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TRIPOLAR 160 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tripolar de 160 A., colocado.***			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P17.24.004		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 160 A	529,39	529,39	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	531,40	21,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	590,30	29,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	619,80	117,76	
				TOTAL PARTIDA			**737,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.005	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TRIPOLAR 200 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tripolar de 200 A., colocado.***			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.24.005		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 200 A	926,54	926,54	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	928,60	37,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.007,50	50,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.057,80	200,98	
				TOTAL PARTIDA			**1.258,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.006	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TRIPOLAR 250 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tripolar de 250 A., colocado.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P17.24.006		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 250 A	1.089,79	1.089,79	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.091,80	43,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.181,40	59,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.240,50	235,70	
				TOTAL PARTIDA			**1.476,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E17.25.007	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TRIPOLAR 320 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tripolar de 320 A., colocado.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P17.24.007		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 320 A	1.538,27	1.538,27	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.540,30	61,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.654,10	82,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.736,80	329,99	
				TOTAL PARTIDA			**2.066,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.25.008	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TRIPOLAR 400 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tripolar de 400 A., colocado.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P17.24.008		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 400 A	1.709,35	1.709,35	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.711,40	68,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.838,30	91,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.930,20	366,74	
				TOTAL PARTIDA			**2.296,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.25.009	*		**UD**	**INST. MAGN. MOLD. TETRAPOLAR 80A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tetrapolar de 80 A., colocado.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.24.009		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.80 A	400,81	400,81	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	402,80	16,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	448,20	22,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	470,60	89,41	
				TOTAL PARTIDA			**559,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.010	*		**UD**	**INST. MAG. MOLD. TETRAPOLAR 100A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tetrapolar de 100 A., colocado.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.24.010		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.100 A	408,86	408,86	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	410,90	16,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	460,70	23,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	483,80	91,92	
				TOTAL PARTIDA			**575,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.011	*		**UD**	**INST. MAG. MOLD. TETRAPOLAR 125A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tetrapolar de 125 A., colocado.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P17.24.011		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.125 A	506,60	506,60	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	508,60	20,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	566,50	28,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	594,90	113,03	
				TOTAL PARTIDA			**707,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.012	*		**UD**	**INST. MAG. MOLD. TETRAPOLAR 160A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tetrapolar de 160 A., colocado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.24.012		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.160 A	684,18	684,18	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	686,20	27,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	755,40	37,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	793,20	150,71	
				TOTAL PARTIDA			**943,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.013	*		**UD**	**INST. MAG. MOLD. TETRAPOLAR 200A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tetrapolar de 200 A., colocado.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P17.24.013		1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.200 A	1.207,29	1.207,29	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.209,30	48,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.303,60	65,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.368,80	260,07	
				TOTAL PARTIDA			**1.628,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.25.014 *		**UD**	**INST. MAG. MOLD. TETRAPOLAR 250A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tetrapolar de 250 A., colocado.***			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P17.24.014	1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.250 A	1.415,31	1.415,31	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.417,30	56,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.526,20	76,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.602,50	304,48	
			TOTAL PARTIDA			**1.907,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS.

E17.25.015 *		**UD**	**INST. MAG. MOLD. TETRAPOLAR 320A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tetrapolar de 320 A., colocado.***			
O00.001	1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003	1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P17.24.015	1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.320 A	1.991,99	1.991,99	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.994,00	79,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.132,20	106,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.238,90	425,39	
			TOTAL PARTIDA			**2.664,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E17.25.016 *		**UD**	**INST. MAG. MOLD. TETRAPOLAR 400A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico en caja moldeada tetrapolar de 400 A., colocado.***			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003	1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P17.24.016	1,000	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.400 A	2.222,61	2.222,61	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.224,60	88,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.380,40	119,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.499,40	474,89	
			TOTAL PARTIDA			**2.974,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.26.001 *		**UD**	**INST. MAGNETOTERMICO DPN 6 a 40A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico DPN de 6 a 40 A., colocado.***			
O00.001	0,310	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,79	
O00.003	0,310	H.	AYUDANTE	19,87	6,16	
P17.25.001	1,000	UD	MAGNET. DPN DE 6 A 40 A	40,33	40,33	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,30	1,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	55,90	2,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,70	11,15	
			TOTAL PARTIDA			**69,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.26.002	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA UNIPOLAR 5 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA unipolar de 5 A., colocado.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.25.002		1,000	UD	MAGNET.PIA UNIPOLAR DE 5 A	12,79	12,79	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,80	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,20	1,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,50	5,04	
				TOTAL PARTIDA			**31,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.26.003	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA UNIPOLAR 10 a 25**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA unipolar de 10 a 25 A., colocado.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.25.003		1,000	UD	MAGNET.PIA UNIPOLAR DE 10 a 25 A	7,21	7,21	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,40	0,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,40	3,88	
				TOTAL PARTIDA			**24,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E17.26.004	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA UNIPOLAR 32 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA unipolar de 32 A., colocado.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.25.004		1,000	UD	MAGNET.PIA UNIPOLAR DE 32 A	13,39	13,39	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,80	1,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,10	5,15	
				TOTAL PARTIDA			**32,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E17.26.005	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA UNIPOLAR 38 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA unipolar de 38 A., colocado.			
O00.001		0,310	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,79	
O00.003		0,310	H.	AYUDANTE	19,87	6,16	
P17.25.005		1,000	UD	MAGNET.PIA UNIPOLAR DE 38 A	16,85	16,85	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,90	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,50	1,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,10	6,29	
				TOTAL PARTIDA			**39,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E17.26.006	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA BIPOLAR 5 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA bipolar de 5 A., colocado.			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.25.006		1,000	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 5 A	27,51	27,51	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,50	1,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,90	2,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,40	9,96	
				TOTAL PARTIDA			**62,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.26.007	*		**UD**	**INST. MAGNE. PIA BIPOLAR 10 a 25** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA bipolar de 10 a 25 A., colocado.***			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.25.007		1,000	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 10 a 25 A	15,22	15,22	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,20	0,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,10	1,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,00	7,41	
				TOTAL PARTIDA			**46,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.26.008	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA BIPOLAR 32 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA bipolar de 32 A., colocado.***			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.25.008		1,000	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 32 A	27,01	27,01	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,00	1,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,40	2,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,90	9,86	
				TOTAL PARTIDA			**61,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.26.009	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA BIPOLAR 38 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA bipolar de 38 A., colocado.***			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.25.009		1,000	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 38 A	35,20	35,20	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,20	1,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,90	2,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,80	11,55	
				TOTAL PARTIDA			**72,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.26.010	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA BIPOLAR 50 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA bipolar de 50 A., colocado.***			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.25.010		1,000	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 50 A	58,14	58,14	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,20	2,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,80	4,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,90	16,32	
				TOTAL PARTIDA			**102,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E17.26.011	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA BIPOLAR 63 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA bipolar de 63 A., colocado.***			
O00.001		0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003		0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.25.011		1,000	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 63 A	62,13	62,13	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,20	2,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,90	4,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,20	17,14	
				TOTAL PARTIDA			**107,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.26.012	*		**UD**	**INST. MAGNE. PIA TRIPOLAR 6 a 32** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA tripolar de 6 a 32 A., colocado.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.25.012		1,000	UD	MAGNET.PIA TRIPOLAR DE 6 a 32 A	62,22	62,22	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,20	2,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,70	4,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,10	17,50	
				TOTAL PARTIDA			**109,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.26.013	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA TRIPOLAR 40 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA tripolar de 40 A., colocado.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.25.013		1,000	UD	MAGNET.PIA TRIPOLAR DE 40 A	78,62	78,62	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,60	3,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,80	5,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,00	20,90	
				TOTAL PARTIDA			**130,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.26.014	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA TRIPOLAR 50 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA tripolar de 50 A., colocado.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.25.014		1,000	UD	MAGNET.PIA TRIPOLAR DE 50 A	103,47	103,47	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	105,50	4,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	130,60	6,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,10	26,05	
				TOTAL PARTIDA			**163,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.26.015	*		**UD**	**INST. MAGNET. PIA TRIPOLAR 63 A** ***Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA tripolar de 63 A., colocado.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.25.015		1,000	UD	MAGNET.PIA TRIPOLAR DE 63 A	108,66	108,66	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,70	4,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	136,00	6,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,80	27,13	
				TOTAL PARTIDA			**169,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.26.016	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA TETRAPOLAR 6a32**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA tetrapolar de 6 a 32 A., colocado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.25.016		1,000	UD	MAGNET.PIA TETRAPOLAR 6 a 32 A	86,35	86,35	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,40	3,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	116,10	5,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,90	23,16	
				TOTAL PARTIDA			**145,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E17.26.017	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA TETRAPOLAR 40 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA tetrapolar de 40 A., colocado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.25.017		1,000	UD	MAGNET.PIA TETRAPOLAR DE 40 A	111,94	111,94	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	114,00	4,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	142,70	7,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	149,90	28,48	
				TOTAL PARTIDA			**178,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.26.018	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA TETRAPOLAR 50 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA tetrapolar de 50 A., colocado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.25.018		1,000	UD	MAGNET.PIA TETRAPOLAR DE 50 A	142,63	142,63	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	144,70	5,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	174,70	8,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	183,40	34,85	
				TOTAL PARTIDA			**218,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E17.26.019	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA TETRAPOLAR 63 A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA tetrapolar de 63 A., colocado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.25.019		1,000	UD	MAGNET.PIA TETRAPOLAR DE 63 A	151,20	151,20	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,20	6,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	183,60	9,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	192,80	36,63	
				TOTAL PARTIDA			**229,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.27.001	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA NC-100 TRIP. 80A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA NC-100 tripolar de 80 A., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.25.020		1,000	UD	MAGNET.PIA NC-100 TRIPOLAR 80 A	188,51	188,51	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	190,50	7,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	219,00	10,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	230,00	43,70	
				TOTAL PARTIDA			**273,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.27.002	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA NC-100 TRIP.100A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA NC-100 tripolar de 100 A., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.25.021		1,000	UD	MAGNET.PIA NC-100 TRIPOLAR 100 A	192,44	192,44	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	194,50	7,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	223,10	11,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	234,30	44,52	
				TOTAL PARTIDA			**278,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.27.003	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA NC-100 TRIP.125A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA NC-100 tripolar de 125 A., colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.25.022		1,000	UD	MAGNET.PIA NC-100 TRIPOLAR 125 A	196,91	196,91	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	198,90	7,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	227,80	11,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	239,20	45,45	
				TOTAL PARTIDA			**284,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.27.004	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA NC-100 TRET. 80A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA NC-100 tetrapolar de 80 A., colocado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.25.023		1,000	UD	MAGNET.PIA NC-100 TETRAPOL. 80 A	281,47	281,47	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	283,50	11,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	319,10	15,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	335,00	63,65	
				TOTAL PARTIDA			**398,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.27.005	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA NC-100 TRET.100A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA NC-100 tetrapolar de 100 A., colocado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.25.024		1,000	UD	MAGNET.PIA NC-100 TETRAPOL.100 A	290,94	290,94	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	293,00	11,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	328,90	16,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	345,40	65,63	
				TOTAL PARTIDA			**410,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.27.006	*		**UD**	**INST. MAGN. PIA NC-100 TRET.125A**			
				Ud. Interruptor automático magnetotérmico PIA NC-100 tetrapolar de 125 A., colocado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.25.025		1,000	UD	MAGNET.PIA NC-100 TETRAPOL.125 A	295,82	295,82	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	297,80	11,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	334,00	16,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	350,70	66,63	
				TOTAL PARTIDA			**417,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E17.28.001	*		**UD**	**INTAL. DIFEREN. RESIDEN. 2-40-30**			
				Ud. Diferencial residencial de alta sensibilidad 30 mA. de 2-40-30 mA., instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.001		1,000	UD	DIFERENC.RESIDEN. 2-40-30 mA	40,67	40,67	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,70	1,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,30	3,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,60	13,03	
				TOTAL PARTIDA			**81,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.28.002	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-2-40-30 mA.**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de alta sensibilidad de 30 mA. de 2-40-30 mA., instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.002		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-40-30	103,77	103,77	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	105,80	4,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	130,90	6,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,50	26,13	
				TOTAL PARTIDA			**163,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.28.003	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-2-63-30 mA.**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de alta sensibilidad de 30 mA. de 2-63-30 mA., instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.003		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-63-30	256,95	256,95	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	259,00	10,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	290,20	14,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	304,70	57,89	
				TOTAL PARTIDA			**362,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.28.004	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-2-80-30 mA.**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de alta sensibilidad de 30 mA. de 2-80-30 mA., instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.004		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-80-30	291,29	291,29	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	293,30	11,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	325,90	16,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	342,20	65,02	
				TOTAL PARTIDA			**407,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E17.28.005	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-2-40-300 mA**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de media sensibilidad de 300 mA. de 2-40-300 mA., instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.005		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-40-300	104,09	104,09	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,10	4,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,20	6,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,80	26,18	
				TOTAL PARTIDA			**163,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.28.006	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-2-63-300 mA**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de media sensibilidad de 300 mA. de 2-63-300 mA., instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.006		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-63-300	179,33	179,33	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	181,40	7,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	209,50	10,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	220,00	41,80	
				TOTAL PARTIDA			**261,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.28.007	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-2-80-300 mA**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de media sensibilidad de 300 mA. de 2-80-300 mA., instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.007		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-80-300	285,55	285,55	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	287,60	11,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	320,00	16,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	336,00	63,84	
				TOTAL PARTIDA			**399,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.28.008	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-2-100-300mA**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de media sensibilidad de 300 mA. de 2-100-300 mA., instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.008		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-100-300	293,83	293,83	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	295,90	11,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	328,60	16,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	345,00	65,55	
				TOTAL PARTIDA			**410,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.28.009	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-4-40-30 mA.**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de alta sensibilidad de 30 mA. de 4-40-30 mA., instalado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.009		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-40-30	195,12	195,12	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	197,10	7,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	229,20	11,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	240,70	45,73	
				TOTAL PARTIDA			**286,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.28.010	*		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-4-63-30 mA.**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase AC de alta sensibilidad de 30 mA. de 4-63-30 mA., instalado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.010		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-63-30	423,53	423,53	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	425,60	17,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	466,80	23,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	490,10	93,12	
				TOTAL PARTIDA			**583,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.28.011 *		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-4-40-300 mA**			
			Ud. Diferencial instantáneo clase AC de media sensibilidad de 300 mA. de 4-40-300 mA., instalado.			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.011	1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-40-300	165,03	165,03	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	167,10	6,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	198,00	9,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	207,90	39,50	
			TOTAL PARTIDA			**247,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.28.012 *		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-4-63-300 mA**			
			Ud. Diferencial instantáneo clase AC de media sensibilidad de 300 mA. de 4-63-300 mA., instalado.			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.012	1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-63-300	217,66	217,66	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	219,70	8,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	252,70	12,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	265,30	50,41	
			TOTAL PARTIDA			**315,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.28.013 *		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-4-80-300 mA**			
			Ud. Diferencial instantáneo clase AC de media sensibilidad de 300 mA. de 4-80-300 mA., instalado.			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.013	1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-80-300	353,11	353,11	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	355,10	14,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	393,60	19,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	413,20	78,51	
			TOTAL PARTIDA			**491,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.28.014 *		**UD**	**INTAL. DIFERENC. AC-4-100-300mA**			
			Ud. Diferencial instantáneo clase AC de media sensibilidad de 300 mA. de 4-100-300 mA., instalado.			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.014	1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-100-300	363,91	363,91	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	365,90	14,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	404,80	20,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	425,00	80,75	
			TOTAL PARTIDA			**505,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.29.001	*		**UD**	**INTALA. DIFERENC. A 2-40-30 mA.** ***Ud. Diferencial instantáneo clase A de alta sensibilidad de 30 mA. de 2-40-30 mA., para corriente alterna y continua (especial instalaciones informáticas), instalado.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.015		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 2-40-30	181,99	181,99	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	184,00	7,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	212,30	10,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	222,90	42,35	
				TOTAL PARTIDA			**265,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E17.29.002	*		**UD**	**INTALA. DIFERENC. A 2-63-30 mA.** ***Ud. Diferencial instantáneo clase A de alta sensibilidad de 30 mA. de 2-63-30 mA., para corriente alterna y continua (especial instalaciones informáticas), instalado.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.016		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 2-63-30	301,71	301,71	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	303,70	12,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	336,80	16,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	353,60	67,18	
				TOTAL PARTIDA			**420,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.29.003	*		**UD**	**INTALA. DIFERENC. A 2-40-300 mA** ***Ud. Diferencial instantáneo clase A de media sensibilidad de 300 mA. de 2-40-300 mA., para corriente alterna y continua (especial instalaciones informáticas), instalado.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.017		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 2-40-300	186,67	186,67	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,70	7,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	217,10	10,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	228,00	43,32	
				TOTAL PARTIDA			**271,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.29.004	*		**UD**	**INTALA. DIFERENC. A 2-63-300 mA** ***Ud. Diferencial instantáneo clase A de media sensibilidad de 300 mA. de 2-63-300 mA., para corriente alterna y continua (especial instalaciones informáticas), instalado.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.26.018		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 2-63-300	211,51	211,51	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	213,50	8,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	243,00	12,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	255,10	48,47	
				TOTAL PARTIDA			**303,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.29.005	*		**UD**	**INTALA. DIFERENC. A 4-40-30 mA.**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase A de alta sensibilidad de 30 mA. de 4-40-30 mA., para corriente alterna y continua (especial instalaciones informáticas), instalado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.019		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 4-40-30	231,87	231,87	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	233,90	9,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	267,50	13,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	280,90	53,37	
				TOTAL PARTIDA			**334,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E17.29.006	*		**UD**	**INTALA. DIFERENC. A 4-63-30 mA.**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase A de alta sensibilidad de 30 mA. de 4-63-30 mA., para corriente alterna y continua (especial instalaciones informáticas), instalado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.020		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 4-63-30	468,77	468,77	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	470,80	18,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	513,80	25,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	539,50	102,51	
				TOTAL PARTIDA			**642,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E17.29.007	*		**UD**	**INTALA. DIFERENC. A 4-40-300 mA**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase A de media sensibilidad de 300 mA. de 4-40-300 mA., para corriente alterna y continua (especial instalaciones informáticas), instalado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.021		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 4-40-300	197,38	197,38	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	199,40	7,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	231,60	11,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	243,20	46,21	
				TOTAL PARTIDA			**289,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.29.008	*		**UD**	**INTALA. DIFERENC. A 4-63-300 mA**			
				Ud. Diferencial instantáneo clase A de media sensibilidad de 300 mA. de 4-63-300 mA., para corriente alterna y continua (especial instalaciones informáticas), instalado.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003		0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.26.022		1,000	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 4-63-300	236,41	236,41	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	238,40	9,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	272,20	13,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	285,80	54,30	
				TOTAL PARTIDA			**340,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.29.009	*		**UD**	**INTAL. DIFER. ESP. 4-125-300 mA**			
				Ud. Diferencial especial de media sensibilidad de 300 mA. de 4-125-300 mA., instalado.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.26.023		1,000	UD	DIFERENC.ESPECIAL 4-125-300	310,38	310,38	
P17.91.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	314,40	12,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	360,40	18,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	378,40	71,90	
				TOTAL PARTIDA			**450,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.29.010	*		**UD**	**INTAL. DIFER. ESP. 4-160-300 mA**			
				Ud. Diferencial especial de media sensibilidad de 300 mA. de 4-160-300 mA., instalado.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.26.024		1,000	UD	DIFERENC.ESPECIAL 4-160-300	858,62	858,62	
P17.91.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	862,70	34,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	930,60	46,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	977,10	185,65	
				TOTAL PARTIDA			**1.162,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.30.001	*		**UD**	**INSTALACION BOBINA DISPARO MX**			
				Ud. Bobina de disparo, tipo MX, colocada.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P17.27.001		1,000	UD	BOBINA DE DISPARO MX	76,35	76,35	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,40	3,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	121,20	6,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,30	24,19	
				TOTAL PARTIDA			**151,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.30.002	*		**UD**	**INSTALACION BOBINA DISPARO MN**			
				Ud. Bobina de disparo, tipo MN, colocada.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P17.27.002		1,000	UD	BOBINA DE DISPARO MN	113,77	113,77	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,80	4,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	160,10	8,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	168,10	31,94	
				TOTAL PARTIDA			**200,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.30.003 *		**UD**	**INSTALAC. RELE DIFER. INMEDIATO**			
			Ud. Relé diferencial efecto inmediato, colocado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.27.003	1,000	UD	RELE DIFERENCIAL INMEDIATO	88,47	88,47	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,50	3,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	108,70	5,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,20	21,70	
			TOTAL PARTIDA			**135,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.30.004 *		**UD**	**INSTALAC. RELE DIFER. RETARDADO**			
			Ud. Relé diferencial efecto retardado, colocado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.27.004	1,000	UD	RELE DIFERENCIAL RETARDADO	207,77	207,77	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	209,80	8,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	232,80	11,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	244,40	46,44	
			TOTAL PARTIDA			**290,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.30.005 *		**UD**	**INSTALACION TOROIDAL AUX. Ø 50**			
			Ud. Toroidal auxiliar de 50 mm. de diámetro, colocado.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.27.005	1,000	UD	TOROIDAL AUXILIAR Ø 50	99,69	99,69	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,70	4,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	130,80	6,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,40	26,11	
			TOTAL PARTIDA			**163,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.30.006 *		**UD**	**INSTALACION TOROIDAL AUX. Ø 100**			
			Ud. Toroidal auxiliar de 100 mm. de diámetro, colocado.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.27.006	1,000	UD	TOROIDAL AUXILIAR Ø 100	222,18	222,18	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	224,20	8,97	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	258,20	12,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	271,10	51,51	
			TOTAL PARTIDA			**322,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.31.001	*		**UD**	**COLOCACION PALOMILLA 2 M. ACOMET**			
				Ud. Palomilla de hierro para acometida eléctrica, de 2 m., colocada.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.67.017		1,000	UD	PALOMILLA ACOMETIDA ELECTRICA 2M	117,86	117,86	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,90	4,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	172,70	8,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,30	34,45	
				TOTAL PARTIDA			**215,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.31.002	*		**ML**	**COLOCACION SIRGA ACERO SEMIFLEX**			
				Ml. Suministro y montaje de sirga de acero semiflexible de 6 mm. de diámetro, colocada como guía de acometidas con p.p. de sujetacables, guardacabos, etc., galvanizados.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.58.020		1,000	ML	SIRGA ACERO SEMIFLEX. DE 6	2,01	2,01	
P17.58.025		0,100	UD	SUJETACABLE DE 1/4 a 5/16 GALVAN	0,96	0,10	
P17.58.026		0,100	UD	GUARDACABO 1 1/2 a 2 1/2 GALVAN.	0,42	0,04	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,80	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,30	2,15	
				TOTAL PARTIDA			**13,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.31.003	*		**ML**	**INSTAL. PEINE PUENTEADO UNIPOLAR**			
				Ml. Instalación de peine puenteado unipolar.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.28.001		1,000	ML	PEINE PUENTEADO UNIPOLAR	18,22	18,22	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,90	2,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,90	8,15	
				TOTAL PARTIDA			**51,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E17.31.004	*		**ML**	**INSTAL. PEINE PUENTEADO BIPOLAR**			
				Ml. Instalación de peine puenteado bipolar.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.28.002		1,000	ML	PEINE PUENTEADO BIPOLAR	25,55	25,55	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,60	1,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,50	2,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,90	9,67	
				TOTAL PARTIDA			**60,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.31.005	*		**ML**	**INSTAL. PEINE PUENTEADO TRIPOLAR**			
				Ml. Instalación de peine puenteado tripolar.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.28.003		1,000	ML	PEINE PUENTEADO TRIPOLAR	36,95	36,95	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,00	1,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,50	3,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,80	12,88	
				TOTAL PARTIDA			**80,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.31.006	*		**ML**	**INSTAL. PEINE PUENTEADO TETRAPOL**			
				Ml. Instalación de peine puenteado tetrapolar.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.28.004		1,000	ML	PEINE PUENTEADO TETRAPOLAR	45,49	45,49	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,50	1,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,40	3,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,10	14,65	
				TOTAL PARTIDA			**91,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.31.007	*		**UD**	**INSTALAC. CONECTOR PEINE 25 MM.**			
				Ud. Conector para peines de 25 mm., colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.28.005		1,000	UD	CONECTOR PARA PEINES DE 25 MM.	2,03	2,03	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17.31.008	*		**UD**	**INST. REPARTIDOR BIPOLAR 100 A.**			
				Ud. Repartidor bipolar de 100 A., instalado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.28.006		1,000	UD	REPARTIDOR BIPOLAR DE 100 A	18,62	18,62	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,60	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,90	1,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,60	6,57	
				TOTAL PARTIDA			**41,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E17.31.009	*		**UD**	**INST. REPARTIDOR TETRAPOLAR 80A.**			
				Ud. Repartidor tetrapolar de 80 A., instalado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.28.007		1,000	UD	REPARTIDOR TETRAPOLAR DE 80 A	25,99	25,99	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,00	1,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,80	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,00	8,93	
				TOTAL PARTIDA			**55,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.31.010 *		**UD**	**INST. REPARTIDOR TETRAPOLAR 125A**			
			Ud. Repartidor tetrapolar de 125 A., instalado.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.28.008	1,000	UD	REPARTIDOR TETRAPOLAR DE 125 A	86,48	86,48	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	87,50	3,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	107,70	5,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,10	21,49	
			TOTAL PARTIDA			**134,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.31.011 *		**UD**	**INST. REPARTIDOR TETRAPOLAR 250A**			
			Ud. Repartidor tetrapolar de 250 A., instalado.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.28.009	1,000	UD	REPARTIDOR TETRAPOLAR DE 250 A	87,28	87,28	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,30	3,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	108,50	5,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,00	21,66	
			TOTAL PARTIDA			**135,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.31.012 *		**UD**	**INSTALACION CARRIL DIN UNIVERSAL**			
			Ud. Carril universal tipo DIN, colocado.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.28.010	1,000	UD	CARRIL DIN UNIVERSAL	5,99	5,99	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,10	0,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,90	3,02	
			TOTAL PARTIDA			**18,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.31.013 *		**UD**	**INSTALACION CARRIL CNT-20**			
			Ud. Carril de montaje tipo CNT-20, colocado.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.28.011	1,000	UD	CARRIL MONTAJE CNT-20	4,22	4,22	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,30	0,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
			TOTAL PARTIDA			**16,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.31.014 *		**UD**	**INSTALACION CARRIL CNT-40**			
			Ud. Carril de montaje tipo CNT-40, colocado.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.28.012	1,000	UD	CARRIL MONTAJE CNT-40	7,06	7,06	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,20	0,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,00	3,23	
			TOTAL PARTIDA			**20,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.31.015	*		**UD**	**INSTAL. MANGUITO ELEVADOR M6X40**			
				Ud. Colocación de manguito elevador M6x40.			
O00.001		0,060	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,31	
O00.003		0,060	H.	AYUDANTE	19,87	1,19	
P17.28.013		1,000	UD	MANGUITO ELEVADOR M6X40	0,71	0,71	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,80	0,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,00	0,76	
				TOTAL PARTIDA			**4,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.32.001	*		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 9a12**			
				Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 9 a 12 A. de potencia, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.001		1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 9 a 12 A	34,50	34,50	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,50	1,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	102,70	5,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,90	20,50	
				TOTAL PARTIDA			**128,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.32.002	*		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 18 A**			
				Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 18 A. de potencia, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.002		1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 18 A	46,39	46,39	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,40	1,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	115,10	5,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,80	22,95	
				TOTAL PARTIDA			**143,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.32.003	*		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 25 A**			
				Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 25 A. de potencia, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.003		1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 25 A	64,29	64,29	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,30	2,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	133,70	6,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	140,40	26,68	
				TOTAL PARTIDA			**167,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E17.32.004	*		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 32 A**			
				Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 32 A. de potencia, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.004		1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 32 A	94,41	94,41	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,40	3,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,00	8,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,30	32,93	
				TOTAL PARTIDA			**206,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.32.005	*		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 40 A**			
				Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 40 A. de potencia, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.005		1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 40 A	111,98	111,98	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	114,00	4,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	183,30	9,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	192,50	36,58	
				TOTAL PARTIDA			**229,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E17.32.006	*		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 50 A**			
				Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 50 A. de potencia, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.006		1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 50 A	147,94	147,94	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	150,00	6,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	220,70	11,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	231,70	44,02	
				TOTAL PARTIDA			**275,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.32.007	*		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 65 A**			
				Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 65 A. de potencia, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.007		1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 65 A	203,53	203,53	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	205,60	8,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	278,50	13,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	292,40	55,56	
				TOTAL PARTIDA			**347,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.32.008	*		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 80 A**			
				Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 80 A. de potencia, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.008		1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 80 A	246,60	246,60	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	248,60	9,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	323,30	16,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	339,50	64,51	
				TOTAL PARTIDA			**403,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.32.009 *		**UD**	**INST. CONTAC. TRIPOLAR AG-3 95 A**			
			Ud. Contactor tripolar, tipo AG-3, de 95 A. de potencia, colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.009	1,000	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 95 A	302,98	302,98	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	305,00	12,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	381,90	19,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	401,00	76,19	
			TOTAL PARTIDA			**477,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E17.32.010 *		**UD**	**INST. CONTAC. TETRAPOLAR AC-60A**			
			Ud. Contactor tetrapolar, tipo AC-1, de 60 A. de potencia, colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.010	1,000	UD	CONTAC.TETRAPOLAR AC-60 A	139,16	139,16	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	141,20	5,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	211,60	10,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	222,10	42,20	
			TOTAL PARTIDA			**264,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.32.011 *		**UD**	**INST. CONTAC. TETRAPOLAR AC-80A**			
			Ud. Contactor tetrapolar, tipo AC-80 A. de potencia, colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.011	1,000	UD	CONTAC.TETRAPOLAR AC-80 A	240,32	240,32	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	242,30	9,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	316,80	15,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	332,60	63,19	
			TOTAL PARTIDA			**395,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.32.012 *		**UD**	**INST. CONTAC. TETRAPOLAR AC-125A**			
			Ud. Contactor tetrapolar, tipo AC-125 A. de potencia, colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.012	1,000	UD	CONTAC.TETRAPOLAR AC-125 A	308,67	308,67	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	310,70	12,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	387,90	19,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	407,30	77,39	
			TOTAL PARTIDA			**484,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.32.013 *		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 2X20 A.**			
			Ud. Contactor modular de 2x20 A., colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.013	1,000	UD	CONTAC.MODULAR 2X20 A	35,68	35,68	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,70	1,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	103,90	5,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,10	20,73	
			TOTAL PARTIDA			**129,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.32.014 *		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 2X40 A.**			
			Ud. Contactor modular de 2x40 A., colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.014	1,000	UD	CONTAC.MODULAR 2X40 A	52,79	52,79	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,80	2,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	121,70	6,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,80	24,28	
			TOTAL PARTIDA			**152,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E17.32.015 *		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 2X63 A.**			
			Ud. Contactor modular de 2x63 A., colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.015	1,000	UD	CONTAC.MODULAR 2X63 A	78,79	78,79	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,80	3,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	148,80	7,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	156,20	29,68	
			TOTAL PARTIDA			**185,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.32.016 *		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 3X20 A.**			
			Ud. Contactor modular de 3x20 A., colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.016	1,000	UD	CONTAC.MODULAR 3X20 A	43,21	43,21	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,20	1,81	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	111,80	5,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,40	22,31	
			TOTAL PARTIDA			**139,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.32.017 *		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 3X40 A.**			
			Ud. Contactor modular de 3x40 A., colocado.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003	1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.017	1,000	UD	CONTAC.MODULAR 3X40 A	67,42	67,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,40	2,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	137,00	6,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	143,80	27,32	
			TOTAL PARTIDA			**171,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.32.018	*		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 3X63 A.**			
				Ud. Contactor modular de 3x63 A., colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.018		1,000	UD	CONTAC.MODULAR 3X63 A	114,42	114,42	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,40	4,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	185,80	9,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	195,10	37,07	
				TOTAL PARTIDA			**232,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E17.32.019	*		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 4X20 A.**			
				Ud. Contactor modular de 4x20 A., colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.019		1,000	UD	CONTAC.MODULAR 4X20 A	45,62	45,62	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,60	1,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,30	5,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,00	22,80	
				TOTAL PARTIDA			**142,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.32.020	*		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 4X40 A.**			
				Ud. Contactor modular de 4x40 A., colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.020		1,000	UD	CONTAC.MODULAR 4X40 A	80,72	80,72	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,70	3,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,80	7,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	158,30	30,08	
				TOTAL PARTIDA			**188,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E17.32.021	*		**UD**	**INST. CONTACTOR MODULAR 4X63 A.**			
				Ud. Contactor modular de 4x63 A., colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.021		1,000	UD	CONTAC.MODULAR 4X63 A	114,75	114,75	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,80	4,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	186,20	9,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	195,50	37,15	
				TOTAL PARTIDA			**232,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.32.022	*		**UD**	**INST. CONTACTOR AUXILIAR MANIOBR**			
				Ud. Contactor auxiliar de maniobra, colocado.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.023		1,000	UD	CONTACTOR AUXILIAR MANIOBRAS	32,88	32,88	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,90	1,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,00	5,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,10	20,16	
				TOTAL PARTIDA			**126,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.32.023	*		**UD**	**INSTALACION DE TELERRUPUTOR**			
				Ud. Instalación de telerruptor.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.29.022		1,000	UD	TELERRUPTOR	48,66	48,66	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,70	2,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,40	5,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,30	23,43	
				TOTAL PARTIDA			**146,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.32.024	*		**UD**	**INSTALACION BOBINA CONTAC 10a40A**			
				Ud. Colocación de bobina para contactor para una potencia 15 a 40 A.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.29.024		1,000	UD	BOBINA CONTACTOR DE 15 a 40 A	19,20	19,20	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,70	0,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,20	1,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,10	7,43	
				TOTAL PARTIDA			**46,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E17.32.025	*		**UD**	**INSTALACION BOBINA CONTAC 80a125**			
				Ud. Colocación de bobina para contactor para una potencia 80 a 125 A.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.29.025		1,000	UD	BOBINA CONTACTOR DE 80 a 125 A	35,07	35,07	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,60	1,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,70	2,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,40	10,72	
				TOTAL PARTIDA			**67,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E17.32.026	*		**UD**	**INSTAL. JUEGOS CONTACTOS AUXILIA**			
				Ud. Juego de contactos auxiliares, instalados.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.29.026		1,000	UD	JUEGO CONTACTOS AUXILIARES	12,94	12,94	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,50	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,00	1,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,80	7,37	
				TOTAL PARTIDA			**46,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E17.33.001	*		**UD**	**INSTAL. RELE TERM.REGUL.0,1 a25A**			
				Ud. Relé térmico con regulación de 0,1 a 25 A., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.30.001		1,000	UD	RELE TERMIC.C/REGULAC.0,1 a 25 A	53,72	53,72	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,70	2,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,50	3,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,10	14,27	
				TOTAL PARTIDA			**89,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.33.002	*		**UD**	**INSTAL. RELE TERM.REGUL. 26a36 A**			
				Ud. Relé térmico con regulación de 26 a 36 A., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.30.002		1,000	UD	RELE TERMIC.C/REGULAC.26 a 36 A	74,87	74,87	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,90	3,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,50	4,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,20	18,66	
				TOTAL PARTIDA			**116,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.33.003	*		**UD**	**INSTAL. RELE TERM.REGUL. 30a70 A**			
				Ud. Relé térmico con regulación de 30 a 70 A., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.30.003		1,000	UD	RELE TERMIC.C/REGULAC.30 a 70 A	116,05	116,05	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,10	4,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	136,40	6,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	143,20	27,21	
				TOTAL PARTIDA			**170,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.33.004	*		**UD**	**INSTAL. RELE TERM.REGUL. 63a93 A**			
				Ud. Relé térmico con regulación de 63 a 93 A., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.30.004		1,000	UD	RELE TERMIC.C/REGULAC.63 a 93 A	148,37	148,37	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	149,40	5,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	170,00	8,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,50	33,92	
				TOTAL PARTIDA			**212,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.33.005	*		**UD**	**INSTAL. GUARDA MOTOR 0,16 a 0,40**			
				Ud. Instalación guardamotor modular con regulación de 0,16 a 0,40 A.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.30.005		1,000	UD	GUARDAM.MODUL.REG.0,16 a 0,40	54,89	54,89	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,90	2,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,90	3,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,80	15,35	
				TOTAL PARTIDA			**96,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E17.33.006	*		**UD**	**INSTAL. GUARDA MOTOR 0,63 a 6,3**			
				Ud. Instalación guardamotor modular con regulación de 0,63 a 6,30 A.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.30.006		1,000	UD	GUARDAM.MODUL.REG.0,63 a 6,3	62,10	62,10	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,10	2,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,40	4,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,60	16,83	
				TOTAL PARTIDA			**105,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.33.007	*		**UD**	**INSTAL. GUARDA MOTOR 10 a 18**			
				Ud. Instalación guardamotor modular con regulación de 10 a 18 A.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.30.007		1,000	UD	GUARDAM.MODUL.REG. 10 a 18 A	72,95	72,95	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,00	2,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,70	4,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,50	19,10	
				TOTAL PARTIDA			**119,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E17.33.008	*		**UD**	**INSTAL. GUARDA MOTOR 18 a 23**			
				Ud. Instalación guardamotor modular con regulación de 18 a 23 A.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.30.008		1,000	UD	GUARDAM.MODUL.REG. 18 a 23	82,04	82,04	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,10	3,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,20	5,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,40	20,98	
				TOTAL PARTIDA			**131,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E17.33.009	*		**UD**	**INSTAL. GUARDA MOTOR 23 a 25**			
				Ud. Instalación guardamotor modular con regulación de 23 a 25 A.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.30.009		1,000	UD	GUARDAM.MODUL.REG. 23 a 25	98,58	98,58	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,60	3,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	122,40	6,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,50	24,42	
				TOTAL PARTIDA			**152,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.33.010	*		**UD**	**INSTAL. CONMUTADOR MANIOBRA 0-I**			
				Ud. Conmutador de maniobra 0-I, instalado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.30.010		1,000	UD	CONMUTAD.MANIOBRA 0-I	15,67	15,67	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,70	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,10	1,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,00	7,22	
				TOTAL PARTIDA			**45,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17.33.011	*		**UD**	**INSTAL. CONMUT. MANIOBRA I-0-II**			
				Ud. Conmutador de maniobra I-0-II, instalado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.30.011		1,000	UD	CONMUTAD.MANIOBRA I-0-II	18,79	18,79	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,80	0,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,40	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,40	7,87	
				TOTAL PARTIDA			**49,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.33.012 *		**UD**	**INSTAL. CONMUT. ROTATIVO POT. 25**			
			Ud. Conmutador rotativo de potencia 25 A., instalado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.30.012	1,000	UD	CONMUTADOR ROTATIVO POTEN.25A	40,73	40,73	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,70	1,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	55,90	2,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,70	11,15	
			TOTAL PARTIDA			**69,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.33.013 *		**UD**	**INSTAL. CONMUT. ROTATIVO POT. 40**			
			Ud. Conmutador rotativo de potencia 40 A., instalado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.30.013	1,000	UD	CONMUTADOR ROTATIVO POTEN.40A	53,18	53,18	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,20	2,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	68,90	3,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,30	13,74	
			TOTAL PARTIDA			**86,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E17.33.014 *		**UD**	**COLOCACION PILOTO SEÑALIZACION C**			
			Ud. Instalación de piloto de señalización para cuadro de maniobras.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.31.003	1,000	UD	PILOTO SEÑALIZACION CUADRO	4,89	4,89	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,40	0,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,00	2,47	
			TOTAL PARTIDA			**15,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.33.015 *		**UD**	**COL. LAMPARA PILOTO 220 V. 3 W I**			
			Ud. Lámpara piloto incandescente de 3W/220 V., colocada en cuadro de maniobras.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.31.001	1,000	UD	LAMPARA PILOTO 220V 3W INCANDESC	0,98	0,98	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,10	0,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,30	0,63	
			TOTAL PARTIDA			**3,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.33.016 *		**UD**	**COL. LAMPARA PILOTO 220 V. NEON**			
			Ud. Lámpara piloto de neón de 220 V., colocada en cuadro de maniobras.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.31.002	1,000	UD	LAMPARA PILOTO 220 V NEON	6,11	6,11	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,40	0,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,90	1,69	
			TOTAL PARTIDA			**10,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.33.017	*		**UD**	**COLOCACION PARO EMERGENCIA SUPER**			
				Ud. Colocación paro de emergencia de superficie.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.31.004		1,000	UD	PARO EMERGENCIA SUPERFICIE	29,34	29,34	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,40	1,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,40	2,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,90	10,05	
				TOTAL PARTIDA			**62,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.34.001	*		**UD**	**INSTALAC. TOMA CORRIENTE 2P+T 16**			
				Ud. Instalación toma de corriente bipolar con toma tierra, de 16 A.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.32.001		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T DE 16 A	8,46	8,46	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,80	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,80	3,95	
				TOTAL PARTIDA			**24,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.34.002	*		**UD**	**INSTALAC. TOMA CORRIENTE 2P+T 20**			
				Ud. Instalación toma de corriente bipolar con toma tierra, de 20 A.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.32.002		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T DE 20 A	18,24	18,24	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,80	0,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,90	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,40	5,97	
				TOTAL PARTIDA			**37,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.34.003	*		**UD**	**INSTALAC. TOMA CORRIENTE 3P+T 20**			
				Ud. Instalación toma de corriente tripolar con toma tierra, de 20 A.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.32.003		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 3P+T DE 20 A	22,42	22,42	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,90	0,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,30	1,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,00	6,84	
				TOTAL PARTIDA			**42,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.34.004	*		**UD**	**INSTALAC. PULSADOR MODULAR 1A+1C**			
				Ud. Instalación de pulsador modular de 1A+1C.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.32.004		1,000	UD	PULSADOR MODULAR 1A+1C	12,46	12,46	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,00	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,90	1,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,10	4,77	
				TOTAL PARTIDA			**29,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.34.005	*		**UD**	**INSTALAC. INTER. CARGA 20/32 A I**			
				Ud. Interruptor modular unipolar en carga de 20/32 A., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.33.001		1,000	UD	INTERRUPT.MOD.CARGA 20/32 A I	11,35	11,35	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,40	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,50	1,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,90	5,49	
				TOTAL PARTIDA			**34,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.34.006	*		**UD**	**INSTALAC. INTER. CARGA 20/32 AII**			
				Ud. Interruptor modular bipolar en carga de 20/32 A., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.33.002		1,000	UD	INTERRUPT.MOD.CARGA 20/32 A II	15,18	15,18	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,20	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,50	1,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,00	6,27	
				TOTAL PARTIDA			**39,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E17.34.007	*		**UD**	**INSTAL. INTER. CARGA 20/32 A III**			
				Ud. Interruptor modular tripolar en carga de 20/32 A., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.33.003		1,000	UD	INTERRUPT.MOD.CARGA 20/32 A III	23,19	23,19	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,20	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,80	1,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,80	7,94	
				TOTAL PARTIDA			**49,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.34.008	*		**UD**	**INSTAL. INTER. CARGA 20/32 A IV**			
				Ud. Interruptor modular tetrapolar en carga de 20/32 A., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.33.004		1,000	UD	INTERRUPT.MOD.CARGA 20/32 A IV	30,12	30,12	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,10	1,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,00	2,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,30	9,37	
				TOTAL PARTIDA			**58,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E17.34.009	*		**UD**	**INSTAL. CONMUTADOR 3 POS. 1 CIRC**			
				Ud. Instalación de conmutador de 3 posiciones para un circuito.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.33.005		1,000	UD	CONMUTAD.3 POSICIONES 1 CIRCUITO	14,69	14,69	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,90	1,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,50	6,18	
				TOTAL PARTIDA			**38,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.34.010	*		**UD**	**INSTAL. CONMUTADOR 3 POS. 2 CIRC**			
				Ud. Instalación de conmutador de 3 posiciones para dos circuitos.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.33.006		1,000	UD	CONMUTAD.3 POSICIONES 2 CIRCUITO	40,49	40,49	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,50	1,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,90	3,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,90	11,95	
				TOTAL PARTIDA			**74,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.34.011	*		**UD**	**INSTAL. BASE C/C MODULAR 20/32 A**			
				Ud. Instalación de base cortacircuitos modular de 20/32 A.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.50.006		1,000	UD	BASE CORTACIRC.MODULAR 20/32 A	4,79	4,79	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,60	1,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,70	4,12	
				TOTAL PARTIDA			**25,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.35.001	*		**UD**	**INSTALAC. TEMPORIZADOR ESCALERA**			
				Ud. Instalación de temporizador para iluminación de escalera.			
O00.001		0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003		0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P17.34.001		1,000	UD	TEMPORIZADOR ESCALERA	74,98	74,98	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,00	3,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,40	4,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,30	19,44	
				TOTAL PARTIDA			**121,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.35.002	*		**UD**	**INSTAL. TEMPOR. MANIOB. MULTIFUN**			
				Ud. Instalación de temporizador con maniobra multi-función.			
O00.001		0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003		0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P17.34.005		1,000	UD	TEMPORIZ.MANIOBRA MULTIFUNCION	73,63	73,63	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,60	2,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	96,00	4,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,80	19,15	
				TOTAL PARTIDA			**119,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.35.003	*		**UD**	**INSTAL. RELOJ PROGRAMADOR RULETA**			
				Ud. Instalación de reloj programador de ruleta.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P17.34.002		1,000	UD	RELOJ PROGRAMADOR RULETA	86,35	86,35	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	87,40	3,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,50	7,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,20	30,63	
				TOTAL PARTIDA			**191,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.35.004	*		**UD**	**INSTALACION RELOJ PROG. DIG. 1 C**			
				Ud. Instalación de reloj programador digital para un circuito.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P17.34.003		1,000	UD	RELOJ PROGRAM.DIGITAL 1 CIRCUITO	102,71	102,71	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,70	4,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	170,50	8,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,10	34,03	
				TOTAL PARTIDA			**213,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E17.35.005	*		**UD**	**INSTALACION RELOJ PROG. DIG. 2 C**			
				Ud. Instalación de reloj programador digital para dos circuitos.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.34.004		1,000	UD	RELOJ PROGRAM.DIGITAL 2 CIRCUITO	143,72	143,72	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	144,70	5,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	215,30	10,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,00	42,94	
				TOTAL PARTIDA			**268,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.36.001	*		**UD**	**INSTALACION DETECTOR NIVEL SONDA**			
				Ud. Instalación de detector de sondas de nivel, de máxima y mínima.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.34.006		1,000	UD	DETECTOR NIVEL POR SONDAS	75,92	75,92	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,90	3,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,50	5,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,20	22,84	
				TOTAL PARTIDA			**143,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E17.36.002	*		**UD**	**INSTALACION SONDA CON CABLE 10 M**			
				Ud. Sonda con cable de 10 m., instalada.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.34.007		1,000	UD	SONDA CON CABLE DE 10 M.	16,12	16,12	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,10	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,30	2,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,90	10,43	
				TOTAL PARTIDA			**65,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.36.004	*		**UD**	**INSTALACION SONDA NIVEL PERA LIQ**			
				Ud. Sonda de nivel para líquidos, tipo Pera, instalada.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.34.008		1,000	UD	SONDA NIVEL LIQUIDOS TIPO PERA	56,49	56,49	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,50	2,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,30	4,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,00	18,81	
				TOTAL PARTIDA			**117,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.36.005	*		**UD**	**INSTALACION DETECTOR MOVIMIENTOS**			
				Ud. Detector de movimientos, instalado.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P17.34.009		1,000	UD	DETECTOR MOVIMIENTOS	112,59	112,59	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	114,60	4,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	158,90	7,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	166,80	31,69	
				TOTAL PARTIDA			**198,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.36.006	*		**UD**	**INSTALACION TERMOSTATO AMBIENTE**			
				Ud. Termostato ambiente, instalado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.34.010		1,000	UD	TERMOSTATO AMBIENTE	35,41	35,41	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,90	1,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,20	2,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,00	11,21	
				TOTAL PARTIDA			**70,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17.36.007	*		**UD**	**INSTALACION INTERRUPTOR CREPUSCU**			
				Ud. Interruptor crepuscular estanco, colocado en el exterior.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.34.011		1,000	UD	INTERRUPT.CREPUSCULAR ESTANCO	69,25	69,25	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,30	2,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,70	4,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,10	17,50	
				TOTAL PARTIDA			**109,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.36.008	*		**UD**	**INSTALACION PRESOSTATO TEE ECONO**			
				Ud. Presostato tipo TEE, serie Económica o similar, instalado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.35.001		1,000	UD	PRESOSTATO TEE SERIE ECONOMICA	31,57	31,57	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,60	1,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,20	3,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,50	13,02	
				TOTAL PARTIDA			**81,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.36.009	*		**UD**	**INSTALACION PRESOSTATO DANFOSS R**			
				Ud. Presostato tipo Danfoss RT 02-6 o similar, instalado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.35.002		1,000	UD	PRESOSTATO DANFOSS RT 02-6	144,05	144,05	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	145,10	5,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	182,20	9,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	191,30	36,35	
				TOTAL PARTIDA			**227,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.36.010	*		**UD**	**INSTALACION ELECTROVAL EUSI 1 1/**			
				Ud. Electroválvula, tipo Danfoss EUSI de 1 1/2" o similar, instalada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.35.003		1,000	UD	ELECTROVALV.DANFOSS EUSI 1 1/2"	281,99	281,99	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	283,00	11,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	325,60	16,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	341,90	64,96	
				TOTAL PARTIDA			**406,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.36.011	*		**UD**	**INSTALACION ELECTROVAL. EUSI 2"**			
				Ud. Electroválvula, tipo Danfoss EUSI de 2" o similar, instalada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.35.004		1,000	UD	ELECTROVALV.DANFOSS EUSI 2"	337,09	337,09	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	338,10	13,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	382,90	19,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	402,10	76,40	
				TOTAL PARTIDA			**478,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.36.012	*		**UD**	**INSTALAC. BOBINA ELECTROVALVULA**			
				Ud. Colocación de bobina para electroválvula de 220 V.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.35.005		1,000	UD	BOBINA ELECTROVALVULA 220 V	17,90	17,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,90	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,40	1,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,30	7,47	
				TOTAL PARTIDA			**46,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.36.013	*		**UD**	**INSTALACION CONECTOR BOBINA ELEC**			
				Ud. Instalación de conector para bobina de electroválvula.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.35.006		1,000	UD	CONECTOR BOBINA ELECTROVALV.	4,64	4,64	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
				TOTAL PARTIDA			**23,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS.

E17.36.014	*		**UD**	**INSTALACION CONJUNTO RECAMBIO VA**			
				Ud. Instalación de conjunto de recambio para válvulas.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.35.007		1,000	UD	CONJUNTO RECAMBIO VALVULAS	106,13	106,13	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,10	4,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	132,30	6,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,90	26,39	
				TOTAL PARTIDA			**165,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.36.015	*		**UD**	**INSTALACION BLOQUE CONTACTO PRES**			
				Ud. Instalación bloque de contacto para presostato tipo RT.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.35.008		1,000	UD	BLOQUE CONTACTO PRESOSTAT. RT	49,64	49,64	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,70	2,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,20	3,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,50	13,02	
				TOTAL PARTIDA			**81,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.37.001	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DISTRIB. 2 MODUL**			
				Ud. Caja de distribución para 2 módulos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.001		1,000	UD	CAJA DISTRIBUC.2 MODULOS	2,84	2,84	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,50	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,40	3,31	
				TOTAL PARTIDA			**20,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.37.002	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DISTRIB. 4 MODUL**			
				Ud. Caja de distribución para 4 módulos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.002		1,000	UD	CAJA DISTRIBUC.4 MODULOS	4,20	4,20	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
				TOTAL PARTIDA			**22,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.37.003	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DISTRIB. 6 MODUL**			
				Ud. Caja de distribución para 6 módulos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.003		1,000	UD	CAJA DISTRIBUC.6 MODULOS	5,90	5,90	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,70	3,93	
				TOTAL PARTIDA			**24,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.37.004	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DISTRIB. 8 MODUL**			
				Ud. Caja de distribución para 8 módulos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.004		1,000	UD	CAJA DISTRIBUC.8 MODULOS	8,14	8,14	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,20	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
				TOTAL PARTIDA			**27,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.37.005	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DISTRIB. 12 MODU**			
				Ud. Caja de distribución para 12 módulos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.005		1,000	UD	CAJA DISTRIBUC.12 MODULOS	13,68	13,68	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,90	1,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,50	6,18	
				TOTAL PARTIDA			**38,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.37.006	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DISTRIB. 24 MODU**			
				Ud. Caja de distribución para 24 módulos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.006		1,000	UD	CAJA DISTRIBUC.24 MODULOS	21,74	21,74	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,80	0,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,30	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,30	7,85	
				TOTAL PARTIDA			**49,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E17.37.007	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DISTRIB. 36 MODU**			
				Ud. Caja de distribución para 36 módulos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.007		1,000	UD	CAJA DISTRIBUC.36 MODULOS	28,98	28,98	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,00	1,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,90	2,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,20	9,35	
				TOTAL PARTIDA			**58,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.37.008	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DIS. OPAC. 2a6 M**			
				Ud. Caja de distribución con puerta opaca, de 2 a 6 módulos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.008		1,000	UD	CAJA DISTR.2 a6 MOD.PUERTA OPACA	13,74	13,74	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,80	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,90	1,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,30	5,57	
				TOTAL PARTIDA			**34,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.37.009	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DIS. OPAC. 8 MOD**			
				Ud. Caja de distribución con puerta opaca, para 8 módulos, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.009		1,000	UD	CAJA DISTR. 8 MOD.PUERTA OPACA	16,24	16,24	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,30	0,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,50	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,00	6,08	
				TOTAL PARTIDA			**38,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.37.010	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DIS. OPAC. 12 MO**			
				Ud. Caja de distribución con puerta opaca, para 12 módulos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.010		1,000	UD	CAJA DISTR. 12 MOD.PUERTA OPACA	20,45	20,45	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,50	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,00	1,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,90	7,58	
				TOTAL PARTIDA			**47,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.37.011	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DIS. OPAC. 24 MO**			
				Ud. Caja de distribución con puerta opaca, para 24 módulos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.011		1,000	UD	CAJA DISTR. 24 MOD.PUERTA OPACA	35,76	35,76	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,80	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,90	2,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,60	10,75	
				TOTAL PARTIDA			**67,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.37.012	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DIS. OPAC. 36 MO**			
				Ud. Caja de distribución con puerta opaca, para 36 módulos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.012		1,000	UD	CAJA DISTR. 36 MOD.PUERTA OPACA	61,56	61,56	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,60	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,70	4,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,80	16,11	
				TOTAL PARTIDA			**100,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.37.013	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DIS. OPAC. 54 MO**			
				Ud. Caja de distribución con puerta opaca, para 54 módulos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.013		1,000	UD	CAJA DISTR. 54 MOD.PUERTA OPACA	87,89	87,89	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,90	3,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	109,20	5,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,60	21,77	
				TOTAL PARTIDA			**136,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.37.014	*		**UD**	**COLOCACION CAJA DIS. OPAC. 72 MO**			
				Ud. Caja de distribución con puerta opaca, para 72 módulos, colocada.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.36.014		1,000	UD	CAJA DISTR. 72 MOD.PUERTA OPACA	154,62	154,62	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	157,70	6,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	180,70	9,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	189,70	36,04	
				TOTAL PARTIDA			**225,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.001	*		**UD**	**COLOC. CUADRO DIST. 4 MOD. ESTAN**			
				Ud. Cuadro central de distribución estanco, tipo IP-55 para 4 módulos, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.015		1,000	UD	CUADRO DISTR.4 MOD.ESTANCO IP-55	17,94	17,94	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,20	1,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,90	6,44	
				TOTAL PARTIDA			**40,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.002	*		**UD**	**COLOC. CUADRO DIST. 6 MOD. ESTAN**			
				Ud. Cuadro central de distribución estanco, tipo IP-55 para 6 módulos, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.016		1,000	UD	CUADRO DISTR.6 MOD.ESTANCO IP-55	26,45	26,45	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,50	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,10	2,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,20	8,21	
				TOTAL PARTIDA			**51,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.003	*		**UD**	**COLOC. CUADRO DIST. 8 MOD. ESTAN**			
				Ud. Cuadro central de distribución estanco, tipo IP-55 para 8 módulos, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.017		1,000	UD	CUADRO DISTR.8 MOD.ESTANCO IP-55	31,76	31,76	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,80	1,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,60	2,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,90	9,29	
				TOTAL PARTIDA			**58,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.004	*		**UD**	**COLOC. CUADRO DIST. 12 MOD. ESTA**			
				Ud. Cuadro central de distribución estanco, tipo IP-55 para 12 módulos, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.018		1,000	UD	CUADRO DISTR.12MOD.ESTANCO IP-55	42,12	42,12	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,10	1,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,50	3,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,50	12,07	
				TOTAL PARTIDA			**75,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.005	*		**UD**	**COLOC. CUADRO DIST. 24 MOD. ESTA**			
				Ud. Cuadro central de distribución estanco, tipo IP-55 para 24 módulos, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.019		1,000	UD	CUADRO DISTR.24MOD.ESTANCOIP-55	72,16	72,16	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,20	2,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,80	4,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,40	18,32	
				TOTAL PARTIDA			**114,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.006	*		**UD**	**COLOC. CUADRO DIST. 36 MOD. ESTA** ***Ud. Cuadro central de distribución estanco, tipo IP-55 para 36 módulos, colocado.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.020		1,000	UD	CUADRO DISTR.36MOD.ESTANCO IP-55	96,07	96,07	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,10	3,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	116,60	5,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	122,50	23,28	
				TOTAL PARTIDA			**145,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.007	*		**UD**	**COLOC. CUADRO DIST. 54 MOD. ESTA** ***Ud. Cuadro central de distribución estanco, tipo IP-55 para 54 módulos, colocado.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.36.021		1,000	UD	CUADRO DISTR.54MOD.ESTANCO IP-55	128,58	128,58	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,60	5,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	151,50	7,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,10	30,23	
				TOTAL PARTIDA			**189,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.008	*		**UD**	**COLOC. CUADRO DIST. 72 MOD. ESTA** ***Ud. Cuadro central de distribución estanco, tipo IP-55 para 72 módulos, colocado.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.36.022		1,000	UD	CUADRO DISTR.72MOD.ESTANCO IP-55	229,50	229,50	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	232,50	9,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	258,50	12,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	271,50	51,59	
				TOTAL PARTIDA			**323,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.009	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CENT. 4 MOD. EMP.** ***Ud. Cuadro central de distribución con puerta para empotrar, tipo IP-40 para 4 módulos, colocado.***			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.36.023		1,000	UD	CUAD.CENT.4 MOD.DIST.EMP.C/PUERT	6,76	6,76	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,30	3,29	
				TOTAL PARTIDA			**20,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.010	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CENT. 6 MOD. EMP.**			
				Ud. Cuadro central de distribución con puerta para empotrar, tipo IP-40 para 6 módulos, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.36.024		1,000	UD	CUAD.CENT.6 MOD.DIST.EMP.C/PUERT	9,27	9,27	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,00	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,00	3,80	
				TOTAL PARTIDA			**23,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.011	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CENT. 8 MOD. EMP.**			
				Ud. Cuadro central de distribución con puerta para empotrar, tipo IP-40 para 8 módulos, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.36.025		1,000	UD	CUAD.CENT.8 MOD.DIST.EMP.C/PUERT	11,72	11,72	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,70	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,60	1,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,70	4,31	
				TOTAL PARTIDA			**26,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.012	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CENT. 12 MOD. EMP**			
				Ud. Cuadro central de distribución con puerta para empotrar, tipo IP-40 para 12 módulos, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.36.026		1,000	UD	CUAD.CENT.12 MOD.DIST.EMP.C/PUER	15,87	15,87	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,90	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,10	1,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,50	5,80	
				TOTAL PARTIDA			**36,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.013	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CENT. 24 MOD. EMP**			
				Ud. Cuadro central de distribución con puerta para empotrar, tipo IP-40 para 24 módulos, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.36.027		1,000	UD	CUAD.CENT.24 MOD.DIST.EMP.C/PUER	27,59	27,59	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,60	1,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,20	2,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,30	8,23	
				TOTAL PARTIDA			**51,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.014	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CENT. 36 MOD. EMP**			
				Ud. Cuadro central de distribución con puerta para empotrar, tipo IP-40 para 36 módulos, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.36.028		1,000	UD	CUAD.CENT.36 MOD.DIST.EMP.C/PUER	41,01	41,01	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,00	1,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,20	2,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,00	11,02	
				TOTAL PARTIDA			**68,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.38.015	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CENT. 54 MOD. EMP**			
				Ud. Cuadro central de distribución con puerta para empotrar, tipo IP-40 para 54 módulos, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.36.029		1,000	UD	CUAD.CENT.54 MOD.DIST.EMP.C/PUER	72,59	72,59	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,60	3,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,10	4,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,50	17,77	
				TOTAL PARTIDA			**111,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.38.016	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CENT. 72 MOD. EMP**			
				Ud. Cuadro central de distribución con puerta para empotrar, tipo IP-40 para 72 módulos, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.36.030		1,000	UD	CUAD.CENT.72 MOD.DIST.EMP.C/PUER	109,87	109,87	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	112,90	4,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	130,00	6,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,50	25,94	
				TOTAL PARTIDA			**162,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.39.001	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 24 C/ PUERTA**			
				Ud. Armario metálico de distribución aéreo con puerta plena para 24 módulos, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.001		1,000	UD	ARMARIO MET.24MOD.DIST.C/PUERTA	177,82	177,82	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	179,80	7,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	201,60	10,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	211,70	40,22	
				TOTAL PARTIDA			**251,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.39.002	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 48 C/ PUERTA**			
				Ud. Armario metálico de distribución aéreo con puerta plena para 48 módulos, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.002		1,000	UD	ARMARIO MET.48MOD.DIST.C/PUERTA	193,48	193,48	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	195,50	7,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	217,90	10,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	228,80	43,47	
				TOTAL PARTIDA			**272,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.003 *		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 72 C/ PUERTA**			
			Ud. Armario metálico de distribución aéreo con puerta plena para 72 módulos, colocado.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.37.003	1,000	UD	ARMARIO MET.72MOD.DIST.C/PUERTA	226,36	226,36	
P17.91.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	229,40	9,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	255,30	12,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	268,10	50,94	
			TOTAL PARTIDA			**318,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.39.004 *		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 96 C/ PUERTA**			
			Ud. Armario metálico de distribución aéreo con puerta plena para 96 módulos, colocado.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.37.004	1,000	UD	ARMARIO MET.96MOD.DIST.C/PUERTA	290,77	290,77	
P17.91.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	293,80	11,75	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	322,30	16,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	338,40	64,30	
			TOTAL PARTIDA			**402,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.39.005 *		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 120 C/ PUERT**			
			Ud. Armario metálico de distribución aéreo con puerta plena para 120 módulos, colocado.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.37.005	1,000	UD	ARMARIO MET.120MOD.DIST.C/PUERTA	324,31	324,31	
P17.91.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	328,40	13,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	360,30	18,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	378,30	71,88	
			TOTAL PARTIDA			**450,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E17.39.006 *		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 144 C/ PUERT**			
			Ud. Armario metálico de distribución aéreo con puerta plena para 144 módulos, colocado.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.37.006	1,000	UD	ARMARIO MET.144MOD.DIST.C/PUERTA	352,18	352,18	
P17.91.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	356,20	14,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	389,30	19,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	408,70	77,65	
			TOTAL PARTIDA			**486,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.007	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 48 EMP. C/PU** ***Ud. Armario metálico de distribución empotrado con puerta plena para 48 módulos, colocado.***			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.37.007		1,000	UD	ARMARIO MET.48 MOD.EMPOT.C/PUERT	235,64	235,64	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	237,70	9,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	259,70	12,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	272,70	51,81	
				TOTAL PARTIDA			**324,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.008	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 72 EMP. C/PU** ***Ud. Armario metálico de distribución empotrado con puerta plena para 72 módulos, colocado.***			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.37.008		1,000	UD	ARMARIO MET.72 MOD.EMPOT.C/PUERT	281,38	281,38	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	283,40	11,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	307,30	15,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	322,60	61,29	
				TOTAL PARTIDA			**383,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.009	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 96 EMP. C/PU** ***Ud. Armario metálico de distribución empotrado con puerta plena para 96 módulos, colocado.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.009		1,000	UD	ARMARIO MET.96 MOD.EMPOT.C/PUERT	337,13	337,13	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	340,20	13,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	368,40	18,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	386,80	73,49	
				TOTAL PARTIDA			**460,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.010	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 120 EMP. C/P** ***Ud. Armario metálico de distribución empotrado con puerta plena para 120 módulos, colocado.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.010		1,000	UD	ARMARIO MET.120MOD.EMPOT.C/PUERT	392,15	392,15	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	395,20	15,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	425,60	21,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	446,90	84,91	
				TOTAL PARTIDA			**531,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.011	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. 144 EMP. C/P**			
				Ud. Armario metálico de distribución empotrado con puerta plena para 144 módulos, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.011		1,000	UD	ARMARIO MET.144MOD.EMPOT.C/PUERT	427,00	427,00	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	430,00	17,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	461,80	23,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	484,90	92,13	
				TOTAL PARTIDA			**577,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E17.39.012	*		**UD**	**COLOC. COFRE MET. 9 SUP. C/PUERT**			
				Ud. Cofre metálico de distribución de superficie con puerta modelo Gardin o similar, para 9 módulos, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.012		1,000	UD	COFRE METAL.DIST. 9 MOD.SUP.C/PU	33,04	33,04	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,10	1,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,10	2,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,60	10,18	
				TOTAL PARTIDA			**63,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.39.013	*		**UD**	**COLOC. COFRE MET. 15 SUP. C/PUER**			
				Ud. Cofre metálico de distribución de superficie con puerta modelo Gardin o similar, para 15 módulos, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.013		1,000	UD	COFRE METAL.DIST.15 MOD.SUP.C/PU	41,50	41,50	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,50	1,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,90	3,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,90	11,95	
				TOTAL PARTIDA			**74,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.39.014	*		**UD**	**COLOC. COFRE MET. 30 SUP. C/PUER**			
				Ud. Cofre metálico de distribución de superficie con puerta modelo Gardin o similar, para 30 módulos, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.014		1,000	UD	COFRE METAL.DIST.30 MOD.SUP.C/PU	58,76	58,76	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,80	2,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,80	3,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,70	15,52	
				TOTAL PARTIDA			**97,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.015	*		**UD**	**COLOC. COFRE MET. 9 EMP. C/PUERT**			
				Ud. Cofre metálico de distribución de empotrar con puerta modelo Gardin o similar, para 9 módulos, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.37.015		1,000	UD	COFRE MET.DIST. 9 MOD.EMP.C/PUER	29,46	29,46	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,50	1,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,10	2,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,20	8,40	
				TOTAL PARTIDA			**52,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.016	*		**UD**	**COLOC. COFRE MET. 15 EMP. C/PUER**			
				Ud. Cofre metálico de distribución de empotrar con puerta modelo Gardin o similar, para 15 módulos, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.37.016		1,000	UD	COFRE MET.DIST.15 MOD.EMP.C/PUER	39,68	39,68	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,70	1,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,80	2,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,40	10,53	
				TOTAL PARTIDA			**65,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.017	*		**UD**	**COLOC. COFRE MET. 30 EMP. C/PUER**			
				Ud. Cofre metálico de distribución de empotrar con puerta modelo Gardin o similar, para 30 módulos, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.37.017		1,000	UD	COFRE MET.DIST.30 MOD.EMP.C/PUER	61,37	61,37	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,40	2,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,30	3,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,10	15,03	
				TOTAL PARTIDA			**94,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.018	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. C/P 50X50X20**			
				Ud. Armario de montaje metálico con placa, modelo Himel CRN o similar de 50x50x20 cm., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.018		1,000	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 50X50X20	122,87	122,87	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	123,90	4,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	143,50	7,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	150,60	28,61	
				TOTAL PARTIDA			**179,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.39.019	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. C/P 60X50X25**			
				Ud. Armario de montaje metálico con placa, modelo Himel CRN o similar de 60x50x25 cm., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.019		1,000	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 60X50X25	185,40	185,40	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	186,40	7,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	208,50	10,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	218,90	41,59	
				TOTAL PARTIDA			**260,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E17.39.020	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. C/P 80X60X25**			
				Ud. Armario de montaje metálico con placa, modelo Himel CRN o similar de 80x60x25 cm., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.37.020		1,000	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 80X60X25	277,80	277,80	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	278,80	11,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	304,60	15,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	319,80	60,76	
				TOTAL PARTIDA			**380,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.39.021	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. C/P100X80X30**			
				Ud. Armario de montaje metálico con placa, modelo Himel CRN o similar de 100x80x30 cm., colocado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.37.021		1,000	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 100X80X30	426,15	426,15	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	428,20	17,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	462,00	23,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	485,10	92,17	
				TOTAL PARTIDA			**577,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E17.39.022	*		**UD**	**COLOC. ARMARIO MET. C/P120X100X3**			
				Ud. Armario de montaje metálico con placa, modelo Himel CRN o similar de 120x100x30 cm., colocado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.37.022		1,000	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 120X100X30	623,87	623,87	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	625,90	25,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	667,60	33,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	701,00	133,19	
				TOTAL PARTIDA			**834,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.40.001 *		**UD**	**COL. ARMARIO POLIESTER 50X50X20**			
			Ud. Armario de montaje de poliéster con placa, modelo Himel PNL o similar de 50x50x20 cm., colocado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.38.001	1,000	UD	ARMARIO POLIESTER 50X50X20	322,99	322,99	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	325,00	13,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	352,60	17,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	370,30	70,36	
			TOTAL PARTIDA			**440,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.40.002 *		**UD**	**COL. ARMARIO POLIESTER 70X50X30**			
			Ud. Armario de montaje de poliéster con placa, modelo Himel PNL o similar de 70x50x30 cm., colocado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.38.002	1,000	UD	ARMARIO POLIESTER 70X50X30	419,33	419,33	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	421,40	16,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	452,80	22,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	475,50	90,35	
			TOTAL PARTIDA			**565,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.40.003 *		**UD**	**COL. ARMARIO POLIESTER 100X75X30**			
			Ud. Armario de montaje de poliéster con placa, modelo Himel PNL o similar de 100x75x30 cm., colocado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.38.003	1,000	UD	ARMARIO POLIESTER 100X75X30	698,34	698,34	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	700,40	28,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	743,00	37,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	780,10	148,22	
			TOTAL PARTIDA			**928,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.40.004 *		**UD**	**COLOC. CAJA FIBRA C/PLACA 27X27**			
			Ud. Caja modular de fibra con placa de montaje, modelo Himel 27 P o similar de 27x27 cm., colocada.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.38.004	1,000	UD	CAJA MOD.FIBRA C/PLACA 27X27	51,27	51,27	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,30	2,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	70,00	3,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,50	13,97	
			TOTAL PARTIDA			**87,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.40.005	*		**UD**	**COLOC. CAJA FIBRA C/PLACA 27X36**			
				Ud. Caja modular de fibra con placa de montaje, modelo Himel 27 P o similar de 27x36 cm., colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.38.005		1,000	UD	CAJA MOD.FIBRA C/PLACA 27X36	61,04	61,04	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,10	2,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,20	4,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,20	16,00	
				TOTAL PARTIDA			**100,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E17.40.006	*		**UD**	**COLOC. CAJA FIBRA C/PLACA 36X54**			
				Ud. Caja modular de fibra con placa de montaje, modelo Himel 27 P o similar de 36x54 cm., colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.38.006		1,000	UD	CAJA MOD.FIBRA C/PLACA 36X54	113,93	113,93	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,00	4,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	135,20	6,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,00	26,98	
				TOTAL PARTIDA			**168,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.40.007	*		**UD**	**COLOC. CAJA FIBRA C/PLACA 54X54**			
				Ud. Caja modular de fibra con placa de montaje, modelo Himel 27 P o similar de 54x54 cm., colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.38.007		1,000	UD	CAJA MOD.FIBRA C/PLACA 54X54	170,90	170,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	172,90	6,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	194,50	9,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	204,20	38,80	
				TOTAL PARTIDA			**242,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.40.008	*		**UD**	**COLOC. CAJA GRAL DISTRIBUC. 100A**			
				Ud. Caja general de distribución, de 100 A., colocada.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.38.008		1,000	UD	CAJA GRAL. DISTRIBUCION 100 A	128,16	128,16	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	130,20	5,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	154,20	7,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,90	30,76	
				TOTAL PARTIDA			**192,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.40.009	*		**UD**	**COLOC. CAJA GRAL DISTRIBUC. 160A**			
				Ud. Caja general de distribución, de 160 A., colocada.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.38.009		1,000	UD	CAJA GRAL. DISTRIBUCION 160 A	185,62	185,62	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	187,60	7,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	213,90	10,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	224,60	42,67	
				TOTAL PARTIDA			**267,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E17.40.010	*		**UD**	**COLOC. CAJA GRAL DISTRIBUC. 250A**			
				Ud. Caja general de distribución, de 250 A., colocada.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.38.010		1,000	UD	CAJA GRAL. DISTRIBUCION 250 A	223,60	223,60	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	225,60	9,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	253,40	12,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	266,10	50,56	
				TOTAL PARTIDA			**316,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.40.011	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA CUADRO**			
				Ud. Cerradura para cuadro eléctrico con llaves, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.39.001		1,000	UD	CERRAD.CUADRO CON LLAVES	12,54	12,54	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,80	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,80	1,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,10	5,15	
				TOTAL PARTIDA			**32,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E17.40.012	*		**UD**	**COLOCACION CERRADURA ARMARIO**			
				Ud. Cerradura para armario eléctrico con llaves, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.39.002		1,000	UD	CERRAD.ARMARIO CON LLAVES	43,95	43,95	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,20	1,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,60	3,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,60	12,08	
				TOTAL PARTIDA			**75,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.40.013	*		**UD**	**COLOCACION AIREADORES STANDAR**			
				Ud. Colocación de aireador de plástico standar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.39.003		1,000	UD	AIREADORES PLASTICO STANDAR	11,05	11,05	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,30	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,20	3,65	
				TOTAL PARTIDA			**22,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.40.014	*		**UD**	**COLOCACION RESISTENCIA CUADROS**			
				Ud. Instalación de resistencia eléctrica para calefactar cuadros eléctricos.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.39.004		1,000	UD	RESISTENC.CALEFAC.PARA CUADROS	93,87	93,87	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	95,90	3,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	118,50	5,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,50	23,66	
				TOTAL PARTIDA			**148,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E17.40.015	*		**UD**	**COLOCACION VENTILADOR Y REJILLA**			
				Ud. Ventilador y rejilla standard, colocados en cuadros eléctricos.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.39.005		1,000	UD	VENTILADOR Y REJILLA STANDAR	62,30	62,30	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,30	2,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,50	4,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,50	16,06	
				TOTAL PARTIDA			**100,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.40.016	*		**UD**	**COLOCACION TERMOSTATO CUADRO ELE**			
				Ud. Instalación de termostato ambiente para cuadro eléctrico.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.39.006		1,000	UD	TERMOSTATO AMBIENTE CUADRO ELECT	58,33	58,33	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,30	2,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,30	3,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,10	15,22	
				TOTAL PARTIDA			**95,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.41.001	*		**UD**	**COLOC.CAJA EMPOTRAR UNIV. ENLAZA**			
				Ud. Caja para empotrar universal enlazable, colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P17.40.001		1,000	UD	CAJA EMPOTRAR UNIV.ENLAZABLE	0,42	0,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1,50	0,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,60	0,30	
				TOTAL PARTIDA			**1,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.41.002	*		**UD**	**COLOC.CAJA EMPOTRAR UNIV. ESPECI**			
				Ud. Caja para empotrar universal especial, colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P17.40.002		1,000	UD	CAJA EMPOTRAR UNIV. ESPECIAL	2,03	2,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,40	0,65	
				TOTAL PARTIDA			**4,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.41.003 *		**UD**	**COLOCACION CAJA EMPOTRAR 100X100**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar de 100x100 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.003	1,000	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.100X100	1,02	1,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,30	0,22	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
			TOTAL PARTIDA			**5,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.41.004 *		**UD**	**COLOCACION CAJA EMPOTRAR 160X100**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar de 160x100 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.004	1,000	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.160X100	1,91	1,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,30	0,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,50	1,05	
			TOTAL PARTIDA			**6,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.41.005 *		**UD**	**COLOCACION CAJA EMPOTRAR 200X130**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar de 200x130 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.005	1,000	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.200X130	2,84	2,84	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,80	0,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,20	0,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,50	1,24	
			TOTAL PARTIDA			**7,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.41.006 *		**UD**	**COLOCACION CAJA EMPOTRAR 200X200**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar de 200x200 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.006	1,000	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.200X200	4,16	4,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
			TOTAL PARTIDA			**9,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.41.007 *		**UD**	**COLOCACION CAJA EMPOTRAR 250X250**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar de 250x250 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.007	1,000	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.250X250	6,23	6,23	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,20	0,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,80	0,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,30	1,96	
			TOTAL PARTIDA			**12,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.41.008 *		**UD**	**COLOCACION CAJA EMPOTRAR 300X160**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar de 300x160 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.008	1,000	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.300X160	7,52	7,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,50	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
			TOTAL PARTIDA			**13,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.41.009 *		**UD**	**COLOCACION CAJA EMPOTRAR 400X160**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar de 400x160 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.009	1,000	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.400X160	10,58	10,58	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,60	0,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,30	0,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,00	2,85	
			TOTAL PARTIDA			**17,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.41.010 *		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.ESTANC.100X100**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar estanca de 100x100 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.010	1,000	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 100X100	3,14	3,14	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,10	0,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,50	0,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,90	1,31	
			TOTAL PARTIDA			**8,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E17.41.011 *		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.ESTANC.155X110**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar estanca de 155x110 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.011	1,000	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 155X110	6,35	6,35	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,40	0,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
			TOTAL PARTIDA			**12,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.41.012 *		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.ESTANC.180X140**			
			Ud. Caja de empalmes para empotrar estanca de 180x140 mm., colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.012	1,000	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 180X140	11,13	11,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
			TOTAL PARTIDA			**18,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.41.013	*		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.ESTANC.220X170**			
				Ud. Caja de empalmes para empotrar estanca de 220x170 mm., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.013		1,000	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 220X170	15,40	15,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,40	0,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,30	0,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,30	3,86	
				TOTAL PARTIDA			**24,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E17.41.014	*		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.ESTANC.310X240**			
				Ud. Caja de empalmes para empotrar estanca de 310x240 mm., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.014		1,000	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 310X240	62,67	62,67	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,70	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,50	3,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,90	13,66	
				TOTAL PARTIDA			**85,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.41.015	*		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL. METAL. 80X80**			
				Ud. Caja de empalmes para empotrar metálica de 80x80 mm., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.015		1,000	UD	CAJA EMPALMES METAL. 80X80	7,59	7,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,20	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
				TOTAL PARTIDA			**13,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.41.016	*		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.METAL. 100X100**			
				Ud. Caja de empalmes para empotrar metálica de 100x100 mm., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.016		1,000	UD	CAJA EMPALMES METAL. 100X100	9,82	9,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,50	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,20	2,70	
				TOTAL PARTIDA			**16,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.41.017	*		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.METAL. 150X100**			
				Ud. Caja de empalmes para empotrar metálica de 150x100 mm., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.017		1,000	UD	CAJA EMPALMES METAL. 150X100	14,35	14,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,20	0,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,10	3,63	
				TOTAL PARTIDA			**22,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.41.018	*		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.METAL. 200X150**			
				Ud. Caja de empalmes para empotrar metálica de 200x150 mm., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.018		1,000	UD	CAJA EMPALMES METAL. 200X150	21,76	21,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,80	0,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,90	1,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,20	5,17	
				TOTAL PARTIDA			**32,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.41.019	*		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.METAL. 250X200**			
				Ud. Caja de empalmes para empotrar metálica de 250x200 mm., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.019		1,000	UD	CAJA EMPALMES METAL. 250X200	36,18	36,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,20	1,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,90	2,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,00	8,17	
				TOTAL PARTIDA			**51,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E17.41.020	*		**UD**	**COLOC. CAJA EMPAL.METAL. 300X250**			
				Ud. Caja de empalmes para empotrar metálica de 300x250 mm., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P17.40.020		1,000	UD	CAJA EMPALMES METAL. 300X250	50,82	50,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,80	2,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,10	2,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,90	11,19	
				TOTAL PARTIDA			**70,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E17.41.021	*		**UD**	**COLOCACION CAJA FALSO SUELO 8 PU**			
				Ud. Caja para instalar en suelo elevado con capacidad para 8 bases, colocada.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.40.024		1,000	UD	CAJA FALSOS SUELOS (8 PUESTOS)	125,57	125,57	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,60	5,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	144,20	7,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	151,40	28,77	
				TOTAL PARTIDA			**180,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E17.41.022	*		**UD**	**COLOCACION TAPA CAJA EMP. 80-100**			
				Ud. Colocación de tapa para caja de empotrar de 80 ó 100 mm.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P17.40.021		1,000	UD	TAPA CAJA EMPOTRAR 80 ó 100	0,73	0,73	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,10	0,59	
				TOTAL PARTIDA			**3,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.41.023 *		**UD**	**COLOCACION TAPA CAJA EMP.150-200**			
			Ud. Colocación de tapa para caja de empotrar de 150 ó 200 mm.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P17.40.022	1,000	UD	TAPA CAJA EMPOTRAR 150 ó 200	1,20	1,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
			TOTAL PARTIDA			**4,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E17.41.024 *		**UD**	**COLOCACION TAPA CAJA EMP. 250**			
			Ud. Colocación de tapa para caja de empotrar de 250 mm.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P17.40.023	1,000	UD	TAPA CAJA EMPOTRAR 250	2,35	2,35	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,90	0,93	
			TOTAL PARTIDA			**5,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.42.001 *		**UD**	**COLOCACION ZOCALO SUP. 2 MODULOS**			
			Ud. Zócalo o caja de superficie de 2 módulos modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.41.001	1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 2 MODULOS	2,82	2,82	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
			TOTAL PARTIDA			**11,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.42.002 *		**UD**	**COLOCACION ZOCALO SUP. 3 MODULOS**			
			Ud. Zócalo o caja de superficie de 3 módulos modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.41.002	1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 3 MODULOS	4,44	4,44	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,60	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
			TOTAL PARTIDA			**13,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.42.003 *		**UD**	**COLOCACION ZOCALO SUP. 4 MODULOS**			
			Ud. Zócalo o caja de superficie de 4 módulos modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.41.003	1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 4 MODULOS	5,40	5,40	
P17.91.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,10	0,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,70	2,41	
			TOTAL PARTIDA			**15,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.004	*		**UD**	**COLOCACION ZOCALO SUP. 6 MODULOS**			
				Ud. Zócalo o caja de superficie de 6 módulos modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.41.004		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 6 MODULOS	7,51	7,51	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,30	0,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,00	2,85	
				TOTAL PARTIDA			**17,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.42.005	*		**UD**	**COLOCACION ZOCALO SUP. 8 MODULOS**			
				Ud. Zócalo o caja de superficie de 8 módulos modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.41.005		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 8 MODULOS	10,44	10,44	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,60	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,30	0,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,20	3,46	
				TOTAL PARTIDA			**21,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.42.006	*		**UD**	**COLOCACION ZOCALO SUP. 10 MODULO**			
				Ud. Zócalo o caja de superficie de 10 módulos modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.41.006		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 10 MODULOS	13,74	13,74	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,90	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,80	4,14	
				TOTAL PARTIDA			**25,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.42.007	*		**UD**	**COLOCACION ZOCALO SUP. 12 MODULO**			
				Ud. Zócalo o caja de superficie de 12 módulos modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.41.007		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 12 MODULOS	15,06	15,06	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,30	0,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,20	1,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,30	4,43	
				TOTAL PARTIDA			**27,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.42.008	*		**UD**	**COLOCACION ZOCALO SUP. 24 MODULO**			
				Ud. Zócalo o caja de superficie de 24 módulos modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.41.008		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 24 MODULOS	48,45	48,45	
P17.91.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,80	1,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,20	2,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,10	11,61	
				TOTAL PARTIDA			**72,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.009	*		**UD**	**COLOCAC. ZOCALO SUP. IP-54 2 MOD** ***Ud. Zócalo o caja de superficie de 2 módulos, modelo IP-54 o similar, colocada.***			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.45.010		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUPERF.2 MOD.IP-54	5,92	5,92	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,60	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,30	2,53	
				TOTAL PARTIDA			**15,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.010	*		**UD**	**COLOCAC. ZOCALO SUP. IP-54 3 MOD** ***Ud. Zócalo o caja de superficie de 3 módulos, modelo IP-54 o similar, colocada.***			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.45.011		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUPERF.3 MOD.IP-54	4,93	4,93	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,20	2,32	
				TOTAL PARTIDA			**14,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.011	*		**UD**	**COLOCAC. ZOCALO SUP. IP-54 4 MOD** ***Ud. Zócalo o caja de superficie de 4 módulos, modelo IP-54 o similar, colocada.***			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.45.012		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUPERF.4 MOD.IP-54	7,69	7,69	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,20	2,89	
				TOTAL PARTIDA			**18,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.013	*		**UD**	**COLOCAC. ZOCALO SUP. IP-54 8 MOD** ***Ud. Zócalo o caja de superficie de 8 módulos, modelo IP-54 o similar, colocada.***			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.45.013		1,000	UD	ZOCALO O CAJA SUPERF.8 MOD.IP-54	13,03	13,03	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,00	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,00	3,99	
				TOTAL PARTIDA			**25,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.014	*		**UD**	**COLOCAC. ZOCALO SUP. IP-54 12 MO** ***Ud. Zócalo o caja de superficie de 12 módulos, modelo IP-54 o similar, colocada.***			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.45.014		1,000	UD	ZOCALO/CAJA SUPERF.12 MOD.IP-54	18,71	18,71	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,00	1,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,30	5,19	
				TOTAL PARTIDA			**32,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.015	*		**UD**	**COL. CAJA MEC. ESP. ENCH. 2P+T20**			
				Ud. Caja de superficie para mecanismo especial con base de enchufe bipolar con toma tierra, de 20 A., colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.41.009		1,000	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENCH.2P+T 20A	11,05	11,05	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,50	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.42.016	*		**UD**	**COL. CAJA MEC. ESP. EN. 3P+N+T20**			
				Ud. Caja de superficie para mecanismo especial con base de enchufe tripolar con toma tierra y neutro, de 20 A., colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.41.010		1,000	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.3P+N+T20A	12,25	12,25	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,80	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,70	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,90	4,73	
				TOTAL PARTIDA			**29,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.42.018	*		**UD**	**COL. CAJA MEC. ESP. EN. 2P+T 25A**			
				Ud. Caja de superficie para mecanismo especial con base de enchufe bipolar con toma tierra, de 25 A., colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.41.011		1,000	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.2P+T 25A	10,21	10,21	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,70	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,70	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,60	3,72	
				TOTAL PARTIDA			**23,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.42.019	*		**UD**	**COL. CAJA MEC. ESP. EN. 2P+T 32A**			
				Ud. Caja de superficie para mecanismo especial con base de enchufe bipolar con toma tierra, de 32 A., colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.41.012		1,000	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.2P+T 32A	15,15	15,15	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,80	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,00	4,75	
				TOTAL PARTIDA			**29,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.020 *		**UD**	**COL. CAJA MEC. ESP. EN. 3P+T 32A**			
			Ud. Caja de superficie para mecanismo especial con base de enchufe tripolar con toma tierra, de 32 A., colocada.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.41.013	1,000	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.3P+T 32A	17,77	17,77	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,30	0,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,50	1,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,90	5,87	
			TOTAL PARTIDA			**36,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.42.021 *		**UD**	**COL. CAJA MEC. ESP. EN. 3P+N+T32**			
			Ud. Caja de superficie para mecanismo especial con base de enchufe tripolar con toma tierra y neutro, de 32 A., colocada.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.41.014	1,000	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.3P+N+T32A	20,31	20,31	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,80	0,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,10	1,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,70	6,40	
			TOTAL PARTIDA			**40,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E17.42.022 *		**UD**	**COLOC. T/ C CEE CETAC 2P+T 16 A**			
			Ud. Instalación de toma de corriente de superficie CEE CETAC bipolar con toma tierra, de 16 A.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.42.001	1,000	UD	TOMA CORRIENTE CEE CETAC 2P+T16A	10,40	10,40	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,90	0,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,80	3,76	
			TOTAL PARTIDA			**23,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.42.023 *		**UD**	**COLOC. T/ C CEE CETAC 3P+T 16 A**			
			Ud. Instalación de toma de corriente de superficie CEE CETAC tripolar con toma tierra, de 16 A.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.42.002	1,000	UD	TOMA CORRIENTE CEE CETAC 3P+T16A	10,75	10,75	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,30	0,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,20	1,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,30	4,43	
			TOTAL PARTIDA			**27,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.024	*		**UD**	**COLOC. PILOTO SEÑALIZACION SUPER**			
				Ud. Instalación de piloto de señalización de superficie.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.42.003		1,000	UD	PILOTO SEÑALIZACION SUPERFICIE	6,23	6,23	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,30	3,48	
				TOTAL PARTIDA			**21,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.42.025	*		**UD**	**COLOC. PILOTO SEÑALIZACION INTER**			
				Ud. Instalación de piloto de señalización intermitente de superficie.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.42.004		1,000	UD	PILOTO SEÑALIZACION INTERMITENTE	29,23	29,23	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,70	1,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,40	2,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,40	8,25	
				TOTAL PARTIDA			**51,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.42.026	*		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR UNIPOLAR SUPE**			
				Ud. Interruptor unipolar de superficie modelo Simón o similar, colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.43.001		1,000	UD	INTERRUPTOR UNIPOLAR SUPERFICIE	2,78	2,78	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,10	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,60	2,01	
				TOTAL PARTIDA			**12,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.42.027	*		**UD**	**COLOCACION CONMUTADOR SUPERFICIE**			
				Ud. Conmutador de superficie modelo Simón o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.43.002		1,000	UD	CONMUTADOR DE SUPERFICIE	3,36	3,36	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
				TOTAL PARTIDA			**14,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.42.028	*		**UD**	**COLOCACION CRUZAMIENTO SUPERFIC**			
				Ud. Colocación de cruzamiento de superficie modelo Simón o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.43.003		1,000	UD	CRUZAMIENTO DE SUPERFICIE	7,67	7,67	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,00	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,80	3,19	
				TOTAL PARTIDA			**20,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.029	*		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR BIPOLAR SUPER**			
				Ud. Interruptor bipolar de superficie modelo Simón o similar, colocado.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.43.004		1,000	UD	INTERRUPTOR BIPOLAR SUPERFICIE	6,17	6,17	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**17,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E17.42.030	*		**UD**	**COLOCACION PULSADOR SUPERFICIE**			
				Ud. Pulsador de superficie modelo Simón o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.43.005		1,000	UD	PULSADOR DE SUPERFICIE	3,45	3,45	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,60	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,20	2,32	
				TOTAL PARTIDA			**14,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.42.031	*		**UD**	**COLOC. BASE ENCH. 2P+T LAT. SCHU**			
				Ud. Base de enchufe bipolar con toma tierra lateral de superficie, tipo Schuco, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.43.006		1,000	UD	BASE ENCH.2P+T LATERAL SCHUCO	3,32	3,32	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,40	0,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,10	2,87	
				TOTAL PARTIDA			**18,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E17.42.032	*		**UD**	**COLOC. BASE ENCH. 2P+T LAT. SEGU**			
				Ud. Base de enchufe de seguridad bipolar con toma tierra lateral de superficie, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.43.007		1,000	UD	BASE ENC.2P+T LATERAL SEGURIDAD	4,20	4,20	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,30	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17.42.033	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAFUSIBLE 10/16 A**			
				Ud. Base portafusibles de superficie de 10/16 A., modelo Simón o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.43.008		1,000	UD	BASE PORTAFUSIBLES 10/16 A	4,29	4,29	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,50	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,10	2,49	
				TOTAL PARTIDA			**15,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.034 *		**UD**	**COLOCACION DE SALIDA DE CABLES**			
			Ud. Salida de cables para mecanismos de superficie, colocada.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003	0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.43.009	1,000	UD	SALIDA DE CABLES	2,99	2,99	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
			TOTAL PARTIDA			**9,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E17.42.035 *		**UD**	**COLOCACION DE PLACA CIEGA**			
			Ud. Placa ciega para mecanismos de superficie, colocada.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.43.010	1,000	UD	PLACA CIEGA	1,43	1,43	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,80	0,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,10	0,97	
			TOTAL PARTIDA			**6,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E17.42.036 *		**UD**	**COLOCACION DE PORTAFUSIBLES**			
			Ud. Portafusibles de superficie modelo Simón o similar, colocado.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.44.010	1,000	UD	PORTAFUSIBLES EMPOTRAR Y SUPERFI	5,70	5,70	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,20	0,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,00	0,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,70	2,79	
			TOTAL PARTIDA			**17,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.42.037 *		**UD**	**COLOCACION TOMA TELEFONO SUPERFI**			
			Ud. Toma de telefóno de superficie modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.43.011	1,000	UD	TOMA TELEFONO SUPERFICIE	9,74	9,74	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,20	0,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,10	3,63	
			TOTAL PARTIDA			**22,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.42.038 *		**UD**	**COLOCACION TOMA TELEVISION SUPER**			
			Ud. Toma de televisión de superficie modelo Simón o similar, colocada.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.43.012	1,000	UD	TOMA TELEVISION SUPERFICIE	9,60	9,60	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,10	0,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
			TOTAL PARTIDA			**22,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.42.039	*		**UD**	**COLOCACION CLAVIJA 2P+T 20/32 A**			
				Ud. Colocación de clavija bipolar con toma tierra de 20/32 A.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.43.013		1,000	UD	CLAVIJA 2P+T 20/32 A	8,23	8,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,00	3,04	
				TOTAL PARTIDA			**19,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E17.42.040	*		**UD**	**COLOCACION CLAVIJA 3P+T 20/32 A**			
				Ud. Colocación de clavija tripolar con toma tierra de 20/32 A.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.43.014		1,000	UD	CLAVIJA 3P+T 20/32 A	9,04	9,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,10	0,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,90	3,21	
				TOTAL PARTIDA			**20,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E17.42.041	*		**UD**	**COLOCAC. CLAVIJA 3P+N+T 20/32 A**			
				Ud. Colocación de clavija tripolar con toma tierra y neutro, de 20/32 A.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.43.015		1,000	UD	CLAVIJA 3P+N+T 20/32A	9,89	9,89	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,90	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,00	0,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,80	3,38	
				TOTAL PARTIDA			**21,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E17.43.001	*		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPO**			
				Ud. Interruptor unipolar para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.47.001		1,000	UD	INTERR.UNIPOLAR EMPOTRAR 1ªCALID	6,58	6,58	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
				TOTAL PARTIDA			**18,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E17.43.002	*		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR BIPOLAR EMPOT**			
				Ud. Interruptor bipolar para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.47.002		1,000	UD	INTERR.BIPOLAR EMPOTRAR 1ªCALIDA	11,05	11,05	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,50	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.43.003	*		**UD**	**COLOCACION CONMUTADOR EMPOTRAR**			
				Ud. Interruptor conmutador para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.47.003		1,000	UD	COMUTADOR EMPOTRAR 1ª CALIDAD	7,43	7,43	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,60	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,40	3,31	
				TOTAL PARTIDA			**20,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.43.004	*		**UD**	**COLOCACION CRUZAMIENTO EMPOTRAR**			
				Ud. Interruptor de cruzamiento para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.47.004		1,000	UD	CRUZAMIENTO EMPOTRAR 1ª CALIDAD	12,63	12,63	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,10	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,00	1,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,10	4,39	
				TOTAL PARTIDA			**27,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E17.43.005	*		**UD**	**COLOCACION GRUPO DOS INTERRUPTOR**			
				Ud. Grupo de dos interruptores para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.47.005		1,000	UD	GRUPO DOS INTERRUPTORES EMPOTRAR	11,09	11,09	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,30	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,30	4,24	
				TOTAL PARTIDA			**26,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.43.006	*		**UD**	**COLOCACION GRUPO DOS CONMUTADORE**			
				Ud. Grupo de dos interruptores conmutados para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.47.006		1,000	UD	GRUPO DOS CONMUTADORES EMPOTRAR	18,66	18,66	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,10	1,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,60	5,81	
				TOTAL PARTIDA			**36,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E17.43.007	*		**UD**	**COLOCACION CONMUTADOR MAS PULSAD**			
				Ud. Interruptor conmutador con pulsador para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.47.007		1,000	UD	CONMUTADOR MAS PULSADOR EMPOTRAR	13,88	13,88	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,20	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,40	4,83	
				TOTAL PARTIDA			**30,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.43.008 *		**UD**	**COLOCACION PULSADOR EMPOTRAR**			
			Ud. Pulsador para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.47.008	1,000	UD	PULSADOR EMPOTRAR	6,85	6,85	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,90	3,02	
			TOTAL PARTIDA			**18,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.43.009 *		**UD**	**COLOCACION T/C SCHUCO 2P+T**			
			Ud. Toma de corriente, tipo Schuco, bipolar con toma tierra para empotrar, colocada.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.47.009	1,000	UD	TOMA CORRIENTE SCHUCO 2P+T EMPOT	5,61	5,61	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16,80	0,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,60	3,34	
			TOTAL PARTIDA			**20,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.43.010 *		**UD**	**COLOCACION TOMA CORRIENTE SEGURI**			
			Ud. Toma de corriente de seguridad para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocada.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.47.010	1,000	UD	TOMA CORRIENTE SEGURIDAD EMPOTR	7,09	7,09	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,30	0,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
			TOTAL PARTIDA			**22,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.43.011 *		**UD**	**COLOCACION TOMA CORRIENTE DOBLE**			
			Ud. Toma de corriente doble para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocada.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.47.011	1,000	UD	TOMA CORRIENTE DOBLE EMPOTRAR	8,18	8,18	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,50	0,98	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
			TOTAL PARTIDA			**24,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.43.012 *		**UD**	**COLOCACION PORTAFUSIBLES**			
			Ud. Portafusibles para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.47.012	1,000	UD	PORTAFUSIBLES EMPOTRAR	8,78	8,78	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,20	0,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,00	3,42	
			TOTAL PARTIDA			**21,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.43.013 *		**UD**	**COLOCACION SALIDA DE CABLES**			
			Ud. Salida de cables para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocada.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003	0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.47.013	1,000	UD	SALIDA DE CABLES EMPOTRAR	7,35	7,35	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,80	0,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,40	2,36	
			TOTAL PARTIDA			**14,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.43.014 *		**UD**	**COLOCACION PLACA CIEGA**			
			Ud. Placa ciega para mecanismos de empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocada.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003	0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.47.014	1,000	UD	PLACA CIEGA EMPOTRAR	5,56	5,56	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
			TOTAL PARTIDA			**11,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E17.43.015 *		**UD**	**COLOCACION TOMA TELEFONO**			
			Ud. Toma de teléfono para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocada.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.47.015	1,000	UD	TOMA TELEFONO EMPOTRAR	9,66	9,66	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,20	0,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,10	0,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,00	3,61	
			TOTAL PARTIDA			**22,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.43.016 *		**UD**	**COLOCACION TOMA TELEVISION**			
			Ud. Toma de televisión para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocada.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.47.016	1,000	UD	TOMA TELEVISION EMPOTRAR	11,88	11,88	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,40	0,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20,40	1,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,40	4,07	
			TOTAL PARTIDA			**25,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E17.43.017 *		**UD**	**COLOCACION REGULADOR ELECTRONICO**			
			Ud. Regulador electrónico para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.47.017	1,000	UD	REGULADOR ELECTRONICO EMPOTRAR	55,22	55,22	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,70	2,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	65,50	3,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,80	13,07	
			TOTAL PARTIDA			**81,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.43.018	*		**UD**	**COLOCACION CONMUTADOR C/LLAVE 2**			
				Ud. Conmutador con llave, dos posiciones para empotrar, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.47.018		1,000	UD	CONMUTAD C/LLAVE 2 POSICION EMPO	78,83	78,83	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,30	3,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,70	4,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,30	18,30	
				TOTAL PARTIDA			**114,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.43.019	*		**UD**	**COLOCACION MARCO 1 ELEMENTO**			
				Ud. Marco para mecanismos para un elemento empotrado, modelo Simón 31 o similar, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.47.019		1,000	UD	MARCO 1 ELEMENTO	2,10	2,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,40	0,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,70	1,27	
				TOTAL PARTIDA			**7,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.43.020	*		**UD**	**COLOCACION MARCO 2 ELEMENTOS**			
				Ud. Marco para dos elementos empotrados, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.47.020		1,000	UD	MARCO 2 ELEMENTOS	3,55	3,55	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,60	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,90	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,30	1,58	
				TOTAL PARTIDA			**9,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.43.021	*		**UD**	**COLOCACION MARCO 3 ELEMENTOS**			
				Ud. Marco para tres elementos empotrados, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.47.021		1,000	UD	MARCO 3 ELEMENTOS	5,79	5,79	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,20	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,70	2,03	
				TOTAL PARTIDA			**12,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.43.022	*		**UD**	**COLOCACION MARCO 4 ELEMENTOS**			
				Ud. Marco para cuatro elementos empotrados, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.47.022		1,000	UD	MARCO 4 ELEMENTOS	6,87	6,87	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,90	2,26	
				TOTAL PARTIDA			**14,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.44.001	*		**UD**	**COLOCAC. INTERRUPTOR UNIP. EM/SU**			
				Ud. Interruptor unipolar, para empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.44.001		1,000	UD	INTERRUPT UNIPOLAR EMPOT.YSUPERF	2,89	2,89	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
				TOTAL PARTIDA			**13,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.44.002	*		**UD**	**COLOCAC. INTERRUPTOR BIPO. EM/SU**			
				Ud. Interruptor bipolar, para empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.44.002		1,000	UD	INTERRUPT BIPOLAR EMPOT YSUPERFI	6,71	6,71	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,20	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,00	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,80	3,00	
				TOTAL PARTIDA			**18,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.44.003	*		**UD**	**COLOCACION CONMUTADOR EM/SUP**			
				Ud. Interruptor conmutador, para empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.44.003		1,000	UD	CONMUTADOR EMPOTRAR Y SUPERFICIE	3,53	3,53	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,60	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,20	2,51	
				TOTAL PARTIDA			**15,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.44.004	*		**UD**	**COLOCACION CRUZAMIENTO EM/SUP**			
				Ud. Interruptor de cruzamiento, para empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.44.004		1,000	UD	CRUZAMIENTO EMPOTRAR Y SUPERFICI	8,36	8,36	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,90	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,60	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,50	3,52	
				TOTAL PARTIDA			**21,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.44.005	*		**UD**	**COLOCACION PULSADOR EM/SUP**			
				Ud. Pulsador, para empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.44.005		1,000	UD	PULSADOR EMPOTRAR Y SUPERFICIE	3,68	3,68	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,90	0,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,50	2,38	
				TOTAL PARTIDA			**14,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.44.006	*		**UD**	**COL. TOMA CORRIENTE SCHUCO 2P+T**			
				Ud. Toma de corriente, tipo Schuco, bipolar con toma tierra para empotrar o de superficie, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.44.006		1,000	UD	TOMA CORRIENTE SCHUCO2P+T EMP.SU	3,46	3,46	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,60	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,30	2,91	
				TOTAL PARTIDA			**18,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E17.44.007	*		**UD**	**COL. TOMA CORRIENTE SEGUR. 2P+T**			
				Ud. Toma de corriente de seguridad, bipolar con toma tierra para empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.44.007		1,000	UD	TOMA CORRIENT SEGURID2P+T EMP SU	4,33	4,33	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,50	0,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,30	3,10	
				TOTAL PARTIDA			**19,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.44.008	*		**UD**	**COLOCACION SALIDA DE CABLES**			
				Ud. Salida de cables para mecanismos de empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar colocada.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.44.009		1,000	UD	SALIDA DE CABLES EMPOTR.Y SUPERF	2,99	2,99	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E17.44.009	*		**UD**	**COLOCACION TAPA CIEGA**			
				Ud. Tapa ciega para mecanismos de empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.44.008		1,000	UD	TAPA CIEGA EMPOTAR Y SUPERFICIE	1,82	1,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,20	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,50	1,05	
				TOTAL PARTIDA			**6,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.44.010	*		**UD**	**COLOCACION TOMA DE TELEFONO**			
				Ud. Toma de telefono, para empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.44.011		1,000	UD	TOMA DE TELEFONO EMPOTR.Y SUPERF	8,42	8,42	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,90	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,80	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,70	3,36	
				TOTAL PARTIDA			**21,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con UN CÉNTIMOS.

E17.44.011	*		**UD**	**COLOCACION TOMA DE TELEVISION**			
				Ud. Toma de televisión, para empotrar o de superficie, modelo Simón 27 o similar colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.44.012		1,000	UD	TOMA DE TELEVISION EMPOT.YSUPERF	11,11	11,11	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,60	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,60	3,91	
				TOTAL PARTIDA			**24,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.44.012	*		**UD**	**COLOCACION PLACA MEC. 2 ELEMENTO**			
				Ud. Placa de mecanismos, para dos elementos empotrados o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.44.013		1,000	UD	PLACA MECANISMOS 2 ELEMENTOS	2,44	2,44	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,70	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
				TOTAL PARTIDA			**8,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.44.013	*		**UD**	**COLOCACION PLACA MEC. 4 ELEMENTO**			
				Ud. Placa de mecanismos, para cuatro elementos empotrados o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.44.014		1,000	UD	PLACA MECANISMOS 4 ELEMENTOS	3,28	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
				TOTAL PARTIDA			**9,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.44.014 *		**UD**	**COLOCACION PLACA MEC. 6 ELEMENTO**			
			Ud. Placa de mecanismos, para seis elementos empotrados o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003	0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.44.015	1,000	UD	PLACA MECANISMOS 6 ELEMENTOS	4,91	4,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,30	0,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
			TOTAL PARTIDA			**11,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.44.015 *		**UD**	**COLOCACION MARCO EMB. 2 ELEMENTO**			
			Ud. Marco embellecedor, para dos elementos empotrados o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.44.016	1,000	UD	MARCO EMBELLECEDOR 2 ELEMENTOS	0,99	0,99	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,10	0,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,30	0,63	
			TOTAL PARTIDA			**3,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.44.016 *		**UD**	**COLOCACION MARCO EMB. 4 ELEMENTO**			
			Ud. Marco embellecedor, para cuatro elementos empotrados o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.44.017	1,000	UD	MARCO EMBELLECEDOR 4 ELEMENTOS	1,56	1,56	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,70	0,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,90	0,74	
			TOTAL PARTIDA			**4,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.44.017 *		**UD**	**COLOCACION MARCO EMB. 6 ELEMENTO**			
			Ud. Marco embellecedor, para seis elementos empotrados o de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.44.018	1,000	UD	MARCO EMBELLECEDOR 6 ELEMENTOS	1,77	1,77	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
			TOTAL PARTIDA			**4,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.45.001 *		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR CONM. ESTANCO**			
			Ud. Interruptor conmutador estanco IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.015	1,000	UD	INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO	6,98	6,98	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,50	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,20	0,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,10	3,63	
			TOTAL PARTIDA			**22,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.002	*		**UD**	**COLOC. INTERRUP. CONM. DOBLE EST**			
				Ud. Interruptor conmutador doble estanco IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.016		1,000	UD	DOBLE CONMUTADOR ESTANCO	13,92	13,92	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,50	1,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,70	5,07	
				TOTAL PARTIDA			**31,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.003	*		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR BIPOLAR ESTAN**			
				Ud. Interruptor bipolar estanco IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.45.017		1,000	UD	INTERRUPTOR BIPOLAR ESTANCO	9,20	9,20	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,70	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,90	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,80	3,76	
				TOTAL PARTIDA			**23,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.004	*		**UD**	**COLOCACION CRUZAMIENTO ESTANCO**			
				Ud. Interruptor de cruzamiento estanco IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.018		1,000	UD	CRUZAMIENTO ESTANCO	11,43	11,43	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,90	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,90	1,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,00	4,56	
				TOTAL PARTIDA			**28,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.005	*		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR CON LLAVE EST**			
				Ud. Interruptor con llave 0-1, estanco IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.021		1,000	UD	INTERRUPTOR CON LLAVE 0-1 ESTANC	50,02	50,02	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,50	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,00	3,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,10	12,56	
				TOTAL PARTIDA			**78,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.006	*		**UD**	**COLOCACION PULSADOR ESTANCO**			
				Ud. Pulsador estanco IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.004		1,000	UD	PULSADOR ESTANCO	9,95	9,95	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,50	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,30	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,40	4,26	
				TOTAL PARTIDA			**26,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.007	*		**UD**	**COLOC. PULSADOR PORTAETIQU. ESTA** ***Ud. Pulsador con portaetiqueta estanco IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.***			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.019		1,000	UD	PULSADOR CON PORTAETIQ.ESTANC.	8,80	8,80	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,10	1,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,10	4,01	
				TOTAL PARTIDA			**25,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.008	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORRIENTE 2P+T ESTAN** ***Ud. Toma de corriente bipolar con toma tierra, estanca IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.***			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.020		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T ESTANCO	9,40	9,40	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,90	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,80	4,14	
				TOTAL PARTIDA			**25,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.009	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORR. 2P+T 16A ESTAN** ***Ud. Toma de corriente bipolar con toma tierra, estanca IP-54 de superficie, para 16 A., modelo Simón 27 o similar, colocado.***			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.009		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T 16 A ESTANCO	8,35	8,35	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,90	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,70	3,93	
				TOTAL PARTIDA			**24,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.010	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORR. 2P+T 20A ESTAN** ***Ud. Toma de corriente bipolar con toma tierra, estanca IP-54 de superficie, para 20 A., modelo Simón 27 o similar, colocado.***			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.007		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T 20 A ESTANCO	12,31	12,31	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,80	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,80	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,00	4,75	
				TOTAL PARTIDA			**29,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.011	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORR. 4P+T 20A ESTAN**			
				Ud. Toma de corriente tetrapolar con toma tierra, estanca IP-54 de superficie, para 20 A., modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.008		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 4P+T 20 A ESTANCO	14,58	14,58	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,10	0,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,10	1,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,40	5,21	
				TOTAL PARTIDA			**32,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.45.012	*		**UD**	**COLOCAC. T/C 3P+T 32 A. ESTANCA**			
				Ud. Toma de corriente tripolar con toma de tierra, 32 A., estanca IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.45.024		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 3P+T 32 A ESTANCA	29,52	29,52	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,00	1,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,70	2,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,80	8,32	
				TOTAL PARTIDA			**52,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E17.45.013	*		**UD**	**COLOCACION CLAVIJA ESTAN. 20 A.**			
				Ud. Clavija estanca IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, de 20 A., colocada.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.45.022		1,000	UD	CLAVIJA ESTANCA 20 A	7,12	7,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,10	0,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,80	2,81	
				TOTAL PARTIDA			**17,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E17.45.014	*		**UD**	**COLOCACION CLAVIJA ESTAN. 32 A.**			
				Ud. Clavija estanca IP-54 de superficie, modelo Simón 27 o similar, de 32 A., colocada.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.45.023		1,000	UD	CLAVIJA ESTANCA 32 A	13,38	13,38	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,40	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,60	1,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,60	4,10	
				TOTAL PARTIDA			**25,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.45.015	*		**UD**	**COLOCACION TAPA MARCO INCOR. EST**			
				Ud. Tapa con marco incorporado estanco, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,110	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,41	
O00.003		0,110	H.	AYUDANTE	19,87	2,19	
P17.45.006		1,000	UD	TAPA C/MARCO INCORP. ESTANCO	7,50	7,50	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,50	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,40	0,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,00	2,47	
				TOTAL PARTIDA			**15,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.016	*		**UD**	**COLOC. TAPA MEC EST. EMP. 2 ELE.**			
				Ud. Tapa de mecanismo estanco para empotrar, de dos elementos, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.45.001		1,000	UD	TAPA MEC.ESTANCO EMP. 2 ELEMENT.	3,32	3,32	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,20	0,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,60	1,63	
				TOTAL PARTIDA			**10,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.45.017	*		**UD**	**COLOC. TAPA MEC EST. EMP. 3 ELE.**			
				Ud. Tapa de mecanismo estanco para empotrar, de tres elementos, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.45.002		1,000	UD	TAPA MEC.ESTANCO EMP. 3 ELEMENT.	4,81	4,81	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,70	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
				TOTAL PARTIDA			**12,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.46.001	*		**UD**	**COLOC. CONMUTADOR UNIPOLAR ANTIV**			
				Ud. Interruptor conmutador unipolar, antivandálico IP-65 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.001		1,000	UD	CONMUT.UNIPOLAR ANTIVANDALICO	89,76	89,76	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,30	3,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,30	5,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,50	20,81	
				TOTAL PARTIDA			**130,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.46.002	*		**UD**	**COLOCACION CRUZAMIENTO ANTIVANDA**			
				Ud. Interruptor de cruzamiento antivandálico IP-65 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.002		1,000	UD	CRUZAMIENTO ANTIVANDALICO	83,33	83,33	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,80	3,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,60	4,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,50	19,48	
				TOTAL PARTIDA			**121,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.46.003	*		**UD**	**COLOCACION INTERRUPTOR CON LLAVE**			
				Ud. Interruptor con llave bipolar antivandálico IP-65 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.004		1,000	UD	INTERRUPTOR C/LLAVE BIPOLAR ANT.	187,50	187,50	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,00	7,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	206,00	10,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	216,30	41,10	
				TOTAL PARTIDA			**257,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.46.004	*		**UD**	**COLOCACION PULSADOR ANTIVANDALIC**			
				Ud. Pulsador conmutador antivandálico IP-65 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.003		1,000	UD	PULSADOR CONMUTADOR ANTIVAND.	89,76	89,76	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,30	3,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,30	5,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,50	20,81	
				TOTAL PARTIDA			**130,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.46.005	*		**UD**	**COLOCACION PULSADOR UNIP. 2 POS.**			
				Ud. Pulsador unipolar de dos posiciones, antivandálico IP-65 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.005		1,000	UD	PULSADOR UNIPO.2POSICION ANTIV.	147,02	147,02	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	147,50	5,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	163,90	8,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,10	32,70	
				TOTAL PARTIDA			**204,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.46.006	*		**UD**	**COLOCACION SEÑALIZACION LUMINOSA**			
				Ud. Señalización luminosa con lámpara antivandálica IP-65 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.006		1,000	UD	SEÑALIZ.LUMINOSO C/LAMPARA ANTIV	61,45	61,45	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,00	2,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,90	3,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,60	14,93	
				TOTAL PARTIDA			**93,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.46.007	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORR. C/TAPA 2P+T AN**			
				Ud. Toma de corriente con tapa, bipolar con toma tierra, antivandálica IP-65 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.007		1,000	UD	TOMA CORRIENTE C/TAPA 2P+T ANTIV	83,09	83,09	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,60	3,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,40	4,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,30	19,44	
				TOTAL PARTIDA			**121,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.46.008	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORR. S/TAPA 2P+T AN**			
				Ud. Toma de corriente sin tapa, bipolar con toma tierra, antivandálica IP-65 de superficie, modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.008		1,000	UD	TOMA CORRIENTE S/TAPA 2P+T ANTIV	83,09	83,09	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,60	3,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,40	4,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,30	19,44	
				TOTAL PARTIDA			**121,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.46.009	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORR. CEE 3P+N+T 16A**			
				Ud. Toma de corriente CEE tripolar con toma tierra y neutro, antivandálica IP-65 de superficie, de 16 A. modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.009		1,000	UD	TOMA CORRIE. CEE 3P+N+T 16 A ANT	57,32	57,32	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,80	2,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,60	3,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,10	14,08	
				TOTAL PARTIDA			**88,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.46.010	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORR. CEE 3P+N+T 32A**			
				Ud. Toma de corriente CEE tripolar con toma tierra y neutro, antivandálica IP-65 de superficie, de 32 A. modelo Simón 27 o similar, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.46.010		1,000	UD	TOMA CORRIE.CEE 3P+N+T 32 A-ANTI	61,10	61,10	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,60	2,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,50	3,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,20	14,86	
				TOTAL PARTIDA			**93,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.47.001	*		**UD**	**COLOCAC. GRUPO INTERRUPTOR C/C**			
				Ud. Grupo de interruptor con cortacircuito, colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.48.001		1,000	UD	GRUPO INTERRUPTOR C/CORTACIRC.	9,24	9,24	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,90	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,90	3,78	
				TOTAL PARTIDA			**23,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.47.002	*		**UD**	**COLOCACION INTERRUPTOR TRIPOLAR**			
				Ud. Interruptor tripolar, colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.48.002		1,000	UD	INTERRUPTOR TRIPOLAR	9,82	9,82	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,50	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.47.003	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAFUSIBLE BIP.20A**			
				Ud. Base portafusibles bipolar de 20 A., colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.48.003		1,000	UD	BASE PORTAFUS.BIPOLAR 20 A	5,28	5,28	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,50	2,95	
				TOTAL PARTIDA			**18,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.47.004	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAFUSIBLE TRIP.20**			
				Ud. Base portafusibles tripolar de 20 A., colocado.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.48.004		1,000	UD	BASE PORTAFUS. TRIPOLAR 20 A	6,48	6,48	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,00	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,00	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,80	3,19	
				TOTAL PARTIDA			**20,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E17.47.005	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA NEON PARA MECANIS**			
				Ud. Lámpara de neón para mecanismo, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P17.48.005		1,000	UD	LAMPARA NEON PARA MECANISMO	4,74	4,74	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,40	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,90	2,07	
				TOTAL PARTIDA			**12,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.47.006	*		**UD**	**COLOC. TOMA CORRIENTE COCINA 25A**			
				Ud. Toma de corriente de 25 A., para cocina, colocada.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.48.006		1,000	UD	TOMA CORRIENTE 25 A PARA COCINA	10,72	10,72	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,20	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,50	1,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,50	4,09	
				TOTAL PARTIDA			**25,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.47.007	*		**UD**	**COLOC. CLAVIJA TRIPOLAR+TIE. 25A**			
				Ud. Clavija bipolar de 25 A., con toma tierra, para cocina, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.48.007		1,000	UD	CLAVIJA BIPOLAR TT DE 25A COCINA	11,17	11,17	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,70	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,60	1,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,70	4,50	
				TOTAL PARTIDA			**28,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E17.47.008	*		**UD**	**COLOC. CLAVIJA TRIPOLAR+TIE. 16A**			
				Ud. Clavija CETAC tripolar con toma tierra de 16 A., colocada.			
O00.001		0,210	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,60	
O00.003		0,210	H.	AYUDANTE	19,87	4,17	
P17.48.008		1,000	UD	CLAV.TRIPOLAR+TIERRA CETAC 16A	16,59	16,59	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,10	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,60	1,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,90	5,30	
				TOTAL PARTIDA			**33,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E17.47.009	*		**UD**	**COLOC. BASE ENCH. MULT. 3 SCHCO**			
				Ud. Base de enchufe múltiple con 3 mecanismos Schuco, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.48.009		1,000	UD	BASE ENCH.MULTIPLE 3 SCHUCO	4,74	4,74	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,90	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,70	3,17	
				TOTAL PARTIDA			**19,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.47.010	*		**UD**	**COLOC. BASE ENCH. MULT. 4 SCHCO**			
				Ud. Base de enchufe múltiple con 4 mecanismos Schuco, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.48.010		1,000	UD	BASE ENCH.MULTIPLE 4 SCHUCO	7,05	7,05	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,30	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,20	3,65	
				TOTAL PARTIDA			**22,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.47.011	*		**UD**	**COLOC. CLAVIJA BIPOLAR TT 10/16**			
				Ud. Clavija bipolar Schuco con toma tierra, de 10/16 A., colocada.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.48.011		1,000	UD	CLAVIJA BIPOLAR TT 10/16 A SCHUC	2,81	2,81	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,10	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,60	2,01	
				TOTAL PARTIDA			**12,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.47.012	*		**UD**	**COLOC. BASE ENCHUFE AEREA BIPOLA**			
				Ud. Base de enchufe aérea, bipolar con toma tierra, colocada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.48.012		1,000	UD	BASE ENCH.AEREA BIPOLAR TT	3,89	3,89	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,40	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,00	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,80	3,00	
				TOTAL PARTIDA			**18,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.47.013	*		**UD**	**COLOC. ADAPTADOR BIPOLAR TT**			
				Ud. Adaptador bipolar, con toma tierra y triple ladrón, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.48.013		1,000	UD	ADAPTADOR BIPOLAR TT(TRIPLE LADR	5,95	5,95	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,20	0,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,00	2,85	
				TOTAL PARTIDA			**17,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.47.014	*		**UD**	**COLOC. TAPA PORTAFUSIBLE UNIPOLA**			
				Ud. Tapa portafusible unipolar, colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.48.014		1,000	UD	TAPA PORTAF.UNIPOLAR(TAPON)	1,88	1,88	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
				TOTAL PARTIDA			**5,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E17.47.015	*		**UD**	**COLOC. TAPA PORTAFUSIBLE TRIPOLA**			
				Ud. Tapa portafusible tripolar, colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.48.015		1,000	UD	TAPA PORTAFUSIBLES TRIPOLAR	2,41	2,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,60	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
				TOTAL PARTIDA			**5,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.47.016	*		**UD**	**COLOC. BASE ENCHUFE BIPOLAR TRAS**			
				Ud. Base de enchufe bipolar, montada detrás de cuadro.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.48.016		1,000	UD	BASE ENCH.BIPOLAR TRAS CUADRO	4,86	4,86	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,50	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,30	3,29	
				TOTAL PARTIDA			**20,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.47.017	*		**UD**	**COLOC. CUADRO C/3 BASES SIN PROT**			
				Ud. Construcción de cuadro para obra con 3 bases sin protecciones magnetotérmicas.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.48.017		1,000	UD	CUADRO OBRAS C/3 BASES SIN PROTE	81,05	81,05	
P17.91.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,10	3,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	172,00	8,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	180,60	34,31	
				TOTAL PARTIDA			**214,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.47.018	*		**UD**	**COLOC. CERRADURA ABREPUERTAS ELE**			
				Ud. Cerradura abrepuertas para portero electrónico, colocada en puerta metálica o de madera.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.59.003		1,000	UD	CERRADURA ABREPUERTAS ELECTR.	21,16	21,16	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,20	0,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,90	2,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,00	8,36	
				TOTAL PARTIDA			**52,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.47.019	*		**UD**	**COLOC. TRANSFORMADOR ABREPUERTA**			
				Ud. Transformador de 12 V. para cerradura abrepuertas de portero automático, colocado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.59.004		1,000	UD	TRANSFORMAD.ABREPUERTAS 12 V	52,90	52,90	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,90	2,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,90	3,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,60	14,93	
				TOTAL PARTIDA			**93,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.47.020	*		**UD**	**COLOCACION TELEFONO PORTERO AUT**			
				Ud. Teléfono de portero automático, colocado.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.59.001		1,000	UD	TELEFONO	22,38	22,38	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,40	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	72,40	3,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,00	14,44	
				TOTAL PARTIDA			**90,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.47.021	*		**UD**	**COLOCACION PLACA TELEFONO PORT.**			
				Ud. Placa para teléfono de portero automático, colocada.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.59.002		1,000	UD	PLACA TELEFONO 1 Y 2	66,85	66,85	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,90	2,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	118,60	5,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,50	23,66	
				TOTAL PARTIDA			**148,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E17.48.001	*		**UD**	**COLOCACION ZUMBADOR OBRA 220 V**			
				Ud. Zumbador de obra de 220 V., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.49.001		1,000	UD	ZUMBADOR OBRA 220 V	2,84	2,84	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,10	0,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,00	3,61	
				TOTAL PARTIDA			**22,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.48.002	*		**UD**	**COLOC. TIMBRE ZUMB. INDUS. 220 V**			
				Ud. Timbre para zumbador industrial de 220 V., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.49.002		1,000	UD	TIMBRE ZUMBADOR INDUST. 220 V	7,24	7,24	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,20	1,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,40	4,64	
				TOTAL PARTIDA			**28,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.48.003	*		**UD**	**COLOC. TIMBRE ANTIPARASITARIO CA**			
				Ud. Timbre campana antiparasitario, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.49.003		1,000	UD	TIMBRE ANTIPARASITARIO CAMPANA	12,21	12,21	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,40	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,80	5,66	
				TOTAL PARTIDA			**35,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.48.004	*		**UD**	**COLOC. TIMBRE 220V. 50 Ø RODMAN**			
				Ud. Timbre tipo Rodman o similar, de 220 V. y de 50 mm. de diámetro, colocado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.49.004		1,000	UD	TIMBRE 220 V., 50 Ø RODMAN	28,42	28,42	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,40	1,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,40	2,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,90	9,86	
				TOTAL PARTIDA			**61,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.48.005	*		**UD**	**COLOC. TIMBRE 220V. 100 Ø LEGRAN**			
				Ud. Timbre tipo Legrand o similar, de 220 V. y de 100 mm. de diámetro, colocado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.49.005		1,000	UD	TIMBRE 220 V., 100 Ø LEGRAND	53,72	53,72	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,70	2,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,70	3,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,50	15,11	
				TOTAL PARTIDA			**94,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.48.006	*		**UD**	**COLOC. TIMBRE 220V. 150 Ø LEGRAN**			
				Ud. Timbre tipo Legrand o similar, de 220 V. y de 150 mm. de diámetro, colocado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.49.006		1,000	UD	TIMBRE 220 V., 150 Ø LEGRAND	67,32	67,32	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	68,30	2,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,90	4,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	94,40	17,94	
				TOTAL PARTIDA			**112,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.48.007	*		**UD**	**COLOC. SIRENA ELECTROMEC. 200M.**			
				Ud. Sirena electromecánica con un alcance máximo de 200 m., colocada.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.49.007		1,000	UD	SIRENA ELECTROMECANICA 200 M.	70,12	70,12	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,10	2,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,40	5,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,90	21,64	
				TOTAL PARTIDA			**135,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.48.008	*		**UD**	**COLOC. SIRENA ELECTROMEC. 500M.**			
				Ud. Sirena electromecánica con un alcance máximo de 500 m., colocada.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.49.008		1,000	UD	SIRENA ELECTROMECANICA 500 M.	99,28	99,28	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,30	4,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	138,80	6,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	145,70	27,68	
				TOTAL PARTIDA			**173,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.48.009	*		**UD**	**COLOC. SIRENA ELEC. EXTER. 500M.**			
				Ud. Sirena electromecánica exterior con un alcance máximo de 500 m., colocada.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.49.009		1,000	UD	SIRENA ELECTR.EXT.ALC. 500 M.	218,10	218,10	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	220,10	8,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	262,30	13,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	275,50	52,35	
				TOTAL PARTIDA			**327,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.49.001	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAFUSIBLES 0/2 SE**			
				Ud. Base portafusibles, seccionable tamaño 0 y 2, colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.50.001		1,000	UD	BASE PORTAFUSIBLES SECC. O Y 2	9,76	9,76	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,20	0,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,10	3,63	
				TOTAL PARTIDA			**22,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.49.002	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAF. CUCHIL. 00a1**			
				Ud. Base portafusibles de cuchillo NH tamaño 00 a 1, colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.50.002		1,000	UD	BASE PORTAF.CUCHILLO NH 00 a 1	16,28	16,28	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,80	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,00	1,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,20	4,98	
				TOTAL PARTIDA			**31,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E17.49.003	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAF. CUCHILLO 2**			
				Ud. Base portafusibles de cuchillo NH tamaño 2, colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.50.003		1,000	UD	BASE PORTAF.CUCHILLO NH 2	28,80	28,80	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,30	1,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,00	1,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,90	7,58	
				TOTAL PARTIDA			**47,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.49.004	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAF. CUCHILLO 3**			
				Ud. Base portafusibles de cuchillo NH tamaño 3, colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.50.004		1,000	UD	BASE PORTAF.CUCHILLO NH 3	64,21	64,21	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,70	2,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,80	3,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,60	14,93	
				TOTAL PARTIDA			**93,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.49.005	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAF. CUCHILLO 4**			
				Ud. Base portafusibles de cuchillo NH tamaño 4, colocada.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.50.005		1,000	UD	BASE PORTAF.CUCHILLO NH 4	115,87	115,87	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,40	4,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,60	6,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	135,00	25,65	
				TOTAL PARTIDA			**160,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.49.006	*		**UD**	**COLOC. TABIQUE SEPARADOR PORTAFU**			
				Ud. Tabique separador para portafusibles, colocado.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.50.008		1,000	UD	TABIQUE SEPAR.PARA PORTAFUS.	2,69	2,69	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,50	1,24	
				TOTAL PARTIDA			**7,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.49.007	*		**UD**	**COLOC. BASE PORTAF. PLETIN 100 A**			
				Ud. Base portafusibles para pletina de 100 A., colocada.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.50.007		1,000	UD	BASE PORTAFUS.PLETINA 100 A	10,12	10,12	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,60	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,40	0,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,40	3,88	
				TOTAL PARTIDA			**24,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E17.49.008	*		**UD**	**COLOC. FUSIBLE CRISTAL NOR Y AME**			
				Ud. Fusible de cristal normal y americano, colocado.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.51.001		1,000	UD	FUSIB.CRISTAL NORMAL Y AMERICANO	0,53	0,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
				TOTAL PARTIDA			**4,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.49.009	*		**UD**	**COLOCA. FUSIBLE CALIBRADO 00 a 0**			
				Ud. Fusible cilíndrico, calibrado de 00 a 0, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.51.002		1,000	UD	FUSIBLE CILINDR.CALIBRADO 00 a 0	1,46	1,46	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,00	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.49.010	*		**UD**	**COLOCAC. FUSIBLE CALIBRADO 1 a 2**			
				Ud. Fusible cilíndrico, calibrado de 1 a 2, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.51.003		1,000	UD	FUSIBLE CILINDR.CALIBRADO 1 a 2	3,64	3,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,60	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,90	2,26	
				TOTAL PARTIDA			**14,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E17.49.011	*		**UD**	**COLOCAC. FUSIBLE CUCHILLO 00 a 0**			
				Ud. Fusible de cuchillo NH tamaño 00 a 0, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.51.004		1,000	UD	FUSIBLE CUCHI.NH TAMAÑO 00 Y 0	13,03	13,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,00	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,10	1,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,10	4,20	
				TOTAL PARTIDA			**26,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.49.012	*		**UD**	**COLOCAC. FUSIBLE CUCHILLO 1 a 2**			
				Ud. Fusible de cuchillo NH tamaño 1 a 2, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.51.005		1,000	UD	FUSIBLE CUCHI.NH TAMAÑO 1 Y 2	23,19	23,19	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,20	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,60	1,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,20	6,31	
				TOTAL PARTIDA			**39,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.49.013	*		**UD**	**COLOCACION FUSIBLE CUCHILLO 3**			
				Ud. Fusible de cuchillo NH tamaño 3, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.51.006		1,000	UD	FUSIBLE CUCHI.NH TAMAÑO 3	79,77	79,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,80	3,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,50	4,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,00	18,05	
				TOTAL PARTIDA			**113,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E17.49.014	*		**UD**	**COLOCACION FUSIBLE CUCHILLO 4**			
				Ud. Fusible de cuchillo NH tamaño 4, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.51.007		1,000	UD	FUSIBLE CUCHI.NH TAMAÑO 4	127,77	127,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	127,80	5,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	140,40	7,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	147,40	28,01	
				TOTAL PARTIDA			**175,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.50.001	*		**UD**	**COLOC. TERMINAL PUNTERA 1,5-2,5**			
				Ud. Terminal puntera de 1,50-2,50 mm., colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.52.001		1,000	UD	TERMINAL PUNTERA DE 1,5-2,5 MM.	0,07	0,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,10	0,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
				TOTAL PARTIDA			**2,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E17.50.002	*		**UD**	**COLOC. TERMINAL PUNTERA 4-6 MM.**			
				Ud. Terminal puntera de 4-6 mm., colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.52.002		1,000	UD	TERMINAL PUNTERA DE 4-6 MM.	0,15	0,15	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,20	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,40	0,46	
				TOTAL PARTIDA			**2,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.50.003	*		**UD**	**COLOC. TERMINAL PUNTERA 10-35 MM**			
				Ud. Terminal puntera de 10-35 mm., colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.52.003		1,000	UD	TERMINAL PUNTERA DE 10-35 MM.	0,26	0,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,30	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,40	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,50	0,48	
				TOTAL PARTIDA			**2,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.50.004	*		**UD**	**COL. TERMINAL PREAISLADO 1,5-2,5**			
				Ud. Terminal preaislado de 1,50-2,50 mm., colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.52.004		1,000	UD	TERMINAL PREAISLADO 1,5-2,5 MM	0,09	0,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,10	0,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
				TOTAL PARTIDA			**2,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.50.005	*		**UD**	**COL. TERMINAL PREAISLADO 4-6 MM.**			
				Ud. Terminal preaislado de 4-6 mm., colocada.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003		0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P17.52.005		1,000	UD	TERMINAL PREAISLADO 4-6 MM	0,18	0,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,20	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,30	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,40	0,46	
				TOTAL PARTIDA			**2,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.50.006	*		**UD**	**COL. TERMINAL PRESION TA T10 a50**			
				Ud. Terminal de presión TA de T-10 a T-50, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.52.006		1,000	UD	TERMINAL PRESION TA T-10 a T-50	0,63	0,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,80	2,62	
				TOTAL PARTIDA			**16,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.50.007	*		**UD**	**COL. TERMINAL PRESION TA T70 a95**			
				Ud. Terminal de presión TA de T-70 a T-95, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.52.007		1,000	UD	TERMINAL PRESION TA T-70 a T-95	1,07	1,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**17,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E17.50.008	*		**UD**	**COL. TERMINAL TORN. TR-10 a 150**			
				Ud. Terminal de tornillería TR-10 a TR-150, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.52.008		1,000	UD	TERMINAL TORNILLE.TR-10 a TR-150	5,17	5,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
				TOTAL PARTIDA			**22,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.50.009	*		**UD**	**COL. TERMINAL TORN. TR-150 a 240**			
				Ud. Terminal de tornillería TR-150 a TR-240, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.52.009		1,000	UD	TERMINAL TORNILL.TR-150 a TR-240	15,87	15,87	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,90	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,00	1,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,50	5,80	
				TOTAL PARTIDA			**36,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E17.50.010	*		**UD**	**COLOCACION BORNA SIGMA 35**			
				Ud. Borna de conexión tipo Sigma o similar de 35, colocada.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.52.010		1,000	UD	BORNA CONEXION SIGMA DE 35	9,57	9,57	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
				TOTAL PARTIDA			**26,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.50.011	*		**UD**	**COLOCACION BORNA SIGMA 50**			
				Ud. Borna de conexión tipo Sigma o similar de 50, colocada.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.52.011		1,000	UD	BORNA CONEXION SIGMA DE 50	5,82	5,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,90	0,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,80	3,38	
				TOTAL PARTIDA			**21,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E17.50.012	*		**UD**	**COLOCACION BORNA SIGMA 70**			
				Ud. Borna de conexión tipo Sigma o similar de 70, colocada.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.52.012		1,000	UD	BORNA CONEXION SIGMA DE 70	11,45	11,45	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,50	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,80	1,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,90	4,54	
				TOTAL PARTIDA			**28,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.50.013	*		**UD**	**COLOCACION BORNA SIGMA 95**			
				Ud. Borna de conexión tipo Sigma o similar de 95, colocada.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.003		0,280	H.	AYUDANTE	19,87	5,56	
P17.52.013		1,000	UD	BORNA CONEXION SIGMA DE 95	13,06	13,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,10	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,30	1,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,50	5,04	
				TOTAL PARTIDA			**31,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.50.014	*		**UD**	**COLOCACION BORNA CARRIL 2,5 a 6**			
				Ud. Borna de fichas sobre carril de 2,50 a 6, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.014		1,000	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 2,5 a 6	1,00	1,00	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E17.50.015	*		**UD**	**COLOCACION BORNA CARRIL 10**			
				Ud. Borna de fichas sobre carril de 10, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.015		1,000	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 10	1,44	1,44	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,80	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,20	1,56	
				TOTAL PARTIDA			**9,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.50.016	*		**UD**	**COLOCACION BORNA CARRIL 25**			
				Ud. Borna de fichas sobre carril de 25, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.016		1,000	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 25	2,18	2,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,20	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,50	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,00	1,71	
				TOTAL PARTIDA			**10,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.50.017	*		**UD**	**COLOCACION BORNA CARRIL 35**			
				Ud. Borna de fichas sobre carril de 35, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.017		1,000	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 35	2,72	2,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.50.018	*		**UD**	**COLOCACION BORNA CARRIL 70**			
				Ud. Borna de fichas sobre carril de 70, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.018		1,000	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 70	12,39	12,39	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,40	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,20	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,10	3,82	
				TOTAL PARTIDA			**23,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.50.019	*		**UD**	**COLOCACION BORNA TIERRA NEUTRO O**			
				Ud. Borna de tierra, neutro o seccionable, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.019		1,000	UD	BORNA TIERRA, NEUTRO O SECCION.	3,96	3,96	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,40	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,90	2,07	
				TOTAL PARTIDA			**12,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.50.020	*		**UD**	**COLOCACION REGLETA BORNA 10-16**			
				Ud. Colocación de regleta de bornas de 10 a 16.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.020		1,000	UD	REGLETA BORNAS 10-16	6,69	6,69	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
				TOTAL PARTIDA			**16,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.50.021 *		**UD**	**COLOCACION REGLETA BORNA 25-35**			
			Ud. Colocación de regleta de bornas de 25 a 35.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.021	1,000	UD	REGLETA BORNAS 25-35	14,65	14,65	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,50	1,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,60	4,29	
			TOTAL PARTIDA			**26,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.50.022 *		**UD**	**COLOCACION REGLETA FICHAS 6-10**			
			Ud. Colocación de regleta de fichas de 6 a 10.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.022	1,000	UD	REGLETA FICHAS 6-10	1,34	1,34	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,70	0,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
			TOTAL PARTIDA			**9,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.50.023 *		**UD**	**COLOCACION REGLETA FICHAS 16**			
			Ud. Colocación de regleta de fichas de 16.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.023	1,000	UD	REGLETA FICHAS 16	2,35	2,35	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,70	0,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
			TOTAL PARTIDA			**10,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.50.024 *		**UD**	**COLOCACION REGLETA FICHAS 25**			
			Ud. Colocación de regleta de fichas de 25.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.52.024	1,000	UD	REGLETA FICHAS 25	5,77	5,77	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,30	0,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,90	2,45	
			TOTAL PARTIDA			**15,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.51.001 *		**UD**	**COLOCACION PICA ACERO 1,5 CON GR**			
			Ud. Pica de acero para la toma tierra de 1,50 m. con grapa, colocada previa preparación del terreno.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.18.006	1,000	UD	PICA DE ACERO 1,5 CON GRAPA	6,48	6,48	
P17.91.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,50	0,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,60	1,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,90	5,30	
			TOTAL PARTIDA			**33,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.51.002	*		**UD**	**COLOCACION PICA ACERO 2,5 CON GR**			
				Ud. Pica de acero para la toma tierra de 2,50 m. con grapa, colocada previa preparación del terreno.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.18.007		1,000	UD	PICA DE ACERO 2,5 CON GRAPA	7,94	7,94	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,00	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,10	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,50	5,61	
				TOTAL PARTIDA			**35,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E17.51.003	*		**ML**	**COLOCACION PLETINA CU. 10X5 MM.**			
				Ml. Suministro y montaje de pletina de cobre de 10x5 mm. de sección, colocada en red de tierras.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.18.004		1,000	ML	PLETINA COBRE DE 10X5 MM	2,52	2,52	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,30	2,91	
				TOTAL PARTIDA			**18,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17.51.004	*		**ML**	**COLOCACION PLETINA CU. 25X5 MM.**			
				Ml. Suministro y montaje de pletina de cobre de 25x5 mm. de sección, colocada en red de tierras.			
O00.001		0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003		0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.18.005		1,000	ML	PLETINA COBRE DE 25X5 MM	5,82	5,82	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,80	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
				TOTAL PARTIDA			**22,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.51.005	*		**UD**	**COLOCACION PLACA DE TIERRA 100X5**			
				Ud. Colocación de placa para toma tierra de 100x50 mm.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.18.008		1,000	UD	PLACA TIERRA DE 100X50 MM	28,73	28,73	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,80	1,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,60	2,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,00	9,50	
				TOTAL PARTIDA			**59,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.51.006	*		**KG**	**COLOCACION TIERRA QUIMICA A-B**			
				Kg. Aportación y extendido de tierra química tipo A-B, para red de toma tierra.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.18.010		1,000	KG	TIERRA QUIMICA TIPO A-B	1,74	1,74	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,00	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,30	1,20	
				TOTAL PARTIDA			**7,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.51.007	*		**UD**	**COLOC.PUENTE TIERRAS SECCIONABLE**			
				Ud. Colocación de puente para red de tierras seccionable.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.18.009		1,000	UD	PUENTE DE TIERRAS SECCIONABLE	7,12	7,12	
P17.91.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,20	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,30	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,60	5,43	
				TOTAL PARTIDA			**34,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E17.51.008	*		**UD**	**COL. TRANF. SEG. 230-400/12V 160**			
				Ud. Transformador de seguridad 230-400/12 V. 160 VA.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P17.53.001		1,000	UD	TRANSFO.SEGUR.230-400/12V 160 VA	79,29	79,29	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,30	3,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	136,80	6,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	143,60	27,28	
				TOTAL PARTIDA			**170,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.51.009	*		**UD**	**COL. TRANF. SEG. 230-400/12V 400**			
				Ud. Transformador de seguridad 230-400/12 V. 400 VA.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P17.53.002		1,000	UD	TRANSFO.SEGUR.230-400/12V 400 VA	114,46	114,46	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,50	4,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	173,30	8,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,00	34,58	
				TOTAL PARTIDA			**216,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.51.010	*		**UD**	**COL. TRANF. SEG. 230-400/12V2500**			
				Ud. Transformador de seguridad 230-400/12 V. 2500 VA.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P17.53.003		1,000	UD	TRANSFO.SEGUR.230-400/12V 2500VA	648,45	648,45	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	650,50	26,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	728,70	36,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	765,10	145,37	
				TOTAL PARTIDA			**910,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E17.51.011	*		**UD**	**COLOC. RECTIFICADOR SILICIO 12V**			
				Ud. Rectificador de silicio de 12 V. y 25 A., colocado.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.53.004		1,000	UD	RECTIFIC.SILICIO 12 V 25 A	45,74	45,74	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,80	1,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,50	3,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,60	12,65	
				TOTAL PARTIDA			**79,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.51.012	*		**UD**	**COLOC. CONTADOR 30A ACTIII 220/3** ***Ud. Contador de activa, 30 A. ACT.III, 220/380 V. para 4 hilos, instalado.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.54.001		1,000	UD	CONTADOR 30 A ACTIII 220/380 4 H	313,32	313,32	
P17.91.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	318,40	12,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	414,60	20,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	435,40	82,73	
				TOTAL PARTIDA			**518,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.51.013	*		**UD**	**COLOC. CONTADOR 30A REACTIII 220** ***Ud. Contador de reactiva, 30 A. REACT.III, 220/380 V. para 4 hilos, instalado.***			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.54.002		1,000	UD	CONTAD.30 A REACTIII 220/380 4 H	349,38	349,38	
P17.91.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	354,40	14,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	452,10	22,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	474,70	90,19	
				TOTAL PARTIDA			**564,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.52.001	*		**UD**	**COLOCAC. PLACA SOLAR 750/1500W.** ***Ud. Colocación de radiador eléctrico con placa solar de una potencia de 750/1500 W.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.55.001		1,000	UD	RADIAD.C/PLACA SOLAR 750/1500W	83,28	83,28	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,80	3,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,90	5,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,20	21,13	
				TOTAL PARTIDA			**132,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.52.002	*		**UD**	**COLOCAC. PLACA SOLAR 1000/2000W.** ***Ud. Colocación de radiador eléctrico con placa solar de una potencia de 1000/2000 W.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.55.002		1,000	UD	RADIAD.C/PLACA SOLAR 1000/2000W	93,72	93,72	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,20	3,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	116,80	5,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	122,60	23,29	
				TOTAL PARTIDA			**145,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.52.003 *		**UD**	**COLOCACION CONVECTOR 1000/2000W.**			
			Ud. Radiador eléctico tipo convector de una potencia de 1000/2000 W., colocado.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.55.003	1,000	UD	CONVECTOR 1000/2000 W	53,33	53,33	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,80	2,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	74,80	3,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,50	14,92	
			TOTAL PARTIDA			**93,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.52.004 *		**UD**	**COLOC. CONVECTOR TURBO 750 a2000**			
			Ud. Radiador eléctico tipo convector turbo de una potencia de 750 a 2000 W., colocado.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.55.004	1,000	UD	CONVECTOR TURBO 750 a 2000 W	60,96	60,96	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,50	2,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	82,70	4,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,90	16,51	
			TOTAL PARTIDA			**103,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.52.005 *		**UD**	**COLOCACION INFRARROJOS 750 W.**			
			Ud. Infrarrojos para baño, de una potencia 750 W., colocado.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.55.005	1,000	UD	INFRARROJOS PARA BAÑO 750 W	24,53	24,53	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,00	1,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	44,80	2,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,10	8,95	
			TOTAL PARTIDA			**56,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E17.52.006 *		**UD**	**COL. RADIADOR C/VENT. 1000 /2000**			
			Ud. Radiador eléctico con ventilador de una potencia de 1000/2000 W., colocado.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.55.006	1,000	UD	RADIADOR C/VENTIL.1000/2000 W	59,40	59,40	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,90	2,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	81,10	4,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,20	16,19	
			TOTAL PARTIDA			**101,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.52.007 *		**UD**	**COL. TERMOSTATO PARA CONVECTOR**			
			Ud. Sustitución de termostato de convector eléctrico.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P17.56.001	1,000	UD	TERMOST. PARA CONVECTOR	20,93	20,93	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,40	0,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	59,90	3,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,90	11,95	
			TOTAL PARTIDA			**74,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.52.008	*		**UD**	**COL. TERMOSTATO CALDERA VARILLA**			
				Ud. Sustitución de termostato de varilla para caldera eléctrica.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.56.002		1,000	UD	TERMOST.CALDERA VARILLA	29,19	29,19	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,20	1,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,70	3,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,90	12,52	
				TOTAL PARTIDA			**78,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.52.009	*		**UD**	**COLOCACION TERMOSTATO AMBIENTE**			
				Ud. Colocación de termostato de ambiente para la instalación de calefacción eléctrica.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.34.010		1,000	UD	TERMOSTATO AMBIENTE	35,41	35,41	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,40	1,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,70	2,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,50	11,31	
				TOTAL PARTIDA			**70,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.52.010	*		**UD**	**COLOCACION CONMUTADOR RADIADOR**			
				Ud. Sustitución de conmutador de encendido de radiador eléctrico.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P17.56.003		1,000	UD	CONMUTADOR ENCENDIDO RADIADOR	13,15	13,15	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,20	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,30	2,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,90	10,43	
				TOTAL PARTIDA			**65,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.52.011	*		**UD**	**COLOCAC. RESISTEN. CONVE. 1500 W**			
				Ud. Sustitución de resistencia blindada de convector eléctrico y una potencia de 1500 W.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.56.004		1,000	UD	RESISTENC.CONVECTOR 1500W BLIND	24,46	24,46	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,00	1,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,70	3,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,10	13,51	
				TOTAL PARTIDA			**84,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.52.012	*		**UD**	**COLOCAC. RESISTEN. CONVE. 2000 W**			
				Ud. Sustitución de resistencia blindada de convector eléctrico y una potencia de 2000 W.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.56.005		1,000	UD	RESISTENC.CONVECTOR 2000W BLIND	29,51	29,51	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,00	1,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,00	3,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,60	14,55	
				TOTAL PARTIDA			**91,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.52.013 *		**UD**	**COLOCAC. RESIS. TERMO 800a2000W**			
			Ud. Sustitución de resistencia de termo eléctrico de una potencia de 800 a 2000 W.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.56.006	1,000	UD	RESISTENC.TERMO 800 a 2000 W	54,61	54,61	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,10	2,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	99,10	4,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,00	19,76	
			TOTAL PARTIDA			**123,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.52.014 *		**UD**	**COLOCAC. RESISTEN. TERMO 3 a9 KW**			
			Ud. Sustitución de resistencia de termo eléctrico de una potencia de 3 a 9 KW.			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003	1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P17.56.007	1,000	UD	RESISTENC.TERMO 3 a 9 KW.	61,37	61,37	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,90	2,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	131,20	6,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,70	26,16	
			TOTAL PARTIDA			**163,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.52.015 *		**UD**	**COLOCAC. RESISTEN. TERMO 10a15KW**			
			Ud. Sustitución de resistencia de termo o caldera eléctrica de una potencia de 10 a 15 KW.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P17.56.008	1,000	UD	RESIST.CALDERA/TERMO 10 a 15 KW	109,06	109,06	
P17.91.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,10	4,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	247,10	12,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	259,50	49,31	
			TOTAL PARTIDA			**308,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.52.016 *		**UD**	**REVISION DE RADIADOR DE CALOR NE**			
			Ud. Revisión de radiador de calor negro.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
			TOTAL PARTIDA			**6,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.53.001 *		**UD**	**COLOCACION ANTENA FM CIRCULAR**			
			Ud. Antena de FM circular, colocada.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.57.001	1,000	UD	ANTENA FM CIRCULAR	16,68	16,68	
P17.91.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,70	0,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,30	3,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,50	12,64	
			TOTAL PARTIDA			**79,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.002	*		**UD**	**COLOCACION ANTENA BANDA IC3-4**			
				Ud. Antena banda IC3-4 elementos, colocada.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.57.002		1,000	UD	ANTENA BANDA I C3-4 ELEMENTOS	57,50	57,50	
P17.91.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,50	2,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,80	5,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,10	21,11	
				TOTAL PARTIDA			**132,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.003	*		**UD**	**COLOCACION ANTENA UHF GAMA PRO**			
				Ud. Instalación de antena UHF Gama Pro 21-69, comprobando su funcionamiento.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.57.003		1,000	UD	ANTENA UHF GAMA PRO 21-69	50,05	50,05	
P17.91.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,10	2,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,00	4,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,90	19,55	
				TOTAL PARTIDA			**122,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.004	*		**UD**	**COLOCACION MASTIL DE 35X1500**			
				Ud. Mástil de tubo de hierro galvanizado de 35 mm. de diámetro y 1500 mm. de altura, colocado.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.58.001		1,000	UD	MASTIL DE 35X1500	7,82	7,82	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,20	1,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,90	6,63	
				TOTAL PARTIDA			**41,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.005	*		**UD**	**COLOCACION MASTIL DE 35X3000**			
				Ud. Mástil de tubo de hierro galvanizado de 35 mm. de diámetro y 3000 mm. de altura, colocado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.58.002		1,000	UD	MASTIL DE 35X3000	19,37	19,37	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,40	0,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,60	2,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,30	10,70	
				TOTAL PARTIDA			**66,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.006	*		**UD**	**COLOCACION SOPORTE MASTIL REFORZ**			
				Ud. Soporte reforzado para mástil de 35 mm. de diámetro, colocado.			
O00.001		0,420	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,19	
O00.003		0,420	H.	AYUDANTE	19,87	8,35	
P17.58.003		1,000	UD	SOPORTE MASTIL REFORZADO	7,13	7,13	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,80	1,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,00	5,13	
				TOTAL PARTIDA			**32,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.007	*		**UD**	**COLOCAC. TORRETA 180 SE SUP.2,5M**			
				Ud. Torreta triangular de 180 mm. de lado y 2500 mm. de altura, colocada como remate superior.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.58.004		1,000	UD	TORRETA 180 SE SUPERIOR 2.5 M	62,67	62,67	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,70	2,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,30	4,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	94,80	18,01	
				TOTAL PARTIDA			**112,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.008	*		**UD**	**COLOCAC. TORRETA 180 SE INF.2,5M**			
				Ud. Torreta triangular de 180 mm. de lado y 2500 mm. de altura, colocada como base y tramos intermedios.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.58.005		1,000	UD	TORRETA 180 SE INFERIOR 2.5 M	52,51	52,51	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,50	2,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,70	3,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,70	15,90	
				TOTAL PARTIDA			**99,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.009	*		**UD**	**COLOCAC. BASE RIGIDA PARA TORRET**			
				Ud. Base rígida para torreta triangular de 180 m. de lado, colocada.			
O00.001		0,420	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,19	
O00.003		0,420	H.	AYUDANTE	19,87	8,35	
P17.58.006		1,000	UD	BASE RIGIDA PARA TORRETA	11,19	11,19	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,00	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,00	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,50	5,99	
				TOTAL PARTIDA			**37,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.010	*		**ML**	**COLOCACION CABLE ACERO DE 3 MM.**			
				Ml. Cable de acero de 3 mm., colocado para la sujeción de antenas, torretas, etc. con p.p. de uniones, tensores, aprietacables, etc.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P17.58.019		1,000	ML	CABLE ACERO DE 3 MM.	1,39	1,39	
P17.58.022		0,100	UD	UNIONES O APRIETACABLE DE 3 MM.	0,81	0,08	
P17.58.023		0,100	UD	TENSORES DE VIENTO	2,72	0,27	
P17.91.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,90	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,40	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,90	2,07	
				TOTAL PARTIDA			**12,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.011	*		**UD**	**COLOC. PLACA Y BRIDA MASTIL Ø 35**			
				Ud. Colocación de placa y brida para mástil de 35 mm. de diámetro.			
O00.001		0,420	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,19	
O00.003		0,420	H.	AYUDANTE	19,87	8,35	
P17.58.021		1,000	UD	PLACA Y BRIDA MASTIL Ø 35 MM.	3,99	3,99	
P17.91.001		0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,50	1,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,60	4,48	
				TOTAL PARTIDA			**28,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E17.53.012	*		**UD**	**COLOC.UNIONES O APRIETACABLE 3MM**			
				Ud. Colocación de uniones o aprietacables para cable de 3 mm. de diámetro.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.58.022		1,000	UD	UNIONES O APRIETACABLE DE 3 MM.	0,81	0,81	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,10	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,40	1,03	
				TOTAL PARTIDA			**6,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.53.013	*		**UD**	**COLOCACION TENSORES VIENTO**			
				Ud. Colocación de tensores para viento.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.58.023		1,000	UD	TENSORES DE VIENTO	2,72	2,72	
P17.91.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,80	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,10	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,50	1,43	
				TOTAL PARTIDA			**8,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.53.014	*		**UD**	**COLOCACION ADAPTADOR 300 a 75 OM**			
				Ud. Adaptador de 300 a 75 Omh., colocado.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.58.007		1,000	UD	ADAPTADOR 300 a 75 OMH.	3,33	3,33	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,70	1,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,30	6,33	
				TOTAL PARTIDA			**39,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.53.015	*		**UD**	**COLOC. MEZCLADOR UNIVERSAL MAST.**			
				Ud. Mezclador universal para toma de televisión, colocado sobre mástil.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.58.008		1,000	UD	MEZCLADOR UNIVERSAL PARA MASTIL	11,89	11,89	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,90	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,20	2,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,90	11,00	
				TOTAL PARTIDA			**68,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.016	*		**UD**	**COLOC. AMPLIFICADOR MAST. BLIND.**			
				Ud. Amplificador blindado de la señal de televisión, colocado sobre mástil.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.58.009		1,000	UD	AMPLIFICADOR MASTIL BLINDADO	53,32	53,32	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,30	2,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,30	4,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,20	19,61	
				TOTAL PARTIDA			**122,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.53.017	*		**UD**	**COLOCACION AMPLIFICADOR INTERIOR**			
				Ud. Amplificador para señal de televisión, colocado en el interior de la vivienda.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.58.010		1,000	UD	AMPLIFICADOR INTERIOR VIVIENDA	36,63	36,63	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,60	1,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,10	3,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,20	12,39	
				TOTAL PARTIDA			**77,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.53.018	*		**UD**	**COLOCAC. CENTRAL AMPL. GAN 54 dB**			
				Ud. Colocación de central amplificadora Gan de 54 dB.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P17.58.011		1,000	UD	CENTRAL AMPLIFIC. GAN 54 dB	239,27	239,27	
P17.91.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	244,30	9,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	318,80	15,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	334,80	63,61	
				TOTAL PARTIDA			**398,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.53.019	*		**UD**	**COLOCAC. FUENTE ALIM. B.A. 130mA**			
				Ud. Colocación de fuente de alimentación B.A. de 130 mA.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.58.012		1,000	UD	FUENTE ALIMENTACION B.A. 130 mA	27,92	27,92	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,90	1,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,10	2,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,70	10,58	
				TOTAL PARTIDA			**66,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E17.53.020	*		**UD**	**COLOCACION CARGA ADAP. 75 OHM**			
				Ud. Colocación de carga adaptadora de 75 Ohm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.58.013		1,000	UD	CARGA ADAPTADORA 75 OHM.	2,44	2,44	
P17.91.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.53.021 *		**UD**	**COLOCAC. ATENUADOR REG. 0 a 20dB**			
			Ud. Atenuador regulable, de 0 a 20 dB., colocado.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.58.014	1,000	UD	ATENUADOR REGULABLE 0 a 20 dB	18,67	18,67	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,70	0,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	43,40	2,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,60	8,66	
			TOTAL PARTIDA			**54,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E17.53.022 *		**UD**	**COLOCAC. REPARTIDOR 4 DIRECCION**			
			Ud. Repartidor de 4 direcciones para cable coaxial, colocado.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.58.015	1,000	UD	REPARTIDOR 4 DIRECCIONES	17,69	17,69	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,70	0,75	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,40	2,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,50	8,46	
			TOTAL PARTIDA			**53,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS.

E17.53.023 *		**UD**	**COLOCACION DERIVADOR**			
			Ud. Derivador para cable coaxial, colocado.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.58.016	1,000	UD	DERIVADOR	20,35	20,35	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,40	0,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	36,80	1,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,70	7,35	
			TOTAL PARTIDA			**46,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E17.53.024 *		**UD**	**COLOCAC. TOMA SERIE TV SUPERFICI**			
			Ud. Colocación de toma de superficie de serie para televisión.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.58.017	1,000	UD	TOMA SERIE TV SUPERIFICIE	9,23	9,23	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,70	0,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20,60	1,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,60	4,10	
			TOTAL PARTIDA			**25,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E17.53.025 *		**UD**	**COLOCACION CONECTOR ACODADO**			
			Ud. Conector acodado para cable coaxial, colocado.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.58.018	1,000	UD	CONECTOR ACODADO	4,13	4,13	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,40	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,80	0,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,40	2,17	
			TOTAL PARTIDA			**13,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.001	*		**UD**	**INSTALAC. REGLETA ILUMIN. 1X18 W** ***Ud. Regleta tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.61.001		1,000	UD	REGLETA ILUMIN.1X18 W AF	21,54	21,54	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,60	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,40	2,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,70	9,25	
				TOTAL PARTIDA			**57,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.002	*		**UD**	**INSTALAC. REGLETA ILUMIN. 1X36 W** ***Ud. Regleta tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.61.002		1,000	UD	REGLETA ILUMIN.1X36 W AF	24,62	24,62	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,60	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,60	2,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,10	9,90	
				TOTAL PARTIDA			**62,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.003	*		**UD**	**INSTALAC. REGLETA ILUMIN. 1X58 W** ***Ud. Regleta tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.61.003		1,000	UD	REGLETA ILUMIN.1X58 W AF	33,81	33,81	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,80	1,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,20	2,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,10	11,80	
				TOTAL PARTIDA			**73,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.004	*		**UD**	**INSTALAC. REGLETA ILUMIN. 2X18 W** ***Ud. Regleta tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.61.004		1,000	UD	REGLETA ILUMIN.2X18 W AF	26,52	26,52	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,50	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,70	2,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,40	10,72	
				TOTAL PARTIDA			**67,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.005	*		**UD**	**INSTALAC. REGLETA ILUMIN. 2X36 W** ***Ud. Regleta tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.61.005		1,000	UD	REGLETA ILUMIN.2X36 W AF	36,79	36,79	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,80	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,40	3,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,60	12,84	
				TOTAL PARTIDA			**80,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.006	*		**UD**	**INSTALAC. REGLETA ILUMIN. 2X58 W** ***Ud. Regleta tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.61.006		1,000	UD	REGLETA ILUMIN.2X58 W AF	50,72	50,72	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,70	2,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	78,90	3,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,80	15,73	
				TOTAL PARTIDA			**98,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.007	*		**UD**	**INSTAL. REGLETA DECORATIV.1X18 W** ***Ud. Regleta decorativa tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.61.011		1,000	UD	REGLETA DECORATIVA 1X18 W AF	38,25	38,25	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,30	1,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,80	3,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,00	12,73	
				TOTAL PARTIDA			**79,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.008	*		**UD**	**INSTAL. REGLETA DECORATIV.1X36 W** ***Ud. Regleta decorativa tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)***			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.61.012		1,000	UD	REGLETA DECORATIVA 1X36 W AF	42,12	42,12	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,10	1,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,80	3,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,20	13,53	
				TOTAL PARTIDA			**84,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.009	*		**UD**	**INSTAL. REGLETA DECORATIV.1X58 W**			
				Ud. Regleta decorativa tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.61.013		1,000	UD	REGLETA DECORATIVA 1X58 W AF	50,45	50,45	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,50	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,40	3,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,20	15,05	
				TOTAL PARTIDA			**94,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E17.54.010	*		**UD**	**INSTAL. REGLETA DECOR. 1X8/15 W**			
				Ud. Regleta decorativa tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 8/15 W. AF, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.61.014		1,000	UD	REGLETA DECORATIVA 1X8/15 W AF	42,32	42,32	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,30	1,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,00	3,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,40	13,57	
				TOTAL PARTIDA			**85,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS.

E17.54.011	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA ESTANCA 1X18 W**			
				Ud. Luminaria estanca tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.61.015		1,000	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 1X18 W AF	51,75	51,75	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,80	2,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,10	4,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,30	16,78	
				TOTAL PARTIDA			**105,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E17.54.012	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA ESTANCA 1X36 W**			
				Ud. Luminaria estanca tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.61.016		1,000	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 1X36 W AF	54,33	54,33	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,30	2,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,80	4,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,10	17,31	
				TOTAL PARTIDA			**108,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.013 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA ESTANCA 1X58 W**			
			Ud. Luminaria estanca tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para un tubo de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.61.017	1,000	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 1X58 W AF	73,33	73,33	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,30	2,97	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	106,50	5,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,90	21,26	
			TOTAL PARTIDA			**133,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E17.54.014 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA ESTANCA 2X18 W**			
			Ud. Luminaria estanca tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.61.018	1,000	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 2X18 W AF	56,49	56,49	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,50	2,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	91,10	4,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,70	18,18	
			TOTAL PARTIDA			**113,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.54.015 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA ESTANCA 2X36 W**			
			Ud. Luminaria estanca tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.61.019	1,000	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 2X36 W AF	69,02	69,02	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,00	2,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	104,20	5,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,40	20,79	
			TOTAL PARTIDA			**130,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E17.54.016 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA ESTANCA 2X58 W**			
			Ud. Luminaria estanca tipo Novalux o similar, de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.61.020	1,000	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 2X58 W AF	96,65	96,65	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,70	3,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	132,90	6,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	139,50	26,51	
			TOTAL PARTIDA			**166,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.017 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA DIF. OPAL 1X18**			
			Ud. Luminaria de superficie con difusor Opal o Prisma, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para un tubo de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.62.001	1,000	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 1X18 W	65,10	65,10	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,10	2,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	91,70	4,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,30	18,30	
			TOTAL PARTIDA			**114,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.54.018 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA DIF. OPAL 1X36**			
			Ud. Luminaria de superficie con difusor Opal o Prisma, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para un tubo de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.62.002	1,000	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 1X36 W	74,05	74,05	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,10	3,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	101,00	5,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,10	20,16	
			TOTAL PARTIDA			**126,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E17.54.019 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA DIF. OPAL 1X58**			
			Ud. Luminaria de superficie con difusor Opal o Prisma, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para un tubo de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.62.003	1,000	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 1X58 W	82,20	82,20	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,20	3,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	109,50	5,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,00	21,85	
			TOTAL PARTIDA			**136,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.020 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA DIF. OPAL 2X18**			
			Ud. Luminaria de superficie con difusor Opal o Prisma, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.004	1,000	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 2X18 W	72,84	72,84	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,90	2,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	101,90	5,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,00	20,33	
			TOTAL PARTIDA			**127,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E17.54.021 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA DIF. OPAL 2X36**			
			Ud. Luminaria de superficie con difusor Opal o Prisma, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.005	1,000	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 2X36 W	100,09	100,09	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,10	4,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	130,20	6,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,70	25,97	
			TOTAL PARTIDA			**162,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.54.022 *		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA DIF. OPAL 2X58**			
			Ud. Luminaria de superficie con difusor Opal o Prisma, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.006	1,000	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 2X58 W	122,88	122,88	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	123,90	4,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	153,90	7,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,60	30,70	
			TOTAL PARTIDA			**192,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.023	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA DIF. OPAL 4X18**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor Opal o Prisma, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.62.007		1,000	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 4X18 W	148,93	148,93	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	149,90	6,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	185,20	9,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	194,40	36,94	
				TOTAL PARTIDA			**231,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.024	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA SUP. REF. 3X36**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor de aluminio, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.62.008		1,000	UD	LUMINAR.SUPERF.REFLEC.3X36 W	248,95	248,95	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	250,00	10,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	287,10	14,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	301,50	57,29	
				TOTAL PARTIDA			**358,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.025	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA SUP. REF. 3X58**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor de aluminio, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.62.009		1,000	UD	LUMINAR.SUPERF.REFLEC.3X58 W	323,90	323,90	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	324,90	13,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	365,10	18,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	383,30	72,83	
				TOTAL PARTIDA			**456,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.026	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA SUP. REF. 4X36**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor de aluminio, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.62.010		1,000	UD	LUMINAR.SUPERF.REFLEC.4X36 W	187,16	187,16	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,20	7,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	224,90	11,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	236,20	44,88	
				TOTAL PARTIDA			**281,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E17.54.027	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA SUP. REF. 4X58**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor de aluminio, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.62.011		1,000	UD	LUMINAR.SUPERF.REFLEC.4X58 W	272,63	272,63	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	273,60	10,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	313,80	15,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	329,50	62,61	
				TOTAL PARTIDA			**392,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E17.54.028	*		**UD**	**INSTAL. LUMIN. SUP. LAMA BL.1X36**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor de lamas de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para un tubo de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.62.012		1,000	UD	LUMINAR.SUPER.LAMA BLANCA 1X36 W	68,37	68,37	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,40	2,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,10	4,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,90	18,98	
				TOTAL PARTIDA			**118,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.029	*		**UD**	**INSTAL. LUMIN. SUP. LAMA BL.1X58**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor de lamas de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para un tubo de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubo fluorescente)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.62.013		1,000	UD	LUMINAR.SUPER.LAMA BLANCA 1X58 W	79,35	79,35	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,40	3,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	106,60	5,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,90	21,26	
				TOTAL PARTIDA			**133,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E17.54.030	*		**UD**	**INSTAL. LUMIN. SUP. LAMA BL.2X36**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor de lamas de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.014		1,000	UD	LUMINAR.SUPER.LAMA BLANCA 2X36 W	77,33	77,33	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,30	3,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	106,50	5,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,90	21,26	
				TOTAL PARTIDA			**133,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E17.54.031	*		**UD**	**INSTAL. LUMIN. SUP. LAMA BL.2X58**			
				Ud. Luminaria de superficie con difusor de lamas de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.015		1,000	UD	LUMINAR.SUPER.LAMA BLANCA 2X58 W	93,59	93,59	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,60	3,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,40	6,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,60	24,62	
				TOTAL PARTIDA			**154,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.032 *		**UD**	**INSTAL. LUMIN. SUP. REF. AL.2X36**			
			Ud. Luminaria de superficie con difusor y lamas de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.016	1,000	UD	LUMIN.SUPERF.REFLECT.AL.2X36 W	185,55	185,55	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	186,60	7,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	219,10	10,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	230,00	43,70	
			TOTAL PARTIDA			**273,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.033 *		**UD**	**INSTAL. LUMIN. SUP. REF. AL.2X58**			
			Ud. Luminaria de superficie con difusor y lamas de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.017	1,000	UD	LUMIN.SUPERF.REFLECT.AL.2X58 W	232,75	232,75	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	233,80	9,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	268,20	13,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	281,60	53,50	
			TOTAL PARTIDA			**335,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.034 *		**UD**	**INSTAL. LUMIN. SUP. REJ. CU.2X36**			
			Ud. Luminaria de superficie con carcasa, difusor y rejilla de lamas formando cuadros de chapa blanca, tipo Novalux o similar, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.018	1,000	UD	LUMIN.SUPERF.REJILL.CUA.2X36 W	105,53	105,53	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,50	4,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	135,90	6,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,70	27,11	
			TOTAL PARTIDA			**169,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.035 *		**UD**	**INSTAL. LUMIN. SUP. REJ. CU.2X58**			
			Ud. Luminaria de superficie con carcasa, difusor y rejilla de lamas formando cuadros de chapa blanca, tipo Novalux o similar, para dos tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.62.019	1,000	UD	LUMIN.SUPERF.REJILL.CUA.2X58 W	126,63	126,63	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	127,60	5,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	157,80	7,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	165,70	31,48	
			TOTAL PARTIDA			**197,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E17.54.036 *		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V BL.2X36**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.63.001	1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN2X36W	91,96	91,96	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	93,00	3,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	121,70	6,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,80	24,28	
			TOTAL PARTIDA			**152,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E17.54.037 *		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V BL.3X18**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.63.002	1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN3X18W	87,29	87,29	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,30	3,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,00	5,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,90	23,73	
			TOTAL PARTIDA			**148,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.038 *		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V BL.3X36**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.63.003	1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN3X36W	115,56	115,56	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,60	4,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	148,40	7,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	155,80	29,60	
			TOTAL PARTIDA			**185,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E17.54.039 *		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V BL.4X18**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.63.004	1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN4X18W	83,21	83,21	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,20	3,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	116,80	5,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	122,70	23,31	
			TOTAL PARTIDA			**145,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.54.040 *		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V BL.4X36**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.63.005	1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN4X36W	133,06	133,06	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	134,10	5,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	168,70	8,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	177,10	33,65	
			TOTAL PARTIDA			**210,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.041 *		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V AL.2X36** ***Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)***			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.63.006	1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.2X36W	101,32	101,32	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	102,30	4,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	131,50	6,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,10	26,24	
			TOTAL PARTIDA			**164,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.042 *		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V AL.3X18** ***Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)***			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.63.007	1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.3X18W	87,49	87,49	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,50	3,54	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,20	5,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,20	23,79	
			TOTAL PARTIDA			**148,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.043 *		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V AL.3X36** ***Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)***			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.63.008	1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.3X36W	130,00	130,00	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,00	5,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	163,40	8,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	171,60	32,60	
			TOTAL PARTIDA			**204,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.044	*		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V AL.4X18**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.63.009		1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.4X18W	94,21	94,21	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	95,20	3,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,30	6,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,70	25,59	
				TOTAL PARTIDA			**160,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E17.54.045	*		**UD**	**INST. LUMIN. EMP. LAMA V AL.4X36**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.63.010		1,000	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.4X36W	151,99	151,99	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,00	6,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	188,40	9,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	197,80	37,58	
				TOTAL PARTIDA			**235,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.54.046	*		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V BL.3X18**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.63.011		1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL3X18W	105,79	105,79	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,80	4,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	138,20	6,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	145,10	27,57	
				TOTAL PARTIDA			**172,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.047	*		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V BL.4X18**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.63.012		1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL4X18W	117,92	117,92	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,90	4,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	152,90	7,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,60	30,51	
				TOTAL PARTIDA			**191,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.048	*		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V BL.2X36**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.63.013		1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL2X36W	152,59	152,59	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,60	6,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	184,80	9,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	194,00	36,86	
				TOTAL PARTIDA			**230,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.049	*		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V BL.3X36**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.63.014		1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL3X36W	161,95	161,95	
P17.91.001		0,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	162,60	6,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	196,20	9,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	206,00	39,14	
				TOTAL PARTIDA			**245,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.050 *		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V BL.4X36**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.63.015	1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL4X36W	181,49	181,49	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	182,50	7,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	219,00	10,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	230,00	43,70	
			TOTAL PARTIDA			**273,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.54.051 *		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V BL.2X58**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de chapa blanca, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.63.016	1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL2X58W	119,23	119,23	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	120,20	4,81	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	150,10	7,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,60	29,94	
			TOTAL PARTIDA			**187,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.54.052 *		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V AL.3X18**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.63.017	1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL3X18W	146,48	146,48	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	147,50	5,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	180,50	9,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	189,60	36,02	
			TOTAL PARTIDA			**225,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.053	*		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V AL.4X18**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 18 W. AF de 620 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.63.018		1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL4X18W	238,46	238,46	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	239,50	9,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	278,30	13,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	292,20	55,52	
				TOTAL PARTIDA			**347,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.054	*		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V AL.2X36**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.63.019		1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL2X36W	190,45	190,45	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	191,50	7,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	224,20	11,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	235,40	44,73	
				TOTAL PARTIDA			**280,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.055	*		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V AL.3X36**			
				Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para tres tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.63.020		1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL3X36W	227,86	227,86	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	228,90	9,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	265,20	13,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	278,40	52,90	
				TOTAL PARTIDA			**331,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.056 *		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V AL.4X36**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para cuatro tubos de 36 W. AF de 1230 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P17.63.021	1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL4X36W	260,42	260,42	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	261,40	10,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	301,10	15,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	316,20	60,08	
			TOTAL PARTIDA			**376,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E17.54.057 *		**UD**	**INST. LUM. EMP. ES.LAM V AL.2X58**			
			Ud. Luminaria para empotrar en techo modular o de escayola con difusor y con rejilla de lamas en "V" de aluminio estriado, tipo Novalux o similar, carcasa de chapa de acero color blanco, para dos tubos de 58 W. AF de 1530 mm. de longitud, y corriente de 220 V., incluso elementos de fijación y cuelgue, colocada. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.63.022	1,000	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL2X58W	174,97	174,97	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	176,00	7,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	208,10	10,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	218,50	41,52	
			TOTAL PARTIDA			**260,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA EUROS.

E17.54.058 *		**UD**	**COLOCAC. REFLECTOR REGLETA 1X36**			
			Ud. Colocación de reflector de chapa blanca para regleta de 1x36 W. de 1230 mm. de longitud libre.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.61.007	1,000	UD	REFLECTOR PARA REGLETA 1X36 W	16,85	16,85	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,40	0,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,50	1,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,90	5,68	
			TOTAL PARTIDA			**35,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.54.059 *		**UD**	**COLOCAC. REFLECTOR REGLETA 1X58**			
			Ud. Colocación de reflector de chapa blanca para regleta de 1x58 W. de 1530 mm. de longitud libre.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.61.008	1,000	UD	REFLECTOR PARA REGLETA 1X58 W	19,94	19,94	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,70	1,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,30	6,33	
			TOTAL PARTIDA			**39,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.060	*		**UD**	**COLOCAC. REFLECTOR REGLETA 2X36**			
				Ud. Colocación de reflector de chapa blanca para regleta de 2x36 W. de 1230 mm. de longitud libre.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.61.009		1,000	UD	REFLECTOR PARA REGLETA 2X36 W	23,03	23,03	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,50	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,90	1,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,70	6,97	
				TOTAL PARTIDA			**43,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.061	*		**UD**	**COLOCAC. REFLECTOR REGLETA 2X58**			
				Ud. Colocación de reflector de chapa blanca para regleta de 2x58 W. de 1530 mm. de longitud libre.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.61.010		1,000	UD	REFLECTOR PARA REGLETA 2X58 W	25,38	25,38	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,90	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,40	1,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,20	7,45	
				TOTAL PARTIDA			**46,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.062	*		**UD**	**COLOCAC. DIFUSOR ESTANCO 1X18 W**			
				Ud. Colocación de disufor de poliéster con fibra de vidrio IP-55 con prensaestopas para pantalla estanca de 1x18 W. de 620 mm. de longitud libre.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.64.001		1,000	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 1X18 W	12,74	12,74	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,30	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,20	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,40	4,83	
				TOTAL PARTIDA			**30,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.063	*		**UD**	**COLOCAC. DIFUSOR ESTANCO 1X36 W**			
				Ud. Colocación de disufor de poliéster con fibra de vidrio IP-55 con prensaestopas para pantalla estanca de 1x36 W. de 1230 mm. de longitud libre.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.64.002		1,000	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 1X36 W	15,42	15,42	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,90	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,00	1,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,40	5,40	
				TOTAL PARTIDA			**33,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.064	*		**UD**	**COLOCAC. DIFUSOR ESTANCO 1X58 W**			
				Ud. Colocación de disufor de poliéster con fibra de vidrio IP-55 con prensaestopas para pantalla estanca de 1x58 W. de 1530 mm. de longitud libre.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.64.003		1,000	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 1X58 W	19,08	19,08	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,60	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,40	6,16	
				TOTAL PARTIDA			**38,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.065	*		**UD**	**COLOCAC. DIFUSOR ESTANCO 2X18 W**			
				Ud. Colocación de disufor de poliéster con fibra de vidrio IP-55 con prensaestopas para pantalla estanca de 2x18 W. de 620 mm. de longitud libre.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.64.004		1,000	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 2X18 W	15,42	15,42	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,90	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,00	1,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,40	5,40	
				TOTAL PARTIDA			**33,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.066	*		**UD**	**COLOCAC. DIFUSOR ESTANCO 2X36 W**			
				Ud. Colocación de disufor de poliéster con fibra de vidrio IP-55 con prensaestopas para pantalla estanca de 2x36 W. de 1230 mm. de longitud libre.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.64.005		1,000	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 2X36 W	19,08	19,08	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,60	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,40	6,16	
				TOTAL PARTIDA			**38,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.067	*		**UD**	**COLOCAC. DIFUSOR ESTANCO 2X58 W**			
				Ud. Colocación de disufor de poliéster con fibra de vidrio IP-55 con prensaestopas para pantalla estanca de 2x58 W. de 1530 mm. de longitud libre.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.64.006		1,000	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 2X58 W	24,01	24,01	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,50	0,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,90	1,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,70	7,16	
				TOTAL PARTIDA			**44,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.068	*		**UD**	**INSTAL. PROTECTOR AKO 18 W TRANS**			
				Ud. Colocación de protector transparente tipo Ako o similar, para tubo de 18 W.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.66.001		1,000	UD	PROTECTOR AKO TUBO 18 W TRANSPAR	2,84	2,84	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
				TOTAL PARTIDA			**17,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.069	*		**UD**	**INSTAL. PROTECTOR AKO 36 W TRANS**			
				Ud. Colocación de protector transparente tipo Ako o similar, para tubo de 36 W.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.66.002		1,000	UD	PROTECTOR AKO TUBO 36 W TRANSPAR	4,24	4,24	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,40	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,20	3,08	
				TOTAL PARTIDA			**19,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.54.070	*		**UD**	**INSTAL. PROTECTOR AKO 58 W TRANS**			
				Ud. Colocación de protector transparente tipo Ako o similar, para tubo de 58 W.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.66.003		1,000	UD	PROTECTOR AKO TUBO 58 W TRANSPAR	5,62	5,62	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,80	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,70	3,36	
				TOTAL PARTIDA			**21,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.001	*		**UD**	**INSTALACION APLIQUE DECO. 1X18W**			
				Ud. Instalación de aplique decorativo con interruptor incorporado, para tubo de 1x18 W. AF. (Sin incluir el tubo fluorescente)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.60.001		1,000	UD	APLIQUE DECORAT.C/INTERR. 1X18 W	53,72	53,72	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,70	2,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,90	4,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,90	15,94	
				TOTAL PARTIDA			**99,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.002	*		**UD**	**INSTALACION APLIQUE BAÑO 1X18W**			
				Ud. Instalación de aplique de baño con interruptor incorporado, para tubo de 1x18 W. AF. (Sin incluir el tubo fluorescente)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.60.002		1,000	UD	APLIQUE BAÑO C/INTERRUP. 1X18 W	68,37	68,37	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,40	2,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,10	4,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,90	18,98	
				TOTAL PARTIDA			**118,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.003	*		**UD**	**INSTALACION PLAFON CIRC. OPAL 22**			
				Ud. Instalación de plafón circular modelo Opal similar al existente, para tubo de 1x22 W. (Sin incluir el tubo fluorescente)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.60.003		1,000	UD	PLAFON CIRCULAR OPAL 1X22 W	37,44	37,44	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,50	1,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,00	3,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,10	12,56	
				TOTAL PARTIDA			**78,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.004	*		**UD**	**INSTALACION PLAFON CIRC. OPAL 32**			
				Ud. Instalación de plafón circular modelo Opal similar al existente, para tubo de 1x32 W. (Sin incluir el tubo fluorescente)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.60.004		1,000	UD	PLAFON CIRCULAR OPAL 1X32 W	43,53	43,53	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,50	1,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,30	3,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,80	13,83	
				TOTAL PARTIDA			**86,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.005	*		**UD**	**INSTALACION PLAFON CUA. OPAL 4X1**			
				Ud. Instalación de plafón cuadrado modelo Opal similar al existente, para 4 tubos de 18 W. (Sin incluir tubos fluorescentes)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.60.005		1,000	UD	PLAFON CUADRADO OPAL 4X18 W	97,66	97,66	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,70	3,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	125,60	6,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	131,90	25,06	
				TOTAL PARTIDA			**156,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.006	*		**UD**	**INSTAL. APARATO EMPOTRAR LAM.38**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar similar al existente, para lámpara Par de 38 W. (Sin incluir lámpara)			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P17.65.001		1,000	UD	APARATO EMP.LAMPARA 38 W	14,16	14,16	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,20	0,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,80	1,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,70	7,73	
				TOTAL PARTIDA			**48,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.55.007	*		**UD**	**INSTAL. APARATO EMPOT. LAM. ESTA**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar similar al existente, para lámpara Estandar. (Sin incluir lámpara)			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.002		1,000	UD	APARATO EMP.LAMPARA ESTANDAR	77,69	77,69	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,70	3,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	106,90	5,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,30	21,34	
				TOTAL PARTIDA			**133,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.55.008	*		**UD**	**INSTAL. APARATO EMPOT. LAM.1 FL**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar similar al existente, para lámpara de 1 fluorescente. (Sin incluir lámpara fluorescente)			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.003		1,000	UD	APARATO EMPOT.1 LAMPARA FLUORES	110,57	110,57	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	111,60	4,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	141,10	7,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	148,20	28,16	
				TOTAL PARTIDA			**176,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.55.009	*		**UD**	**INSTAL. APARATO EMPOT. LAM.2 FL**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar similar al existente, para dos lámparas fluorescentes. (Sin incluir lámparas)			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.004		1,000	UD	APARATO EMPOT.2 LAMPARAS FLUORES	133,54	133,54	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	134,60	5,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,00	8,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,20	32,91	
				TOTAL PARTIDA			**206,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.010	*		**UD**	**INSTAL. APARATO EMPOT. LAM. DESC**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar similar al existente, para lámpara de descarga. (Sin incluir lámpara)			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.005		1,000	UD	APARATO EMP.LAMPARA DESCARGA	78,14	78,14	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,20	3,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,40	5,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,70	21,41	
				TOTAL PARTIDA			**134,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.011	*		**UD**	**INSTAL. APARATO EMPOT. LAM. 63/9**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar similar al existente, para lámpara tipo R63/90. (Sin incluir lámpara)			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.65.006		1,000	UD	APARATO EMPOT.LAMPARAS R63/90	11,89	11,89	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,90	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,30	1,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,00	6,84	
				TOTAL PARTIDA			**42,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.012	*		**UD**	**INSTAL.APAR. EMPOT. HALOG.50W F**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar fijo similar al existente, para lámpara halógena de 50 W. (Sin incluir lámpara)			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.65.007		1,000	UD	APAR.EMPOTR.HALOGENO 50 W.FIJO	11,72	11,72	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,70	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,10	1,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,80	6,80	
				TOTAL PARTIDA			**42,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.013	*		**UD**	**INSTAL.APAR. EMPOT. HALOG.50W O**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar orientable similar al existente, para lámpara halógena de 50 W. (Sin incluir lámpara)			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.65.008		1,000	UD	APAR.EMPOTR.HALOGENO 50 W.ORIENT	23,89	23,89	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,90	1,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,80	2,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,10	9,33	
				TOTAL PARTIDA			**58,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.014	*		**UD**	**INSTAL. APAR. EMPOT. LAM. AHORRO**			
				Ud. Instalación de aparato de empotrar similar al existente, para lámpara de ahorro. (Sin incluir lámpara)			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.65.009		1,000	UD	APARATO EMPOT.LAMPARA AHORRO	18,84	18,84	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,90	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,50	2,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,60	8,28	
				TOTAL PARTIDA			**51,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.55.015	*		**UD**	**INSTAL.PLAFON PVC Ø270 S/REJILLA**			
				Ud. Instalación de plafón redondo de PVC de 270 mm. de diámetro, sin rejilla de protección.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.010		1,000	UD	PLAFON REDONDO PVC 270Ø S/REJILL	30,12	30,12	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,10	1,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,40	2,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,30	11,46	
				TOTAL PARTIDA			**71,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.55.016	*		**UD**	**INSTAL.PLAFON PVC Ø230 C/REJILLA**			
				Ud. Instalación de plafón redondo de PVC de 230 mm. de diámetro, con rejilla de protección.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.011		1,000	UD	PLAFON REDONDO PVC 230Ø C/REJILL	64,66	64,66	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,70	2,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,40	4,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,00	18,62	
				TOTAL PARTIDA			**116,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.55.017	*		**UD**	**INSTAL.PLAFON PVC Ø190 C/REJILLA**			
				Ud. Instalación de plafón redondo de PVC de 190 mm. de diámetro, con rejilla de protección.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.012		1,000	UD	PLAFON REDONDO PVC 190Ø C/REJILL	19,53	19,53	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,40	2,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,70	9,25	
				TOTAL PARTIDA			**57,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.55.018	*		**UD**	**INSTAL. PLAFON ANTIVAN. 100W PVC**			
				Ud. Instalación de plafón antivandálico de PVC para lámpara de 100 W.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.013		1,000	UD	PLAFON REDONDO ANTIVAND.PVC 100W	30,59	30,59	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,60	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,90	2,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,80	11,55	
				TOTAL PARTIDA			**72,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.55.019	*		**UD**	**INSTAL. PLAFON RED. ESTAN. C/REJ**			
				Ud. Instalación de plafón redondo estanco, con rejilla metálica de protección.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.014		1,000	UD	PLAFON REDONDO ESTANC.C/REJ.META	79,45	79,45	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,50	3,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,70	5,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,20	21,70	
				TOTAL PARTIDA			**135,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.55.020	*		**UD**	**INSTAL. PLAFON RED. ESTAN. POLIC**			
				Ud. Instalación de plafón redondo estanco de policarbonato.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.015		1,000	UD	PLAFON REDONDO ESTANC.POLICARBO	17,64	17,64	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,70	0,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,50	2,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,70	8,87	
				TOTAL PARTIDA			**55,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.55.021	*		**UD**	**INSTAL. PLAFON OVAL. PVC C/REJIL**			
				Ud. Instalación de plafón ovalado de PVC con rejilla de protección (Modelo Tortuga).			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.016		1,000	UD	PLAFON OVALADO PVC C/REJ.(TORTUG	13,31	13,31	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,30	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,90	2,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,90	7,96	
				TOTAL PARTIDA			**49,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E17.55.022	*		**UD**	**INSTAL. PLAFON OVAL. AL. C/REJIL**			
				Ud. Instalación de plafón ovalado de aluminio con rejilla de protección (Modelo Tortuga).			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P17.65.017		1,000	UD	PLAFON OVALADO ALU.C/REJ.(TORTUG	27,61	27,61	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,60	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,80	2,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,60	10,94	
				TOTAL PARTIDA			**68,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.56.001	*		**UD**	**INSTAL. PROY. HALOG-CUAR. 500 W**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de halogenuro-cuarzo de 500 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.004		1,000	UD	PROYEC.LAMPA.HALOG-CUARZ 500W	35,81	35,81	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,80	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	226,50	11,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	237,90	45,20	
				TOTAL PARTIDA			**283,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E17.56.002	*		**UD**	**INSTAL. PROY. HALOG-CUAR. 1000 W**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de halogenuro-cuarzo de 1000 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.005		1,000	UD	PROYEC.LAMPA.HALOG-CUARZ1000W	132,78	132,78	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	134,80	5,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	327,40	16,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	343,80	65,32	
				TOTAL PARTIDA			**409,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E17.56.003	*		**UD**	**INSTAL. PROY. HALOG-CUAR. 1500 W**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de halogenuro-cuarzo de 1500 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.006		1,000	UD	PROYEC.LAMPA.HALOG-CUARZ1500W	146,20	146,20	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	148,20	5,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	341,30	17,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	358,40	68,10	
				TOTAL PARTIDA			**426,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.56.004	*		**UD**	**INSTAL. PROYECTOR LA.SODIO 70 W.**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de sodio de 70 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.007		1,000	UD	PROYEC.LAMPARA SODIO 70 W	219,73	219,73	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	221,80	8,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	417,80	20,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	438,70	83,35	
				TOTAL PARTIDA			**522,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.56.005	*		**UD**	**INSTAL. PROY. LAM. HAL. MET. 70W**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de halogenuro metálico de 70 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.008		1,000	UD	PROYEC. LAMPARA HALOG. MET.70W	174,97	174,97	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	177,00	7,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	371,30	18,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	389,80	74,06	
				TOTAL PARTIDA			**463,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.56.006	*		**UD**	**INSTAL. PROY. LAM. SOD SAP-T 150**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de sodio de alta presión tipo T de 150 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.009		1,000	UD	PROYEC.LAMP.SODIO SAP-T 150W	303,93	303,93	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	306,00	12,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	505,40	25,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	530,70	100,83	
				TOTAL PARTIDA			**631,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.56.007	*		**UD**	**INSTAL. PROY. LAM. SOD SAP-T 250**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de sodio de alta presión tipo T de 250 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.010		1,000	UD	PROYEC.LAMP.SODIO SAP-T 250W	438,93	438,93	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	441,00	17,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	645,80	32,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	678,10	128,84	
				TOTAL PARTIDA			**806,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.56.008	*		**UD**	**INSTAL. PROY. LAM. SOD SAP-T 400**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de sodio de alta presión tipo T de 400 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.011		1,000	UD	PROYEC.LAMP.SODIO SAP-T 400W	458,58	458,58	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	460,60	18,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	666,20	33,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	699,50	132,91	
				TOTAL PARTIDA			**832,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.56.009	*		**UD**	**INSTAL. PROY. LAM. HAL. MET 250**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de halogenuro metálico de 250 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.012		1,000	UD	PROYEC.LAMP.HALOG.MET.250 W	452,80	452,80	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	454,80	18,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	660,20	33,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	693,20	131,71	
				TOTAL PARTIDA			**824,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.56.010	*		**UD**	**INSTAL. PROY. LAM. HAL. MET 400**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de halogenuro metálico de 400 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.013		1,000	UD	PROYEC.LAMP.HALOG.MET.400 W	463,72	463,72	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	465,70	18,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	671,60	33,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	705,10	133,97	
				TOTAL PARTIDA			**839,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.56.011	*		**UD**	**INSTAL. PROY. LAM. HAL. MET 1000**			
				Ud. Instalación de proyector con reflector de aluminio y portalámparas incorporado, para lámpara de halogenuro metálico de 1000 W., incluyendo p.p. de andamio. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.66.014		1,000	UD	PROYEC.LAMP.HALOG.MET.1000 W	462,66	462,66	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	464,70	18,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	670,50	33,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	704,00	133,76	
				TOTAL PARTIDA			**837,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.56.012	*		**UD**	**INSTAL. CAJA EQUIPO FOCO 1000 W.**			
				Ud. Instalación de caja con equipo para foco de 1000 W., incluso p.p. de andamio tubular.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.68.001		1,000	UD	CAJA EQUIPO FOCO 1000 W	312,10	312,10	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	313,10	12,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	500,30	25,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	525,30	99,81	
				TOTAL PARTIDA			**625,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E17.57.001	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA SAP 150 INDALU**			
				Ud. Instalación de luminaria de alumbrado vial, con reflector de aluminio, cuba de cierre de metacrilato labrado y portalámparas para lámpara sodio de alta presión de 150 W., modelo Indalux o similar, incluyendo montaje y desmontaje de andamio tubular. (No se incluye lámpara)			
O00.001		2,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	53,85	
O00.003		2,460	H.	AYUDANTE	19,87	48,88	
P17.67.001		1,000	UD	LUM.ALUMB.VIAL SAP 150 INDALUX	197,76	197,76	
E00.05.001		15,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	199,35	
P17.91.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	201,80	8,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	512,00	25,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	537,60	102,14	
				TOTAL PARTIDA			**639,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.002	*		**UD**	**INSTAL. LUMINARIA SAP 250 IEP**			
				Ud. Instalación de luminaria de alumbrado vial, con reflector de aluminio, cuba de cierre de metacrilato labrado y portalámparas para lámpara sodio de alta presión de 150 W., modelo IEP o similar, incluyendo montaje y desmontaje de andamio tubular. (No se incluye lámpara)			
O00.001		2,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	53,85	
O00.003		2,460	H.	AYUDANTE	19,87	48,88	
P17.67.002		1,000	UD	LUMIN.ALUMB.VIAL SAP 250 W IEP	330,41	330,41	
E00.05.001		15,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	199,35	
P17.91.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	334,50	13,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	649,90	32,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	682,40	129,66	
				TOTAL PARTIDA			**812,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E17.57.003	*		**UD**	**INSTAL.LUMIN. 400/450 POLIETILEN**			
				Ud. Instalación de luminaria esférica de 400 ó 450 mm. de diámetro de polietileno, con base de aluminio inyectado y acero inoxidable y portalámparas, sin equipo. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.003		1,000	UD	LUM.ESF 400/450Ø C/BASE S/EQUIPO	93,44	93,44	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,50	3,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	152,50	7,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,20	30,44	
				TOTAL PARTIDA			**190,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.57.004	*		**UD**	**INSTAL.LUMIN. 400/450 POLICARBON**			
				Ud. Instalación de luminaria esférica de 400 ó 450 mm. de diámetro de policarbonato, con base de aluminio inyectado y acero inoxidable y portalámparas, sin equipo. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.004		1,000	UD	LUMIN.ESF 400/450Ø C/BASE S/EQUP	156,87	156,87	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	157,90	6,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	218,50	10,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	229,40	43,59	
				TOTAL PARTIDA			**273,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS.

E17.57.005	*		**UD**	**INSTA.LUMIN. 400/450 POLIET.VM80**			
				Ud. Instalación de luminaria esférica de 400 ó 450 mm. de diámetro de polietileno, con base de aluminio inyectado y acero inoxidable, portalámparas, y equipo para lámpara de vapor de mercurio de 80 a 125 W. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.005		1,000	UD	LUM.ESF400/450 POLIET.VM-80a125W	121,38	121,38	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	122,40	4,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	181,60	9,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	190,70	36,23	
				TOTAL PARTIDA			**226,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.006	*		**UD**	**INSTA.LUMIN. 400/450 POLIET.VM70**			
				Ud. Instalación de luminaria esférica de 400 ó 450 mm. de diámetro de polietileno, con base de aluminio inyectado y acero inoxidable, portalámparas, y equipo para lámpara de sodio de alta presión de 70 a 100 W. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.006		1,000	UD	LUM.ESF.400/450POLIET.SAP70a100W	160,24	160,24	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	161,30	6,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	222,00	11,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	233,10	44,29	
				TOTAL PARTIDA			**277,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.57.007	*		**UD**	**INSTA.LUMIN. 400/450 POLIC.VM 80**			
				Ud. Instalación de luminaria esférica de 400 ó 450 mm. de diámetro de policarbonato, con base de aluminio inyectado y acero inoxidable, portalámparas, y equipo para lámpara vapor de mercurio de 80 a 250 W. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.007		1,000	UD	LUM.ESF.400/450 POLIC.VM-80a250W	240,04	240,04	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	241,10	9,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	305,00	15,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	320,20	60,84	
				TOTAL PARTIDA			**381,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E17.57.008	*		**UD**	**INSTA.LUMIN. 400/450 POLIC.VM 70**			
				Ud. Instalación de luminaria esférica de 400 ó 450 mm. de diámetro de policarbonato, con base de aluminio inyectado y acero inoxidable, portalámparas, y equipo para lámpara de sodio de alta presión de 70 a 150 W. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.008		1,000	UD	LUM.ESF400/450 POLIC.SAP 70a150W	266,90	266,90	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	267,90	10,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	332,90	16,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	349,60	66,42	
				TOTAL PARTIDA			**415,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.009	*		**UD**	**INSTAL.LUMIN. PARED SAP 70 PHILI**			
				Ud. Instalación de luminaria de pared de 400 ó 450 mm. de diámetro de policarbonato, con base de aluminio inyectado y acero inoxidable, portalámparas, y equipo para lámpara de sodio de alta presión de 70 W., modelo Philips Combi o similar. (No se incluye lámpara)			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.009		1,000	UD	LUM.PARED SAP DE 70 PHILIPS COMB	174,97	174,97	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	177,00	7,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	238,40	11,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	250,30	47,56	
				TOTAL PARTIDA			**297,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.010	*		**UD**	**INSTAL.LUMIN. CUELGUE IEP VM 250**			
				Ud. Instalación de luminaria de cuelgue tipo IEP completa con cierre y equipo de vapor de mercurio de 250 W, incluso montaje y desmontaje de andamio tubular. (Sin incluir lámpara).			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.010		1,000	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPLETA VM 250	253,67	253,67	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	255,70	10,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	453,10	22,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	475,80	90,40	
				TOTAL PARTIDA			**566,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.011	*		**UD**	**INSTAL.LUMIN. CUELGUE IEP VM 400**			
				Ud. Instalación de luminaria de cuelgue tipo IEP completa con cierre y equipo de vapor de mercurio de 400 W, incluso montaje y desmontaje de andamio tubular. (Sin incluir lámpara).			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.011		1,000	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPLETA VM 400	268,30	268,30	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	270,30	10,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	468,30	23,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	491,70	93,42	
				TOTAL PARTIDA			**585,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.012	*		**UD**	**INSTAL.LUMIN. CUELGUE IEP HA 250**			
				Ud. Instalación de luminaria de cuelgue tipo IEP completa con cierre y equipo de halogenuros de 250 W, incluso montaje y desmontaje de andamio tubular. (Sin incluir lámpara).			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.012		1,000	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPL.HALOG.250W	321,21	321,21	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	323,20	12,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	523,40	26,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	549,50	104,41	
				TOTAL PARTIDA			**653,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.57.013	*		**UD**	**INSTAL.LUMIN. CUELGUE IEP HA 400**			
				Ud. Instalación de luminaria de cuelgue tipo IEP completa con cierre y equipo de halogenuros de 400 W, incluso montaje y desmontaje de andamio tubular. (Sin incluir lámpara).			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.013		1,000	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPL.HALOG.400W	337,41	337,41	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	339,40	13,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	540,20	27,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	567,20	107,77	
				TOTAL PARTIDA			**674,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.57.014	*		**UD**	**INSTAL.LUMIN. CUELG. IEP SAP 250**			
				Ud. Instalación de luminaria de cuelgue tipo IEP completa con cierre y equipo de sodio de alta presión de 250 W, incluso montaje y desmontaje de andamio tubular. (Sin incluir lámpara).			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.014		1,000	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPL. SAP 250W	296,80	296,80	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	298,80	11,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	498,00	24,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	522,90	99,35	
				TOTAL PARTIDA			**622,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.015 *		**UD**	**INSTAL.LUMIN. CUELG. IEP SAP 400**			
			Ud. Instalación de luminaria de cuelgue tipo IEP completa con cierre y equipo de sodio de alta presión de 400 W, incluso montaje y desmontaje de andamio tubular. (Sin incluir lámpara).			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.67.015	1,000	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPL. SAP 400W	321,21	321,21	
E00.05.001	10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	323,20	12,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	523,40	26,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	549,50	104,41	
			TOTAL PARTIDA			**653,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.57.016 *		**UD**	**INSTAL. EQUIPO COMPLETO EMERGEN**			
			Ud. Instalación de equipo completo para luminarias de cuelgue de emergencias, incluso montaje y desmontaje de andamio tubular.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P17.68.002	1,000	UD	EQUIP.COMPL.EMERG.LUMINAR.CUELGU	130,21	130,21	
E00.05.001	10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	132,20	5,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	324,70	16,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	341,00	64,79	
			TOTAL PARTIDA			**405,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.57.017 *		**UD**	**COLOCAC. CRUCETA POSTE 1 ó 2 FOC**			
			Ud. Colocación de cruceta de hierro galvanizado para 1 ó 2 focos, montada sobre poste, incluyendo medios auxiliares para su instalación.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.68.003	1,000	UD	CRUCETA POSTE 1 ó 2 FOCOS	110,68	110,68	
M00.12.005	2,000	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71	93,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	112,70	4,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	294,20	14,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	308,90	58,69	
			TOTAL PARTIDA			**367,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.57.018 *		**UD**	**COLOCAC. CRUCETA POSTE 2 ó 4 FOC**			
			Ud. Colocación de cruceta de hierro galvanizado para 2 ó 4 focos, montada sobre poste, incluyendo medios auxiliares para su instalación.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.68.004	1,000	UD	CRUCETA POSTE 2 ó 4 FOCOS	174,97	174,97	
M00.12.005	2,000	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71	93,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	177,00	7,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	361,00	18,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	379,10	72,03	
			TOTAL PARTIDA			**451,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.019 *		**UD**	**COLOCAC. BRAZO MURAL PROY. CUARZ**			
			Ud. Colocación de brazo mural de hierro para proyector de cuarzo, incluyendo medios auxiliares para su instalación.			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003	1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.68.005	1,000	UD	BRAZO MURAL PROYEC.CUARZO	28,58	28,58	
E00.05.001	10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,60	1,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	211,70	10,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	222,30	42,24	
			TOTAL PARTIDA			**264,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.57.020 *		**UD**	**COLOCAC. BRAZO MURAL ORN. 500 MM**			
			Ud. Colocación de brazo mural ornamental de 500 mm. para proyector de cuarzo, incluyendo medios auxiliares para su instalación.			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003	1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.68.006	1,000	UD	BRAZO MURAL ORNAMENTAL 500 MM	51,92	51,92	
E00.05.001	10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,90	2,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	236,00	11,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	247,80	47,08	
			TOTAL PARTIDA			**294,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.57.021 *		**UD**	**COLOCAC. BRAZO MURAL Ø 50 750 MM**			
			Ud. Colocación de brazo mural curvo de hierro galvanizado de 50 mm. de diámetro y una longitud de 750 mm. montado sobre pared para el soporte de luminaria, incluyendo medios auxiliares para su instalación.			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003	1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.68.007	1,000	UD	BRAZO MURAL CURVO 50 Ø Y 750 MM	50,26	50,26	
E00.05.001	10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,30	2,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	234,20	11,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	246,00	46,74	
			TOTAL PARTIDA			**292,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.57.022 *		**UD**	**COLOCAC. BRAZO MURAL Ø 50 1000MM**			
			Ud. Colocación de brazo mural curvo de hierro galvanizado de 50 mm. de diámetro y una longitud de 1000 mm. montado sobre pared para el soporte de luminaria, incluyendo medios auxiliares para su instalación.			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003	1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.68.008	1,000	UD	BRAZO MURAL CURVO 50 Ø Y 1000 MM	63,07	63,07	
E00.05.001	10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,10	2,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	247,60	12,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	259,90	49,38	
			TOTAL PARTIDA			**309,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.023 *		**UD**	**COLOCAC. BRAZO MURAL Ø 50 1500MM**			
			Ud. Colocación de brazo mural curvo de hierro galvanizado de 50 mm. de diámetro y una longitud de 1500 mm. montado sobre pared para el soporte de luminaria, incluyendo medios auxiliares para su instalación.			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003	1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.68.009	1,000	UD	BRAZO MURAL CURVO 50 Ø Y 1500 MM	71,29	71,29	
E00.05.001	10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,30	2,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	256,10	12,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	268,90	51,09	
			TOTAL PARTIDA			**320,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS.

E17.57.024 *		**UD**	**COLOCACION COLUMNA 2 M. CILINDRI**			
			Ud. Suministro y colocación de columna cilíndrica de hierro pintada, de 2 m. de altura, incluso p.p. de grúa.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.68.010	1,000	UD	COLUMNA CILINDRICA PINTADA 2 MT.	96,16	96,16	
M00.12.005	2,000	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71	93,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,20	3,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	279,10	13,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	293,00	55,67	
			TOTAL PARTIDA			**348,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.57.025 *		**UD**	**COLOCACION COLUMNA 3 M. CILINDRI**			
			Ud. Suministro y colocación de columna cilíndrica de hierro pintada, de 3 m. de altura, incluso p.p. de grúa.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.68.011	1,000	UD	COLUMNA CILINDRICA PINTADA 3 MT.	121,09	121,09	
M00.12.005	2,000	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71	93,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	123,10	4,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	305,00	15,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	320,20	60,84	
			TOTAL PARTIDA			**381,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E17.57.026 *		**UD**	**COLOCACION COLUMNA 2,50 M. GALVA**			
			Ud. Suministro y colocación de columna cilíndrica de hierro galvanizado, de 2,50 m. de altura, incluso p.p. de grúa.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.68.012	1,000	UD	COLUM.CILIND.GALVANIZ.2,50 MT.	125,70	125,70	
M00.12.005	2,000	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71	93,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	127,70	5,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	309,80	15,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	325,30	61,81	
			TOTAL PARTIDA			**387,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.57.027	*		**UD**	**COLOCACION COLUMNA 3,50 M. GALVA**			
				Ud. Suministro y colocación de columna cilíndrica de hierro galvanizado, de 3,50 m. de altura, incluso p.p. de grúa.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.68.013		1,000	UD	COLUM.CILIND.GALVANIZ.3,50 MT.	152,31	152,31	
M00.12.005		2,000	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71	93,42	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,30	6,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	337,40	16,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	354,30	67,32	
				TOTAL PARTIDA			**421,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.57.028	*		**UD**	**COLOCACION COLUMNA 8 M. GALVANIZ**			
				Ud. Suministro y colocación de columna cilíndrica de hierro galvanizado, de 8 m. de altura, incluso p.p. de grúa.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P17.68.014		1,000	UD	COLUM.CILIND.GALVANIZ.8 MT.	560,73	560,73	
M00.12.005		3,000	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71	140,13	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	562,80	22,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	850,70	42,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	893,20	169,71	
				TOTAL PARTIDA			**1.062,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.57.029	*		**UD**	**COLOCACION COLUMNA 10 M. GALVANI**			
				Ud. Suministro y colocación de columna cilíndrica de hierro galvanizado, de 10 m. de altura, incluso p.p. de grúa.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P17.68.015		1,000	UD	COLUM.CILIND.GALVANIZ.10 MT.	794,82	794,82	
M00.12.005		3,000	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71	140,13	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	796,80	31,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.094,10	54,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.148,80	218,27	
				TOTAL PARTIDA			**1.367,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E17.58.001	*		**UD**	**COLOC. REGISTRO AL ELI 44X44 CM**			
				Ud. Colocación de registro para alumbrado modelo ELI de 44x44 cm.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.68.020		1,000	UD	REGISTRO ALUMBR. ELI 44X44 CM.	29,06	29,06	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,10	1,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,80	5,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,50	22,90	
				TOTAL PARTIDA			**143,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.58.002	*		**UD**	**COLOC. REGISTRO AL ELI 60X60 CM**			
				Ud. Colocación de registro para alumbrado modelo ELI de 60x60 cm.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.68.021		1,000	UD	REGISTRO ALUMBR. ELI 60X60 CM	52,30	52,30	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,30	2,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	139,00	6,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	145,90	27,72	
				TOTAL PARTIDA			**173,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.58.003	*		**UD**	**COLOC. REGISTRO FUDIC. 40X40 CM**			
				Ud. Colocación de registro de hierro fundido para alumbrado de 40x40 cm.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P17.68.022		1,000	UD	ARQUETA FUNDICION 40X40 CM	51,15	51,15	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,20	2,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	158,70	7,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	166,60	31,65	
				TOTAL PARTIDA			**198,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E17.58.004	*		**UD**	**COLOC. REGISTRO FUDIC. 60X60 CM**			
				Ud. Colocación de registro de hierro fundido para alumbrado de 60x60 cm.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P17.68.023		1,000	UD	ARQUETA FUNDICION 60X60 CM	115,07	115,07	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,10	4,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	225,10	11,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	236,40	44,92	
				TOTAL PARTIDA			**281,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.59.001	*		**UD**	**COLOC.BOLA POLIETILE. 400/450MMØ**			
				Ud. Bola de polietileno de 400 ó 450 mm. de diámetro, colocado.			
O00.001		0,980	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,45	
O00.003		0,980	H.	AYUDANTE	19,87	19,47	
P17.69.001		1,000	UD	BOLA POLIETILENO 400/450MM Ø	24,40	24,40	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,90	1,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,80	3,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,20	13,34	
				TOTAL PARTIDA			**83,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.59.002	*		**UD**	**COLOC.BOLA POLICARBON.400/450MMØ**			
				Ud. Bola de policarbonato de 400 ó 450 mm. de diámetro, colocado.			
O00.001		0,980	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,45	
O00.003		0,980	H.	AYUDANTE	19,87	19,47	
P17.69.002		1,000	UD	BOLA POLICARBONAT 400/450MM Ø	71,62	71,62	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,10	2,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	115,90	5,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,70	23,12	
				TOTAL PARTIDA			**144,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.59.003	*		**UD**	**COLOCAC. COFRE SECCIONADO ALUMB.**			
				Ud. Colocación de cofre especial exteriores para seccionamientos de alumbrado público.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P17.69.003		1,000	UD	COFRE SECCIONADO ALUMB. PUBLICO	26,97	26,97	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,00	1,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,30	5,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,50	20,81	
				TOTAL PARTIDA			**130,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E17.59.004	*		**UD**	**COLOCACION CUBA CIERRE METACR. I**			
				Ud. Cuba de cierre de metacrilato para luminaria con lámpara de sodio de alta presión de 150 W. modelo Indalux CMR o similar, incluyendo montaje y desmontaje de andamio tubular.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P17.69.004		1,000	UD	CUBA CIERRE METACRIL.INDALUX CMR	34,18	34,18	
E00.05.001		10,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	132,90	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,20	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	217,50	10,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	228,40	43,40	
				TOTAL PARTIDA			**271,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.59.005	*		**UD**	**COLOCAC. BASE ALUMINIO PARA BOLA**			
				Ud. Base de aluminio inyectado de acero inoxidable para bola de policarbonato, colocada.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P17.67.016		1,000	UD	BASE DE ALUMINIO PARA BOLA POLIC	45,85	45,85	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,90	1,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	82,20	4,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,30	16,40	
				TOTAL PARTIDA			**102,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.60.001	*		**UD**	**COLOCAC. PORTALAMPARAS PVC**			
				Ud. Portalámparas de PVC para lámpara standar, bajo consumo, etc., tipo E-27 o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.69.005		1,000	UD	PORTALAMPARAS DE PVC E 27	1,11	1,11	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,20	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,70	1,84	
				TOTAL PARTIDA			**11,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E17.60.002	*		**UD**	**COLOCAC. PORTALAMPARAS PORCELANA**			
				Ud. Portalámparas de porcelana para lámpara standar, bajo consumo, etc., tipo E-27 o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.69.006		1,000	UD	PORTALAMP.PORCELANA E-27	1,74	1,74	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**12,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.60.003	*		**UD**	**COLOCAC. PORTALAMPARAS CERAMICA**			
				Ud. Portalámparas de cerámica para lámpara standar, bajo consumo, etc., tipo E-40 o similar, colocado.			
O00.001		0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003		0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.69.007		1,000	UD	PORTALAMP.CERAMICA E-40	9,04	9,04	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,30	3,48	
				TOTAL PARTIDA			**21,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.60.004	*		**UD**	**COLOCAC. PORTATUBOS FLUORESCENTE**			
				Ud. Portatubos para fluorescentes, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P17.69.008		1,000	UD	PORTATUBOS FLUORESCENTES	1,74	1,74	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.60.005	*		**UD**	**COLOCAC. PORTATUBOS FLUOR. CEBAD**			
				Ud. Portatubos con cebador para fluorescentes, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.69.009		1,000	UD	PORTATUBOS FLUORES.CON CEBADOR	1,62	1,62	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,70	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,50	2,95	
				TOTAL PARTIDA			**18,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.60.006	*		**UD**	**COLOCAC. JUEGO PORTATUBOS FLUORE**			
				Ud. Juego de portatubos para fluorescentes, colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.69.010		1,000	UD	JUEGO PORTATUBOS FLUORESCENTE	2,18	2,18	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,40	0,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,30	3,48	
				TOTAL PARTIDA			**21,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.60.007	*		**UD**	**COLOCAC. PORTALAMPARAS HALOGENA**			
				Ud. Portalámparas para lámpara halógena, colocado.			
O00.001		0,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,89	
O00.003		0,680	H.	AYUDANTE	19,87	13,51	
P17.69.011		1,000	UD	PORTALAMPARAS LAMP.HALOGENA	7,19	7,19	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,30	2,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,40	8,25	
				TOTAL PARTIDA			**51,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.60.008	*		**UD**	**COLOCAC. PORTALAMPARAS HAL. ZOCA**			
				Ud. Portalámparas de zócalo, para lámpara halógena, colocado.			
O00.001		0,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,89	
O00.003		0,680	H.	AYUDANTE	19,87	13,51	
P17.69.012		1,000	UD	PORTALAMPARAS DE ZOCALO	4,74	4,74	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,80	1,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,70	7,73	
				TOTAL PARTIDA			**48,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.61.001	*		**UD**	**COLOCAC. TRANSFORMADOR 230V-12W**			
				Ud. Transformador de 230 V. y 12 W., 50 VA con enganche de seguridad, colocado.			
O00.001		0,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,89	
O00.003		0,680	H.	AYUDANTE	19,87	13,51	
P17.69.013		1,000	UD	TRANSF.230V-12W 50VA CON SEGURI.	13,51	13,51	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,00	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,90	2,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,30	9,56	
				TOTAL PARTIDA			**59,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.61.002	*		**UD**	**COLOCAC. TRANSFORMADOR 230V-ELEC**			
				Ud. Transformador electrónico de 230 V. y 12 W., 50 VA con enganche de seguridad, colocado.			
O00.001		0,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,89	
O00.003		0,680	H.	AYUDANTE	19,87	13,51	
P17.69.014		1,000	UD	TRANSF.230V-12W 50VA ELECTRONIC	36,63	36,63	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,10	1,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,90	3,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,50	14,35	
				TOTAL PARTIDA			**89,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.62.001	*		**UD**	**COLOCAC. REACTANCIA DE 4 A 16 W.**			
				Ud. Reactancia de 4 a 16 W., colocada.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.70.001		1,000	UD	REACTANCIA DE 4 A 16 WATIOS	4,41	4,41	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,30	0,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,00	2,85	
				TOTAL PARTIDA			**17,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.62.002	*		**UD**	**COLOCACION REACTANCIA DE 20 W**			
				Ud. Reactancia de 20 W. para corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.70.002		1,000	UD	REACTANCIA DE 20 W 220 V	4,89	4,89	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
				TOTAL PARTIDA			**18,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.62.003	*		**UD**	**COLOCACION REACTANCIA DE 40 W**			
				Ud. Reactancia de 40 W., para corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.70.003		1,000	UD	REACTANCIA DE 40 W 220 V	4,89	4,89	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
				TOTAL PARTIDA			**18,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.62.004	*		**UD**	**COLOCACION REACTANCIA DE 65 W**			
				Ud. Reactancia de 65 W., para corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.70.004		1,000	UD	REACTANCIA DE 65 W 220 V	7,82	7,82	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
				TOTAL PARTIDA			**22,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.62.005	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 20 W ARR. RAPI**			
				Ud. Reactancia de arranque rápido de 20 W. para corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.70.005		1,000	UD	REACTANCIA 20 W ARRANQUE RAPIDO	20,35	20,35	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,90	0,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,90	1,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,40	6,16	
				TOTAL PARTIDA			**38,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E17.62.006	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 40 W ARR. RAPI**			
				Ud. Reactancia de arranque rápido de 40 W. para corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.70.006		1,000	UD	REACTANCIA 40 W ARRANQUE RAPIDO	22,63	22,63	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,10	0,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,30	1,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,90	6,63	
				TOTAL PARTIDA			**41,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.62.007	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 65 W ARR. RAPI**			
				Ud. Reactancia de arranque rápido de 65 W. para corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.70.007		1,000	UD	REACTANCIA 65 W ARRANQUE RAPIDO	25,38	25,38	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,90	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,10	1,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,90	7,20	
				TOTAL PARTIDA			**45,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E17.62.008	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 80 W VM INTER**			
				Ud. Reactancia de interior para lámpara de vapor de mercurio de 80 W. con corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.008		1,000	UD	REACTANCIA VM INTER. 80W-220 V	16,93	16,93	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,40	0,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,40	2,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,10	10,85	
				TOTAL PARTIDA			**67,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.62.009	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 125 W VM INTE**			
				Ud. Reactancia de interior para lámpara de vapor de mercurio de 125 W. con corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.009		1,000	UD	REACTANCIA VM INTER. 125W-220 V	19,95	19,95	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,50	2,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,40	11,48	
				TOTAL PARTIDA			**71,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.62.010	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 250 W VM INTE**			
				Ud. Reactancia de interior para lámpara de vapor de mercurio de 250 W. con corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.010		1,000	UD	REACTANCIA VM INTER. 250W-220 V	31,96	31,96	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,50	1,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,90	4,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,80	19,53	
				TOTAL PARTIDA			**122,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.62.011	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 400 W VM INTE**			
				Ud. Reactancia de interior para lámpara de vapor de mercurio de 400 W. con corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.011		1,000	UD	REACTANCIA VM INTER. 400W-220 V	41,10	41,10	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,60	1,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,50	3,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,50	15,87	
				TOTAL PARTIDA			**99,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.62.012	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 50 W SAP HALOG**			
				Ud. Reactancia de interior para lámparas de sodio de alta presión o halogenuros de 50 W. con corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.012		1,000	UD	REACTANCIA SAP Y HALOG.50W-220V	20,59	20,59	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,10	0,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,20	2,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,10	11,61	
				TOTAL PARTIDA			**72,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.62.013 *		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 70 W SAP HALOG** ***Ud. Reactancia de interior para lámparas de sodio de alta presión o halogenuros de 70 W. con corriente de 220 V., colocada.***			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.013	1,000	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.70 W-220 V	20,59	20,59	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,10	0,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,20	2,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,10	11,61	
			TOTAL PARTIDA			**72,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E17.62.014 *		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 100 W SAP HALO** ***Ud. Reactancia de interior para lámparas de sodio de alta presión o halogenuros de 100 W. con corriente de 220 V., colocada.***			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.014	1,000	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.100 W-220 V	29,23	29,23	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,70	1,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	67,20	3,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,50	13,40	
			TOTAL PARTIDA			**83,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.62.015 *		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 150 W SAP HALO** ***Ud. Reactancia de interior para lámparas de sodio de alta presión o halogenuros de 150 W. con corriente de 220 V., colocada.***			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.015	1,000	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.150 W-220 V	33,85	33,85	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,40	1,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	72,00	3,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,60	14,36	
			TOTAL PARTIDA			**89,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.62.016 *		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 250 W SAP HALO** ***Ud. Reactancia de interior para lámparas de sodio de alta presión o halogenuros de 250 W. con corriente de 220 V., colocada.***			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.016	1,000	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.250 W-220 V	39,71	39,71	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,20	1,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	78,10	3,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,00	15,58	
			TOTAL PARTIDA			**97,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.62.017	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 400 W SAP HALO**			
				Ud. Reactancia de interior para lámparas de sodio de alta presión o halogenuros de 400 W. con corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.017		1,000	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.400 W-220 V	52,14	52,14	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,70	2,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,00	4,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,60	18,16	
				TOTAL PARTIDA			**113,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.62.018	*		**UD**	**COLOC. REACTANCIA 1000 W SAP HAL**			
				Ud. Reactancia de interior para lámparas de sodio de alta presión o halogenuros de 1000 W. con corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.70.018		1,000	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.1000 W-220V	187,98	187,98	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,50	7,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	232,30	11,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	243,90	46,34	
				TOTAL PARTIDA			**290,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E17.63.001	*		**UD**	**COLOCAC. ARRANCADOR AVS-150**			
				Ud. Arrancador para proyector, tipo AVS de 150 W., colocado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.71.001		1,000	UD	ARRANCADOR AVS-150 W	39,88	39,88	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,40	1,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	78,30	3,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,20	15,62	
				TOTAL PARTIDA			**97,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.63.002	*		**UD**	**COLOCAC. ARRANCADOR AVS-400**			
				Ud. Arrancador para proyector, tipo AVS de 400 W., colocado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.71.002		1,000	UD	ARRANCADOR AVS-400 W	61,85	61,85	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,40	2,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,10	5,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,20	20,18	
				TOTAL PARTIDA			**126,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.63.003	*		**UD**	**COLOCAC. ARRANCADOR AVS1000**			
				Ud. Arrancador para proyector, tipo AVS de 1000 W., colocado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.71.003		1,000	UD	ARRANCADOR AVS-1000 W	74,26	74,26	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,80	2,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,00	5,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,70	22,74	
				TOTAL PARTIDA			**142,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.63.004	*		**UD**	**COLOCAC. CONMUTADOR ELECTR. EMER**			
				Ud. Instalación de interruptor conmutador electrónico para emergencia, colocado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.72.001		1,000	UD	CONMUTADOR ELEC.EMERGENCIA	113,12	113,12	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,60	4,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	149,50	7,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,00	29,83	
				TOTAL PARTIDA			**186,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.63.005	*		**UD**	**COLOCAC. CEBADOR FLUOR. 4 A 80 W**			
				Ud. Cebador de 4 a 80 W. para equipos de fluorescencia, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.72.002		1,000	UD	CEBADOR PARA FLUORESC.4 A 80 W	0,90	0,90	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,60	1,44	
				TOTAL PARTIDA			**9,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS.

E17.64.001	*		**UD**	**COLOCACION CONDENSADOR 4 A 7 MF**			
				Ud. Condensador de 4 a 7 MF, para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.73.001		1,000	UD	CONDENSADOR 4 A 7 MF 220 V	3,36	3,36	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,70	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,80	4,14	
				TOTAL PARTIDA			**25,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.64.002	*		**UD**	**COLOCACION CONDENSADOR 8 A 12 MF**			
				Ud. Condensador de 8 a 12 MF, para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.73.002		1,000	UD	CONDENSADOR 8 A 12 MF 220 V	4,47	4,47	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,00	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,90	1,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,00	4,37	
				TOTAL PARTIDA			**27,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.64.003	*		**UD**	**COLOCAC. CONDENSADOR 14 A 18 MF**			
				Ud. Condensador de 14 a 18 MF, para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.73.003		1,000	UD	CONDENSADOR 14 A 18 MF 220 V	5,87	5,87	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,40	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,40	1,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,50	4,66	
				TOTAL PARTIDA			**29,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.64.004	*		**UD**	**COLOCAC. CONDENSADOR 20 A 25 MF**			
				Ud. Condensador de 20 a 25 MF, para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.73.004		1,000	UD	CONDENSADOR 20 A 25 MF 220 V	6,83	6,83	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,30	1,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,60	4,86	
				TOTAL PARTIDA			**30,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.64.005	*		**UD**	**COLOCAC. CONDENSADOR 28 A 45 MF**			
				Ud. Condensador de 28 a 45 MF, para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.73.005		1,000	UD	CONDENSADOR 28 A 45 MF 220 V	13,41	13,41	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,90	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,20	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,80	6,23	
				TOTAL PARTIDA			**38,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.65.001	*		**UD**	**COLOCACION JUEGO CANCAMOS CUELGE**			
				Ud. Juego de cancamos de cuelgue, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.68.016		1,000	UD	JUEGO CANCAMOS DE CUELGUE	14,15	14,15	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,50	1,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,60	4,29	
				TOTAL PARTIDA			**26,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.65.002	*		**UD**	**COLOCACION JUEGO GANCHO BASCULAN**			
				Ud. Colocación de juego de gancho basculante, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P17.68.017		1,000	UD	JUEGO GANCHO BASCULANTE	1,06	1,06	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,80	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,10	1,16	
				TOTAL PARTIDA			**7,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E17.65.003	*		**ML**	**COLOCACION CADENA ESPECIAL PANTA**			
				Ml. Cadena de hierro zincada de 3 mm., colocada.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P17.68.019		1,000	ML	CADENA PARA PANTALLA ANILLO CERR	1,53	1,53	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,50	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.65.004	*		**UD**	**COLOCACION ANCLAJE BACULO**			
				Ud. Colocación de anclaje para sujección de báculo de farola.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P17.68.018		1,000	UD	ANCLAJE SUJEC. BACULO FAROLA	50,73	50,73	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,20	2,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,00	3,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,50	13,97	
				TOTAL PARTIDA			**87,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.66.001	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA STANDAR**			
				Ud. Lámpara standar hasta 100 W, para una corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.74.001		1,000	UD	LAMP.STANDAR HASTA 100 W 220V	1,06	1,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,40	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
				TOTAL PARTIDA			**9,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E17.66.002	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA CONCENTRA**			
				Ud. Lámpara concentra R-90 hasta 200 W, para una corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.74.002		1,000	UD	LAMPARA CONCENTR. R-90 220V	3,17	3,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,60	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,00	1,90	
				TOTAL PARTIDA			**11,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.66.003	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA STAND. ESPECI**			
				Ud. Lámpara standar especial, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.74.003		1,000	UD	LAMPARA STANDAR ESPECIAL	3,17	3,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,60	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,00	1,90	
				TOTAL PARTIDA			**11,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.66.004	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA SOFITO**			
				Ud. Lámpara sofito, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.74.004		1,000	UD	LAMPARA SOFITO	5,08	5,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,50	0,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,10	2,30	
				TOTAL PARTIDA			**14,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.66.005	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA CONCENTRA PAR**			
				Ud. Lámpara concentra PAR-38 EC, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.74.005		1,000	UD	LAMPARA CONCENTRA PAR-38 EC	10,77	10,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,80	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,30	3,48	
				TOTAL PARTIDA			**21,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.66.006	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA LINIESTRA**			
				Ud. Lámpara liniestra, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.74.006		1,000	UD	LAMPARA LINIESTRA	11,63	11,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,40	0,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,30	3,67	
				TOTAL PARTIDA			**22,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.66.007	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA AHORRO ESP. E**			
				Ud. Lámpara de ahorro especial electrónica, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.76.001		1,000	UD	LAMPARA AHORRO ESP. ELECTRONICA	24,01	24,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,00	0,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,20	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,80	6,23	
				TOTAL PARTIDA			**39,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.66.008	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA AHORRO COMPAC. EL**			
				Ud. Lámpara de ahorro compacta electrónica, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.76.002		1,000	UD	LAMPARA AHORRO COMPACTA ELEC.	18,31	18,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,30	0,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,30	1,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,60	5,05	
				TOTAL PARTIDA			**31,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.66.009	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA BAJO CONSUMO**			
				Ud. Lámpara de bajo consumo balastro de pitón, colocada.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.76.003		1,000	UD	LAMP.BJ.CONSUMO BALASTRO PITON	14,65	14,65	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,70	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,50	1,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,60	4,29	
				TOTAL PARTIDA			**26,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.66.010	*		**UD**	**COLOCACION LAMPARA SIN MATERIAL**			
				Ud. Colocación de lámpara standar, concentra, sofito, liniestra, etc., existente.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,50	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,80	1,10	
				TOTAL PARTIDA			**6,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.67.001	*		**UD**	**COL. TUBO FLUORESC. STAND 20/40W**			
				Ud. Tubo fluorescente standar de 20 a 40 W. para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.75.001		1,000	UD	TUBO FLUORESC.STANDAR 20/40 W	3,53	3,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**12,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.67.002	*		**UD**	**COL. TUBO FLUORESC. STAND. 65 W**			
				Ud. Tubo fluorescente standar de 65 W. para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.75.002		1,000	UD	TUBO FLUORESC.STANDAR 65 W	5,70	5,70	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,20	0,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,80	2,43	
				TOTAL PARTIDA			**15,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.67.003	*		**UD**	**COL. TUBO FLUOR. TRIFOSFO 20/40W**			
				Ud. Tubo fluorescente trifósforo de 20 a 40 W. para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.75.003		1,000	UD	TUBO FLUORESC.TRIFOSFORO 20/40W	7,33	7,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
				TOTAL PARTIDA			**17,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.67.004	*		**UD**	**COL. TUBO FLUOR. TRIFOSFORO 65 W**			
				Ud. Tubo fluorescente trifósforo de 65 W. para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.75.004		1,000	UD	TUBO FLUORESC.TRIFOSFORO 65 W	9,76	9,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
				TOTAL PARTIDA			**20,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E17.67.005	*		**UD**	**COL. TUBO FLUOR. TONO ESP. 20/40**			
				Ud. Tubo fluorescente de tono especial de 20 a 40 W. para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.75.005		1,000	UD	TUBO FLUOESC.TONO ESP.20/40 W	8,95	8,95	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,00	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,60	0,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,40	3,12	
				TOTAL PARTIDA			**19,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.67.006	*		**UD**	**COL. TUBO FLUOR. TONO ESP. 65 W.**			
				Ud. Tubo fluorescente tono especial de 65 W. para una corriente de 220 V., colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.75.006		1,000	UD	TUBO FLUOESC.TONO ESP.65 W	13,03	13,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,00	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,80	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,80	3,95	
				TOTAL PARTIDA			**24,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.67.007	*		**UD**	**COL. TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR**			
				Ud. Tubo fluorescente circular, colocado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.75.007		1,000	UD	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR	11,39	11,39	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,40	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,10	0,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,00	3,61	
				TOTAL PARTIDA			**22,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.67.008	*		**UD**	**COLOCACION DE TUBO FLUORES. S/M**			
				Ud. Colocación de tubo fluorescente standar, trifósforo, etc.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,50	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,80	1,10	
				TOTAL PARTIDA			**6,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.68.001	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA HALOGENA 250 W**			
				Ud. Lámpara halógena de 250 W. para una corriente de 220 V., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.74.007		1,000	UD	LAMPARA HALOGENA 250 W-220 V	18,71	18,71	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,70	0,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,30	2,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,30	8,04	
				TOTAL PARTIDA			**50,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.68.002	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA HALOGENA 50 W**			
				Ud. Lámpara halógena de 50 W. para una corriente de 12 V., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.74.008		1,000	UD	LAMPARA HALOGENA 50 W-12 V	11,39	11,39	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,40	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,60	1,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,30	6,52	
				TOTAL PARTIDA			**40,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.68.003	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA HAL. METAL.75/150**			
				Ud. Lámpara de halogenuros metálicos de 75 a 150 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.004		1,000	UD	LAMPARA HALOG.METALIC.75/150 W	65,10	65,10	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,10	2,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,50	4,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,90	17,65	
				TOTAL PARTIDA			**110,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.68.004	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA HAL. METAL.250 W**			
				Ud. Lámpara de halogenuros metálicos de 250 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.005		1,000	UD	LAMPARA HALOG.METALIC.250 W	88,71	88,71	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,70	3,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,10	5,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,70	22,55	
				TOTAL PARTIDA			**141,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.68.005	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA HAL. METAL.400 W**			
				Ud. Lámpara de halogenuros metálicos de 400 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.006		1,000	UD	LAMPARA HALOG.METALIC.400 W	88,71	88,71	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,70	3,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,10	5,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,70	22,55	
				TOTAL PARTIDA			**141,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E17.68.006	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA HAL. METAL.1000 W**			
				Ud. Lámpara de halogenuros metálicos de 1000 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.007		1,000	UD	LAMPARA HALOG.METALIC.1000 W	231,94	231,94	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	231,90	9,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	262,00	13,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	275,10	52,27	
				TOTAL PARTIDA			**327,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.68.007	*		**UD**	**COLOC. LAMP. SOD. ALT.PRES.50/70**			
				Ud. Lámpara de sodio de alta presión de 50 a 70 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.008		1,000	UD	LAMP.SODIO ALTA PRESION 50/70W	40,28	40,28	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,30	1,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,70	3,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,80	12,50	
				TOTAL PARTIDA			**78,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.68.008	*		**UD**	**COLOC. LAMP.SOD.ALT.PRES.150/250**			
				Ud. Lámpara de sodio de alta presión de 150 a 250 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.009		1,000	UD	LAMP.SODIO ALTA PRESION 150/250W	45,01	45,01	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,00	1,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,60	3,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,00	13,49	
				TOTAL PARTIDA			**84,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.68.009	*		**UD**	**COLOC. LAMP. SOD.ALT. PRES. 400W**			
				Ud. Lámpara de sodio de alta presión de 400 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.010		1,000	UD	LAMP.SODIO ALTA PRESION 400W	48,02	48,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,00	1,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,70	3,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,30	14,12	
				TOTAL PARTIDA			**88,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.68.010	*		**UD**	**COLOC. LAMP. SOD.ALT.PRES. 1000W**			
				Ud. Lámpara de sodio de alta presión de 1000 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.011		1,000	UD	LAMP.SODIO ALTA PRESION 1000W	248,23	248,23	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	248,20	9,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	279,00	13,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	292,90	55,65	
				TOTAL PARTIDA			**348,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.68.011	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA VAPOR MERC.80/125**			
				Ud. Lámpara de vapor de mercurio de 80 a 125 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.012		1,000	UD	LAMP.VAPOR MERCURIO 80/125 W	9,57	9,57	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,70	1,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,30	6,14	
				TOTAL PARTIDA			**38,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.68.012	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA VAPOR MERC.250 W**			
				Ud. Lámpara de vapor de mercurio de 250 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.013		1,000	UD	LAMP.VAPOR MERCURIO 250 W	23,60	23,60	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,60	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,30	2,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,60	9,04	
				TOTAL PARTIDA			**56,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.68.013	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA VAPOR MERC.400 W**			
				Ud. Lámpara de vapor de mercurio de 400 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.014		1,000	UD	LAMP.VAPOR MERCURIO 400 W	31,98	31,98	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,00	1,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,10	2,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,80	10,79	
				TOTAL PARTIDA			**67,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.68.014	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA LUZ MEZCLA 160 W.**			
				Ud. Lámpara de luz mezcla de 160 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.015		1,000	UD	LAMP. LUZ MEZCLA 160 W	15,31	15,31	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,30	0,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,70	1,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,60	7,33	
				TOTAL PARTIDA			**45,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.68.015	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA LUZ MEZCLA 250 W.**			
				Ud. Lámpara de luz mezcla de 250 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.016		1,000	UD	LAMP. LUZ MEZCLA 250 W	21,16	21,16	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,80	2,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,90	8,53	
				TOTAL PARTIDA			**53,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.68.016	*		**UD**	**COLOC. LAM. HAL.CUARZO-YODO 500**			
				Ud. Lámpara halógena de cuarzo-yodo de 500 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.017		1,000	UD	LAMP.HALOG.CUARZO-YODO 500 W	9,76	9,76	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,90	1,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,50	6,18	
				TOTAL PARTIDA			**38,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E17.68.017	*		**UD**	**COLOC. LAM. HAL.CUARZO-YODO 1000**			
				Ud. Lámpara halógena de cuarzo-yodo de 1000 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.018		1,000	UD	LAMP.HALOG.CUARZO-YODO 1000 W	20,35	20,35	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,40	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,00	2,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,10	8,38	
				TOTAL PARTIDA			**52,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.68.018	*		**UD**	**COLOC. LAM. HAL.CUARZO-YODO 1500**			
				Ud. Lámpara halógena de cuarzo-yodo de 1500 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.019		1,000	UD	LAMP.HALOG.CUARZO-YODO 1500 W	26,84	26,84	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,80	1,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,70	2,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,10	9,71	
				TOTAL PARTIDA			**60,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.68.019	*		**UD**	**COLOC. LAM. HAL.CUARZO-YODO 2000**			
				Ud. Lámpara halógena de cuarzo-yodo de 2000 W., colocada.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.76.020		1,000	UD	LAMP.HALOG.CUARZO-YODO 2000 W	39,06	39,06	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,10	1,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	61,40	3,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,50	12,26	
				TOTAL PARTIDA			**76,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.68.020	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA CON ESCALERA S/M**			
				Ud. Colocación de lámpara de halógeno, sodio, vapor de mercurio, etc., incluso aportación de medios necesarios para su colocación.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,20	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,10	3,82	
				TOTAL PARTIDA			**23,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.001	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA INCANDES. E60S**			
				Ud. Aparato de emergencia de incandescencia con señalización, tipo E 60-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.001		1,000	UD	EMERG.INCANDESC.C/SEÑAL.E 60 S	60,80	60,80	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,80	2,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,90	3,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,80	15,54	
				TOTAL PARTIDA			**97,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.002	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA INCANDES.E140S**			
				Ud. Aparato de emergencia de incandescencia con señalización, tipo E 140-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.002		1,000	UD	EMERG.INCANDESC.C/SEÑAL.E 140 S	89,28	89,28	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,30	3,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,50	5,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,90	21,45	
				TOTAL PARTIDA			**134,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.003	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA FLUORES. 312S**			
				Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo E 9-312-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.003		1,000	UD	EMERG. FLUORES.C/SEÑALIZ.E9-312S	82,43	82,43	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,50	3,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	100,40	5,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	105,40	20,03	
				TOTAL PARTIDA			**125,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.69.004	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA FLUORES. 412S**			
				Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo E 9-412-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.004		1,000	UD	EMERG. FLUORES.C/SEÑALIZ.E9-412S	96,35	96,35	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,40	3,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,80	5,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,60	22,91	
				TOTAL PARTIDA			**143,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.69.005	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA INCAND. GE 60S**			
				Ud. Aparato de emergencia de incandescencia con señalización, tipo GE 60-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.005		1,000	UD	EMERG.INCANDES.C/SEÑAL.GE 60 S	68,53	68,53	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,60	2,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,90	4,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,20	17,14	
				TOTAL PARTIDA			**107,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.69.006	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA INCAND. GE140S**			
				Ud. Aparato de emergencia de incandescencia con señalización, tipo GE 140-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.006		1,000	UD	EMERG.INCANDES.C/SEÑAL.GE 140 S	91,38	91,38	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	93,40	3,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	109,70	5,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,20	21,89	
				TOTAL PARTIDA			**137,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.007 *		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA FLUOR. GE 312S**			
			Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo GE 9-312-S, completo y colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.007	1,000	UD	EMERG.FLUORES.C/SEÑAL.GE 9-312/S	90,33	90,33	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,40	3,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	108,60	5,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,00	21,66	
			TOTAL PARTIDA			**135,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.008 *		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA FLUOR. GE 412S**			
			Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo GE 9-412-S, completo y colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.008	1,000	UD	EMERG.FLUORES.C/SEÑAL.GE 9-412/S	103,76	103,76	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	105,80	4,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	122,50	6,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,70	24,45	
			TOTAL PARTIDA			**153,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.009 *		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA FLUOR. GE 242S**			
			Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo GE 9-242-S, completo y colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.009	1,000	UD	EMERG.FLUORES.C/SEÑAL.GE 9-242/S	133,06	133,06	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	135,10	5,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	153,00	7,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,70	30,53	
			TOTAL PARTIDA			**191,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.010 *		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA FLUOR. GE 340S**			
			Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo GE 9-340-S, completo y colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.010	1,000	UD	EMERG.FLUORES.C/SEÑAL.GE 9-340/S	145,03	145,03	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	147,10	5,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	165,50	8,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,70	33,00	
			TOTAL PARTIDA			**206,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.011	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA INCAND. TE 60S**			
				Ud. Aparato de emergencia de incandescencia con señalización, tipo TE 60-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.011		1,000	UD	EMERG.INCAND.C/SEÑAL.TE-60 S	107,34	107,34	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	109,40	4,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	126,30	6,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	132,60	25,19	
				TOTAL PARTIDA			**157,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.69.012	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA INCAND.TE 140S**			
				Ud. Aparato de emergencia de incandescencia con señalización, tipo TE 140-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.012		1,000	UD	EMERG.INCAND.C/SEÑAL.TE-140 S	125,74	125,74	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	127,80	5,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	145,40	7,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,70	29,01	
				TOTAL PARTIDA			**181,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.69.013	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA FLUOR. TE-6 S**			
				Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo TE 6-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.013		1,000	UD	EMERG.FLUORESC.C/SEÑAL.TE- 6 S	130,61	130,61	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	132,60	5,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,50	7,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	158,00	30,02	
				TOTAL PARTIDA			**188,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E17.69.014	*		**UD**	**COLOC. EMERGENCIA FLUOR. TE-8 S**			
				Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo TE 8-S, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.014		1,000	UD	EMERG.FLUORESC.C/SEÑAL.TE- 8 S	150,24	150,24	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,30	6,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	170,90	8,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,40	34,09	
				TOTAL PARTIDA			**213,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.015 *		**UD**	**COLOC. EMERGENC. FLUOR.TFL 8301S**			
			Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo TFL 8301-S, completo y colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.015	1,000	UD	EMERG.FLUORESC.C/SEÑAL.TFL-8301S	177,98	177,98	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	180,00	7,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	199,70	9,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	209,70	39,84	
			TOTAL PARTIDA			**249,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.69.016 *		**UD**	**COLOC. EMERGEN. FLUOR. TF11-4405**			
			Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia con señalización, tipo TF11-4405, completo y colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.016	1,000	UD	EMERG.FLUOR.C/SEÑAL.TF11-4405	221,36	221,36	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	223,40	8,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	244,90	12,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	257,10	48,85	
			TOTAL PARTIDA			**305,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.69.017 *		**UD**	**COLOC. EMER. INCAN. S/NORMA EURO**			
			Ud. Aparato de emergencia de incandescencia preparada para dos circuitos con piloto de señalización de avería, tipo LEGRAND o similar, completo y colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.017	1,000	UD	EMERG.INCAND. S/NORMA EUROPEA LE	87,50	87,50	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	89,50	3,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	105,60	5,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,90	21,07	
			TOTAL PARTIDA			**131,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E17.69.018 *		**UD**	**COLOC. EMER. FUOR. S/NORMA EUROP**			
			Ud. Aparato de emergencia de fluorescencia preparada para dos circuitos y con piloto de señalización de avería, tipo LEGRAND o similar, completo y colocado.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.018	1,000	UD	EMERG.INCAND. S/NORMA EUROPEA LE	115,69	115,69	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,70	4,71	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	135,00	6,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	141,70	26,92	
			TOTAL PARTIDA			**168,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.019	*		**UD**	**COLOC. APARATO SEÑAL 9W URA-EPL**			
				Ud. Aparato de señalización de 9 W. modelo URA-EPL o similar, completo y colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.77.019		1,000	UD	APARATO SEÑAL. 9 W URA-EPL	29,68	29,68	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,70	1,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,50	2,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,80	9,08	
				TOTAL PARTIDA			**56,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.69.020	*		**UD**	**COLOC. EMER. PROYEC. 2 FOCOS PS7**			
				Ud. Proyector para iluminación de emergencia de 2 focos, modelo PS-7215-T, completo y colocado.			
O00.001		0,780	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,07	
O00.003		0,780	H.	AYUDANTE	19,87	15,50	
P17.77.020		1,000	UD	EMERG.PROYECT.2FOCOS PS 7215 T	310,64	310,64	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	312,70	12,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	366,00	18,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	384,30	73,02	
				TOTAL PARTIDA			**457,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E17.69.021	*		**UD**	**COLOC. EMER. PROYEC. 2 FOCOS PS1**			
				Ud. Proyector para iluminación de emergencia de 2 focos, modelo PS-14221-T, completo y colocado.			
O00.001		0,780	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,07	
O00.003		0,780	H.	AYUDANTE	19,87	15,50	
P17.77.021		1,000	UD	EMERG.PROYECT.2FOCOS PS 14221 T	420,66	420,66	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	422,70	16,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	480,40	24,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	504,40	95,84	
				TOTAL PARTIDA			**600,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E17.69.022	*		**UD**	**COLOC. PILOTO BALIZ. AUTON. NORM**			
				Ud. Piloto autónomo normal para balizamiento, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.78.001		1,000	UD	PILOTO BALIZ.AUTONOMO NORMAL	46,66	46,66	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,70	1,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,20	3,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,30	12,60	
				TOTAL PARTIDA			**78,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.023	*		**UD**	**COLOC. PILOTO BALIZ. AUTON. ESTA** ***Ud. Piloto autónomo estanco para balizamiento, colocado.***			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.78.002		1,000	UD	PILOTO BALIZ.AUTONOMO ESTANCO	54,41	54,41	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,40	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,20	3,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,80	14,21	
				TOTAL PARTIDA			**88,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.024	*		**UD**	**COLOC. PILOTO BALIZ. AUTON.ANTIV** ***Ud. Piloto autónomo antivandálico para balizamiento, colocado.***			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.78.003		1,000	UD	PILOTO BALIZ.AUTONOMO ANTIVAND.	79,50	79,50	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,50	3,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,30	4,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,20	19,42	
				TOTAL PARTIDA			**121,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.025	*		**UD**	**COLOC. PILOTO BALIZ. ALIM. ESTAN** ***Ud. Piloto alimentado estanco para balizamiento, colocado.***			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.78.004		1,000	UD	PILOTO BALIZ.ALIMENTADO ESTANCO	29,38	29,38	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,40	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,20	2,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,50	9,03	
				TOTAL PARTIDA			**56,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.69.026	*		**UD**	**COLOC. PILOTO BALIZ. ALIM. ANTIV** ***Ud. Piloto alimentado antivandálico para balizamiento, colocado.***			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.78.005		1,000	UD	PILOTO BALIZ.ALIMENTADO ANTIVAND	54,42	54,42	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,40	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,20	3,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,80	14,21	
				TOTAL PARTIDA			**89,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.70.001	*		**UD**	**COLOC. BATERIA 1,5 AH DE 3 ELEME** ***Ud. Batería para aparato de emergencia de 1,50 AH., de 3 elementos, colocada.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.79.001		1,000	UD	BATERIA 1,5 AH DE 3 ELEMENTOS	12,94	12,94	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,50	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,60	1,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,00	5,70	
				TOTAL PARTIDA			**35,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.70.002	*		**UD**	**COLOC. BATERIA 1,5 AH DE 4 ELEME**			
				Ud. Batería para aparato de emergencia de 1,50 AH., de 4 elementos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.79.002		1,000	UD	BATERIA 1,5 AH DE 4 ELEMENTOS	17,25	17,25	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,80	0,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,10	1,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,70	6,59	
				TOTAL PARTIDA			**41,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.70.003	*		**UD**	**COLOC. BATERIA 1,5 AH DE 5 ELEME**			
				Ud. Batería para aparato de emergencia de 1,50 AH., de 5 elementos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.79.003		1,000	UD	BATERIA 1,5 AH DE 5 ELEMENTOS	21,57	21,57	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,10	0,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,60	1,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,50	7,51	
				TOTAL PARTIDA			**46,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.70.004	*		**UD**	**COLOC. BATERIA 4 AH DE 2 Y 3 ELE**			
				Ud. Batería para aparato de emergencia de 4 AH., de 2 y 3 elementos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.79.004		1,000	UD	BATERIA DE 4 AH - 2 Y 3ELEMENTOS	18,71	18,71	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,60	1,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,30	6,90	
				TOTAL PARTIDA			**43,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E17.70.005	*		**UD**	**COLOC. BATERIA 4 AH DE 4 ELEMTO**			
				Ud. Batería para aparato de emergencia de 4 AH., de 4 elementos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.79.005		1,000	UD	BATERIA DE 4 AH DE 4 ELEMENTOS	28,08	28,08	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,60	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,30	2,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,60	8,85	
				TOTAL PARTIDA			**55,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.70.006	*		**UD**	**COLOC. BATERIA 4 AH DE 5 ELEMTO**			
				Ud. Batería para aparato de emergencia de 4 AH., de 5 elementos, colocada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.79.006		1,000	UD	BATERIA DE 4 AH DE 5 ELEMENTOS	37,44	37,44	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,00	1,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,10	2,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,80	10,79	
				TOTAL PARTIDA			**67,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.70.007	*		**UD**	**COLOC. BLOQUE BATERIA PROYETORES**			
				Ud. Bloque de baterías para proyectores, incluso con aportación de medios necesarios para su colocación.			
O00.001		0,780	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,07	
O00.003		0,780	H.	AYUDANTE	19,87	15,50	
P17.79.007		1,000	UD	BLOQUE BATERIA PROYECTORES	311,82	311,82	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	312,30	12,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	362,30	18,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	380,40	72,28	
				TOTAL PARTIDA			**452,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.70.008	*		**UD**	**COLOC. TRANSFOR. ALIMEN. 6+6 V 2**			
				Ud. Transformador de alimentación de corriente 220 V. 6+6 V., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P17.80.009		1,000	UD	TRANSF.ALIMENTACION 220V-6+6V	34,58	34,58	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,10	1,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,10	2,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,70	10,20	
				TOTAL PARTIDA			**63,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E17.70.009	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA BAJO CONS. 9W.**			
				Ud. Lámpara de bajo consumo para aparato de emergencia de 9 W., colocada.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.80.002		1,000	UD	LAMPARA BAJO CONSUMO 9 W	6,92	6,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
				TOTAL PARTIDA			**17,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.70.010	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA BAJO CONS. 11W.**			
				Ud. Lámpara de bajo consumo para aparato de emergencia de 11 W., colocada.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.80.003		1,000	UD	LAMPARA BAJO CONSUMO 11 W	6,92	6,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,90	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,60	2,77	
				TOTAL PARTIDA			**17,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.70.011	*		**UD**	**COLOC. LAMPARA SEÑALIZACION 6-12**			
				Ud. Lámpara de señalización para aparato de emergencia de 6 a 12 V., colocada.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003		0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.80.004		1,000	UD	LAMPARA SEÑALIZ. 6-12 V	0,98	0,98	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,70	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,10	1,54	
				TOTAL PARTIDA			**9,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.70.012 *		**UD**	**COLOC. LAMPARA EMERG. 2,4-3,6 V.** ***Ud. Lámpara de emergencia para aparato de emergencia de 2,4 a 3,6 V., colocada.***			
O00.001	0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003	0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.80.005	1,000	UD	LAMPARA EMERGENC. 2,4-3,6 V	1,38	1,38	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,10	0,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,50	1,62	
			TOTAL PARTIDA			**10,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E17.70.013 *		**UD**	**COLOC. LAMPARA EMERGEN. 4,5-6 V.** ***Ud. Lámpara de emergencia para aparato de emergencia de 4,5 a 6 V., colocada.***			
O00.001	0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003	0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.80.006	1,000	UD	LAMPARA EMERGENC. 4,5-6 V	1,38	1,38	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,10	0,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,50	1,62	
			TOTAL PARTIDA			**10,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E17.70.014 *		**UD**	**COLOC. TUBO FLUORESCENTE 6 W.** ***Ud. Tubo fluorescente para aparato de emergencia de 6 W., colocado.***			
O00.001	0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003	0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.80.007	1,000	UD	TUBO FLUORESC. 6 W	4,49	4,49	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,40	0,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,90	2,26	
			TOTAL PARTIDA			**14,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E17.70.015 *		**UD**	**COLOC. TUBO FLUORESCENTE 9 W.** ***Ud. Tubo fluorescente para aparato de emergencia de 9 W., colocado.***			
O00.001	0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
O00.003	0,160	H.	AYUDANTE	19,87	3,18	
P17.80.008	1,000	UD	TUBO FLUORESC. 9 W	4,49	4,49	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,40	0,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,90	2,26	
			TOTAL PARTIDA			**14,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E17.70.016 *		**UD**	**REPARAC. CIRCUITO IMPRESO EMERG.** ***Ud. Reparación de circuito impreso de aparatos de emergencia, incluso colocación.***			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
P17.91.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,00	0,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,80	3,38	
			TOTAL PARTIDA			**21,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.70.017 *		**UD**	**COLOCACION DIFUSOR EMERGENCIA**			
			Ud. Difusor para aparato de emergencia, colocado.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.80.010	1,000	UD	DIFUSOR EMERGENCIA	15,25	15,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,30	0,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
			TOTAL PARTIDA			**27,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E17.70.018 *		**UD**	**COLOCACION ROTULO ADHESIVO**			
			Ud. Rótulo adhesivo, colocado en aparato de emergencia.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P17.80.001	1,000	UD	ROTULO ADHESIVO	1,23	1,23	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,70	0,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,00	1,14	
			TOTAL PARTIDA			**7,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E17.70.019 *		**UD**	**REVISION EMERGENCIA Y SEÑALIZAC.**			
			Ud. Revisión de aparato de emergencia o señalización.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
			TOTAL PARTIDA			**4,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E17.71.001 *		**UD**	**COLOCACION CLAVIJA PARA ALTAVOZ**			
			Ud. Clavija para altavoz, conexionada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.59.005	1,000	UD	CLAVIJA PARA ALTAVOZ	1,63	1,63	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,40	1,60	
			TOTAL PARTIDA			**9,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.71.002 *		**UD**	**COLOCACION CLAVIJA CONECTOR DIN**			
			Ud. Clavija conector tipo DIN para aparato de megafonía, conexionada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.59.006	1,000	UD	CLAVIJA CONECTOR DIN	4,07	4,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,50	0,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,00	2,09	
			TOTAL PARTIDA			**13,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.71.003 *		**UD**	**COLOCACION CLAVIJA CONECTOR RCA**			
			Ud. Clavija conector tipo RCA para aparato de megafonía, conexionada.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.59.007	1,000	UD	CLAVIJA CONECTOR RCA	2,44	2,44	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
			TOTAL PARTIDA			**10,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17.71.004 *		**UD**	**COLOCACION DE ALTAVOZ EXISTENTE**			
			Ud. Conexión altavoz existente.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,30	0,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,50	0,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,90	1,31	
			TOTAL PARTIDA			**8,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E17.71.005 *		**UD**	**COLOCACION DE CENTRAL MEGAFONIA**			
			Ud. Conexión de todos los elementos de central de megafonía.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	127,40	6,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,80	25,42	
			TOTAL PARTIDA			**159,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E17.72.001 *		**UD**	**INSTALAC. EXTRACTOR EDM 80/80 T**			
			Ud. Instalación de extractor de aire tipo EDM-80 o EDM-80-T o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.011	1,000	UD	EXTRACTOR EDM-80/EDM 80-T	44,29	44,29	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,30	1,81	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	74,30	3,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,00	14,82	
			TOTAL PARTIDA			**92,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E17.72.002 *		**UD**	**INSTALAC. EXTRACTOR EDM 100H/CH**			
			Ud. Instalación de extractor de aire tipo EDM-100 H o EDM-100 CH o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.012	1,000	UD	EXTRACTOR EDM-100 H/EDM 100CH	74,38	74,38	
P17.91.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	75,40	3,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	105,60	5,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,80	21,05	
			TOTAL PARTIDA			**131,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.72.003	*		**UD**	**INSTALAC. EXTRACTOR EBB 175/250**			
				Ud. Instalación de extractor de aire tipo EBB-175 o EBB-250 o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.013		1,000	UD	EXTRACTOR EBB-175 / EBB -250	120,44	120,44	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	121,50	4,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,50	7,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,10	30,61	
				TOTAL PARTIDA			**191,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.72.004	*		**UD**	**INSTAL. EXT. HELICOIDAL HSM 150M**			
				Ud. Instalación de extractor helicoidal de aire tipo HSM-150 M o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.001		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HSM-150 M	39,79	39,79	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,80	1,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,60	3,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,10	13,89	
				TOTAL PARTIDA			**86,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.72.005	*		**UD**	**INSTAL. EXT. HELICOIDAL HSM 180M**			
				Ud. Instalación de extractor helicoidal de aire tipo HSM-180 M o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.002		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HSM-180 M	42,15	42,15	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,20	1,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	72,00	3,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,60	14,36	
				TOTAL PARTIDA			**90,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS.

E17.72.006	*		**UD**	**INSTAL. EXT. HELICOIDAL HSM 225M**			
				Ud. Instalación de extractor helicoidal de aire tipo HSM-225 M o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.003		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HSM-225 M	53,47	53,47	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,50	2,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	83,80	4,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,00	16,72	
				TOTAL PARTIDA			**104,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.72.007	*		**UD**	**INSTAL. EXT. HELICOIDAL HV 150 A**			
				Ud. Instalación de extractor helicoidal de aire tipo HV-150 A o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.004		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HV-150A	61,85	61,85	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,90	2,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,50	4,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,20	18,47	
				TOTAL PARTIDA			**115,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.72.008	*		**UD**	**INSTAL. EXT. HELICOIDAL HV 230 A**			
				Ud. Instalación de extractor helicoidal de aire tipo HV-230 A o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.005		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HV-230 A	118,01	118,01	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,00	4,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,90	7,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	158,50	30,12	
				TOTAL PARTIDA			**188,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.72.009	*		**UD**	**INSTAL. EXT. HELICOIDAL HV 300 A**			
				Ud. Instalación de extractor helicoidal de aire tipo HV-300 A o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P17.82.006		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HV-300 A	137,54	137,54	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	138,60	5,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,20	8,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,80	34,16	
				TOTAL PARTIDA			**213,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.72.010	*		**UD**	**INST.EXT. HELICOCENTRIFUGO TD250**			
				Ud. Instalación de extractor helicocentrífugo de aire tipo TD250 o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.82.007		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TD250	73,16	73,16	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,20	2,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,50	5,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,90	21,64	
				TOTAL PARTIDA			**135,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.72.011	*		**UD**	**INST.EXT. HELICOCENTRIFUGO TD500**			
				Ud. Instalación de extractor helicocentrífugo de aire tipo TD500 o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.82.008		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TD500	115,64	115,64	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,70	4,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	152,60	7,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,30	30,46	
				TOTAL PARTIDA			**190,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17.72.012	*		**UD**	**INST.EXT. HELICOCENTRIFUGO TD800**			
				Ud. Instalación de extractor helicocentrífugo de aire tipo TD800 o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.82.009		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TD800	159,93	159,93	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	160,90	6,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	198,70	9,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	208,60	39,63	
				TOTAL PARTIDA			**248,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E17.72.013	*		**UD**	**INST.EXT.HELICOCENTRIFUGO TD1300**			
				Ud. Instalación de extractor helicocentrífugo de aire tipo TD1300 o similar, conexionándolo a la instalación eléctrica y sin canalización.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P17.82.010		1,000	UD	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGOTD1300	228,68	228,68	
P17.91.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	229,70	9,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	270,20	13,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	283,70	53,90	
				TOTAL PARTIDA			**337,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E17.72.014	*		**UD**	**INSTALACION SECADOR CABELLO 700W**			
				Ud. Secador mural para cabello, de 700 W. de potencia, instalado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.83.001		1,000	UD	SECADOR MURAL CABELLO 700W	136,59	136,59	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	137,10	5,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	161,40	8,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	169,40	32,19	
				TOTAL PARTIDA			**201,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E17.72.015	*		**UD**	**INSTALACION SECAMANOS SL 2000**			
				Ud. Secamanos de aire tipo SL 2000 o similar, instalado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.83.002		1,000	UD	SECAMANOS AIRE SL 2000	199,47	199,47	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	200,00	8,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	226,80	11,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	238,10	45,24	
				TOTAL PARTIDA			**283,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.72.016	*		**UD**	**INSTALACION SECAMANOS SL 2002 AU**			
				Ud. Secamanos de aire tipo SL 2002 automático o similar, instalado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.83.003		1,000	UD	SECAMANOS AIRE SL 2002 AUTOMATIC	262,39	262,39	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	262,90	10,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	292,20	14,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	306,80	58,29	
				TOTAL PARTIDA			**365,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E17.72.017	*		**UD**	**INSTAL. SECAMANOS SL2002 AUT ANT**			
				Ud. Secamanos de aire tipo SL 2002 automático antivandálico o similar, instalado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.83.004		1,000	UD	SECAMANOS AIRE SL 2002 AUTOM ANT	316,98	316,98	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	317,50	12,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	349,00	17,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	366,40	69,62	
				TOTAL PARTIDA			**436,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E17.72.018	*		**UD**	**INSTAL. SECAMANOS SL 2002 SENSOR**			
				Ud. Secamanos de aire tipo SL 2002 automático con sensor o similar, instalado.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P17.83.005		1,000	UD	SECAMANOS AIRE SL 2002 SENSOR AU	608,33	608,33	
P17.91.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	608,80	24,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	652,00	32,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	684,60	130,07	
				TOTAL PARTIDA			**814,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E17.73.001	*		**UD**	**CUMPLIMENTACION BOLETIN DE INSTA**			
				Ud. Cumplimentar boletín de instalación eléctrica para el Ministerio de Industria, así como su instancia técnica.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
P17.81.001		1,000	UD	BOLETIN INSTALACION ELECTRICA IN	81,39	81,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	103,30	5,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,50	20,62	
				TOTAL PARTIDA			**129,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.75.001	*		**UD**	**REVISION ENICRE POT. 0 A 70KW**			
				UD. Revisión de la instalación electrica en edificios de pública concurrencia con una potencia contratada comprendida entre 0 y 70 Kw., realizada por una ENICRE autorizada.Consistente en revisión de la instalación, elaboración de informe de deficiencias y su tramitación en D.G.A.			
P177500101		1,000	UD	REV. E INFORME REAL. POR ENICRE	231,94	231,94	
P177500102		1,000	UD	TASAS DGA POR CENTRO	1,39	1,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	233,30	11,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	245,00	46,55	
				TOTAL PARTIDA			**291,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

N17.75.002	*		**UD**	**REVISION ENICRE POT. 70 A 150 KW**			
				UD. Revisión de la instalación electrica en edificios de pública concurrencia con una potencia contratada comprendida entre 70 y 150 Kw., realizada por una ENICRE autorizada.Consistente en revisión de la instalación, elaboración de informe de deficiencias y su tramitación en D.G.A.			
P177500201		1,000	UD	REV. E INFORME REAL. POR ENICRE	463,89	463,89	
P177500202		1,000	UD	TASAS DGA POR CENTRO	1,39	1,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	465,30	23,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	488,60	92,83	
				TOTAL PARTIDA			**581,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.75.003	*		**UD**	**REVISION ENICRE POT. > 150 KW**			
				UD. Revisión de la instalación electrica en edificios de pública concurrencia con una potencia contratada mayor o igual a 150 Kw., realizada por una ENICRE autorizada.Consistente en revisión de la instalación, elaboración de informe de deficiencias y su tramitación en D.G.A.			
P177500301		1,000	UD	REV. E INFORME REAL. POR ENICRE	935,88	935,88	
P177500302		1,000	UD	TASAS DGA POR CENTRO	1,39	1,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	937,30	46,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	984,10	186,98	
				TOTAL PARTIDA			**1.171,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

N17.82.001			**UD**	**INST.LIMIT.SOBRET.PRD40 440/275V UP 1.2KV 3P+N**			
				Ud. Interruptor limitador sobretensión PRD40 440/275V UP 1.2KV 3P+N			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.98.001E		1,000	UD	LIMIT.SOBRET. PRD40 440/275V UP 1.2KV 3P+N	419,41	419,41	
P17.91.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	421,40	16,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	459,20	22,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	482,10	91,60	
				TOTAL PARTIDA			**573,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.82.002		**UD**	**INST.LIMIT.SOBRET.PRD40 440/275V UP 1.2KV 1P+N**			
			Ud. Interruptor limitador sobretensión PRD40 440/275V UP 1.2KV 1P+N			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.98.002E	1,000	UD	LIMIT.SOBRET. PRD40 440/275V UP 1.2KV 1P+N	167,64	167,64	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	169,70	6,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	197,30	9,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	207,20	39,37	
			TOTAL PARTIDA			**246,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.86.001		**UD**	**INST.EMERGENCIA FLUOR. ANTIDEFLAGRANTE 1H 8W 300LM**			
			Ud. Emergencia fluorescente antideflagrante 1H 8W 300LM			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.102.001E	1,000	UD	EMERGENCIA FLUOR. ANTIDEFLAGRANTE 1H 8W 300LM	406,50	406,50	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	408,50	16,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	437,40	21,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	459,30	87,27	
			TOTAL PARTIDA			**546,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

N17.86.002		**UD**	**INST.EMERGENCIA FLUOR. ANTIDEFLAGRANTE 1H 11W 600LM**			
			Ud. Emergencia fluorescente antideflagrante 1H 11W 600LM			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.102.002E	1,000	UD	EMERGENCIA FLUOR. ANTIDEFLAGRANTE 1H 11W 600LM	430,50	430,50	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	432,50	17,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	462,40	23,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	485,50	92,25	
			TOTAL PARTIDA			**577,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

N17.87.001		**UD**	**INST.CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hCc/05T3 TIPO 2, Pot. 450kW<Pc**			
			Ud. Contador registrado trifasicor 4hCc/05T3 TIPO 2, Pot. 450kW<Pc, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.001E	1,000	UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hCc/05T3 TIPO 2, Pot. 450kW<Pc<10MW	1.280,30	1.280,30	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.285,40	51,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.420,30	71,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.491,30	283,35	
			TOTAL PARTIDA			**1.774,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.87.002		**UD**	**INST.CONTADOR TRIFAS r4hCc/10T3 TIPO 3, Pot. 50kW<Pc<450kW**			
			Ud. Contador registrado trifasicor 4hCc/05T3 TIPO 2, Pot. 450kW<Pc, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.002E	1,000	UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hCc/10T3 TIPO 3, Pot. 50kW<Pc<450kW	594,40	594,40	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	599,50	23,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	707,00	35,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	742,30	141,04	
			TOTAL PARTIDA			**883,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

N17.87.003		**UD**	**INST.CONTADOR TRIFAS r4hAc/10T3 TIPO 3, Pot. 50kW<Pc<450kW**			
			Ud. Contador registrado trifasicor r4hAc/10T3 TIPO 3, Pot. 50kW<Pc<450kW, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.003E	1,000	UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hAc/10T3 TIPO 3, Pot. 50kW<Pc<450kW	525,80	525,80	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	530,90	21,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	635,60	31,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	667,40	126,81	
			TOTAL PARTIDA			**794,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

N17.87.004		**UD**	**INST.CONTADOR TRIFAS r4hAc/10T3 TIPO 4, Pot. 15kW<Pc<50kW**			
			Ud. Contador registrado trifasicor r4hAc/10T3 TIPO 4, Pot. 15kW<Pc<50kW, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.004E	1,000	UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hAc/10T3 TIPO 4, Pot. 15kW<Pc<50kW	525,80	525,80	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	530,90	21,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	635,60	31,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	667,40	126,81	
			TOTAL PARTIDA			**794,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

N17.87.005		**UD**	**INST.CONTADOR TRIFAS d4hAc/10T3 TIPO 4, Pot. 15kW<Pc<50kW**			
			Ud. Contador registrado trifasicor d4hAc/10T3 TIPO 4, Pot. 15kW<Pc<50kW, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.005E	1,000	UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS d4hAc/10T3 TIPO 4, Pot. 15kW<Pc<50kW	525,80	525,80	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	530,90	21,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	635,60	31,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	667,40	126,81	
			TOTAL PARTIDA			**794,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.87.006		**UD**	**INST.CONTADOR TRIFAS d4hAc/10T3 TIPO 5, Pot. 15kW>Pc**			
			Ud. Contador registrado trifasicor d4hAc/10T3 TIPO 5, Pot. 15kW>Pc, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.006E	1,000	UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS d4hAc/10T3 TIPO 5, Pot. 15kW>Pc	525,80	525,80	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	530,90	21,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	635,60	31,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	667,40	126,81	
			TOTAL PARTIDA			**794,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

N17.87.007		**UD**	**INST.CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION**			
			Ud. Contador registrado monofasico multifunción, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.007E	1,000	UD	CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION	182,72	182,72	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	187,80	7,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	278,80	13,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	292,70	55,61	
			TOTAL PARTIDA			**348,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

N17.87.008		**UD**	**INST.CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION 2TN**			
			Ud. Contador registrado monofasico multifunción 2TN, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.008E	1,000	UD	CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION 2TN	230,65	230,65	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	235,70	9,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	328,70	16,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	345,10	65,57	
			TOTAL PARTIDA			**410,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

N17.87.009		**UD**	**INST.CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION BIDIRECCIONAL**			
			Ud. Contador registrado monofasico multifunción bidireccional, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.009E	1,000	UD	CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION BIDIRECCIONAL	200,90	200,90	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	206,00	8,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	297,70	14,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	312,60	59,39	
			TOTAL PARTIDA			**371,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.87.010		**UD**	**INST.CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION ACTIVA/REACTIVA**			
			Ud. Contador registrado monofasico multifunción activa/reactiva, colocado.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.103.010E	1,000	UD	CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION ACTIVA/REACTIVA	200,90	200,90	
P17.91.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	206,00	8,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	297,70	14,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	312,60	59,39	
			TOTAL PARTIDA			**371,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

N17.106.001		**ML**	**COLOC TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=16**			
			Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 16mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C. La conexión se realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
O00.003	0,180	H.	AYUDANTE	19,87	3,58	
P17.106.001E	1,000	UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=16	2,20	2,20	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,60	0,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,10	2,11	
			TOTAL PARTIDA			**13,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

N17.106.002		**ML**	**COLOC TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=20**			
			Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 20mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C. La conexión se realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente.			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003	0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.106.002E	1,000	UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=20	2,70	2,70	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12,80	0,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
			TOTAL PARTIDA			**15,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.106.003		**ML**	**COLOC TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=25** ***Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 25mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C.*** ***La conexión se realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente.***			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003	0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.106.003E	1,000	UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=25	3,71	3,71	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,80	0,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,50	2,76	
			TOTAL PARTIDA			**17,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

N17.106.004		**ML**	**COLOC TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=32** ***Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 32mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C.*** ***La conexión se realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente.***			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003	0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P17.106.004E	1,000	UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=32	5,13	5,13	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,90	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15,30	0,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
			TOTAL PARTIDA			**19,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

N17.106.005		**ML**	**COLOC TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=40** ***Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 40mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C.*** ***La conexión se realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente.***			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P17.106.005E	1,000	UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=40	7,46	7,46	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,10	1,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,10	4,20	
			TOTAL PARTIDA			**26,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.106.006		**ML**	**COLOC TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=50** ***Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 50mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C.*** ***La conexión se realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P17.106.006E	1,000	UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=50	10,01	10,01	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,80	0,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,00	1,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,20	4,98	
			TOTAL PARTIDA			**31,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

N17.106.007		**ML**	**COLOC TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=60** ***Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 60mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C.*** ***La conexión se realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente.***			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P17.106.007E	1,000	UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=63	13,40	13,40	
P17.84.001	0,500	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01	0,51	
P17.91.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,20	0,57	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,60	1,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,10	6,10	
			TOTAL PARTIDA			**38,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

N17.107.001		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 0,5** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 0.5 C60N Curva D KA/10 Ka.*** ***Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.001E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 0,5	71,63	71,63	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,70	2,95	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	87,50	4,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,80	17,44	
			TOTAL PARTIDA			**109,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.002		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 1** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 1 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.002E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 1	58,21	58,21	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,20	2,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,50	3,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,20	14,67	
			TOTAL PARTIDA			**91,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

N17.107.003		**UD**	**INST. INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 2** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 2 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.003E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 2	58,21	58,21	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,20	2,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,50	3,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,20	14,67	
			TOTAL PARTIDA			**91,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

N17.107.004		**UD**	**INST. INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 3** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 3 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.004E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 3	58,21	58,21	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,20	2,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,50	3,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,20	14,67	
			TOTAL PARTIDA			**91,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

N17.107.005		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 4** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 4 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.005E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 4	58,21	58,21	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,20	2,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,50	3,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,20	14,67	
			TOTAL PARTIDA			**91,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.006		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 6** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 6 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.006E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 6	52,10	52,10	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,10	2,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	67,10	3,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,50	13,40	
			TOTAL PARTIDA			**83,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

N17.107.007		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 10** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 10 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.007E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 10	45,93	45,93	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,00	1,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	60,70	3,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,80	12,12	
			TOTAL PARTIDA			**75,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

N17.107.008		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 16** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 16 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.008E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 16	46,88	46,88	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,90	1,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	61,70	3,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,80	12,31	
			TOTAL PARTIDA			**77,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

N17.107.009		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 20** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 20 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.009E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 20	48,25	48,25	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,30	2,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,10	3,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,30	12,60	
			TOTAL PARTIDA			**78,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.010		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 25** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 25 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,260	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,69	
O00.003	0,260	H.	AYUDANTE	19,87	5,17	
P17.107.010E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 25	49,16	49,16	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,20	2,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	64,10	3,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,30	12,79	
			TOTAL PARTIDA			**80,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

N17.107.011		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 32** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 32 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,310	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,79	
O00.003	0,310	H.	AYUDANTE	19,87	6,16	
P17.107.011E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 32	52,10	52,10	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,10	2,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	69,20	3,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,70	13,81	
			TOTAL PARTIDA			**86,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

N17.107.012		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 40** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 40 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,310	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,79	
O00.003	0,310	H.	AYUDANTE	19,87	6,16	
P17.107.012E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 40	57,55	57,55	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,60	2,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	74,90	3,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,70	14,95	
			TOTAL PARTIDA			**93,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

N17.107.013		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 50** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 50 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P17.107.013E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 50	84,42	84,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,40	3,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	104,90	5,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,20	20,94	
			TOTAL PARTIDA			**131,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.014		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 63** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico unipolar de 63 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P17.107.014E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 63	96,56	96,56	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,60	3,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	117,60	5,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,40	23,45	
			TOTAL PARTIDA			**146,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.107.015		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 0.5** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 0.5 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.015E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 0.5	188,40	188,40	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	190,40	7,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	217,30	10,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	228,10	43,34	
			TOTAL PARTIDA			**271,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

N17.107.016		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 1** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 1 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.016E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 1	146,58	146,58	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	148,60	5,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	173,80	8,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,40	34,66	
			TOTAL PARTIDA			**217,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

N17.107.017		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 2** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 2 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.017E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 2	146,58	146,58	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	148,60	5,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	173,80	8,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,40	34,66	
			TOTAL PARTIDA			**217,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.018		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 3** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 3 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.018E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 3	146,58	146,58	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	148,60	5,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	173,80	8,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,40	34,66	
			TOTAL PARTIDA			**217,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

N17.107.019		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 4** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 4 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.019E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 4	146,58	146,58	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	148,60	5,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	173,80	8,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,40	34,66	
			TOTAL PARTIDA			**217,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

N17.107.020		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 6** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 6 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.020E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 6	106,23	106,23	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,30	4,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	131,80	6,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,40	26,30	
			TOTAL PARTIDA			**164,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.107.021		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 10** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.021E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 10	93,53	93,53	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	95,60	3,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	118,60	5,93	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,50	23,66	
			TOTAL PARTIDA			**148,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.022		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 16** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.022E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 16	95,32	95,32	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,30	3,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	120,40	6,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,50	24,04	
			TOTAL PARTIDA			**150,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.023		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 20** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.023E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 20	98,23	98,23	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,30	4,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	123,50	6,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,70	24,64	
			TOTAL PARTIDA			**154,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.024		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 25** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.024E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 25	100,04	100,04	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	102,10	4,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	125,40	6,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	131,60	25,00	
			TOTAL PARTIDA			**156,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.025		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 32** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.025E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 32	106,04	106,04	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,10	4,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	131,60	6,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,20	26,26	
			TOTAL PARTIDA			**164,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

N17.107.026		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 40** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.026E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 40	117,22	117,22	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,20	4,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	143,20	7,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	150,40	28,58	
			TOTAL PARTIDA			**178,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

N17.107.027		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 50** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 50 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.027E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 50	164,32	164,32	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	166,30	6,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	192,20	9,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	201,80	38,34	
			TOTAL PARTIDA			**240,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.028		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 63** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,460	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,07	
O00.003	0,460	H.	AYUDANTE	19,87	9,14	
P17.107.028E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 63	181,84	181,84	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	183,90	7,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	210,40	10,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	221,00	41,99	
			TOTAL PARTIDA			**262,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

N17.107.029		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 0.5** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 0.5 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.029E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 0.5	327,90	327,90	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	329,90	13,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	364,00	18,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	382,20	72,62	
			TOTAL PARTIDA			**454,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

N17.107.030		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 1** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 1 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.030E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 1	225,57	225,57	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	227,60	9,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	257,60	12,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	270,50	51,40	
			TOTAL PARTIDA			**321,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.031		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 2** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 2 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.031E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 2	225,57	225,57	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	227,60	9,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	257,60	12,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	270,50	51,40	
			TOTAL PARTIDA			**321,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.032		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 3** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 3 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.032E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 3	225,57	225,57	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	227,60	9,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	257,60	12,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	270,50	51,40	
			TOTAL PARTIDA			**321,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.033		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 4** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 4 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.033E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 4	225,57	225,57	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	227,60	9,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	257,60	12,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	270,50	51,40	
			TOTAL PARTIDA			**321,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.034		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 6** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 6 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.034E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 6	156,12	156,12	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	158,10	6,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	185,40	9,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	194,60	36,97	
			TOTAL PARTIDA			**231,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

N17.107.035		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 10** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 10 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.035E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 10	141,00	141,00	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	143,00	5,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	169,60	8,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,10	33,84	
			TOTAL PARTIDA			**211,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

N17.107.036		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 16** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.036E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 16	143,68	143,68	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	145,70	5,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	172,40	8,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,00	34,39	
			TOTAL PARTIDA			**215,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

N17.107.037		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 20** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 20 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.037E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 20	147,86	147,86	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	149,90	6,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	176,80	8,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	185,60	35,26	
			TOTAL PARTIDA			**220,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.038		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 25** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 25 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.038E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 25	150,78	150,78	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,80	6,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	179,80	8,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,80	35,87	
			TOTAL PARTIDA			**224,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.039		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 32** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 32 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.039E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 32	159,75	159,75	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	161,80	6,47	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	189,10	9,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	198,60	37,73	
			TOTAL PARTIDA			**236,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.040		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 40** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 40 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.040E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 40	175,47	175,47	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	177,50	7,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	205,50	10,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	215,80	41,00	
			TOTAL PARTIDA			**256,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.041		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 50** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 50 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.041E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 50	237,09	237,09	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	239,10	9,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	269,60	13,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	283,00	53,77	
			TOTAL PARTIDA			**336,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

N17.107.042		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 65** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tripolar de 65 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.107.042E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 65	273,88	273,88	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	275,90	11,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	307,80	15,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	323,20	61,41	
			TOTAL PARTIDA			**384,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

N17.107.043		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 0,5** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 0.5 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.043E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 0,5	459,64	459,64	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	461,70	18,47	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	504,40	25,22	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	529,60	100,62	
			TOTAL PARTIDA			**630,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.044		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 1** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 1 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.044E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 1	302,86	302,86	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	304,90	12,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	341,30	17,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	358,40	68,10	
			TOTAL PARTIDA			**426,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.045		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 2** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 2 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.045E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 2	302,86	302,86	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	304,90	12,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	341,30	17,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	358,40	68,10	
			TOTAL PARTIDA			**426,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.046		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 3** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 3 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.046E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 3	302,86	302,86	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	304,90	12,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	341,30	17,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	358,40	68,10	
			TOTAL PARTIDA			**426,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.047		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 4** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 4 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.047E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 4	302,86	302,86	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	304,90	12,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	341,30	17,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	358,40	68,10	
			TOTAL PARTIDA			**426,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

N17.107.048		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 6** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 6 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.048E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 6	209,70	209,70	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	211,70	8,47	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	244,40	12,22	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	256,60	48,75	
			TOTAL PARTIDA			**305,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.107.049		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 10** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.049E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 10	188,69	188,69	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	190,70	7,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	222,60	11,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	233,70	44,40	
			TOTAL PARTIDA			**278,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

N17.107.050		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 16** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.050E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 16	192,31	192,31	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	194,30	7,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	226,30	11,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	237,60	45,14	
			TOTAL PARTIDA			**282,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.051		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 20** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.051E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 20	197,90	197,90	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	199,90	8,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	232,10	11,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	243,80	46,32	
			TOTAL PARTIDA			**290,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

N17.107.052		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 25** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.052E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 25	201,77	201,77	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	203,80	8,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	236,20	11,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	248,00	47,12	
			TOTAL PARTIDA			**295,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

N17.107.053		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 32** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.053E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 32	213,89	213,89	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	215,90	8,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	248,80	12,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	261,20	49,63	
			TOTAL PARTIDA			**310,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

N17.107.054		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 40** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.054E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 40	235,82	235,82	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	237,80	9,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	271,60	13,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	285,20	54,19	
			TOTAL PARTIDA			**339,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.107.055		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 50** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 50 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.055E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 50	336,73	336,73	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	338,80	13,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	376,50	18,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	395,40	75,13	
			TOTAL PARTIDA			**470,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.107.056		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 63** ***Ud. Instalación de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 63 C60N Curva D KA/10 Ka. Tensión 230/400 V. Bornes hasta 25/35 mm2.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.107.056E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 63	379,83	379,83	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	381,90	15,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	421,40	21,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	442,40	84,06	
			TOTAL PARTIDA			**526,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.108.001		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 10 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 2P 25A 10 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.001E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 10 mA	237,21	237,21	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	239,20	9,57	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	269,70	13,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	283,20	53,81	
			TOTAL PARTIDA			**336,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.002		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 30 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 2P 25A 30 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.002E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 30 mA	146,02	146,02	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	148,00	5,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	174,90	8,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	183,60	34,88	
			TOTAL PARTIDA			**218,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.108.003		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 2P 25A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.003E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 300 mA	145,85	145,85	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	147,90	5,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	174,70	8,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	183,40	34,85	
			TOTAL PARTIDA			**218,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

N17.108.004		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 40A 30 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 2P 40A 30 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.004E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 40A 30 mA	153,29	153,29	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	155,30	6,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	182,40	9,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	191,50	36,39	
			TOTAL PARTIDA			**227,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.005		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 40A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 2P 40A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.005E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 40A 300 mA	153,16	153,16	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	155,20	6,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	182,30	9,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	191,40	36,37	
			TOTAL PARTIDA			**227,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.006		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 30 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 2P 63A 30 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.006E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 30 mA	231,52	231,52	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	233,50	9,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	263,80	13,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	277,00	52,63	
			TOTAL PARTIDA			**329,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.007		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 2P 63A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.007E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 300 mA	188,51	188,51	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	190,50	7,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	219,00	10,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	230,00	43,70	
			TOTAL PARTIDA			**273,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.008		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 500 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 2P 63A 500 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.008E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 500 mA	201,80	201,80	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	203,80	8,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	232,90	11,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	244,50	46,46	
			TOTAL PARTIDA			**290,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.009		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 25A 30 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 3P 25A 30 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.009E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 25A 30 mA	157,87	157,87	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	159,90	6,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	187,20	9,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	196,50	37,34	
			TOTAL PARTIDA			**233,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.010		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 25A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 3P 25A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.010E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 25A 300 mA	147,92	147,92	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	149,90	6,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	176,80	8,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	185,70	35,28	
			TOTAL PARTIDA			**220,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.011		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 40A 30 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 3P 40A 30 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.011E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 40A 30 mA	182,48	182,48	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	184,50	7,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	212,80	10,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	223,40	42,45	
			TOTAL PARTIDA			**265,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.012		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 40A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 3P 40A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.012E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 40A 300 mA	155,42	155,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	157,40	6,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	184,60	9,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	193,90	36,84	
			TOTAL PARTIDA			**230,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.013		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 3P 63A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.013E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 300 mA	237,34	237,34	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	239,40	9,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	269,80	13,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	283,30	53,83	
			TOTAL PARTIDA			**337,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.014		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 3P 63A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.014E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 300 mA	195,32	195,32	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	197,30	7,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	226,10	11,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	237,40	45,11	
			TOTAL PARTIDA			**282,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.015		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 500 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 3P 63A 500 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.015E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 500 mA	204,23	204,23	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	206,30	8,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	235,40	11,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	247,20	46,97	
			TOTAL PARTIDA			**294,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

N17.108.016		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 25A 30 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 4P 25A 30 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.108.016E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 25A 30 mA	167,42	167,42	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	169,40	6,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	200,40	10,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	210,50	40,00	
			TOTAL PARTIDA			**250,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

N17.108.017		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 25A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 4P 25A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.108.017E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 25A 300 mA	148,68	148,68	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	150,70	6,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	181,00	9,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	190,00	36,10	
			TOTAL PARTIDA			**226,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.019		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 40A 30 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 4P 40A 30 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.108.019E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 40A 30 mA	162,71	162,71	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	164,70	6,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	195,50	9,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	205,30	39,01	
			TOTAL PARTIDA			**244,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.020		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 40A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 4P 40A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.108.020E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 40A 300 mA	243,12	243,12	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	245,10	9,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	279,20	13,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	293,10	55,69	
			TOTAL PARTIDA			**348,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.021		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 63A 300 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 4P 63A 300 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.108.021E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 63A 300 mA	199,29	199,29	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	201,30	8,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	233,60	11,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	245,30	46,61	
			TOTAL PARTIDA			**291,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.022		**UD**	**INST.BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 63A 500 mA** ***Ud. instalación de bloques diferenciales Vigi C60. 4P 63A 500 mA protegidos contra disparos intempestivos. Conexión por bornes de caja 25 ó 35 mm2. Detecta fuga de corriente alterna. Instantáneos-Clase AC.***			
O00.001	0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
O00.003	0,580	H.	AYUDANTE	19,87	11,52	
P17.108.022E	1,000	UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 63A 500 mA	206,69	206,69	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	208,70	8,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	241,30	12,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	253,40	48,15	
				TOTAL PARTIDA		**301,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS UNA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

N17.108.023		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 10A 30mA** ***Ud. instalación de interruptor automático diferencial Vigi DPN 1P+N 10A 30mA.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.023E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 10A 30mA	135,84	135,84	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	137,90	5,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	164,30	8,22	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,50	32,78	
				TOTAL PARTIDA		**205,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

N17.108.024		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 16A 30mA** ***Ud. instalación de interruptor automático diferencial Vigi DPN 1P+N 16 30mA.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.024E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 16A 30mA	137,15	137,15	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,20	5,57	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	165,60	8,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,90	33,04	
				TOTAL PARTIDA		**206,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

N17.108.025		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 20A 30mA** ***Ud. instalación de interruptor automático diferencial Vigi DPN 1P+N 20 30mA.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.025E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 20A 30mA	138,54	138,54	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	140,60	5,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	167,10	8,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,40	33,33	
				TOTAL PARTIDA		**208,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.026		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 25A 30mA** ***Ud. instalación de interruptor automático diferencial Vigi DPN 1P+N 25A 30mA.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.026E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 25A 30mA	139,93	139,93	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	142,00	5,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	168,50	8,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	177,00	33,63	
			TOTAL PARTIDA			**210,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.108.027		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 10A 300mA** ***Ud. instalación de interruptor automático diferencial Vigi DPN 1P+N 10A 300mA.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.027E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 10A 300mA	129,14	129,14	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,20	5,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	157,30	7,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	165,20	31,39	
			TOTAL PARTIDA			**196,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

N17.108.028		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 16A 300mA** ***Ud. instalación de interruptor automático diferencial Vigi DPN 1P+N 16A 300mA.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.028E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 16A 300mA	130,47	130,47	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	132,50	5,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	158,70	7,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	166,60	31,65	
			TOTAL PARTIDA			**198,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

N17.108.029		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 20A 300mA** ***Ud. instalación de interruptor automático diferencial Vigi DPN 1P+N 20A 300mA.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.029E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 20A 300mA	131,75	131,75	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,80	5,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	160,00	8,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	168,00	31,92	
			TOTAL PARTIDA			**199,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.108.030		**UD**	**INST.INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 25A 300mA**			
			Ud. instalación de interruptor automático diferencial Vigi DPN 1P+N 25A 300mA.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.108.030E	1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 25A 300mA	133,09	133,09	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	135,10	5,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	161,40	8,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	169,50	32,21	
			TOTAL PARTIDA			**201,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

N17.110.001		**UD**	**COLOC. PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x18 W**			
			Ud de colocación de luminaria fluorescente de envolvente de 2x18W metálica de aleación de aluminio, con vidrio borosilicato de gran resistencia química y mecánica. Equipo eléctrico y tubos montados sobre bandeja totalmente extraible de la envolvente por facilitar mantenimiento.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P17.110.001E	1,000	UD	PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x18 W	541,80	541,80	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	543,80	21,75	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	628,20	31,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	659,60	125,32	
			TOTAL PARTIDA			**784,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

N17.110.002		**UD**	**COLOC. PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x36 W**			
			Ud de colocación de luminaria fluorescente de envolvente de 2x36W metálica de aleación de aluminio, con vidrio borosilicato de gran resistencia química y mecánica. Equipo eléctrico y tubos montados sobre bandeja totalmente exraible de la envolvente por facilitar mantenimiento.			
O00.001	1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003	1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P17.110.002E	1,000	UD	PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x36 W	615,30	615,30	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	617,30	24,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	715,10	35,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	750,90	142,67	
			TOTAL PARTIDA			**893,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.110.003		**UD**	**COLOC. PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x58 W** ***Ud de colocación de luminaria fluorescente de envolvente de 2x58W metálica de aleación de aluminio, con vidrio borosilicato de gran resistencia química y mecánica. Equipo eléctrico y tubos montados sobre bandeja totalmente exraible de la envolvente por facilitar mantenimiento.***			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P17.110.003E	1,000	UD	PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x58 W	673,05	673,05	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	675,10	27,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	785,60	39,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	824,90	156,73	
			TOTAL PARTIDA			**981,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

N17.111.001		**UD**	**COLOC. PANTALLA DE SEGURIDAD AMPLIADA. 2x36 W** ***Ud. de colocación de pantallas de seguridad aumentada 2x36W de acero inoxidable, de alto rendimiento. Reflector: simétrico de aluminio especular 99.85, de grandes dimensiones para un alto rendimiento. Difusor: de cristal templado espesor 5mm. Incluyen lámparas T5 de alto rendimiento, elevada eficiencia luminosa, ahorro de energía.***			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.111.001E	1,000	UD	PANTALLA DE SEGURIDAD AMPLIADA. 2x36 W	394,00	394,00	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	396,00	15,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	453,60	22,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	476,30	90,50	
			TOTAL PARTIDA			**566,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

N17.111.002		**UD**	**COLOC. PANTALLA DE SEGURIDAD AMPLIADA. 2x58 W** ***Ud. de colocación de pantallas de seguridad aumentada 2x58W de acero inoxidable, de alto rendimiento. Reflector: simétrico de aluminio especular 99.85, de grandes dimensiones para un alto rendimiento. Difusor: de cristal templado espesor 5mm. Incluyen lámparas T5 de alto rendimiento, elevada eficiencia luminosa, ahorro de energía.***			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P17.111.002E	1,000	UD	PANTALLA DE SEGURIDAD AMPLIADA. 2x58 W	448,00	448,00	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	450,00	18,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	509,80	25,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	535,30	101,71	
			TOTAL PARTIDA			**636,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.112.001		**UD**	**INST. CUADRO GENERAL 1500x600x300 mm.** ***Colocación de cuadro de 1500x600x300 mm. con placa soporte NS, tapa perforada NS, tapa aparamenta modelos modulares, carril modular, colector de tierra, cerradura, cable de masa y tornillos M6x16 + arandelas.***			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P17.112.001E	1,000	UD	CUADRO GENERAL 1500x600x300 mm.	1.796,58	1.796,58	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.798,60	71,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.995,80	99,79	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.095,60	398,16	
			TOTAL PARTIDA			**2.493,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

N17.112.002		**UD**	**INST. CUADRO GENERAL 1800x600x300 mm.** ***Colocación de cuadro de 1800x600x300 mm. con placa soporte NS, tapa perforada NS, tapa aparamenta modelos modulares, carril modular, soporte embarrado, colector de tierra, cerradura, cable de masa y tornillos M6x16 + arandelas.***			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P17.112.002E	1,000	UD	CUADRO GENERAL 1800x600x300 mm.	3.090,00	3.090,00	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.092,00	123,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.382,70	169,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.551,90	674,86	
			TOTAL PARTIDA			**4.226,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

N17.112.003		**UD**	**INST. CUADRO GENERAL 2000x800x400 mm.** ***Colocación de cuadro de 2000x800x400 mm. con armario, fondo atornillado, paredes laterales, techo, zócalo, pasacables, placa soporte NS, tapa perforada NS, tapa aparamenta modelos modulares, carril modular, juego de bornas pasillo lateral, soporte juego barras, soporte inferior, colector de tierra, cerradura, cable de masa y tornillos.***			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P17.112.003E	1,000	UD	CUADRO GENERAL 2000x800x400 mm.	3.899,20	3.899,20	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.901,20	156,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.266,10	213,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.479,40	851,09	
			TOTAL PARTIDA			**5.330,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N17.113.001		**UD**	**COLOC. PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 1500x600x300 mm.** ***Ud. de colocación de puerta transparente para cuadro general de 1500x600x300 mm.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.113.001E	1,000	UD	PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 1500x600x300 mm.	437,50	437,50	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	439,50	17,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	478,00	23,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	501,90	95,36	
			TOTAL PARTIDA			**597,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

N17.113.002		**UD**	**COLOC. PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 1800x600x300 mm.** ***Ud. de colocación de puerta transparente para cuadro general de 1800x600x300 mm.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.113.002E	1,000	UD	PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 1800x600x300 mm.	607,83	607,83	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	609,90	24,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	655,10	32,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	687,90	130,70	
			TOTAL PARTIDA			**818,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

N17.113.003		**UD**	**COLOC. PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 2000x800x400 mm.** ***Ud. de colocación de puerta transparente para cuadro general de 2000x800x400 mm.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P17.113.003E	1,000	UD	PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 2000x800x400 mm.	676,46	676,46	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	678,50	27,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	726,50	36,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	762,80	144,93	
			TOTAL PARTIDA			**907,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

N17.114.001		**UD**	**INST. EMERGENCIA ANTIDEFLAGRANTE** ***Ud. de colocación de emergencia antideflagrante 1x8 W/LT5, fluorescente.***			
O00.001	1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003	1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P17.114.001E	1,000	UD	EMERGENCIA ANTIDEFLAGRANTE	947,71	947,71	
P17.91.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	949,70	37,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.060,80	53,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.113,80	211,62	
			TOTAL PARTIDA			**1.325,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C18 * CALEFACCION, A.C.S., A.A Y GAS

E18.00.001 * UD INSTALACION CALENTADOR GAS S/D 5

Ud. Instalación de calentador de gas con una producción de agua caliente de 5 l/min. tipo Saunier Duval o similar, incluyendo conexión a redes de agua y combustible.

O00.001	2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003	2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.00.001	1,000	UD	CALENTADOR GAS SAUNIER DUVAL 5	178,63	178,63	
P15.71.002	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.14.003	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	207,60	8,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	316,90	15,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	332,70	63,21	

TOTAL PARTIDA 395,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.00.002 * UD INSTALACION CALENTADOR GAS S/D10

Ud. Instalación de calentador de gas con una producción de agua caliente de 10 l/min. tipo Saunier Duval o similar, incluyendo conexión a redes de agua y combustible.

O00.001	2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.003	2,400	H.	AYUDANTE	19,87	47,69	
P18.00.002	1,000	UC	CALENTADOR GAS SAUNIER DUVAL 10	298,74	298,74	
P15.71.002	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.14.003	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	327,70	13,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	446,00	22,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	468,30	88,98	

TOTAL PARTIDA 557,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E18.01.001 * UD INSTALACION TERMO ELECTRICO 10 L

Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 10 l. modelo TP o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.

O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.01.001	1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TP 10 L.	134,94	134,94	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.002	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	150,90	6,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	224,50	11,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	235,70	44,78	

TOTAL PARTIDA 280,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.01.002	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 15 L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 15 l. modelo TP o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.01.002		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TP 15 L.	164,05	164,05	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	175,40	7,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	250,00	12,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	262,50	49,88	
				TOTAL PARTIDA			**312,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.01.003	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 30 L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 30 l. modelo TP o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.01.003		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TP 30 L.	189,64	189,64	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	205,60	8,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	285,50	14,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	299,80	56,96	
				TOTAL PARTIDA			**356,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.01.004	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 50 L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 50 l. modelo TM o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
P18.01.004		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TM 50 L.	217,04	217,04	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	234,00	9,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	319,30	15,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	335,20	63,69	
				TOTAL PARTIDA			**398,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.01.005	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 80 L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 80 l. modelo TM/H o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		1,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	40,50	
O00.003		1,850	H.	AYUDANTE	19,87	36,76	
P18.01.005		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TM/H 80 L.	270,02	270,02	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	287,00	11,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	380,60	19,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	399,70	75,94	
				TOTAL PARTIDA			**475,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.01.006	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 100L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 100 l. modelo TM/H o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		1,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	42,69	
O00.003		1,950	H.	AYUDANTE	19,87	38,75	
P18.01.006		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TM/H 100 L.	296,52	296,52	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	313,50	12,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	412,40	20,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	433,00	82,27	
				TOTAL PARTIDA			**515,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E18.01.007	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 150L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 150 l. modelo TG/H o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		2,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	47,06	
O00.003		2,150	H.	AYUDANTE	19,87	42,72	
P18.01.007		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TG/H 150 L.	426,41	426,41	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	456,40	18,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	571,00	28,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	599,60	113,92	
				TOTAL PARTIDA			**713,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.01.008	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 200L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 200 l. modelo TG/H o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		2,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	51,44	
O00.003		2,350	H.	AYUDANTE	19,87	46,69	
P18.01.008		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TG/H 200 L.	1.107,99	1.107,99	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.139,00	45,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.289,30	64,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.353,70	257,20	
				TOTAL PARTIDA			**1.610,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.01.009	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 300L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 300 l. modelo TG o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		2,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	59,10	
O00.003		2,700	H.	AYUDANTE	19,87	53,65	
P18.01.009		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TG 300 L.	1.547,18	1.547,18	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.579,20	63,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.763,30	88,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.851,50	351,79	
				TOTAL PARTIDA			**2.203,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.01.010	*		**UD**	**INSTALACION TERMO ELECTRICO 500L**			
				Ud. Instalación de termo eléctrico colocado vertical u horizontal, con una capacidad de 500 l. modelo TG o similar, conexionado a redes de agua y eléctrica.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.01.010		1,000	UD	TERMO ELECTRICO V/H TG 500 L.	2.215,98	2.215,98	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.271,60	90,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.497,50	124,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.622,40	498,26	
				TOTAL PARTIDA			**3.120,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.02.001 *		**UD**	**INSTALACION CALDERA ATMOSF. 8/20**			
			Ud. Instalación de caldera atmosférica mural a gas, tipo Saunier Duval modelo Themis 8/20 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con conexiones a las redes de agua y combustible, en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.02.001	1,000	UD	CALDERA ATMOSFERICA THEMIS 8/20	1.123,30	1.123,30	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.189,80	47,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.451,10	72,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.523,60	289,48	
			TOTAL PARTIDA			**1.813,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E18.02.002 *		**UD**	**INSTALACION CALDERA ATMOSF. 23**			
			Ud. Instalación de caldera atmosférica mural a gas, tipo Saunier Duval modelo Themis 23 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con conexiones a las redes de agua y combustible, en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.02.002	1,000	UD	CALDERA ATMOSFERICA THEMIS 23	1.389,40	1.389,40	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.455,90	58,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.727,80	86,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.814,20	344,70	
			TOTAL PARTIDA			**2.158,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E18.02.003 *		**UD**	**INSTALACION CALDERA ATMOSF. 23E**			
			Ud. Instalación de caldera atmosférica sin piloto mural a gas, tipo Saunier Duval modelo Themis 23E o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con conexiones a las redes de agua y combustible, en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.02.003	1,000	UD	CALDERA ATMOSFERICA THEMIS 23E	1.575,44	1.575,44	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.641,90	65,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.921,30	96,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.017,40	383,31	
			TOTAL PARTIDA			**2.400,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.02.004	*		**UD**	**INSTALACION CALDERA ESTANCA 23**			
				Ud. Instalación de caldera estanca mural a gas, tipo Saunier Duval modelo Thelia 23 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con conexiones a las redes de agua y combustible, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.02.004		1,000	UD	CALDERA ESTANCA MOD. THELIA 23	1.575,44	1.575,44	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.641,90	65,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.921,30	96,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.017,40	383,31	
				TOTAL PARTIDA			**2.400,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.02.005	*		**UD**	**INSTALACION CALDERA ESTANCA 23E**			
				Ud. Instalación de caldera estanca sin piloto mural a gas, tipo Saunier Duval modelo Thelia 23E o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con conexiones a las redes de agua y combustible, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.02.005		1,000	UD	CALDERA ESTANCA MOD. THELIA 23E	1.575,44	1.575,44	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.641,90	65,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.921,30	96,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.017,40	383,31	
				TOTAL PARTIDA			**2.400,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.03.001	*		**UD**	**INSTALACION CALD. ELEC. MIX.1-45**			
				Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 1-45 o similar, con una potencia de 4500 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.03.001		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 1-45	1.776,53	1.776,53	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.817,40	72,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.103,80	105,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.209,00	419,71	
				TOTAL PARTIDA			**2.628,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.002 *		**UD**	**INSTALACION CALD. ELEC. MIX.2-60**			
			Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 2-60 o similar, con una potencia de 6000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.03.002	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 2-60	1.814,12	1.814,12	
P15.71.002	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.003	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P15.14.002	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.855,00	74,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.142,90	107,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.250,10	427,52	
			TOTAL PARTIDA			**2.677,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.03.003 *		**UD**	**INSTALACION CALD. ELEC. MIX.3-75**			
			Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 3-75 o similar, con una potencia de 7500 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.03.003	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 3-75	1.861,13	1.861,13	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.924,60	76,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.215,30	110,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.326,00	441,94	
			TOTAL PARTIDA			**2.767,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.03.004 *		**UD**	**INSTALACION CALD. ELEC. MIX.4-90**			
			Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 4-90 o similar, con una potencia de 9000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.03.004	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 4-90	1.879,92	1.879,92	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002	2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.943,30	77,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.234,80	111,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.346,50	445,84	
			TOTAL PARTIDA			**2.792,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.005	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX. 5-105**			
				Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 5-105 o similar, con una potencia de 10500 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.03.005		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 5-105	1.889,31	1.889,31	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.952,70	78,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.244,60	112,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.356,80	447,79	
				TOTAL PARTIDA			**2.804,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.006	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX. 6-120**			
				Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 6-120 o similar, con una potencia de 12000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.03.006		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 6-120	1.898,71	1.898,71	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.962,10	78,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.254,30	112,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.367,10	449,75	
				TOTAL PARTIDA			**2.816,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.007	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX. 7-135**			
				Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 7-135 o similar, con una potencia de 13700 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.03.007		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 7-135	2.327,52	2.327,52	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.390,90	95,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.700,30	135,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.835,30	538,71	
				TOTAL PARTIDA			**3.374,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E18.03.008	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX. 8-150**			
				Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 8-150 o similar, con una potencia de 15000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.03.008		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 8-150	2.327,52	2.327,52	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.443,80	97,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.779,40	138,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.918,40	554,50	
				TOTAL PARTIDA			**3.472,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.009	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX. 9-180**			
				Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 9-180 o similar, con una potencia de 18000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.03.009		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 9-180	2.340,50	2.340,50	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.456,80	98,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.792,90	139,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.932,60	557,19	
				TOTAL PARTIDA			**3.489,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.010	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX.10-210**			
				Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 10-210 o similar, con una potencia de 21000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.03.010		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI10-210	2.406,29	2.406,29	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.522,60	100,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.861,40	143,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.004,40	570,84	
				TOTAL PARTIDA			**3.575,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.011 *		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX.11-240**			
			Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 11-240 o similar, con una potencia de 24000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.03.011	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI11-240	2.481,50	2.481,50	
P15.71.005	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.11.006	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
E00.03.001	0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.671,30	106,85	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.040,20	152,01	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.192,20	606,52	
				TOTAL PARTIDA		**3.798,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.012 *		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX.12-270**			
			Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 12-270 o similar, con una potencia de 27000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.03.012	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI12-270	2.594,30	2.594,30	
P15.71.005	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.11.006	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.784,10	111,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.157,50	157,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.315,40	629,93	
				TOTAL PARTIDA		**3.945,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.013 *		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX.13-300**			
			Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 13-300 o similar, con una potencia de 30000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.03.013	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI13-300	2.678,89	2.678,89	
P15.71.005	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.11.006	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.868,70	114,75	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.245,50	162,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.407,80	647,48	
			TOTAL PARTIDA			**4.055,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E18.03.014 *		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MIX.14-360**			
			Ud. Instalación de caldera eléctrica mixta tipo MI 14-360 o similar, con una potencia de 36000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.03.014	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI14-360	2.791,67	2.791,67	
P15.71.005	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.11.006	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.981,50	119,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.362,80	168,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.531,00	670,89	
			TOTAL PARTIDA			**4.201,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTAS UNA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.015	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 1-45**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 1-45 o similar, con una potencia de 4500 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.04.001		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 1-45	1.005,75	1.005,75	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.046,60	41,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.302,20	65,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.367,30	259,79	
				TOTAL PARTIDA			**1.627,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.016	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 2-60**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 2-60 o similar, con una potencia de 6000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.04.002		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 2-60	1.024,56	1.024,56	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.065,40	42,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.321,80	66,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.387,90	263,70	
				TOTAL PARTIDA			**1.651,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.017	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 3-75**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 3-75 o similar, con una potencia de 7500 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.		
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.04.003		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 3-75	1.052,75	1.052,75	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.116,20	44,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.374,50	68,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.443,30	274,23	
				TOTAL PARTIDA			**1.717,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.018	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 4-90**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 4-90 o similar, con una potencia de 9000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.		
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.04.004		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 4-90	1.062,15	1.062,15	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.125,60	45,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.384,30	69,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.453,50	276,17	
				TOTAL PARTIDA			**1.729,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.019	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 5-105**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 5-105 o similar, con una potencia de 10500 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.04.005		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 5-105	1.080,94	1.080,94	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	8,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.144,40	45,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.403,90	70,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.474,10	280,08	
				TOTAL PARTIDA			**1.754,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.020	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 6-120**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 6-120 o similar, con una potencia de 12000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.04.006		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 6-120	1.118,56	1.118,56	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.234,80	49,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.522,10	76,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.598,20	303,66	
				TOTAL PARTIDA			**1.901,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS UNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.021 *		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 7-135**			
			Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 7-135 o similar, con una potencia de 13500 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003	5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.04.007	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 7-135	1.156,15	1.156,15	
P15.71.004	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.005	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.272,40	50,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.561,20	78,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.639,30	311,47	
			TOTAL PARTIDA			**1.950,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.03.022 *		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 8-150**			
			Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 8-150 o similar, con una potencia de 15000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003	5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.04.008	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 8-150	1.193,76	1.193,76	
P15.71.004	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.005	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.310,00	52,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.600,30	80,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.680,40	319,28	
			TOTAL PARTIDA			**1.999,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.030221 *		**UD**	**INSTAL. CALD. ELEC. ROCA CML-15**			
O00.001	5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003	5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.040081	1,000	UD	CALDERA ELECT. ROCA CML-15	1.239,44	1.239,44	
P15.71.004	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.005	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.355,70	54,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.647,80	82,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.730,20	328,74	
			TOTAL PARTIDA			**2.058,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.023	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR. 9-180**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 9-180 o similar, con una potencia de 18000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.04.009		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 9-180	1.372,35	1.372,35	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.488,60	59,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.786,10	89,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.875,40	356,33	
				TOTAL PARTIDA			**2.231,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E18.03.024	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR.10-210**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 10-210 o similar, con una potencia de 21000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.04.010		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU10-210	1.541,55	1.541,55	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.731,40	69,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.062,70	103,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.165,80	411,50	
				TOTAL PARTIDA			**2.577,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.025	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. MUR.11-240**			
				Ud. Instalación de caldera mural eléctrica mixta tipo MU 11-240 o similar, con una potencia de 24000 W., para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, incluso acumulador de 50 l. de acero inoxidable, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.04.011		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU11-240	1.748,32	1.748,32	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.938,20	77,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.277,70	113,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.391,60	454,40	
				TOTAL PARTIDA			**2.846,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E18.03.026	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 1-45**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 1-45 o similar, con una potencia de 4500 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.05.001		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX 1-45	968,15	968,15	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P15.14.002		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	4,16	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.002,60	40,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.256,40	62,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.319,20	250,65	
				TOTAL PARTIDA			**1.569,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.03.027	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 2-60**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 2-60 o similar, con una potencia de 6000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.05.002		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX 2-60	996,35	996,35	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P15.14.002		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	4,16	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.030,80	41,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.285,70	64,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.350,00	256,50	
				TOTAL PARTIDA			**1.606,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.028	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 3-75**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 3-75 o similar, con una potencia de 7500 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.05.003		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX 3-75	1.005,75	1.005,75	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	4,16	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.062,70	42,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.319,00	65,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.384,90	263,13	
				TOTAL PARTIDA			**1.648,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E18.03.029	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 4-90**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 4-90 o similar, con una potencia de 9000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.05.004		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX 4-90	1.024,56	1.024,56	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	4,16	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.081,50	43,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.338,50	66,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.405,40	267,03	
				TOTAL PARTIDA			**1.672,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.03.030	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 5-105**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 5-105 o similar, con una potencia de 10500 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.05.005		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX5-105	1.043,35	1.043,35	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.50.002		1,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	2,29	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.002		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16	4,16	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.100,30	44,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.358,10	67,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.426,00	270,94	
				TOTAL PARTIDA			**1.696,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.031	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 6-120**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 6-120 o similar, con una potencia de 12000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.05.006		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX6-120	1.109,16	1.109,16	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	7,83	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	5,15	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.212,50	48,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.498,90	74,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.573,80	299,02	
				TOTAL PARTIDA			**1.872,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.03.032	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 7-135**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 7-135 o similar, con una potencia de 13500 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.05.007		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX7-135	1.118,56	1.118,56	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	7,83	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	5,15	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.221,90	48,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.508,60	75,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.584,10	300,98	
				TOTAL PARTIDA			**1.885,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E18.03.033	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 8-150**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 8-150 o similar, con una potencia de 15000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.05.008		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX8-150	1.146,75	1.146,75	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	7,83	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	5,15	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.250,00	50,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.537,90	76,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.614,80	306,81	
				TOTAL PARTIDA			**1.921,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.034	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 9-180**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 9-180 o similar, con una potencia de 18000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.05.009		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX9-180	1.372,35	1.372,35	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.71.002		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	7,83	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P15.14.003		1,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	5,15	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.475,60	59,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.772,60	88,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.861,20	353,63	
				TOTAL PARTIDA			**2.214,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.03.035	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 10-210**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 10-210 o similar, con una potencia de 21000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.05.010		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA PIE EX 10-210	1.438,14	1.438,14	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	11,38	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004		1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	12,87	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.603,70	64,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.929,90	96,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.026,40	385,02	
				TOTAL PARTIDA			**2.411,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.03.036	*		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 11-240**			
				Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 11-240 o similar, con una potencia de 24000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.05.011		1,000	UD	CALDERA ELECTRICA PIE EX 11-240	1.579,13	1.579,13	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003		1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	11,38	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004		1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	12,87	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.744,70	69,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.076,60	103,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.180,40	414,28	
				TOTAL PARTIDA			**2.594,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.03.037 *		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 12-270**			
			Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 12-270 o similar, con una potencia de 27000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.05.012	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA PIE EX 12-270	1.644,93	1.644,93	
P15.71.005	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003	1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	11,38	
P15.11.006	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004	1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	12,87	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.810,50	72,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.145,00	107,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.252,20	427,92	
			TOTAL PARTIDA			**2.680,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E18.03.038 *		**UD**	**INSTALAC. CALD. ELEC. PIE 13-300**			
			Ud. Instalación de caldera de pie eléctrica tipo EX 13-300 o similar, con una potencia de 30000 W., para la producción de calefacción, con conexiones a las redes de agua y eléctrica, en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.05.013	1,000	UD	CALDERA ELECTRICA PIE EX 13-300	1.673,12	1.673,12	
P15.71.005	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.003	1,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	11,38	
P15.11.006	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.004	1,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	12,87	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.838,70	73,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.174,30	108,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.283,00	433,77	
			TOTAL PARTIDA			**2.716,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.04.001 *		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALDERA LP 60**			
			Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 60 D o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Sólo caldera)			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.06.001	1,000	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA GX 60-D	651,25	651,25	
P15.71.003	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003	2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	728,70	29,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	933,10	46,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	979,80	186,16	
			TOTAL PARTIDA			**1.165,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.002	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALDERA LP100**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 100 D o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Sólo caldera)			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.06.002		1,000	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP100V/H	702,31	702,31	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	779,80	31,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	986,20	49,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.035,60	196,76	
				TOTAL PARTIDA			**1.232,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.003	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALDERA LP150**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 150 D o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Sólo caldera)			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.06.003		1,000	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP150V/H	844,02	844,02	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	921,50	36,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.133,60	56,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.190,30	226,16	
				TOTAL PARTIDA			**1.416,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.004	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALDERA LP200**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 200 D o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Sólo caldera)			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.06.004		1,000	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP 200V	1.150,37	1.150,37	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.228,90	49,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.477,50	73,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.551,30	294,75	
				TOTAL PARTIDA			**1.846,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.005	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALDERA LP300**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 300 D o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Sólo caldera)			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.06.005		1,000	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP 300V	1.598,43	1.598,43	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.676,90	67,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.943,40	97,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.040,60	387,71	
				TOTAL PARTIDA			**2.428,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.006	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALDERA LP500**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 500 D o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Sólo caldera)			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.06.006		1,000	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP 500V	2.250,72	2.250,72	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.478,30	99,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.776,90	138,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.915,70	553,98	
				TOTAL PARTIDA			**3.469,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.007	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CAL/ELE LP 60**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 60 DEC o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Caldera-eléctica)			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.06.007		1,000	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 60 H/V	737,74	737,74	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	815,20	32,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.044,00	52,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.096,20	208,28	
				TOTAL PARTIDA			**1.304,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.008	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CAL/ELE LP100**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 100 DEC o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Caldera-eléctica)			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.06.008		1,000	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 100H/V	847,15	847,15	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	924,60	36,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.157,80	57,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.215,70	230,98	
				TOTAL PARTIDA			**1.446,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.009	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CAL/ELE LP150**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 150 DEC o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Caldera-eléctica)			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.06.009		1,000	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 150H/V	1.016,99	1.016,99	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.094,50	43,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.334,40	66,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.401,10	266,21	
				TOTAL PARTIDA			**1.667,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.010	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CAL/ELE LP200**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 200 DEC o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Caldera-eléctica)			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.06.010		1,000	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 200 VE	1.567,17	1.567,17	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.645,70	65,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.931,80	96,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.028,40	385,40	
				TOTAL PARTIDA			**2.413,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.011	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CAL/ELE LP300**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 300 DEC o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Caldera-eléctica)			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.06.011		1,000	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 300 VE	2.064,20	2.064,20	
P15.71.003		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38	22,76	
P15.71.002		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83	15,66	
P15.11.004		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87	25,74	
P15.14.003		2,000	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15	10,30	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.142,70	85,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.427,80	121,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.549,20	484,35	
				TOTAL PARTIDA			**3.033,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.012	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CAL/ELE LP500**			
				Ud. Instalación de acumulador de agua caliente sanitaria tipo Lapesa modelo LP 500 DEC o similar, con aislamiento de poliuretano, cuerpo de acero inoxidable, sondas, etc., completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua. (Caldera-eléctica)			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.06.012		1,000	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 500 VE	2.661,27	2.661,27	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.888,90	115,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.224,70	161,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.386,00	643,34	
				TOTAL PARTIDA			**4.029,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.013	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALOR.1H 1000**			
				Ud. Instalación de acumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, con aislamiento de 35 mm. de poliuretano y serpentín de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, con una producción por hora de 1000 l., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.06.013		1,000	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 1000 L.	2.977,07	2.977,07	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.12.004		0,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	25,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.204,70	128,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.567,00	178,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.745,30	711,61	
				TOTAL PARTIDA			**4.456,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.014	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALOR.1H 1500**			
				Ud. Instalación de acumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, con aislamiento de 35 mm. de poliuretano y serpentín de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, con una producción por hora de 1500 l., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.06.014		1,000	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 1500 L.	3.822,94	3.822,94	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.12.004		0,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	25,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.050,50	162,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.446,70	222,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.669,00	887,11	
				TOTAL PARTIDA			**5.556,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.015	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALOR.1H 2000**			
				Ud. Instalación de acumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, con aislamiento de 35 mm. de poliuretano y serpentín de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, con una producción por hora de 2000 l., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.06.015		1,000	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 2000 L.	4.511,81	4.511,81	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		0,600	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	30,37	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.839,80	193,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5.293,40	264,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.558,10	1.056,04	
				TOTAL PARTIDA			**6.614,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTAS CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.016	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALOR.1H 2500**			
				Ud. Instalación de acumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, con aislamiento de 35 mm. de poliuretano y serpentín de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, con una producción por hora de 2500 l., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.06.016		1,000	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 2500 L.	5.553,02	5.553,02	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		0,600	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	30,37	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5.881,00	235,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6.376,30	318,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.695,10	1.272,07	
				TOTAL PARTIDA			**7.967,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.017	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALOR.1H 3000**			
				Ud. Instalación de acumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, con aislamiento de 35 mm. de poliuretano y serpentín de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, con una producción por hora de 3000 l., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.06.017		1,000	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 3000 L.	6.649,78	6.649,78	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
M00.12.004		0,700	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	35,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.978,80	279,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7.543,90	377,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7.921,10	1.505,01	
				TOTAL PARTIDA			**9.426,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.018	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALOR.1H 3500**			
				Ud. Instalación de acumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, con aislamiento de 35 mm. de poliuretano y serpentín de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, con una producción por hora de 3500 l., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.06.018		1,000	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 3500 L.	7.196,54	7.196,54	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
M00.12.004		0,700	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	35,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7.525,50	301,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8.112,50	405,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8.518,20	1.618,46	
				TOTAL PARTIDA			**10.136,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.04.019	*		**UD**	**INSTAL. ACUMULADOR CALOR.1H 4000**			
				Ud. Instalación de acumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, con aislamiento de 35 mm. de poliuretano y serpentín de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical u horizontal, con una producción por hora de 4000 l., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.06.019		1,000	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 4000 L.	7.773,51	7.773,51	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.12.004		0,800	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	40,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8.103,50	324,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8.760,50	438,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9.198,50	1.747,72	
				TOTAL PARTIDA			**10.946,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.001	*		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 500 L**			
				Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 500 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.07.001		1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 500 L.	1.112,75	1.112,75	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.12.004		0,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	25,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.340,40	53,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.628,10	81,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.709,50	324,81	
				TOTAL PARTIDA			**2.034,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.002	*		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 1000L**			
				Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 1000 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.07.002		1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 1000 L.	1.535,89	1.535,89	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.12.004		0,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	25,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.763,50	70,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.068,10	103,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.171,60	412,60	
				TOTAL PARTIDA			**2.584,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.003	*		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 1500L**			
				Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 1500 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.07.003		1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 1500 L.	1.928,63	1.928,63	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.71.004		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10	48,20	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P15.11.005		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54	39,08	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
M00.12.004		0,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	25,31	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.156,20	86,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.476,60	123,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.600,40	494,08	
				TOTAL PARTIDA			**3.094,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.004	*		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 2000L**			
				Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 2000 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.07.004		1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 2000 L.	2.344,00	2.344,00	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		0,600	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	30,37	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.672,00	106,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.038,90	151,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.190,90	606,27	
				TOTAL PARTIDA			**3.797,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.005 *		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 2500L**			
			Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 2500 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003	5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.07.005	1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 2500 L.	2.651,71	2.651,71	
P15.71.006	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004	0,600	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	30,37	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.979,70	119,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.358,90	167,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.526,90	670,11	
			TOTAL PARTIDA			**4.196,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.006 *		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 3000L**			
			Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 3000 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.07.006	1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 3000 L.	2.866,20	2.866,20	
P15.71.006	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005	2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006	2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
M00.12.004	0,700	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	35,43	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.195,20	127,81	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.609,00	180,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.789,40	719,99	
			TOTAL PARTIDA			**4.509,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.007	*		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 3500L**			
				Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 3500 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.07.007		1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 3500 L.	3.270,55	3.270,55	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
M00.12.004		0,700	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	35,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.599,50	143,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.029,50	201,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.231,00	803,89	
				TOTAL PARTIDA			**5.034,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.008	*		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 4000L**			
				Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 4000 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003		6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.07.008		1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 4000 L.	3.723,27	3.723,27	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.12.004		0,800	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	40,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.053,30	162,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.527,30	226,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.753,70	903,20	
				TOTAL PARTIDA			**5.656,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.05.009	*		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 5000L**			
				Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 5000 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003		6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.07.009		1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 5000 L.	4.401,84	4.401,84	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
M00.12.004		1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.732,80	189,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5.244,20	262,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.506,40	1.046,22	
				TOTAL PARTIDA			**6.552,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.05.010	*		**UD**	**INSTAL. INTERACUMULADOR 3H 6000L**			
				Ud. Instalación de interacumulador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex o similar, de una capacidad de 6000 l. y un tiempo de calentamiento de este agua de 3 h., con aislamiento y haz tubular de acero inoxidable, completo, para colocarlo en posición vertical sobre el suelo, incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.07.010		1,000	UD	INTERACUMULADOR 3H. 6000 L.	5.054,42	5.054,42	
P15.71.006		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60	97,20	
P15.71.005		2,000	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65	75,30	
P15.11.007		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72	89,44	
P15.11.006		2,000	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49	60,98	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
M00.12.004		1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5.385,40	215,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5.943,80	297,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.241,00	1.185,79	
				TOTAL PARTIDA			**7.426,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.06.001	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2600**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2600 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.08.001		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2600	818,21	818,21	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	820,20	32,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.004,10	50,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.054,30	200,32	
				TOTAL PARTIDA			**1.254,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.002	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2601**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2601 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.08.002		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2601	939,97	939,97	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	942,00	37,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.130,80	56,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.187,30	225,59	
				TOTAL PARTIDA			**1.412,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.003	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2602**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2602 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.08.003		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2602	1.011,70	1.011,70	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.013,70	40,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.205,40	60,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.265,60	240,46	
				TOTAL PARTIDA			**1.506,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.004	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2603**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2603 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.08.004		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2603	1.049,59	1.049,59	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.051,60	42,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.244,80	62,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.307,00	248,33	
				TOTAL PARTIDA			**1.555,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.005	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2604**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2604 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.08.005		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2604	1.124,45	1.124,45	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.126,50	45,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.322,60	66,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.388,80	263,87	
				TOTAL PARTIDA			**1.652,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.006	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2605**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2605 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.08.006		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2605	1.191,52	1.191,52	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.193,50	47,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.392,40	69,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.462,00	277,78	
				TOTAL PARTIDA			**1.739,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.007	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2606**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2606 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.08.007		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2606	1.248,52	1.248,52	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.251,60	50,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.464,10	73,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.537,30	292,09	
				TOTAL PARTIDA			**1.829,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.008	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2607**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2607 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.08.008		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2607	1.319,12	1.319,12	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.322,20	52,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.537,60	76,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.614,40	306,74	
				TOTAL PARTIDA			**1.921,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS VEINTIUNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.06.009	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2608**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2608 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.08.009		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2608	1.635,11	1.635,11	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.638,10	65,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.866,20	93,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.959,50	372,31	
				TOTAL PARTIDA			**2.331,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.06.010	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2609**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2609 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.08.010		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2609	1.691,25	1.691,25	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.694,30	67,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.924,60	96,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.020,80	383,95	
				TOTAL PARTIDA			**2.404,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.011	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2610**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2610 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.08.011		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2610	1.784,88	1.784,88	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.787,90	71,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.021,90	101,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.123,00	403,37	
				TOTAL PARTIDA			**2.526,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.012	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2611**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2611 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.08.012		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2611	1.809,38	1.809,38	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.813,40	72,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.060,20	103,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.163,20	411,01	
				TOTAL PARTIDA			**2.574,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.013	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2612**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2612 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.08.013		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2612	1.869,24	1.869,24	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.873,30	74,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.122,50	106,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.228,60	423,43	
				TOTAL PARTIDA			**2.652,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.014	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2613**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2613 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.08.014		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2613	2.024,29	2.024,29	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.028,30	81,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.283,70	114,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.397,90	455,60	
				TOTAL PARTIDA			**2.853,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.06.015	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2614**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2614 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.08.015		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2614	2.148,28	2.148,28	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.152,30	86,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.412,70	120,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.533,30	481,33	
				TOTAL PARTIDA			**3.014,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.06.016	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2615**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2615 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.08.016		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2615	2.291,80	2.291,80	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.295,80	91,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.561,90	128,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.690,00	511,10	
				TOTAL PARTIDA			**3.201,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTAS UNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.017	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2616**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2616 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.08.017		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2616	2.578,06	2.578,06	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,260	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.583,10	103,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.882,90	144,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.027,00	575,13	
				TOTAL PARTIDA			**3.602,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.06.018	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2617**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2617 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.08.018		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2617	2.709,66	2.709,66	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,260	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.714,70	108,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.019,80	150,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.170,80	602,45	
				TOTAL PARTIDA			**3.773,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.06.019	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2618**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2618 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.08.019		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2618	3.129,21	3.129,21	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,260	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.134,30	125,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.456,10	172,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.628,90	689,49	
				TOTAL PARTIDA			**4.318,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.020	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2619**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2619 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.08.020		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2619	3.095,75	3.095,75	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,260	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.100,80	124,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.421,30	171,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.592,40	682,56	
				TOTAL PARTIDA			**4.274,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.021	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2620**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2620 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.08.021		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2620	3.596,11	3.596,11	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,260	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.601,20	144,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.941,70	197,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.138,80	786,37	
				TOTAL PARTIDA			**4.925,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.022	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2621**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2621 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003		4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P18.08.022		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2621	4.086,26	4.086,26	
P18.94.001		6,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,57	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.092,80	163,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.464,80	223,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.688,00	890,72	
				TOTAL PARTIDA			**5.578,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.023 *		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2622**			
			Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2622 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003	4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P18.08.023	1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2622	4.743,05	4.743,05	
P18.94.001	6,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,57	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.749,60	189,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.147,80	257,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.405,20	1.026,99	
			TOTAL PARTIDA			**6.432,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E18.06.024 *		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2623**			
			Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2623 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003	4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P18.08.024	1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2623	4.970,67	4.970,67	
P18.94.001	6,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,57	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.977,20	199,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.384,50	269,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.653,80	1.074,22	
			TOTAL PARTIDA			**6.727,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTAS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.06.025 *		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2624**			
			Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2624 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003	4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P18.08.025	1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2624	5.356,47	5.356,47	
P18.94.001	6,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,57	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5.363,00	214,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.785,80	289,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.075,10	1.154,27	
			TOTAL PARTIDA			**7.229,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.06.026	*		**UD**	**INSTAL. INTERCAMBIADOR INOX.2625**			
				Ud. Instalación de intercambiador para agua caliente sanitaria tipo Vitrex modelo 2625 o similar, carcasa y haz tubular de acero inoxidable, para una presión de trabajo primario de 10 Kg/cm2. y secundario de 8 Kg/cm2., incluyendo conexiones a las redes de agua.		
O00.001		4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003		4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P18.08.026		1,000	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2625	6.218,86	6.218,86	
P18.94.001		6,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,57	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.225,40	249,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6.682,70	334,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7.016,80	1.333,19	
				TOTAL PARTIDA			**8.349,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.001	*		**UD**	**INST.INTERC.PLACAS DE 250/375L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 250 a 375 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.		
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.09.001		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 250/375 L/	360,39	360,39	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	362,40	14,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	528,00	26,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	554,40	105,34	
				TOTAL PARTIDA			**659,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.002	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACAS DE 500 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 500 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.		
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.09.002		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 500 L/H.	390,59	390,59	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	392,60	15,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	559,40	27,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	587,40	111,61	
				TOTAL PARTIDA			**698,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.003	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACAS DE 625 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 625 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.09.003		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 625 L/H.	421,01	421,01	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	423,00	16,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	591,00	29,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	620,60	117,91	
				TOTAL PARTIDA			**738,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.004	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACAS DE 750/875**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 750 a 875 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.09.004		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 750/875 L/	451,44	451,44	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	453,50	18,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	622,70	31,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	653,80	124,22	
				TOTAL PARTIDA			**778,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.005	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 1000 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 1000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.09.005		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1000 L/H.	486,53	486,53	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	488,60	19,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	659,20	32,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	692,10	131,50	
				TOTAL PARTIDA			**823,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.006	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 1125 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 1125 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.09.006		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1125 L/H.	512,32	512,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	514,30	20,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	686,00	34,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	720,30	136,86	
				TOTAL PARTIDA			**857,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.007	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 1250 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 1250 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.09.007		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1250 L/H.	542,74	542,74	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	544,80	21,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	717,60	35,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	753,50	143,17	
				TOTAL PARTIDA			**896,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.008	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 1500 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 1500 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.09.008		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1500 L/H.	603,62	603,62	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	605,60	24,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	781,00	39,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	820,00	155,80	
				TOTAL PARTIDA			**975,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.009	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 1750 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 1750 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.09.009		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1750 L/H.	664,50	664,50	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	667,50	26,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	856,70	42,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	899,60	170,92	
				TOTAL PARTIDA			**1.070,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E18.07.010	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 2000 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 2000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.09.010		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 2000 L/H.	725,35	725,35	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	728,40	29,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	920,00	46,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	966,00	183,54	
				TOTAL PARTIDA			**1.149,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.07.011	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 2250 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V2 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 3/4" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 2250 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.09.011		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 2250 L/H.	786,24	786,24	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	789,30	31,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	983,40	49,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.032,50	196,18	
				TOTAL PARTIDA			**1.228,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.012	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 2500 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V4 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 1" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 2500 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		3,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	82,09	
O00.003		3,750	H.	AYUDANTE	19,87	74,51	
P18.09.012		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 2500 L/H.	805,59	805,59	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	808,60	32,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.003,50	50,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.053,70	200,20	
				TOTAL PARTIDA			**1.253,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.013	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 3000 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V4 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 1" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 3000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.09.013		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 3000 L/H.	905,73	905,73	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	908,80	36,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.118,10	55,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.174,00	223,06	
				TOTAL PARTIDA			**1.397,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.014	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 3500 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V4 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 1" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 3500 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.09.014		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 3500 L/H.	1.005,88	1.005,88	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.008,90	40,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.222,20	61,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.283,30	243,83	
				TOTAL PARTIDA			**1.527,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.015	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 4000 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V8 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 4000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.09.015		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 4000 L/H.	1.173,80	1.173,80	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.176,80	47,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.396,90	69,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.466,70	278,67	
				TOTAL PARTIDA			**1.745,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.07.016	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 4500 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V8 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 4500 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.09.016		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 4500 L/H.	1.251,35	1.251,35	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.254,40	50,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.477,50	73,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.551,40	294,77	
				TOTAL PARTIDA			**1.846,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.07.017	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 5000 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V8 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 5000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	93,03	
O00.003		4,250	H.	AYUDANTE	19,87	84,45	
P18.09.017		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 5000 L/H.	1.328,89	1.328,89	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.332,90	53,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.571,00	78,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.649,50	313,41	
				TOTAL PARTIDA			**1.962,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.018	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 6000 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V8 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 6000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	93,03	
O00.003		4,250	H.	AYUDANTE	19,87	84,45	
P18.09.018		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 6000 L/H.	1.406,43	1.406,43	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.410,50	56,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.651,60	82,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.734,20	329,50	
				TOTAL PARTIDA			**2.063,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.07.019	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 7000 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 7000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	93,03	
O00.003		4,250	H.	AYUDANTE	19,87	84,45	
P18.09.019		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 7000 L/H.	1.468,69	1.468,69	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.472,70	58,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.716,30	85,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.802,20	342,42	
				TOTAL PARTIDA			**2.144,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.07.020	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 8000 L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 8000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		4,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	93,03	
O00.003		4,250	H.	AYUDANTE	19,87	84,45	
P18.09.020		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 8000 L/H.	1.556,11	1.556,11	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.560,20	62,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.807,30	90,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.897,60	360,54	
				TOTAL PARTIDA			**2.258,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.021 *		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 9000 L/H**			
			Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 9000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.09.021	1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 9000 L/H.	1.643,53	1.643,53	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,260	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.648,60	65,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.911,00	95,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.006,50	381,24	
			TOTAL PARTIDA			**2.387,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.07.022 *		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 10000L/H**			
			Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 10000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.09.022	1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 10000 L/H.	1.730,94	1.730,94	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,260	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.736,00	69,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.001,90	100,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.102,00	399,38	
			TOTAL PARTIDA			**2.501,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS UNA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.07.023 *		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 11000L/H**			
			Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 11000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.09.023	1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 11000 L/H.	1.819,89	1.819,89	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,260	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.824,90	73,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.094,40	104,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.199,10	417,83	
			TOTAL PARTIDA			**2.616,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.024 *		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 12000L/H**			
			Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 12000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003	4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P18.09.024	1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 12000 L/H.	1.905,77	1.905,77	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.911,80	76,47	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.196,50	109,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.306,30	438,20	
			TOTAL PARTIDA			**2.744,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.07.025 *		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 13000L/H**			
			Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 13000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	4,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	103,98	
O00.003	4,750	H.	AYUDANTE	19,87	94,38	
P18.09.025	1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 13000 L/H.	1.993,19	1.993,19	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.999,30	79,97	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.287,40	114,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.401,80	456,34	
			TOTAL PARTIDA			**2.858,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E18.07.026 *		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 14000L/H**			
			Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 14000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.09.026	1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 14000 L/H.	2.080,59	2.080,59	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.087,70	83,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.393,10	119,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.512,80	477,43	
			TOTAL PARTIDA			**2.990,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.07.027	*		**UD**	**INST.INTERCAMB.PLACA DE 15000L/H**			
				Ud. Instalación de intercambiador de placas para agua caliente sanitaria tipo Vicarb módulo V13 o similar, con placas de acero inoxidable, conexión de 2" del mismo material, juntas de nitrilo y bastidor de acero pintado, para una producción de 15000 l/h., incluyendo conexiones a las redes de agua.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.09.027		1,000	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 15000 L/H.	2.168,03	2.168,03	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.175,10	87,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.484,00	124,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.608,20	495,56	
					TOTAL PARTIDA		**3.103,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.08.001	*		**UD**	**INST.CALDERA GAS NG100 20000 KCA**			
				Ud. Instalación de caldera mural de fundición a gas ciudad, natural o propano, tipo Roca modelo NG 100/20 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 20000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.10.001		1,000	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 20000 KCAL	1.736,68	1.736,68	
P18.87.027		1,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	70,43	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.12.004		1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.814,20	72,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.355,00	117,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.472,70	469,81	
					TOTAL PARTIDA		**2.942,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.08.002	*		**UD**	**INST.CALDERA GAS NG100 28000 KCA**			
				Ud. Instalación de caldera mural de fundición a gas ciudad, natural o propano, tipo Roca modelo NG 100/28 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 28000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		12,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	262,68	
O00.003		12,000	H.	AYUDANTE	19,87	238,44	
P18.10.002		1,000	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 28000 KCAL	1.927,94	1.927,94	
P18.87.027		1,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	105,65	
P18.94.001		9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
M00.12.004		1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.042,70	81,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.676,10	133,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.809,90	533,88	
					TOTAL PARTIDA		**3.343,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.003 *		**UD**	**INST.CALDERA GAS NG100 38000 KCA**			
			Ud. Instalación de caldera mural de fundición a gas ciudad, natural o propano, tipo Roca modelo NG 100/38 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 38000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	12,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	273,63	
O00.003	12,500	H.	AYUDANTE	19,87	248,38	
P18.10.003	1,000	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 38000 KCAL	2.159,88	2.159,88	
P18.87.027	2,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	140,86	
P18.94.001	9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
M00.12.004	1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.309,80	92,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.974,80	148,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.123,60	593,48	
			TOTAL PARTIDA			**3.717,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.08.004 *		**UD**	**INST.CALDERA GAS NG100 48000 KCA**			
			Ud. Instalación de caldera mural de fundición a gas ciudad, natural o propano, tipo Roca modelo NG 100/48 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 48000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	16,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	350,24	
O00.003	16,000	H.	AYUDANTE	19,87	317,92	
P18.10.004	1,000	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 48000 KCAL	2.436,56	2.436,56	
P18.87.027	2,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	176,08	
P18.94.001	11,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	11,11	
M00.12.004	1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.623,80	104,95	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.447,50	172,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.619,90	687,78	
			TOTAL PARTIDA			**4.307,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTAS SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.08.005 *		**UD**	**INST.CALDERA GAS NG100 68000 KCA**			
			Ud. Instalación de caldera mural de fundición a gas ciudad, natural o propano, tipo Roca modelo NG 100/68 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 68000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	21,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	459,69	
O00.003	21,000	H.	AYUDANTE	19,87	417,27	
P18.10.005	1,000	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 68000 KCAL	2.726,29	2.726,29	
P18.87.027	3,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	211,29	
P18.94.001	15,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	15,15	
M00.12.004	1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.952,70	118,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.998,40	199,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.198,30	797,68	
			TOTAL PARTIDA			**4.996,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.006 *		**UD**	**INST.CALDERA GAS NG100 87000 KCA**			
			Ud. Instalación de caldera mural de fundición a gas ciudad, natural o propano, tipo Roca modelo NG 100/87 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 87000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	30,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	656,70	
O00.003	30,000	H.	AYUDANTE	19,87	596,10	
P18.10.006	1,000	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 87000 KCAL	3.134,84	3.134,84	
P18.87.027	3,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	246,51	
P18.94.001	11,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	11,11	
M00.12.004	1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.392,50	135,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.831,60	241,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.073,20	963,91	
				TOTAL PARTIDA		**6.037,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.08.007 *		**UD**	**INST.CALDER.GAS NG100 107000 KCA**			
			Ud. Instalación de caldera mural de fundición a gas ciudad, natural o propano, tipo Roca modelo NG 100/107 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 107000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	34,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	744,26	
O00.003	34,000	H.	AYUDANTE	19,87	675,58	
P18.10.007	1,000	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 107000 KCA	3.562,89	3.562,89	
P18.87.027	4,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	281,72	
P18.94.001	27,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	27,27	
M00.12.004	1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.871,90	154,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.497,20	274,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.772,10	1.096,70	
				TOTAL PARTIDA		**6.868,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.08.008 *		**UD**	**INST.CALDER.GAS CPA50 KCA/H50000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-50 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 50000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	33,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	722,37	
O00.003	33,000	H.	AYUDANTE	19,87	655,71	
P18.11.001	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-50 KCAL/H 50000	2.800,34	2.800,34	
P18.87.027	3,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	211,29	
P18.94.001	20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.031,80	121,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.607,10	230,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.837,50	919,13	
				TOTAL PARTIDA		**5.756,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.009 *		**UD**	**INST.CALDER.GAS CPA70 KCA/H70000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-70 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 70000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	33,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	722,37	
O00.003	33,000	H.	AYUDANTE	19,87	655,71	
P18.11.002	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-70 KCAL/H 70000	3.156,80	3.156,80	
P18.87.027	3,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	246,51	
P18.94.001	23,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	23,23	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.426,50	137,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.017,60	250,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.268,50	1.001,02	
				TOTAL PARTIDA		**6.269,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E18.08.010 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA100 KCA/H100000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-100 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 100000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	34,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	744,26	
O00.003	34,000	H.	AYUDANTE	19,87	675,58	
P18.11.003	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-100KCAL/H 100000	3.492,09	3.492,09	
P18.87.027	4,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	281,72	
P18.94.001	23,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	23,23	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.797,00	151,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.444,70	272,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.716,90	1.086,21	
				TOTAL PARTIDA		**6.803,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTAS TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E18.08.011 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA130 KCA/H130000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-130 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 130000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	35,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	766,15	
O00.003	35,000	H.	AYUDANTE	19,87	695,45	
P18.11.004	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-130KCAL/H 130000	3.671,96	3.671,96	
P18.87.027	5,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	352,15	
P18.94.001	28,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	28,28	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.052,40	162,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.752,00	287,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.039,60	1.147,52	
				TOTAL PARTIDA		**7.187,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.012 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA160 KCA/H160000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-160 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 160000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	40,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	875,60	
O00.003	40,000	H.	AYUDANTE	19,87	794,80	
P18.11.005	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-160KCAL/H 160000	4.104,08	4.104,08	
P18.87.027	5,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	352,15	
P18.94.001	23,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	23,23	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.479,50	179,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6.405,00	320,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.725,20	1.277,79	
				TOTAL PARTIDA		**8.003,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRES EUROS.

E18.08.013 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA200 KCA/H200000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-200 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 200000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	45,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	985,05	
O00.003	45,000	H.	AYUDANTE	19,87	894,15	
P18.11.006	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-200KCAL/H 200000	5.682,89	5.682,89	
P18.87.027	5,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	387,37	
P18.94.001	30,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	30,30	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.100,60	244,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8.299,70	414,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8.714,70	1.655,79	
				TOTAL PARTIDA		**10.370,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTAS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.08.014 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA250 KCA/H250000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-250 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 250000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	54,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.182,06	
O00.003	54,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.072,98	
P18.11.007	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-250KCAL/H 250000	6.255,82	6.255,82	
P18.87.027	6,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	422,58	
P18.94.001	38,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	38,38	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.716,80	268,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9.316,40	465,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9.782,20	1.858,62	
				TOTAL PARTIDA		**11.640,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTAS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.015 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA300 KCA/H300000** ***Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-300 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 300000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.***			
O00.001	60,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.313,40	
O00.003	60,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.192,20	
P18.11.008	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-300KCAL/H 300000	7.272,27	7.272,27	
P18.87.027	6,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	457,80	
P18.94.001	41,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	41,41	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7.771,50	310,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10.663,90	533,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11.197,10	2.127,45	
			TOTAL PARTIDA			**13.324,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.08.016 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA350 KCA/H350000** ***Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-350 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 350000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.***			
O00.001	69,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.510,41	
O00.003	69,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.371,03	
P18.11.009	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-350KCAL/H 350000	8.299,31	8.299,31	
P18.87.027	6,750	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	475,40	
P18.94.001	46,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	46,46	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8.821,20	352,85	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12.131,40	606,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12.738,00	2.420,22	
			TOTAL PARTIDA			**15.158,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.08.017 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA400 KCA/H400000** ***Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-400 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 400000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.***			
O00.001	80,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.751,20	
O00.003	80,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.589,60	
P18.11.010	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-400KCAL/H 400000	8.592,29	8.592,29	
P18.87.027	7,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	493,01	
P18.94.001	59,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	59,59	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9.144,90	365,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	12.927,40	646,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13.573,80	2.579,02	
			TOTAL PARTIDA			**16.152,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.018 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA500 KCA/H500000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-500 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 500000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	92,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2.013,88	
O00.003	92,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.828,04	
P18.11.011	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-500KCAL/H 500000	10.766,00	10.766,00	
P18.87.027	7,250	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	510,62	
P18.94.001	71,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	71,71	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11.348,30	453,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15.745,40	787,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16.532,70	3.141,21	
				TOTAL PARTIDA		**19.673,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.08.019 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA600 KCA/H600000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-600 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 600000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	109,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2.386,01	
O00.003	109,000	H.	AYUDANTE	19,87	2.165,83	
P18.11.012	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-600KCAL/H 600000	11.654,68	11.654,68	
P18.87.027	7,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	528,23	
P18.94.001	81,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	81,81	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12.264,70	490,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17.408,40	870,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18.278,80	3.472,97	
				TOTAL PARTIDA		**21.751,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.08.020 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA700 KCA/H700000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-700 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 700000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	120,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2.626,80	
O00.003	120,000	H.	AYUDANTE	19,87	2.384,40	
P18.11.013	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-700KCAL/H 700000	12.827,40	12.827,40	
P18.87.027	8,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	563,44	
P18.94.001	85,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	85,85	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13.476,70	539,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19.128,20	956,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20.084,60	3.816,07	
				TOTAL PARTIDA		**23.900,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTAS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.021 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA800 KCA/H800000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-800 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 800000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	130,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2.845,70	
O00.003	130,000	H.	AYUDANTE	19,87	2.583,10	
P18.11.014	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-800KCAL/H 800000	13.720,15	13.720,15	
P18.87.027	8,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	598,66	
P18.94.001	90,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	90,90	
M00.12.004	2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14.409,70	576,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20.541,40	1.027,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21.568,50	4.098,02	
				TOTAL PARTIDA		**25.666,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.022 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA900 KCA/H900000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-900 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 900000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	140,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3.064,60	
O00.003	140,000	H.	AYUDANTE	19,87	2.781,80	
P18.11.015	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-900KCAL/H 900000	14.607,22	14.607,22	
P18.87.027	9,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	633,87	
P18.94.001	95,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	95,95	
M00.12.004	2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15.337,00	613,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21.923,50	1.096,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23.019,60	4.373,72	
				TOTAL PARTIDA		**27.393,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.08.023 *		**UD**	**INST.CALD.GAS CPA1100 KCA/H11000**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero, con hogar sobrepresionado para gas natural o propano, tipo Roca modelo CPA-1100 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 1100000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	155,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3.392,95	
O00.003	155,000	H.	AYUDANTE	19,87	3.079,85	
P18.11.016	1,000	UD	CALDERA GAS CPA-1100KCL/H 110000	15.915,83	15.915,83	
P18.87.027	10,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	704,30	
P18.94.001	100,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	101,00	
M00.12.004	2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16.721,10	668,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23.989,30	1.199,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25.188,80	4.785,87	
				TOTAL PARTIDA		**29.974,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.001	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO NGO50/20 18000**			
				Ud. Instalación de caldera de fundición para gasóleo, tipo Roca modelo NGO 50/20 GT o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 15000 a 18000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.12.001		1,000	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/20 18000K	1.190,61	1.190,61	
P18.87.027		1,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	70,43	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.266,10	50,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.784,90	89,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.874,20	356,10	
					TOTAL PARTIDA		**2.230,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.09.002	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO NGO50/25 25000**			
				Ud. Instalación de caldera de fundición para gasóleo, tipo Roca modelo NGO 50/25 GT o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 18000 a 25000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		12,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	262,68	
O00.003		12,000	H.	AYUDANTE	19,87	238,44	
P18.12.002		1,000	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/25 25000K	1.263,86	1.263,86	
P18.87.027		1,250	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	88,04	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
M00.12.004		1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.360,00	54,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.966,10	98,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.064,40	392,24	
					TOTAL PARTIDA		**2.456,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.09.003	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO NGO50/35 32000**			
				Ud. Instalación de caldera de fundición para gasóleo, tipo Roca modelo NGO 50/35 GT o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 25000 a 32000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		14,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	306,46	
O00.003		14,000	H.	AYUDANTE	19,87	278,18	
P18.12.003		1,000	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/35 32000K	1.466,49	1.466,49	
P18.87.027		1,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	105,65	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
M00.12.004		1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.582,20	63,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.280,80	114,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.394,80	455,01	
					TOTAL PARTIDA		**2.849,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.004 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO NGO50/40 39000**			
			Ud. Instalación de caldera de fundición para gasóleo, tipo Roca modelo NGO 50/40 GT o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 32000 a 39000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	16,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	350,24	
O00.003	16,000	H.	AYUDANTE	19,87	317,92	
P18.12.004	1,000	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/40 39000K	1.668,34	1.668,34	
P18.87.027	1,750	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	123,25	
P18.94.001	15,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	15,15	
M00.12.004	1,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	50,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.806,70	72,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.597,80	129,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.727,70	518,26	
			TOTAL PARTIDA			**3.245,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.09.005 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO NGO50/45 46000**			
			Ud. Instalación de caldera de fundición para gasóleo, tipo Roca modelo NGO 50/45 GT o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 39000 a 46000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	18,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	394,02	
O00.003	18,000	H.	AYUDANTE	19,87	357,66	
P18.12.005	1,000	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/45 46000K	1.840,85	1.840,85	
P18.87.027	2,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	140,86	
P18.94.001	20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.001,90	80,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.909,60	145,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.055,10	580,47	
			TOTAL PARTIDA			**3.635,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.09.006 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO NGO50/55 53000**			
			Ud. Instalación de caldera de fundición para gasóleo, tipo Roca modelo NGO 50/55 GT o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 46000 a 53000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	22,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	481,58	
O00.003	22,000	H.	AYUDANTE	19,87	437,14	
P18.12.006	1,000	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/55 53000K	1.948,27	1.948,27	
P18.87.027	2,250	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	158,47	
P18.94.001	25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
M00.12.004	1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.132,00	85,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.211,90	160,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.372,50	640,78	
			TOTAL PARTIDA			**4.013,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.007	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA50000 KCA/H**			
				Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-50 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 50000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.		
O00.001		22,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	481,58	
O00.003		22,000	H.	AYUDANTE	19,87	437,14	
P18.13.001		1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 50000 KCAL/H	2.009,32	2.009,32	
P18.87.027		2,250	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	158,47	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
M00.12.004		1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.193,00	87,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.275,40	163,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.439,20	653,45	
				TOTAL PARTIDA			**4.092,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.09.008	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA70000 KCA/H**			
				Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-70 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 70000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.		
O00.001		27,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	591,03	
O00.003		27,000	H.	AYUDANTE	19,87	536,49	
P18.13.002		1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 70000 KCAL/H	2.115,92	2.115,92	
P18.87.027		2,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	176,08	
P18.94.001		30,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	30,30	
M00.12.004		1,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	75,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.322,30	92,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.618,60	180,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.799,60	721,92	
				TOTAL PARTIDA			**4.521,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.09.009	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA100000 KCA/**			
				Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-100 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 100000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.		
O00.001		32,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	700,48	
O00.003		32,000	H.	AYUDANTE	19,87	635,84	
P18.13.003		1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 100000 KCAL/	2.502,49	2.502,49	
P18.87.027		2,750	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	193,68	
P18.94.001		35,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	35,35	
M00.12.004		2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.731,50	109,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.278,30	213,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.492,20	853,52	
				TOTAL PARTIDA			**5.345,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.010 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA130000 KCA/**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-130 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 130000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	37,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	809,93	
O00.003	37,000	H.	AYUDANTE	19,87	735,19	
P18.13.004	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 130000 KCAL/	2.732,80	2.732,80	
P18.87.027	3,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	211,29	
P18.94.001	40,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	40,40	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.984,50	119,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.750,20	237,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.987,70	947,66	
			TOTAL PARTIDA			**5.935,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.09.011 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA160000 KCA/**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-160 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 160000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	42,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	919,38	
O00.003	42,000	H.	AYUDANTE	19,87	834,54	
P18.13.005	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 160000 KCAL/	3.765,53	3.765,53	
P18.87.027	3,250	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	228,90	
P18.94.001	45,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	45,45	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.039,90	161,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6.056,60	302,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.359,50	1.208,31	
			TOTAL PARTIDA			**7.567,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.09.012 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA200000 KCA/**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-200 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 200000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	47,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.028,83	
O00.003	47,000	H.	AYUDANTE	19,87	933,89	
P18.13.006	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 200000 KCAL/	4.068,28	4.068,28	
P18.87.027	3,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	246,51	
P18.94.001	50,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	50,50	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.365,30	174,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6.603,80	330,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.934,00	1.317,46	
			TOTAL PARTIDA			**8.251,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.013 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA250000 KCA/** ***Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-250 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 250000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.***			
O00.001	52,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.138,28	
O00.003	52,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.033,24	
P18.13.007	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 250000 KCAL/	4.641,20	4.641,20	
P18.87.027	3,750	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	264,11	
P18.94.001	55,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	55,55	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.960,90	198,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7.432,00	371,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7.803,60	1.482,68	
			TOTAL PARTIDA			**9.286,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

N18.090131 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA250000 KCA/** ***Ud. Instalación de caldera, para gasóleo, tipo TRP-250 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 250000 Kcal/h.,llevandola desmontada y realizando el montaje "IN SITU" incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.***			
O00.001	52,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.138,28	
O00.003	52,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.033,24	
P18.130071	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 250000 KCAL/	8.069,83	8.069,83	
P18.87.027	3,750	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	264,11	
P18.94.001	55,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	55,55	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8.389,50	335,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10.997,80	549,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11.547,70	2.194,06	
			TOTAL PARTIDA			**13.741,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.09.014 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA300000 KCA/** ***Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-300 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 300000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.***			
O00.001	57,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.247,73	
O00.003	57,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.132,59	
P18.13.008	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 300000 KCAL/	5.755,32	5.755,32	
P18.87.027	4,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	281,72	
P18.94.001	60,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	60,60	
M00.12.004	2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.097,60	243,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8.823,10	441,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9.264,20	1.760,20	
			TOTAL PARTIDA			**11.024,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.015	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA350000 KCA/**			
				Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-350 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 350000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		62,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.357,18	
O00.003		62,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.231,94	
P18.13.009		1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 350000 KCAL/	6.426,72	6.426,72	
P18.87.027		4,250	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	299,33	
P18.94.001		65,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	65,65	
M00.12.004		2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.791,70	271,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9.753,70	487,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10.241,40	1.945,87	
				TOTAL PARTIDA			**12.187,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.016	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA400000 KCA/**			
				Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-400 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 400000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		67,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.466,63	
O00.003		67,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.331,29	
P18.13.010		1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 400000 KCAL/	6.954,89	6.954,89	
P18.87.027		4,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	316,94	
P18.94.001		70,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	70,70	
M00.12.004		2,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	101,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7.342,50	293,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10.535,40	526,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11.062,10	2.101,80	
				TOTAL PARTIDA			**13.163,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.017	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA500000 KCA/**			
				Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-500 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 500000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		74,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.619,86	
O00.003		74,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.470,38	
P18.13.011		1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 500000 KCAL/	8.619,97	8.619,97	
P18.87.027		4,750	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	334,54	
P18.94.001		75,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	75,75	
M00.12.004		2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9.030,30	361,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12.608,20	630,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13.238,70	2.515,35	
				TOTAL PARTIDA			**15.754,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.018 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA600000 KCA/**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-600 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 600000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	81,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.773,09	
O00.003	81,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.609,47	
P18.13.012	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 600000 KCAL/	9.508,65	9.508,65	
P18.87.027	5,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	352,15	
P18.94.001	80,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	80,80	
M00.12.004	2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9.941,60	397,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13.848,40	692,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14.540,80	2.762,75	
			TOTAL PARTIDA			**17.303,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTAS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.019 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA700000 KCA/**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-700 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 700000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	88,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1.926,32	
O00.003	88,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.748,56	
P18.13.013	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 700000 KCAL/	10.438,84	10.438,84	
P18.87.027	5,250	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	369,76	
P18.94.001	85,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	85,85	
M00.12.004	2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10.894,50	435,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	15.131,60	756,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15.888,20	3.018,76	
			TOTAL PARTIDA			**18.906,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTAS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.020 *		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA800000 KCA/**			
			Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-800 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 800000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001	95,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2.079,55	
O00.003	95,000	H.	AYUDANTE	19,87	1.887,65	
P18.13.014	1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 800000 KCAL/	11.330,78	11.330,78	
P18.87.027	5,500	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	387,37	
P18.94.001	90,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	90,90	
M00.12.004	2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11.809,10	472,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	16.375,10	818,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17.193,90	3.266,84	
			TOTAL PARTIDA			**20.460,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTAS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.09.021	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA900000 KCA/**			
				Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-900 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 900000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		104,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2.276,56	
O00.003		104,000	H.	AYUDANTE	19,87	2.066,48	
P18.13.015		1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 900000 KCAL/	12.218,67	12.218,67	
P18.87.027		5,750	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	404,97	
P18.94.001		95,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	95,95	
M00.12.004		2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12.719,60	508,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17.697,90	884,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18.582,80	3.530,73	
				TOTAL PARTIDA			**22.113,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.09.022	*		**UD**	**INST.CALD.GASOLEO CPA1100000KCA/**			
				Ud. Instalación de grupo térmico de acero con hogar sobrepresionado, para gasóleo, tipo Roca modelo CPA-1100 o similar, para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, con una potencia de 1100000 Kcal/h., incluso conexión a agua, combustible y evacuación de humos, probada y en funcionamiento.			
O00.001		115,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2.517,35	
O00.003		115,000	H.	AYUDANTE	19,87	2.285,05	
P18.13.016		1,000	UD	CALDERA GASOLEO CPA 1100000 KCAL	13.439,38	13.439,38	
P18.87.027		6,000	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43	422,58	
P18.94.001		100,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	101,00	
M00.12.004		2,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	126,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13.963,00	558,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19.450,40	972,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20.422,90	3.880,35	
				TOTAL PARTIDA			**24.303,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTAS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E18.10.001	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS CRONO 4-G**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Crono 4-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobrepresión.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.14.001		1,000	UD	QUEMADOR GAS CRONO 4-G	714,53	714,53	
P18.16.003		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 4 Y 8-G	92,74	92,74	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	823,40	32,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	986,60	49,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.035,90	196,82	
				TOTAL PARTIDA			**1.232,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.10.002	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS CRONO 8-G**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Crono 8-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.14.002		1,000	UD	QUEMADOR GAS CRONO 8-G	974,13	974,13	
P18.16.003		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 4 Y 8-G	92,74	92,74	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.083,00	43,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.256,60	62,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.319,40	250,69	
				TOTAL PARTIDA			**1.570,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E18.10.003	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS CRONO 15-G**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Crono 15-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.14.003		1,000	UD	QUEMADOR GAS CRONO 15-G	1.152,36	1.152,36	
P18.16.004		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 15 Y 20-G	166,72	166,72	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.335,20	53,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.539,70	76,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.616,70	307,17	
				TOTAL PARTIDA			**1.923,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E18.10.004	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS CRONO 20-G**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Crono 20-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.14.004		1,000	UD	QUEMADOR GAS CRONO 20-G	1.370,47	1.370,47	
P18.16.004		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 15 Y 20-G	166,72	166,72	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.553,40	62,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.766,60	88,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.854,90	352,43	
				TOTAL PARTIDA			**2.207,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.10.005 *		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS TECNO 28-G**			
			Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Tecno 28-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.14.005	1,000	UD	QUEMADOR GAS TECNO 28-G	2.312,06	2.312,06	
P18.16.005	1,000	UD	PUESTA EN MARCHA TECNO 28,38Y50G	305,31	305,31	
P18.94.001	16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.633,50	105,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.910,80	145,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.056,40	580,72	
			TOTAL PARTIDA			**3.637,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E18.10.006 *		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS TECNO 38-G**			
			Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Tecno 38-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.14.006	1,000	UD	QUEMADOR GAS TECNO 38-G	2.952,53	2.952,53	
P18.16.005	1,000	UD	PUESTA EN MARCHA TECNO 28,38Y50G	305,31	305,31	
P18.94.001	16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.274,00	130,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.576,90	178,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.755,80	713,60	
			TOTAL PARTIDA			**4.469,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.10.007 *		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS TECNO 50-G**			
			Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Tecno 50-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.14.007	1,000	UD	QUEMADOR GAS TECNO 50-G	3.326,89	3.326,89	
P18.16.005	1,000	UD	PUESTA EN MARCHA TECNO 28,38Y50G	305,31	305,31	
P18.94.001	16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.648,40	145,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.966,30	198,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.164,60	791,27	
			TOTAL PARTIDA			**4.955,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.10.008 *		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS TECNO 70-G** ***Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Tecno 70-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.***			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.14.008	1,000	UD	QUEMADOR GAS TECNO 70-G	4.100,83	4.100,83	
P18.16.006	1,000	UD	PUESTA MARCHA TECNO 70,100Y130-G	399,09	399,09	
P18.94.001	16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001	0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.516,10	180,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.891,20	244,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.135,80	975,80	
			TOTAL PARTIDA			**6.111,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.10.009 *		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS TECNO 100-G** ***Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Tecno 100-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.***			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.14.009	1,000	UD	QUEMADOR GAS TECNO 100-G	4.703,06	4.703,06	
P18.16.006	1,000	UD	PUESTA MARCHA TECNO 70,100Y130-G	399,09	399,09	
P18.94.001	16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001	0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5.118,30	204,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.517,50	275,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.793,40	1.100,75	
			TOTAL PARTIDA			**6.894,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.10.010 *		**UD**	**INST.QUEMADOR GAS TECNO 130-G** ***Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gas natural o propano, modelo Roca tipo Tecno 130-G o similar, de calderas con hogar en depresión y sobre-presión.***			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.14.010	1,000	UD	QUEMADOR GAS TECNO 130-G	5.127,87	5.127,87	
P18.16.006	1,000	UD	PUESTA MARCHA TECNO 70,100Y130-G	399,09	399,09	
P18.94.001	16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001	0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5.543,10	221,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.959,30	297,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.257,30	1.188,89	
			TOTAL PARTIDA			**7.446,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.11.001	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GASOLEO CRONO 2-L**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gasóleo, modelo Roca tipo Crono 2-L o similar, de calderas con hogar en depresión y sobrepresión.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.15.001		1,000	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 2-L	496,43	496,43	
P18.16.001		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 2,3 Y 5-L	69,81	69,81	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	582,40	23,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	735,90	36,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	772,70	146,81	
				TOTAL PARTIDA			**919,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.11.002	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GASOLEO CRONO 3-L**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gasóleo, modelo Roca tipo Crono 3-L o similar, de calderas con hogar en depresión y sobrepresión.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.15.002		1,000	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 3-L	502,12	502,12	
P18.16.001		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 2,3 Y 5-L	69,81	69,81	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	588,10	23,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	741,80	37,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	778,90	147,99	
				TOTAL PARTIDA			**926,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.11.003	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GASOLEO CRONO 5-L**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gasóleo, modelo Roca tipo Crono 5-L o similar, de calderas con hogar en depresión y sobrepresión.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.15.003		1,000	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 5-L	647,80	647,80	
P18.16.001		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 2,3 Y 5-L	69,81	69,81	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	733,80	29,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	893,30	44,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	938,00	178,22	
				TOTAL PARTIDA			**1.116,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.11.004	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GASOLEO CRONO 10-L**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gasóleo, modelo Roca tipo Crono 10-L o similar, de calderas con hogar en depresión y sobrepresión.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.15.004		1,000	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 10-L	676,29	676,29	
P18.16.002		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 10,15,20L	157,34	157,34	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	849,80	33,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.057,40	52,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.110,30	210,96	
				TOTAL PARTIDA			**1.321,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E18.11.005	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GASOLEO CRONO 15-L**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gasóleo, modelo Roca tipo Crono 15-L o similar, de calderas con hogar en depresión y sobrepresión.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.15.005		1,000	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 15-L	728,38	728,38	
P18.16.002		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 10,15,20L	157,34	157,34	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	901,90	36,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.111,60	55,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.167,10	221,75	
				TOTAL PARTIDA			**1.388,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.11.006	*		**UD**	**INST.QUEMADOR GASOLEO CRONO 20-L**			
				Ud. Instalación y puesta en marcha de quemador para gasóleo, modelo Roca tipo Crono 20-L o similar, de calderas con hogar en depresión y sobrepresión.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.15.006		1,000	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 20-L	779,65	779,65	
P18.16.002		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 10,15,20L	157,34	157,34	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	953,20	38,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.164,90	58,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.223,10	232,39	
				TOTAL PARTIDA			**1.455,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.12.001	*		**UD**	**PUESTA EN MARCHA CRONO 2, 3, 5-L**			
				Ud. Puesta en marcha por personal técnico especializado, de quemador Crono 2, 3 y 5-L.			
P18.16.001		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 2,3 Y 5-L	69,81	69,81	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,00	3,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,40	4,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,90	17,84	
				TOTAL PARTIDA			**111,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.12.002	*		**UD**	**PUESTA EN MARCHA CRONO 10,15,20L**			
				Ud. Puesta en marcha por personal técnico especializado, de quemador Crono 10, 15 y 20-L.			
P18.16.002		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 10,15,20L	157,34	157,34	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	173,50	6,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	180,40	9,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	189,50	36,01	
				TOTAL PARTIDA			**225,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.12.003	*		**UD**	**PUESTA EN MARCHA CRONO 4 Y 8-G**			
				Ud. Puesta en marcha por personal técnico especializado, de quemador Crono 4 y 8-G.			
P18.16.003		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 4 Y 8-G	92,74	92,74	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,90	4,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,30	5,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,90	22,59	
				TOTAL PARTIDA			**141,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.12.004	*		**UD**	**PUESTA EN MARCHA CRONO 15 Y 20-G**			
				Ud. Puesta en marcha por personal técnico especializado, de quemador Crono 15 y 20-G.			
P18.16.004		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 15 Y 20-G	166,72	166,72	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	182,90	7,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	190,20	9,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	199,70	37,94	
				TOTAL PARTIDA			**237,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.12.005	*		**UD**	**PUESTA EN MARCHA TECNO 28,38,50G**			
				Ud. Puesta en marcha por personal técnico especializado, de quemador Tecno 28, 38 y 50-G.			
P18.16.005		1,000	UD	PUESTA EN MARCHA TECNO 28,38Y50G	305,31	305,31	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	321,50	12,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	334,30	16,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	351,10	66,71	
				TOTAL PARTIDA			**417,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.12.006	*		**UD**	**PUESTA MARCHA TECNO 70,100 Y130G**			
				Ud. Puesta en marcha por personal técnico especializado, de quemador Tecno 70, 100 y 130-G.			
P18.16.006		1,000	UD	PUESTA MARCHA TECNO 70,100Y130-G	399,09	399,09	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	415,30	16,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	431,90	21,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	453,50	86,17	
				TOTAL PARTIDA			**539,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.13.001 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR REVERS.AL.DUBAL45**			
			Ud. Colocación de radiador reversible de aluminio, modelo Roca tipo Dubal 45 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.17.001	1,000	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL45	13,13	13,13	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,20	0,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,50	1,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,90	5,68	
			TOTAL PARTIDA			**35,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.13.002 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR REVERS.AL.DUBAL60**			
			Ud. Colocación de radiador reversible de aluminio, modelo Roca tipo Dubal 60 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.17.002	1,000	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL60	13,55	13,55	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,60	0,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,90	1,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,30	5,76	
			TOTAL PARTIDA			**36,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.13.003 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR REVERS.AL.DUBAL70**			
			Ud. Colocación de radiador reversible de aluminio, modelo Roca tipo Dubal 70 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.17.003	1,000	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL70	16,46	16,46	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,50	0,74	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,90	1,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,50	6,37	
			TOTAL PARTIDA			**39,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.13.004 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR REVERS.AL.DUBAL80**			
			Ud. Colocación de radiador reversible de aluminio, modelo Roca tipo Dubal 80 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.17.004	1,000	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL80	17,92	17,92	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,90	0,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	33,40	1,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,10	6,67	
			TOTAL PARTIDA			**41,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.13.005 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR ALUMINIO MEC 60** ***Ud. Colocación de radiador de aluminio, modelo Roca tipo Mec 60 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.18.001	1,000	UD	RADIADOR ALUMINIO MEC 60	12,50	12,50	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,50	0,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	27,80	1,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,20	5,55	
			TOTAL PARTIDA			**34,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.13.006 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR ALUMINIO MEC 70** ***Ud. Colocación de radiador de aluminio, modelo Roca tipo Mec 70 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.18.002	1,000	UD	RADIADOR ALUMINIO MEC 70	15,00	15,00	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,00	0,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,40	1,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,90	6,06	
			TOTAL PARTIDA			**37,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.13.007 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR VERT.ALUM. AV1800** ***Ud. Colocación de radiador vertical de aluminio, modelo Roca tipo AV 1800 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.18.003	1,000	UD	RADIADOR VERTICAL ALUMIN. AV1800	58,35	58,35	
P18.17.001	1,000	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL45	13,13	13,13	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,50	2,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	110,00	5,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,50	21,95	
			TOTAL PARTIDA			**137,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.13.008 *		**UD**	**COLOCACION BLOQUE RADIADOR ALUMI** ***Ud. Instalación de bloque de elementos de radiación de aluminio, existente con aportación de pequeño material.***			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,50	1,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,30	7,09	
			TOTAL PARTIDA			**44,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.001 *		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-46-2D** ***Ud. Instalación de elemento radiador de dos columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-46-2D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P18.19.001	1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-46-2D	11,15	11,15	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	27,60	1,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,00	5,51	
			TOTAL PARTIDA			**34,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.14.002 *		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-61-2D** ***Ud. Instalación de elemento radiador de dos columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-61-2D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P18.19.002	1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-61-2D	12,92	12,92	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,90	0,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,50	1,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,00	5,89	
			TOTAL PARTIDA			**36,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.14.003 *		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-80-2D** ***Ud. Instalación de elemento radiador de dos columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-80-2D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003	0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P18.19.003	1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-2D	14,17	14,17	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,20	0,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,30	6,14	
			TOTAL PARTIDA			**38,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.14.004 *		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-46-3D** ***Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-46-3D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.19.004	1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-46-3D	13,34	13,34	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,40	0,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,20	1,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,80	6,23	
			TOTAL PARTIDA			**39,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.005	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-61-3D**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-61-3D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003		0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.19.005		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-61-3D	15,21	15,21	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,20	0,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,20	1,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,80	6,61	
				TOTAL PARTIDA			**41,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.006	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-80-3D**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-80-3D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003		0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.19.006		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-3D	17,40	17,40	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,40	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,50	1,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,20	7,07	
				TOTAL PARTIDA			**44,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.007	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-95-3D**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-95-3D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.19.007		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-95-3D	19,31	19,31	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,30	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,10	1,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,10	7,81	
				TOTAL PARTIDA			**48,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.008	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-80-4D**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de cuatro columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-80-4D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003		0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.19.008		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-4D	21,47	21,47	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,50	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,70	1,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,70	7,92	
				TOTAL PARTIDA			**49,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.009	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-90-4D**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de cuatro columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-90-4D o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.19.009		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-90-4D	25,42	25,42	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,40	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,50	2,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,80	9,08	
				TOTAL PARTIDA			**56,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.14.010	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-61-2C**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de dos columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-61-2C o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P18.19.010		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-61-2C	10,60	10,60	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,60	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,10	1,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,50	5,42	
				TOTAL PARTIDA			**33,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.14.011	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-80-2C**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de dos columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-80-2C o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P18.19.011		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-2C	11,62	11,62	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,60	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,20	1,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,60	5,62	
				TOTAL PARTIDA			**35,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.14.012	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-33-4C**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de cuatro columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-33-4C o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003		0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.19.012		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-33-4C	10,84	10,84	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,90	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,60	1,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,10	5,72	
				TOTAL PARTIDA			**35,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.013	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-46-4C**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de cuatro columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-46-4C o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003		0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.19.013		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-46-4C	14,38	14,38	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,40	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,30	1,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,90	6,44	
				TOTAL PARTIDA			**40,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.014	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-61-4C**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de cuatro columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-61-4C o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003		0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.19.014		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-61-4C	17,30	17,30	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,30	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,40	1,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,10	7,05	
				TOTAL PARTIDA			**44,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.015	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-80-4C**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de cuatro columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-80-4C o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.19.015		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-4C	21,26	21,26	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,30	0,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,20	2,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,20	8,21	
				TOTAL PARTIDA			**51,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.016	*		**UD**	**COLOC. RADIADOR H. FUND. N-95-4C**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de cuatro columnas de hierro fundido, modelo Roca tipo N-95-4C o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.19.016		1,000	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-95-4C	22,92	22,92	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,90	1,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,90	2,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,00	8,55	
				TOTAL PARTIDA			**53,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.14.017	*		**UD**	**COLOCAC. RADIADOR HIERRO FUNDIDO**			
				Ud. Instalación de bloque de elementos de radiación de hierro fundido, existente con aportación de pequeño material.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,00	1,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,90	7,58	
				TOTAL PARTIDA			**47,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.15.001	*		**UD**	**COLOC.RADIADOR ACERO N-45-2**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de dos columnas de acero, modelo Roca tipo N-45-2 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P18.20.001		1,000	UD	RADIADOR ACERO N-45-2	4,82	4,82	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,80	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,10	1,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,10	4,20	
				TOTAL PARTIDA			**26,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.15.002	*		**UD**	**COLOC.RADIADOR ACERO N-60-2**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de dos columnas de acero, modelo Roca tipo N-60-2 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P18.20.002		1,000	UD	RADIADOR ACERO N-60-2	5,53	5,53	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,80	1,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,90	4,35	
				TOTAL PARTIDA			**27,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.15.003	*		**UD**	**COLOC.RADIADOR ACERO N-75-2**			
				Ud. Instalación de elemento radiador de dos columnas de acero, modelo Roca tipo N-75-2 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P18.20.003		1,000	UD	RADIADOR ACERO N-75-2	6,60	6,60	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,005	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,60	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,90	1,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,10	4,58	
				TOTAL PARTIDA			**28,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.15.004 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR ACERO N-32-3** ***Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de acero, modelo Roca tipo N-32-3 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.20.004	1,000	UD	RADIADOR ACERO N-32-3	5,30	5,30	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,90	1,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,00	4,56	
			TOTAL PARTIDA			**28,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.15.005 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR ACERO N-45-3** ***Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de acero, modelo Roca tipo N-45-3 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.20.005	1,000	UD	RADIADOR ACERO N-45-3	5,53	5,53	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,10	1,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,30	4,62	
			TOTAL PARTIDA			**28,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.15.006 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR ACERO N-60-3** ***Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de acero, modelo Roca tipo N-60-3 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.20.006	1,000	UD	RADIADOR ACERO N-60-3	6,60	6,60	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,60	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,20	1,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,40	4,83	
			TOTAL PARTIDA			**30,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.15.007 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR ACERO N-75-3** ***Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de acero, modelo Roca tipo N-75-3 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.***			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.20.007	1,000	UD	RADIADOR ACERO N-75-3	7,53	7,53	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,20	1,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,50	5,04	
			TOTAL PARTIDA			**31,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.15.008 *		**UD**	**COLOC.RADIADOR ACERO N-90-3**			
			Ud. Instalación de elemento radiador de tres columnas de acero, modelo Roca tipo N-90-3 o similar, incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.003	0,360	H.	AYUDANTE	19,87	7,15	
P18.20.008	1,000	UD	RADIADOR ACERO N-90-3	8,36	8,36	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,007	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,23	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,40	0,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,10	1,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,40	5,21	
			TOTAL PARTIDA			**32,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.15.009 *		**UD**	**COLOC. RADIADOR ACERO EXISTENTE**			
			Ud. Instalación de bloque de elementos de radiación de acero, existente con aportación de pequeño material.			
O00.001	0,830	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,17	
O00.003	0,830	H.	AYUDANTE	19,87	16,49	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	36,80	1,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,60	7,33	
			TOTAL PARTIDA			**45,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.16.001 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 300X300**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.21.001	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X300 MM.	14,95	14,95	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,00	0,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	54,30	2,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,10	10,85	
			TOTAL PARTIDA			**67,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.16.002 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 300X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.21.002	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X450 MM.	16,02	16,02	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,00	0,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	55,50	2,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,20	11,06	
			TOTAL PARTIDA			**69,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.003 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 300X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.21.003	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X600 MM.	16,60	16,60	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,60	0,74	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	56,10	2,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,90	11,19	
			TOTAL PARTIDA			**70,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.004 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 300X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.21.004	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X750 MM.	20,02	20,02	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,00	0,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	59,60	2,98	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,60	11,89	
			TOTAL PARTIDA			**74,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.16.005 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 300X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.21.005	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X900 MM.	23,66	23,66	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,70	1,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,40	3,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,60	12,65	
			TOTAL PARTIDA			**79,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.16.006 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.300X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.006	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1050 MM.	27,08	27,08	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,10	1,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	68,10	3,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,50	13,59	
			TOTAL PARTIDA			**85,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.007	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.300X1200**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003		0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.007		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1200 MM.	30,97	30,97	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,00	1,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	72,20	3,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,80	14,40	
				TOTAL PARTIDA			**90,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.16.008	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.300X1350**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003		0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.008		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1350 MM.	34,85	34,85	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,90	1,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,20	3,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,00	15,20	
				TOTAL PARTIDA			**95,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E18.16.009	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.300X1500**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003		0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.009		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1500 MM.	38,50	38,50	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,50	1,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,00	4,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,00	15,96	
				TOTAL PARTIDA			**99,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.010	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.300X1650**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003		0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.010		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1650 MM.	43,57	43,57	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,60	1,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,30	4,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,50	17,01	
				TOTAL PARTIDA			**106,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.011 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.300X1800**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 300x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.011	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1800 MM.	47,10	47,10	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,10	1,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	88,90	4,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,40	17,75	
			TOTAL PARTIDA			**111,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E18.16.012 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 500X300**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.012	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X300 MM.	21,56	21,56	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,60	0,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	62,40	3,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,50	12,45	
			TOTAL PARTIDA			**77,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.16.013 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 500X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.013	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X450 MM.	22,04	22,04	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,10	0,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	62,90	3,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,00	12,54	
			TOTAL PARTIDA			**78,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.16.014 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 500X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.014	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X600 MM.	23,02	23,02	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,00	1,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	63,90	3,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,10	12,75	
			TOTAL PARTIDA			**79,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.015 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 500X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.015	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X750 MM.	28,19	28,19	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,20	1,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	69,30	3,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,70	13,81	
			TOTAL PARTIDA			**86,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.016 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 500X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.016	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X900 MM.	33,76	33,76	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,110	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,80	1,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	75,10	3,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,80	14,97	
			TOTAL PARTIDA			**93,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.017 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.500X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.017	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1050 MM.	39,48	39,48	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,80	1,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	82,40	4,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,60	16,45	
			TOTAL PARTIDA			**103,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.16.018 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.500X1200**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.018	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1200 MM.	44,98	44,98	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,30	1,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	88,20	4,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,60	17,59	
			TOTAL PARTIDA			**110,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.019	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.500X1350**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003		0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.019		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1350 MM.	50,56	50,56	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,80	2,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,00	4,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,70	18,75	
				TOTAL PARTIDA			**117,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.020	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.500X1500**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003		0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.020		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1500 MM.	56,17	56,17	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,40	2,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,80	4,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,80	19,91	
				TOTAL PARTIDA			**124,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.021	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.500X1650**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003		0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.021		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1650 MM.	61,78	61,78	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,10	2,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,60	5,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,90	21,07	
				TOTAL PARTIDA			**131,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.022	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.500X1800**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 500x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003		0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.022		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1800 MM.	67,45	67,45	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,70	2,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,50	5,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,10	22,25	
				TOTAL PARTIDA			**139,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.023 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 600X300**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.023	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X300 MM.	24,35	24,35	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,60	1,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	66,70	3,34	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,00	13,30	
			TOTAL PARTIDA			**83,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.16.024 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 600X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.024	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X450 MM.	24,94	24,94	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,20	1,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	67,30	3,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,70	13,43	
			TOTAL PARTIDA			**84,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E18.16.025 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 600X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.025	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X600 MM.	25,94	25,94	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,20	1,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	68,40	3,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,80	13,64	
			TOTAL PARTIDA			**85,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.16.026 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 600X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.026	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X750 MM.	31,74	31,74	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,00	1,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	74,40	3,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,10	14,84	
			TOTAL PARTIDA			**92,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.027 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 600X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.027	2,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X900 MM.	38,05	76,10	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,40	3,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	120,50	6,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,60	24,05	
			TOTAL PARTIDA			**150,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.16.028 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.600X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.028	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1050 MM.	44,47	44,47	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,70	1,87	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	88,80	4,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,20	17,71	
			TOTAL PARTIDA			**110,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.029 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.600X1200**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.029	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1200 MM.	50,72	50,72	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,00	2,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	95,30	4,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,10	19,02	
			TOTAL PARTIDA			**119,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.030 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.600X1350**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.030	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1350 MM.	57,13	57,13	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,40	2,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	102,00	5,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,10	20,35	
			TOTAL PARTIDA			**127,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.031 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.600X1500**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.031	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1500 MM.	63,48	63,48	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,80	2,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	108,60	5,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,00	21,66	
			TOTAL PARTIDA			**135,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.16.032 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.600X1650**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.032	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1650 MM.	69,90	69,90	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,20	2,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	115,30	5,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,00	22,99	
			TOTAL PARTIDA			**144,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.16.033 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.600X1800**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 600x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.033	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1800 MM.	76,20	76,20	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,50	3,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	121,80	6,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,90	24,30	
			TOTAL PARTIDA			**152,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.034 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 800X300**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.034	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X300 MM.	30,05	30,05	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,30	1,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	73,80	3,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,50	14,73	
			TOTAL PARTIDA			**92,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.035 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 800X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.035	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X450 MM.	30,68	30,68	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,00	1,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	74,50	3,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,20	14,86	
			TOTAL PARTIDA			**93,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.036 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 800X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.036	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X600 MM.	31,94	31,94	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,20	1,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	75,80	3,79	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,60	15,12	
			TOTAL PARTIDA			**94,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.16.037 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 800X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.037	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X750 MM.	39,55	39,55	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,80	1,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	83,70	4,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,90	16,70	
			TOTAL PARTIDA			**104,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.16.038 *		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPLE 800X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.038	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X900 MM.	47,46	47,46	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,70	1,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	91,90	4,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,50	18,34	
			TOTAL PARTIDA			**114,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.039	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.800X1050**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.039		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1050 MM.	55,36	55,36	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,90	2,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,60	5,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,60	20,25	
				TOTAL PARTIDA			**126,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.040	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.800X1200**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.040		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1200 MM.	63,34	63,34	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,90	2,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	109,90	5,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,40	21,93	
				TOTAL PARTIDA			**137,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.041	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.800X1350**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.041		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1350 MM.	71,48	71,48	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,00	2,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	118,30	5,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,20	23,60	
				TOTAL PARTIDA			**147,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.042	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.800X1500**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.042		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1500 MM.	79,17	79,17	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,70	3,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	126,30	6,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	132,60	25,19	
				TOTAL PARTIDA			**157,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.043	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.800X1650**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.043		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1650 MM.	87,11	87,11	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	89,60	3,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	134,60	6,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	141,30	26,85	
				TOTAL PARTIDA			**168,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E18.16.044	*		**UD**	**COLOC.PANEL ACERO SIMPL.800X1800**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple de 800x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.044		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1800 MM.	94,96	94,96	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,50	3,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	142,70	7,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	149,90	28,48	
				TOTAL PARTIDA			**178,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.045	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 300X300**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003		0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.045		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X300 MM	22,56	22,56	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,80	0,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,00	3,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,20	12,77	
				TOTAL PARTIDA			**79,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.16.046	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 300X450**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.046		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X450 MM	23,18	23,18	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,50	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,90	3,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,20	13,15	
				TOTAL PARTIDA			**82,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.047 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 300X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.047	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X600 MM	24,11	24,11	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,40	1,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	65,60	3,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,90	13,09	
			TOTAL PARTIDA			**81,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.048 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 300X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.048	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X750 MM	29,43	29,43	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,70	1,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	71,20	3,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,70	14,19	
			TOTAL PARTIDA			**88,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E18.16.049 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 300X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,820	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,95	
O00.003	0,820	H.	AYUDANTE	19,87	16,29	
P18.21.049	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X900 MM	35,48	35,48	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,80	1,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	77,40	3,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,30	15,45	
			TOTAL PARTIDA			**96,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.16.050 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV300X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.050	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1050MM	41,32	41,32	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,60	1,74	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	84,70	4,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,90	16,89	
			TOTAL PARTIDA			**105,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.051 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV300X1200**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.051	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1200MM	47,20	47,20	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,50	1,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	90,80	4,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,30	18,11	
			TOTAL PARTIDA			**113,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.052 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV300X1350**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.052	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1350MM	53,16	53,16	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,40	2,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	97,00	4,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,90	19,36	
			TOTAL PARTIDA			**121,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E18.16.053 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV300X1500**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.053	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1500MM	59,07	59,07	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,30	2,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	103,10	5,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,30	20,58	
			TOTAL PARTIDA			**128,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.16.054 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV300X1650**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.054	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1650MM	64,94	64,94	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,20	2,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	109,30	5,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,70	21,79	
			TOTAL PARTIDA			**136,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.055 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV300X1800**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 300x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.055	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1800MM	70,80	70,80	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,10	2,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	115,30	5,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,10	23,01	
			TOTAL PARTIDA			**144,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E18.16.056 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 500X300**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.056	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X300 MM	32,76	32,76	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,00	1,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	75,80	3,79	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,60	15,12	
			TOTAL PARTIDA			**94,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.057 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 500X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.057	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X450 MM	33,52	33,52	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,80	1,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	76,60	3,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,40	15,28	
			TOTAL PARTIDA			**95,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.16.058 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 500X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.058	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X600 MM	34,83	34,83	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,10	1,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	77,90	3,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,80	15,54	
			TOTAL PARTIDA			**97,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.059	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 500X750**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003		0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.059		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X750 MM	42,64	42,64	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,90	1,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,10	4,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,40	17,18	
				TOTAL PARTIDA			**107,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.060	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 500X900**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003		0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.060		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X900 MM	51,17	51,17	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,130	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,40	2,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,90	4,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,70	18,94	
				TOTAL PARTIDA			**118,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.061	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV500X1050**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.061		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1050MM	59,70	59,70	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,20	2,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,20	5,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,50	21,00	
				TOTAL PARTIDA			**131,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.062	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV500X1200**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.062		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1200MM	68,21	68,21	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,70	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,10	5,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,80	22,76	
				TOTAL PARTIDA			**142,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.063	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV500X1350**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.063		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1350MM	76,80	76,80	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,30	3,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,00	6,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,20	24,55	
				TOTAL PARTIDA			**153,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.064	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV500X1500**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.064		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1500MM	85,23	85,23	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	87,80	3,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,80	6,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,40	26,30	
				TOTAL PARTIDA			**164,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.065	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV500X1650**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.065		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1650MM	93,82	93,82	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,40	3,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	140,70	7,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	147,80	28,08	
				TOTAL PARTIDA			**175,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.066	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV500X1800**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 500x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.066		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1800MM	102,31	102,31	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	104,80	4,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	149,50	7,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,00	29,83	
				TOTAL PARTIDA			**186,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.067 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 600X300**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.067	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X300MM	36,52	36,52	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,10	1,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	81,10	4,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,20	16,19	
			TOTAL PARTIDA			**101,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.16.068 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 600X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.068	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X450MM	37,14	37,14	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,70	1,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	81,80	4,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,90	16,32	
			TOTAL PARTIDA			**102,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E18.16.069 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 600X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.069	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X600MM	38,76	38,76	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,30	1,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	83,50	4,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,60	16,64	
			TOTAL PARTIDA			**104,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E18.16.070 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 600X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.070	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X750MM	48,47	48,47	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,00	2,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	93,60	4,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,20	18,66	
			TOTAL PARTIDA			**116,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.071 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 600X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.071	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X900MM	58,04	58,04	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,60	2,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	103,50	5,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,70	20,65	
			TOTAL PARTIDA			**129,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.16.072 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV600X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.072	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1050MM	67,91	67,91	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,40	2,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	114,90	5,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,70	22,93	
			TOTAL PARTIDA			**143,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.16.073 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV600X1200**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.073	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1200MM	77,37	77,37	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,90	3,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	124,80	6,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	131,00	24,89	
			TOTAL PARTIDA			**155,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E18.16.074 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV600X1350**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.074	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1350MM	87,04	87,04	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	89,60	3,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	134,80	6,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	141,60	26,90	
			TOTAL PARTIDA			**168,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.075	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV600X1500**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.075		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1500MM	96,71	96,71	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,20	3,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	144,90	7,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,10	28,90	
				TOTAL PARTIDA			**181,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.076	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV600X1650**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.076		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1650MM	106,42	106,42	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	109,00	4,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	155,00	7,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	162,70	30,91	
				TOTAL PARTIDA			**193,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.077	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV600X1800**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 600x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.077		1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1800MM	116,09	116,09	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,60	4,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,00	8,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,30	32,93	
				TOTAL PARTIDA			**206,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.078	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 800X300**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.078		1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X300MM	44,93	44,93	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,50	1,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,00	4,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,60	18,16	
				TOTAL PARTIDA			**113,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.079 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 800X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.079	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X450MM	45,93	45,93	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,50	1,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	92,10	4,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,70	18,37	
			TOTAL PARTIDA			**115,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.080 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 800X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.080	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X600MM	47,85	47,85	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,40	2,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	94,10	4,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,80	18,77	
			TOTAL PARTIDA			**117,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.081 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 800X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.081	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X750MM	59,73	59,73	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,30	2,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	106,40	5,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,70	21,22	
			TOTAL PARTIDA			**132,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.16.082 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV 800X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.082	1,000	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X900MM	71,71	71,71	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,20	2,97	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	118,90	5,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,80	23,71	
			TOTAL PARTIDA			**148,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.083 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV800X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.083	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1050MM	83,66	83,66	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,20	3,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	132,50	6,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	139,10	26,43	
			TOTAL PARTIDA			**165,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.16.084 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV800X1200**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.084	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1200MM	95,63	95,63	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,20	3,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	144,90	7,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,20	28,92	
			TOTAL PARTIDA			**181,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.085 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV800X1350**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.085	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1350MM	107,59	107,59	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,10	4,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	157,40	7,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	165,20	31,39	
			TOTAL PARTIDA			**196,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.16.086 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV800X1500**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.086	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1500MM	119,54	119,54	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	122,10	4,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	169,80	8,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,30	33,88	
			TOTAL PARTIDA			**212,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.087 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV800X1650**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.087	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1650MM	131,54	131,54	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	134,10	5,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	182,30	9,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	191,40	36,37	
			TOTAL PARTIDA			**227,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.088 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.SIMP.CONV800X1800**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero simple convector de 800x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.088	1,000	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1800MM	140,53	140,53	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	143,10	5,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	191,60	9,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	201,20	38,23	
			TOTAL PARTIDA			**239,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.16.089 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 300X300**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.089	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X300MM	47,34	47,34	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	91,30	4,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,80	18,20	
			TOTAL PARTIDA			**114,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E18.16.090 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 300X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.090	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X450MM	48,35	48,35	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,60	2,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	92,30	4,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,90	18,41	
			TOTAL PARTIDA			**115,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.091 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 300X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.091	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X600MM	50,39	50,39	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,70	2,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	94,40	4,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,20	18,85	
			TOTAL PARTIDA			**118,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.16.092 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 300X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.092	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X750MM	61,78	61,78	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,10	2,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	106,30	5,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,60	21,20	
			TOTAL PARTIDA			**132,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E18.16.093 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 300X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,840	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,39	
O00.003	0,840	H.	AYUDANTE	19,87	16,69	
P18.21.093	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X900MM	74,05	74,05	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,140	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,59	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,30	3,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,00	5,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,00	23,75	
			TOTAL PARTIDA			**148,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.16.094 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV300X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.094	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1050MM	86,39	86,39	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,70	3,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	133,10	6,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	139,70	26,54	
			TOTAL PARTIDA			**166,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.095 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV300X1200**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.095	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1200MM	98,79	98,79	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,10	4,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	145,90	7,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	153,20	29,11	
			TOTAL PARTIDA			**182,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.096 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV300X1350**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.096	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1350MM	111,13	111,13	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,40	4,54	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	158,80	7,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	166,70	31,67	
			TOTAL PARTIDA			**198,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.097 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV300X1500**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.097	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1500MM	123,44	123,44	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,70	5,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	171,60	8,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	180,20	34,24	
			TOTAL PARTIDA			**214,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.098 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV300X1650**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.098	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1650MM	135,85	135,85	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	138,10	5,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	184,50	9,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	193,70	36,80	
			TOTAL PARTIDA			**230,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.099	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV300X1800**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 300x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.099		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1800MM	148,11	148,11	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	150,40	6,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	197,20	9,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	207,10	39,35	
				TOTAL PARTIDA			**246,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.16.100	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 500X300**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.100		1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X300MM	67,09	67,09	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,40	2,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,00	5,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,60	22,53	
				TOTAL PARTIDA			**141,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.16.101	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 500X450**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.101		1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X450MM	68,55	68,55	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,80	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,50	5,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,20	22,84	
				TOTAL PARTIDA			**143,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.16.102	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 500X600**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.102		1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X600MM	71,46	71,46	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,70	2,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,50	5,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,40	23,45	
				TOTAL PARTIDA			**146,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.103 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 500X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.103	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X750MM	88,48	88,48	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,80	3,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	135,20	6,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,00	26,98	
			TOTAL PARTIDA			**168,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.16.104 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 500X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.21.104	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X900MM	106,13	106,13	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,40	4,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	153,60	7,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,30	30,65	
			TOTAL PARTIDA			**191,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.16.105 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV500X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.105	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1050MM	123,83	123,83	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,40	5,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	173,40	8,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,10	34,60	
			TOTAL PARTIDA			**216,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.106 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV500X1200**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.106	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1200MM	141,50	141,50	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	144,00	5,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	191,80	9,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	201,40	38,27	
			TOTAL PARTIDA			**239,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.107	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV500X1350**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.107		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1350MM	159,14	159,14	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	161,70	6,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	210,10	10,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	220,70	41,93	
				TOTAL PARTIDA			**262,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.108	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV500X1500**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.108		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1500MM	176,76	176,76	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	179,30	7,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	228,50	11,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	239,90	45,58	
				TOTAL PARTIDA			**285,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.109	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV500X1650**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.109		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1650MM	194,50	194,50	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	197,00	7,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	246,90	12,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	259,30	49,27	
				TOTAL PARTIDA			**308,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.110	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV500X1800**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 500x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.110		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1800MM	212,23	212,23	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	214,80	8,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	265,40	13,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	278,60	52,93	
				TOTAL PARTIDA			**331,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.111 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 600X300**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.111	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X300MM	74,45	74,45	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,00	3,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	122,10	6,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,20	24,36	
			TOTAL PARTIDA			**152,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.16.112 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 600X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.112	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.600X450MM	76,05	76,05	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,60	3,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	123,70	6,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,90	24,68	
			TOTAL PARTIDA			**154,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.113 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 600X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.113	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.600X600MM	79,26	79,26	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,80	3,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	127,10	6,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,40	25,35	
			TOTAL PARTIDA			**158,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.16.114 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 600X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.114	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.600X750MM	99,02	99,02	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,60	4,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	147,60	7,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	155,00	29,45	
			TOTAL PARTIDA			**184,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.115	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 600X900**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x900 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003		0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.21.115		1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.600X900MM	118,91	118,91	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,160	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	121,40	4,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	168,30	8,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	176,70	33,57	
				TOTAL PARTIDA			**210,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.116	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV600X1050**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.116		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1050MM	138,77	138,77	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	141,30	5,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	190,10	9,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	199,60	37,92	
				TOTAL PARTIDA			**237,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.16.117	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV600X1200**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.117		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1200MM	158,57	158,57	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	161,10	6,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	210,70	10,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	221,20	42,03	
				TOTAL PARTIDA			**263,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E18.16.118	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV600X1350**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.118		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1350MM	178,43	178,43	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	181,00	7,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	231,40	11,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	242,90	46,15	
				TOTAL PARTIDA			**289,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.119	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV600X1500**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.119		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1500MM	198,21	198,21	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	200,70	8,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	251,90	12,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	264,50	50,26	
				TOTAL PARTIDA			**314,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.120	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV600X1650**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.120		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1650MM	218,08	218,08	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	220,60	8,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	272,60	13,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	286,20	54,38	
				TOTAL PARTIDA			**340,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.121	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV600X1800**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 600x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.121		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1800MM	237,90	237,90	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	240,40	9,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	293,20	14,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	307,90	58,50	
				TOTAL PARTIDA			**366,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.122	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 800X300**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x300 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.122		1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X300MM	86,39	86,39	
P18.94.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001		0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,90	3,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	135,60	6,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,40	27,06	
				TOTAL PARTIDA			**169,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.123 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 800X450**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x450 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.123	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X450MM	88,22	88,22	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,80	3,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	137,50	6,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,40	27,44	
			TOTAL PARTIDA			**171,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.16.124 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 800X600**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x600 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.124	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X600MM	91,93	91,93	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,50	3,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	141,40	7,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	148,50	28,22	
			TOTAL PARTIDA			**176,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.125 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 800X750**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x750 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.125	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X750MM	114,72	114,72	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,30	4,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	165,10	8,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,40	32,95	
			TOTAL PARTIDA			**206,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.16.126 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV 800X900**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x900 mm., incluso anclajes necesario, en funcionamiento.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.21.126	1,000	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X900MM	137,93	137,93	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
E00.03.001	0,170	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,58	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	140,50	5,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	189,20	9,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	198,70	37,75	
			TOTAL PARTIDA			**236,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.127 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV800X1050**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x1050 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,920	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,14	
O00.003	0,920	H.	AYUDANTE	19,87	18,28	
P18.21.127	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1050MM	160,75	160,75	
P18.94.001	2,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,78	
E00.03.001	0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	163,50	6,54	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	214,40	10,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	225,10	42,77	
			TOTAL PARTIDA			**267,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.128 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV800X1200**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x1200 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,920	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,14	
O00.003	0,920	H.	AYUDANTE	19,87	18,28	
P18.21.128	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1200MM	185,21	185,21	
P18.94.001	2,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,78	
E00.03.001	0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,00	7,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	239,80	11,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	251,80	47,84	
			TOTAL PARTIDA			**299,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.16.129 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV800X1350**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x1350 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,920	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,14	
O00.003	0,920	H.	AYUDANTE	19,87	18,28	
P18.21.129	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1350MM	206,71	206,71	
P18.94.001	2,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,78	
E00.03.001	0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	209,50	8,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	262,20	13,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	275,30	52,31	
			TOTAL PARTIDA			**327,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.16.130 *		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV800X1500**			
			Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x1500 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001	0,920	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,14	
O00.003	0,920	H.	AYUDANTE	19,87	18,28	
P18.21.130	1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1500MM	229,72	229,72	
P18.94.001	2,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,78	
E00.03.001	0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	232,50	9,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	286,10	14,31	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	300,40	57,08	
			TOTAL PARTIDA			**357,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.16.131	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV800X1650**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x1650 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,920	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,14	
O00.003		0,920	H.	AYUDANTE	19,87	18,28	
P18.21.131		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1650MM	252,32	252,32	
P18.94.001		2,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,78	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	255,10	10,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	309,60	15,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	325,10	61,77	
				TOTAL PARTIDA			**386,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.16.132	*		**UD**	**COLOC.PANEL AC.DOBL.CONV800X1800**			
				Ud. Instalación de panel de radiación de chapa de acero doble convector de 800x1800 mm., incluso anclajes necesarios, en funcionamiento.			
O00.001		0,920	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,14	
O00.003		0,920	H.	AYUDANTE	19,87	18,28	
P18.21.132		1,000	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1800MM	274,95	274,95	
P18.94.001		2,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,78	
E00.03.001		0,180	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	5,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	277,70	11,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	333,20	16,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	349,80	66,46	
				TOTAL PARTIDA			**416,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.16.133	*		**UD**	**COLOCACION PANEL RADIADOR EXISTE**			
				Ud. Instalación de panel simple, simple convector o doble convector existente, con aportación de pequeño material.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P18.94.001		2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,30	1,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,20	7,64	
				TOTAL PARTIDA			**47,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.17.001	*		**UD**	**COLOCACION UNITERMO UL-210**			
				Ud. Instalación de unitermo tipo Roca modelo UL-210 o similar, para una presión máxima de trabajo de 8 Kg/cm2. con un motor a 1400 rpm. y corriente de 220-380 V., incluso montaje y desmontaje de andamios necesarios para su instalación, en funcionamiento.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.22.001		1,000	UD	UNITERMO UL-210	451,67	451,67	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.05.001		6,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	79,74	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	453,70	18,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	619,20	30,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	650,10	123,52	
				TOTAL PARTIDA			**773,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.17.002	*		**UD**	**COLOCACION UNITERMO UL-212**			
				Ud. Instalación de unitermo tipo Roca modelo UL-212 o similar, para una presión máxima de trabajo de 8 Kg/cm2. con un motor a 1400 rpm. y corriente de 220-380 V., incluso montaje y desmontaje de andamios necesarios para su instalación, en funcionamiento.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.22.002		1,000	UD	UNITERMO UL-212	524,91	524,91	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.05.001		6,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	79,74	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	526,90	21,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	695,30	34,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	730,10	138,72	
				TOTAL PARTIDA			**868,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.17.003	*		**UD**	**COLOCACION UNITERMO UL-214**			
				Ud. Instalación de unitermo tipo Roca modelo UL-214 o similar, para una presión máxima de trabajo de 8 Kg/cm2. con un motor a 1400 rpm. y corriente de 220-380 V., incluso montaje y desmontaje de andamios necesarios para su instalación, en funcionamiento.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P18.22.003		1,000	UD	UNITERMO UL-214	629,09	629,09	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.05.001		6,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	79,74	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	631,10	25,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	814,10	40,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	854,80	162,41	
				TOTAL PARTIDA			**1.017,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.17.004	*		**UD**	**COLOCACION UNITERMO UL-215**			
				Ud. Instalación de unitermo tipo Roca modelo UL-215 o similar, para una presión máxima de trabajo de 8 Kg/cm2. con un motor a 1400 rpm. y corriente de 220-380 V., incluso montaje y desmontaje de andamios necesarios para su instalación, en funcionamiento.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P18.22.004		1,000	UD	UNITERMO UL-215	753,60	753,60	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.05.001		6,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	79,74	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	755,60	30,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	943,60	47,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	990,80	188,25	
				TOTAL PARTIDA			**1.179,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.17.005	*		**UD**	**COLOCACION UNITERMO UL-217**			
				Ud. Instalación de unitermo tipo Roca modelo UL-217 o similar, para una presión máxima de trabajo de 8 Kg/cm2. con un motor a 1400 rpm. y corriente de 220-380 V., incluso montaje y desmontaje de andamios necesarios para su instalación, en funcionamiento.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P18.22.005		1,000	UD	UNITERMO UL-217	934,26	934,26	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.05.001		6,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	79,74	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	936,30	37,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.131,50	56,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.188,10	225,74	
				TOTAL PARTIDA			**1.413,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.18.001	*		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 3/8"**			
				Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 3/8" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.23.001		1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 3/8"	5,31	5,31	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,10	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,10	3,82	
				TOTAL PARTIDA			**23,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.18.002	*		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 1/2"**			
				Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 1/2" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.23.002		1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 1/2"	6,67	6,67	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,50	1,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,60	4,10	
				TOTAL PARTIDA			**25,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.18.003	*		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 3/4"**			
				Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 3/4" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.23.003		1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 3/4"	7,39	7,39	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,40	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,40	1,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,50	4,66	
				TOTAL PARTIDA			**29,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.004 *		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 1"**			
			Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 1" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.23.004	1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 1"	11,47	11,47	
P18.94.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,00	0,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,20	1,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,70	6,02	
			TOTAL PARTIDA			**37,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.18.005 *		**ML**	**COLOCAC. TUBO NEGRO DIN Ø 1 1/4"**			
			Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 1 1/4" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P18.23.005	1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 1 1/4"	13,98	13,98	
P18.94.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,50	0,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	34,90	1,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,70	6,97	
			TOTAL PARTIDA			**43,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.18.006 *		**ML**	**COLOCAC. TUBO NEGRO DIN Ø 1 1/2"**			
			Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 1 1/2" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.23.006	1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 1 1/2"	15,71	15,71	
P18.94.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,20	0,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,90	2,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,90	8,15	
			TOTAL PARTIDA			**51,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E18.18.007 *		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 2"**			
			Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 2" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.23.007	1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 2"	22,83	22,83	
P18.94.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,40	0,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	54,60	2,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,30	10,89	
			TOTAL PARTIDA			**68,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.008 *		**ML**	**COLOCAC. TUBO NEGRO DIN Ø 2 1/2"**			
			Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 2 1/2" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.23.008	1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 2 1/2"	29,00	29,00	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,00	1,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	67,80	3,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,20	13,53	
			TOTAL PARTIDA			**84,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.18.009 *		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 3"**			
			Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 3" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.23.009	1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 3"	38,37	38,37	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,40	1,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	77,50	3,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,40	15,47	
			TOTAL PARTIDA			**96,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.18.010 *		**ML**	**COLOCAC. TUBO NEGRO DIN Ø 3 1/2"**			
			Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 3 1/2" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003	0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P18.23.010	1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 3 1/2"	50,54	50,54	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,10	2,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	94,90	4,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,60	18,92	
			TOTAL PARTIDA			**118,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.18.011 *		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 4"**			
			Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 4" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001	1,190	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,05	
O00.003	1,190	H.	AYUDANTE	19,87	23,65	
P18.23.011	1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 4"	57,57	57,57	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,10	2,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	112,20	5,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,80	22,38	
			TOTAL PARTIDA			**140,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.012	*		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 5"**			
				Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 5" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001		1,310	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,68	
O00.003		1,310	H.	AYUDANTE	19,87	26,03	
P18.23.012		1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 5"	79,03	79,03	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,10	3,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	140,10	7,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	147,10	27,95	
				TOTAL PARTIDA			**175,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.18.013	*		**ML**	**COLOCACION TUBO NEGRO DIN Ø 6"**			
				Ml. Colocación de tubería de acero negro DIN 2440 de 6" de diámetro, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, soldadura, etc., en funcionamiento.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.23.013		1,000	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 6"	95,11	95,11	
P18.94.001		3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,70	3,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	169,40	8,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	177,90	33,80	
				TOTAL PARTIDA			**211,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.18.014	*		**UD**	**COLOCAC. CURVA FORJ. SOLD. Ø 2"**			
				Ud. Colocación de curva forjada para soldar de 2" de diámetro, incluso soldadura.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.26.001		1,000	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 2"	6,38	6,38	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,40	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,60	2,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,10	10,28	
				TOTAL PARTIDA			**64,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.18.015	*		**UD**	**COLOC. CURVA FORJ.SOLD. Ø 2 1/2"**			
				Ud. Colocación de curva forjada para soldar de 2 1/2" de diámetro, incluso soldadura.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.26.002		1,000	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 21/2"	7,51	7,51	
P18.94.001		3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,40	2,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,30	11,46	
				TOTAL PARTIDA			**71,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.016	*		**UD**	**COLOC. CURVA FORJ. SOLD. Ø 3"**			
				Ud. Colocación de curva forjada para soldar de 3" de diámetro, incluso soldadura.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.26.003		1,000	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 3"	14,01	14,01	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,10	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,90	3,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,30	13,74	
				TOTAL PARTIDA			**86,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E18.18.017	*		**UD**	**COLOC. CURVA FORJ.SOLD. Ø 3 1/2"**			
				Ud. Colocación de curva forjada para soldar de 3 1/2" de diámetro, incluso soldadura.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.26.004		1,000	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 31/2"	20,64	20,64	
P18.94.001		4,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,55	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,20	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,50	4,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,50	16,06	
				TOTAL PARTIDA			**100,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.18.018	*		**UD**	**COLOC. CURVA FORJ. SOLD. Ø 4"**			
				Ud. Colocación de curva forjada para soldar de 4" de diámetro, incluso soldadura.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.26.005		1,000	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 4"	29,72	29,72	
P18.94.001		4,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,55	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,30	1,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,10	4,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,80	18,77	
				TOTAL PARTIDA			**117,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.18.019	*		**UD**	**COLOC. CURVA FORJ. SOLD. Ø 5"**			
				Ud. Colocación de curva forjada para soldar de 5" de diámetro, incluso soldadura.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.26.006		1,000	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 5"	37,88	37,88	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,90	1,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,30	5,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,70	21,41	
				TOTAL PARTIDA			**134,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.020	*		**UD**	**COLOC. CURVA FORJ. SOLD. Ø 6"**			
				Ud. Colocación de curva forjada para soldar de 6" de diámetro, incluso soldadura.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.26.007		1,000	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 6"	57,28	57,28	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,30	2,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	132,70	6,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	139,30	26,47	
				TOTAL PARTIDA			**165,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.18.021	*		**UD**	**COLOC. COMPENS. DILATAC.BRIDA 32**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación con brida de 32 mm. de diámetro, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.26.008		1,000	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 32 MM	50,05	50,05	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,10	2,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,00	4,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,80	19,34	
				TOTAL PARTIDA			**121,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E18.18.022	*		**UD**	**COLOC. COMPENS. DILATAC.BRIDA 40**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación con brida de 40 mm. de diámetro, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.26.009		1,000	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 40 MM	51,27	51,27	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,30	2,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,20	4,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,10	19,59	
				TOTAL PARTIDA			**122,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.18.023	*		**UD**	**COLOC. COMPENS. DILATAC.BRIDA 50**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación con brida de 50 mm. de diámetro, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.26.010		1,000	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 50 MM	58,59	58,59	
P18.94.001		3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,10	2,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	110,60	5,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,10	22,06	
				TOTAL PARTIDA			**138,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.024	*		**UD**	**COLOC. COMPENS. DILATAC.BRIDA 65**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación con brida de 65 mm. de diámetro, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.26.011		1,000	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 65 MM	68,77	68,77	
P18.94.001		3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,30	2,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	121,10	6,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,20	24,17	
				TOTAL PARTIDA			**151,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.18.025	*		**UD**	**COLOC. COMPENS. DILATAC.BRIDA 80**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación con brida de 80 mm. de diámetro, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.26.012		1,000	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 80 MM	74,05	74,05	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,10	3,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,30	6,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,90	26,20	
				TOTAL PARTIDA			**164,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E18.18.026	*		**UD**	**COLOC. COMPENS.DILATAC.BRIDA 100**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación con brida de 100 mm. de diámetro, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.26.013		1,000	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 100MM	92,78	92,78	
P18.94.001		4,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,55	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,30	3,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	155,50	7,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	163,30	31,03	
				TOTAL PARTIDA			**194,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.18.027	*		**UD**	**COLOC. COMPENS.DILATAC.BRIDA 125**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación con brida de 125 mm. de diámetro, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.26.014		1,000	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 125MM	121,26	121,26	
P18.94.001		4,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,55	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,80	5,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	185,10	9,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	194,40	36,94	
				TOTAL PARTIDA			**231,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.028	*		**UD**	**COLOC.COMPENS.DILATAC.ROSCA 3/4"**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación a rosca de 3/4" de diámetro, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.26.015		1,000	UD	COMPENSAD. DILATACION ROSCA 3/4"	26,45	26,45	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,50	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,30	3,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,80	14,02	
				TOTAL PARTIDA			**87,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.029	*		**UD**	**COLOC. COMPENS. DILATAC.ROSCA 1"**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación de acero a rosca de 1" de diámetro, para una presión de trabajo de 15 bar. y de rotura 50 bar., y una temperatura de trabajo de -10º a +105º, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.26.016		1,000	UD	COMPENSAD. DILATACION ROSCA 1"	27,88	27,88	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,90	1,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,80	3,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,40	14,33	
				TOTAL PARTIDA			**89,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.030	*		**UD**	**COLOC.COMPENS.DILAT.ROSCA 1 1/4"**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación de acero a rosca de 1 1/4" de diámetro, para una presión de trabajo de 15 bar. y de rotura 50 bar., y una temperatura de trabajo de -10º a +105º, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.26.017		1,000	UD	COMPENSAD.DILATACION ROSCA 11/4"	34,58	34,58	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,60	1,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	83,00	4,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,10	16,55	
				TOTAL PARTIDA			**103,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.031	*		**UD**	**COLOC.COMPENS.DILAT.ROSCA 1 1/2"**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación de acero a rosca de 1 1/2" de diámetro, para una presión de trabajo de 15 bar. y de rotura 50 bar., y una temperatura de trabajo de -10º a +105º, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.26.018		1,000	UD	COMPENSAD.DILATACION ROSCA 11/2"	40,49	40,49	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,50	1,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,10	4,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,60	17,78	
				TOTAL PARTIDA			**111,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.18.032	*		**UD**	**COLOC. COMPENS. DILATAC.ROSCA 2"**			
				Ud. Instalación de compensador de dilatación de acero a rosca de 2" de diámetro, para una presión de trabajo de 15 bar. y de rotura 50 bar., y una temperatura de trabajo de -10º a +105º, para tuberías de hierro negro de la instalación de calefacción, en funcionamiento.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.26.019		1,000	UD	COMPENSAD. DILATACION ROSCA 2"	48,02	48,02	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,00	1,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,10	5,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,20	20,18	
				TOTAL PARTIDA			**126,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.19.001	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø13 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 13 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.24.001		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 13 MM. 1,5E	5,90	5,90	
P18.90.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	7,21	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,10	0,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,30	1,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,70	5,64	
				TOTAL PARTIDA			**35,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.19.002	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø15 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 15 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.24.002		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 15 MM. 1,5E	12,51	12,51	
P18.90.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	7,21	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,70	0,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,10	1,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,90	7,01	
				TOTAL PARTIDA			**43,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.003	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø18 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 18 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.003		0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P18.24.003		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 18 MM. 1,5E	7,72	7,72	
P18.90.001		1,100	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	7,93	
P18.94.001		2,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,80	0,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,80	1,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,40	6,35	
				TOTAL PARTIDA			**39,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.19.004	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø19 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 19 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.003		0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P18.24.004		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 19 MM. 1,5E	15,18	15,18	
P18.90.001		1,100	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	7,93	
P18.94.001		2,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,20	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,60	1,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,60	7,90	
				TOTAL PARTIDA			**49,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.19.005	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø20 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 20 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,320	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,00	
O00.003		0,320	H.	AYUDANTE	19,87	6,36	
P18.24.005		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 20 MM. 1,5E	15,96	15,96	
P18.90.001		1,100	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	7,93	
P18.94.001		2,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,00	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,40	2,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,40	8,06	
				TOTAL PARTIDA			**50,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.006 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø23 MM 1,5 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 23 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.24.006	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 23 MM. 1,5E	18,80	18,80	
P18.90.001	1,250	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	9,01	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,10	1,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	45,90	2,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,20	9,16	
			TOTAL PARTIDA			**57,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.19.007 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø25 MM 1,5 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 25 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.24.007	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 25 MM. 1,5E	19,75	19,75	
P18.90.001	1,250	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	9,01	
P18.94.001	2,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,00	1,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	49,00	2,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,40	9,77	
			TOTAL PARTIDA			**61,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.19.008 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø28 MM 1,5 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 28 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001	0,420	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,19	
O00.003	0,420	H.	AYUDANTE	19,87	8,35	
P18.24.008	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 28 MM. 1,5E	23,09	23,09	
P18.90.001	1,350	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	9,73	
P18.94.001	2,350	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,37	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,20	1,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	54,10	2,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,90	10,81	
			TOTAL PARTIDA			**67,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.009 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø30 MM 1,5 E**			
			Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 30 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001	0,420	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,19	
O00.003	0,420	H.	AYUDANTE	19,87	8,35	
P18.24.009	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 30 MM. 1,5E	23,73	23,73	
P18.90.001	1,350	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	9,73	
P18.94.001	2,350	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,37	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,80	1,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	54,80	2,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,50	10,93	
			TOTAL PARTIDA			**68,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.19.010 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø33 MM 1,5 E**			
			Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 33 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003	0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P18.24.010	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 33 MM. 1,5E	25,38	25,38	
P18.90.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	10,82	
P18.94.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,70	1,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	60,30	3,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,40	12,05	
			TOTAL PARTIDA			**75,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E18.19.011 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø35 MM 1,5 E**			
			Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 35 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001	0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003	0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P18.24.011	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 35 MM. 1,5E	38,76	38,76	
P18.90.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	10,82	
P18.94.001	2,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,63	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,20	2,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	75,60	3,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,40	15,09	
			TOTAL PARTIDA			**94,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.012 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø38 MM 1,5 E**			
			Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 38 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.24.012	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 38 MM. 1,5E	39,60	39,60	
P18.90.001	1,600	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	11,54	
P18.94.001	2,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,73	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,90	2,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	79,00	3,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,00	15,77	
			TOTAL PARTIDA			**98,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.19.013 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø43 MM 1,5 E**			
			Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 43 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001	0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003	0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P18.24.013	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 43 MM. 1,5E	40,64	40,64	
P18.90.001	1,600	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	11,54	
P18.94.001	2,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,83	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,00	2,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	83,10	4,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,30	16,59	
			TOTAL PARTIDA			**103,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.19.014 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø51 MM 1,5 E**			
			Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 51 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.24.014	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 51 MM. 1,5E	43,76	43,76	
P18.90.001	1,700	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	12,26	
P18.94.001	2,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,93	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,00	2,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	90,50	4,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,10	18,07	
			TOTAL PARTIDA			**113,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.015	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø53 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 53 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,770	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,86	
O00.003		0,770	H.	AYUDANTE	19,87	15,30	
P18.24.015		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 53 MM. 1,5E	45,85	45,85	
P18.90.001		1,700	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	12,26	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,10	2,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,70	4,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,50	19,10	
				TOTAL PARTIDA			**119,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.19.016	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø63 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 63 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.24.016		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 63 MM. 1,5E	54,18	54,18	
P18.90.001		1,800	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	12,98	
P18.94.001		3,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,30	2,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,60	5,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,00	21,66	
				TOTAL PARTIDA			**135,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.19.017	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø73 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 73 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,870	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,04	
O00.003		0,870	H.	AYUDANTE	19,87	17,29	
P18.24.017		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 73 MM. 1,5E	60,44	60,44	
P18.90.001		1,950	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	14,06	
P18.94.001		3,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,80	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,30	5,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,10	23,39	
				TOTAL PARTIDA			**146,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.018	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø76 MM 1,5 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 76 mm. y con un espesor de pared de 1,50 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.24.018		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 76 MM. 1,5E	63,56	63,56	
P18.90.001		2,100	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	15,14	
P18.94.001		3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,20	3,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,10	6,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,30	24,57	
				TOTAL PARTIDA			**153,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.019	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 44 MM 2 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 44 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		0,770	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,86	
O00.003		0,770	H.	AYUDANTE	19,87	15,30	
P18.24.019		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 44 MM. 2 E	45,85	45,85	
P18.90.001		1,700	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	12,26	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,10	2,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,70	4,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,50	19,10	
				TOTAL PARTIDA			**119,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.020	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 84 MM 2 E**			
				Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 84 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.			
O00.001		1,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,52	
O00.003		1,120	H.	AYUDANTE	19,87	22,25	
P18.24.020		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 84 MM. 2 E	87,53	87,53	
P18.90.001		2,350	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	16,94	
P18.94.001		3,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,74	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,20	4,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	159,30	7,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	167,30	31,79	
				TOTAL PARTIDA			**199,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.021	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 104 MM 2 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 104 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001		1,190	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,05	
O00.003		1,190	H.	AYUDANTE	19,87	23,65	
P18.24.021		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 104 MM. 2 E	108,37	108,37	
P18.90.001		2,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	18,03	
P18.94.001		3,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	130,30	5,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	185,30	9,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	194,50	36,96	
				TOTAL PARTIDA			**231,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.19.022	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 129 MM 2 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 129 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001		1,310	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,68	
O00.003		1,310	H.	AYUDANTE	19,87	26,03	
P18.24.022		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 129 MM. 2 E	130,25	130,25	
P18.90.001		2,700	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	19,47	
P18.94.001		4,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,34	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,10	6,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	214,90	10,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	225,70	42,88	
				TOTAL PARTIDA			**268,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.19.023	*		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 154 MM 2 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 154 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.24.023		1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 154 MM. 2 E	156,30	156,30	
P18.90.001		3,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	21,63	
P18.94.001		4,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,75	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	182,70	7,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	256,80	12,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	269,60	51,22	
				TOTAL PARTIDA			**320,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.024 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 204 MM 2 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 204 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001	1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.003	1,900	H.	AYUDANTE	19,87	37,75	
P18.24.024	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 204 MM. 2 E	208,40	208,40	
P18.90.001	3,300	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	23,79	
P18.94.001	5,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	237,40	9,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	326,30	16,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	342,60	65,09	
			TOTAL PARTIDA			**407,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.025 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 254 MM 2 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 254 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001	2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
O00.003	2,100	H.	AYUDANTE	19,87	41,73	
P18.24.025	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 254 MM. 2 E	260,50	260,50	
P18.90.001	3,700	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	26,68	
P18.94.001	5,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,86	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	293,00	11,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	392,50	19,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	412,10	78,30	
			TOTAL PARTIDA			**490,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.026 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 304 MM 2 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 304 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001	2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.003	2,400	H.	AYUDANTE	19,87	47,69	
P18.24.026	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 304 MM. 2 E	333,44	333,44	
P18.90.001	4,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	28,84	
P18.94.001	6,600	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,67	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	369,00	14,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	483,90	24,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	508,10	96,54	
			TOTAL PARTIDA			**604,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.19.027 *		**ML**	**COLOC. TUBO AC.INOX.Ø 354 MM 2 E** ***Ml. Colocación de tubería de acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior 354 mm. y con un espesor de pared de 2 mm., incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales y soldadura de acero inoxidable, en funcionamiento.***			
O00.001	2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003	2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P18.24.027	1,000	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 354 MM. 2 E	395,96	395,96	
P18.90.001	4,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21	32,45	
P18.94.001	7,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,58	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	436,00	17,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	570,40	28,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	598,90	113,79	
			TOTAL PARTIDA			**712,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.20.001 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIET.RETICUL. Ø 20** ***Ml. Colocación de tubería de polietileno reticulado de 20 mm. de diámetro, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales de latón, en funcionamiento.***			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.25.001	1,000	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 20	1,96	1,96	
P18.91.001	0,700	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIETILE	2,64	1,85	
P18.94.001	0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,30	0,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,30	3,86	
			TOTAL PARTIDA			**24,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E18.20.002 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIET.RETICUL. Ø 25** ***Ml. Colocación de tubería de polietileno reticulado de 25 mm. de diámetro, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales de latón, en funcionamiento.***			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.25.002	1,000	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 25	2,96	2,96	
P18.91.001	0,850	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIETILE	2,64	2,24	
P18.94.001	0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,00	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20,90	1,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
			TOTAL PARTIDA			**26,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E18.20.003 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIET.RETICUL. Ø 32** ***Ml. Colocación de tubería de polietileno reticulado de 32 mm. de diámetro, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales de latón, en funcionamiento.***			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.25.003	1,000	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 32	5,14	5,14	
P18.91.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIETILE	2,64	2,64	
P18.94.001	0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,80	1,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,00	5,13	
			TOTAL PARTIDA			**32,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.20.004	*		**ML**	**COLOC. TUBO POLIET.RETICUL. Ø 40** ***Ml. Colocación de tubería de polietileno reticulado de 40 mm. de diámetro, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales de latón, en funcionamiento.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.25.004		1,000	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 40	7,67	7,67	
P18.91.001		1,300	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIETILE	2,64	3,43	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,10	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,30	1,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,80	5,85	
				TOTAL PARTIDA			**36,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.20.005	*		**ML**	**COLOC. TUBO POLIET.RETICUL. Ø 50** ***Ml. Colocación de tubería de polietileno reticulado de 50 mm. de diámetro, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales de latón, en funcionamiento.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P18.25.005		1,000	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 50	12,62	12,62	
P18.91.001		2,000	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIETILE	2,64	5,28	
P18.94.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,40	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,00	1,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,90	7,77	
				TOTAL PARTIDA			**48,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.20.006	*		**ML**	**COLOC. TUBO POLIET.RETICUL. Ø 63** ***Ml. Colocación de tubería de polietileno reticulado de 63 mm. de diámetro, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales de latón, en funcionamiento.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P18.25.006		1,000	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 63	19,94	19,94	
P18.91.001		3,000	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIETILE	2,64	7,92	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,90	1,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,90	2,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,40	9,96	
				TOTAL PARTIDA			**62,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.21.001	*		**ML**	**COLOC. TUBO POLIBUTIL.ESP.2,2Ø16** ***Ml. Colocación de tubería de polibutileno de 16 mm. de diámetro exterior y 2,20 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales del mismo material, todo ello soldado por termofusión.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.25.007		1,000	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 2,2 Ø16	1,90	1,90	
P18.92.001		0,600	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIBUTI	2,92	1,75	
P18.94.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,40	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,20	0,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,10	3,82	
				TOTAL PARTIDA			**23,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.21.002 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIBUTIL.ESP.2,3Ø20**			
			Ml. Colocación de tubería de polibutileno de 20 mm. de diámetro exterior y 2,30 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales del mismo material, todo ello soldado por termofusión.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.25.008	1,000	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 2,3 Ø20	3,05	3,05	
P18.92.001	0,700	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIBUTI	2,92	2,04	
P18.94.001	0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20,60	1,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,70	4,12	
			TOTAL PARTIDA			**25,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.21.003 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIBUTIL.ESP.2,3Ø25**			
			Ml. Colocación de tubería de polibutileno de 25 mm. de diámetro exterior y 2,30 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales del mismo material, todo ello soldado por termofusión.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.25.009	1,000	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 2,3 Ø25	3,51	3,51	
P18.92.001	0,850	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIBUTI	2,92	2,48	
P18.94.001	0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,80	0,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,70	1,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,80	4,33	
			TOTAL PARTIDA			**27,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E18.21.004 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIBUTIL.ESP.2,9Ø32**			
			Ml. Colocación de tubería de polibutileno de 32 mm. de diámetro exterior y 2,90 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales del mismo material, todo ello soldado por termofusión.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.25.010	1,000	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 2,9 Ø32	5,38	5,38	
P18.92.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIBUTI	2,92	2,92	
P18.94.001	0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,20	0,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,30	1,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,60	5,24	
			TOTAL PARTIDA			**32,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.21.005 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIBUTIL.ESP.3,7Ø40**			
			Ml. Colocación de tubería de polibutileno de 40 mm. de diámetro exterior y 3,70 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales del mismo material, todo ello soldado por termofusión.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.25.011	1,000	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 3,7 Ø40	8,48	8,48	
P18.92.001	1,300	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIBUTI	2,92	3,80	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,30	0,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,50	1,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,10	6,10	
			TOTAL PARTIDA			**38,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.21.006 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIBUTIL.ESP.4,6Ø50**			
			Ml. Colocación de tubería de polibutileno de 50 mm. de diámetro exterior y 4,60 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales del mismo material, todo ello soldado por termofusión.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P18.25.012	1,000	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 4,6 Ø50	13,01	13,01	
P18.92.001	2,000	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIBUTI	2,92	5,84	
P18.94.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,40	0,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,00	2,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,00	7,98	
			TOTAL PARTIDA			**49,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.21.007 *		**ML**	**COLOC. TUBO POLIBUTIL.ESP.5,8Ø63**			
			Ml. Colocación de tubería de polibutileno de 63 mm. de diámetro exterior y 5,80 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones y piezas especiales del mismo material, todo ello soldado por termofusión.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P18.25.013	1,000	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 5,8 Ø63	20,59	20,59	
P18.92.001	3,000	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIBUTI	2,92	8,76	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,40	1,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	51,40	2,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,00	10,26	
			TOTAL PARTIDA			**64,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E18.22.001 *		**UD**	**COLOC. BRIDA TUB.CARGA GASOLE 2"**			
			Ud. Brida de 2" de diámetro para tubería de carga de gasóleo, colocada.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.64.001	1,000	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 2"	17,98	17,98	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,00	0,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	45,90	2,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,20	9,16	
			TOTAL PARTIDA			**57,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.22.002 *		**UD**	**COLOC.BRIDA TUB.CARG.GASOL2 1/2"**			
			Ud. Brida de 2 1/2" de diámetro para tubería de carga de gasóleo, colocada.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.64.002	1,000	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO21/2"	20,31	20,31	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,30	0,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	48,30	2,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,70	9,63	
			TOTAL PARTIDA			**60,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.22.003	*		**UD**	**COLOC. BRIDA TUB.CARG.GASOL 3"**			
				Ud. Brida de 3" de diámetro para tubería de carga de gasóleo, colocada.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.64.003		1,000	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 3"	26,32	26,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,30	1,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,50	2,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,30	10,89	
				TOTAL PARTIDA			**68,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E18.22.004	*		**UD**	**COLOC.BRIDA TUB.CARG.GASOL3 1/2"**			
				Ud. Brida de 3 1/2" de diámetro para tubería de carga de gasóleo, colocada.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.64.004		1,000	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO31/2"	28,28	28,28	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,30	1,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,60	2,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,40	11,29	
				TOTAL PARTIDA			**70,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.22.005	*		**UD**	**COLOC. BRIDA TUB.CARG.GASOL 4"**			
				Ud. Brida de 4" de diámetro para tubería de carga de gasóleo, colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.64.005		1,000	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 4"	30,62	30,62	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,60	1,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	61,10	3,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,20	12,20	
				TOTAL PARTIDA			**76,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.22.006	*		**UD**	**COLOC. BRIDA TUB.CARG.GASOL 5"**			
				Ud. Brida de 5" de diámetro para tubería de carga de gasóleo, colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.64.006		1,000	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 5"	38,44	38,44	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,50	1,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,20	3,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,70	13,81	
				TOTAL PARTIDA			**86,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E18.22.007	*		**UD**	**COLOC. BRIDA TUB.CARG.GASOL 6"**			
				Ud. Brida de 6" de diámetro para tubería de carga de gasóleo, colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.64.007		1,000	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 6"	43,27	43,27	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,30	1,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,30	3,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,00	14,82	
				TOTAL PARTIDA			**92,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.001	*		**UD**	**COLOC. VALV. 3 VIAS ROSCAR 3/4"**			
				Ud. Válvula mezcladora para roscar de 3 vías, de 3/4" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.27.001		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 3/4"	70,40	70,40	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,50	3,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	246,60	12,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	258,90	49,19	
				TOTAL PARTIDA			**308,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.002	*		**UD**	**COLOC. VALV. 3 VIAS ROSCAR 1"**			
				Ud. Válvula mezcladora para roscar de 3 vías, de 1" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.27.002		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 1"	76,01	76,01	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,10	3,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	252,40	12,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	265,00	50,35	
				TOTAL PARTIDA			**315,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.003	*		**UD**	**COLOC. VALV.3 VIAS ROSCAR 1 1/4"**			
				Ud. Válvula mezcladora para roscar de 3 vías, de 1 1/4" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.27.003		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 1 1/4"	80,08	80,08	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,10	3,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	256,60	12,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	269,50	51,21	
				TOTAL PARTIDA			**320,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.004	*		**UD**	**COLOC. VALV.3 VIAS ROSCAR 1 1/2"**			
				Ud. Válvula mezcladora para roscar de 3 vías, de 1 1/2" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.27.004		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 1 1/2"	85,46	85,46	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,50	3,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	305,00	15,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	320,30	60,86	
				TOTAL PARTIDA			**381,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.005	*		**UD**	**COLOC. VALV.3 VIAS ROSCAR 2"**			
				Ud. Válvula mezcladora para roscar de 3 vías, de 2" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.27.005		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 2"	104,50	104,50	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	111,60	4,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	324,80	16,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	341,10	64,81	
				TOTAL PARTIDA			**405,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.23.006	*		**UD**	**COLOC.VALV.3 VIAS PLATINA 2 1/2"**			
				Ud. Válvula mezcladora de platina de 3 vías, de 2 1/2" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.27.006		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 2 1/2"	206,06	206,06	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	213,10	8,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	472,20	23,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	495,80	94,20	
				TOTAL PARTIDA			**590,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E18.23.007	*		**UD**	**COLOC. VALV.3 VIAS PLATINA 3"**			
				Ud. Válvula mezcladora de platina de 3 vías, de 3" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.27.007		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 3"	310,85	310,85	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	317,90	12,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	581,20	29,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	610,30	115,96	
				TOTAL PARTIDA			**726,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.23.008	*		**UD**	**COLOC. VALV.3 VIAS PLATINA 4"**			
				Ud. Válvula mezcladora de platina de 3 vías, de 4" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		7,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	158,70	
O00.003		7,250	H.	AYUDANTE	19,87	144,06	
P18.27.008		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 4"	380,32	380,32	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	387,40	15,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	705,70	35,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	740,90	140,77	
				TOTAL PARTIDA			**881,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.009	*		**UD**	**COLOC. VALV.3 VIAS PLATINA 5"**			
				Ud. Válvula mezcladora de platina de 3 vías, de 5" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		7,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	158,70	
O00.003		7,250	H.	AYUDANTE	19,87	144,06	
P18.27.009		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 5"	380,86	380,86	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	387,90	15,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	706,20	35,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	741,50	140,89	
				TOTAL PARTIDA			**882,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.010	*		**UD**	**COLOC. VALV.3 VIAS PLATINA 6"**			
				Ud. Válvula mezcladora de platina de 3 vías, de 6" de diámetro, montada en instalación de calefacción sin incluir servomotor.			
O00.001		7,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	158,70	
O00.003		7,250	H.	AYUDANTE	19,87	144,06	
P18.27.010		1,000	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 6"	427,74	427,74	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	434,80	17,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	755,00	37,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	792,70	150,61	
				TOTAL PARTIDA			**943,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.011	*		**UD**	**COLOC. VALV. ZONA 2 VIAS 1/2"**			
				Ud. Válvula eléctrica de zona de 2 vías, de 1/2" de diámetro, montada en instalación de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.27.011		1,000	UD	VALVULA ZONA 2 VIAS 1/2"	108,33	108,33	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,40	4,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	285,00	14,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	299,20	56,85	
				TOTAL PARTIDA			**356,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.012	*		**UD**	**COLOC. VALV. ZONA 2 VIAS 3/4"**			
				Ud. Válvula eléctrica de zona de 2 vías, de 3/4" de diámetro, montada en instalación de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.27.012		1,000	UD	VALVULA ZONA 2 VIAS 3/4"	110,68	110,68	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,70	4,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	287,40	14,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	301,80	57,34	
				TOTAL PARTIDA			**359,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.013 *		**UD**	**COLOC. VALV. ZONA 2 VIAS 1"**			
			Ud. Válvula eléctrica de zona de 2 vías, de 1" de diámetro, montada en instalación de calefacción.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.27.013	1,000	UD	VALVULA ZONA 2 VIAS 1"	114,21	114,21	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,30	4,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	291,10	14,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	305,60	58,06	
			TOTAL PARTIDA			**363,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.014 *		**UD**	**COLOC. VALV. ZONA 3 VIAS 1/2"**			
			Ud. Válvula eléctrica de zona de 3 vías, de 1/2" de diámetro, montada en instalación de calefacción.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.27.014	1,000	UD	VALVULA ZONA 3 VIAS 1/2"	108,33	108,33	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	114,40	4,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	306,90	15,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	322,30	61,24	
			TOTAL PARTIDA			**383,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.015 *		**UD**	**COLOC. VALV. ZONA 3 VIAS 3/4"**			
			Ud. Válvula eléctrica de zona de 3 vías, de 3/4" de diámetro, montada en instalación de calefacción.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.27.015	1,000	UD	VALVULA ZONA 3 VIAS 3/4"	110,68	110,68	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,70	4,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	309,30	15,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	324,80	61,71	
			TOTAL PARTIDA			**386,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.23.016 *		**UD**	**COLOC. VALV. ZONA 3 VIAS 1"**			
			Ud. Válvula eléctrica de zona de 3 vías, de 1" de diámetro, montada en instalación de calefacción.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.27.016	1,000	UD	VALVULA ZONA 3 VIAS 1"	114,21	114,21	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	120,30	4,81	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	313,00	15,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	328,70	62,45	
			TOTAL PARTIDA			**391,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.001	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEGUR.MA.1/2" 3 BAR**			
				Ud. Válvula de seguridad para una tubería de 1/2" de diámetro y una presión de 3 bar., incluso manómetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.28.001		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD MA.1/2" 3 bar	13,84	13,84	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,90	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,50	1,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,50	7,89	
				TOTAL PARTIDA			**49,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.24.002	*		**UD**	**COLOC. VALV.SEGUR.1/2" 4A 10 BAR**			
				Ud. Válvula de seguridad para una tubería de 1/2" de diámetro y una presión de 4 a 10 bar., sin manómetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.28.002		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD 1/2" 4 A10 bar	18,84	18,84	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,90	0,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,70	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,90	8,91	
				TOTAL PARTIDA			**55,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.24.003	*		**UD**	**COLOC. VALV.SEGUR.3/4" 4A 10 BAR**			
				Ud. Válvula de seguridad para una tubería de 3/4" de diámetro y una presión de 4 a 10 bar., sin manómetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.28.003		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD 3/4" 4 A10 bar	15,67	15,67	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,70	0,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	41,40	2,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,40	8,25	
				TOTAL PARTIDA			**51,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.24.004	*		**UD**	**COLOC. VALV.SEGUR.1" 4A 10 BAR**			
				Ud. Válvula de seguridad para una tubería de 1" de diámetro y una presión de 4 a 10 bar., sin manómetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.28.004		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD 1" 4 A 10 bar	37,44	37,44	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,50	1,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,00	3,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,20	12,77	
				TOTAL PARTIDA			**79,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.005	*		**UD**	**COLOC.VALV.SEGUR.1 1/4" 4A 10BAR**			
				Ud. Válvula de seguridad para una tubería de 1 1/4" de diámetro y una presión de 4 a 10 bar., sin manómetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.28.005		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD 11/4" 4A10 ba	63,28	63,28	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,30	2,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,00	4,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,70	18,75	
				TOTAL PARTIDA			**117,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.24.006	*		**UD**	**COLOC.VALV.SEGUR.1 1/4X2" 3A6BAR**			
				Ud. Válvula de seguridad tipo Duco H-H, para tuberías de 1 1/4x2" de diámetro y una presión de 3 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.28.006		1,000	UD	VALVULA SEGUR. 11/4X2" 3 A 6 bar	296,72	296,72	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	299,80	11,99	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	336,80	16,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	353,60	67,18	
				TOTAL PARTIDA			**420,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.24.007	*		**UD**	**COLOC.VALV.SEGUR.2X2 1/2" 3A6BAR**			
				Ud. Válvula de seguridad tipo Duco H-H, para tuberías de 2 1/2x2" de diámetro y una presión de 3 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.28.007		1,000	UD	VALVULA SEGUR. 2X21/2" 3 A 6 bar	337,73	337,73	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	340,80	13,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	379,40	18,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	398,40	75,70	
				TOTAL PARTIDA			**474,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E18.24.008	*		**UD**	**COLOC. VALV.SEGUR.2X2" 8 A 10BAR**			
				Ud. Válvula de seguridad tipo Duco H-H, para tuberías de 2x2" de diámetro y una presión de 8 a 10 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.28.008		1,000	UD	VALVULA SEGUR. 2X2" 8 A 10 bar	603,12	603,12	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	606,20	24,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	655,50	32,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	688,20	130,76	
				TOTAL PARTIDA			**818,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.009	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEGUR. V.I.R. 3/8"**			
				Ud. Válvula de seguridad de escape conducido V.I.R., para tubería de 3/8" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.28.009		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 3/8"	13,64	13,64	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,30	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,20	7,83	
				TOTAL PARTIDA			**49,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.010	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEGUR. V.I.R. 1/2"**			
				Ud. Válvula de seguridad de escape conducido V.I.R., para tubería de 1/2" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.28.010		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 1/2"	16,68	16,68	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,70	0,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,40	2,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,50	8,46	
				TOTAL PARTIDA			**53,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.011	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEGUR. V.I.R. 3/4"**			
				Ud. Válvula de seguridad de escape conducido V.I.R., para tubería de 3/4" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.28.011		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 3/4"	21,98	21,98	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,00	0,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,90	2,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,30	9,56	
				TOTAL PARTIDA			**59,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.012	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEGUR. V.I.R. 1"**			
				Ud. Válvula de seguridad de escape conducido V.I.R., para tubería de 1" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.28.012		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 1"	30,32	30,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,30	1,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,60	2,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,40	11,29	
				TOTAL PARTIDA			**70,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.013	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEGUR. V.I.R.1 1/4"**			
				Ud. Válvula de seguridad de escape conducido V.I.R., para tubería de 1 1/4" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.28.013		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 1 1/4"	51,27	51,27	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,30	2,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,50	4,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,60	16,26	
				TOTAL PARTIDA			**101,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.014	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEGUR. V.I.R.1 1/2"**			
				Ud. Válvula de seguridad de escape conducido V.I.R., para tubería de 1 1/2" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.28.014		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 1 1/2"	68,57	68,57	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,60	2,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,50	4,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,50	19,86	
				TOTAL PARTIDA			**124,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.24.015	*		**UD**	**COLOC. VALV. SEGUR. V.I.R. 2"**			
				Ud. Válvula de seguridad de escape conducido V.I.R., para tubería de 2" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.28.015		1,000	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 2"	95,05	95,05	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,10	3,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	127,10	6,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,40	25,35	
				TOTAL PARTIDA			**158,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.25.001	*		**UD**	**COLOC. VALV.REDUCT.16/1,5-6 1/2"**			
				Ud. Válvula reductora de presión PN 16 de rosca para tuberías de 1/2" de diámetro, con presión máxima de entrada de 30 bar. y regulación de 1,5 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.29.001		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 1/2"	89,88	89,88	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,00	3,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	267,90	13,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	281,30	53,45	
				TOTAL PARTIDA			**334,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.25.002	*		**UD**	**COLOC. VALV.REDUCT.16/1,5-6 3/4"**			
				Ud. Válvula reductora de presión PN 16 de rosca para tuberías de 3/4" de diámetro, con presión máxima de entrada de 30 bar. y regulación de 1,5 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.29.002		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 3/4"	118,04	118,04	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,10	5,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	297,20	14,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	312,00	59,28	
				TOTAL PARTIDA			**371,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.25.003	*		**UD**	**COLOC. VALV.REDUCT. 16/1,5-6 1"**			
				Ud. Válvula reductora de presión PN 16 de rosca para tuberías de 1" de diámetro, con presión máxima de entrada de 30 bar. y regulación de 1,5 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.29.003		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 1"	182,15	182,15	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	189,20	7,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	363,80	18,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	382,00	72,58	
				TOTAL PARTIDA			**454,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.25.004	*		**UD**	**COLOC.VALV.REDUC.16/1,5-6 1 1/4"**			
				Ud. Válvula reductora de presión PN 16 de rosca para tuberías de 1 1/4" de diámetro, con presión máxima de entrada de 30 bar. y regulación de 1,5 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.29.004		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 11/4"	312,76	312,76	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	319,80	12,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	499,70	24,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	524,70	99,69	
				TOTAL PARTIDA			**624,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.25.005	*		**UD**	**COLOC.VALV.REDUC.16/1,5-6 1 1/2"**			
				Ud. Válvula reductora de presión PN 16 de rosca para tuberías de 1 1/2" de diámetro, con presión máxima de entrada de 30 bar. y regulación de 1,5 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.29.005		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 11/2"	357,09	357,09	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	365,20	14,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	567,70	28,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	596,10	113,26	
				TOTAL PARTIDA			**709,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.25.006	*		**UD**	**COLOC. VALV. REDUCT.16/1,5-6 2"**			
				Ud. Válvula reductora de presión PN 16 de rosca para tuberías de 2" de diámetro, con presión máxima de entrada de 30 bar. y regulación de 1,5 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.29.006		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 2"	432,43	432,43	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	440,50	17,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	646,10	32,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	678,40	128,90	
				TOTAL PARTIDA			**807,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E18.25.007	*		**UD**	**COLOC. VALV.REDUCT.25 BAR 2 1/2"**			
				Ud. Válvula reductora de presión PN 16 de brida para tuberías de 2 1/2" de diámetro, con presión máxima de entrada de 25 bar. y regulación de 1,5 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.29.007		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA 25 bar. 2 1/2"	621,76	621,76	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	629,80	25,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	843,00	42,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	885,10	168,17	
				TOTAL PARTIDA			**1.053,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E18.25.008	*		**UD**	**COLOC. VALV. REDUCT. 25 BAR 3"**			
				Ud. Válvula reductora de presión PN 16 de brida para tuberías de 3" de diámetro, con presión máxima de entrada de 25 bar. y regulación de 1,5 a 6 bar., montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.29.008		1,000	UD	VALVULA REDUCTORA 25 bar. 3"	869,97	869,97	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	880,10	35,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.124,10	56,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.180,30	224,26	
				TOTAL PARTIDA			**1.404,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.25.009	*		**UD**	**COLOC.VALV.PRESION DIFERENC.3/4"**			
				Ud. Válvula presión diferencial para tuberías de 3/4" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.29.009		1,000	UD	VALVULA PRESION DIFERENCIAL 3/4"	77,02	77,02	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,10	3,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	166,80	8,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,10	33,27	
				TOTAL PARTIDA			**208,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.25.010	*		**UD**	**COLOC.VALV.PRESION DIFERE.1 1/4"**			
				Ud. Válvula presión diferencial para tuberías de 1 1/4" de diámetro, montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.29.010		1,000	UD	VALVULA PRESION DIFERENC. 1 1/4"	143,47	143,47	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,50	5,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	235,90	11,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	247,70	47,06	
				TOTAL PARTIDA			**294,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.26.001	*		**UD**	**COLOC. VALV.RET.AGUA-GASOL. 3/8"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 3/8" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003		0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P18.30.001		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 3/8"	5,67	5,67	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,30	1,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,60	5,05	
				TOTAL PARTIDA			**31,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.26.002	*		**UD**	**COLOC. VALV.RET.AGUA-GASOL. 1/2"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable y para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 1/2" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003		0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P18.30.002		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 1/2"	5,53	5,53	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,20	1,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,40	5,02	
				TOTAL PARTIDA			**31,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.26.003	*		**UD**	**COLOC. VALV.RET.AGUA-GASOL. 3/4"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable y para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 3/4" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003		0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P18.30.003		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 3/4"	7,04	7,04	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,10	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,70	1,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,10	5,34	
				TOTAL PARTIDA			**33,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.26.004	*		**UD**	**COLOC. VALV. RET.AGUA-GASOL. 1"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable y para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 1" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.30.004		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 1"	8,95	8,95	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,00	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,30	1,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,00	6,65	
				TOTAL PARTIDA			**41,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.26.005	*		**UD**	**COLOC.VALV.RET.AGUA-GASOL.1 1/4"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable y para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 1 1/4" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.30.005		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU.GASOL. 11/4"	12,62	12,62	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,60	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,10	1,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,00	7,41	
				TOTAL PARTIDA			**46,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.26.006	*		**UD**	**COLOC.VALV.RET.AGUA-GASOL.1 1/2"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 1 1/2" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.30.006		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU.GASOL. 11/2"	15,87	15,87	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,50	2,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,60	8,09	
				TOTAL PARTIDA			**50,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.26.007	*		**UD**	**COLOC. VALV. RET. AGUA-GASOL. 2"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 2" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.30.007		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 2"	21,37	21,37	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,40	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,50	2,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,10	10,28	
				TOTAL PARTIDA			**64,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.26.008	*		**UD**	**COLOC.VALV.RET.AGUA-GASOL.2 1/2"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 2 1/2" de diámetro, y montada la en instalación de calefacción.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.30.008		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU.GASOL. 21/2"	35,81	35,81	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,80	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,50	3,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,80	13,26	
				TOTAL PARTIDA			**83,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.26.009	*		**UD**	**COLOC. VALV. RET. AGUA-GASOL. 3"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 3" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.30.009		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 3"	48,42	48,42	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,50	2,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	82,70	4,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,90	16,51	
				TOTAL PARTIDA			**103,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.26.010	*		**UD**	**COLOC. VALV. RET.AGUA-GASOL. 4"**			
				Ud. Válvula de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón, muelle y cestilla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 120º y una presión máxima de 25 bar., colocada en tubería de 4" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.30.010		1,000	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 4"	78,14	78,14	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,20	3,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,70	5,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,30	22,67	
				TOTAL PARTIDA			**142,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.27.001	*		**UD**	**COLOC. VALV.PIE MALLA INOX. 3/8"**			
				Ud. Válvula de pie de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón y malla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 110º y una presión máxima de 16 bar., colocada en tubería de 3/8" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003		0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P18.31.001		1,000	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 3/8"	7,69	7,69	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,40	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,80	5,47	
				TOTAL PARTIDA			**34,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.27.002 *		**UD**	**COLOC. VALV.PIE MALLA INOX. 1/2"**			
			Ud. Válvula de pie de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón y malla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 110º y una presión máxima de 16 bar., colocada en tubería de 1/2" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001	0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003	0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P18.31.002	1,000	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 1/2"	7,58	7,58	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,60	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	27,30	1,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,70	5,45	
			TOTAL PARTIDA			**34,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E18.27.003 *		**UD**	**COLOC. VALV.PIE MALLA INOX. 3/4"**			
			Ud. Válvula de pie de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón y malla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 110º y una presión máxima de 16 bar., colocada en tubería de 3/4" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001	0,440	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,63	
O00.003	0,440	H.	AYUDANTE	19,87	8,74	
P18.31.003	1,000	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 3/4"	9,48	9,48	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,50	0,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,30	1,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,80	5,85	
			TOTAL PARTIDA			**36,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E18.27.004 *		**UD**	**COLOC. VALV. PIE MALLA INOX. 1"**			
			Ud. Válvula de pie de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón y malla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 110º y una presión máxima de 16 bar., colocada en tubería de 1" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.31.004	1,000	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 1"	11,81	11,81	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,80	0,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	36,30	1,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,10	7,24	
			TOTAL PARTIDA			**45,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.27.005 *		**UD**	**COLOC.VALV.PIE MALLA INOX.1 1/4"**			
			Ud. Válvula de pie de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón y malla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 110º y una presión máxima de 16 bar., colocada en tubería de 1 1/4" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.31.005	1,000	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 11/4"	16,43	16,43	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,40	0,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	41,10	2,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,20	8,21	
			TOTAL PARTIDA			**51,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.27.006	*		**UD**	**COLOC.VALV.PIE MALLA INOX.1 1/2"**			
				Ud. Válvula de pie de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón y malla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 110º y una presión máxima de 16 bar., colocada en tubería de 1 1/2" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.31.006		1,000	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 11/2"	20,14	20,14	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,00	2,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,20	8,97	
				TOTAL PARTIDA			**56,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E18.27.007	*		**UD**	**COLOC. VALV. PIE MALLA INOX. 2"**			
				Ud. Válvula de pie de retención para agua o gasóleo con cuerpo de latón y malla de acero inoxidable, para una temperatura máxima de 110º y una presión máxima de 16 bar., colocada en tubería de 2" de diámetro, y montada en la instalación de calefacción.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.31.007		1,000	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 2"	27,06	27,06	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,10	1,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,40	2,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,30	11,46	
				TOTAL PARTIDA			**71,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.28.001	*		**UD**	**COLOC. VALV.MOTORIZ.ROSCAD. 3/4"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión roscada, con un diámetro de 3/4", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.32.001		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 3/4"	105,33	105,33	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	111,40	4,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	303,80	15,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	319,00	60,61	
				TOTAL PARTIDA			**379,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.28.002	*		**UD**	**COLOC. VALV. MOTORIZ. ROSCAD. 1"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión roscada, con un diámetro de 1", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.32.002		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 1"	79,59	79,59	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,70	3,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	277,00	13,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	290,90	55,27	
				TOTAL PARTIDA			**346,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.28.003	*		**UD**	**COLOC.VALV.MOTORI.ROSCAD. 1 1/4"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión roscada, con un diámetro de 1 1/4", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.32.003		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 11/4"	82,63	82,63	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,70	3,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	280,20	14,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	294,20	55,90	
				TOTAL PARTIDA			**350,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E18.28.004	*		**UD**	**COLOC.VALV.MOTORI.ROSCAD. 1 1/2"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión roscada, con un diámetro de 1 1/2", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.32.004		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 11/2"	92,26	92,26	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,30	3,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	312,10	15,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	327,70	62,26	
				TOTAL PARTIDA			**389,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.28.005	*		**UD**	**COLOC. VALV. MOTORI. ROSCAD. 2"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión roscada, con un diámetro de 2", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.32.005		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 2"	132,47	132,47	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,50	5,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	353,90	17,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	371,60	70,60	
				TOTAL PARTIDA			**442,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.28.006	*		**UD**	**COLOC. VALV.MOTORIZ.BRIDA 2 1/2"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión con brida, de un diámetro de 2 1/2", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.32.006		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA BRIDA 2 1/2"	258,28	258,28	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	265,40	10,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	484,80	24,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	509,00	96,71	
				TOTAL PARTIDA			**605,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.28.007	*		**UD**	**COLOC. VALV.MOTORIZ. BRIDA 3"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión con brida, de un diámetro de 3", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.32.007		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA HONEYWELL	484,46	484,46	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	491,50	19,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	761,80	38,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	799,80	151,96	
				TOTAL PARTIDA			**951,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E18.28.008	*		**UD**	**COLOC. VALV.MOTORIZ. BRIDA 4"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión con brida, de un diámetro de 4", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		7,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	158,70	
O00.003		7,250	H.	AYUDANTE	19,87	144,06	
P18.32.008		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA BRIDA 4"	462,65	462,65	
P18.94.001		9,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,60	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	472,30	18,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	793,90	39,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	833,60	158,38	
				TOTAL PARTIDA			**991,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.28.009	*		**UD**	**COLOC. VALV.MOTORIZ. BRIDA 5"**			
				Ud. Instalación de válvula motorizada con cuerpo de latón y conexión con brida, de un diámetro de 5", sin incluir servomotor, en funcionamiento.			
O00.001		8,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	186,07	
O00.003		8,500	H.	AYUDANTE	19,87	168,90	
P18.32.009		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA BRIDA 5"	552,49	552,49	
P18.94.001		12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	564,60	22,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	942,20	47,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	989,30	187,97	
				TOTAL PARTIDA			**1.177,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E18.28.010	*		**UD**	**COLOC. VALV.MARIP.PN6 SERVOM. 1"**			
				Ud. Instalación de válvula mariposa PN6 reversible en todas las posiciones, con cuerpo en fundición gris, con un diámetro de 1" y servomotor de 50/60 Hz. para una corriente de 220 V., incluso pieza de acoplamiento, todo ello en funcionamiento.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.33.001		1,000	UD	VALV. MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR 1"	470,40	470,40	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	476,50	19,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	683,50	34,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	717,60	136,34	
				TOTAL PARTIDA			**853,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.28.011 *		**UD**	**COLOC.VALV.MARI.PN6 SERVO.1 1/4"**			
			Ud. Instalación de válvula mariposa PN6 reversible en todas las posiciones, con cuerpo en fundición gris, con un diámetro de 1 1/4" y servomotor de 50/60 Hz. para una corriente de 220 V., incluso pieza de acoplamiento, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.33.002	1,000	UD	VAL.MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR11/4"	477,44	477,44	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	483,50	19,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	690,80	34,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	725,30	137,81	
			TOTAL PARTIDA			**863,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E18.28.012 *		**UD**	**COLOC.VALV.MARI.PN6 SERVO.1 1/2"**			
			Ud. Instalación de válvula mariposa PN6 reversible en todas las posiciones, con cuerpo en fundición gris, con un diámetro de 1 1/2" y servomotor de 50/60 Hz. para una corriente de 220 V., incluso pieza de acoplamiento, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.33.003	1,000	UD	VAL.MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR11/2"	493,03	493,03	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	500,10	20,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	728,90	36,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	765,40	145,43	
			TOTAL PARTIDA			**910,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.28.013 *		**UD**	**COLOC. VALV.MARI.PN6 SERVOM. 2"**			
			Ud. Instalación de válvula mariposa PN6 reversible en todas las posiciones, con cuerpo en fundición gris, con un diámetro de 2" y servomotor de 50/60 Hz. para una corriente de 220 V., incluso pieza de acoplamiento, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.33.004	1,000	UD	VAL. MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR 2"	521,33	521,33	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	528,40	21,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	758,30	37,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	796,30	151,30	
			TOTAL PARTIDA			**947,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.28.014 *		**UD**	**COLOC.VALV.MARI.PN6 SERVO.2 1/2"**			
			Ud. Instalación de válvula mariposa PN6 reversible en todas las posiciones, con cuerpo en fundición gris, con un diámetro de 2 1/2" y servomotor de 50/60 Hz. para una corriente de 220 V., incluso pieza de acoplamiento, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.33.005	1,000	UD	VAL.MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR21/2"	549,62	549,62	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	556,70	22,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	829,50	41,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	871,00	165,49	
			TOTAL PARTIDA			**1.036,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.28.015 *		**UD**	**COLOC. VALV.MARI. PN6 SERVO. 3"**			
			Ud. Instalación de válvula mariposa PN6 reversible en todas las posiciones, con cuerpo en fundición gris, con un diámetro de 3" y servomotor de 50/60 Hz. para una corriente de 220 V., incluso pieza de acoplamiento, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.33.006	2,000	UD	VAL. MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR 3"	590,56	1.181,12	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.189,20	47,57	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.487,30	74,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.561,70	296,72	
			TOTAL PARTIDA			**1.858,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.28.016 *		**UD**	**COLOC. VALV.MARI. PN6 SERVO. 4"**			
			Ud. Instalación de válvula mariposa PN6 reversible en todas las posiciones, con cuerpo en fundición gris, con un diámetro de 4" y servomotor de 50/60 Hz. para una corriente de 220 V., incluso pieza de acoplamiento, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	7,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	158,70	
O00.003	7,250	H.	AYUDANTE	19,87	144,06	
P18.33.007	1,000	UD	VAL. MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR 4"	620,37	620,37	
P18.94.001	9,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,60	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	630,00	25,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	957,90	47,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.005,80	191,10	
			TOTAL PARTIDA			**1.196,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.28.017 *		**UD**	**COL. VALV.ASIE.PN16 SERVOM. 1/2"**			
			Ud. Instalación de válvula de asiento PN16, con cuerpo en bronce, rácor de rosca interna, asiento de bronce, obturador de latón y vástago en acero inoxidable para un diámetro de 1/2" y servomotor adecuado con una corriente de 220 V. instalada en circuito de agua caliente sanitaria, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.34.001	1,000	UD	VAL.ASIENTO PN16 SERVOMOTOR 1/2"	576,33	576,33	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	582,40	23,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	793,60	39,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	833,30	158,33	
			TOTAL PARTIDA			**991,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.28.018 *		**UD**	**COL. VALV.ASIE. PN16 SERVOM. 1"**			
			Ud. Instalación de válvula de asiento PN16, con cuerpo en bronce, rácor de rosca interna, asiento de bronce, obturador de latón y vástago en acero inoxidable para un diámetro de 1" y servomotor adecuado con una corriente de 220 V. instalada en circuito de agua caliente sanitaria, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003	4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P18.34.002	1,000	UD	VAL. ASIENTO PN16 SERVOMOTOR 1"	599,06	599,06	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	605,10	24,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	817,30	40,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	858,10	163,04	
			TOTAL PARTIDA			**1.021,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUNA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.28.019 *		**UD**	**COL.VALV.ASIE.PN16 SERVOM.1 1/2"**			
			Ud. Instalación de válvula de asiento PN16, con cuerpo en bronce, rácor de rosca interna, asiento de bronce, obturador de latón y vástago en acero inoxidable para un diámetro de 1 1/2" y servomotor adecuado con una corriente de 220 V. instalada en circuito de agua caliente sanitaria, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.34.003	1,000	UD	VAL.ASIENTO PN16 SERVOMOTOR11/2"	741,63	741,63	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	748,70	29,95	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	987,50	49,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.036,80	196,99	
			TOTAL PARTIDA			**1.233,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.28.020 *		**UD**	**COL. VALV.ASIENT.PN16 SERVOM. 2"**			
			Ud. Instalación de válvula de asiento PN16, con cuerpo en bronce, rácor de rosca interna, asiento de bronce, obturador de latón y vástago en acero inoxidable para un diámetro de 2" y servomotor adecuado con una corriente de 220 V. instalada en circuito de agua caliente sanitaria, todo ello en funcionamiento.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.34.004	1,000	UD	VAL. ASIENTO PN16 SERVOMOTOR 2"	760,34	760,34	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	767,40	30,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.006,90	50,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.057,30	200,89	
			TOTAL PARTIDA			**1.258,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.28.021	*		**UD**	**COLOC. SERVOMOTOR SM-75**			
				Ud. Instalación de servomotor tipo SM-75 o similar, instalado en circuito de agua caliente sanitaria.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.46.001		1,000	UD	SERVOMOTOR SM-75	166,36	166,36	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	168,40	6,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	300,40	15,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	315,40	59,93	
				TOTAL PARTIDA			**375,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.28.022	*		**UD**	**COLOC. SERVOMOTOR AMB-123 220 V**			
				Ud. Instalación de servomotor tipo AMB-123 o similar, para una corriente de 220 V. para válvulas motorizadas de 3 vías a rosca.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.46.002		1,000	UD	SERVOMOTOR AMB-123 220V.	391,13	391,13	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	393,20	15,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	534,20	26,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	560,90	106,57	
				TOTAL PARTIDA			**667,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.28.023	*		**UD**	**COLOC. SERVOMOTOR AMB-223 220 V**			
				Ud. Instalación de servomotor tipo AMB-223 o similar, para una corriente de 220 V. para válvulas motorizadas de 3 vías a rosca.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.46.003		1,000	UD	SERVOMOTOR AMB-223 220V.	762,63	762,63	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	764,70	30,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	920,50	46,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	966,60	183,65	
				TOTAL PARTIDA			**1.150,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.29.001	*		**UD**	**COLOC. LLAVE ESCUADRA 3/8"**			
				Ud. Llave de escuadra de 3/8" de diámetro, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.001		1,000	UD	LLAVE ESCUADRA DE 3/8"	5,84	5,84	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,30	1,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,80	5,85	
				TOTAL PARTIDA			**36,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.002	*		**UD**	**COLOC. LLAVE ESCUADRA 1/2"**			
				Ud. Llave de escuadra de 1/2" de diámetro, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.002		1,000	UD	LLAVE ESCUADRA DE 1/2"	6,67	6,67	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,20	1,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,70	6,02	
				TOTAL PARTIDA			**37,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.003	*		**UD**	**COLOC. LLAVE ESCUADRA 3/4"**			
				Ud. Llave de escuadra de 3/4" de diámetro, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.003		1,000	UD	LLAVE ESCUADRA DE 3/4"	11,67	11,67	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,90	0,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,40	1,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,10	7,05	
				TOTAL PARTIDA			**44,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.004	*		**UD**	**COLOC. LLAVE RECTA 3/8"**			
				Ud. Llave recta de 3/8" de diámetro, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.004		1,000	UD	LLAVE RECTA DE 3/8"	6,88	6,88	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,40	1,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,90	6,06	
				TOTAL PARTIDA			**37,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.005	*		**UD**	**COLOC. LLAVE RECTA 1/2"**			
				Ud. Llave recta de 1/2" de diámetro, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.005		1,000	UD	LLAVE RECTA DE 1/2"	7,71	7,71	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,30	1,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,80	6,23	
				TOTAL PARTIDA			**39,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.006 *		**UD**	**COLOC. LLAVE RECTA 3/4"**			
			Ud. Llave recta de 3/4" de diámetro, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.006	1,000	UD	LLAVE RECTA DE 3/4"	12,30	12,30	
P18.94.001	0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,60	0,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	36,00	1,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,80	7,18	
			TOTAL PARTIDA			**45,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS.

E18.29.007 *		**UD**	**COLOC. ESCUAD.SOLDAR 3/8"**			
			Ud. Llave escuadra de 3/8" de diámetro para soldar, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.007	1,000	UD	LLAVE ESCUADRA SOLDAR DE 3/8"	5,89	5,89	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,20	1,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,70	6,02	
			TOTAL PARTIDA			**37,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.29.008 *		**UD**	**COLOC. ESCUAD.SOLDAR 1/2"**			
			Ud. Llave escuadra de 1/2" de diámetro para soldar, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.008	1,000	UD	LLAVE ESCUADRA SOLDAR DE 1/2"	6,83	6,83	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,10	1,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,70	6,21	
			TOTAL PARTIDA			**38,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.29.009 *		**UD**	**COLOC. LLAVE RECTA SOLD. 3/8"**			
			Ud. Llave recta de 3/8" de diámetro para soldar, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.009	1,000	UD	LLAVE RECTA SOLDAR DE 3/8"	6,35	6,35	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	30,60	1,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,20	6,12	
			TOTAL PARTIDA			**38,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.010	*		**UD**	**COLOC. LLAVE RECTA SOLD. 1/2"**			
				Ud. Llave recta de 1/2" de diámetro para soldar, modelo Roca serie 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.35.010		1,000	UD	LLAVE RECTA SOLDAR DE 1/2"	7,24	7,24	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,60	1,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,10	6,29	
				TOTAL PARTIDA			**39,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.011	*		**UD**	**COL.LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 3/8"**			
				Ud. Llave monogiro escuadra de 3/8" de diámetro modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.36.001		1,000	UD	LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 3/8"	5,89	5,89	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,40	1,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,80	5,85	
				TOTAL PARTIDA			**36,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.012	*		**UD**	**COL.LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 1/2"**			
				Ud. Llave monogiro escuadra de 1/2" de diámetro, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.36.002		1,000	UD	LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 1/2"	6,83	6,83	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,30	1,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,90	6,06	
				TOTAL PARTIDA			**37,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.013	*		**UD**	**COL.LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 3/4"**			
				Ud. Llave monogiro escuadra de 3/4" de diámetro, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.36.003		1,000	UD	LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 3/4"	10,84	10,84	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,50	1,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,20	6,88	
				TOTAL PARTIDA			**43,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.014	*		**UD**	**COLOC. LLAVE MONOGIRO RECTA 3/8"**			
				Ud. Llave monogiro recta de 3/8" de diámetro, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.36.004		1,000	UD	LLAVE MONOGIRO RECTA 3/8"	6,60	6,60	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,10	1,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,60	6,00	
				TOTAL PARTIDA			**37,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.29.015	*		**UD**	**COLOC. LLAVE MONOGIRO RECTA 1/2"**			
				Ud. Llave monogiro recta de 1/2" de diámetro, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.36.005		1,000	UD	LLAVE MONOGIRO RECTA 1/2"	7,53	7,53	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,10	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,60	6,19	
				TOTAL PARTIDA			**38,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.29.016	*		**UD**	**COLOC. LLAVE MONOGIRO RECTA 3/4"**			
				Ud. Llave monogiro recta de 3/4" de diámetro, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.36.006		1,000	UD	LLAVE MONOGIRO RECTA 3/4"	11,53	11,53	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,80	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,20	1,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,00	7,03	
				TOTAL PARTIDA			**44,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.29.017	*		**UD**	**COLOC.LLAVE TERMOST.ESCUADR.3/8"**			
				Ud. Llave monogiro termostática de 3/8" de diámetro, escuadra, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.37.001		1,000	UD	LLAVE TERMOSTATICA ESCUADRA 3/8"	19,31	19,31	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,60	0,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,30	2,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,50	8,65	
				TOTAL PARTIDA			**54,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.018	*		**UD**	**COLOC.LLAVE TERMOST.ESCUADR.1/2"**			
				Ud. Llave monogiro termostática de 1/2" de diámetro, escuadra, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.37.002		1,000	UD	LLAVE TERMOSTATICA ESCUADRA 1/2"	20,26	20,26	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,30	2,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,50	8,84	
				TOTAL PARTIDA			**55,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.29.019	*		**UD**	**COLOC.LLAVE TERMOST.ESCUADR.3/4"**			
				Ud. Llave monogiro termostática de 3/4" de diámetro, escuadra, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.37.003		1,000	UD	LLAVE TERMOSTATICA ESCUADRA 3/4"	23,55	23,55	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,80	0,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,70	2,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,10	9,52	
				TOTAL PARTIDA			**59,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.29.020	*		**UD**	**COLOC. LLAVE TERMOST. RECTA 3/8"**			
				Ud. Llave monogiro termostática de 3/8" de diámetro, recta, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.37.004		1,000	UD	LLAVE TERMOSTATICA RECTA 3/8"	20,02	20,02	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,30	0,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,10	2,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,30	8,80	
				TOTAL PARTIDA			**55,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.29.021	*		**UD**	**COLOC. LLAVE TERMOST. RECTA 1/2"**			
				Ud. Llave monogiro termostática de 1/2" de diámetro, recta, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.37.005		1,000	UD	LLAVE TERMOSTATICA RECTA 1/2"	20,95	20,95	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,00	2,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,30	8,99	
				TOTAL PARTIDA			**56,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.022	*		**UD**	**COLOC. LLAVE TERMOST. RECTA 3/4"**			
				Ud. Llave monogiro termostática de 3/4" de diámetro, recta, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.37.006		1,000	UD	LLAVE TERMOSTATICA RECTA 3/4"	25,84	25,84	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,10	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,10	2,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,60	9,99	
				TOTAL PARTIDA			**62,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.023	*		**UD**	**COLOC. LLAVE MONOTUBO NT 16 MM**			
				Ud. Llave monotubo de 16 mm. de diámetro, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.38.001		1,000	UD	LLAVE MONOTUBO NT 16 MM.	13,55	13,55	
P18.94.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,90	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,50	1,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,40	7,87	
				TOTAL PARTIDA			**49,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.024	*		**UD**	**COLOC. LLAVE MONOTUBO NT 18 MM**			
				Ud. Llave monotubo de 18 mm. de diámetro, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.38.002		1,000	UD	LLAVE MONOTUBO NT 18 MM.	14,13	14,13	
P18.94.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,40	0,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,10	2,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,10	8,00	
				TOTAL PARTIDA			**50,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.025	*		**UD**	**COLOC.LLAVE MONOTUBO TERMOS.NT16**			
				Ud. Llave monotubo termostática de 16 mm. de diámetro, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.38.003		1,000	UD	LLAVE MONOTUBO TERMOSTAT. NT16MM	26,84	26,84	
P18.94.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,10	1,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,30	2,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,90	10,62	
				TOTAL PARTIDA			**66,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.026	*		**UD**	**COLOC.LLAVE MONOTUBO TERMOS.NT18**			
				Ud. Llave monotubo termostática de 18 mm. de diámetro, modelo Roca serie NT o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.38.004		1,000	UD	LLAVE MONOTUBO TERMOSTAT. NT18MM	27,32	27,32	
P18.94.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,60	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,80	2,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,50	10,74	
				TOTAL PARTIDA			**67,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.29.027	*		**UD**	**COLOC. ENLACE COMPRES.DE 16 Y 18**			
				Ud. Instalación enlace compresión de 16 y 18 mm. de diámetro.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.40.001		1,000	UD	ENLACE COMPRESION DE 16 Y 18 MM.	1,46	1,46	
P18.94.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,40	0,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,10	2,87	
				TOTAL PARTIDA			**17,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.29.028	*		**UD**	**COLOC. ENLACE CODO DE 16, 18 MM**			
				Ud. Instalación enlace codo de 16 y 18 mm. de diámetro.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.40.002		1,000	UD	ENLACE CODO DE 16, 18 MM.	2,29	2,29	
P18.94.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,00	3,04	
				TOTAL PARTIDA			**19,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E18.29.029	*		**UD**	**SUSTITUCION CABEZAL TERMOSTATICO**			
				Ud. Sustitución de cabezal termostático de llave de radiador.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.40.003		1,000	UD	CABEZAL TERMOSTATICO	16,02	16,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,00	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,00	1,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,30	5,00	
				TOTAL PARTIDA			**31,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.030	*		**UD**	**COLOC. DETENTOR ESCUADRA 3/8"**			
				Ud. Detentor de 3/8" de diámetro, escuadra, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocado en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.001		1,000	UD	DETENTOR ESCUADRA 3/8"	5,42	5,42	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,90	1,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,30	5,76	
				TOTAL PARTIDA			**36,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.031	*		**UD**	**COLOC. DETENTOR ESCUADRA 1/2"**			
				Ud. Detentor de 1/2" de diámetro, escuadra, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocado en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.002		1,000	UD	DETENTOR ESCUADRA 1/2"	6,46	6,46	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,00	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,50	5,99	
				TOTAL PARTIDA			**37,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.032	*		**UD**	**COLOC. DETENTOR ESCUADRA 3/4"**			
				Ud. Detentor de 3/4" de diámetro, escuadra, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocado en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.003		1,000	UD	DETENTOR ESCUADRA 3/4"	9,59	9,59	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,80	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,20	1,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,90	6,63	
				TOTAL PARTIDA			**41,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.033	*		**UD**	**COLOC. DETENTOR RECTO 3/8"**			
				Ud. Detentor de 3/8" de diámetro, recto, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocado en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.004		1,000	UD	DETENTOR RECTO 3/8"	6,88	6,88	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,40	1,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,90	6,06	
				TOTAL PARTIDA			**37,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.034	*		**UD**	**COLOC. DETENTOR RECTO 1/2"**			
				Ud. Detentor de 1/2" de diámetro, recto, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocado en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.005		1,000	UD	DETENTOR RECTO 1/2"	7,50	7,50	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,80	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,00	1,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,60	6,19	
				TOTAL PARTIDA			**38,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.035	*		**UD**	**COLOC. DETENTOR RECTO 3/4"**			
				Ud. Detentor de 3/4" de diámetro, recto, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocado en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.006		1,000	UD	DETENTOR RECTO 3/4"	10,00	10,00	
P18.94.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,60	1,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,30	6,71	
				TOTAL PARTIDA			**42,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.036	*		**UD**	**COLOC. DETENTOR ESC.SOLDAR 3/8"**			
				Ud. Detentor de 3/8" de diámetro, escuadra para soldar, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.007		1,000	UD	DETENTOR ESCUADRA SOLDAR 3/8"	5,42	5,42	
P18.94.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	28,90	1,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,40	5,78	
				TOTAL PARTIDA			**36,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.037	*		**UD**	**COLOC. DETENTOR ESC.SOLDAR 1/2"**			
				Ud. Detentor de 1/2" de diámetro, escuadra para soldar, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.008		1,000	UD	DETENTOR ESCUADRA SOLDAR 1/2"	6,46	6,46	
P18.94.001		0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,80	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,00	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,50	5,99	
				TOTAL PARTIDA			**37,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.29.038 *		**UD**	**COLOC.DETENTOR RECTO SOLDAR 3/8"**			
			Ud. Detentor de 3/8" de diámetro, recto para soldar, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.009	1,000	UD	DETENTOR RECTO SOLDAR 3/8"	4,24	4,24	
P18.94.001	0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	27,70	1,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,10	5,53	
			TOTAL PARTIDA			**34,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.29.039 *		**UD**	**COLOC.DETENTOR RECTO SOLDAR 1/2"**			
			Ud. Detentor de 1/2" de diámetro, recto para soldar, modelo Roca serie NT y 200 o similar, colocada en radiador de calefacción.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.39.010	1,000	UD	DETENTOR RECTO SOLDAR 1/2"	5,18	5,18	
P18.94.001	0,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,30	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,70	1,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,10	5,72	
			TOTAL PARTIDA			**35,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.29.040 *		**UD**	**COLOC. PURGADOR AIRE AUTOMATICO**			
			Ud. Purgador de aire automático Nº 3, colocado.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.64.037	1,000	UD	PURGADOR AIRE AUTOMATICO Nº 3	4,75	4,75	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,00	1,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,40	5,78	
			TOTAL PARTIDA			**36,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E18.29.041 *		**UD**	**COLOC. PURGADOR AIRE VALVULA**			
			Ud. Purgador de aire con válvula, colocado.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.64.038	1,000	UD	PURGADOR AIRE CON VALVULA	11,39	11,39	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,40	0,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,90	1,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,70	7,16	
			TOTAL PARTIDA			**44,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.29.042 *		**UD**	**COLOC. PURGADOR AIRE MANUAL**			
			Ud. Purgador de aire manual, colocado.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.64.039	1,000	UD	PURGADOR AIRE MANUAL	1,08	1,08	
P18.94.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,30	1,22	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,50	4,85	
			TOTAL PARTIDA			**30,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.30.001	*		**UD**	**COLOC.VASO EXPANS.CAL.0,5BAR 8 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 8 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 0,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.41.001		1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 8 L.	32,52	32,52	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,60	1,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	100,40	5,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	105,40	20,03	
				TOTAL PARTIDA			**125,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.30.002	*		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL.0,5 BAR 12 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 12 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 0,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.41.002		1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 12L.	36,79	36,79	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,90	1,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,80	5,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,10	20,92	
				TOTAL PARTIDA			**130,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.30.003	*		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL.0,5 BAR 18 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 18 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 0,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.41.003		1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 18L.	43,26	43,26	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,30	2,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	115,70	5,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,50	23,09	
				TOTAL PARTIDA			**144,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.30.004	*		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL.0,5 BAR 25 L**			
				Ud. Instalación de vaso de expansión de 25 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 0,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.41.004		1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 25L.	55,49	55,49	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,60	2,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,50	6,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,90	25,63	
				TOTAL PARTIDA			**160,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.30.005 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL.0,5 BAR 35 L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 35 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 0,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	1,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,78	
O00.003	1,680	H.	AYUDANTE	19,87	33,38	
P18.41.005	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 35L.	80,43	80,43	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,50	3,54	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	167,10	8,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,50	33,35	
			TOTAL PARTIDA			**208,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.30.006 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL.0,5 BAR 50 L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 50 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 0,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003	2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.41.006	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 50L.	106,94	106,94	
P18.94.001	9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,00	4,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	217,50	10,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	228,30	43,38	
			TOTAL PARTIDA			**271,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.30.007 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL.0,5 BAR 80 L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 80 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 0,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	4,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	94,13	
O00.003	4,300	H.	AYUDANTE	19,87	85,44	
P18.41.007	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 80L.	165,70	165,70	
P18.94.001	9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	174,80	6,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	366,30	18,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	384,60	73,07	
			TOTAL PARTIDA			**457,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.30.008 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL.0,5 BAR 140L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 140 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 0,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	7,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	170,74	
O00.003	7,800	H.	AYUDANTE	19,87	154,99	
P18.41.008	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar.140L.	295,43	295,43	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	305,50	12,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	650,00	32,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	682,50	129,68	
			TOTAL PARTIDA			**812,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.30.009 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL.1,5 BAR 200L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 200 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 1,5 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	9,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	216,71	
O00.003	9,900	H.	AYUDANTE	19,87	196,71	
P18.41.009	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.1,5 bar.200L.	382,02	382,02	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	392,10	15,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	831,10	41,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	872,60	165,79	
			TOTAL PARTIDA			**1.038,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.30.010 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL. 2 BAR 300 L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 300 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 2 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	12,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	270,34	
O00.003	12,350	H.	AYUDANTE	19,87	245,39	
P18.41.010	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL. 2 bar. 300L.	549,32	549,32	
P18.94.001	12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	561,40	22,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.112,80	55,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.168,40	222,00	
			TOTAL PARTIDA			**1.390,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E18.30.011 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL. 2 BAR 425 L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 425 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 2 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	15,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	337,11	
O00.003	15,400	H.	AYUDANTE	19,87	306,00	
P18.41.011	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL.1,5bar. 425 L	1.014,82	1.014,82	
P18.94.001	12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.026,90	41,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.724,30	86,22	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.810,50	344,00	
			TOTAL PARTIDA			**2.154,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.30.012 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL. 2 BAR 600 L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 600 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 2 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	17,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	385,26	
O00.003	17,600	H.	AYUDANTE	19,87	349,71	
P18.41.012	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL. 2 bar. 600 L	1.369,66	1.369,66	
P18.94.001	12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
M00.12.004	0,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	25,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.381,80	55,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.197,30	109,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.307,20	438,37	
			TOTAL PARTIDA			**2.745,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.30.013 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.CAL. 2 BAR 700 L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 700 l. de capacidad con membrana recambiable, para una presión de 2 bar., modelo Roca tipo Vasoflex o similar.			
O00.001	20,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	437,80	
O00.003	20,000	H.	AYUDANTE	19,87	397,40	
P18.41.013	1,000	UD	VASO EXPANSION CAL. 2 bar. 700 L	1.802,61	1.802,61	
P18.94.001	14,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	14,14	
M00.12.004	0,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	25,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.816,80	72,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.749,90	137,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.887,40	548,61	
			TOTAL PARTIDA			**3.436,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E18.30.014 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.HIDROC. 6 KG 5 L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 5 l. de capacidad con membrana fija, para una presión de 6 Kg/cm2., para hidrocarburos.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.41.014	1,000	UD	VASO EXPANSION HIDRO. 6 KG 5L.	43,95	43,95	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,00	2,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	112,30	5,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,90	22,40	
			TOTAL PARTIDA			**140,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.30.015 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.HIDROC. 6 KG 15L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 15 l. de capacidad con membrana fija, para una presión de 6 Kg/cm2., para hidrocarburos.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.41.015	1,000	UD	VASO EXPANSION HIDRO. 6 KG 15L.	55,34	55,34	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,40	2,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	124,10	6,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	130,30	24,76	
			TOTAL PARTIDA			**155,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E18.30.016 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.HIDROC. 6 KG 25L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 25 l. de capacidad con membrana fija, para una presión de 6 Kg/cm2., para hidrocarburos.			
O00.001	1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003	1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.41.016	1,000	UD	VASO EXPANSION HIDRO. 6 KG 25 L.	71,62	71,62	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,70	3,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	145,20	7,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,50	28,98	
			TOTAL PARTIDA			**181,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.30.017 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.COMPR. 6 KG 275L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 275 l. de capacidad con membrana fija y compresor, para una presión de 6 Kg/cm2., para hidrocarburos.			
O00.001	12,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	262,68	
O00.003	12,000	H.	AYUDANTE	19,87	238,44	
P18.41.017	1,000	UD	VASO EXPANSION COMPR. 6 KG 275L.	5.615,34	5.615,34	
P18.94.001	12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5.627,50	225,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6.366,80	318,34	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.685,20	1.270,19	
			TOTAL PARTIDA			**7.955,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.30.018 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.COMPR. 6 KG 445L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 445 l. de capacidad con membrana fija y compresor, para una presión de 6 Kg/cm2., para hidrocarburos.			
O00.001	16,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	350,24	
O00.003	16,000	H.	AYUDANTE	19,87	317,92	
P18.41.018	1,000	UD	VASO EXPANSION COMPR. 6 KG 445L.	6.026,33	6.026,33	
P18.94.001	12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.038,50	241,54	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6.961,30	348,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7.309,40	1.388,79	
			TOTAL PARTIDA			**8.698,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E18.30.019 *		**UD**	**COL.VASO EXPANS.COMPR. 6 KG 655L**			
			Ud. Instalación de vaso de expansión de 655 l. de capacidad con membrana fija y compresor, para una presión de 6 Kg/cm2., para hidrocarburos.			
O00.001	18,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	404,97	
O00.003	18,500	H.	AYUDANTE	19,87	367,60	
P18.41.019	1,000	UD	VASO EXPANSION COMPR. 6 KG 655L.	7.295,88	7.295,88	
P18.94.001	14,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	14,14	
M00.12.004	0,500	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	25,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7.310,00	292,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8.400,30	420,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8.820,30	1.675,86	
			TOTAL PARTIDA			**10.496,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E18.31.001 *		**UD**	**COLOC.CENTRAL REGUL.ELEC.E23-M-Q**			
			Ud. Central electrónica con regulación y reloj programador, modelo Roca tipo Elfatherm E23-M, Q o similar, conectada a la instalación de calefacción.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.001	1,000	UD	CENTRAL REGULACION ELEC.E23-M-Q	448,41	448,41	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	449,40	17,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	592,70	29,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	622,30	118,24	
			TOTAL PARTIDA			**740,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.002	*		**UD**	**COLOC.CENTRAL REGUL.ELEC.E23-MQS**			
				Ud. Central electrónica con regulación y reloj programador, modelo Roca tipo Elfatherm E23-MQS o similar, conectada a la instalación de calefacción.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.002		1,000	UD	CENTRAL REGULACION ELEC.E23-MQS	580,25	580,25	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	581,30	23,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	729,80	36,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	766,30	145,60	
				TOTAL PARTIDA			**911,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.003	*		**UD**	**COLOC.CENTRAL REGUL.ELECTR.E-42**			
				Ud. Central electrónica con regulación y reloj programador, modelo Roca tipo Elfatherm E42 o similar, conectada a la instalación de calefacción.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.003		1,000	UD	CENTRAL REGULACION ELECTR. E-42	804,86	804,86	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	805,90	32,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	963,40	48,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.011,60	192,20	
				TOTAL PARTIDA			**1.203,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.004	*		**UD**	**COLOC.CENTRAL REGUL.ELECTR.E-48**			
				Ud. Central electrónica con regulación en función de las condiciones atmosféricas, sobre quemador, válvula motorizada y producción prioritaria de agua caliente sanitaria, modelo Roca tipo Elfatherm E48 o similar, con capacidad hasta 4 calderas en cascada, conectada a la instalación de calefacción.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.004		1,000	UD	CENTRAL REGULACION ELECTR. E-48	846,37	846,37	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	847,40	33,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.006,60	50,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.056,90	200,81	
				TOTAL PARTIDA			**1.257,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.005	*		**UD**	**COLOC.CENTRAL REGUL.ANALOGICA 81**			
				Ud. Central con regulación analógica en función de las condiciones atmosféricas, sobre quemador, válvula motorizada y producción prioritaria de agua caliente sanitaria, modelo Sauter tipo EQJW-81 o similar, conectada a la instalación de calefacción.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.005		1,000	UD	CENTRAL REGULACION ANALOGICA 81	790,90	790,90	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	791,90	31,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	948,90	47,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	996,30	189,30	
				TOTAL PARTIDA			**1.185,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.006	*		**UD**	**COLOC.CENTRAL REGUL.ANALOGICA 92**			
				Ud. Central con regulación analógica en función de las condiciones atmosféricas, sobre quemador, válvula motorizada y producción prioritaria de agua caliente sanitaria, modelo Sauter tipo EQJW-92 o similar, conectada a la instalación de calefacción.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.006		1,000	UD	CENTRAL REGULACION ANALOGICA 92	648,58	648,58	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	649,60	25,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	800,90	40,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	840,90	159,77	
				TOTAL PARTIDA			**1.000,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.007	*		**UD**	**COLOC.CENTRAL REGULAC.DIG.111/12**			
				Ud. Centralita digital con regulación en función de las condiciones atmosféricas, sobre quemador, válvula motorizada y producción prioritaria de agua caliente sanitaria, modelo Sauter tipo EQJW-111/12 o similar, conectada a la instalación de calefacción.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.007		1,000	UD	CENTRAL REGULACION DIGITAL111/12	769,10	769,10	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	770,10	30,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	926,20	46,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	972,50	184,78	
				TOTAL PARTIDA			**1.157,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.008	*		**UD**	**COLOC.REGULAC.P.I A.C.S. 10F001**			
				Ud. Regulador P.I. para agua caliente sanitaria, secuencia de calderas o intercambiadores de calor, modelo Sauter tipo ERAS 10F001 o similar, instalado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.008		1,000	UD	REGULADOR PI A.C.S. 10F001	500,59	500,59	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	501,60	20,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	646,90	32,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	679,30	129,07	
				TOTAL PARTIDA			**808,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.009	*		**UD**	**COLOC.REGULAD.A.C.S.2 ETAPA F103**			
				Ud. Regulador secuencial para agua caliente sanitaria, y calderas 2 etapas o intercambiadores de calor, modelo Sauter tipo ERAS 620+k1F103 o similar, instalado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.009		1,000	UD	REGULADOR A.C.S. 2 ETAPAS F103	742,25	742,25	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	743,30	29,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	898,30	44,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	943,20	179,21	
				TOTAL PARTIDA			**1.122,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.010	*		**UD**	**COLOC.REGULAD.TEMP.EXT.QUEMADOR**			
				Ud. Centralita con regulación en función de la temperatura exterior, modelo DANFOSS tipo ECL9200 o similar, siendo el regulador modulante todo-nada del quemador de caldera, conectado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.010		1,000	UD	REGULADOR TEMP. EXT. QUEMADOR	473,85	473,85	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	474,90	19,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	619,10	30,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	650,10	123,52	
				TOTAL PARTIDA			**773,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.011	*		**UD**	**COLOC. REGULAD.TEMP.EXT.QUEM.ACS**			
				Ud. Centralita con regulación en función de la temperatura exterior, modelo DANFOSS tipo ECL9250 o similar, siendo el regulador modulante todo-nada del quemador de caldera, y agua caliente sanitaria, conectado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.011		1,000	UD	REGULADOR TEMP. EXT. QUEM. ACS.	520,65	520,65	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	521,70	20,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	667,80	33,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	701,20	133,23	
				TOTAL PARTIDA			**834,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.012	*		**UD**	**COLOC. REGULAD.TEMP.EXT. MEZCLA**			
				Ud. Centralita con regulación en función de la temperatura exterior, modelo DANFOSS tipo ECL9310 o similar, siendo el regulador modulante de mezcla con salida para el quemador de caldera, conectado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.012		1,000	UD	REGULADOR TEMP. EXT. MEZCLA	473,87	473,87	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	474,90	19,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	619,20	30,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	650,10	123,52	
				TOTAL PARTIDA			**773,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.013	*		**UD**	**COLOC.REGULA.TEMP.EXT.MEZCLA ACS**			
				Ud. Centralita con regulación en función de la temperatura exterior, modelo DANFOSS tipo ECL9350 o similar, siendo el regulador modulante de mezcla con control de agua caliente sanitaria, conectado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.42.013		1,000	UD	REGULADOR TEMP. EXT. MEZCLA ACS	520,65	520,65	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	521,70	20,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	667,80	33,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	701,20	133,23	
				TOTAL PARTIDA			**834,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.014 *		**UD**	**COLOC.REGULA.TEMP.EXT.2 QUEM.ACS**			
			Ud. Centralita con regulación en función de la temperatura exterior, modelo DANFOSS tipo ECL9750 o similar, siendo el regulador modulante para 2 quemadores con control de mezcla y agua caliente sanitaria, conectado.			
O00.001	3,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	83,18	
O00.003	3,800	H.	AYUDANTE	19,87	75,51	
P18.42.014	1,000	UD	REGULADOR TEMP. EXT. 2 QUEM. ACS	1.051,49	1.051,49	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.052,50	42,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.253,30	62,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.316,00	250,04	
			TOTAL PARTIDA			**1.566,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS.

E18.31.015 *		**UD**	**COLOC.REGULA.TEMP.EXT. SECUENCIA**			
			Ud. Centralita con regulación en función de la temperatura exterior, modelo DANFOSS tipo ECL9800 o similar, siendo el regulador modulante secuencial para 4 calderas, conectado.			
O00.001	3,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	83,18	
O00.003	3,800	H.	AYUDANTE	19,87	75,51	
P18.42.015	1,000	UD	REGULADOR TEMP. EXT. SECUENCIAL	856,67	856,67	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	857,70	34,31	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.050,70	52,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.103,20	209,61	
			TOTAL PARTIDA			**1.312,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.31.016 *		**UD**	**COLOC. PROGR. ENCHUFABLE DIARIO**			
			Ud. Programador enchufable sin cableado, con toma de enchufe por la parte posterior, con programación diaria, modelo RYCASA o similar, instalado.			
O00.001	2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003	2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.42.016	1,000	UD	PROGRAMADOR ENCHUFABLE DIARIO	34,99	34,99	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,00	1,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	129,30	6,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	135,80	25,80	
			TOTAL PARTIDA			**161,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.31.017 *		**UD**	**COLOC. PROGR. ENCHUFABLE SEMANAL**			
			Ud. Programador enchufable sin cableado, con toma de enchufe por la parte posterior, con programación semanal, modelo RYCASA o similar, instalado.			
O00.001	2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003	2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.42.017	1,000	UD	PROGRAMADOR ENCHUFABLE SEMANAL	42,46	42,46	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,50	1,74	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	137,10	6,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	143,90	27,34	
			TOTAL PARTIDA			**171,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.018 *		**UD**	**COLOC. TEMPORIZ. CALDERA MANUAL**			
			Ud. Temporizador caldera con preselección y rearme manual con una escala de 12" y 12 horas, modelo RY-CASA o similar, instalado.			
O00.001	2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003	2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.42.018	1,000	UD	TEMPORIZADOR CALDERA MANUAL	150,56	150,56	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,60	6,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	249,50	12,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	262,00	49,78	
			TOTAL PARTIDA			**311,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.31.019 *		**UD**	**COLOC.TERMOST.AMBIENTE INALAMBRI**			
			Ud. Termostato de ambiente inalámbrico, modelo Roca tipo RX-200 o similar, colocado.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.43.001	1,000	UD	TERMOSTATO AMBIENTE INALAMBRICO	195,31	195,31	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	196,30	7,85	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	212,50	10,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	223,20	42,41	
			TOTAL PARTIDA			**265,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.31.020 *		**UD**	**COLOC.TERMOST.AMBIENTE PRGRAMABL**			
			Ud. Termostato de ambiente programable, modelo Roca tipo TX-300 o similar, colocado.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.43.002	1,000	UD	TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE	132,67	132,67	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,70	5,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	164,10	8,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,30	32,74	
			TOTAL PARTIDA			**205,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E18.31.021 *		**UD**	**COLOC. TERMOST. AMBIENTE DIGITAL**			
			Ud. Termostato de ambiente digital con control proporcional e integral, modelo Honeywell tipo CT-200 o similar, colocado.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.43.003	1,000	UD	TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL	69,18	69,18	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,20	2,81	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	98,10	4,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,00	19,57	
			TOTAL PARTIDA			**122,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.022	*		**UD**	**COLOC. TERMOST. AMBIENTE TM 1**			
				Ud. Termostato de ambiente, modelo Roca tipo TM-1 o similar, colocado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.43.004		1,000	UD	TERMOSTATO AMBIENTE TM 1	12,09	12,09	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,10	0,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,70	1,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,60	7,71	
				TOTAL PARTIDA			**48,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.31.023	*		**UD**	**COLOC.TERMOST.AMBIENTE CON RESIS**			
				Ud. Termostato de ambiente con diferencial térmico y resistencia de anticipación, modelo Roca tipo TM-1R o TM-1R/24 o similar, colocado.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.43.005		1,000	UD	TERMOSTATO AMBIENTE CON RESISTEN	18,22	18,22	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,20	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,40	2,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,10	10,66	
				TOTAL PARTIDA			**66,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.31.024	*		**UD**	**COLOC. CRONOTERMOSTATO TP 5**			
				Ud. Cronotermostato para la programación de lunes a viernes y de sábado a domingo, modelo DANFOSS tipo TP 5, colocado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.43.006		1,000	UD	CRONOTERMOSTATO TP 5	116,38	116,38	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,40	4,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	247,40	12,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	259,70	49,34	
				TOTAL PARTIDA			**309,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E18.31.025	*		**UD**	**COLOC. CRONOTERMOSTATO TP 5E**			
				Ud. Cronotermostato para la programación de lunes a viernes y de sábado a domingo, modelo DANFOSS tipo TP 5E, colocado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.43.007		1,000	UD	CRONOTERMOSTATO TP 5E	124,52	124,52	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,50	5,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	255,80	12,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	268,60	51,03	
				TOTAL PARTIDA			**319,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.026	*		**UD**	**COLOC. CRONOTERMOSTATO TP 75**			
				Ud. Cronotermostato para la programación de lunes a viernes y de sábado a domingo, modelo DANFOSS tipo TP 75, colocado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.43.008		1,000	UD	CRONOTERMOSTATO TP 75	142,50	142,50	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	143,50	5,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	274,50	13,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	288,30	54,78	
				TOTAL PARTIDA			**343,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.027	*		**UD**	**COLOC. CRONOTERMOSTATO DIGITHERM**			
				Ud. Cronotermostato, modelo EMMETI tipo Digitherm o similar, colocado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.43.009		1,000	UD	CRONOTERMOSTATO DIGITHERM	130,21	130,21	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,20	5,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	261,80	13,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	274,80	52,21	
				TOTAL PARTIDA			**327,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.028	*		**UD**	**COLOC. CRONOTERMOSTATO CM-51**			
				Ud. Cronotermostato con programa individual de calefacción o refrigeración para cada uno de los siete días de la semana, modelo Honeywell tipo CM 51 o similar, colocado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.43.010		1,000	UD	CRONOTERMOSTATO CM-51	146,48	146,48	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	147,50	5,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	278,70	13,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	292,60	55,59	
				TOTAL PARTIDA			**348,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.029	*		**UD**	**COLOC. TERMOSTATO CALD.CONTACTO**			
				Ud. Termostato de contacto para caldera con caja de protección de resina, contactores en conmutación y poder de ruptura 10 (2) a 250 V, tipo B2000 o similar, colocado.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.43.011		1,000	UD	TERMOSTATO CALDERA CONTACTO	13,84	13,84	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,90	0,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,70	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,90	8,91	
				TOTAL PARTIDA			**55,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.030	*		**UD**	**COLOC.TERMOSTATO CALDERA INMERSI**			
				Ud. Termostato de inmersión con bulbo rígido, vaina de latón de 1/2" caja de protección de resina, contactores en conmutación y poder de ruptura 10 (2) a 250 V, tipo C2000 o similar, colocado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.43.012		1,000	UD	TERMOSTATO CALDERA IMERSION	19,92	19,92	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,90	0,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,80	2,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,20	9,35	
				TOTAL PARTIDA			**58,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.31.031	*		**UD**	**COLOC. TERMOST.CALD.INMERS.DOBLE**			
				Ud. Termostato de inmersión doble con bulbo rígido, vaina de latón de 1/2" caja de protección de resina, contactores en conmutación y poder de ruptura 10 (2) a 250 V, tipo C2000 o similar, colocado.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.43.013		1,000	UD	TERMOSTATO CALDERA IMERSION DOBL	29,31	29,31	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,30	1,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,80	3,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,80	12,12	
				TOTAL PARTIDA			**75,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.31.032	*		**UD**	**COL. BITERMOSTATO CALDERA TLSC-1**			
				Ud. Bitermostato de inmersión para caldera en caja de plástico, seguridad fija a 100º C, tipo TLSC-1 o similar, colocado.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.43.014		1,000	UD	BITERMOSTATO CALDERA TLSC -1	34,18	34,18	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,20	1,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,80	3,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,10	13,13	
				TOTAL PARTIDA			**82,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E18.31.033	*		**UD**	**COL. BITERMOSTATO CALDERA TR-711**			
				Ud. Bitermostato de inmersión para caldera con bulbo y capilar de 900 mm., contactores en conmutación, poder de ruptura 16 (2) a 250/380 V., modelo TR/711 o similar, colocado.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.43.015		1,000	UD	BITERMOSTATO CALDERA TR-711	12,21	12,21	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,00	2,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,10	8,57	
				TOTAL PARTIDA			**53,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.31.034	*		**UD**	**COL.BITERMOSTATO CALDERA SEGURID**			
				Ud. Bitermostato de inmersión de seguridad fija para caldera con caja metálica, rearme manual, bulbo y capilar de 900 mm., poder de ruptura 10 (2,5) a 250 V., modelo STB/83 o similar, colocado.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.43.016		1,000	UD	BITERMOSTATO CALDERA SEGURIDAD	14,72	14,72	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,70	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,60	2,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,90	9,10	
				TOTAL PARTIDA			**56,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.32.001	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPS 25-40**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPS 25-40 o similar, para un voltaje de 220 V. con una conexión a la tubería de 1 1/2" de diámetro, instalado en circuitos de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.001		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPS 25-40	167,45	167,45	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	172,50	6,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	351,40	17,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	368,90	70,09	
				TOTAL PARTIDA			**439,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E18.32.002	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPS 25-50**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPS 25-50 o similar, para un voltaje de 220 V. con una conexión a la tubería de 1 1/2" de diámetro, instalado en circuitos de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.002		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPS 25-50	174,64	174,64	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	179,70	7,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	358,80	17,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	376,80	71,59	
				TOTAL PARTIDA			**448,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.32.003	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPS 25-60**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPS 25-60 o similar, para un voltaje de 220 V. con una conexión a la tubería de 1 1/2" de diámetro, instalado en circuitos de calefacción.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.003		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPS 25-60	239,03	239,03	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	244,10	9,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	425,80	21,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	447,10	84,95	
				TOTAL PARTIDA			**532,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.004	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPS 32-80**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPS 32-80 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V. con una conexión a la tubería de 2" de diámetro, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.44.004		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPS 32-80	529,65	529,65	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	535,70	21,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	770,90	38,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	809,40	153,79	
				TOTAL PARTIDA			**963,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.32.005	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UP 20-15N**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UP 20-15N o similar, para un voltaje de 220 V. con una conexión a la tubería de 1 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.005		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UP 20-15N	368,87	368,87	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	373,90	14,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	560,80	28,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	588,90	111,89	
				TOTAL PARTIDA			**700,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.32.006	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UP 20-30N**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UP 20-30N o similar, para un voltaje de 220 V. con una conexión a la tubería de 1 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.006		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UP 20-30N	413,57	413,57	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	418,60	16,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	607,30	30,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	637,70	121,16	
				TOTAL PARTIDA			**758,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.007 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UP 20-45N**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UP 20-45N o similar, para un voltaje de 220 V. con una conexión a la tubería de 1 1/2" de diámetro, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.007	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UP 20-45N	493,28	493,28	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	498,30	19,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	690,20	34,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	724,70	137,69	
			TOTAL PARTIDA			**862,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.32.008 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPS 32-80B**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPS 32-80B o similar, para un voltaje de 1x220 V. con una conexión a la tubería de 2" de diámetro, colocada.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.44.008	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPS 32-80B	754,72	754,72	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	760,80	30,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.004,90	50,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.055,20	200,49	
			TOTAL PARTIDA			**1.255,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.32.009 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 32-30**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 32-30 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-32, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.009	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 32-30	599,98	599,98	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	605,00	24,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	801,20	40,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	841,30	159,85	
			TOTAL PARTIDA			**1.001,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UNA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.010 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 32-60**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 32-60 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-32, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.010	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 32-60	625,62	625,62	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	630,70	25,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	827,90	41,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	869,30	165,17	
			TOTAL PARTIDA			**1.034,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.32.011 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 32-120**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 32-120 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-32, colocada.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.44.011	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 32-120	667,82	667,82	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	673,90	26,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	914,60	45,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	960,30	182,46	
			TOTAL PARTIDA			**1.142,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.32.012 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 40-30**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 40-30 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-40, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.012	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 40-30	727,11	727,11	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	732,20	29,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	933,40	46,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	980,10	186,22	
			TOTAL PARTIDA			**1.166,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.013	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 40-60**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 40-60 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-40, colocada.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.013		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 40-60	667,82	667,82	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	672,90	26,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	871,80	43,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	915,30	173,91	
				TOTAL PARTIDA			**1.089,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.014	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 40-120**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 40-120 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-40, colocada.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.44.014		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 40-120	805,05	805,05	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	811,10	32,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.057,30	52,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.110,10	210,92	
				TOTAL PARTIDA			**1.321,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.015	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 50-30**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 50-30 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-50, colocada.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.015		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 50-30	890,39	890,39	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	895,40	35,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.103,20	55,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.158,40	220,10	
				TOTAL PARTIDA			**1.378,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.016 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 50-60**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 50-60 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-50, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.016	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 50-60	821,93	821,93	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	827,00	33,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.032,00	51,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.083,60	205,88	
			TOTAL PARTIDA			**1.289,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.017 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 50-60**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 50-60 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-50, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.017	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 50-60	821,41	821,41	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	826,50	33,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.031,50	51,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.083,10	205,79	
			TOTAL PARTIDA			**1.288,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.018 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 50-120**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 50-120 o similar, para un voltaje de 1x220, 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-50, colocada.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.44.018	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 50-120	1.009,18	1.009,18	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.016,30	40,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.312,40	65,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.378,00	261,82	
			TOTAL PARTIDA			**1.639,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.019 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 65-30**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 65-30 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-65, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.019	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 65-30	1.065,34	1.065,34	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.070,40	42,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.285,20	64,26	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.349,40	256,39	
			TOTAL PARTIDA			**1.605,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.32.020 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 65-60**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 65-60 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-65, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.020	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 65-60	939,68	939,68	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	944,70	37,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.154,50	57,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.212,20	230,32	
			TOTAL PARTIDA			**1.442,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.32.021 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 65-60**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 65-60 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-65, colocada.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.44.021	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 65-60	939,68	939,68	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	944,70	37,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.154,50	57,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.212,20	230,32	
			TOTAL PARTIDA			**1.442,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.022 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 65-120**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 65-120 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-65, colocada.			
O00.001	9,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	210,14	
O00.003	9,600	H.	AYUDANTE	19,87	190,75	
P18.44.022	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 65-120	1.129,22	1.129,22	
P18.94.001	9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.138,30	45,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.589,70	79,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.669,10	317,13	
			TOTAL PARTIDA			**1.986,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E18.32.023 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 80-30**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 80-30 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-80, colocada.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.44.023	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 80-30	1.224,45	1.224,45	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.232,50	49,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.579,10	78,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.658,00	315,02	
			TOTAL PARTIDA			**1.973,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E18.32.024 *		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 80-60**			
			Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 80-60 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-80, colocada.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.44.024	1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 80-60	1.354,60	1.354,60	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.362,70	54,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.714,40	85,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.800,20	342,04	
			TOTAL PARTIDA			**2.142,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.025	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UPC 80-120**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UPC 80-120 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-80, colocada.			
O00.001		9,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	210,14	
O00.003		9,600	H.	AYUDANTE	19,87	190,75	
P18.44.025		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UPC 80-120	1.354,60	1.354,60	
P18.94.001		9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.363,70	54,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.824,10	91,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.915,30	363,91	
				TOTAL PARTIDA			**2.279,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.026	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 100-30**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 100-30 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-100, colocada.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003		8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.44.026		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 100-30	1.467,14	1.467,14	
P18.94.001		9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.476,20	59,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.874,30	93,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.968,00	373,92	
				TOTAL PARTIDA			**2.341,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.027	*		**UD**	**COLOC. BOMBA SENCILLA UMC 100-60**			
				Ud. Bomba de circulación sencilla modelo GRUNDFOS tipo UMC 100-60 o similar, para un voltaje de 3x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-100, colocada.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003		8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.44.027		1,000	UD	BOMBA SENCILLA UMC 100-60	1.510,90	1.510,90	
P18.94.001		9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.520,00	60,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.919,80	95,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.015,80	383,00	
				TOTAL PARTIDA			**2.398,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.028 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 32-30**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 32-30 o similar, para un voltaje de 1x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-32, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.45.001	1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 32-30	1.359,18	1.359,18	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.365,20	54,61	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.633,60	81,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.715,30	325,91	
			TOTAL PARTIDA			**2.041,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y UNA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.32.029 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 32-60**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UPCD 32-60 o similar, para un voltaje de 1x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-32, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.45.002	1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 32-60	1.344,49	1.344,49	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.350,60	54,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.618,30	80,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.699,20	322,85	
			TOTAL PARTIDA			**2.022,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.32.030 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 32-120**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UPCD 32-120 o similar, para un voltaje de 1x220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-32, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.45.003	1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 32-120	1.360,96	1.360,96	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.368,00	54,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.678,20	83,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.762,10	334,80	
			TOTAL PARTIDA			**2.096,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.031 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 40-30**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 40-30 o similar, para un voltaje de 1x220, 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-40, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.45.004	1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 40-30	1.481,10	1.481,10	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.487,20	59,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.760,40	88,02	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.848,40	351,20	
			TOTAL PARTIDA			**2.199,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.32.032 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 40-60**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UPCD 40-60 o similar, para un voltaje de 1x220, 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-40, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.45.005	1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 40-60	1.529,66	1.529,66	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.535,70	61,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.810,90	90,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.901,40	361,27	
			TOTAL PARTIDA			**2.262,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.32.033 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 40-120**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UPCD 40-120 o similar, para un voltaje de 1x220, 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-40, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.45.006	1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 40-120	1.638,65	1.638,65	
P18.94.001	7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.645,70	65,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.967,00	98,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.065,40	392,43	
			TOTAL PARTIDA			**2.457,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.034 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 50-30**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 50-30 o similar, para un voltaje de 1x220, 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-50, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.45.007	1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 50-30	1.775,88	1.775,88	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.781,90	71,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.066,90	103,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.170,30	412,36	
			TOTAL PARTIDA			**2.582,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.32.035 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 50-60**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 50-60 o similar, para un voltaje de 1x220, 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-50, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.45.008	1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 50-60	1.630,20	1.630,20	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.636,30	65,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.915,40	95,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.011,20	382,13	
			TOTAL PARTIDA			**2.393,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.32.036 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 50-60**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UPCD 50-60 o similar, para un voltaje de 1x220, 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-50, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.45.009	1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 50-60	1.638,65	1.638,65	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.644,70	65,79	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.924,20	96,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.020,40	383,88	
			TOTAL PARTIDA			**2.404,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.037	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 50-120**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 50-120 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-50, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.45.010		1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 50-120	1.877,68	1.877,68	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.885,80	75,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.258,40	112,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.371,40	450,57	
				TOTAL PARTIDA			**2.821,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.038	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 65-30**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 65-30 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-65, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.45.011		1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 65-30	2.028,77	2.028,77	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.035,80	81,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.372,80	118,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.491,40	473,37	
				TOTAL PARTIDA			**2.964,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.039	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 65-60**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 65-60 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-65, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.45.012		1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 65-60	1.878,31	1.878,31	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.885,40	75,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.216,30	110,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.327,10	442,15	
				TOTAL PARTIDA			**2.769,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.040	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 65-60**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UPCD 65-60 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-65, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.45.013		1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 65-60	1.958,47	1.958,47	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.965,50	78,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.299,60	114,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.414,60	458,77	
				TOTAL PARTIDA			**2.873,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.041	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 65-120**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UPCD 65-120 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-65, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		10,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	232,03	
O00.003		10,600	H.	AYUDANTE	19,87	210,62	
P18.45.014		1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 65-120	2.256,87	2.256,87	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.267,00	90,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.805,20	140,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.945,50	559,65	
				TOTAL PARTIDA			**3.505,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTAS CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.042	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 80-30**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 80-30 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-80, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.003		9,000	H.	AYUDANTE	19,87	178,83	
P18.45.015		1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 80-30	2.442,66	2.442,66	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.452,80	98,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.931,60	146,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.078,20	584,86	
				TOTAL PARTIDA			**3.663,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.043	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 80-60**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 80-60 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-80, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.003		9,000	H.	AYUDANTE	19,87	178,83	
P18.45.016		1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 80-60	2.707,53	2.707,53	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.717,60	108,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.207,10	160,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.367,50	639,83	
				TOTAL PARTIDA			**4.007,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.044	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UPCD 80-120**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UPCD 80-120 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-80, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		10,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	232,03	
O00.003		10,600	H.	AYUDANTE	19,87	210,62	
P18.45.017		1,000	UD	BOMBA DOBLE UPCD 80-120	2.977,52	2.977,52	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.987,60	119,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.554,70	177,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.732,40	709,16	
				TOTAL PARTIDA			**4.441,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.045	*		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 100-30**			
				Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 100-30 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-100, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001		9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.003		9,000	H.	AYUDANTE	19,87	178,83	
P18.45.018		1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 100-30	2.931,88	2.931,88	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.942,00	117,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.440,40	172,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.612,40	686,36	
				TOTAL PARTIDA			**4.298,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.32.046 *		**UD**	**COLOC. BOMBA DOBLE UMCD 100-60**			
			Ud. Bomba de circulación doble modelo GRUNDFOS tipo UMCD 100-60 o similar, para un voltaje de 3X220 ó 3x380 V., con una conexión a la tubería de DN-100, instalada en circuitos de calefacción.			
O00.001	9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.003	9,000	H.	AYUDANTE	19,87	178,83	
P18.45.019	1,000	UD	BOMBA DOBLE UMCD 100-60	2.261,35	2.261,35	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.271,50	90,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.743,10	137,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.880,20	547,24	
			TOTAL PARTIDA			**3.427,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.33.001 *		**UD**	**INSTAL. GRUPO GASOLEO MICRA 6W**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo Micra o similar, con una potencia de 6 W., en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.47.001	1,000	UD	GRUPO PRESION GASOLEO MICRA 6W.	389,00	389,00	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	399,10	15,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	670,50	33,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	704,10	133,78	
			TOTAL PARTIDA			**837,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.33.002 *		**UD**	**INSTAL. GRUPO GASOLEO CO-75 0,33**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-75 o similar, con una potencia de 0,33 CV, en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.47.002	1,000	UD	GRUPO PRESION GASOL.CO-75 0,33CV	774,89	774,89	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	785,00	31,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.071,90	53,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.125,50	213,85	
			TOTAL PARTIDA			**1.339,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.33.003 *		**UD**	**INST.GRUPO GASOLEO CO-75G 0,33CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-75G o similar, con una potencia de 0,33 CV, en funcionamiento.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.47.003	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-75G 0,33CV	1.521,49	1.521,49	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.531,60	61,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.848,30	92,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.940,80	368,75	
			TOTAL PARTIDA			**2.309,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.33.004 *		**UD**	**INST.GRUPO GASOLEO CO-150 0,50CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-150 o similar, con una potencia de 0,50 CV, en funcionamiento.			
O00.001	6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003	6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.47.004	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-150 0,50CV	898,75	898,75	
P18.94.001	20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	919,00	36,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.232,10	61,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.293,70	245,80	
			TOTAL PARTIDA			**1.539,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.33.005 *		**UD**	**INST.GRUP GASOLEO CO-150G 0,50CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-150G o similar, con una potencia de 0,50 CV, en funcionamiento.			
O00.001	6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003	6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.47.005	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS.CO-150G 0,50CV	1.545,55	1.545,55	
P18.94.001	20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.565,80	62,63	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.904,80	95,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.000,00	380,00	
			TOTAL PARTIDA			**2.379,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.33.006 *		**UD**	**INST.GRUPO GASOLEO CO-400 0,50CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-400 o similar, con una potencia de 0,50 CV, en funcionamiento.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.47.006	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-400 0,50CV	1.080,62	1.080,62	
P18.94.001	38,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	38,38	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.119,00	44,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.461,00	73,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.534,10	291,48	
			TOTAL PARTIDA			**1.825,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.33.007 *		**UD**	**INST.GRUP GASOLEO CO-400G 0,50CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-400G o similar, con una potencia de 0,50 CV, en funcionamiento.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.47.007	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS.CO-400G 0,50CV	1.721,75	1.721,75	
P18.94.001	38,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	38,38	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.760,10	70,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.127,80	106,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.234,20	424,50	
			TOTAL PARTIDA			**2.658,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.33.008 *		**UD**	**INST.GRUPO GASOLEO CO-800 0,75CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-800 o similar, con una potencia de 0,75 CV, en funcionamiento.			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.47.008	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-800 0,75CV	1.191,01	1.191,01	
P18.94.001	45,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	45,45	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.236,50	49,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.604,10	80,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.684,30	320,02	
			TOTAL PARTIDA			**2.004,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E18.33.009 *		**UD**	**INST.GRUP GASOLEO CO-800G 0,75CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-800G o similar, con una potencia de 0,75 CV, en funcionamiento.			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.47.009	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS.CO-800G 0,75CV	1.873,90	1.873,90	
P18.94.001	45,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	45,45	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.919,40	76,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.314,30	115,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.430,00	461,70	
			TOTAL PARTIDA			**2.891,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.33.010 *		**UD**	**INST. GRUPO GASOLEO CO-1500 1CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-1500 o similar, con una potencia de 1 CV, en funcionamiento.			
O00.001	8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003	8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.47.010	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-1500 1CV.	1.349,53	1.349,53	
P18.94.001	45,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	45,45	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.395,00	55,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.789,80	89,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.879,30	357,07	
			TOTAL PARTIDA			**2.236,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.33.011 *		**UD**	**INST. GRUPO GASOLEO CO-1500G 1CV**			
			Ud. Instalación de grupo de presión para gasóleo, modelo Cobil tipo CO-1500G o similar, con una potencia de 1 CV, en funcionamiento.			
O00.001	8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003	8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.47.011	1,000	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-1500G 1CV	2.154,85	2.154,85	
P18.94.001	45,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	45,45	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.200,30	88,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.627,30	131,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.758,70	524,15	
			TOTAL PARTIDA			**3.282,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.001	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. AEREO 600 V**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo aéreo y vertical, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LFI-600-V con una capacidad de almacenaje de 600 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.48.001		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-600-V	512,72	512,72	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	517,80	20,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	815,60	40,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	856,40	162,72	
				TOTAL PARTIDA			**1.019,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E18.34.002	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. AEREO 1000V**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo aéreo y vertical, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LFI-1000-V con una capacidad de almacenaje de 1000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.48.002		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-1000V	607,11	607,11	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	612,20	24,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	913,80	45,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	959,50	182,31	
				TOTAL PARTIDA			**1.141,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.34.003	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. AEREO 1000H**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo aéreo y horizontal, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LFI-1000-H con una capacidad de almacenaje de 1000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.48.003		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-1000H	664,08	664,08	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	669,10	26,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	973,00	48,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.021,70	194,12	
				TOTAL PARTIDA			**1.215,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.004 *		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. AEREO 1250**			
			Ud. Colocación de depósito de gasóleo aéreo y horizontal, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LFI-1250-H con una capacidad de almacenaje de 1250 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.48.004	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-1250	616,88	616,88	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004	3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	621,90	24,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	923,90	46,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	970,10	184,32	
			TOTAL PARTIDA			**1.154,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.34.005 *		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. AEREO 1500**			
			Ud. Colocación de depósito de gasóleo aéreo y horizontal, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LFI-1500-H con una capacidad de almacenaje de 1500 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.48.005	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-1500	996,93	996,93	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004	3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.002,00	40,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.319,20	65,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.385,10	263,17	
			TOTAL PARTIDA			**1.648,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.34.006 *		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. AEREO 3000**			
			Ud. Colocación de depósito de gasóleo aéreo y horizontal, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LFI-3000-H con una capacidad de almacenaje de 3000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.48.006	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-3000	1.807,40	1.807,40	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004	3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.812,50	72,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.203,80	110,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.314,00	439,66	
			TOTAL PARTIDA			**2.753,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.007 *		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOLEO ENTER. 600**			
			Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-600, con una capacidad de almacenaje de 600 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.48.007	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF- 600	745,86	745,86	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004	3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	750,90	30,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.058,10	52,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.111,00	211,09	
			TOTAL PARTIDA			**1.322,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.34.008 *		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOLEO ENTER.1000**			
			Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-1000, con una capacidad de almacenaje de 1000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.48.008	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-1000	915,54	915,54	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004	3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	920,60	36,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.234,50	61,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.296,30	246,30	
			TOTAL PARTIDA			**1.542,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.34.009 *		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOLEO ENTER.1500**			
			Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-1500, con una capacidad de almacenaje de 1500 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.48.009	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-1500	1.018,90	1.018,90	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004	3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.024,00	40,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.342,00	67,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.409,10	267,73	
			TOTAL PARTIDA			**1.676,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.010	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOLEO ENTER.2000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-2000, con una capacidad de almacenaje de 2000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.48.010		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-2000	1.126,32	1.126,32	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.131,40	45,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.495,50	74,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.570,30	298,36	
				TOTAL PARTIDA			**1.868,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.34.011	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOLEO ENTER.3000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-3000, con una capacidad de almacenaje de 3000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.48.011		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-3000	1.807,40	1.807,40	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
M00.12.004		3,000	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61	151,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.812,50	72,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.203,80	110,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.314,00	439,66	
				TOTAL PARTIDA			**2.753,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.012	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOLEO ENTER.5000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-5000, con una capacidad de almacenaje de 5000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.48.012		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-5000	2.281,92	2.281,92	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.01.003		4,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	146,96	
M00.12.001		2,000	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	116,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.289,00	91,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.811,30	140,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.951,90	560,86	
				TOTAL PARTIDA			**3.512,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTAS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.013	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOLEO ENTER.6000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-6000, con una capacidad de almacenaje de 6000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.48.013		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-6000	2.619,85	2.619,85	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.01.003		4,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	146,96	
M00.12.001		2,000	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	116,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.626,90	105,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.162,80	158,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.320,90	630,97	
				TOTAL PARTIDA			**3.951,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.014	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOLEO ENTER.7500**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-7500, con una capacidad de almacenaje de 7500 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.48.014		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-7500	2.825,90	2.825,90	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.01.003		4,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	146,96	
M00.12.001		2,000	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	116,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.833,00	113,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.377,10	168,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.545,90	673,72	
				TOTAL PARTIDA			**4.219,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.015	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.10000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-10000, con una capacidad de almacenaje de 10000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P18.48.015		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF10000	3.573,59	3.573,59	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
M00.01.003		4,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	146,96	
M00.12.001		2,000	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	116,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.580,70	143,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.154,70	207,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.362,40	828,86	
				TOTAL PARTIDA			**5.191,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.016	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.12000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-12000, con una capacidad de almacenaje de 12000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.48.016		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF12000	3.778,47	3.778,47	
P18.94.001		9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
M00.01.003		5,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	183,70	
M00.12.001		3,000	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	175,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.787,60	151,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.506,70	225,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.732,10	899,10	
				TOTAL PARTIDA			**5.631,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.34.017	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.15000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-15000, con una capacidad de almacenaje de 15000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.48.017		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF15000	4.568,54	4.568,54	
P18.94.001		9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
M00.01.003		5,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	183,70	
M00.12.001		3,000	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	175,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.577,60	183,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5.328,40	266,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.594,80	1.063,01	
				TOTAL PARTIDA			**6.657,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.018	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.20000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-20000, con una capacidad de almacenaje de 20000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.48.018		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF20000	6.008,58	6.008,58	
P18.94.001		11,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	11,11	
M00.01.003		5,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	183,70	
M00.12.001		3,000	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	175,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.019,70	240,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6.869,90	343,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7.213,40	1.370,55	
				TOTAL PARTIDA			**8.583,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.019	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.25000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-25000, con una capacidad de almacenaje de 25000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.48.019		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF25000	6.941,13	6.941,13	
P18.94.001		13,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	13,13	
M00.01.003		6,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	220,44	
M00.12.001		4,000	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39	233,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.954,30	278,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7.978,80	398,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8.377,70	1.591,76	
				TOTAL PARTIDA			**9.969,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.020	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.30000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-30000, con una capacidad de almacenaje de 30000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.48.020		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF30000	8.120,94	8.120,94	
P18.94.001		13,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	13,13	
M00.01.003		6,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	220,44	
M00.12.002		4,000	H	GRUA TELESCOPICA 25 TM. Y 27 M.	62,28	249,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8.134,10	325,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9.221,30	461,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9.682,40	1.839,66	
				TOTAL PARTIDA			**11.522,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTAS VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.021	*		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.40000**			
				Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-40000, con una capacidad de almacenaje de 40000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003		8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.48.021		1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF40000	10.550,04	10.550,04	
P18.94.001		15,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	15,15	
M00.01.003		7,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	257,18	
M00.12.002		4,000	H	GRUA TELESCOPICA 25 TM. Y 27 M.	62,28	249,12	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10.565,20	422,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11.828,20	591,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12.419,60	2.359,72	
				TOTAL PARTIDA			**14.779,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.022 *		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.50000** ***Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-50000, con una capacidad de almacenaje de 50000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.***			
O00.001	9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.003	9,000	H.	AYUDANTE	19,87	178,83	
P18.48.022	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF50000	12.952,06	12.952,06	
P18.94.001	17,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	17,17	
M00.01.003	7,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	257,18	
M00.12.002	4,000	H	GRUA TELESCOPICA 25 TM. Y 27 M.	62,28	249,12	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12.969,20	518,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14.370,10	718,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15.088,70	2.866,85	
			TOTAL PARTIDA			**17.955,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.023 *		**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.60000** ***Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-60000, con una capacidad de almacenaje de 60000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.***			
O00.001	10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003	10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.48.023	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF60000	15.895,71	15.895,71	
P18.94.001	19,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	19,19	
M00.01.003	8,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	293,92	
M00.12.002	5,000	H	GRUA TELESCOPICA 25 TM. Y 27 M.	62,28	311,40	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15.914,90	636,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17.574,40	878,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18.453,10	3.506,09	
			TOTAL PARTIDA			**21.959,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.024	*	**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER.75000**			
			Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-75000, con una capacidad de almacenaje de 75000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001	11,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	240,79	
O00.003	11,000	H.	AYUDANTE	19,87	218,57	
P18.48.024	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF75000	19.074,85	19.074,85	
P18.94.001	22,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	22,22	
M00.01.003	9,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	330,66	
M00.12.002	6,000	H	GRUA TELESCOPICA 25 TM. Y 27 M.	62,28	373,68	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19.097,10	763,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21.024,70	1.051,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22.075,90	4.194,42	
				TOTAL PARTIDA		**26.270,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTAS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.34.025	*	**UD**	**COLOC. DEPOS. GASOL. ENTER100000**			
			Ud. Colocación de depósito de gasóleo enterrado, construido con medidas y características de acuerdo al reglamento de utilización de productos petrolíferos (O.M. 21/6/68), con boca de hombre de diámetro adecuado al modelo y tratamiento especial anticorrosión, granallado hasta el grado SA 2 1/2, acabado con resina de poliuretano del micraje adecuado, modelo Lapesa tipo LF-100000, con una capacidad de almacenaje de 100000 l., incluso p.p. de grúa y conexionado.			
O00.001	12,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	262,68	
O00.003	12,000	H.	AYUDANTE	19,87	238,44	
P18.48.025	1,000	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTER. LF100000	21.206,05	21.206,05	
P18.94.001	25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
M00.01.003	10,000	H	CAMION PEGASO-200	36,74	367,40	
M00.12.002	6,000	H	GRUA TELESCOPICA 25 TM. Y 27 M.	62,28	373,68	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21.231,30	849,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23.322,80	1.166,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24.488,90	4.652,89	
				TOTAL PARTIDA		**29.141,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.34.026	*	**UD**	**COLOCACION BOCA CARGA LATON 3"**			
			Ud. Boca de carga de latón de 3" de diámetro construida según normas DIN 28450 y la norma técnica de CAMPSA M 23-01, para tanque de gasóleo, colocada.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.64.008	1,000	UD	BOCA CARGA LATON 3"	83,27	83,27	
P18.94.001	3,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,84	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	87,10	3,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	215,90	10,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,70	43,07	
				TOTAL PARTIDA		**269,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.34.027	*		**UD**	**COLOC. BOCA CARGA LATON-AL. 4"**			
				Ud. Boca de carga de latón-aluminio de 4" de diámetro construida según normas DIN 28450 y la norma técnica de CAMPSA M 23-01, para tanque de gasóleo, colocada.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.64.009		1,000	UD	BOCA CARGA LATON-ALUMINIO 4"	191,26	191,26	
P18.94.001		3,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	195,10	7,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	328,20	16,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	344,60	65,47	
				TOTAL PARTIDA			**410,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.34.028	*		**UD**	**COLOCACION ADAPTADOR BOCA 3-4"**			
				Ud. Adaptador alargador para unir la boca de carga con cuerpo de fundición pintado, y una longitud de 27 cm. con un diámetro de 4" a 3" como hembra y macho, colocado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.64.010		1,000	UD	ADAPTADOR BOCA CARGA 4" - 3"	51,30	51,30	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,30	2,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	96,20	4,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,00	19,19	
				TOTAL PARTIDA			**120,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.35.001	*		**UD**	**COLOC.SUB.ENVOLV.CALDE.G-100/4E**			
				Ud. Colocación de sub. envolvente para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/4 E o similar.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003		8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.49.001		1,000	UD	SUB.ENVOLVENTE CALDERA G-100/4E	2.754,65	2.754,65	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.764,80	110,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.275,10	163,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.438,80	653,37	
				TOTAL PARTIDA			**4.092,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E18.35.002	*		**UD**	**COLOC.SUB.ENVOLV.CALDE.G-100/10E**			
				Ud. Colocación de sub. envolvente para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/10 E o similar.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.49.002		1,000	UD	SUB.ENVOLVENTE CALDERA G-100/10E	424,45	424,45	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	432,50	17,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	807,80	40,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	848,20	161,16	
				TOTAL PARTIDA			**1.009,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.003 *		**UD**	**COLOC.SUB.ENVOLV.CALDE.G-100/12E**			
			Ud. Colocación de sub. envolvente para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/12 E o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.49.003	1,000	UD	SUB.ENVOLVENTE CALDERA G-100/12E	456,20	456,20	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	464,30	18,57	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	840,80	42,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	882,90	167,75	
			TOTAL PARTIDA			**1.050,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E18.35.004 *		**UD**	**COLOC.QUEMAD. PRAL.G100/30 GC-GN**			
			Ud. Colocación de quemador principal para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/30 GC-GN o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.004	1,000	UD	QUEMADOR PRINCIPAL G100/30 GC-GN	20,80	20,80	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,80	0,87	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	49,80	2,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,30	9,94	
			TOTAL PARTIDA			**62,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E18.35.005 *		**UD**	**COLOC.QUEMAD. PRAL.G100/40 GC-GN**			
			Ud. Colocación de quemador principal para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/40 GC-GN o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.005	1,000	UD	QUEMADOR PRINCIPAL G100/40 GC-GN	24,26	24,26	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,30	1,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	53,40	2,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,10	10,66	
			TOTAL PARTIDA			**66,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.35.006 *		**UD**	**COLOC.QUEMAD. PRAL.G100/50 GC-GN**			
			Ud. Colocación de quemador principal para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/50 GC-GN o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.006	1,000	UD	QUEMADOR PRINCIPAL G100-50 GC-GN	25,98	25,98	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,00	1,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	55,20	2,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,00	11,02	
			TOTAL PARTIDA			**69,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.007	*		**UD**	**COLOC.QUEMAD. PRAL.G100/110GC-GN**			
				Ud. Colocación de quemador principal para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/110 GC-GN o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.007		1,000	UD	QUEMADOR PRINCIPAL G100-110GC-GN	43,09	43,09	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,10	1,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,00	3,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,70	14,57	
				TOTAL PARTIDA			**91,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E18.35.008	*		**UD**	**COLOC.INYECTOR QUEM.CALDER.G100**			
				Ud. Colocación de inyector para quemador de calderas de fundición, combustible de gas, tipo Roca modelo G-100, de un diámetro de 1,70 a 12,60 mm.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.008		1,000	UD	INYECTOR QUEMADOR CALDERAS G100	3,05	3,05	
P18.94.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,50	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,10	6,10	
				TOTAL PARTIDA			**38,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.35.009	*		**UD**	**COL.CONJ.QUEMAD.PILOTO CALD.G100**			
				Ud. Colocación de conjunto de quemador piloto para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.49.009		1,000	UD	CONJ. QUEMADOR PILOTO CALD. G100	10,09	10,09	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,10	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,00	2,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,20	8,97	
				TOTAL PARTIDA			**56,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.35.010	*		**UD**	**COLOC. ENLACE ESC.SUBCONJ. G100**			
				Ud. Colocación de enlace escuadra subconjunto de quemador y línea gas para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.010		1,000	UD	ENLACE ESCUADRA SUBCONJUNTO G100	10,53	10,53	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,50	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,20	1,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,10	7,81	
				TOTAL PARTIDA			**48,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.011 *		**UD**	**COLOC. BUJIA ENCENDIDO G-100**			
			Ud. Colocación de bujía de encendido para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.49.011	1,000	UD	BUJIA ENCENDIDO G-100	8,76	8,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,80	0,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,60	0,98	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
			TOTAL PARTIDA			**24,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.35.012 *		**UD**	**COLOC. CABLE CONEX.BUJIA-PIEZOEL**			
			Ud. Colocación de cable de conexión de bujía-piezoeléctrico para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003	0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.49.012	1,000	UD	CABLE CONEXION BUJIA-PIEZOELECTR	0,81	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,10	0,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,50	1,43	
			TOTAL PARTIDA			**8,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.35.013 *		**UD**	**COLOC.PIEZOELECTR.CALDERAS G-100**			
			Ud. Colocación de piezoeléctrico para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.013	1,000	UD	PIEZOELECTRICO CALDERAS G-100	10,98	10,98	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,00	0,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	39,60	1,98	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,60	7,90	
			TOTAL PARTIDA			**49,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E18.35.014 *		**UD**	**COLOC.TERMOPAR C/RACOR CALDG-100**			
			Ud. Colocación de termopar con rácor para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.49.014	1,000	UD	TERMOPAR CON RACOR CALDER. G-100	11,47	11,47	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,50	0,50	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	75,60	3,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,40	15,09	
			TOTAL PARTIDA			**94,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.015	*		**UD**	**COLOC.VALV.GAS V-4700/4600 G-100**			
				Ud. Colocación de válvula de gas ref. V-4700/4600 C para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.49.015		1,000	UD	VALVULA DE GAS V-4700/4600 G-10	116,87	116,87	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,90	4,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	158,10	7,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	166,00	31,54	
				TOTAL PARTIDA			**197,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.35.016	*		**UD**	**COLOC.VALV.GAS V-4400 CALD.G-100**			
				Ud. Colocación de válvula de gas ref. V-4400 C para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.49.016		1,000	UD	VALVULA DE GAS V-4400 CALD. G-10	158,37	158,37	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	159,40	6,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	201,30	10,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	211,30	40,15	
				TOTAL PARTIDA			**251,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.35.017	*		**UD**	**COLOC. VALV.GAS V-400 CALD.G-100**			
				Ud. Colocación de válvula de gas ref. V-400 C para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P18.49.017		1,000	UD	VALVULA DE GAS V-400 CALD. G-10	273,19	273,19	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	274,20	10,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	324,90	16,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	341,10	64,81	
				TOTAL PARTIDA			**405,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.35.018	*		**UD**	**COLOC.VALV.GAS V-4085 CALD.G-100**			
				Ud. Colocación de válvula de gas ref. V-4085 A para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.49.018		1,000	UD	VALVULA DE GAS V-4085 CALD. G-10	686,58	686,58	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	688,60	27,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	757,90	37,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	795,80	151,20	
				TOTAL PARTIDA			**947,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.019	*		**UD**	**COLOC.CONECT.ECO TERMIN.6,3 G100**			
				Ud. Colocación de conector eco terminal 6,3 para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.019		1,000	UD	CONECTOR ECO TERMINAL 6,3 G-100	8,30	8,30	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,80	1,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,70	7,35	
				TOTAL PARTIDA			**46,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E18.35.020	*		**UD**	**COL.CONECT.TERMOPAR 6,3X0,8 G100**			
				Ud. Colocación de conector termopar 6,3x0,8 para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.020		1,000	UD	CONECTOR TERMOPAR 6,3X0,8 G-100	2,92	2,92	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,20	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,80	6,23	
				TOTAL PARTIDA			**39,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E18.35.021	*		**UD**	**SUSTITUCION CEPILLO ESPECIAL**			
				Ud. Sustitución de cepillo especial de pua de acero para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P18.49.021		1,000	UD	CEPILLO ESPECIAL	6,23	6,23	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,20	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,70	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,20	2,13	
				TOTAL PARTIDA			**13,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.35.022	*		**UD**	**COLOC.INYECT.QUEMADOR DRTO.2,3MM**			
				Ud. Colocación de inyector para quemador de diámetro 2,30 mm., para calderas de fundición, combustible a gas, modelo Roca tipo G-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.022		1,000	UD	INYECTOR QUEMADOR DRTO. 2,3 MM.	3,05	3,05	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,40	1,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,90	6,25	
				TOTAL PARTIDA			**39,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.023	*		**UD**	**COLOC.BOBINA ELECTROMAGNE.V-4700**			
				Ud. Colocación de bobina electromagnética ref. V-4700 para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.49.023		1,000	UD	BOBINA ELECTROMAGNETICA V-4700	32,31	32,31	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,30	1,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,40	3,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,20	15,24	
				TOTAL PARTIDA			**95,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.35.024	*		**UD**	**COLOC. ACTUADOR ELECTROM.V-4085**			
				Ud. Colocación de acumulador electromagnético ref. V-4085 para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.49.024		1,000	UD	ACTUADOR ELECTROMAGNETICO V-4085	131,88	131,88	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	132,90	5,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	188,30	9,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	197,70	37,56	
				TOTAL PARTIDA			**235,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.35.025	*		**UD**	**COLOC. REGULADOR PRESION V-4600**			
				Ud. Colocación de regulador de presión ref. V-4600 para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.49.025		1,000	UD	REGULADOR DE PRESION V-4600	23,19	23,19	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,20	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,30	2,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,90	10,43	
				TOTAL PARTIDA			**65,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.35.026	*		**UD**	**COLOC.VALV.PILOTO L62GN-1C G-100**			
				Ud. Colocación de válvula piloto L62 GN-1C para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.49.026		1,000	UD	VALVULA PILOTO L62GN-1C G-100	5,08	5,08	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,50	2,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,50	11,69	
				TOTAL PARTIDA			**73,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.027 *		**UD**	**COL.AISLANT.CUERPO CALD.G100-110**			
			Ud. Colocación de aislante cuerpo de 550x2890 mm. para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100-110 o similar.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.49.027	1,000	UD	AISLANTE CUERPO CALDERA G100-110	14,46	14,46	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,50	0,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	57,90	2,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,80	11,55	
			TOTAL PARTIDA			**72,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.35.028 *		**UD**	**COLOC. CUADRO CONTROL CC-108**			
			Ud. Colocación de cuadro de control ref. CC-108 para calderas de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100 o similar.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.49.028	1,000	UD	CUADRO DE CONTROL CC-108	177,13	177,13	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	178,10	7,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	239,60	11,98	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	251,50	47,79	
			TOTAL PARTIDA			**299,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.35.029 *		**UD**	**COLOC.TERMOST.SEGURID.CALD.NTD/T**			
			Ud. Colocación de termostato de seguridad para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.50.001	1,000	UD	TERMOSTATO SEGURIDAD CALD. NTD/T	13,92	13,92	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,90	0,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,60	2,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,60	8,09	
			TOTAL PARTIDA			**50,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E18.35.030 *		**UD**	**COLOC.TERMOST.REGULAC.CALD.NTD/T**			
			Ud. Colocación de termostato de regulación para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.50.002	1,000	UD	TERMOSTATO REGULACION CAL. NTD/T	13,07	13,07	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,10	0,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	39,70	1,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,70	7,92	
			TOTAL PARTIDA			**49,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.031 *		**UD**	**COLOC.TAPA ENVOLV.SUP.ANT.NTD/TR**			
			Ud. Colocación de tapa superior anterior envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.50.003	1,000	UD	TAPA ENVOLVENTE SUP.ANT. NTD/TR	42,19	42,19	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,20	1,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	290,80	14,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	305,30	58,01	
			TOTAL PARTIDA			**363,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.35.032 *		**UD**	**COLOC. LATERAL DERECHO NTD/360**			
			Ud. Colocación de lateral derecho para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD-360 o similar.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.50.004	1,000	UD	LATERAL DERECHO NTD-360	86,80	86,80	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,90	3,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	337,20	16,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	354,00	67,26	
			TOTAL PARTIDA			**421,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E18.35.033 *		**UD**	**COL.JUNTA CRIST.MIRILLA CALD NTD**			
			Ud. Colocación de junta de cristal mirilla para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.50.005	1,000	UD	JUNTA CRISTAL MIRILLA CALDERA NT	1,51	1,51	
P18.94.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,90	1,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,40	5,78	
			TOTAL PARTIDA			**36,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.35.034 *		**UD**	**COLOC. POMO FIJ.PUERTA CALD.NTD**			
			Ud. Colocación de pomo fijación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.50.006	1,000	UD	POMO FIJACION PUERTA CALD.NTD/TR	4,56	4,56	
P18.94.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,40	3,50	
			TOTAL PARTIDA			**21,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.035	*		**UD**	**COLOC. TURBULADOR CALDER.NTD/TR**			
				Ud. Colocación de turbulador para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.50.007		1,000	UD	TURBULADOR CALDERAS NTD/TR-3	6,51	6,51	
P18.94.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,10	1,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,80	6,80	
				TOTAL PARTIDA			**42,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.036	*		**UD**	**COLOC. CRISTAL MIRILLA.VALV.SEG.**			
				Ud. Colocación de cristal mirilla de válvula de seguridad para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.50.008		1,000	UD	CRISTAL MIRILLA VALV.SEGURI NTD/	12,67	12,67	
P18.94.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,90	2,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,90	8,15	
				TOTAL PARTIDA			**51,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.037	*		**UD**	**COLOC.TUERCA VISOR CALD.NTED/TR3**			
				Ud. Colocación de tuerca visor para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.50.009		1,000	UD	TUERCA VISOR CALDERA NTD/TR-3	16,12	16,12	
P18.94.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,30	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,10	2,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,30	8,80	
				TOTAL PARTIDA			**55,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.038	*		**UD**	**COLOC.ANILLO REFRACT.VALV.SEGURI**			
				Ud. Colocación de anillo refractario de válvula de seguridad para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD/TR-3 o similar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.50.010		1,000	UD	ANILLO REFRACT.VALV.SEGU.NTD/TR	77,72	77,72	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,70	3,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	178,40	8,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	187,30	35,59	
				TOTAL PARTIDA			**222,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.039	*		**UD**	**COLOC.TURBULADOR ANT.O POS. TR-3**			
				Ud. Colocación de turbulador anterior o posterior para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TR-3 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.50.011		1,000	UD	TURBULADOR ANT. O POST. TR-3	8,54	8,54	
P18.94.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,20	1,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,10	7,24	
				TOTAL PARTIDA			**45,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.35.040	*		**UD**	**COLOC.CEPILLO CILINDRIC.62MM.COM**			
				Ud. Colocación de cepillo cilíndrico de 62 mm. completo para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TR-3 o similar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P18.50.012		1,000	UD	CEPILLO CILINDRICO DE 62 MM COM	16,04	16,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,00	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,90	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
				TOTAL PARTIDA			**26,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E18.35.041	*		**UD**	**COLOC. ANILLO REFRACT. 280/530**			
				Ud. Colocación de anillo refractario para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TR-3 280/530 o similar.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.50.013		1,000	UD	ANILLO REFRACTARIO 280/530	87,24	87,24	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	89,30	3,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	209,20	10,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	219,60	41,72	
				TOTAL PARTIDA			**261,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.35.042	*		**UD**	**COLOC. ANILLO REFRACT. 660/1100**			
				Ud. Colocación de anillo refractario para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TR-3 660/1100 o similar.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P18.50.014		1,000	UD	ANILLO REFRACTARIO 660/1100	131,63	131,63	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,70	5,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	276,20	13,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	290,00	55,10	
				TOTAL PARTIDA			**345,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.043 *		**UD**	**COLOC. ANILLO REFRACT. 1300/1500**			
			Ud. Colocación de anillo refractario para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TR-3 1300/1500 o similar.			
O00.001	3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003	3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.50.015	1,000	UD	ANILLO REFRACTARIO 1300/1500	165,26	165,26	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	168,30	6,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	354,00	17,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	371,70	70,62	
			TOTAL PARTIDA			**442,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.35.044 *		**UD**	**COLOC.PUERTA CALD.COMPL.NTD 70-1**			
			Ud. Colocación de puerta completa para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD-70-100 o similar.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.50.016	1,000	UD	PUERTA CALDERA COMPLETA NTD 70-1	233,89	233,89	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	236,90	9,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	562,60	28,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	590,70	112,23	
			TOTAL PARTIDA			**702,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.35.045 *		**UD**	**COLOC. PUERTA CALD.COMPL.NTD 130**			
			Ud. Colocación de puerta completa para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD-130-165-200 o similar.			
O00.001	6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003	6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.50.017	1,000	UD	PUERTA CALDERA COMPLETA NTD 130-	275,69	275,69	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	278,70	11,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	627,00	31,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	658,30	125,08	
			TOTAL PARTIDA			**783,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.35.046 *		**UD**	**COLOC. PUERTA CALD.COMPL.NTD 260**			
			Ud. Colocación de puerta completa para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD-260-300-360 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.50.018	1,000	UD	PUERTA CALDERA COMPLETA NTD 260-	321,74	321,74	
P18.94.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	325,80	13,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	696,80	34,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	731,60	139,00	
			TOTAL PARTIDA			**870,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SETENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.047	*		**UD**	**COLOCAC. ESPIRAL CALDERA FERROLI**			
				Ud. Colocación de espiral para calderas de calefacción, tipo FERROLI o similar.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.67.005		1,000	UD	ESPIRAL CALDERA FERROLI	19,41	19,41	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,40	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,80	1,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,50	6,75	
				TOTAL PARTIDA			**42,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.35.048	*		**UD**	**COLOCACION BICONO CALDERA CALEFA**			
				Ud. Colocación de bicono para calderas de calefacción, tipo FERROLI o similar.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.67.006		1,000	UD	BICONO CALDERA DE CALEFACCION	6,40	6,40	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,20	4,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,80	18,20	
				TOTAL PARTIDA			**113,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.001	*		**UD**	**COLOC. INYECTOR CALDERA NG-100**			
				Ud. Colocación de inyector para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.51.006		1,000	UD	INYECTOR CALDERA NG-100	2,77	2,77	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,10	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,60	6,19	
				TOTAL PARTIDA			**38,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.002	*		**UD**	**COL.CONJ.QUEMAD.PILOTO 0.55 NG10**			
				Ud. Colocación de conjunto de quemador piloto 0,55 para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.51.007		1,000	UD	CONJ. QUEMADOR PILOTO 0,55 NG.10	9,44	9,44	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,50	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,00	1,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,90	7,58	
				TOTAL PARTIDA			**47,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.003	*		**UD**	**COLOC. ENLACE ESCUADRA NG-100**			
				Ud. Colocación de enlace escuadra para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.51.008		1,000	UD	ENLACE ESCUADRA NG-100	10,75	10,75	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,80	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,40	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,40	7,87	
				TOTAL PARTIDA			**49,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.36.004	*		**UD**	**COLOCACION BUJIA ENCENDIDO**			
				Ud. Colocación de bujía encendido para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.51.009		1,000	UD	BUJIA ENCENDIDO NG 100	2,96	2,96	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,50	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,20	2,70	
				TOTAL PARTIDA			**16,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E18.36.005	*		**UD**	**COLOCACION CABLE CONEXION BUJIA**			
				Ud. Colocación de cable conexión bujía para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.51.010		1,000	UD	CABLE CONEXION BUJIA	2,30	2,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,70	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,10	1,73	
				TOTAL PARTIDA			**10,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.36.006	*		**UD**	**COLOC. PIEZOELECTR. CALDERA GAS**			
				Ud. Colocación de piezoeléctrico para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.51.011		1,000	UD	PIEZOELECTRICO CALDERA GAS	21,77	21,77	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,80	0,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,80	2,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,40	10,15	
				TOTAL PARTIDA			**63,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.007 *		**UD**	**COLOC.TUBO ALIMENTAC.GAS A PILOT**			
			Ud. Colocación de tubo alimentación de gas a piloto para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P18.51.012	1,000	UD	TUBO ALIMENTACION GAS A PILOTO	3,86	3,86	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	22,80	1,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,00	4,56	
			TOTAL PARTIDA			**28,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.008 *		**UD**	**COLOC. VALV.V-4400 C/D CALDER.NG**			
			Ud. Colocación de válvula ref. V-440 C/D para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.51.013	1,000	UD	VALVULA V-4400 C/D CALDERAS NG	213,50	213,50	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	214,50	8,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	258,60	12,93	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	271,50	51,59	
			TOTAL PARTIDA			**323,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E18.36.009 *		**UD**	**COLOC. VALV.V-4085 1 1/2"CALD.NG**			
			Ud. Colocación de válvula ref. V-4085 1 1/2" para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.51.014	1,000	UD	VALVULA V-4085 1 1/2"CALDERAS NG	623,96	623,96	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	625,00	25,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	691,70	34,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	726,30	138,00	
			TOTAL PARTIDA			**864,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.36.010 *		**UD**	**COLOC. CEPILLO LIMPIEZA CALD. NG**			
			Ud. Colocación de cepillo de limpieza para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003	0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P18.51.015	1,000	UD	CEPILLO LIMPIEZA CALDERAS NG	4,89	4,89	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,30	0,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,70	1,84	
			TOTAL PARTIDA			**11,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.011	*		**UD**	**COLOC. INYECTOR TIPO 230**			
				Ud. Colocación de inyector tipo 230 para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.51.016		1,000	UD	INYECTOR TIPO 230	2,77	2,77	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,10	1,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,60	6,19	
				TOTAL PARTIDA			**38,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.36.012	*		**UD**	**COLOC.VALVULA V-4600 CALDERAS NG**			
				Ud. Colocación de válvula ref. V-4600 D para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.51.017		1,000	UD	VALVULA V-4600 CALDERAS NG	98,16	98,16	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,20	3,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	130,30	6,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,80	25,99	
				TOTAL PARTIDA			**162,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E18.36.013	*		**UD**	**COLOC.VALVULA PILOTO L62 CALD.NG**			
				Ud. Colocación de válvula piloto ref. L62GB para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.51.018		1,000	UD	VALVULA PILOTO L62 CALDERAS NG	163,51	163,51	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	164,50	6,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	223,30	11,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	234,50	44,56	
				TOTAL PARTIDA			**279,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E18.36.014	*		**UD**	**COLOC. VALVULA V-4700 G CALD.NG**			
				Ud. Colocación de válvula ref. V-4700 G para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.51.019		1,000	UD	VALVULA V-4700 CALDERAS NG	90,52	90,52	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,50	3,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	130,70	6,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,20	26,07	
				TOTAL PARTIDA			**163,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.015	*		**UD**	**COLOC. VALVULA V-4085 1" CALD.NG**			
				Ud. Colocación de válvula ref. V-4085 1" para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.51.020		1,000	UD	VALVULA V-4085 1" CALDERAS NG	504,11	504,11	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	506,10	20,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	568,10	28,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	596,50	113,34	
				TOTAL PARTIDA			**709,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.016	*		**UD**	**COLOC. TERMOPAR CALDERAS NG**			
				Ud. Colocación de termopar para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.51.021		1,000	UD	TERMOPAR CALDERAS NG	6,24	6,24	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,70	1,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,40	6,92	
				TOTAL PARTIDA			**43,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.36.017	*		**UD**	**COL. CUADRO CONTROL CC-108 G 100**			
				Ud. Colocación de cuadro control CC-108, G-100/70-90-110 para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.51.022		1,000	UD	CUADRO CONTROL CC-108 G-100	153,62	153,62	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,60	6,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	215,10	10,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	225,90	42,92	
				TOTAL PARTIDA			**268,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.018	*		**UD**	**COL. CUADRO CONTR.CC-108R G-100**			
				Ud. Colocación de cuadro control CC-108 R, G-100/70-90-110 para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.51.023		1,000	UD	CUADRO CONTROL CC-108R G-100	249,25	249,25	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	250,30	10,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	314,60	15,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	330,30	62,76	
				TOTAL PARTIDA			**393,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.019	*		**UD**	**COL. CUADRO CONTR.CC-108C G-100**			
				Ud. Colocación de cuadro control CC-108 C, G-100/70-90-110 para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.51.024		1,000	UD	CUADRO CONTROL CC-108C G-100	685,68	685,68	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	686,70	27,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	772,60	38,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	811,30	154,15	
				TOTAL PARTIDA			**965,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.020	*		**UD**	**COL. CUADRO CONTR.CC-128 G-100**			
				Ud. Colocación de cuadro control CC-128 G-100/20-30-40-50 para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.51.025		1,000	UD	CUADRO CONTROL CC-128 G-100	180,01	180,01	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	181,00	7,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	246,70	12,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	259,10	49,23	
				TOTAL PARTIDA			**308,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.36.021	*		**UD**	**COL. CUADRO CONTR.CC-128R G-100**			
				Ud. Colocación de cuadro control CC-128 R, G-100/20-30-40-50 para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.51.026		1,000	UD	CUADRO CONTROL CC-128R G-100	272,55	272,55	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	273,60	10,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	343,00	17,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	360,10	68,42	
				TOTAL PARTIDA			**428,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.022	*		**UD**	**COL. CUADRO CONTR.CC-128C G-100**			
				Ud. Colocación de cuadro control CC-128 C, G-100/20-30-40-50 para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P18.51.027		1,000	UD	CUADRO CONTROL CC-128C G-100	869,43	869,43	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	871,50	34,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	971,00	48,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.019,60	193,72	
				TOTAL PARTIDA			**1.213,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.023 *		**UD**	**COLOC. TERMOST.SEG.O REGULACION**			
			Ud. Colocación de termostato de seguridad o regulación para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.51.028	1,000	UD	TERMOSTATO SEGURIDAD O REGULACIO	12,80	12,80	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,80	0,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	39,40	1,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,40	7,87	
			TOTAL PARTIDA			**49,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.024 *		**UD**	**COLOC.TERMOHIDROM.CALDERAS G-100**			
			Ud. Colocación de termohidrómetro para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100 o similar.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.51.029	1,000	UD	TERMOHIDROMETRO CALDERAS G-100	21,88	21,88	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,90	0,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	38,40	1,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,30	7,66	
			TOTAL PARTIDA			**48,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.025 *		**UD**	**COLOC. PILOTO CALDERAS MOD. CPA**			
			Ud. Colocación de piloto para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA o similar.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.52.001	1,000	UD	PILOTO CALDERAS CPA	2,06	2,06	
P18.94.001	0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
			TOTAL PARTIDA			**18,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.026 *		**UD**	**COL. VAINA 120 MM.4 BULB.CAL.CPA**			
			Ud. Colocación de vaina de 120 mm. 4 bulbos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.52.002	1,000	UD	VAINA 120 MM. 4 BULBOS CALD. CPA	4,52	4,52	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,90	1,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,60	6,57	
			TOTAL PARTIDA			**41,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.027	*		**UD**	**COL.TERMOST.SEGUR.O REGULAC. CPA**			
				Ud. Colocación de termostato de seguridad o regulación para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA o similar.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.52.003		1,000	UD	TERMOSTATO SEGUR. O REGUL. CPA	12,60	12,60	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,60	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,20	1,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,20	7,83	
				TOTAL PARTIDA			**48,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.36.028	*		**UD**	**COLOC.TERMOHIDROMET.CALDERAS CPA**			
				Ud. Colocación de termohidrómetro para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA o similar.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.52.004		1,000	UD	TERMOHIDROMETRO CALDERAS CPA	21,88	21,88	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,90	0,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,40	1,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,30	7,66	
				TOTAL PARTIDA			**48,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS.

E18.36.029	*		**UD**	**COLOC.BISAGRA PUERTA CALDERA CPA**			
				Ud. Colocación de bisagra de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.52.005		1,000	UD	BISAGA PUERTA CALDERA CPA	8,34	8,34	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,40	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,10	2,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,20	8,40	
				TOTAL PARTIDA			**52,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.030	*		**UD**	**COLOC.VOLANTE CIERRE CALDERA CPA**			
				Ud. Colocación de juego de volantes con cierre para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA o similar.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.52.006		1,000	UD	VOLANTE CIERRE CALDERA CPA	24,03	24,03	
P18.94.001		0,200	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,20	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,20	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,70	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,60	7,52	
				TOTAL PARTIDA			**47,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.031	*		**UD**	**COLOC.CUADRO CONTROL CPA250/1100**			
				Ud. Colocación de cuadro control completo para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA-250/1100 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.52.007		1,000	UD	CUADRO CONTROL CPA-250/1100	491,88	491,88	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	492,90	19,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	571,10	28,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	599,60	113,92	
				TOTAL PARTIDA			**713,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.36.032	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CONTROL CPA-50/200**			
				Ud. Colocación de cuadro control completo para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA-50/200 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.52.008		1,000	UD	CUADRO CONTROL CPA-50/200	151,87	151,87	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,90	6,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	217,50	10,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	228,40	43,40	
				TOTAL PARTIDA			**271,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.36.033	*		**UD**	**COLOC.CRISTAL MIRILLA CALDER.CPA**			
				Ud. Colocación de cristal mirilla para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.52.009		1,000	UD	CRISTAL MIRILLA CALDERAS CPA	11,98	11,98	
P18.94.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,50	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,10	2,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,20	8,02	
				TOTAL PARTIDA			**50,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.36.034	*		**UD**	**COLOC.ELEMENTO DELANT.CALD.ALBAG**			
				Ud. Colocación de elemento delantero para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo ALBA, G-100, G-100/GTA, G-100 IE, G-100 IE GTA Y G-400 o similar.			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.53.001		1,000	UD	ELEMENTO DELANTERO CALD. ALBA G-	154,55	154,55	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	159,60	6,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	649,20	32,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	681,70	129,52	
				TOTAL PARTIDA			**811,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.035	*		**UD**	**COLOC.ELEM.MEDIO CALD.ALBA G-100**			
				Ud. Colocación de elemento medio para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo ALBA, G-100, G-100/GTA, G-100 IE, G-100 IE GTA Y G-400 o similar.			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.53.002		1,000	UD	ELEMENTO MEDIO CALD. ALBA G-100,	94,89	94,89	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,90	4,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	587,20	29,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	616,50	117,14	
				TOTAL PARTIDA			**733,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.036	*		**UD**	**COLOC.ELEM.TRASERO CALD.ALBA G10**			
				Ud. Colocación de elemento trasero para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo ALBA, G-100, G-100/GTA, G-100 IE, G-100 IE GTA Y G-400 o similar.			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.53.003		1,000	UD	ELEMENTO TRASERO CALD.ALBA G-100	163,05	163,05	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	168,10	6,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	658,10	32,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	691,00	131,29	
				TOTAL PARTIDA			**822,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E18.36.037	*		**UD**	**COLOC. MANGUITO ESFER.2" CALD.G-**			
				Ud. Colocación de manguito esférico de 2" para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo ALBA, G-100, G-100/GTA, G-100 IE, G-100 IE GTA Y G-400 o similar.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.53.004		1,000	UD	MANGUITO ESFERICO DE 2" CALD. G-	5,44	5,44	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	215,50	10,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,30	43,00	
				TOTAL PARTIDA			**269,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.038 *		**UD**	**COLOC. KIT INTERC.ACUMULAD.G-100**			
			Ud. Colocación de kit intercambio acumulador para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/GTA y G-100 IE GTA o similar. (Con acumulador de gama anterior)			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.53.005	1,000	UD	KIT INTERCAMBIO ACUMULADOR G-100	1.179,06	1.179,06	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.184,10	47,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.473,10	73,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.546,80	293,89	
			TOTAL PARTIDA			**1.840,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.039 *		**UD**	**COLOC. KIT INTERC.ACUMULAD.PC-G**			
			Ud. Colocación de kit intercambio acumulador PC para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo G-100/GTA y G-100 IE GTA o similar. (Con acumulador de gama anterior)			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.53.006	1,000	UD	KIT INTERCAMBIO ACUMULADOR PC-G	1.697,63	1.697,63	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.702,70	68,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.012,40	100,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.113,00	401,47	
			TOTAL PARTIDA			**2.514,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E18.36.040 *		**UD**	**COLOC. RESISTENCIA CALEFACTORA**			
			Ud. Colocación de resistencia calefactora para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo ALBA, G-100, G-100/GTA, G-100 IE, G-100 IE GTA Y G-400 o similar.			
O00.001	1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003	1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.53.007	1,000	UD	RESISTENCIA CALEFACTORA	52,90	52,90	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,90	2,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	103,10	5,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,20	20,56	
			TOTAL PARTIDA			**128,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.041 *		**UD**	**COL.ELEMENT.DELANT.OTRAS.CALD.NL**			
			Ud. Colocación de elemento delantero o trasero para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NL-20 o similar.			
O00.001	10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003	10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.54.001	1,000	UD	ELEMENTO DELAN. O TRAS. CALD. NL	227,70	227,70	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	232,80	9,31	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	725,30	36,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	761,60	144,70	
			TOTAL PARTIDA			**906,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.042 *		**UD**	**COLOC.ELEM.MEDIO 1 O 2 PAS.CAL.N**			
			Ud. Colocación de elemento medio, uno o dos pasos de humos para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NL-20 o similar.			
O00.001	10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003	10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.54.002	1,000	UD	ELEMENTO MEDIO 1 O 2 PAS CAL. NL	137,93	137,93	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	143,00	5,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	631,90	31,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	663,50	126,07	
			TOTAL PARTIDA			**789,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.043 *		**UD**	**COLOC.MANGUITO BICONICO 2"CALD.N**			
			Ud. Colocación de manguito bicónico de 2" para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NL-20 o similar.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.54.003	1,000	UD	MANGUITO BICONICO DE 2" CALD. NL	4,36	4,36	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	214,40	10,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	225,10	42,77	
			TOTAL PARTIDA			**267,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.044 *		**UD**	**COL.PUERTA CARGA O CENIC.CALD.NL**			
			Ud. Colocación de puerta de carga o de cenicero para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NL-20 o similar.			
O00.001	6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003	6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.54.004	1,000	UD	PUERTA CARGA O CENICERO CALD. NL	143,30	143,30	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,30	5,85	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	489,30	24,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	513,70	97,60	
			TOTAL PARTIDA			**611,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.045 *		**UD**	**COL.PUERTA QUEMAD.INTER.CALD.NL**			
			Ud. Colocación de puerta quemador para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NL-20 o similar.			
O00.001	6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003	6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.54.005	1,000	UD	PUERTA QUEMADOR INTER. CALD. NL	90,30	90,30	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	93,30	3,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	434,20	21,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	455,90	86,62	
			TOTAL PARTIDA			**542,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.046 *		**UD**	**COL.PARRILLA 5A 9 ELEM.CALD.N**			
			Ud. Colocación de parrillas desmontables para 5 a 9 elementos para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NL-20 o similar.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.54.006	1,000	UD	PARRILLA DE 5 A 9 ELEM. CALD. NL	24,90	24,90	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,90	1,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	110,50	5,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,00	22,04	
			TOTAL PARTIDA			**138,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.047 *		**UD**	**COLOC.PUERT.CALD.TD Y NTD 70-200**			
			Ud. Colocación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 70 a 200 o similar.			
O00.001	6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003	6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.55.001	1,000	UD	PUERTA CALDERAS TD Y NTD 70-200	268,44	268,44	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	271,50	10,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	619,40	30,97	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	650,40	123,58	
			TOTAL PARTIDA			**773,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.36.048 *		**UD**	**COLOC.PUERT.CALD.TD Y NTD260-600**			
			Ud. Colocación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 260 a 600 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.55.002	1,000	UD	PUERTA CALDERAS TD Y NTD 260-600	456,61	456,61	
P18.94.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	460,70	18,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	837,00	41,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	878,90	166,99	
			TOTAL PARTIDA			**1.045,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.049 *		**UD**	**COLOC.PLACA QUEMAD.CALD.TD Y NTD**			
			Ud. Colocación de placa quemador para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD o similar.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.55.003	1,000	UD	PLACA QUEMADOR CALDER. TD Y NTD	58,42	58,42	
P18.94.001	19,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	19,19	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,60	3,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	289,50	14,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	304,00	57,76	
			TOTAL PARTIDA			**361,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.050	*		**UD**	**COL. TURBULAD.CALDERA NTD 70/100**			
				Ud. Colocación de juego turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD 70 a 165 o similar.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.55.004		1,000	UD	TURBULADORES CALDERA NTD 70/100	147,40	147,40	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	148,40	5,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	196,10	9,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	205,90	39,12	
				TOTAL PARTIDA			**245,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.051	*		**UD**	**COL. TURBULAD.CALD.TD Y NTD 200/**			
				Ud. Colocación de juego turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD 200 a 360 o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.55.005		1,000	UD	TURBULADORES CALD. TD Y NTD 200/	304,57	304,57	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	305,60	12,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	367,90	18,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	386,30	73,40	
				TOTAL PARTIDA			**459,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.052	*		**UD**	**COL. TURBULAD.CALD.TD Y NTD 400/**			
				Ud. Colocación de juego turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD 400 a 600 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.55.006		1,000	UD	TURBULADORES CALD. TD Y NTD 400/	365,47	365,47	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	367,50	14,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	440,70	22,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	462,70	87,91	
				TOTAL PARTIDA			**550,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.053	*		**UD**	**COL. TURBULAD.CALD.TD Y NTD 700/**			
				Ud. Colocación de juego turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo NTD 700 a 900 o similar.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.55.007		1,000	UD	TURBULADORES CALD. TD Y NTD 700/	636,15	636,15	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	638,20	25,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	730,50	36,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	767,00	145,73	
				TOTAL PARTIDA			**912,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.054 *		**UD**	**COLC.ENVOLV.CALD.TD Y NTD 70/165**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 70 a 165 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.55.008	1,000	UD	ENVOLVENTE CALD. TD Y NTD 70/165	264,20	264,20	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	272,30	10,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	641,10	32,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	673,20	127,91	
			TOTAL PARTIDA			**801,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS UNA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E18.36.055 *		**UD**	**COLC.ENVOLV.CALD.TD Y NTD 200/36**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 200 a 360 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.55.009	1,000	UD	ENVOLVENTE CALD. TD Y NTD 200/36	323,11	323,11	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	331,20	13,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	702,40	35,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	737,50	140,13	
			TOTAL PARTIDA			**877,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.36.056 *		**UD**	**COLC.ENVOLV.CALD.TD Y NTD 400/60**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 400 a 600 o similar.			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.55.010	1,000	UD	ENVOLVENTE CALD. TD Y NTD 400/60	449,30	449,30	
P18.94.001	9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	458,40	18,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	855,60	42,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	898,40	170,70	
			TOTAL PARTIDA			**1.069,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.36.057 *		**UD**	**COL.AISLANT.CALD.TD Y NTD 70/165**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 70 a 165 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.55.011	1,000	UD	AISLANTE CALD. TD Y NTD 70/ 165	40,92	40,92	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,00	1,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	408,90	20,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	429,40	81,59	
			TOTAL PARTIDA			**510,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.058 *		**UD**	**COL.AISLANT.CALD.TD Y NTD200/360**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 200 a 360 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.55.012	1,000	UD	AISLANTE CALD. TD Y NTD 200/360	74,36	74,36	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,40	3,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	443,70	22,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	465,90	88,52	
			TOTAL PARTIDA			**554,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.059 *		**UD**	**COL.AISLANT.CALD.TD Y NTD400/600**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 400 a 600 o similar.			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.55.013	1,000	UD	AISLANTE CALD. TD Y NTD 400/600	94,31	94,31	
P18.94.001	9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,40	4,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	486,40	24,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	510,70	97,03	
			TOTAL PARTIDA			**607,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.060 *		**UD**	**COL.CAJA HUMO CALD.TD YNTD70/200**			
			Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 70 a 200 o similar.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.55.014	1,000	UD	CAJA HUMOS CALD. TD Y NTD 70/200	103,54	103,54	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,60	4,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	429,10	21,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	450,60	85,61	
			TOTAL PARTIDA			**536,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.36.061 *		**UD**	**COL.CAJA HUMO CALD.TD YNTD260/36**			
			Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 260 a 360 o similar.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.55.015	1,000	UD	CAJA HUMOS CALD. TD Y NTD 260/36	124,81	124,81	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	129,90	5,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	451,30	22,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	473,80	90,02	
			TOTAL PARTIDA			**563,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.062	*		**UD**	**COL.CAJA HUMO CALD.TD YNTD400/60**			
				Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 400 a 600 o similar.			
O00.001		6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003		6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.55.016		1,000	UD	CAJA HUMOS CALD. TD Y NTD 400/60	159,34	159,34	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	165,40	6,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	509,10	25,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	534,60	101,57	
				TOTAL PARTIDA			**636,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E18.36.063	*		**UD**	**COLOCACION CUADRO CONTROL CC-112**			
				Ud. Colocación de cuadro control CC-112 para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 260 a 900 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.55.017		1,000	UD	CUADRO CONTROL CC -112	325,17	325,17	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	326,20	13,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	397,70	19,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	417,60	79,34	
				TOTAL PARTIDA			**496,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.36.064	*		**UD**	**COL. TAPA LIMPIEZA CALD.TD Y NTD**			
				Ud. Colocación de tapa limpieza para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 70 o similar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.55.018		1,000	UD	TAPA LIMPIEZA CALD. TD Y NTD	9,27	9,27	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,30	3,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,00	14,63	
				TOTAL PARTIDA			**91,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.065	*		**UD**	**COL. BRIDA CALDERAS TD Y NTD**			
				Ud. Colocación de brida para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD o similar.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.55.019		1,000	UD	BRIDA CALDERAS TD Y NTD	50,48	50,48	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,50	2,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,10	4,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,50	17,77	
				TOTAL PARTIDA			**111,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.066	*		**UD**	**COL.EQUIPO CONTROL CALD.TD Y NTD**			
				Ud. Colocación de equipo control para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 70 a 200 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.55.020		1,000	UD	EQUIPO CONTROL CALDERAS TD Y NTD	172,60	172,60	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	173,60	6,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	239,00	11,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	251,00	47,69	
				TOTAL PARTIDA			**298,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.36.067	*		**UD**	**COL. FIJAC.PUERTA CALD. TD Y NTD**			
				Ud. Colocación de fijación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD y NTD 70 a 360 o similar.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.55.021		1,000	UD	FIJACION PUERTA CALDERAS TD Y NT	117,87	117,87	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	120,90	4,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	441,90	22,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	464,00	88,16	
				TOTAL PARTIDA			**552,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.36.068	*		**UD**	**COL. PUERTA SEGUR.CALD. TD Y NTD**			
				Ud. Colocación de puerta de seguridad para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo TD, NTD 100 a 900 y CPA o similar.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.55.022		1,000	UD	PUERTA SEGURIDAD CALDERAS TD Y T	103,26	103,26	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,30	4,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	428,80	21,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	450,30	85,56	
				TOTAL PARTIDA			**535,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.069	*		**UD**	**COL. ELEMEN. DELANT.CALD. NG-100**			
				Ud. Colocación de elemento delantero para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100, NG-100/GTA, NG-100 IE, NG-100 IE GTA y NG-400 o similar.			
O00.001		10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003		10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.51.001		1,000	UD	ELEMENTO DELANTERO CALD. NG-100-	154,55	154,55	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	159,60	6,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	649,20	32,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	681,70	129,52	
				TOTAL PARTIDA			**811,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.070 *		**UD**	**COL. ELEM.MEDIO CALD.NG-100-NG-1**			
			Ud. Colocación de elemento medio para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100, NG-100/GTA, NG-100 IE, NG-100 IE GTA y NG-400 o similar.			
O00.001	10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003	10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.51.002	1,000	UD	ELEMENTO MEDIO CALD. NG-100-NG-1	94,89	94,89	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,90	4,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	587,20	29,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	616,50	117,14	
			TOTAL PARTIDA			**733,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.071 *		**UD**	**COL. ELEM.TRASERO CALD.NG-100.NG**			
			Ud. Colocación de elemento trasero para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100, NG-100/GTA, NG-100 IE, NG-100 IE GTA y NG-400 o similar.			
O00.001	10,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	218,90	
O00.003	10,000	H.	AYUDANTE	19,87	198,70	
P18.51.003	1,000	UD	ELEMENTO TRASERO CALD. NG-100-NG	163,05	163,05	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	168,10	6,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	658,10	32,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	691,00	131,29	
			TOTAL PARTIDA			**822,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E18.36.072 *		**UD**	**COLOC. MANGUITO ESF.2" CALD. NG**			
			Ud. Colocación de mangito esférico de 2" para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100, NG-100/GTA, NG-100 IE, NG-100 IE GTA y NG-400 o similar.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.51.004	1,000	UD	MANGUITO ESFERICO DE 2" CALD. NG	5,44	5,44	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	215,50	10,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,30	43,00	
			TOTAL PARTIDA			**269,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.36.073 *		**UD**	**COL. RESIST. CALEFACT.CALD. NG**			
			Ud. Colocación de resistencia calefactora para caldera de fundición, combustible a gas, tipo Roca modelo NG-100, NG-100/GTA, NG-100 IE, NG-100 IE GTA y NG-400 o similar.			
O00.001	1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003	1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.51.005	1,000	UD	RESISTENCIA CALEFACTORA CALD. NG	52,90	52,90	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,90	2,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	103,10	5,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,20	20,56	
			TOTAL PARTIDA			**128,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.074 *		**UD**	**COLOC. PUERTA CALD.CPA 50 A 100** ***Ud. Colocación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 50-70-100 o similar.***			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.56.001	1,000	UD	PUERTA CALDERAS CPA 50 A 100	600,67	600,67	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	603,70	24,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	944,10	47,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	991,30	188,35	
			TOTAL PARTIDA			**1.179,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.075 *		**UD**	**COLOC. PUERTA CALD.CPA 130 A 200** ***Ud. Colocación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 130-160-200 o similar.***			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.56.002	1,000	UD	PUERTA CALDERAS CPA 130 A 200	679,24	679,24	
P18.94.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	682,30	27,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.025,80	51,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.077,10	204,65	
			TOTAL PARTIDA			**1.281,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E18.36.076 *		**UD**	**COLOC. PUERTA CALD.CPA 250 A 350** ***Ud. Colocación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 250-300-350 o similar.***			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.003	1,000	UD	PUERTA CALDERAS CPA 250 A 350	899,23	899,23	
P18.94.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	903,30	36,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.297,40	64,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.362,20	258,82	
			TOTAL PARTIDA			**1.621,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS VEINTIUNA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E18.36.077 *		**UD**	**COLOC. PUERTA CALD.CPA 400 A 500** ***Ud. Colocación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 400-500 o similar.***			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.56.004	1,000	UD	PUERTA CALDERAS CPA 400 A 500	1.156,66	1.156,66	
P18.94.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.160,70	46,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.586,00	79,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.665,30	316,41	
			TOTAL PARTIDA			**1.981,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.078 *		**UD**	**COLOC. PUERTA CALD.CPA 600 A 700**			
			Ud. Colocación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 600-700 o similar.			
O00.001	8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003	8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.56.005	1,000	UD	PUERTA CALDERAS CPA 600 A 700	1.615,89	1.615,89	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	3,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	98,46	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.620,90	64,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.118,30	105,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.224,20	422,60	
			TOTAL PARTIDA			**2.646,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.079 *		**UD**	**COLOC.PUERTA CALD.CPA 800 A 1100**			
			Ud. Colocación de puerta para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 800-900-1100 o similar.			
O00.001	9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.003	9,000	H.	AYUDANTE	19,87	178,83	
P18.56.006	1,000	UD	PUERTA CALDERAS CPA 800 A 1100	1.901,18	1.901,18	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	4,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	131,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.907,20	76,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.490,70	124,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.615,20	496,89	
			TOTAL PARTIDA			**3.112,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.080 *		**UD**	**COLOC. TURBULAD.CALD.CPA 50-100**			
			Ud. Colocación de juego de turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 50-100 o similar.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.56.007	1,000	UD	TURBULADORES CALD. CPA 50-100	130,53	130,53	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,50	5,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	178,60	8,93	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	187,50	35,63	
			TOTAL PARTIDA			**223,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E18.36.081 *		**UD**	**COLOC. TURBULAD.CALD.CPA 130-200**			
			Ud. Colocación de juego de turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 130-200 o similar.			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.56.008	1,000	UD	TURBULADORES CALD. CPA 130-200	199,42	199,42	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	201,40	8,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	259,60	12,98	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	272,60	51,79	
			TOTAL PARTIDA			**324,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.082	*		**UD**	**COLOC. TURBULAD.CALD.CPA 250-350**			
				Ud. Colocación de juego de turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 250-350 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.56.009		1,000	UD	TURBULADORES CALD. CPA 250-350	343,23	343,23	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	345,30	13,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	413,40	20,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	434,00	82,46	
				TOTAL PARTIDA			**516,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.083	*		**UD**	**COLOC. TURBULAD.CALD.CPA 400-500**			
				Ud. Colocación de juego de turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 400-500 o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.56.010		1,000	UD	TURBULADORES CALD. CPA 400-500	400,08	400,08	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	402,10	16,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	476,70	23,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	500,50	95,10	
				TOTAL PARTIDA			**595,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.084	*		**UD**	**COLOC. TURBULAD.CALD.CPA 600-700**			
				Ud. Colocación de juego de turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 600-700 o similar.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.56.011		1,000	UD	TURBULADORES CALD. CPA 600-700	545,09	545,09	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	548,10	21,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	636,90	31,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	668,70	127,05	
				TOTAL PARTIDA			**795,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.085	*		**UD**	**COLOC.TURBULAD.CALD.CPA 800-1100**			
				Ud. Colocación de juego de turbuladores para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 800-1100 o similar.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.56.012		1,000	UD	TURBULADORES CALD. CPA 800-1100	742,07	742,07	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	746,10	29,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	851,10	42,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	893,70	169,80	
				TOTAL PARTIDA			**1.063,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.086 *		**UD**	**COLOC. ENVOLV. CALD. CPA 50-100**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 50-100 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.013	1,000	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 50-100	413,36	413,36	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	421,40	16,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	796,30	39,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	836,10	158,86	
			TOTAL PARTIDA			**994,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.087 *		**UD**	**COLOC. ENVOLV. CALD. CPA 130-200**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 130-200 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.014	1,000	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 130-200	493,12	493,12	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	501,20	20,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	879,20	43,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	923,20	175,41	
			TOTAL PARTIDA			**1.098,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.088 *		**UD**	**COLOC. ENVOLV. CALD. CPA 250-350**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 250-350 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.015	1,000	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 250-350	532,99	532,99	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	541,10	21,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	920,70	46,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	966,70	183,67	
			TOTAL PARTIDA			**1.150,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.089 *		**UD**	**COLOC. ENVOLV. CALD. CPA 400-500**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 400-500 o similar.			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.56.016	1,000	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 400-500	761,44	761,44	
P18.94.001	9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001	3,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	98,46	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	770,50	30,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.213,00	60,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.273,70	242,00	
			TOTAL PARTIDA			**1.515,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.090 *		**UD**	**COLOC. ENVOLV. CALD. CPA 600-700**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 600-700 o similar.			
O00.001	8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003	8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.56.017	1,000	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 600-700	906,46	906,46	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	3,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	98,46	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	916,60	36,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.385,80	69,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.455,10	276,47	
			TOTAL PARTIDA			**1.731,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.36.091 *		**UD**	**COLOC. ENVOLV. CALD.CPA 800-1100**			
			Ud. Colocación de envolvente para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 800-1100 o similar.			
O00.001	9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.003	9,000	H.	AYUDANTE	19,87	178,83	
P18.56.018	1,000	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 800-1100	1.017,63	1.017,63	
P18.94.001	12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001	4,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	131,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.029,80	41,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.578,10	78,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.657,00	314,83	
			TOTAL PARTIDA			**1.971,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E18.36.092 *		**UD**	**COLOC. AISLANTE CALD. CPA 50-100**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 50-100 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.019	1,000	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 50-100	52,20	52,20	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,30	2,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	420,70	21,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	441,70	83,92	
			TOTAL PARTIDA			**525,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.36.093 *		**UD**	**COLOC. AISLANTE CALD.CPA 130-200**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 130-200 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.020	1,000	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 130-200	68,40	68,40	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,50	3,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	437,50	21,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	459,40	87,29	
			TOTAL PARTIDA			**546,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.094 *		**UD**	**COLOC. AISLANTE CALD.CPA 250-350**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 250-350 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.021	1,000	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 250-350	126,18	126,18	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	134,30	5,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	497,60	24,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	522,50	99,28	
			TOTAL PARTIDA			**621,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.36.095 *		**UD**	**COLOC. AISLANTE CALD.CPA 400-500**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 400 a 500 o similar.			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.56.022	1,000	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 400-500	142,17	142,17	
P18.94.001	9,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	9,09	
E00.03.001	3,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	98,46	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,30	6,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	569,00	28,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	597,40	113,51	
			TOTAL PARTIDA			**710,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.36.096 *		**UD**	**COLOC. AISLANTE CALD.CPA 600-700**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 600 a 700 o similar.			
O00.001	8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003	8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.56.023	1,000	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 600-700	159,53	159,53	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	3,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	98,46	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	169,60	6,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	609,00	30,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	639,40	121,49	
			TOTAL PARTIDA			**760,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.36.097 *		**UD**	**COLOC.AISLANTE CALD.CPA 800-1100**			
			Ud. Colocación de aislante para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 800-1100 o similar.			
O00.001	9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
O00.003	9,000	H.	AYUDANTE	19,87	178,83	
P18.56.024	1,000	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 800-1100	211,49	211,49	
P18.94.001	12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001	4,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	131,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	223,60	8,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	739,70	36,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	776,70	147,57	
			TOTAL PARTIDA			**924,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.098 *		**UD**	**COL. CAJA HUMOS CALD. CPA 50-100**			
			Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 50-100 o similar.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.56.025	1,000	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 50-100	320,28	320,28	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	325,30	13,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	654,50	32,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	687,30	130,59	
			TOTAL PARTIDA			**817,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.36.099 *		**UD**	**COL. CAJA HUMOS CALD.CPA 130-200**			
			Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 130 a 200 o similar.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.56.026	1,000	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 130-200	351,70	351,70	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	356,80	14,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	687,20	34,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	721,60	137,10	
			TOTAL PARTIDA			**858,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.36.100 *		**UD**	**COL. CAJA HUMOS CALD.CPA 250-350**			
			Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 250 a 350 o similar.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.56.027	1,000	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 250-350	429,04	429,04	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	434,10	17,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	767,70	38,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	806,00	153,14	
			TOTAL PARTIDA			**959,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E18.36.101 *		**UD**	**COL. CAJA HUMOS CALD.CPA 400-500**			
			Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 400 a 500 o similar.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.028	1,000	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 400-500	483,45	483,45	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001	3,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	98,46	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	489,50	19,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	899,90	45,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	944,90	179,53	
			TOTAL PARTIDA			**1.124,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.102	*		**UD**	**COL. CAJA HUMOS CALD.CPA 600-700**			
				Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 600 a 700 o similar.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.56.029		1,000	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 600-700	580,12	580,12	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
E00.03.001		3,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	98,46	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	586,20	23,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.000,40	50,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.050,40	199,58	
				TOTAL PARTIDA			**1.250,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.36.103	*		**UD**	**COL.CAJA HUMOS CALD.CPA 800-1100**			
				Ud. Colocación de caja de humos para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 800 a 1100 o similar.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003		8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.56.030		1,000	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 800-1100	639,37	639,37	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		4,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	131,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	646,40	25,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.137,70	56,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.194,60	226,97	
				TOTAL PARTIDA			**1.421,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.36.104	*		**UD**	**COL. PUERTA SEGURIDAD CALD. CPA**			
				Ud. Colocación de puerta de seguridad para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA o similar.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.56.031		1,000	UD	PUERTA SEGURIDAD CALDERAS CPA	103,26	103,26	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		2,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	65,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,30	4,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	426,70	21,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	448,10	85,14	
				TOTAL PARTIDA			**533,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.36.105	*		**UD**	**COLOC. CUADRO CONTROL CPA 50-200**			
				Ud. Colocación de cuadro control para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 50 a 200 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.56.032		1,000	UD	CUADRO CONTROL CPA 50-200	228,46	228,46	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	229,50	9,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	292,90	14,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	307,60	58,44	
				TOTAL PARTIDA			**366,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.36.106	*		**UD**	**COL. CUADRO CONTROL CPA 250-1100**			
				Ud. Colocación de cuadro control para calderas y grupos térmicos de acero, combustible fluido, tipo Roca modelo CPA 250 a 1100 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.56.033		1,000	UD	CUADRO CONTROL CPA 250-1100	491,88	491,88	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	492,90	19,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	566,90	28,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	595,30	113,11	
				TOTAL PARTIDA			**708,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.37.001	*		**UD**	**COL.BISAGRA QUEMADOR KADET-TRONI**			
				Ud. Colocación de bisagra para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.57.001		1,000	UD	BISAGRA QUEMADOR KADET-TRONIC	12,49	12,49	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,50	0,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,60	2,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,00	9,88	
				TOTAL PARTIDA			**61,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.37.002	*		**UD**	**COL.CAJA CONTROL 530 SE CON ZOCA**			
				Ud. Colocación de caja control 530 SE con zócalo para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.57.002		1,000	UD	CAJA CONTROL 530 SE CON ZOCALO	155,55	155,55	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	156,60	6,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	217,10	10,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	228,00	43,32	
				TOTAL PARTIDA			**271,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.37.003	*		**UD**	**COL. PORTABOQUILLA QUEMAD. KADET**			
				Ud. Colocación de portaboquilla para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.57.003		1,000	UD	PORTABOQUILLA QUEMADOR KADET-TRO	9,48	9,48	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,50	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,10	1,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,00	7,60	
				TOTAL PARTIDA			**47,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.004	*		**UD**	**COLOC. PERNO BOMBA QUEMAD. KADET**			
				Ud. Colocación de perno bomba para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 20 o similar.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.57.004		1,000	UD	PERNO BOMBA QUEMADOR KADET-TRONI	1,18	1,18	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,20	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,70	1,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,50	7,13	
				TOTAL PARTIDA			**44,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.005	*		**UD**	**COLOC. TUBO BOMBA QUEMADOR KADET**			
				Ud. Colocación de tubo bomba de boquilla para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.57.005		1,000	UD	TUBO BOMBA QUEMADOR KADET-TRONIC	26,51	26,51	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,50	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,90	3,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,90	11,95	
				TOTAL PARTIDA			**74,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.006	*		**UD**	**COLOC. CONDENSAD. QUEMADOR KADET**			
				Ud. Colocación de condensador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.57.006		1,000	UD	CONDENSADOR QUEMADOR KADET-TRONI	12,49	12,49	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,50	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,50	2,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,00	9,88	
				TOTAL PARTIDA			**61,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.007	*		**UD**	**COLOC. MOTOR QUEMAD.KADET-TRONIC**			
				Ud. Colocación de motor para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.57.007		1,000	UD	MOTOR QUEMADOR KADET-TRONIC	131,06	131,06	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,10	5,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	201,10	10,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	211,10	40,11	
				TOTAL PARTIDA			**251,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.008	*		**UD**	**COLOC.PLACA FIJ.QUEMAD.KADET-TRO**			
				Ud. Colocación de placa de fijación para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.57.008		1,000	UD	PLACA FIJ. QUEMADOR KADET-TRONIC	11,49	11,49	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,50	0,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,70	3,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,40	15,09	
				TOTAL PARTIDA			**94,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.37.009	*		**UD**	**COL.PLACA AMIANTO QUEMA.KADET-TR**			
				Ud. Colocación de placa de amianto para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.57.009		1,000	UD	PLACA AMIANTO QUEMADOR KADET-TR	5,24	5,24	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,30	2,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,70	9,63	
				TOTAL PARTIDA			**60,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.37.010	*		**UD**	**COLOC. GRUPO ELECTR.QUEMAD.KADET**			
				Ud. Colocación de grupo electrodos para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.57.010		1,000	UD	GRUPO ELECTROD QUEMADOR KADET-TR	12,49	12,49	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,50	0,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,20	3,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,40	12,81	
				TOTAL PARTIDA			**80,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.37.011	*		**UD**	**COLOC.BOMBA QUEMADOR KADET-TRONI**			
				Ud. Colocación de bomba para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.57.011		1,000	UD	BOMBA QUEMADOR KADET-TRONIC	137,12	137,12	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,10	5,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	207,40	10,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	217,70	41,36	
				TOTAL PARTIDA			**259,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.012	*		**UD**	**COL.TUBO ESTAB.QUEMAD.KADET-TRON**			
				Ud. Colocación de tubo con estabilizador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 20 o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.57.012		1,000	UD	TUBO ESTAB. QUEMADOR KADET-TRONI	36,30	36,30	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,30	1,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,10	3,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,60	13,98	
				TOTAL PARTIDA			**87,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.013	*		**UD**	**COL.CABEZAL COMB.QUEMAD.KADET-TR**			
				Ud. Colocación de cabezal combustión para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.57.013		1,000	UD	CABEZAL COMB. QUEMADOR KADET-TRO	42,36	42,36	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,40	1,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,40	3,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,30	15,26	
				TOTAL PARTIDA			**95,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.014	*		**UD**	**COLOC.HIDRA.AIRE QUEMAD.KADET-TR**			
				Ud. Colocación de hidráulico aire para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.57.014		1,000	UD	HIDRAULICO AIRE QUEMADOR KADET	41,34	41,34	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,40	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,30	4,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,30	19,63	
				TOTAL PARTIDA			**122,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.015	*		**UD**	**COL.RETARDADOR QUEMAD.KADET-TRON**			
				Ud. Colocación de retardador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 20 o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.57.015		1,000	UD	RETARDADOR QUEMADOR KADET-TRONI	114,93	114,93	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,90	4,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	151,90	7,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,50	30,31	
				TOTAL PARTIDA			**189,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.016	*		**UD**	**COL.TUBO HID.QUEMAD.KADET-TRONIC**			
				Ud. Colocación de tubo hidráulico para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.57.016		1,000	UD	TUBO HIDRA. QUEMADOR KADET-TRONI	6,25	6,25	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,90	1,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,80	7,75	
				TOTAL PARTIDA			**48,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.37.017	*		**UD**	**COL.SOPORTE ELEM.QUEM.KADET-TRON**			
				Ud. Colocación de soporte electrodo para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 10 y 20 o similar.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.57.017		1,000	UD	SOPORTE ELE QUEMADOR KADET-TRONI	0,96	0,96	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.37.018	*		**UD**	**COL.JUNTA PISTON H.QUEMAD.KADET-**			
				Ud. Colocación de junta y pistón hidráulico para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Kadet-Tronic 20 o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.57.018		1,000	UD	JUNTA PISTON H QUEMADOR KADET-TR	5,24	5,24	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,80	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,70	7,54	
				TOTAL PARTIDA			**47,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E18.37.019	*		**UD**	**COL.CAJA CONTROL 503SE QUEM.PRES**			
				Ud. Colocación de caja control 503 SE con zócalo para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.58.001		1,000	UD	CAJA CONTROL503 SE QUEMADOR PRES	228,26	228,26	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	229,30	9,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	298,90	14,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	313,90	59,64	
				TOTAL PARTIDA			**373,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.020	*		**UD**	**COL.FOTORRESISTEN.QUEMADOR PRESO**			
				Ud. Colocación de fotorresistencia y soporte para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.58.002		1,000	UD	FOTORRESISTENCIA QUEMADOR PRESOM	16,93	16,93	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,90	0,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,10	1,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,60	5,81	
				TOTAL PARTIDA			**36,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.37.021	*		**UD**	**COL. ELECTRODO QUEMADOR PRESOMAT**			
				Ud. Colocación de electrodo de masa para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.58.003		1,000	UD	ELECTRODO QUEMADOR PRESOMATIC	8,07	8,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,10	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,50	2,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,40	11,67	
				TOTAL PARTIDA			**73,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E18.37.022	*		**UD**	**COLOC. HIDR.QUEMADOR PRESOSTATIC**			
				Ud. Colocación de hidráulico aire para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.58.004		1,000	UD	HIDRAULICO QUEMADOR PRESOMATIC	40,33	40,33	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,30	1,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,30	4,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,20	19,42	
				TOTAL PARTIDA			**121,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.37.023	*		**UD**	**COL. PLACA AMIANTO QUEMAD.PRESOM**			
				Ud. Colocación de placa amianto para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.58.005		1,000	UD	PLACA AMIANTO QUEMADOR PRESOMATI	4,24	4,24	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,60	2,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,40	11,10	
				TOTAL PARTIDA			**69,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.024	*		**UD**	**COL. CABLE ELECT.QUEMADOR PRESO**			
				Ud. Colocación de cable electrodo para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.58.006		1,000	UD	CABLE ELECTRODO QUEMADOR PRESOM	3,63	3,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,60	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,00	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,50	2,00	
				TOTAL PARTIDA			**12,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.37.025	*		**UD**	**COL. TRANSFORM.QUEMADOR PRESOM**			
				Ud. Colocación de transformador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.58.007		1,000	UD	TRANSFORMADOR QUEMADOR PRESOM	51,42	51,42	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,40	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,80	5,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,30	21,72	
				TOTAL PARTIDA			**135,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.37.026	*		**UD**	**COL. PERNO QUEMADOR PRESOMATIC**			
				Ud. Colocación de perno para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.58.008		1,000	UD	PERNO QUEMADOR PRESOMATIC	4,24	4,24	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,70	1,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,50	7,13	
				TOTAL PARTIDA			**44,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.37.027	*		**UD**	**COL.TUBO FLEXIBLE QUEMAD.PRESOMA**			
				Ud. Colocación de tubo flexible para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.58.009		1,000	UD	TUBO FLEXIBLE QUEMADOR PRESOMAT	18,03	18,03	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,90	3,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,40	13,95	
				TOTAL PARTIDA			**87,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.028	*		**UD**	**COL. CONTACTOR QUEMADOR PRESOMAT**			
				Ud. Colocación de contactor para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.58.010		1,000	UD	CONTACTOR QUEMADOR PRESOMATIC	77,63	77,63	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,60	3,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	138,20	6,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	145,10	27,57	
				TOTAL PARTIDA			**172,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.37.029	*		**UD**	**COL.RELE TERMICO QUEMAD.PRESOMAT**			
				Ud. Colocación de relé térmico para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.58.011		1,000	UD	RELE TERMICO QUEMADOR PRESOMATIC	76,63	76,63	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,60	3,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,10	6,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,00	27,36	
				TOTAL PARTIDA			**171,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.37.030	*		**UD**	**COL.AISLANTE ELEC.QUEMAD.PRESOMA**			
				Ud. Colocación de aislante electrodo para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.58.012		1,000	UD	AISLANTE ELEC. QUEMADOR PRESOMAT	3,33	3,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,30	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,40	2,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,90	9,86	
				TOTAL PARTIDA			**61,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.37.031	*		**UD**	**COL.TURBINA VENT.QUEMAD.PRESOMAT**			
				Ud. Colocación de turbina ventilador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.58.013		1,000	UD	TURBINA VENT. QUEMADOR PRESOMATI	70,93	70,93	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,90	2,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,20	6,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	137,80	26,18	
				TOTAL PARTIDA			**163,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.032	*		**UD**	**COL. GRUPO VALV.QUEMAD.PRESOMAT**			
				Ud. Colocación de grupo de válvula para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.58.014		1,000	UD	GRUPO VALVULA QUEMADOR PRESOMAT	100,82	100,82	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,80	4,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	156,00	7,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	163,80	31,12	
				TOTAL PARTIDA			**194,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.033	*		**UD**	**COL.TUBO LLAMA QUEMADOR PRESOMAT**			
				Ud. Colocación de tubo llama para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.58.015		1,000	UD	TUBO LLAMA QUEMADOR PRESOMATIC	52,26	52,26	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,30	2,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,50	5,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,80	21,05	
				TOTAL PARTIDA			**131,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.034	*		**UD**	**COL.ESTABILIZA.QUEMADOR PRESOMAT**			
				Ud. Colocación de estabilizador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.58.016		1,000	UD	ESTABILIZADOR QUEMADOR PRESOMATI	50,20	50,20	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,20	2,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,80	4,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,40	18,13	
				TOTAL PARTIDA			**113,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.035	*		**UD**	**COL. PORTABOQ.QUEMADOR PRESOMAT**			
				Ud. Colocación de portaboquilla para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.58.017		1,000	UD	PORTABOQUILLA QUEMADOR PRESOMATI	40,33	40,33	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,30	1,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,20	4,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,00	19,00	
				TOTAL PARTIDA			**118,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.37.036	*		**UD**	**COL. BOCA FUEGO QUEMAD.PRESOMATI**			
				Ud. Colocación de boca de fuego para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32 y 45 GO o similar.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.58.018		1,000	UD	BOCA FUEGO QUEMADOR PRESOMATI	116,95	116,95	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,00	4,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	179,10	8,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,00	35,72	
				TOTAL PARTIDA			**223,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.37.037	*		**UD**	**COL. MOTOR QUEMADOR PRESOMATIC**			
				Ud. Colocación de motor para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.58.019		1,000	UD	MOTOR QUEMADOR PRESOMATIC	364,96	364,96	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	366,00	14,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	443,30	22,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	465,40	88,43	
				TOTAL PARTIDA			**553,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.37.038	*		**UD**	**COL. BOMBA QUEMADOR PRESOMATIC**			
				Ud. Colocación de bomba para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 30/32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.58.020		1,000	UD	BOMBA QUEMADOR PRESOMATIC	137,12	137,12	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	138,10	5,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	206,30	10,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	216,60	41,15	
				TOTAL PARTIDA			**257,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.37.039	*		**UD**	**COL. BOBINA QUEMADOR PRESOMATIC**			
				Ud. Colocación de bobina para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Presomatic 32/45 y 60 GO o similar.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P18.58.021		1,000	UD	BOBINA QUEMADOR PRESOMATIC	24,20	24,20	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,20	1,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,90	3,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,20	13,15	
				TOTAL PARTIDA			**82,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.001	*		**UD**	**COLOC. CAJA CONTROL 553 SE**			
				Ud. Colocación de caja control 553 SE para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.58.022		1,000	UD	CAJA CONTROL 553 SE	165,39	165,39	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	166,40	6,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	227,40	11,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	238,70	45,35	
				TOTAL PARTIDA			**284,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E18.38.002	*		**UD**	**COLOC.CONJ.ESTANQUEID.QUEMAD.CRO**			
				Ud. Colocación de conjunto estanqueidad para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		1,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	22,98	
O00.003		1,050	H.	AYUDANTE	19,87	20,86	
P18.59.001		1,000	UD	CONJ. ESTANQUEIDAD QUEMADOR CRON	14,52	14,52	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,50	0,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,00	3,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,00	11,97	
				TOTAL PARTIDA			**74,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.38.003	*		**UD**	**COLOC. FILTRO QUEMADOR CRONO**			
				Ud. Colocación de filtro para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.59.002		1,000	UD	FILTRO QUEMADOR CRONO	2,01	2,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,40	2,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,20	11,25	
				TOTAL PARTIDA			**70,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.38.004	*		**UD**	**COLOC.TUBO FLEXIBLE QUEMAD.CRONO**			
				Ud. Colocación de tubo flexible para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.59.003		1,000	UD	TUBO FLEXIBLE QUEMADOR CRONO	10,66	10,66	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,70	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,30	3,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,40	12,43	
				TOTAL PARTIDA			**77,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.005 *		**UD**	**COLOC. CONECT.MACHO QUEMAD.CRONO**			
			Ud. Colocación de conector macho para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.59.004	1,000	UD	CONECTOR MACHO QUEMADOR CRONO	13,51	13,51	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,50	0,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	38,10	1,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,00	7,60	
			TOTAL PARTIDA			**47,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.38.006 *		**UD**	**COLOC. REGULAD. QUEMADOR CRONO**			
			Ud. Colocación de regulador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.59.005	1,000	UD	REGULADOR QUEMADOR CRONO	2,01	2,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	64,70	3,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,00	12,92	
			TOTAL PARTIDA			**80,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E18.38.007 *		**UD**	**COLOC. CONECT.MOTOR QUEMAD.CRONO**			
			Ud. Colocación de conector motor para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.59.006	1,000	UD	CONECTOR MOTOR QUEMADOR CRONO	4,64	4,64	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,70	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,90	1,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,30	5,76	
			TOTAL PARTIDA			**36,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.38.008 *		**UD**	**COLOC. MIRILLA QUEMAD. CRONO**			
			Ud. Colocación de mirilla para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.59.007	1,000	UD	MIRILLA QUEMADOR CRONO	1,26	1,26	
P18.94.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,00	1,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,40	5,78	
			TOTAL PARTIDA			**36,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.009	*		**UD**	**COLOC.TERMOST.RESIS.QUEMAD.CRONO**			
				Ud. Colocación de termostato resistencia PTC para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.59.008		1,000	UD	TERMOSTATO RESIS. QUEMADOR CRONO	16,54	16,54	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,60	0,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,70	3,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,60	15,31	
				TOTAL PARTIDA			**95,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.010	*		**UD**	**COLOC.RESISTENCIA QUEMADOR CRONO**			
				Ud. Colocación de resistencia PTC para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.59.009		1,000	UD	RESISTENCIA QUEMADOR CRONO	38,32	38,32	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,30	1,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,10	4,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,80	18,58	
				TOTAL PARTIDA			**116,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.011	*		**UD**	**COLOC. ELECTRODO QUEMADOR CRONO**			
				Ud. Colocación de cables de electrodos para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.59.010		1,000	UD	CABLE ELECTRODO QUEMADOR CRONO	3,73	3,73	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,30	3,48	
				TOTAL PARTIDA			**21,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.012	*		**UD**	**COLOC. PORTA BOQUILLA QUEMADOR C**			
				Ud. Colocación de portaboquilla para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.59.011		1,000	UD	PORTABOQUILLA QUEMADOR CRONO	13,31	13,31	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,30	0,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,10	3,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,50	13,40	
				TOTAL PARTIDA			**83,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.013 *		**UD**	**COLOCACION TURBINA QUEMADOR CRON**			
			Ud. Colocación de turbina para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003	1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.59.012	1,000	UD	TURBINA QUEMADOR CRONO	24,20	24,20	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,20	1,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	82,60	4,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,70	16,47	
			TOTAL PARTIDA			**103,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E18.38.014 *		**UD**	**COLOCACION MOTOR QUEMADOR CRONO**			
			Ud. Colocación de motor para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.59.013	1,000	UD	MOTOR QUEMADOR CRONO	125,05	125,05	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,10	5,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	193,80	9,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	203,40	38,65	
			TOTAL PARTIDA			**242,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E18.38.015 *		**UD**	**COLOCAC.CONDENSADOR QUEMADOR CR**			
			Ud. Colocación de condensador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.59.014	1,000	UD	CONDENSADOR QUEMADOR CRONO	8,88	8,88	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,90	0,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	45,80	2,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,10	9,14	
			TOTAL PARTIDA			**57,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.38.016 *		**UD**	**COLOCAC. COLLARIN QUEMADOR CRONO**			
			Ud. Colocación de collarín para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.59.015	1,000	UD	COLLARIN QUEMADOR CRONO	8,68	8,68	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,70	0,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	45,60	2,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,90	9,10	
			TOTAL PARTIDA			**56,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.017 *		**UD**	**COLOCAC. REGULADOR AIRE QUEMADOR**			
			Ud. Colocación de regulador registro de aire para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.59.016	1,000	UD	REGULADOR AIRE QUEMADOR CRONO	7,05	7,05	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,10	0,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	35,50	1,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,30	7,09	
			TOTAL PARTIDA			**44,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E18.38.018 *		**UD**	**COLOCAC. REGISTRO AIRE QUEMADOR**			
			Ud. Colocación de registro de aire para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.59.017	1,000	UD	REGISTRO AIRE QUEMADOR CRONO	5,44	5,44	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	33,90	1,70	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,60	6,76	
			TOTAL PARTIDA			**42,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.38.019 *		**UD**	**COLOCAC. VALVULA AIRE QUEMADOR**			
			Ud. Colocación de válvula para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.59.018	1,000	UD	VALVULA QUEMADOR CRONO	24,20	24,20	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,20	1,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	55,50	2,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,20	11,06	
			TOTAL PARTIDA			**69,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.38.020 *		**UD**	**COLOCAC.CABLE ELECTROVALVULA QUE**			
			Ud. Colocación de cable electroválvula para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.59.019	1,000	UD	CABLE ELECTROVAL. QUEMADOR CRONO	6,05	6,05	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,90	1,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,90	3,97	
			TOTAL PARTIDA			**24,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.021	*		**UD**	**COLOCAC.FOTORRESISTENCIA QUEMADO**			
				Ud. Colocación de fotorresistencia para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Crono 2L/3L/5L/10L/15L/20L o similar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.59.020		1,000	UD	FOTORRESISTENCIA QUEMADOR CRONO	14,52	14,52	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,50	0,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,60	1,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,90	5,30	
				TOTAL PARTIDA			**33,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.022	*		**UD**	**COLOCAC. FIJACION ELECT.QUEMADOR**			
				Ud. Colocación de fijación electrodos para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.60.001		1,000	UD	FIJACION ELECTROD.QUEMADOR TECNO	6,67	6,67	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,70	0,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,20	1,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,10	7,43	
				TOTAL PARTIDA			**46,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.023	*		**UD**	**COLOCAC. VISOR QUEMADOR TECNO**			
				Ud. Colocación de visor para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.60.002		1,000	UD	VISOR QUEMADOR TECNO	5,24	5,24	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,70	1,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,30	6,71	
				TOTAL PARTIDA			**42,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.024	*		**UD**	**COLOCAC. INTERRUPTOR QUEM. TECNO**			
				Ud. Colocación de interruptor para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.60.003		1,000	UD	INTERRUPTOR QUEMADOR TECNO	4,44	4,44	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,80	1,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,50	6,56	
				TOTAL PARTIDA			**41,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.025 *		**UD**	**COLOCAC.FOTORRESISTENCIA QUEMADO**			
			Ud. Colocación de fotorresistencia para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.60.004	1,000	UD	FOTORRESISTENCIA QUEMADOR TECNO	15,53	15,53	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,50	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	27,60	1,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,00	5,51	
			TOTAL PARTIDA			**34,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.38.026 *		**UD**	**COLOCAC. TRANSFORMADOR QUEMADOR**			
			Ud. Colocación de transformador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.60.005	1,000	UD	TRANSFORMADOR QUEMADOR TECNO	60,51	60,51	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,50	2,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	118,30	5,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	124,20	23,60	
			TOTAL PARTIDA			**147,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.38.027 *		**UD**	**COLOCAC. ELECTRODO QUEMADOR TECN**			
			Ud. Colocación de electrodo para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.60.006	1,000	UD	ELECTRODO QUEMADOR TECNO	7,46	7,46	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	58,90	2,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,90	11,76	
			TOTAL PARTIDA			**73,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.38.028 *		**UD**	**COLOCAC. PORTABOQUILLAS QUEMADOR**			
			Ud. Colocación de portaboquillas para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.60.007	1,000	UD	PORTABOQUILLAS QUEMADOR TECNO	27,24	27,24	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,30	1,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	81,60	4,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,70	16,28	
			TOTAL PARTIDA			**101,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.029	*		**UD**	**COLOCAC. SOPORTE QUEMADOR TECNO**			
				Ud. Colocación de soporte para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.60.008		1,000	UD	SOPORTE QUEMADOR TECNO	5,65	5,65	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,70	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,30	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E18.38.030	*		**UD**	**COLOCAC. HIDRAULICO QUEMADOR TE**			
				Ud. Colocación de hidráulico para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.60.009		1,000	UD	HIDRAULICO QUEMADOR TECNO	133,13	133,13	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	134,10	5,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	193,80	9,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	203,50	38,67	
				TOTAL PARTIDA			**242,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E18.38.031	*		**UD**	**COLOCAC. BOBINA QUEMADOR TECNO**			
				Ud. Colocación de bobina para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001		0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003		0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P18.60.010		1,000	UD	BOBINA QUEMADOR TECNO	19,37	19,37	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,40	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,90	3,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,90	12,14	
				TOTAL PARTIDA			**76,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E18.38.032	*		**UD**	**COLOCAC. CAJA CONTROL QUEMADOR**			
				Ud. Colocación de caja control para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-L 28/38/50/70/100/130 o similar.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.60.011		1,000	UD	CAJA CONTROL QUEMADOR TECNO	169,44	169,44	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	170,50	6,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	233,60	11,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	245,30	46,61	
				TOTAL PARTIDA			**291,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.033 *		**UD**	**COLOCAC. CONJUNTO EJE TURBINA QU**			
			Ud. Colocación de conjunto eje turbina para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.60.012	1,000	UD	CONJ. EJE TURBINA QUEMADOR TECNO	14,12	14,12	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,10	0,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	51,20	2,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,80	10,22	
			TOTAL PARTIDA			**64,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.38.034 *		**UD**	**COLOCAC. TURBINA QUEMADOR TECNOS**			
			Ud. Colocación de turbina para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001	1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003	1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.60.013	1,000	UD	TURBINA QUEMADOR TECNO	68,58	68,58	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,60	2,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	128,70	6,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	135,20	25,69	
			TOTAL PARTIDA			**160,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.38.035 *		**UD**	**COLOCAC. MOTOR QUEMADOR TECNO**			
			Ud. Colocación de motor para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.60.014	1,000	UD	MOTOR QUEMADOR TECNO	169,44	169,44	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	170,50	6,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	239,90	12,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	251,90	47,86	
			TOTAL PARTIDA			**299,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.38.036 *		**UD**	**COLOCAC. TUBO FLEXIBLE QUEMADOR**			
			Ud. Colocación de tubo flexible para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.60.015	1,000	UD	TUBO FLEXIBLE QUEMADOR TECNO	10,70	10,70	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,70	0,47	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	43,50	2,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,70	8,68	
			TOTAL PARTIDA			**54,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.037 *		**UD**	**COLOCAC. DISCO ESTABILIZADOR QUE**			
			Ud. Colocación de disco estabilizador para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.60.016	1,000	UD	DISCO ESTABILIZAD QUEMADOR TECNO	16,94	16,94	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,00	0,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	52,10	2,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,70	10,39	
			TOTAL PARTIDA			**65,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E18.38.038 *		**UD**	**COLOCAC. CABLE ALTA TENSION QUE**			
			Ud. Colocación de cable de alta tensión para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003	0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.60.017	1,000	UD	CABLE ALTA TENS. QUEMADOR TECNO	5,95	5,95	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,00	0,28	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	19,80	0,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,80	3,95	
			TOTAL PARTIDA			**24,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.38.039 *		**UD**	**COLOCAC. TUBO LLAMA QUEMADOR TEC**			
			Ud. Colocación de tubo llama para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.60.018	1,000	UD	TUBO LLAMA QUEMADOR TECNO	49,40	49,40	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,40	2,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	102,50	5,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,70	20,46	
			TOTAL PARTIDA			**128,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E18.38.040 *		**UD**	**COLOCAC. JUNTA AISLANTE QUEMADOR**			
			Ud. Colocación de junta aislante para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.60.019	1,000	UD	JUNTA AISLANTE QUEMADOR TECNO	15,24	15,24	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,30	0,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	44,10	2,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,30	8,80	
			TOTAL PARTIDA			**55,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.041	*		**UD**	**COLOCAC. REGISTRO AIRE QUEMADOR**			
				Ud. Colocación de registro aire para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.60.020		1,000	UD	REGISTRO AIRE QUEMADOR TECNO	14,52	14,52	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,50	0,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,30	2,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,50	8,65	
				TOTAL PARTIDA			**54,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.042	*		**UD**	**COLOCAC. CONJUNTO VALVULA QUEMAD**			
				Ud. Colocación de conjunto válvula para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.60.021		1,000	UD	CONJUNTO VALVULA QUEMADOR TECNO	106,90	106,90	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,90	4,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	141,50	7,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	148,50	28,22	
				TOTAL PARTIDA			**176,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.043	*		**UD**	**COLOCAC. BOMBA QUEMADOR TECNO**			
				Ud. Colocación de bomba para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.60.022		1,000	UD	BOMBA QUEMADOR TECNO	139,18	139,18	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	140,20	5,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	208,50	10,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	218,90	41,59	
				TOTAL PARTIDA			**260,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.044	*		**UD**	**COLOCAC. FILTRO BOMBA QUEMADOR**			
				Ud. Colocación de filtro de bomba para quemador, de combustible fluido, tipo Roca modelo Tecno-28 L o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.60.023		1,000	UD	FILTRO BOMBA QUEMADOR TECNO	12,90	12,90	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,90	0,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,80	3,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,20	13,72	
				TOTAL PARTIDA			**85,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.045	*		**UD**	**COLOCAC. CAJA CONTROL QUEMADOR T**			
				Ud. Colocación de caja control MMI 813 (CE) para quemador, de combustible a gas, tipo Roca modelo Tecno 28 G o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.60.024		1,000	UD	CAJA CONTROL G QUEMADOR TECNO	294,80	294,80	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	295,80	11,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	361,90	18,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	380,00	72,20	
				TOTAL PARTIDA			**452,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.046	*		**UD**	**COLOCAC. PANEL CONTROL QUEMADOR**			
				Ud. Colocación de panel de control especial (status) para quemador, de combustible a gas, tipo Roca modelo Tecno G 28 o similar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.60.025		1,000	UD	PANEL CONTROL G QUEMADOR TECNO	262,05	262,05	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	263,10	10,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	327,90	16,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	344,30	65,42	
				TOTAL PARTIDA			**409,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.047	*		**UD**	**COLOCAC. ABSORBEDOR RUIDO G QUEM**			
				Ud. Colocación de absorbedor de ruido para quemador, de combustible a gas, tipo Roca modelo Tecno 28 G o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.60.026		1,000	UD	ABSORBEDOR RUID G QUEMADOR TECNO	19,77	19,77	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,80	0,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,80	2,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,20	9,73	
				TOTAL PARTIDA			**60,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.048	*		**UD**	**COLOCAC. SONDA G QUEMADOR TECNO**			
				Ud. Colocación de sonda para quemador, de combustible a gas, tipo Roca modelo Tecno 28 G o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.60.027		1,000	UD	SONDA G QUEMADOR TECNO	10,70	10,70	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,70	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,30	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,30	7,85	
				TOTAL PARTIDA			**49,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.38.049	*		**UD**	**COLOCAC. GUIA G QUEMADOR TECNO**			
				Ud. Colocación de guía para quemador, de combustible a gas, tipo Roca modelo Tecno 28 G o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.60.028		1,000	UD	GUIA G QUEMADOR TECNO	60,51	60,51	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,50	2,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,10	4,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,70	18,18	
				TOTAL PARTIDA			**113,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.38.050	*		**UD**	**COLOCAC. SERVOMOTOR G QUEMADOR**			
				Ud. Colocación de servomotor para quemador, de combustible a gas, tipo Roca modelo Tecno 28 G o similar.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.60.029		1,000	UD	SERVOMOTOR G QUEMADOR TECNO	417,52	417,52	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	418,50	16,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	491,60	24,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	516,20	98,08	
				TOTAL PARTIDA			**614,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.38.051	*		**UD**	**COLOCAC. CONDENSADOR G QUEMADOR**			
				Ud. Colocación de condensador para quemador, de combustible a gas, tipo Roca modelo Tecno 28 G o similar.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.60.030		1,000	UD	CONDENSADOR G QUEMADOR TECNO	17,76	17,76	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,80	0,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,70	2,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,00	9,31	
				TOTAL PARTIDA			**58,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.38.052	*		**UD**	**COLOCAC. BRIDA G QUEMADOR TECNO**			
				Ud. Colocación de brida para quemador, de combustible a gas, tipo Roca modelo Tecno 28 G o similar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.60.031		1,000	UD	BRIDA G QUEMADOR TECNO	83,70	83,70	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,70	3,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	138,20	6,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	145,10	27,57	
				TOTAL PARTIDA			**172,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.39.001 *		**UD**	**COLOCAC. FONDO SC/MC BOMBAS PC-M**			
			Ud. Colocación de fondo SC-1655 o MC-1430 SC-1800B/1801B de bomba de circulación tipo Roca serie PC MC SC SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.61.001	1,000	UD	FONDO SC/MC BOMBAS PC-MC-SC-SB	40,39	40,39	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,40	1,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	97,40	4,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,20	19,42	
			TOTAL PARTIDA			**121,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.39.002 *		**UD**	**COLOCAC. CIRCUITO IMPRESO BOMBAS**			
			Ud. Colocación de circuito impreso SB de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.61.002	1,000	UD	CIRCUITO IMPRESO SB BOMBAS PC-M	68,36	68,36	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,40	2,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	126,40	6,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	132,80	25,23	
			TOTAL PARTIDA			**157,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.39.003 *		**UD**	**COLOCAC. ANILLO CERAMICO BOMBAS**			
			Ud. Colocación de anillo cerámico SC-MC-1430/1655 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001	1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003	1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P18.61.003	1,000	UD	ANILLO CERAMICO SC-MC BOMBAS PC	37,01	37,01	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,00	1,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	112,60	5,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,30	22,48	
			TOTAL PARTIDA			**140,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.39.004 *		**UD**	**COLOCAC. RODETE SC BOMBAS PC-MC-**			
			Ud. Colocación de rodete SC-1800B/1801B de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.61.004	1,000	UD	RODETE SC BOMBAS PC-MC-SC-SB	131,19	131,19	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,20	5,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	222,10	11,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	233,20	44,31	
			TOTAL PARTIDA			**277,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.39.005	*		**UD**	**COLOCAC. CAMISA MC BOMBAS PC-MC-** ***Ud. Colocación de camisa MC-1120/1220/1230 o SC-1430 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.***			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.61.005		1,000	UD	CAMISA MC BOMBAS PC-MC-SC-SB	69,57	69,57	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,60	2,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	148,60	7,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	156,00	29,64	
				TOTAL PARTIDA			**185,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.39.006	*		**UD**	**COLOCAC. ROTOR MC BOMBAS PC-MC-** ***Ud. Colocación de rotor completo MC-1230 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.***			
O00.001		2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003		2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.61.006		1,000	UD	ROTOR MC BOMBAS PC-MC-SC-SB	174,35	174,35	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	177,40	7,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	276,40	13,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	290,20	55,14	
				TOTAL PARTIDA			**345,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.39.007	*		**UD**	**COLOCAC.ENLACE CIRCULADOR BOMBAS** ***Ud. Colocación de enlace circulador 1" de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.***			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.61.007		1,000	UD	ENLACE CIRCULADOR 1" BOMBAS PC-M	12,21	12,21	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,00	3,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,40	13,57	
				TOTAL PARTIDA			**85,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.39.008	*		**UD**	**COLOCAC. REGLETA CONEXION BOMBAS** ***Ud. Colocación de regleta de conexiones MC-SC de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar.***			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.61.008		1,000	UD	REGLETA CONEXION MC-SC BOMBAS P	7,24	7,24	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,90	2,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,90	7,96	
				TOTAL PARTIDA			**49,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.39.009 *		**UD**	**COLOCAC. CRISTAL MIRILLA BOMBAS**			
			Ud. Colocación de cristal de mirilla diámetro 36, 40 ó 45 mm., de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.61.009	1,000	UD	CRISTAL MIRILLA BOMBAS PC-MC-SC-	24,39	24,39	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,40	0,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	50,40	2,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,90	10,05	
			TOTAL PARTIDA			**62,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.39.010 *		**UD**	**COLOCAC. COJINETE BOMBAS PC-MC-S**			
			Ud. Colocación de cojinete delantero MC-1230/1430/1120 W. de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001	2,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	47,06	
O00.003	2,150	H.	AYUDANTE	19,87	42,72	
P18.61.010	1,000	UD	COJINETE BOMBAS PC-MC-SC-SB	58,38	58,38	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,40	2,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	152,60	7,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,20	30,44	
			TOTAL PARTIDA			**190,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.39.011 *		**UD**	**COLOCAC. JUNTA CAMISA/CUERPO BOM**			
			Ud. Colocación de junta, camisa y cuerpo de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.61.011	1,000	UD	JUNTA CAMISA/CUERPO BOMBAS PC-MC	63,92	63,92	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,90	2,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,70	5,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,70	23,88	
			TOTAL PARTIDA			**149,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E18.39.012 *		**UD**	**COLOCAC. JUNTA TORICA/MOTOR BOMB**			
			Ud. Colocación de junta tórica entre carcasa y motor MC-1220 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001	1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003	1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.61.012	1,000	UD	JUNTA TORICA/MOTOR BOMBAS PC-MC-	8,80	8,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,80	0,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	55,10	2,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,90	11,00	
			TOTAL PARTIDA			**68,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.39.013	*		**UD**	**COLOCAC. EJE ROTOR BOMBAS PC-MC-**			
				Ud. Colocación de eje con rotor MC-1120 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		2,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	56,91	
O00.003		2,600	H.	AYUDANTE	19,87	51,66	
P18.61.013		1,000	UD	EJE ROTOR BOMBAS PC-MC-SC-SB	212,97	212,97	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	214,00	8,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	331,10	16,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	347,70	66,06	
				TOTAL PARTIDA			**413,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.39.014	*		**UD**	**COLOCAC. TURBINA MC BOMBAS PC-MC**			
				Ud. Colocación de turbina MC-1120/1220/1230 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.61.014		1,000	UD	TURBINA MC BOMBAS PC-MC-SC-SB	54,91	54,91	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,90	2,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	120,80	6,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,90	24,11	
				TOTAL PARTIDA			**150,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.39.015	*		**UD**	**COLOCAC. TURBINA SC BOMBAS PC-MC**			
				Ud. Colocación de turbina SC-1430/1440/1470 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.61.015		1,000	UD	TURBINA SC BOMBAS PC-MC-SC-SB	77,51	77,51	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,50	3,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	145,40	7,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,60	28,99	
				TOTAL PARTIDA			**181,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.39.016	*		**UD**	**COLOCAC. REGULADOR C/P BOMBAS PC**			
				Ud. Colocación de regulador de caudal SC-1430 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.61.016		1,000	UD	REGULADOR C/P BOMBAS PC-MC-SC-SB	36,95	36,95	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,00	1,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,80	4,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,50	18,72	
				TOTAL PARTIDA			**117,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.39.017	*		**UD**	**COLOCAC. CONJUNTO RODETE BOMBAS**			
				Ud. Colocación de conjunto rodete SC-1652 de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
O00.003		2,100	H.	AYUDANTE	19,87	41,73	
P18.61.017		1,000	UD	CONJUNTO RODETE BOMBAS PC-MC-SC	139,75	139,75	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	141,80	5,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	235,10	11,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	246,90	46,91	
				TOTAL PARTIDA			**293,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.39.018	*		**UD**	**COLOCAC. ENLACE CIRCULADOR BOMBA**			
				Ud. Colocación de enlace circulador 1 1/4" de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.61.018		1,000	UD	ENLACE CIRCULADOR BOMBAS PC-MCSC	12,21	12,21	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,90	3,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,10	12,75	
				TOTAL PARTIDA			**79,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.39.019	*		**UD**	**COLOCAC. ROTOR EJE BOMBAS PC-MC-**			
				Ud. Colocación de rotor eje MC-1120 W de bomba de circulación tipo Roca serie PC-MC-SC-SB o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		2,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	56,91	
O00.003		2,600	H.	AYUDANTE	19,87	51,66	
P18.61.019		1,000	UD	ROTOR EJE BOMBAS PC-MC-SC-SB	218,47	218,47	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	219,50	8,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	336,80	16,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	353,70	67,20	
				TOTAL PARTIDA			**420,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.39.020	*		**UD**	**COLOCAC. RACOR FUND. BOMBAS UPS2**			
				Ud. Colocación de rácor de fundición, de bomba de circulación tipo Roca serie UPS 25 o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.61.020		1,000	UD	RACOR FUNDICION BOMBA UPS 25	5,30	5,30	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,30	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,10	2,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,20	8,40	
				TOTAL PARTIDA			**52,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.39.021	*		**UD**	**COLOCAC. RACOR FUND. BOMBAS UPS3**			
				Ud. Colocación de rácor de fundición, de bomba de circulación tipo Roca serie UPS 32-80 o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.61.021		1,000	UD	RACOR FUNDICION BOMBA UPS 32-80	8,14	8,14	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,20	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,00	2,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,30	8,99	
				TOTAL PARTIDA			**56,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E18.39.022	*		**UD**	**COLOCAC. RACOR LATON BOMBAS UPN**			
				Ud. Colocación de rácor de latón, de bomba de circulación tipo Roca serie UPN o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.61.022		1,000	UD	RACOR LATON BOMBAS UPN	7,73	7,73	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,60	2,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,80	8,89	
				TOTAL PARTIDA			**55,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.39.023	*		**UD**	**COLOC. RACOR BRONCE BOMBAS UPS32**			
				Ud. Colocación de rácor de bronce, de bomba de circulación tipo Roca serie UPS 32-80B o similar, una vez reparada "in situ", volverla a montar.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.61.023		1,000	UD	RACOR BRONCE BOMBAS UPS 32-80B	9,76	9,76	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,80	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,70	2,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,00	9,31	
				TOTAL PARTIDA			**58,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.40.001	*		**UD**	**COLOCACION JUNTA AMIANTO RADIAD.**			
				Ud. Colocación de junta de amianto para radiador, incluso desmontaje y montaje si es necesario del bloque de radiación.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P18.62.001		1,000	UD	JUNTA AMIANTO RADIADOR	0,16	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,20	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,10	1,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,10	4,20	
				TOTAL PARTIDA			**26,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.40.002	*		**UD**	**COLOCACION TAPON CIEGO ALUMINIO**			
				Ud. Tapón ciego para radiador de aluminio de 1", de derecha o izquierda, pintado o zincado, colocado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.62.002		1,000	UD	TAPON CIEGO ALUMINIO	0,78	0,78	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,30	0,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,00	2,66	
				TOTAL PARTIDA			**16,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.40.003	*		**UD**	**COLOCACION REDUCCION Ø VARIABLE**			
				Ud. Reducción de diámetro variable, a derecha o izquierda pintada o zincada, colocada en radiador de aluminio.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.62.003		1,000	UD	REDUCCION Ø VARIABLE RADIADOR AL	0,89	0,89	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,50	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,10	2,68	
				TOTAL PARTIDA			**16,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.40.004	*		**UD**	**COLOCACION PURGADOR ALUMINIO**			
				Ud. Purgador automático de 1" con rosca a derecha o izquierda, colocada en radiador de aluminio.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.62.004		1,000	UD	PURGADOR RADIADOR ALUMINIO	4,13	4,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,30	1,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	28,60	5,43	
				TOTAL PARTIDA			**34,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E18.40.005	*		**UD**	**SUMINIS. SOPORTE RADIADORES ALUM**			
				Ud. Soporte de empotrar para radiador de aluminio.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P18.62.005		1,000	UD	SOPORTE EMPOTRAR RADIADOR AL.	0,89	0,89	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,10	0,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,40	1,03	
				TOTAL PARTIDA			**6,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E18.40.006	*		**UD**	**COLOCACION TAPON CIEGO ZINCADO**			
				Ud. Tapón ciego de 1", a derecha o izquierda, de acero, pintado o zincado, colocado en radiador de hierro fundido o acero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.62.006		1,000	UD	TAPON CIEGO ZINCADO	0,89	0,89	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,50	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,10	2,68	
				TOTAL PARTIDA			**16,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.40.007	*		**UD**	**COLOCACION REDUCCION Ø VAR. ZINC**			
				Ud. Reducción de 1 ó 1 1/4" a 1/8, 3/8, 1/2 ó 3/4" de diámetro, a derecha o izquierda, de acero, pintada o zincada, colocada en radiador de hierro fundido o acero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.62.007		1,000	UD	REDUCCION ZINCADA Ø VARIABLE	1,07	1,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**17,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E18.40.008	*		**UD**	**COLOCACION PURGADOR AUTOMATICO P**			
				Ud. Purgador automático de 1 1/4", a derecha o izquierda, colocado en radiador de hierro fundido o acero.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.62.008		1,000	UD	PURGADOR AUTOMATICO	4,72	4,72	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,90	1,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,30	5,57	
				TOTAL PARTIDA			**34,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.40.009	*		**UD**	**SUMIN. SOPORTE RADIADOR FE. EMPO**			
				Ud. Soporte para empotrar radiador hierro fundido o acero de cualquier número de columnas.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P18.62.009		1,000	UD	SOPORTE EMPOTRAR RADIADOR FE.	1,07	1,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,30	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,60	1,06	
				TOTAL PARTIDA			**6,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.40.010	*		**UD**	**COLOC. PIE APOYO RADIADOR HIERRO**			
				Ud. Pie de apoyo para radiador de hierro fundido o acero, colocado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.003		0,100	H.	AYUDANTE	19,87	1,99	
P18.62.010		1,000	UD	PIE DE APOYO RADIADOR HIERRO	2,51	2,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,50	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,80	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
				TOTAL PARTIDA			**8,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.40.011	*		**UD**	**COLOCACION EMBELLECEDOR SENCILL**			
				Ud. Embellecedor de PVC sencillo, colocado en salida de tuberías.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.62.011		1,000	UD	EMBELLECEDOR SENCILLO	0,42	0,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,70	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,00	1,33	
				TOTAL PARTIDA			**8,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.40.012	*		**UD**	**COLOCACION EMBELLECEDOR DOBLE**			
				Ud. Embellecedor de PVC doble, colocado en doble salida de tuberías.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.62.012		1,000	UD	EMBELLECEDOR DOBLE	0,91	0,91	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,60	1,44	
				TOTAL PARTIDA			**9,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.40.013	*		**UD**	**SUMINISTRO SOPORTE CON ALARGADER**			
				Ud. Suministro de palomilla para empotrar, especial con alargadera para radiador de hierro fundido o acero.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.62.009		1,000	UD	SOPORTE EMPOTRAR RADIADOR FE.	1,07	1,07	
P18.94.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,60	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,90	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,30	1,58	
				TOTAL PARTIDA			**9,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.41.001	*		**UD**	**COLOCACION MOTOR ELECTROTERMICO**			
				Ud. Motor electrotérmico de 220 V. modelo Cazzaniga tipo ETE o similar, especial para válvulas de zona con interruptor de rearme manual acoplamiento de bayoneta y protección IP-42, colocado en válvula de zona.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P18.63.001		1,000	UD	MOTOR ELECTROTERMICO 220V.	60,87	60,87	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,90	2,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	133,30	6,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	139,90	26,58	
				TOTAL PARTIDA			**166,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.41.002	*		**UD**	**COLOC. MOTOR ELECTROTERMICO ERRE**			
				Ud. Motor electrotérmico de 220 V. modelo Cazzaniga tipo ERREVI o similar, especial para válvulas de zona con interruptor de rearme manual acoplamiento de bayoneta y protección IP-42, colocado en válvula de zona.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P18.63.002		1,000	UD	MOTOR ELECTROTERMICO ERREVI	71,68	71,68	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,70	2,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	144,50	7,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	151,70	28,82	
				TOTAL PARTIDA			**180,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.41.003	*		**UD**	**COLOCACION SONDA TEMPERATURA 15M**			
				Ud. Colocación de sonda especial para el exterior con sensor Pt 1000 y rango de temperatura de 0º a 100º C, con una constante de tiempo de 15 min.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.63.003		1,000	UD	SONDA TEMPERATURA EXTERIOR 15 M.	43,37	43,37	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,40	1,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	103,60	5,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,80	20,67	
				TOTAL PARTIDA			**129,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.41.004	*		**UD**	**COLOCACION IMERSION TEMPERATURA**			
				Ud. Colocación de sonda especial de inmersión con sensor Pt 1000 y rango de temperatura de 0º a 100º C, con una constante de tiempo de 15 seg.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.63.004		1,000	UD	SONDA INMERSION TEMPERATURA 15SG	68,77	68,77	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,80	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	130,00	6,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,50	25,94	
				TOTAL PARTIDA			**162,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.41.005	*		**UD**	**COLOC. BOBINA ELECTROVALVULA 6 W**			
				Ud. Colocación de bobina para electroválvulas de 6 W., colocada.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.63.005		1,000	UD	BOBINA ELECTROVALVULA 6 W.	15,40	15,40	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,40	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,50	2,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,00	10,07	
				TOTAL PARTIDA			**63,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E18.41.006	*		**UD**	**COLOC. BOBINA ELECTROVALVULA 12W**			
				Ud. Colocación de bobina para electroválvulas de 12 W., colocada.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.63.006		1,000	UD	BOBINA ELECTROVALVULA 12W.	22,42	22,42	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,40	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,80	2,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,70	11,53	
				TOTAL PARTIDA			**72,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.41.007	*		**UD**	**COLOC. MEMBRANA ELECTROVALV. 3/8**			
				Ud. Colocación de membrana para electroválvula de 3/8", 1/2", colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.63.007		1,000	UD	MEMBRANA ELECTROVALVULA 3/8,1/2"	6,06	6,06	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,50	1,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,20	6,88	
				TOTAL PARTIDA			**43,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.41.008	*		**UD**	**COLOC. MEMBRANA ELECTROVALV. 3/4**			
				Ud. Colocación de membrana para electroválvula de 3/4", 1", colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.63.008		1,000	UD	MEMBRANA ELECTROVALVULA 3/4,1"	10,82	10,82	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,80	0,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,50	1,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,40	7,87	
				TOTAL PARTIDA			**49,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.41.009	*		**UD**	**COLOC. MEMBRANA ELECTROVALV.11/4**			
				Ud. Colocación de membrana para electroválvula de 1 1/4", 1 1/2", colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.63.009		1,000	UD	MEMBRANA ELECTROVALV. 11/4,11/2"	41,99	41,99	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,00	1,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,90	3,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,50	14,35	
				TOTAL PARTIDA			**89,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.41.010	*		**UD**	**COLOC. MEMBRANA ELECTROVALV. 2"**			
				Ud. Colocación de membrana para electroválvula de 2", colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.63.010		1,000	UD	MEMBRANA ELECTROVALVULA 2"	59,69	59,69	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,70	2,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,30	4,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	94,80	18,01	
				TOTAL PARTIDA			**112,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.41.011	*		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR AUT. NIVEL RS**			
				Ud. Interruptor automático de nivel con ruptores de contacto de plata pura, equipado con dos interruptores elétricos para actuar a bajo y alto nivel, cuerpo de latón y boya de acero inoxidable, de 1" de diámetro de salida horizontal, colocado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.63.011		1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO NIVEL RS	128,46	128,46	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	129,50	5,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	170,20	8,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,70	33,95	
				TOTAL PARTIDA			**212,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.41.012	*		**UD**	**COLOC. INTERRUPTOR AUT. NIVEL RN**			
				Ud. Interruptor automático de nivel con ruptores de contacto de plata pura, equipado con dos interruptores elétricos para actuar a bajo y alto nivel, cuerpo de latón y boya de acero inoxidable, de 1" de diámetro de salida vertical, colocado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.63.012		1,000	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO NIVEL RNE	175,32	175,32	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	176,30	7,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	218,90	10,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	229,80	43,66	
				TOTAL PARTIDA			**273,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.41.013	*		**UD**	**COLOC. CUADRO ELEC. BOMBA/QUEMA**			
				Ud. Cuadro eléctrico con un interruptor para una bomba y un quemador, colocado.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.63.013		1,000	UD	CUADRO ELECTRICO BOMBA Y QUEMADO	43,53	43,53	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	44,50	1,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	100,60	5,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	105,60	20,06	
				TOTAL PARTIDA			**125,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E18.41.014	*		**UD**	**COL. CUADRO ELEC. 2 BOMBA/QUEMA**			
				Ud. Cuadro eléctrico con un interruptor para dos bombas y dos quemadores, colocado.			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P18.63.014		1,000	UD	CUADRO ELECTRICO 2 BOMBAS Y QUEM	53,97	53,97	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,00	2,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,70	5,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,60	23,48	
				TOTAL PARTIDA			**147,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.41.015	*		**UD**	**COLOCACION CUADRO PROGRAMADOR**			
				Ud. Programador enchufable sin cableado con toma de corriente por la parte posterior, diario o semanal, colocado.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.63.015		1,000	UD	PROGRAMADOR PARA CUADRO ELECTI	34,99	34,99	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,00	1,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	100,10	5,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	105,10	19,97	
				TOTAL PARTIDA			**125,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E18.41.016	*		**UD**	**COLOCAC. VALVULA PIE DOBLE 3/8"**			
				Ud. Válvula de pie con doble bola de 3/8" de diámetro de acero inoxidable y cuerpo de latón, colocada en la instalación de gasóleo.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.63.016		1,000	UD	VALVULA PIE DOBLE BOLA 3/8"	4,80	4,80	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,80	1,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,90	4,54	
				TOTAL PARTIDA			**28,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.41.017	*		**UD**	**COLOCAC. VALVULA PIE DOBLE 1/2"**			
				Ud. Válvula de pie con doble bola de 1/2" de diámetro de acero inoxidable y cuerpo de latón, colocada en la instalación de gasóleo.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.63.017		1,000	UD	VALVULA PIE DOBLE BOLA 1/2"	5,87	5,87	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,90	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,90	1,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,10	4,77	
				TOTAL PARTIDA			**29,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.42.001	*		**UD**	**COLOCAC. CORTAFUEGOS TIPO SETA**			
				Ud. Cortafuegos de ventilación de deposito de gasóleo, tipo seta de latón de diámetro 1 1/4", 1 1/2" ó 2", colocado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.64.011		1,000	UD	CORTAFUEGOS TIPO SETA	4,49	4,49	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,80	1,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,30	6,14	
				TOTAL PARTIDA			**38,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.002	*		**UD**	**COLOCAC. CORTAFUEGOS TIPO "T" AL** ***Ud. Cortafuegos de ventilación de deposito de gasóleo, tipo "T" de aluminio de diámetro 1 1/4", 1 1/2" ó 2", colocado.***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.64.012		1,000	UD	CORTAFUEGOS TIPO "T" ALUMINIO	15,46	15,46	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,50	0,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,20	2,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,30	8,42	
				TOTAL PARTIDA			**52,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.42.003	*		**UD**	**COLOCAC. REDUCTOR PRESION 8X8** ***Ud. Reductor de presión para quemador de gasóleo con una presión fija de salida de 0,1 bar. y presión de entrada 0,5/6 bar., y un caudal máximo de 20 l/h. tipo 8x8, colocado.***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.64.013		1,000	UD	REDUCTOR PRESION GASOLEO 8X8	21,57	21,57	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,60	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,50	2,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,00	9,69	
				TOTAL PARTIDA			**60,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.42.004	*		**UD**	**COLOCAC. REDUCTOR PRESION 10X10** ***Ud. Reductor de presión para quemador de gasóleo con una presión fija de salida de 0,1 bar. y presión de entrada 0,5/6 bar., y un caudal máximo de 20 l/h. tipo 10x10, colocado.***			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.64.014		1,000	UD	REDUCTOR PRESION GASOLEO 10X10	32,34	32,34	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,40	1,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,70	2,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,70	11,91	
				TOTAL PARTIDA			**74,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.42.005	*		**UD**	**COLOCACION TAPON DE CARGA 2X2 1/** ***Ud. Tapón de carga de latón para depósito de gasóleo, de 2x2 1/2", colocado.***			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.64.015		1,000	UD	TAPON DE CARGA 2X2 1/2"	8,70	8,70	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,70	0,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,70	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,00	4,94	
				TOTAL PARTIDA			**30,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.006	*		**UD**	**COLOCACION RACOR SIMPLE 1"**			
				Ud. Rácor simple de latón de 1" con conexiones a prensaestopas para tubo de cobre de diámetro 8, 10 y 12 mm., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.64.016		1,000	UD	RACOR SIMPLE 1"	7,49	7,49	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,50	1,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,60	4,67	
				TOTAL PARTIDA			**29,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.42.007	*		**UD**	**COLOCACION RACOR DOBLE 1 1/2"**			
				Ud. Rácor doble recto de latón de 1 1/2" con conexiones a prensaestopas para tubo de cobre de diámetro 8, 10 y 12 mm., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.64.017		1,000	UD	RACOR DOBLE RECTO 1 1/2"	6,43	6,43	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,40	1,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,50	4,47	
				TOTAL PARTIDA			**27,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.42.008	*		**UD**	**COLOCACION RACOR DOBLE 45º-90º 1**			
				Ud. Rácor doble a 45º y 90º de latón de 1" con conexiones a 3/8" y rácores para tubo de cobre de diámetro 8, 10 y 12 mm., colocado.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.64.018		1,000	UD	RACOR DOBLE A 45º Y 90º 1"	8,54	8,54	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,50	1,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,80	4,90	
				TOTAL PARTIDA			**30,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.42.009	*		**UD**	**COLOC. FILTRO GASOLEO TRANS. 3/8**			
				Ud. Filtro para gasóleo transparente de 3/8" de diámetro para una presión de 9 bar. y un caudal de 40 Kg/h., colocado.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.64.019		1,000	UD	FILTRO GASOLEO TRANSPARENTE 3/8"	6,11	6,11	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,10	0,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	61,70	3,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,80	12,31	
				TOTAL PARTIDA			**77,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.010	*		**UD**	**COLOC. FILTRO GASOLEO ALUM. 3/8"**			
				Ud. Filtro para gasóleo de aluminio de 3/8" de diámetro para una presión de 5 bar. y un caudal de 40 Kg/h., colocado.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.64.020		1,000	UD	FILTRO GASOLEO ALUMINIO 3/8"	7,33	7,33	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,00	3,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,10	12,56	
				TOTAL PARTIDA			**78,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.42.011	*		**UD**	**COLOC. FILTRO GASOLEO ALUM. 1/2"**			
				Ud. Filtro para gasóleo de aluminio de 1/2" de diámetro para una presión de 5 bar. y un caudal de 50 Kg/h., colocado.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.64.021		1,000	UD	FILTRO GASOLEO ALUMINIO 1/2"	17,33	17,33	
P18.94.001		1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,90	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,00	3,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,80	15,16	
				TOTAL PARTIDA			**94,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.42.012	*		**UD**	**COLOC. FILTRO GASOLEO ALUM. 3/4"**			
				Ud. Filtro para gasóleo de aluminio de 3/4" de diámetro para una presión de 5 bar. y un caudal de 300 Kg/h., colocado.			
O00.001		1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003		1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.64.022		1,000	UD	FILTRO GASOLEO ALUMINIO 3/4"	41,10	41,10	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,10	1,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	102,30	5,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,40	20,41	
				TOTAL PARTIDA			**127,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.42.013	*		**UD**	**COLOC. FILTRO GASOLEO ALUMINIO 1**			
				Ud. Filtro para gasóleo de aluminio de 1" de diámetro para una presión de 5 bar. y un caudal de 400 Kg/h., colocado.			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P18.64.023		1,000	UD	FILTRO GASOLEO ALUMINIO 1"	41,50	41,50	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,50	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,80	5,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,00	20,90	
				TOTAL PARTIDA			**130,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.014 *		**UD**	**COLOC. FILTRO GASOLEO VALV. RETE**			
			Ud. Filtro para gasóleo transparente de 3/8" de diámetro, con válvula de retención y grifo incorporado, para una presión de 5 bar. y un caudal de 90 Kg/h., colocado.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.64.024	1,000	UD	FILTRO GASOLEO CON VALVULA RETE	33,36	33,36	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,40	1,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	98,40	4,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,30	19,63	
			TOTAL PARTIDA			**122,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.42.015 *		**UD**	**COLOC. INDICADOR NIVEL NEUMATICO**			
			Ud. Indicador de nivel neumático de accionamiento manual para tanque de gasóleo de 0,90 a 3 m., colocado.			
O00.001	1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003	1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.64.025	1,000	UD	INDICADOR DE NIVEL NEUMATICO	45,58	45,58	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,60	1,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	106,90	5,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,30	21,34	
			TOTAL PARTIDA			**133,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.42.016 *		**UD**	**COLOC. INDICADOR NIVEL ELECTRONE**			
			Ud. Indicador de nivel electroneumático para tanque de gasóleo instalado a una distancia máxima de 30 m. con una desviación en más o menos de un 2% y un ajuste progresivo para tanques entre 0,90 a 3 m., pantalla provista de puntos de referencia y día, y escala para depósitos de 3000 a 20000 m., colocado.			
O00.001	1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003	1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P18.64.026	1,000	UD	INDICADOR NIVEL ELECTRONEUMATICO	96,03	96,03	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,00	3,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	169,80	8,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,30	33,88	
			TOTAL PARTIDA			**212,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.42.017 *		**UD**	**SUMINISTRO BARRA INOX. PARA MEDI**			
			Ud. Fabricación y suministro de barra de acero inoxidable 20/5 mm., marcada cada 10 cm. y numerada, válida para poder medir el gasóleo existente en los tanques cualquiera que sea su diámetro.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.64.029	1,000	UD	BARRA INOXIDABLE MEDIR GASOLEO T	78,55	78,55	
E00.03.001	1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,60	3,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	157,30	7,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	165,20	31,39	
			TOTAL PARTIDA			**196,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.018 *		**UD**	**COLOCAC. COMBIGRUPO CON VALVULA**			
			Ud. Combigrupo de latón con válvula de retención, palanca de interrupción rápida, conexión de 3/8" de diámetro sonda de ida y retorno de 2,20 m. con filtro y contrapeso, instalado.			
O00.001	1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003	1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.64.027	1,000	UD	COMBIGRUPO CON VALVULA RETENCION	23,60	23,60	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,60	0,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	84,10	4,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,30	16,78	
			TOTAL PARTIDA			**105,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E18.42.019 *		**UD**	**COLOC. SONDA INDICADOR NEUMATICO**			
			Ud. Sonda para indicador neumático con rácor de conexión para tanques con un diámetro de hasta 2,20 m., colocada.			
O00.001	1,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	30,65	
O00.003	1,400	H.	AYUDANTE	19,87	27,82	
P18.64.028	1,000	UD	SONDA PARA INDICADOR NEUMATICO	21,16	21,16	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,20	0,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	81,50	4,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,60	16,26	
			TOTAL PARTIDA			**101,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.42.020 *		**UD**	**COLOCACION MECANISMO BOYA**			
			Ud. Mecanismo de boya de medición ajustable de 0 a 250 cm. usando las dos caras de la escala, con conexión directa al depósito con rosca de 1 1/2", colocado.			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.64.030	1,000	UD	MECANISMOS DE BOYA	15,46	15,46	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,50	0,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	48,50	2,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,90	9,67	
			TOTAL PARTIDA			**60,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.42.021 *		**UD**	**COLOCACION BOMBA GASOLEO BF 20 M**			
			Ud. Bomba de gasóleo BF de aspiración vertical máxima de 5 m. y 20 m. en longitud, para corriente monofásica, colocada.			
O00.001	1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003	1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.65.001	1,000	UD	BOMBA GASOLEO BF 20 M.	405,64	405,64	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	406,70	16,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	498,10	24,91	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	523,00	99,37	
			TOTAL PARTIDA			**622,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O18.42.021	*		**UD**	**COLOCACION BOMBA GASOLEO BF 20 M**			
				Ud. Bomba de gasóleo BF de aspiración vertical máxima de 5 m. y 20 m. en longitud, para corriente monofásica, solo colocación (sin bomba).			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	76,20	3,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,00	15,20	
				TOTAL PARTIDA			**95,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E18.42.022	*		**UD**	**COLOCACION BOMBA GASOLEO BF 35 M**			
				Ud. Bomba de gasóleo BF de aspiración vertical máxima de 5 m. y 35 m. en longitud, para corriente monofásica, colocada.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.65.002		1,000	UD	BOMBA GASOLEO BF 35 M.	446,86	446,86	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	447,90	17,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	541,00	27,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	568,00	107,92	
				TOTAL PARTIDA			**675,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.42.023	*		**UD**	**COLOCACION BOMBA GASOLEO BF 75 T**			
				Ud. Bomba de gasóleo BF de aspiración vertical máxima de 5 m. y 75 m. en longitud, para corriente trifásica, colocada.			
O00.001		2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003		2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.65.003		1,000	UD	BOMBA GASOLEO BF 75 T.	492,36	492,36	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	493,40	19,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	605,00	30,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	635,20	120,69	
				TOTAL PARTIDA			**755,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.42.024	*		**UD**	**COLOCACION BOMBA GASOLEO BF 151T**			
				Ud. Bomba de gasóleo BF de aspiración vertical máxima de 5 m. y 151 m. en longitud, para corriente trifásica, colocada.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P18.65.004		1,000	UD	BOMBA GASOLEO BF 151 T.	809,10	809,10	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	811,10	32,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	948,00	47,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	995,40	189,13	
				TOTAL PARTIDA			**1.184,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.025 *		**UD**	**COLOCACION BOMBA GASOLEO BF 301T**			
			Ud. Bomba de gasóleo BF de aspiración vertical máxima de 5 m. y 301 m. en longitud, para corriente trifásica, colocada.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.65.005	1,000	UD	BOMBA GASOLEO BF 301 T.	867,89	867,89	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	869,90	34,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.030,00	51,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.081,50	205,49	
			TOTAL PARTIDA			**1.286,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.42.026 *		**UD**	**COLOC. BOMBA GASOLEO R-3 0,25 CV**			
			Ud. Bomba de engranaje para gasóleo y aceite con válvula de seguridad incorporada, serie R tipo MR-3 con una potencia de 0,25 CV y para corriente monofásica, colocada.			
O00.001	1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003	1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.65.006	1,000	UD	BOMBA GASOLEO R/MR-3 0,25 CV.	452,80	452,80	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	453,80	18,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	547,10	27,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	574,50	109,16	
			TOTAL PARTIDA			**683,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.42.027 *		**UD**	**COLOC. BOMBA GASOLEO R-5 0,50 CV**			
			Ud. Bomba de engranaje para gasóleo y aceite con válvula de seguridad incorporada, serie R tipo MR-5 con una potencia de 0,50 CV y para corriente monofásica, colocada.			
O00.001	2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003	2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.65.007	1,000	UD	BOMBA GASOLEO R/MR-5 0,50 CV.	448,98	448,98	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	451,00	18,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	560,90	28,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	589,00	111,91	
			TOTAL PARTIDA			**700,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.42.028 *		**UD**	**COLOC. BOMBA GASOLEO R-10 1 CV**			
			Ud. Bomba de engranaje para gasóleo y aceite con válvula de seguridad incorporada, serie R tipo MR-10 con una potencia de 1 CV y para corriente monofásica, colocada.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.65.008	1,000	UD	BOMBA GASOLEO R/MR-10 1 CV.	514,77	514,77	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	516,80	20,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	662,70	33,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	695,90	132,22	
			TOTAL PARTIDA			**828,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.029 *		**UD**	**COLOC. CONTACTOR NIVEL/SEGURIDAD**			
			Ud. Contactor de nivel y seguridad tipo CSN-V o similar, de actuación independiente de paro, marcha y seguridad con rearme manual, para colocarlo en la parte superior del depósito, instalado.			
O00.001	1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003	1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.64.031	1,000	UD	CONTACTOR NIVEL Y SEGURIDAD CSN-	246,99	246,99	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	248,00	9,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	333,10	16,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	349,80	66,46	
			TOTAL PARTIDA			**416,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E18.42.030 *		**UD**	**COLOC. VALVULA RETEN. GASOLEO 3/**			
			Ud. Válvula de retención de 3/8" de diámetro, con control del golpe de ariete para una presión máxima de 15 bar. y una temperatura no superior a 90º C especial para gasóleo, instalada.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.64.032	1,000	UD	VALVULA RETENCION GASOLEO 3/8"	6,92	6,92	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,90	0,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	62,50	3,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,70	12,48	
			TOTAL PARTIDA			**78,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E18.42.031 *		**UD**	**COLOC. VALVULA RETEN. GASOLEO 1/**			
			Ud. Válvula de retención de 1/2" de diámetro, con control del golpe de ariete para una presión máxima de 15 bar. y una temperatura no superior a 90º C especial para gasóleo, instalada.			
O00.001	1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003	1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.64.033	1,000	UD	VALVULA RETENCION GASOLEO 1/2"	7,28	7,28	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	65,00	3,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,20	12,96	
			TOTAL PARTIDA			**81,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.42.032 *		**UD**	**COLOC. PURGADOR AIRE GASOLEO**			
			Ud. Purgador de aire para gasóleo con un caudal máximo en la boquilla de 80 Kg/h. y una presión máxima en la aspiración de 0,7 Kg/cm2. y una temperatura no superior a 40º C, con salida para conexión a quemador y tanque de 1/4" de diámetro, instalado.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.64.034	1,000	UD	PURGADOR AIRE PARA GASOLEO	87,89	87,89	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,90	3,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	115,40	5,77	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,20	23,03	
			TOTAL PARTIDA			**144,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.033	*		**UD**	**COLOC. SEPARADOR AIRE PUR.Y VALV**			
				Ud. Separador de aire marca Roca tipo Flexair o similar con purgador y válvula, colocado en instalación de calefacción.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.64.040		1,000	UD	SEPARADOR AIRE CON PURG. Y VALVU	64,78	64,78	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,80	2,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,70	4,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,70	19,89	
				TOTAL PARTIDA			**124,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.42.034	*		**UD**	**COLOC. SEPARADOR AIRE FLAM. 3/4"**			
				Ud. Separador de aire marca Roca Flamcovent de 3/4" de diámetro, colocado en instalación de calefacción.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.64.041		1,000	UD	SEPARADOR AIRE FLAMCOVENT 3/4"	65,59	65,59	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,60	2,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	100,60	5,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	105,60	20,06	
				TOTAL PARTIDA			**125,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.42.035	*		**UD**	**COLOC. SEPARADOR AIRE FLAM. 1"**			
				Ud. Separador de aire marca Roca Flamcovent de 1" de diámetro, colocado en instalación de calefacción.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.64.042		1,000	UD	SEPARADOR AIRE FLAMCOVENT 1"	72,75	72,75	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,80	2,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,00	5,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,40	21,55	
				TOTAL PARTIDA			**134,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.42.036	*		**UD**	**COLOC. SEPARADOR AIRE FLAM. 11/4**			
				Ud. Separador de aire marca Roca Flamcovent de 1 1/4" de diámetro, colocado en instalación de calefacción.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.64.043		1,000	UD	SEPARADOR AIRE FLAMCOVENT 11/4"	109,39	109,39	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,40	4,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,30	7,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,80	29,98	
				TOTAL PARTIDA			**187,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.037	*		**UD**	**COLOC. SEPARADOR AIRE FLAM. 11/2**			
				Ud. Separador de aire marca Roca Flamcovent de 1 1/2" de diámetro, colocado en instalación de calefacción.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.64.044		1,000	UD	SEPARADOR AIRE FLAMCOVENT 11/2"	114,75	114,75	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,80	4,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	155,90	7,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	163,70	31,10	
				TOTAL PARTIDA			**194,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.038	*		**UD**	**COLOC. PRECALENTADOR GASOLEO**			
				Ud. Precalentador de gasóleo para el quemador tipo FPHB-5, colocado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.64.035		1,000	UD	PRECALENTADOR PARA GASOLEO	77,33	77,33	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,30	3,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,20	6,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,40	24,59	
				TOTAL PARTIDA			**153,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.42.039	*		**UD**	**COLOC. PRESOSTATO GRUPO GASOLEO**			
				Ud. Presostato para grupo de presión de gasóleo con conexión de 1/4" de diámetro y una corriente de 220/380 V., colocado.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.64.036		1,000	UD	PRESOSTATO GRUPO GASOLEO 1/4"	86,28	86,28	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	87,30	3,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	120,00	6,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,00	23,94	
				TOTAL PARTIDA			**149,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.43.001	*		**UD**	**COLOC.HIDROMETRO CON VALVU.16/60**			
				Ud. Hidrómetro con válvula de retención de 16 a 60 metros columna de agua, modelo Roca o similar, instalado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.66.001		1,000	UD	HIDROMETRO CON VALVULA 16/60	10,25	10,25	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,30	0,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,20	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,50	4,85	
				TOTAL PARTIDA			**30,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.43.002	*		**UD**	**COLOC. TERMOM.ABRAZADERA Ø 63**			
				Ud. Termómetro con abrazadera de 0º a 120º C de diámetro 63 mm. de esfera, modelo Roca o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.66.002		1,000	UD	TERMOMETRO ABRAZADERA Ø 63	8,14	8,14	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,20	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,00	1,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,00	3,99	
				TOTAL PARTIDA			**24,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.43.003	*		**UD**	**COLOC.TERMOM.HORIZONT.VAINA 50MM**			
				Ud. Termómetro horizontal de 0º a 120º C de diámetro 63 mm. de esfera y 50 mm. de vaina, modelo Roca o similar, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.66.003		1,000	UD	TERMOMETRO HORIZONTAL VAINA 50 M	8,46	8,46	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,50	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,30	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,30	4,05	
				TOTAL PARTIDA			**25,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.43.004	*		**UD**	**COLOC.TERMOM.VERTICAL VAINA 50MM**			
				Ud. Termómetro vertical de 0º a 120º C de diámetro 63 mm. de esfera y 50 mm. de vaina, modelo Roca o similar, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.004		1,000	UD	TERMOMETRO VERTICAL VAINA 50 MM.	24,40	24,40	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,40	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,80	1,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,50	6,94	
				TOTAL PARTIDA			**43,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.43.005	*		**UD**	**COLOC. TERMOHIDR.HORIZONT.16/40**			
				Ud. Termohidrómetro horizontal de 16 a 40 metros columna de agua, modelo Roca o similar, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.005		1,000	UD	TERMOHIDROMETRO HORIZONTAL 16/40	15,31	15,31	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,30	0,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,30	1,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,60	5,05	
				TOTAL PARTIDA			**31,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.43.006	*		**UD**	**COLOC. TERMOHIDROM.VERTIC.16/60**			
				Ud. Termohidrómetro vertical de 16 a 60 metros columna de agua, modelo Roca o similar, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.006		1,000	UD	TERMOHIDROMETRO VERTICAL 16/60	24,57	24,57	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,60	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,00	1,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	36,70	6,97	
				TOTAL PARTIDA			**43,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.43.007	*		**UD**	**COLOC. GRUPO PRESCOMANO 1/2"**			
				Ud. Grupo prescomano 1/2" de diámetro regulado a 3 bar., modelo Roca o similar, colocado.			
O00.001		0,760	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,64	
O00.003		0,760	H.	AYUDANTE	19,87	15,10	
P18.66.007		1,000	UD	GRUPO PRESCOMANO 1/2"	17,25	17,25	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,30	0,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,70	2,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,30	10,13	
				TOTAL PARTIDA			**63,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E18.43.008	*		**UD**	**COLOC. GRUPO PRESCOMANO 3/4"**			
				Ud. Grupo prescomano 3/4" de diámetro regulado a 3 bar., modelo Roca o similar, colocado.			
O00.001		0,760	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,64	
O00.003		0,760	H.	AYUDANTE	19,87	15,10	
P18.66.008		1,000	UD	GRUPO PRESCOMANO 3/4"	26,36	26,36	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,40	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,20	3,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,20	12,01	
				TOTAL PARTIDA			**75,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E18.43.009	*		**UD**	**COLOC.EMBUDO VALV.SEGURIDAD 1/2"**			
				Ud. Embudo para válvula de seguridad de 1/2", modelo Roca o similar, instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P18.66.009		1,000	UD	EMBUDO VALVULA SEGURIDAD 1/2"	7,66	7,66	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,90	1,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,40	5,97	
				TOTAL PARTIDA			**37,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.43.010	*		**UD**	**COLOC.EMBUDO VALV.SEGURIDAD 3/4"**			
				Ud. Embudo para válvula de seguridad de 3/4", modelo Roca o similar, instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P18.66.010		1,000	UD	EMBUDO VALVULA SEGURIDAD 3/4"	10,58	10,58	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,60	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,90	1,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,60	6,57	
				TOTAL PARTIDA			**41,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.43.011	*		**UD**	**COLOC. EMBUDO VALV.SEGURIDAD 1"**			
				Ud. Embudo para válvula de seguridad de 1", modelo Roca o similar, instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P18.66.011		1,000	UD	EMBUDO VALVULA SEGURIDAD 1"	29,14	29,14	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,20	1,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,30	2,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,90	10,43	
				TOTAL PARTIDA			**65,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.43.012	*		**UD**	**COLOC.EMBUDO VALV.SEGURIDAD 11/4**			
				Ud. Embudo para válvula de seguridad de 1 1/4", modelo Roca o similar, instalado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P18.66.012		1,000	UD	EMBUDO VALVULA SEGURIDAD 1 1/4"	41,34	41,34	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,40	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,90	3,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,20	12,96	
				TOTAL PARTIDA			**81,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E18.44.001	*		**UD**	**COLOC. TERMOM.BIMETALICO 65X50**			
				Ud. Termómetro bimetálico de 0º a 120º C con sonda rígida y vaina de 1/2" de diámetro incorporada, de lectura horizontal o vertical, tipo 65x50, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.013		1,000	UD	TERMOMETRO BIMETALICO 65X50	6,51	6,51	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,50	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,20	0,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,00	3,23	
				TOTAL PARTIDA			**20,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E18.44.002	*		**UD**	**COLOC.TERMOM.BIMETAL.65/80X50/10**			
				Ud. Termómetro bimetálico de 0º a 120º C con sonda rígida y vaina de 1/2" de diámetro incorporada, de lectura horizontal o vertical, tipo 65/80x50/100, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.014		1,000	UD	TERMOMETRO BIMETALICO 65/80X50/1	11,81	11,81	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,80	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,70	1,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,80	4,33	
				TOTAL PARTIDA			**27,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.44.003	*		**UD**	**COLOC.TERMOM.BIMETAL. 80X50/100**			
				Ud. Termómetro bimetálico de 0º a 120º C con sonda rígida y vaina de 1/2" de diámetro incorporada, de lectura horizontal o vertical, tipo 80x50/100, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.015		1,000	UD	TERMOMETRO BIMETALICO 80X50/100	35,40	35,40	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,40	1,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,20	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,50	9,22	
				TOTAL PARTIDA			**57,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.44.004	*		**UD**	**COLOC. TERMOMETRO 150 RECTO**			
				Ud. Termómetro recto para caldera de calefacción con alma de cristal y vaina de latón de 1/2" de diámetro de 0º a 120º C, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.016		1,000	UD	TERMOMETRO 150 RECTO	9,76	9,76	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,80	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,60	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.44.005	*		**UD**	**COLOC.TERMOMETRO BULBO Y CAPILAR**			
				Ud. Termómetro a distancia rectangular con bulbo y capilar, para empotrar en panel, de 20º a 120º C, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.017		1,000	UD	TERMOMETRO BULBO Y CAPILAR	9,76	9,76	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,80	0,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,60	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,50	3,90	
				TOTAL PARTIDA			**24,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.44.006	*		**UD**	**COLOC.TERMOMETRO A DISTANC.ESFER**			
				Ud. Termómetro a distancia esférico con bulbo y capilar para empotrar en panel, de 0º a 120º C, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.018		1,000	UD	TERMOMETRO A DISTANCIA ESFERICO	9,96	9,96	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	11,00	0,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,80	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,80	3,95	
				TOTAL PARTIDA			**24,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.44.007	*		**UD**	**COLOC. TERMOMETRO SALIDA HUMOS**			
				Ud. Termómetro de salida de humos con sonda rígida, esfera y vaina de cobre de 1/2" de diámetro hasta 500º C, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.019		1,000	UD	TERMOMETRO SALIDA HUMOS	17,66	17,66	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,70	0,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	27,80	1,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	29,20	5,55	
				TOTAL PARTIDA			**34,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.44.008	*		**UD**	**COLOC.PIROMETRO CON BULBO Y CAPI**			
				Ud. Pirómetro con bulbo y capilar en acero inoxidable para empotrar en panel de caldera o en pirostato, con un diámetro de esfera de 57 mm. y un capilar de 3 m., de 0º a 350º C, colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.020		1,000	UD	PIROMETRO CON BULBO Y CAPILAR	12,21	12,21	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
				TOTAL PARTIDA			**27,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.44.009	*		**UD**	**COLOC. MANOMETRO BIMET.0-4/6 BAR**			
				Ud. Manómetro bimetálico de escala de 0º a 120º C, y vaina de 1/2" de diámetro para una presión de 0-4/6 bar., colocado.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.66.021		1,000	UD	MANOMETRO BIMETALICO 0-4/6 bar.	34,58	34,58	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,60	1,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,20	4,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,70	17,80	
				TOTAL PARTIDA			**111,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.44.010	*		**UD**	**COLOC.TERMOHIDROMETRO BIMETALICO**			
				Ud. Termohidrómetro bimetálico escala de 0º a 120º C y vaina de 1/2" de diámetro, con salida radial de 0 a 60 metros de columna de agua.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.66.022		1,000	UD	TERMOHIDROMETRO BIMETALICO	32,40	32,40	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,40	1,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,10	2,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,30	8,61	
				TOTAL PARTIDA			**53,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.44.011 *		**UD**	**COLOC. MANOM.SALIDA RADIAL 50/60**			
			Ud. Manómetro de salida radial o posterior y escala de 0-4 a 0-40 Kg/cm2. tipo 50/60 S.P., colocado.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.66.023	1,000	UD	MANOMETRO SALIDA RADIAL 50/60	6,51	6,51	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,50	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	60,00	3,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,00	11,97	
			TOTAL PARTIDA			**74,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.44.012 *		**UD**	**COLOC. MANOM.SALIDA RADIAL 80 SR**			
			Ud. Manómetro de salida radial o posterior y escala de 0-4 a 0-40 Kg/cm2. tipo 80 S.R., colocado.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.66.024	1,000	UD	MANOMETRO SALIDA RADIAL 80 S.R.	15,31	15,31	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,30	0,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	69,20	3,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,60	13,79	
			TOTAL PARTIDA			**86,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.44.013 *		**UD**	**COLOC. MANOM.SALIDA RADIAL 100SR**			
			Ud. Manómetro de salida radial o posterior y escala de 0-4 a 0-40 Kg/cm2. tipo 100 S.R., colocado.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.66.025	1,000	UD	MANOMETRO SALIDA RADIAL 100 S.R.	26,78	26,78	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,80	1,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	81,10	4,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,20	16,19	
			TOTAL PARTIDA			**101,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.44.014 *		**UD**	**COLOC. MANOMETRO GLICERINA 63**			
			Ud. Manómetro de glicerina, escala de 0-4 a 0-40 Kg/cm2. tipo 63, colocado.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.66.026	1,000	UD	MANOMETRO GLICERINA 63	14,45	14,45	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,50	0,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	68,30	3,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,70	13,62	
			TOTAL PARTIDA			**85,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.45.001 *		**UD**	**REVISION INSTALACION CALEFACCION**			
			Ud. Revisión de la instalación de calefacción, cumplimentando la Norma ITIC 22, apartado 22.2 en todos sus puntos, por cuarto de calderas.			
O00.001	9,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	197,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	197,00	9,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	206,90	39,31	
			TOTAL PARTIDA			**246,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.45.002 *		**UD**	**SUMINISTRO Y RELLENO LIBRO MANTE**			
			Ud. Suministro y rellenado de libro de mantenimiento de instalaciones de calefacción, incluyendo trámites oficiales ante los organismos competentes.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P18.67.003	1,000	UD	LIBRO MANTENIMIENTO INSTALACION	31,90	31,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	52,80	2,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,40	10,53	
			TOTAL PARTIDA			**65,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.45.003 *		**UD**	**COLOCACION ARMARIO PARA LIBRO MA**			
			Ud. Suministro y colocación de armario de chapa pintada al horno, con cerradura, para libro de mantenimiento.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.67.004	1,000	UD	ARMARIO CHAPA PARA LIBRO MMTO.	47,75	47,75	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,80	1,95	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	59,10	2,96	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,00	11,78	
			TOTAL PARTIDA			**73,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.45.004 *		**UD**	**VACIADO Y LLENADO INSTALACION CA**			
			Ud. Vaciado de la instalación de calefacción para efectuar una reparación; una vez terminada ésta, llenar la instalación, purgar los radiadores y dejarla en perfecto estado de funcionamiento.			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003	1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	67,90	3,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,30	13,55	
			TOTAL PARTIDA			**84,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.45.005 *		**UD**	**COLOC. CARGA GAS CONGELAR AGUA**			
			Ud. Aplicación de gas en la tubería de calefacción para poder congelar en agua existente en ella y efectuar la reparación correspondiente, una vez terminada ésta, dejar la instalación en funcionamiento.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.67.001	1,000	UD	CARGA GAS PARA CONGELAR AGUA	69,18	69,18	
P18.94.001	1,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,50	2,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	136,00	6,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,80	27,13	
			TOTAL PARTIDA			**169,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.45.006	*		**UD**	**REFRACTADO PUERTA CALDERA CON RE**			
				Ud. Refractado de puerta de caldera de calefacción con mortero refractario (hasta 1200º C), desmontando la puerta, llevarla a taller para refractarla y volverla a colocar.			
O00.001		5,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	116,02	
O00.003		5,300	H.	AYUDANTE	19,87	105,31	
E00.00.009		0,600	M3	CONFECCION DE MORTERO REFRACTARI	356,90	214,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	435,50	21,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	457,30	86,89	
				TOTAL PARTIDA			**544,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E18.45.007	*		**M3**	**MORTERO REFRACTARIO EN CALDERA**			
				M3. Aplicación de mortero refractario en calderas o elementos que están en contacto con fuentes caloríficas.			
O00.001		13,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	284,57	
O00.003		13,000	H.	AYUDANTE	19,87	258,31	
E00.00.009		1,000	M3	CONFECCION DE MORTERO REFRACTARI	356,90	356,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	899,80	44,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	944,80	179,51	
				TOTAL PARTIDA			**1.124,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E18.45.008	*		**UD**	**LIMPIEZA CHIMENEA Y RETIRADA PRO**			
				Ud. Limpieza de la chimenea de la calefacción, con retirada de productos a vertedero.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
E00.03.001		1,000	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	32,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	97,60	4,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,40	19,46	
				TOTAL PARTIDA			**121,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.45.009	*		**UD**	**SACADO AGUA DEL TANQUE DE GASOLE**			
				Ud. Sacar agua del tanque de gas-oil con depresor.			
O00.001		2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
O00.003		2,100	H.	AYUDANTE	19,87	41,73	
M00.11.001		2,100	H	BOMBA SUMERGIBLE 11CV	5,06	10,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,30	4,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,30	19,63	
				TOTAL PARTIDA			**122,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.45.010	*		**UD**	**INSTALACION RESISTENCIA 1,5 KW.**			
				Ud. Resistencia eléctrica para depósitos acumuladores de 1,5 KW. y 220 V., colocada.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.67.002		1,000	UD	RESISTENCIA 1,5 KW PARA ACUMULAD	150,15	150,15	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,20	6,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	204,20	10,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	214,40	40,74	
				TOTAL PARTIDA			**255,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.001	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø 5"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 5", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.70.001		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø 5"	77,34	77,34	
P18.70.011		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 5"	107,94	32,38	
P18.70.021		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 5"	30,63	3,06	
P18.70.031		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 5"	80,82	8,08	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	141,10	5,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	257,50	12,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	270,40	51,38	
				TOTAL PARTIDA			**321,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.002	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø 6"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 6", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.70.002		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø 6"	83,59	83,59	
P18.70.012		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 6"	119,19	35,76	
P18.70.022		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 6"	33,14	3,31	
P18.70.032		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 6"	85,60	8,56	
P18.94.001		22,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	22,22	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,40	6,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	270,40	13,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	283,90	53,94	
				TOTAL PARTIDA			**337,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.003	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø 7"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 7", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.70.003		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø 7"	94,01	94,01	
P18.70.013		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 7"	130,86	39,26	
P18.70.023		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 7"	35,89	3,59	
P18.70.033		1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 7"	92,33	92,33	
P18.94.001		24,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	24,24	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	253,40	10,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	376,00	18,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	394,80	75,01	
					TOTAL PARTIDA		**469,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.004	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø 8"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 8", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.70.004		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø 8"	102,89	102,89	
P18.70.014		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 8"	170,85	51,26	
P18.70.024		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 8"	39,92	3,99	
P18.70.034		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 8"	99,51	9,95	
P18.94.001		27,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	27,27	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	195,40	7,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	317,70	15,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	333,60	63,38	
					TOTAL PARTIDA		**396,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.005	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø10"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 10", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.70.005		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø10"	122,61	122,61	
P18.70.015		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 10"	209,41	62,82	
P18.70.025		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø10"	45,10	4,51	
P18.70.035		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø10"	113,49	11,35	
P18.94.001		30,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	30,30	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	231,60	9,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	357,00	17,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	374,90	71,23	
					TOTAL PARTIDA		**446,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.006	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø12"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 12", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.70.006		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø12"	142,54	142,54	
P18.70.016		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 12"	240,83	72,25	
P18.70.026		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø12"	50,46	5,05	
P18.70.036		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø12"	134,32	13,43	
P18.94.001		33,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	33,33	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,350	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	11,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	266,60	10,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	393,40	19,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	413,10	78,49	
					TOTAL PARTIDA		**491,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.007	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø14"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 14", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003		1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.70.007		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø14"	181,93	181,93	
P18.70.017		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 14"	326,97	98,09	
P18.70.027		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø14"	55,44	5,54	
P18.70.037		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø14"	148,04	14,80	
P18.94.001		37,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	37,37	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	337,70	13,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	471,10	23,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	494,70	93,99	
					TOTAL PARTIDA		**588,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.008	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø16"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 16", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P18.70.008		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø16"	210,24	210,24	
P18.70.018		0,100	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 16"	432,86	43,29	
P18.70.028		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø16"	79,34	7,93	
P18.70.038		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø16"	175,59	17,56	
P18.94.001		41,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	41,41	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	320,40	12,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	455,20	22,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	478,00	90,82	
					TOTAL PARTIDA		**568,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.009	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø18"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 18", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P18.70.009		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø18"	248,82	248,82	
P18.70.019		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 18"	492,23	147,67	
P18.70.029		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø18"	89,16	8,92	
P18.70.039		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø18"	204,88	20,49	
P18.94.001		45,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	45,45	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,450	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	14,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	471,40	18,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	618,00	30,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	648,90	123,29	
					TOTAL PARTIDA		**772,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.010	*		**ML**	**COLOC.CHIMENEA INOX.CALORIF.Ø20"**			
				Ml. Montaje de chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugada con homologación CHM-0021, de un diámetro interior de 20", incluyendo p.p. de piezas especiales, registro de hollín, cubreaguas, adaptador a caldera, módulo de comprobación, cono final, caperuza y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, así como montaje y desmontaje de andamio tubular necesario para su instalación.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.70.010		1,000	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø20"	271,42	271,42	
P18.70.020		0,300	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 20"	541,82	162,55	
P18.70.030		0,100	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø20"	98,30	9,83	
P18.70.040		0,100	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø20"	227,33	22,73	
P18.94.001		50,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	50,50	
E00.05.002		3,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	52,48	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	517,00	20,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	669,30	33,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	702,70	133,51	
					TOTAL PARTIDA		**836,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.011 *		**UD**	**COLOC.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø5"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 5", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P18.70.031	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 5"	80,82	80,82	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,90	3,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	142,30	7,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	149,40	28,39	
			TOTAL PARTIDA			**177,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.60.012 *		**UD**	**COLOC.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø6"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 6", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003	0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.70.032	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 6"	85,60	85,60	
P18.94.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	95,70	3,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	151,40	7,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,00	30,21	
			TOTAL PARTIDA			**189,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.60.013 *		**UD**	**COLOC.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø7"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 7", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P18.70.033	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 7"	92,33	92,33	
P18.94.001	12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	104,50	4,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	162,60	8,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	170,80	32,45	
			TOTAL PARTIDA			**203,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.014 *		**UD**	**COLOC.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø8"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 8", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	0,950	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,80	
O00.003	0,950	H.	AYUDANTE	19,87	18,88	
P18.70.034	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 8"	99,51	99,51	
P18.94.001	14,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	14,14	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,70	4,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	174,30	8,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	183,00	34,77	
			TOTAL PARTIDA			**217,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.60.015 *		**UD**	**COL.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø10"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 10", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003	1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.70.035	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø10"	113,49	113,49	
P18.94.001	16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	129,70	5,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	193,00	9,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	202,70	38,51	
			TOTAL PARTIDA			**241,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.60.016 *		**UD**	**COL.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø12"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 12", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	1,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	22,98	
O00.003	1,050	H.	AYUDANTE	19,87	20,86	
P18.70.036	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø12"	134,32	134,32	
P18.94.001	18,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	18,18	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,50	6,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	218,90	10,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	229,80	43,66	
			TOTAL PARTIDA			**273,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.017	*	**UD**	**COL.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø14"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 14", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003	1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P18.70.037	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø14"	148,04	148,04	
P18.94.001	20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	168,20	6,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	237,30	11,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	249,20	47,35	
			TOTAL PARTIDA			**296,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.60.018	*	**UD**	**COL.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø16"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 16", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003	1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P18.70.038	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø16"	175,59	175,59	
P18.94.001	22,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	22,22	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	197,80	7,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	270,20	13,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	283,70	53,90	
			TOTAL PARTIDA			**337,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.60.019	*	**UD**	**COL.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø18"**			
			Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 18", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P18.70.039	1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø18"	204,88	204,88	
P18.94.001	24,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	24,24	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	229,10	9,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	304,80	15,24	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	320,00	60,80	
			TOTAL PARTIDA			**380,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.020	*		**UD**	**COL.CONO/CAP.CHIM.INOX.CAL.Ø20"**			
				Ud. Montaje de cono final con caperuza para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 20", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad, sin montaje ni desmontaje de andamios.		
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.70.040		1,000	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø20"	227,33	227,33	
P18.94.001		26,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	26,26	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	253,60	10,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	332,30	16,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	349,00	66,31	
				TOTAL PARTIDA			**415,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E18.60.021	*		**UD**	**COLOC. REG.CHIMEN.INOX.CALORØ 5"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 5", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.70.021		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 5"	30,63	30,63	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,70	1,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	121,40	6,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,50	24,23	
				TOTAL PARTIDA			**151,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.60.022	*		**UD**	**COLOC. REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø6"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 6", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.003		1,550	H.	AYUDANTE	19,87	30,80	
P18.70.022		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 6"	33,14	33,14	
P18.94.001		12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,30	1,81	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,20	6,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,60	25,57	
				TOTAL PARTIDA			**160,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.023	*		**UD**	**COLOC. REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø7"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 7", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.70.023		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 7"	35,89	35,89	
P18.94.001		14,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	14,14	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,00	2,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	135,30	6,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,00	26,98	
				TOTAL PARTIDA			**169,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS.

E18.60.024	*		**UD**	**COLOC. REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø8"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 8", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P18.70.024		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 8"	39,92	39,92	
P18.94.001		16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,10	2,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	143,60	7,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	150,80	28,65	
				TOTAL PARTIDA			**179,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.60.025	*		**UD**	**COLOC.REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø10"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 10", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
P18.70.025		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø10"	45,10	45,10	
P18.94.001		18,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	18,18	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,30	2,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,20	7,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,90	30,57	
				TOTAL PARTIDA			**191,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.026	*		**UD**	**COLOC.REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø12"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 12", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P18.70.026		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø12"	50,46	50,46	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,70	2,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	163,00	8,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	171,10	32,51	
				TOTAL PARTIDA			**203,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.60.027	*		**UD**	**COLOC.REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø14"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 14", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.70.027		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø14"	55,44	55,44	
P18.94.001		22,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	22,22	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,70	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	172,40	8,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,00	34,39	
				TOTAL PARTIDA			**215,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.60.028	*		**UD**	**COLOC.REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø16"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 16", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	40,50	
O00.003		1,850	H.	AYUDANTE	19,87	36,76	
P18.70.028		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø16"	79,34	79,34	
P18.94.001		24,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	24,24	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,60	4,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	201,40	10,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	211,50	40,19	
				TOTAL PARTIDA			**251,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.60.029	*		**UD**	**COLOC.REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø18"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 18", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.003		1,900	H.	AYUDANTE	19,87	37,75	
P18.70.029		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø18"	89,16	89,16	
P18.94.001		26,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	26,26	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,40	4,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	215,80	10,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	226,60	43,05	
				TOTAL PARTIDA			**269,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.60.030	*		**UD**	**COLOC.REG.CHIMEN.INOX.CALOR Ø20"**			
				Ud. Montaje de registro para chimenea de acero inoxidable AISI 304, calorifugado con homologación CHM-0021, y un diámetro interior de 20", incluyendo p.p. de piezas de adaptación y abrazaderas, todo ello de la misma calidad.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.70.030		1,000	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø20"	98,30	98,30	
P18.94.001		26,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	26,26	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,60	4,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	229,50	11,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	241,00	45,79	
				TOTAL PARTIDA			**286,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.70.001	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CCS-25 2300**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CCS-25 o similar, con una capacidad frigorífica de 2300 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.75.001		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CCS-25 2300W	838,24	838,24	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	933,30	37,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.195,80	59,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.255,60	238,56	
				TOTAL PARTIDA			**1.494,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.002	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CES-25S2300**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CES-25S o similar, con mando remoto por infrarrojos, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.75.002		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CES-25S2300W	634,78	634,78	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	729,80	29,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	984,20	49,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.033,40	196,35	
				TOTAL PARTIDA			**1.229,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.70.003	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CCS-32 3400**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CCS-32 o similar, con una capacidad frigorífica de 3400 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.75.003		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CCS-32 3400W	919,61	919,61	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.014,70	40,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.280,50	64,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.344,50	255,46	
				TOTAL PARTIDA			**1.599,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.70.004	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CES-32S3400**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CES-32S o similar, con mando remoto por infrarrojos, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.75.004		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CES-32S3400W	813,81	813,81	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	908,90	36,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.170,40	58,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.229,00	233,51	
				TOTAL PARTIDA			**1.462,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.005	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CCS-50 4200**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CCS-50 o similar, con una capacidad frigorífica de 4200 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.75.005		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CCS-50 4200W	1.017,27	1.017,27	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.112,30	44,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.382,00	69,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.451,10	275,71	
				TOTAL PARTIDA			**1.726,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.70.006	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CES-50 4200**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CES-50S o similar, con mando remoto por infrarrojos, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.75.006		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CES-50S4200W	992,87	992,87	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.087,90	43,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.356,70	67,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.424,50	270,66	
				TOTAL PARTIDA			**1.695,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E18.70.007	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.AVO-70F7200**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo AVO-70F o similar, con una capacidad frigorífica de 7200 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.75.007		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO AVO-70F7200W	1.359,07	1.359,07	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.474,10	58,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.779,20	88,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.868,20	354,96	
				TOTAL PARTIDA			**2.223,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.008	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CES-70S7200**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CES-70S o similar, con mando remoto por infrarrojos, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.75.008		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CES-70S7200W	1.074,24	1.074,24	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.189,30	47,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.483,00	74,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.557,10	295,85	
				TOTAL PARTIDA			**1.852,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.70.009	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CCN100 9800**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CCN-100 o similar, con una capacidad frigorífica de 9800 W. y una tensión de 220/380 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.75.009		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CCN100 9800W	1.570,66	1.570,66	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.685,70	67,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.999,30	99,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.099,20	398,85	
				TOTAL PARTIDA			**2.498,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E18.70.010	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT SUEL.CEN100 9800**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CEN-100 o similar, con mando incorporado, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.75.010		1,000	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CEN100 9800W	1.106,80	1.106,80	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.221,90	48,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.516,90	75,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.592,70	302,61	
				TOTAL PARTIDA			**1.895,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.011	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PARED DFO19 1900**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo DFO-19 o similar, con una capacidad frigorífica de 1900 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.001		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO-19 1900W	703,95	703,95	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	799,00	31,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.056,20	52,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.109,00	210,71	
				TOTAL PARTIDA			**1.319,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.70.012	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PARED DFM19S1900**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split modelo DFM-19S o similar, totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.002		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFM-19S1900W	504,57	504,57	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	599,60	23,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	848,80	42,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	891,30	169,35	
				TOTAL PARTIDA			**1.060,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E18.70.013	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PARED DFO27 2300**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo DFO-27 o similar, con una capacidad frigorífica de 2300 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.003		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO-27 2300W	817,89	817,89	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	912,90	36,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.174,70	58,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.233,40	234,35	
				TOTAL PARTIDA			**1.467,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.014	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PARED DFM27S2300**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split modelo DFM-27S o similar, totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.004		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFM-27S2300W	642,91	642,91	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	738,00	29,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	992,70	49,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.042,30	198,04	
				TOTAL PARTIDA			**1.240,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.70.015	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PAREDDFO362 3400**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo DFO-362 o similar, con una capacidad frigorífica de 3400 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.005		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO362 3400W	923,68	923,68	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.018,70	40,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.284,70	64,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.348,90	256,29	
				TOTAL PARTIDA			**1.605,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.70.016	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PAREDDFO362S3400**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split modelo DFO-236S o similar, totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.006		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO362S3400W	781,27	781,27	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	876,30	35,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.136,60	56,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.193,40	226,75	
				TOTAL PARTIDA			**1.420,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.017	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PARED DFO50 4200**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo DFO-50 o similar, con una capacidad frigorífica de 4200 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.007		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO-50 4200W	1.045,76	1.045,76	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.140,80	45,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.411,70	70,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.482,20	281,62	
				TOTAL PARTIDA			**1.763,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.70.018	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PARED DFO50S4200**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split modelo DFO-50S o similar, totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.008		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO-50S4200W	992,87	992,87	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.087,90	43,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.356,70	67,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.424,50	270,66	
				TOTAL PARTIDA			**1.695,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E18.70.019	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PAREDDFO712 6800**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo DFO-712 o similar, con una capacidad frigorífica de 6800 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.009		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO712 6800W	1.367,22	1.367,22	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.462,30	58,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.746,00	87,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.833,30	348,33	
				TOTAL PARTIDA			**2.181,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.020	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT PAREDDFO712S6800**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split modelo DFO-712S o similar, totalmente montada y conectada, funcionando.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.76.010		1,000	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO712S6800W	1.127,13	1.127,13	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.222,20	48,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.496,30	74,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.571,10	298,51	
				TOTAL PARTIDA			**1.869,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.70.021	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO CCS25 2300**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CCS-25 o similar, con una capacidad frigorífica de 2300 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.77.001		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO CCS-25 2300W	838,24	838,24	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	933,30	37,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.195,80	59,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.255,60	238,56	
				TOTAL PARTIDA			**1.494,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E18.70.022	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO DFT25 2300**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el techo, tipo Split modelo DFT-25 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.77.002		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-25 2300W	756,85	756,85	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	851,90	34,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.111,20	55,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.166,80	221,69	
				TOTAL PARTIDA			**1.388,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.023	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO CCS32 3400**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CCS-32 o similar, con una capacidad frigorífica de 3400 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.77.003		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO CCS-32 3400W	919,61	919,61	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.014,70	40,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.280,50	64,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.344,50	255,46	
				TOTAL PARTIDA			**1.599,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.70.024	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO DFT32 3400**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el techo, tipo Split modelo DFT-32 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.77.004		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-32 3400W	813,81	813,81	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	908,90	36,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.170,40	58,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.229,00	233,51	
				TOTAL PARTIDA			**1.462,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.70.025	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO CCS50 4200**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo CCS-50 o similar, con una capacidad frigorífica de 4200 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.77.005		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO CCS-50 4200W	1.017,27	1.017,27	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.112,30	44,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.382,00	69,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.451,10	275,71	
				TOTAL PARTIDA			**1.726,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.026	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO DFT50 4200**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el techo, tipo Split modelo DFT-50 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.77.006		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-50 4200W	911,47	911,47	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.006,50	40,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.272,00	63,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.335,60	253,76	
				TOTAL PARTIDA			**1.589,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.70.027	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO AVO70F7500**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo AVO-70F o similar, con una capacidad frigorífica de 7500 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.77.007		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO AVO-70F7500W	1.359,07	1.359,07	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.474,10	58,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.779,20	88,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.868,20	354,96	
				TOTAL PARTIDA			**2.223,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E18.70.028	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO DFT70 7500**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el techo, tipo Split modelo DFT-70 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.77.008		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-70 7500W	1.163,77	1.163,77	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.278,80	51,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.576,10	78,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.654,90	314,43	
				TOTAL PARTIDA			**1.969,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.029	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO DFO73 7100**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo DFO-73 o similar, con una capacidad frigorífica de 7100 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.77.009		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFO-73 7100W	2.205,45	2.205,45	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.320,50	92,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.659,40	132,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.792,40	530,56	
				TOTAL PARTIDA			**3.322,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTAS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.70.030	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TECHO DFT73 7100**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el techo, tipo Split modelo DFT-73 o similar, con mando a distancia por cable, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.77.010		1,000	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-73 7100W	1.220,73	1.220,73	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.335,80	53,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.635,30	81,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.717,10	326,25	
				TOTAL PARTIDA			**2.043,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.70.031	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TEC.DFO104 10200**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo DFO-104 o similar, con una capacidad frigorífica de 10200 W. y una tensión de 380 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.77.011		1,000	UD	AIRE A.SPLIT TECHO DFO104 10200W	2.758,84	2.758,84	
P18.80.015		7,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	104,79	
P18.94.001		30,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	30,30	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.893,90	115,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.276,70	163,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.440,50	653,70	
				TOTAL PARTIDA			**4.094,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.032	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TEC.DFT104 10200**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el techo, tipo Split modelo DFT-104 o similar, con mando a distancia por cable, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.77.012		1,000	UD	AIRE A.SPLIT TECHO DFT104 10200W	1.432,32	1.432,32	
P18.80.015		7,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	104,79	
P18.94.001		30,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	30,30	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.567,40	62,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.897,10	94,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.991,90	378,46	
				TOTAL PARTIDA			**2.370,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E18.70.033	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TEC.DFO130 13000**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split modelo DFO-130 o similar, con una capacidad frigorífica de 13000 W. y una tensión de 380 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.77.013		1,000	UD	AIRE A.SPLIT TECHO DFO130 13000W	3.108,79	3.108,79	
P18.80.015		7,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	104,79	
P18.94.001		30,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	30,30	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.243,90	129,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.640,60	182,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.822,60	726,29	
				TOTAL PARTIDA			**4.548,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.70.034	*		**UD**	**COL.AIR.A.SPLIT TEC.DFT130 13000**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en el techo, tipo Split modelo DFT-130 o similar, con mando a distancia por cable, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.77.014		1,000	UD	AIRE A.SPLIT TECHO DFT130 13000W	1.603,22	1.603,22	
P18.80.015		7,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	104,79	
P18.94.001		30,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	30,30	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.738,30	69,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.074,80	103,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.178,60	413,93	
				TOTAL PARTIDA			**2.592,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.035	*		**UD**	**COL. BOMBA CALOR DBM537 2500X2**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBM-537 o similar, con una capacidad frigorífica de 2x2500 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.78.001		1,000	UD	BOMBA CALOR DBM-537 2500X2 W.	1.855,51	1.855,51	
P18.80.015		10,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	149,70	
P18.94.001		35,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	35,35	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.040,60	81,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.389,20	119,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.508,60	476,63	
				TOTAL PARTIDA			**2.985,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E18.70.036	*		**UD**	**COL. BOMBA CALOR DBM262-2 2500X2**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBM-262-2 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.78.002		1,000	UD	BOMBA CALOR DBM-262-2 2500X2 W.	781,27	781,27	
P18.80.015		10,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	149,70	
P18.94.001		35,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	35,35	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	966,30	38,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.271,90	63,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.335,50	253,75	
				TOTAL PARTIDA			**1.589,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.70.037	*		**UD**	**COL. BOMBA CALOR DBD 64 3200X2**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBD-64-2 o similar, con una capacidad frigorífica de 2x3200 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.78.003		1,000	UD	BOMBA CALOR DBD-64 3200X2 W.	1.814,82	1.814,82	
P18.80.015		10,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	149,70	
P18.94.001		35,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	35,35	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.999,90	80,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.346,80	117,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.464,20	468,20	
				TOTAL PARTIDA			**2.932,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.038	*		**UD**	**COL. BOMBA CALOR DBM361-2 3200X2**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBM-361-2 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.78.004		1,000	UD	BOMBA CALOR DBM-361-2 3200X2 W.	821,95	821,95	
P18.80.015		10,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	149,70	
P18.94.001		35,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	35,35	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.007,00	40,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.314,30	65,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.380,00	262,20	
				TOTAL PARTIDA			**1.642,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.70.039	*		**UD**	**COL. BOMBA CALOR DBD70 2200+4400**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBD-70 o similar, con una capacidad frigorífica de 2200+4400 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.78.005		1,000	UD	BOMBA CALOR DBD-70 2200+4400W.	1.847,37	1.847,37	
P18.80.015		12,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	179,64	
P18.94.001		40,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	40,40	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.067,40	82,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.458,80	122,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.581,80	490,54	
				TOTAL PARTIDA			**3.072,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.70.040	*		**UD**	**COL.BOMBA CALOR DBM271 2200+4400**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBM-271 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.78.006		1,000	UD	BOMBA CALOR DBM-271 2200 W.	699,88	699,88	
P18.80.015		12,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	179,64	
P18.94.001		40,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	40,40	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	919,90	36,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.265,50	63,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.328,70	252,45	
				TOTAL PARTIDA			**1.581,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.041	*		**UD**	**COL.BOMBA CALOR DBD501 2200+4400**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBM-501 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.78.007		1,000	UD	BOMBA CALOR DBM-501 4400 W.	1.066,11	1.066,11	
P18.80.015		12,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	179,64	
P18.94.001		40,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	40,40	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.286,20	51,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.646,30	82,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.728,70	328,45	
				TOTAL PARTIDA			**2.057,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E18.70.042	*		**UD**	**COL.BOMB.CALOR DBY92 2200X2+4400**			
				Ud. Instalación de unidad exterior de aparato de aire acondicionado para colocar en el suelo, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBY-92 o similar, con una capacidad frigorífica de 2x2200+4400 W. y una tensión de 220 V., totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.78.008		1,000	UD	BOMBA CALOR DBY-92 2200X2+4400W.	2.482,15	2.482,15	
P18.80.015		12,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	179,64	
P18.94.001		40,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	40,40	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.702,20	108,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.119,00	155,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.275,00	622,25	
				TOTAL PARTIDA			**3.897,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E18.70.043	*		**UD**	**COL.BOM.CAL.DBY271X2 2200X2+4400**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBY-271 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.78.009		1,000	UD	BOMBA CALOR DBY271X2 2200X2 W.	699,88	699,88	
P18.80.015		12,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	179,64	
P18.94.001		40,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	40,40	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	919,90	36,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.265,50	63,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.328,70	252,45	
				TOTAL PARTIDA			**1.581,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.70.044	*		**UD**	**COL.BOM.CALOR DBY501 2200X2+4400**			
				Ud. Instalación de unidad interior de aparato de aire acondicionado para colocar en la pared, tipo Split múltiple (bomba de calor) modelo DBY-501 o similar, totalmente montada y conectada, en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.78.010		1,000	UD	BOMBA CALOR DBY-501 4400 W	1.066,11	1.066,11	
P18.80.015		12,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	179,64	
P18.94.001		40,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	40,40	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.286,20	51,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.646,30	82,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.728,70	328,45	
				TOTAL PARTIDA			**2.057,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E18.71.001	*		**UD**	**MONTAJE COMPRESOR SPLIT 2300 FRI**			
				Ud. Montaje de compresor para Split con una capacidad frigorífica de 2300 W., probado y en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.79.001		1,000	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 2300 FRIG.W	290,12	290,12	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	370,00	14,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	693,60	34,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	728,20	138,36	
				TOTAL PARTIDA			**866,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.71.002	*		**UD**	**MONTAJE COMPRESOR SPLIT 3400 FRI**			
				Ud. Montaje de compresor para Split con una capacidad frigorífica de 3400 W., probado y en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.79.002		1,000	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 3400 FRIG.W	332,68	332,68	
P18.80.015		5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	412,60	16,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	737,80	36,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	774,70	147,19	
				TOTAL PARTIDA			**921,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTIUNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.003 *		**UD**	**MONTAJE COMPRESOR SPLIT 4200 FRI**			
			Ud. Montaje de compresor para Split con una capacidad frigorífica de 4200 W., probado y en funcionamiento.			
O00.001	7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003	7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.79.003	1,000	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 4200 FRIG.W	498,06	498,06	
P18.80.015	5,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	74,85	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	578,00	23,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	909,80	45,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	955,30	181,51	
			TOTAL PARTIDA			**1.136,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.71.004 *		**UD**	**MONTAJE COMPRESOR SPLIT 7100 FRI**			
			Ud. Montaje de compresor para Split con una capacidad frigorífica de 7100 W., probado y en funcionamiento.			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.79.004	1,000	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 7100 FRIG.W	1.021,34	1.021,34	
P18.80.015	6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.119,20	44,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.493,60	74,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.568,30	297,98	
			TOTAL PARTIDA			**1.866,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E18.71.005 *		**UD**	**MONTAJE COMPRESOR SPLIT 7200 FRI**			
			Ud. Montaje de compresor para Split con una capacidad frigorífica de 7200 W., probado y en funcionamiento.			
O00.001	7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003	7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.79.005	1,000	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 7200 FRIG.W	1.045,76	1.045,76	
P18.80.015	6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001	8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.143,70	45,75	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.519,00	75,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.595,00	303,05	
			TOTAL PARTIDA			**1.898,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.006	*		**UD**	**MONTAJE COMPRESOR SPLIT 9800 FRI**			
				Ud. Montaje de compresor para Split con una capacidad frigorífica de 9800 W., probado y en funcionamiento.			
O00.001		7,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	164,18	
O00.003		7,500	H.	AYUDANTE	19,87	149,03	
P18.79.006		1,000	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 9800 FRIG.W	1.100,29	1.100,29	
P18.80.015		6,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	89,82	
P18.94.001		8,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	8,08	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.198,20	47,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.575,70	78,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.654,50	314,36	
				TOTAL PARTIDA			**1.968,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.71.007	*		**UD**	**MONTAJE COMPRESOR SPLIT 10200 FR**			
				Ud. Montaje de compresor para Split con una capacidad frigorífica de 10200 W., probado y en funcionamiento.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003		8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.79.007		1,000	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 10200 FRIG.	1.390,01	1.390,01	
P18.80.015		7,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	104,79	
P18.94.001		12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.506,90	60,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.917,70	95,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.013,60	382,58	
				TOTAL PARTIDA			**2.396,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E18.71.008	*		**UD**	**MONTAJE COMPRESOR SPLIT 13000 FR**			
				Ud. Montaje de compresor para Split con una capacidad frigorífica de 13000 W., probado y en funcionamiento.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003		8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.79.008		1,000	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 13000 FRIG.	1.477,09	1.477,09	
P18.80.015		7,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	104,79	
P18.94.001		12,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	12,12	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.594,00	63,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.008,30	100,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.108,70	400,65	
				TOTAL PARTIDA			**2.509,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.009	*		**UD**	**MONTAJE VENTILADOR SPLIT 2300 FR**			
				Ud. Montaje de ventilador para Split con una capacidad frigorífica de 2300 W., conectado y en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.79.009		1,000	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 2300 FRIG.	89,52	89,52	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,60	3,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	365,30	18,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	383,60	72,88	
				TOTAL PARTIDA			**456,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.71.010	*		**UD**	**MONTAJE VENTILADOR SPLIT 3400 FR**			
				Ud. Montaje de ventilador para Split con una capacidad frigorífica de 3400 W., conectado y en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.79.010		1,000	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 3400 FRIG.	101,73	101,73	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	106,80	4,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	378,00	18,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	396,90	75,41	
				TOTAL PARTIDA			**472,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.71.011	*		**UD**	**MONTAJE VENTILADOR SPLIT 4200 FR**			
				Ud. Montaje de ventilador para Split con una capacidad frigorífica de 4200 W., conectado y en funcionamiento.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.79.011		1,000	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 4200 FRIG.	119,23	119,23	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,30	4,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	396,20	19,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	416,00	79,04	
				TOTAL PARTIDA			**495,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E18.71.012	*		**UD**	**MONTAJE VENTILADOR SPLIT 7100 FR**			
				Ud. Montaje de ventilador para Split con una capacidad frigorífica de 7100 W., conectado y en funcionamiento.			
O00.001		6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003		6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.79.012		1,000	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 7100 FRIG.	129,07	129,07	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	136,10	5,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	429,40	21,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	450,90	85,67	
				TOTAL PARTIDA			**536,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.013	*		**UD**	**MONTAJE VENTILADOR SPLIT 7200 FR**			
				Ud. Montaje de ventilador para Split con una capacidad frigorífica de 7200 W., conectado y en funcionamiento.			
O00.001		6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003		6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.79.013		1,000	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 7200 FRIG.	131,82	131,82	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	138,90	5,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	432,30	21,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	453,90	86,24	
				TOTAL PARTIDA			**540,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E18.71.014	*		**UD**	**MONTAJE VENTILADOR SPLIT 9800 FR**			
				Ud. Montaje de ventilador para Split con una capacidad frigorífica de 9800 W., conectado y en funcionamiento.			
O00.001		6,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	142,29	
O00.003		6,500	H.	AYUDANTE	19,87	129,16	
P18.79.014		1,000	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 9800 FRIG.	157,49	157,49	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	164,60	6,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	459,00	22,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	482,00	91,58	
				TOTAL PARTIDA			**573,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.71.015	*		**UD**	**MONTAJE VENTILADOR SPLIT 10200 F**			
				Ud. Montaje de ventilador para Split con una capacidad frigorífica de 10200 W., conectado y en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.79.015		1,000	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 10200 FRIG	174,16	174,16	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	184,30	7,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	500,40	25,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	525,40	99,83	
				TOTAL PARTIDA			**625,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E18.71.016	*		**UD**	**MONTAJE VENTILADOR SPLIT 13000 F**			
				Ud. Montaje de ventilador para Split con una capacidad frigorífica de 13000 W., conectado y en funcionamiento.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.79.016		1,000	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 13000 FRIG	270,19	270,19	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	280,30	11,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	600,20	30,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	630,20	119,74	
				TOTAL PARTIDA			**749,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.017	*		**UD**	**MONTAJE PLACA ELEC.SPLIT 2300 FR**			
				Ud. Montaje de placa electrónica para Split con una capacidad frigorífica de 2300 W., conectada.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.79.017		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 2300 FRI	146,48	146,48	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,50	6,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	366,40	18,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	384,70	73,09	
				TOTAL PARTIDA			**457,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.018	*		**UD**	**MONTAJE PLACA ELEC.SPLIT 3400 FR**			
				Ud. Montaje de placa electrónica para Split con una capacidad frigorífica de 3400 W., conectada.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.79.018		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 3400 FRI	153,81	153,81	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	158,90	6,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	374,00	18,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	392,70	74,61	
				TOTAL PARTIDA			**467,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.019	*		**UD**	**MONTAJE PLACA ELEC.SPLIT 4200 FR**			
				Ud. Montaje de placa electrónica para Split con una capacidad frigorífica de 4200 W., conectada.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.79.019		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 4200 FRI	160,32	160,32	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	165,40	6,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	380,80	19,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	399,80	75,96	
				TOTAL PARTIDA			**475,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.020	*		**UD**	**MONTAJE PLACA ELEC.SPLIT 7100 FR**			
				Ud. Montaje de placa electrónica para Split con una capacidad frigorífica de 7100 W., conectada.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.79.020		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 7100 FRI	170,90	170,90	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	178,00	7,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	414,80	20,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	435,50	82,75	
				TOTAL PARTIDA			**518,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.021	*		**UD**	**MONTAJE PLACA ELEC.SPLIT 7200 FR**			
				Ud. Montaje de placa electrónica para Split con una capacidad frigorífica de 7200 W., conectada.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.79.021		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 7200 FRI	178,22	178,22	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	185,30	7,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	422,40	21,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	443,50	84,27	
				TOTAL PARTIDA			**527,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.022	*		**UD**	**MONTAJE PLACA ELEC.SPLIT 9800 FR**			
				Ud. Montaje de placa electrónica para Split con una capacidad frigorífica de 9800 W., conectada.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P18.79.022		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 9800 FRI	191,26	191,26	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	198,30	7,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	436,00	21,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	457,80	86,98	
				TOTAL PARTIDA			**544,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.023	*		**UD**	**MONTAJE PLACA ELEC.SPLIT 10200 F**			
				Ud. Montaje de placa electrónica para Split con una capacidad frigorífica de 10200 W., conectada.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.79.023		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 10200 FR	209,96	209,96	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	220,10	8,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	479,40	23,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	503,40	95,65	
				TOTAL PARTIDA			**599,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.71.024	*		**UD**	**MONTAJE PLACA ELEC.SPLIT 13000 F**			
				Ud. Montaje de placa electrónica para Split con una capacidad frigorífica de 13000 W., conectada.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.79.024		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 13000 FR	253,91	253,91	
P18.94.001		10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	264,00	10,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	525,10	26,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	551,40	104,77	
				TOTAL PARTIDA			**656,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.001	*		**UD**	**COLOC. DEFECTOR SALIDA VERTICAL**			
				Ud. Colocación de defector de salida vertical para los Split modelos CES-25/32/50 o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.79.025		1,000	UD	DEFECTOR SALIDA VERTICAL	35,81	35,81	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,80	1,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,60	3,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	73,10	13,89	
				TOTAL PARTIDA			**86,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.002	*		**UD**	**COL. RESISTENCIA ELECTRICA 1,5KW**			
				Ud. Resistencia eléctrica modelo RE-17 para los Split tipo CEN-17 o similar, de 1,5 KW. y 220 V., colocada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.79.026		1,000	UD	RESISTENCIA ELECTRICA 1,5 KW	65,92	65,92	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,90	2,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	166,70	8,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,10	33,27	
				TOTAL PARTIDA			**208,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.003	*		**UD**	**COL. RESISTENCIA ELECTRICA 2 KW**			
				Ud. Resistencia eléctrica modelo RE-25/32 para los Split tipo DFT/DFH-25/32 o similar, de 2 KW. y 220 V., colocada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.79.027		1,000	UD	RESISTENCIA ELECTRICA 2 KW	79,77	79,77	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,80	3,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	181,10	9,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	190,20	36,14	
				TOTAL PARTIDA			**226,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.004	*		**UD**	**COL. RESISTENCIA ELECTRICA 3 KW**			
				Ud. Resistencia eléctrica modelo RE-32-S/50 para los Split tipo DFT/DFH-32/50 o similar, de 3 KW. y 220 V., colocada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.79.028		1,000	UD	RESISTENCIA ELECTRICA 3 KW	91,14	91,14	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	93,20	3,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	192,90	9,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	202,60	38,49	
				TOTAL PARTIDA			**241,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.005	*		**UD**	**COL. RESISTENCIA ELECTRICA 4 KW**			
				Ud. Resistencia eléctrica modelo RE-50-S/70/100 para los Split tipo DFT/DFH-50 o CEN-7/100 o similar, de 4 KW. y 220 V., colocada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.79.029		1,000	UD	RESISTENCIA ELECTRICA 4 KW	216,48	216,48	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	218,50	8,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	323,30	16,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	339,50	64,51	
				TOTAL PARTIDA			**403,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.006	*		**UD**	**COL. RESISTENCIA DE APOYO 1 KW**			
				Ud. Resistencia eléctrica de apoyo para instalación de bombas de calor, con una potencia de 1 KW. y 220 V., colocada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.79.030		1,000	UD	RESISTENCIA DE APOYO 1 KW.	61,04	61,04	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,10	2,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	161,60	8,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	169,70	32,24	
				TOTAL PARTIDA			**201,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.007	*		**UD**	**COL. RESISTENCIA DE APOYO 1,5 KW**			
				Ud. Resistencia eléctrica de apoyo para instalación de bombas de calor, con una potencia de 1,5 KW. y 220 V., colocada.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.79.031		1,000	UD	RESISTENCIA DE APOYO 1,5 KW.	69,18	69,18	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,20	2,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	170,10	8,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,60	33,93	
				TOTAL PARTIDA			**212,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.008	*		**UD**	**COL. BATERIA AGUA CALIEN.15300KW**			
				Ud. Batería para la producción de agua caliente, modelo BWL-7A, para los Split CEN-70 y 100 o similar, y una potencia de 15300 W., colocada.			
O00.001		3,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	78,80	
O00.003		3,600	H.	AYUDANTE	19,87	71,53	
P18.79.032		1,000	UD	BATERIA AGUA CALIENTE 15300 W.	240,90	240,90	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	243,90	9,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	420,40	21,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	441,50	83,89	
				TOTAL PARTIDA			**525,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.009	*		**UD**	**COLOC. ACOPLAMIENTO TI-7-0**			
				Ud. Acoplamiento modelo TI-7-0, para los Split tipo CEN-7, o similar, colocado.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.80.001		1,000	UD	ACOPLAMIENTO TI-7-0	24,40	24,40	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,40	1,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	78,60	3,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,60	15,69	
				TOTAL PARTIDA			**98,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E18.72.010	*		**UD**	**COLOCACION PIE PL-7**			
				Ud. Pie de apoyo modelo PL-7 ó P-17 de los Split modelos CES-25 o CEN-17, o similar, colocado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.80.002		1,000	UD	PIE PL-7	39,88	39,88	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,90	1,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,10	3,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,00	15,77	
				TOTAL PARTIDA			**98,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.72.011	*		**UD**	**COLOC. BANDEJA DRENAJE BDL 7/10**			
				Ud. Bandeja de drenaje modelo BDL-7/10, para Split tipo CEN-70 ó 100, o similar colocada.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.80.003		1,000	UD	BANDEJA DRENAJE BDL-7/10	53,72	53,72	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	54,70	2,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	82,00	4,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,10	16,36	
				TOTAL PARTIDA			**102,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.72.012	*		**UD**	**COL. SOPORTE UDES.EXTERIOR.SE-40**			
				Ud. Soporte para las unidades exteriores, modelo SE-40 para los Split CEN-10, 100 o similar, colocado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.80.004		1,000	UD	SOPORTE UNIDADES EXTERIORES SE40	36,63	36,63	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,70	1,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	71,50	3,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,10	14,27	
				TOTAL PARTIDA			**89,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.013 *		**UD**	**COLOC. TERMOSTATO REGULAC. 3 GR**			
			Ud. Termostato de regulación para bomba de calor marca Roca tipo 3 GR CEM subiendo antihielo o similar, colocado.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.80.005	1,000	UD	TERMOSTATO REGULACION 3GR	21,25	21,25	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,30	0,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	77,40	3,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,30	15,45	
			TOTAL PARTIDA			**96,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.72.014 *		**UD**	**COLOC. TEMPORIZADOR 220 V 50 HZ**			
			Ud. Temporizador de 220 V., 50 Hz. para bomba de calor, colocado.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.003	1,300	H.	AYUDANTE	19,87	25,83	
P18.80.006	1,000	UD	TEMPORIZADOR 220 V. 50 HZ.	170,18	170,18	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	172,20	6,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	233,40	11,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	245,10	46,57	
			TOTAL PARTIDA			**291,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.72.015 *		**UD**	**COLOCACION FILTRO AIRE BC**			
			Ud. Filtro de aire para bomba de calor, marca Roca modelo BC-12 ó 24 o similar, colocado.			
O00.001	2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003	2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.80.007	1,000	UD	FILTRO AIRE BC	29,14	29,14	
P18.94.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,70	1,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	126,90	6,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,20	25,31	
			TOTAL PARTIDA			**158,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.72.016 *		**UD**	**COLOCACION FILTRO SECADOR BC**			
			Ud. Filtro secador para bomba de calor, marca Roca modelo BC-24 o similar, colocado.			
O00.001	2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003	2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P18.80.008	1,000	UD	FILTRO SECADOR BC	22,73	22,73	
P18.94.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,20	0,93	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	120,20	6,01	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,20	23,98	
			TOTAL PARTIDA			**150,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.017	*		**UD**	**COLOCACION PRESOSTATO ALTA BC**			
				Ud. Presostato de alta para bomba de calor, marca Roca modelo BC-12 ó 24 o similar, colocado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.80.009		1,000	UD	PRESOSTATO ALTA BC	94,98	94,98	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,00	3,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	135,30	6,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,10	27,00	
				TOTAL PARTIDA			**169,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E18.72.018	*		**UD**	**COLOCACION TERMOHIDROMETRO BC**			
				Ud. Termohidrómetro para bomba de calor, marca Roca modelo BC-12 ó 24 o similar, colocado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.80.010		1,000	UD	TERMOHIDROMETRO BC	22,36	22,36	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	23,40	0,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,80	2,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,80	11,93	
				TOTAL PARTIDA			**74,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.72.019	*		**UD**	**COLOCACION TERMOSTATO ACS BC**			
				Ud. Termostato de agua caliente sanitaria para bomba de calor, marca Roca modelo BC-12 ó 24 o similar, colocado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.80.011		1,000	UD	TERMOSTATO ACS BC	14,19	14,19	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,20	0,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,30	2,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,90	10,24	
				TOTAL PARTIDA			**64,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E18.72.020	*		**UD**	**COLOCACION TERMOSTATO EXTER. BC**			
				Ud. Termostato exterior de agua caliente sanitaria para bomba de calor, marca Roca modelo BC-12 ó 24 o similar, colocado.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.80.012		1,000	UD	TERMOSTATO EXTERIOR BC	99,92	99,92	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,90	4,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	140,50	7,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	147,50	28,03	
				TOTAL PARTIDA			**175,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.021	*		**UD**	**COLOCACION VALVULA EXPANSION BC**			
				Ud. Válvula de expansión para bomba de calor, marca Roca modelo BC-12 ó 24 o similar, colocado.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.80.013		1,000	UD	VALVULA EXPANSION BC	149,91	149,91	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	150,90	6,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	209,20	10,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	219,60	41,72	
				TOTAL PARTIDA			**261,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.72.022	*		**UD**	**COLOCACION INTERRUPTOR BC**			
				Ud. Interruptor para bomba de calor, marca Roca modelo BC-12 ó 24 o similar, colocado.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P18.80.014		1,000	UD	INTERRUPTOR BC	62,50	62,50	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,50	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,90	4,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,30	17,35	
				TOTAL PARTIDA			**108,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.72.023	*		**KG**	**COLOCACION GAS FREON R-22**			
				Kg. Rellenado de instalación con gas freón R-22.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P18.80.015		1,000	KG	GAS FREON R-22	14,97	14,97	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,00	0,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,60	3,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,90	13,28	
				TOTAL PARTIDA			**83,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E18.72.024	*		**UD**	**COLOC. PLACA ELECTRONI. SPAR-180**			
				Ud. Sustitución de placa electrónica modelo Spar-180 o similar, para la instalación de aire acondicionado.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.80.016		1,000	UD	PLACA ELECTRONICA SPAR-180	417,14	417,14	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	422,20	16,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	647,90	32,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	680,30	129,26	
				TOTAL PARTIDA			**809,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.025	*		**UD**	**COL.TERMOS. HONEYWELL T847 R1376**			
				Ud. Termostato para instalación de aire acondicionado modelo Honeywell tipo T-847 R1376 o similar, colocado.			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P18.80.017		1,000	UD	TERMOSTATO HONEYWEL T-847 R1376	204,76	204,76	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	206,80	8,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	275,60	13,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	289,40	54,99	
				TOTAL PARTIDA			**344,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.72.026	*		**UD**	**COLOC. FILTRO PARA BCH-10/15**			
				Ud. Filtro para Split de aire acondicionado modelo BCH-10/50, colocado.			
O00.001		2,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	45,97	
O00.003		2,100	H.	AYUDANTE	19,87	41,73	
P18.80.018		1,000	UD	FILTRO PARA BCH-10/15	199,39	199,39	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	200,40	8,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	296,10	14,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	310,90	59,07	
				TOTAL PARTIDA			**370,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA EUROS.

E18.72.027	*		**M2**	**COLOCACION DE FILTRINA**			
				M2. Suministro y colocación de filtrina en aparato de aire acondicionado, con retirada de la existente.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.80.019		1,000	M2	FILTRINA	21,16	21,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,30	2,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,00	10,64	
				TOTAL PARTIDA			**66,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E18.72.028	*		**UD**	**COLOCACION MOTOR VENTILADOR**			
				Ud. Motor para ventilador de condensador o de unidad exterior, colocado.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P18.80.020		1,000	UD	MOTOR VENTILADOR	313,32	313,32	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	315,30	12,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	474,10	23,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	497,80	94,58	
				TOTAL PARTIDA			**592,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.72.029	*		**UD**	**COLOCACION SONDA AMBIENTE**			
				Ud. Sonda ambiente para la instalación de aire acondicionado, colocada.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.80.021		1,000	UD	SONDA AMBIENTE	39,06	39,06	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,10	1,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,20	3,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,00	15,39	
				TOTAL PARTIDA			**96,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.73.001	*		**UD**	**COLOC. REJILLA 225X165 MM. L/H-V**			
				Ud. Rejilla de aluminio de 225x165 mm., colocando las lamas en sentido horizontal o vertical, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.81.001		1,000	UD	REJILLA ALUMINIO DE 225X165 MM.	21,29	21,29	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,30	0,89	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,60	1,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,30	6,71	
				TOTAL PARTIDA			**42,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E18.73.002	*		**UD**	**COLOC. REJILLA 325X225 MM. L/H-V**			
				Ud. Rejilla de aluminio de 325x225 mm., colocando las lamas en sentido horizontal o vertical, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,270	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,91	
O00.003		0,270	H.	AYUDANTE	19,87	5,36	
P18.81.002		1,000	UD	REJILLA ALUMINIO DE 325X225 MM.	23,26	23,26	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,30	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,50	1,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	38,30	7,28	
				TOTAL PARTIDA			**45,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.73.003	*		**UD**	**COLOC. REJILLA 525X225 MM. L/H-V**			
				Ud. Rejilla de aluminio de 525x225 mm., colocando las lamas en sentido horizontal o vertical, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.81.003		1,000	UD	REJILLA ALUMINIO DE 525X225 MM.	40,77	40,77	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,80	1,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,00	2,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,80	11,17	
				TOTAL PARTIDA			**69,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.004	*		**UD**	**COLOCAC. REJILLA 225X165 MM. L/O**			
				Ud. Rejilla de aluminio de 225x165 mm. de doble deflexión con lamas orientables, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.81.004		1,000	UD	REJILLA ALUMINIO 225X165 MM.LAMA	31,45	31,45	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,50	1,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,20	2,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,40	8,82	
				TOTAL PARTIDA			**55,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E18.73.005	*		**UD**	**COLOCAC. REJILLA 225X165 MM. L/F**			
				Ud. Rejilla de aluminio de 225x165 mm. con lamas fijas horizontales inclinadas a 45º, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.81.005		1,000	UD	REJILLA ALUMINIO 225X165 MM.RETI	27,71	27,71	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,70	1,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,30	2,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,30	8,04	
				TOTAL PARTIDA			**50,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.73.006	*		**UD**	**COLOCAC. COMPUERTA MANUAL Ø150MM**			
				Ud. Compuerta de accionamiento manual para regular caudal, tipo mariposa, para acoplar a difusor circular de 150 mm. de diámetro, construida con chapa de acero estampado y laminado, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.81.006		1,000	UD	COMPUERTA MANUAL DIFUSOR Ø 150MM	8,22	8,22	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,20	0,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,90	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,70	3,17	
				TOTAL PARTIDA			**19,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.73.007	*		**UD**	**COLOCAC. COMPUERTA MANUAL #225MM**			
				Ud. Compuerta de accionamiento manual para regular caudal, tipo mariposa, para acoplar a difusor cuadrado de 225 mm., construida con chapa de acero estampado y laminado, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.81.007		1,000	UD	COMPUERTA MANUAL DIFUSOR # 225MM	11,81	11,81	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,80	0,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,60	0,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,60	3,91	
				TOTAL PARTIDA			**24,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.008	*		**UD**	**COLOCAC. COMPUERTA MAN.225X165MM**			
				Ud. Compuerta de accionamiento manual para regular caudal y acoplar a rejilla de 225x165 mm., construida con chapa de acero estampado y laminado, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P18.81.008		1,000	UD	COMPUERTA MANUAL DIF. 225X165MM	12,70	12,70	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,70	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,50	1,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,60	4,10	
				TOTAL PARTIDA			**25,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.009	*		**UD**	**COLOCAC. COMPUERTA MAN.525X225MM**			
				Ud. Compuerta de accionamiento manual para regular caudal y acoplar a rejilla de 525x225 mm., construida con chapa de acero estampado y laminado, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P18.81.009		1,000	UD	COMPUERTA MANUAL DIF. 525X225MM	24,82	24,82	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	25,80	1,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,20	1,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,00	7,03	
				TOTAL PARTIDA			**44,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.010	*		**UD**	**COLOCAC. COMPUERTA MAN.325X425MM**			
				Ud. Compuerta de accionamiento manual para regular caudal de 325x425 mm. con aletas móviles planas, ejes de giro de acero y mecanismo de accionamiento manual, construida con chapa de acero galvanizado, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.81.010		1,000	UD	COMPUERTA REGULABLE 325X425 MM	117,38	117,38	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,40	4,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	148,20	7,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	155,60	29,56	
				TOTAL PARTIDA			**185,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.011	*		**UD**	**COLOCAC. COMPUERTA MAN.315X300MM**			
				Ud. Compuerta de sobrepresión de 315x300 mm., construida con perfiles de aluminio, ejes de giro y burletes de aletas, montada sobre marco existente.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.81.011		1,000	UD	COMPUERTA SOBREPRESION 315X300MM	63,40	63,40	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	64,40	2,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,00	4,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,60	18,35	
				TOTAL PARTIDA			**114,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.012	*		**UD**	**COLOCACION DIFUSOR Ø 150 MM**			
				Ud. Difusor circular de 150 mm. de diámetro de aluminio, colocado con puente de montaje de acero.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.81.012		1,000	UD	DIFUSOR Ø 150 MM. C/PUENTE	26,11	26,11	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,10	1,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,90	2,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,20	8,97	
				TOTAL PARTIDA			**56,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.013	*		**UD**	**COLOCACION DIFUSOR Ø 190 MM**			
				Ud. Difusor circular de 190 mm. de diámetro de aluminio, colocado con puente de montaje de acero.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.81.013		1,000	UD	DIFUSOR Ø 190 MM. C/PUENTE	27,38	27,38	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,40	1,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,20	2,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	48,60	9,23	
				TOTAL PARTIDA			**57,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.014	*		**UD**	**COLOCACION DIFUSOR Ø 250 MM**			
				Ud. Difusor circular de 250 mm. de diámetro de aluminio, colocado con puente de montaje de acero.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P18.81.014		1,000	UD	DIFUSOR Ø 250 MM. C/PUENTE	36,60	36,60	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,60	1,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,80	2,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	58,60	11,13	
				TOTAL PARTIDA			**69,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.015	*		**UD**	**COLOCACION DIFUSOR # 190 MM**			
				Ud. Difusor cuadrado de 190x190 mm. de aluminio, colocado con puente de montaje de acero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.81.015		1,000	UD	DIFUSOR CUADRADO 190X190 MM.	38,00	38,00	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	39,00	1,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,10	2,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,80	10,60	
				TOTAL PARTIDA			**66,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.016	*		**UD**	**COLOCACION DIFUSOR # 250 MM**			
				Ud. Difusor cuadrado de 250x250 mm. de aluminio, colocado con puente de montaje de acero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.81.016		1,000	UD	DIFUSOR CUADRADO 250X250 MM.	52,34	52,34	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,40	2,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,00	3,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,40	13,57	
				TOTAL PARTIDA			**84,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.017	*		**UD**	**COLOCACION DIFUSOR # 300 MM**			
				Ud. Difusor cuadrado de 300x300 mm. de aluminio, colocado con puente de montaje de acero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P18.81.017		1,000	UD	DIFUSOR CUADRADO 300X300 MM.	70,67	70,67	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,70	2,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,10	4,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,40	17,37	
				TOTAL PARTIDA			**108,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.018	*		**UD**	**COLOCAC. DIFUSOR LINEAL 2VIAS 60**			
				Ud. Difusor lineal de 2 vías y 60 cm. de longitud, construido con aluminio, colocado.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P18.81.018		1,000	UD	DIFUSOR LINEAL 2 VIAS Y 60 CM. L	94,81	94,81	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,80	3,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	126,80	6,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,10	25,29	
				TOTAL PARTIDA			**158,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.019	*		**UD**	**COLOCAC. DIFUSOR LINEAL 3VIAS100**			
				Ud. Difusor lineal de 3 vías y 100 cm. de longitud, construido con aluminio, colocado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.81.019		1,000	UD	DIFUSOR LINEAL 3 VIAS Y 100 CM.	156,95	156,95	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	160,00	6,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	197,70	9,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	207,60	39,44	
				TOTAL PARTIDA			**247,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.020 *		**UD**	**COL. SILENCIADOR 2X500X1200X675**			
			Ud. Silenciador de dimensiones totales 500x1200x675 mm. construido con envolvente de chapa de acero galvanizado y en su interior, material absorbente de fibra inorgánica e incombustible, para 2 módulos de 25 cm.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.81.020	1,000	UD	SILENCIADOR 2MOD. 500X1200X675MM	741,75	741,75	
P18.94.001	16,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	16,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	757,90	30,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	997,00	49,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.046,90	198,91	
			TOTAL PARTIDA			**1.245,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.73.021 *		**UD**	**COL. SILENCIADOR 2X500X1200X900**			
			Ud. Silenciador de dimensiones totales 500x1200x900 mm. construido con envolvente de chapa de acero galvanizado y en su interior, material absorbente de fibra inorgánica e incombustible, para 2 módulos de 25 cm.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.81.021	1,000	UD	SILENCIADOR 2MOD. 500X1200X900MM	873,65	873,65	
P18.94.001	18,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	18,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	891,80	35,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.136,30	56,82	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.193,10	226,69	
			TOTAL PARTIDA			**1.419,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.73.022 *		**UD**	**COL. SILENCIADOR 3X750X1200X900**			
			Ud. Silenciador de dimensiones totales 750x1200x900 mm. construido con envolvente de chapa de acero galvanizado y en su interior, material absorbente de fibra inorgánica e incombustible, para 3 módulos de 25 cm.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003	5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.81.022	1,000	UD	SILENCIADOR 3MOD. 750X1200X900MM	1.247,73	1.247,73	
P18.94.001	20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.267,90	50,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.527,50	76,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.603,80	304,72	
			TOTAL PARTIDA			**1.908,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.73.023 *		**UD**	**COL. SILENCIADOR 4X1000X1200X825**			
			Ud. Silenciador de dimensiones totales 1000x1200x825 mm. construido con envolvente de chapa de acero galvanizado y en su interior, material absorbente de fibra inorgánica e incombustible, para 4 módulos de 25 cm.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.81.023	1,000	UD	SILENCIADOR 4MOD.1000X1200X825MM	1.675,25	1.675,25	
P18.94.001	20,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	20,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.695,50	67,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.013,80	100,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.114,50	401,76	
			TOTAL PARTIDA			**2.516,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.73.024 *		**UD**	**COL. SILENCIADOR 4X1000X1200X105**			
			Ud. Silenciador de dimensiones totales 1000x1200x1050 mm. construido con envolvente de chapa de acero galvanizado y en su interior, material absorbente de fibra inorgánica e incombustible, para 4 módulos de 25 cm.			
O00.001	6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003	6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P18.81.024	1,000	UD	SILENCIADOR 4MOD1000X1200X1050MM	1.930,19	1.930,19	
P18.94.001	25,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	25,25	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.955,40	78,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.284,20	114,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.398,40	455,70	
			TOTAL PARTIDA			**2.854,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E18.80.001 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA ACERO ESTR. 14X1**			
			Ml. Tubería de acero estriado isotérmico, de 14 mm. de diámetro y 1 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, etc., colocada en instalaciones de gas.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.85.001	1,000	ML	TUBERIA ACERO ESTRIADO 14X1 MM	3,80	3,80	
P18.93.001	1,000	UD	P.P. PIEZAS ESP. TUBER. ACERO ES	3,45	3,45	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	23,20	1,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,40	4,64	
			TOTAL PARTIDA			**29,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS.

E18.80.002 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA ACERO ESTR. 16X1**			
			Ml. Tubería de acero estriado isotérmico, de 16 mm. de diámetro y 1 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, etc., colocada en instalaciones de gas.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.85.002	1,000	ML	TUBERIA ACERO ESTRIADO 16X1 MM	4,24	4,24	
P18.93.001	1,250	UD	P.P. PIEZAS ESP. TUBER. ACERO ES	3,45	4,31	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,60	0,38	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	24,60	1,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,80	4,90	
			TOTAL PARTIDA			**30,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.80.003 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA ACERO ESTR. 18X1**			
			Ml. Tubería de acero estriado isotérmico, de 18 mm. de diámetro y 1 mm. de espesor, incluso p.p. de fijaciones, piezas especiales, etc., colocada en instalaciones de gas.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.85.003	1,000	ML	TUBERIA ACERO ESTRIADO 18X1 MM	4,69	4,69	
P18.93.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS ESP. TUBER. ACERO ES	3,45	5,18	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,90	0,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,90	1,30	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,20	5,17	
			TOTAL PARTIDA			**32,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.001	*		**UD**	**COLOCACION VALV. LATON GAS 1/2"**			
				Ud. Válvula de latón de 1/2" para instalación de gas, colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.86.001		1,000	UD	VALVULA LATON GAS 1/2"	10,68	10,68	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,70	0,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,60	2,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,90	9,10	
				TOTAL PARTIDA			**56,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.002	*		**UD**	**COLOCACION VALV. LATON GAS 3/4"**			
				Ud. Válvula de latón de 3/4" para instalación de gas, colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.86.002		1,000	UD	VALVULA LATON GAS 3/4"	14,80	14,80	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,80	0,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,90	2,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,40	9,96	
				TOTAL PARTIDA			**62,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.003	*		**UD**	**COLOCACION VALV. LATON GAS 1"**			
				Ud. Válvula de latón de 1" para instalación de gas, colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.86.003		1,000	UD	VALVULA LATON GAS 1"	17,79	17,79	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,80	0,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,00	2,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,60	10,56	
				TOTAL PARTIDA			**66,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.004	*		**UD**	**COLOCACION VALV.LATON GAS 1 1/4"**			
				Ud. Válvula de latón de 1 1/4" para instalación de gas, colocada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.86.004		1,000	UD	VALVULA LATON GAS 1 1/4"	27,81	27,81	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,80	1,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,40	3,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,60	12,65	
				TOTAL PARTIDA			**79,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.005	*		**UD**	**COLOCACION VALV.LATON GAS 1 1/2"**			
				Ud. Válvula de latón de 1 1/2" para instalación de gas, colocada.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.86.005		1,000	UD	VALVULA LATON GAS 1 1/2"	38,35	38,35	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,40	1,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,60	3,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,60	15,88	
				TOTAL PARTIDA			**99,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.006	*		**UD**	**COLOCACION VALV. LATON GAS 2"**			
				Ud. Válvula de latón de 2" para instalación de gas, colocada.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P18.86.006		1,000	UD	VALVULA LATON GAS 2"	73,94	73,94	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	78,00	3,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	116,60	5,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	122,40	23,26	
				TOTAL PARTIDA			**145,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E18.81.007	*		**UD**	**COLOC. VALV. ISO HB-2 DN15 PN 40**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO HB-2 para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 15 mm., colocada.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.86.007		1,000	UD	VALVULA ISO HB-2DN15-PN-40	219,08	219,08	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	223,10	8,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	294,70	14,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	309,40	58,79	
				TOTAL PARTIDA			**368,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E18.81.008	*		**UD**	**COLOC. VALV. ISO HB-2 DN20 PN 40**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO HB-2 para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 20 mm., colocada.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.86.008		1,000	UD	VALVULA ISO HB-2DN20-PN-40	266,90	266,90	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	270,90	10,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	344,40	17,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	361,70	68,72	
				TOTAL PARTIDA			**430,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.81.009	*		**UD**	**COLOC. VALV. ISO HB-2 DN25 PN 40**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO HB-2 para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 25 mm., colocada.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.86.009		1,000	UD	VALVULA ISO HB-2DN25-PN-40	281,47	281,47	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	285,50	11,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	359,60	17,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	377,60	71,74	
				TOTAL PARTIDA			**449,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.010	*		**UD**	**COLOC. VALV. ISO F-14D DN 32 MM**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 32 mm., colocada.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003		1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P18.86.010		1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 32 MM	352,89	352,89	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	356,90	14,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	438,00	21,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	459,90	87,38	
				TOTAL PARTIDA			**547,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E18.81.011	*		**UD**	**COLOC. VALV. ISO F-14D DN 40 MM**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 40 mm., colocada.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P18.86.011		1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 40 MM	363,57	363,57	
P18.94.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	367,60	14,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	451,20	22,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	473,80	90,02	
				TOTAL PARTIDA			**563,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E18.81.012	*		**UD**	**COLOC. VALV. ISO F-14D DN 50 MM**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 50 mm., colocada.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.003		1,700	H.	AYUDANTE	19,87	33,78	
P18.86.012		1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 50 MM	399,46	399,46	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	404,50	16,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	491,70	24,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	516,30	98,10	
				TOTAL PARTIDA			**614,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.81.013	*		**UD**	**COLOC. VALV. ISO F-14D DN 65 MM**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 65 mm., colocada.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P18.86.013		1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 65 MM	621,28	621,28	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	626,30	25,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	724,50	36,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	760,70	144,53	
				TOTAL PARTIDA			**905,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.014 *		**UD**	**COLOC. VALV. ISO F-14D DN 80 MM**			
			Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 80 mm., colocada.			
O00.001	1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003	1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.86.014	1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 80 MM	713,00	713,00	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	718,10	28,72	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	821,90	41,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	863,00	163,97	
			TOTAL PARTIDA			**1.027,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.81.015 *		**UD**	**COLOC. VALV. ISO F-14D DN 100 MM**			
			Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 100 mm., colocada.			
O00.001	1,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	40,50	
O00.003	1,850	H.	AYUDANTE	19,87	36,76	
P18.86.015	1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 100 MM	1.071,32	1.071,32	
P18.94.001	5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.076,40	43,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.196,70	59,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.256,50	238,74	
			TOTAL PARTIDA			**1.495,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E18.81.016 *		**UD**	**COLOC.VALV.INOX.CUER.ACE.PN25 5"**			
			Ud. Válvula esfera flotante para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 25 Kg/cm2. y un diámetro de 5", colocada.			
O00.001	1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.003	1,900	H.	AYUDANTE	19,87	37,75	
P18.86.016	1,000	UD	VALVULA INOX.CUER. ACERO PN25 5"	1.174,42	1.174,42	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.180,50	47,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.307,00	65,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.372,40	260,76	
			TOTAL PARTIDA			**1.633,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E18.81.017 *		**UD**	**COLC. VALV. SO F-14D DN 150 MM**			
			Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 150 mm., colocada.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.86.017	1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 150 MM	2.394,58	2.394,58	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.400,60	96,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.580,20	129,01	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.709,20	514,75	
			TOTAL PARTIDA			**3.223,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTAS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.018	*		**UD**	**COLC. VALV. ISO F-14D DN 200 MM**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 40 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 200 mm., colocada.			
O00.001		2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003		2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.86.018		1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 200 MM	4.508,50	4.508,50	
P18.94.001		6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.514,60	180,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.787,00	239,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.026,40	955,02	
				TOTAL PARTIDA			**5.981,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.81.019	*		**UD**	**COLC. VALV.ISO F-14D DN 65 PN-16**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 16 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 65 mm., colocada.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P18.86.019		1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 65 MM PN-16	581,48	581,48	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	586,50	23,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	683,10	34,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	717,20	136,27	
				TOTAL PARTIDA			**853,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E18.81.020	*		**UD**	**COLC. VALV.ISO F-14D DN 80 PN-16**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 16 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 80 mm., colocada.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.003		1,800	H.	AYUDANTE	19,87	35,77	
P18.86.020		1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 80 MM PN-16	654,54	654,54	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	659,60	26,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	761,10	38,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	799,20	151,85	
				TOTAL PARTIDA			**951,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E18.81.021	*		**UD**	**COLC.VALV.ISO F-14D DN 100 PN-16**			
				Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 16 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 100 mm., colocada.			
O00.001		1,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	40,50	
O00.003		1,850	H.	AYUDANTE	19,87	36,76	
P18.86.021		1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 100MM PN-16	889,33	889,33	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	894,40	35,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.007,40	50,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.057,80	200,98	
				TOTAL PARTIDA			**1.258,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.022 *		**UD**	**COLC.VALV.ISO F-14D DN 150 PN-16**			
			Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 16 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 150 mm., colocada.			
O00.001	1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.003	1,900	H.	AYUDANTE	19,87	37,75	
P18.86.022	1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 150MM PN-16	2.118,28	2.118,28	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.124,30	84,97	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.288,70	114,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.403,10	456,59	
			TOTAL PARTIDA			**2.859,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.81.023 *		**UD**	**COLC.VALV.ISO F-14D DN 200 PN-16**			
			Ud. Válvula esfera flotante ISO F-14D para gas con cuerpo de acero y bola de acero inoxidable, conexionada con bridas, para una presión nominal de 16 Kg/cm2. y un diámetro nominal de 200 mm., colocada.			
O00.001	2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003	2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.86.023	1,000	UD	VALVULA ISO F-14D DN 200MM PN-16	4.239,95	4.239,95	
P18.94.001	6,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	6,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.246,00	169,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.507,70	225,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.733,10	899,29	
			TOTAL PARTIDA			**5.632,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E18.81.024 *		**UD**	**COL.LLAVE GAS TER.CONTAD.ESC.7/8**			
			Ud. Instalación de llave térmica para contador de gas, tipo mariposa de diámetro 7/8".			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.86.024	1,000	UD	LLAVE GAS TER. CONTADOR ESC.7/8"	9,49	9,49	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,50	0,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	25,50	1,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,80	5,09	
			TOTAL PARTIDA			**31,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E18.81.025 *		**UD**	**COLOC. LLAVE GAS TER.V-82 1/2"**			
			Ud. Instalación de llave térmica para contador de gas, tipo V-82 o similar, de diámetro 1/2".			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003	0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.86.025	1,000	UD	LLAVE GAS TER. V-82 1/2"	4,96	4,96	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,00	0,24	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
			TOTAL PARTIDA			**26,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.81.026	*		**UD**	**COLOC. LLAVE GAS TER.V-83 3/4"**			
				Ud. Instalación de llave térmica para contador de gas, tipo V-83 o similar, de diámetro 3/4".			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.86.026		1,000	UD	LLAVE GAS TER. V-83 3/4"	8,13	8,13	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,10	0,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,10	1,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,30	4,81	
				TOTAL PARTIDA			**30,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E18.81.027	*		**UD**	**COLOC. LLAVE GAS TER.V-82 20X150**			
				Ud. Instalación de llave térmica para contador de gas, tipo V-82 o similar, de doble salida de 20x150 mm.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.86.027		1,000	UD	LLAVE GAS TER. V-82 20X150 MM	4,95	4,95	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,00	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,80	1,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
				TOTAL PARTIDA			**26,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.81.028	*		**UD**	**COL.LLAV. CORTE ERMETO 1/4" 8 MM**			
				Ud. Llave de corte, tipo Ermeto, de diámetro de 1/4", para tubo cromado de 8 mm.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.86.028		1,000	UD	LLAVE CORTE TIPO ERMETO 1/4" 8MM	4,50	4,50	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,30	1,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,40	4,07	
				TOTAL PARTIDA			**25,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.81.029	*		**UD**	**COL. LLAV.CORTE ERMETO 1/4" 10MM**			
				Ud. Llave de corte, tipo Ermeto, de diámetro de 1/4", para tubo cromado de 10 mm.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.86.029		1,000	UD	LLAVE CORTE TIP ERMETO 1/4" 10MM	5,20	5,20	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,20	0,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,10	1,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,10	4,20	
				TOTAL PARTIDA			**26,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.81.030	*		**UD**	**COL. LLAV.CORTE ERMETO 1/4" 12MM**			
				Ud. Llave de corte, tipo Ermeto, de diámetro de 1/4", para tubo cromado de 12 mm.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P18.86.030		1,000	UD	LLAVE CORTE TIP ERMETO 1/4" 12MM	5,34	5,34	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,40	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,20	1,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,30	4,24	
				TOTAL PARTIDA			**26,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.001	*		**UD**	**COL. ARMARIO REGULAC. PRES.70 MB**			
				Ud. Armario de regulación para gas natural, con una presión de salida de hasta 70 mbar. y con un caudal máximo de 25 Nm3/h., colocado.			
O00.001		5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
O00.003		5,000	H.	AYUDANTE	19,87	99,35	
P18.87.001		1,000	UD	ARMARIO REGULACION PRESION 70 MB	347,09	347,09	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	349,10	13,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	571,90	28,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	600,50	114,10	
				TOTAL PARTIDA			**714,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.002	*		**UD**	**COL. ARMAR.REGUL.PRES.150MB 50NM**			
				Ud. Armario de regulación para gas natural, con una presión de salida de hasta 150 mbar. y con un caudal máximo de 50 Nm3/h., colocado.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.87.002		1,000	UD	ARMARIO REGUL. PRES. 150MB. 50NM	583,35	583,35	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	585,40	23,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	901,10	45,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	946,20	179,78	
				TOTAL PARTIDA			**1.125,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.003	*		**UD**	**COL. ARMAR.REGUL.PRES.150MB 100N**			
				Ud. Armario de regulación para gas natural, con una presión de salida de hasta 150 mbar. y con un caudal máximo de 100 Nm3/h., colocado.			
O00.001		8,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	175,12	
O00.003		8,000	H.	AYUDANTE	19,87	158,96	
P18.87.003		1,000	UD	ARMARIO REGUL. PRES. 150MB.100NM	732,44	732,44	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	735,50	29,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.099,00	54,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.153,90	219,24	
				TOTAL PARTIDA			**1.373,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.004	*		**UD**	**COLOCACION REGULADOR 3/4"**			
				Ud. Regulador de presión para gas natural de 3/4" a 7/8" o de 3/4" a 3/4", colocado en entrada de abonado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.87.004		1,000	UD	REGULADOR 3/4"	29,45	29,45	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,50	1,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,00	3,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,20	12,58	
				TOTAL PARTIDA			**78,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.005	*		**UD**	**COLOC. TOMADOR PRESION G/N 1/8"**			
				Ud. Tomador de presión de gas natural con rosca gas de 1/8", cónica, colocado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P18.87.005		1,000	UD	TOMADOR PRESION G/N 1/8"	1,34	1,34	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,80	0,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,40	2,36	
				TOTAL PARTIDA			**14,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.82.006	*		**ML**	**COLOCACION TUBO CONDUCCION G/N**			
				Ml. Tubo de goma para gas natural, colocado.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.87.006		1,000	ML	TUBO CONDUCCION G/N	5,38	5,38	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,40	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,00	1,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,90	7,58	
				TOTAL PARTIDA			**47,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E18.82.007	*		**UD**	**COLOC. VALVULA ANTIRRETORNO**			
				Ud. Válvula antirretorno con conexiones en la entrada macho M 20x150 y salida hembra M 20x150, para una presión de 5 Kg/cm2 y un caudal de 15 Kg/h., colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.87.007		1,000	UD	VALVULA ANTIRRETORNO	2,41	2,41	
P18.94.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,90	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,20	1,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,70	6,02	
				TOTAL PARTIDA			**37,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.82.008	*		**UD**	**COL. VALV.EXCES.CAUDAL REARM.AUT**			
				Ud. Válvula de exceso de caudal con rearme automático y tuerca loca para acoplar a botella, colocada.			
O00.001		0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003		0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P18.87.008		1,000	UD	VALVULA EXCESO CAUDAL REARME AUT	4,16	4,16	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,20	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,50	1,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,20	6,50	
				TOTAL PARTIDA			**40,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.82.009	*		**UD**	**COL.VALV.TOMA PRESION O PULSADOR**			
				Ud. Válvula para la toma de presión o pulsador, instalada.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.87.009		1,000	UD	VALVULA TOMA PRESION O PULSADOR	25,15	25,15	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,20	1,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,50	2,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,50	11,69	
				TOTAL PARTIDA			**73,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.010	*		**UD**	**COLOC. LIMITADOR PRESION 8 KG/H**			
				Ud. Limitador de presión para un caudal de 8 Kg/h. con una presión máxima de entrada de 20 bar. y de salida máxima 1,75 bar.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003		0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P18.87.010		1,000	UD	LIMITADOR PRESION 8 KG/H	30,91	30,91	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,90	1,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,40	3,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,60	12,46	
				TOTAL PARTIDA			**78,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E18.82.011	*		**UD**	**COLOC. REGULADOR PRESION 25 M3/H**			
				Ud. Regulador de presión para gas natural, para un caudal máximo de 25 m3/h., colocado.			
O00.001		2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003		2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.87.011		1,000	UD	REGULADOR DE 25 M3	389,20	389,20	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	391,20	15,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	498,70	24,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	523,70	99,50	
				TOTAL PARTIDA			**623,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E18.82.012	*		**UD**	**COLOC. REGULADOR PRESION 50 M3/H**			
				Ud. Regulador de presión para gas natural, para un caudal máximo de 50 m3/h., colocado.			
O00.001		2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.003		2,200	H.	AYUDANTE	19,87	43,71	
P18.87.012		1,000	UD	REGULADOR DE 50 M3	487,19	487,19	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	489,20	19,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	600,70	30,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	630,70	119,83	
				TOTAL PARTIDA			**750,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.82.013	*		**UD**	**COLOCACION REGULAD. GAS J-48**			
				Ud. Regulador de presión para gas natural, tipo J-48 o similar, colocado.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.87.013		1,000	UD	REGULADOR GAS J-48	183,11	183,11	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	184,10	7,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	243,70	12,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	255,90	48,62	
				TOTAL PARTIDA			**304,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.014 *		**UD**	**COLOC.REGULAD.BAJA PRESION C/SEG**			
			Ud. Regulador de baja presión con seguridad y válvula, para un caudal de propano de 4 Kg/h. y una presión de entrada máxima 1,75 bar/min. y de salida 37 mbar., colocado.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.87.014	1,000	UD	REGULADOR BAJA PRESION CON SEG.	137,14	137,14	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	138,20	5,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	195,90	9,80	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	205,70	39,08	
			TOTAL PARTIDA			**244,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.82.015 *		**UD**	**COLOCACION INVERSOR AUTOMATICO**			
			Ud. Inversor automático para un caudal de 10 Kg/h. y una presión máxima de 1,50 Kg., colocado.			
O00.001	0,880	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,26	
O00.003	0,880	H.	AYUDANTE	19,87	17,49	
P18.87.015	1,000	UD	INVERSOR AUTOMATICO	61,66	61,66	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,70	2,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	101,90	5,10	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,00	20,33	
			TOTAL PARTIDA			**127,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.82.016 *		**UD**	**COLOCACION MAGISCOPIO**			
			Ud. Magiscopio para gas, colocado.			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.87.016	1,000	UD	MAGISCOPIO	16,40	16,40	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,40	0,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	49,40	2,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,90	9,86	
			TOTAL PARTIDA			**61,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E18.82.017 *		**UD**	**COLOC. MANOM. Ø53MM ESFERA 1/4"**			
			Ud. Manómetro de diámetro 53 mm. de esfera con rosca de 1/4", instalado.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.87.017	1,000	UD	MANOMETRO Ø 53 MM. ESFERA 1/4"	15,87	15,87	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	16,90	0,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	40,50	2,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,60	8,09	
			TOTAL PARTIDA			**50,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.018	*		**UD**	**COL.LIRA ALTA PRES.CAUCHO REF.40**			
				Ud. Lira de caucho reforzado de 40 cm. de longitud para alta presión, colocada en la instalación de gas.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.87.018		1,000	UD	LIRA ALTA PRESION CAUCHO REF40CM	6,98	6,98	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,00	0,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,30	1,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,90	6,25	
				TOTAL PARTIDA			**39,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.019	*		**UD**	**COL.LIRA ALTA PRES.CAUCHO REF.70**			
				Ud. Lira de caucho reforzado de 70 cm. de longitud para alta presión, colocada en la instalación de gas.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P18.87.019		1,000	UD	LIRA ALTA PRESION CAUCHO REF70CM	9,12	9,12	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,10	0,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,50	1,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,20	6,69	
				TOTAL PARTIDA			**41,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.020	*		**UD**	**COLOCACION VENTOMETRO A CAPSULA**			
				Ud. Ventómetro a cápsula, colocado en la instalación de gas.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.87.020		1,000	UD	VENTOMETRO A CAPSULA	76,83	76,83	
P18.94.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,80	3,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,30	5,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,90	22,40	
				TOTAL PARTIDA			**140,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.021	*		**UD**	**COL.DETECTOR GAS C/ELECTROVALV.**			
				Ud. Detector de gas con electroválvula Impro, colocado.			
O00.001		2,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	60,20	
O00.003		2,750	H.	AYUDANTE	19,87	54,64	
P18.87.021		1,000	UD	DETECTOR GAS CON ELECTROVALVULA	824,66	824,66	
P18.94.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	829,70	33,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	977,70	48,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.026,60	195,05	
				TOTAL PARTIDA			**1.221,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.82.022 *		**UD**	**COL.SONDA DETECC.PARA CENTRALITA**			
			Ud. Sonda de detección de gas, conectada a centralita.			
O00.001	1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003	1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P18.87.022	1,000	UD	SONDA DETECCION PARA CENTRAL	124,74	124,74	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,80	5,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	200,70	10,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	210,80	40,05	
			TOTAL PARTIDA			**250,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E18.82.023 *		**UD**	**COLOC. CENTRAL DETECC. IMPRO GAS**			
			Ud. Central de detección de gas, conectada.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P18.87.023	1,000	UD	CENTRAL DETECCION IMPRO GAS	281,88	281,88	
P18.94.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	283,90	11,36	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	378,80	18,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	397,70	75,56	
			TOTAL PARTIDA			**473,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E18.82.024 *		**UD**	**COLOC. INVERSOR AUTOM.PROPANO**			
			Ud. Inversor automático para gas propano, colocado en red.			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P18.87.024	1,000	UD	INVERSOR AUTOMATICO PROPANO	62,01	62,01	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,00	2,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	96,90	4,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,70	19,32	
			TOTAL PARTIDA			**121,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E18.82.025 *		**UD**	**COLOC. REDUCTOR PRES.S37 PROPANO**			
			Ud. Reductor de presión tipo S 37 o similar, para gas propano, instalado.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P18.87.025	1,000	UD	REDUCTOR PRESION S 37 PROPANO	36,14	36,14	
P18.94.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,20	1,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	90,80	4,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,40	18,13	
			TOTAL PARTIDA			**113,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E18.83.001 *		**UD**	**REVISION ANUAL INSTALACION GAS**			
			Ud. Revisión anual de la instalación de gas, comprobando su estanqueidad, pintura, reguladores de presión, llaves, etc., cumpliendo la normativa vigente.			
O00.001	5,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	109,45	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	109,50	5,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,90	21,83	
			TOTAL PARTIDA			**136,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.83.002	*		**UD**	**PRUEBA ESTANQUEIDAD INST. GAS**			
				Ud. Realización de prueba de estanqueidad de la instalación de gas por personal especializado, incluso equipo de medida.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.94.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,40	6,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,90	25,63	
				TOTAL PARTIDA			**160,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E18.83.003	*		**UD**	**INERTIZADO TUBERIA INSTAL. GAS**			
				Ud. Inertizado de tubería con gas nitrógeno, para poder realizar cualquier trabajo en ella.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P18.87.026		9,000	M3	GAS NITROGENO	16,28	146,52	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	148,50	5,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	279,80	13,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	293,80	55,82	
				TOTAL PARTIDA			**349,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E18.83.004	*		**UD**	**PRUEBAS CON GAS ZARAGOZA**			
				Ud. Realización de pruebas en la instalación de gas, con la compañía de gas para obtener el certificado de aprobación de la instalación y el boletín para su tramitación ante las delegaciones correspondientes.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P18.87.028		1,000	UD	BOLETIN Y CERTIFICADO INSTAL.GAS	20,35	20,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	83,00	4,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,20	16,57	
				TOTAL PARTIDA			**103,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E18.90.001	*		**UD**	**RETUBADO EN CALDERA**			
				UD. Retubado en caldera SADECA de 260.000KCAL/H., incluso limpieza y repaso de palastros y virola.(Por unidad de tubo)			
O00.001		2,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	62,39	
O00.003		2,850	H.	AYUDANTE	19,87	56,63	
P18.23.008		1,520	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 2 1/2"	29,00	44,08	
P18.94.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,10	8,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,40	32,95	
				TOTAL PARTIDA			**206,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E18.90.002	*		**UD**	**LLAVE MOTORIZADA HONEYWELL**			
				Ud. Suministro e instalación de llave motorizada HONEYWELL.			
O00.001		7,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	153,23	
O00.003		7,000	H.	AYUDANTE	19,87	139,09	
P18.32.007		1,000	UD	VALVULA MOTORIZADA HONEYWELL	484,46	484,46	
P18.94.001		7,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	7,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	491,50	19,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	803,50	40,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	843,70	160,30	
				TOTAL PARTIDA			**1.003,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

N18.100001	*		**UD**	**INSPECCION PERIODICA DECENAL EN TANQUE GASOLEO DE 5.000 L.**			
O18.100.001		1,000	UD	LIMPIEZA DE ARQUETA	139,05	139,05	
O18.100.002		1,000	UD	PICADO DE BOCA DE CARGA EN TAPA	695,38	695,38	
O18.100.003		1,000	UD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA	637,37	637,37	
O18.100.004		1,000	UD	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y MEDICION DE ESPESORES	1.019,79	1.019,79	
O18.5000		1,000	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 5.000 LITROS	1.117,34	1.117,34	
P18.100.000		1,000	UD	TORNILLERIA Y JUNTAS	76,59	76,59	
P18.100.001		1,000	UD	LLAVE DE CORTE EN TUBO DE ASPIRACION Y DESMONTAJE VALVULA	255,26	255,26	
P18.100.002		200,000	LT	RETIRADA A VERTEDERO DE RESIDUO	0,45	90,00	
P18.100.003		3.000,000	LT	RECICLAJE Y FILTRADO DE GASOLEO LIMPIO (60% CAPAC. TANQUE)	0,11	330,00	
P18.100.004		1,000	UD	BIDON PARA RESIDUO INCINERACION	17,69	17,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.378,50	218,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.597,40	873,51	
				TOTAL PARTIDA			**5.470,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTAS SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

N18.100002	*		**UD**	**INSPECCION PERIODICA DECENAL EN TANQUE GASOLEO DE 7.500 L.**			
O18.100.001		1,000	UD	LIMPIEZA DE ARQUETA	139,05	139,05	
O18.100.002		1,000	UD	PICADO DE BOCA DE CARGA EN TAPA	695,38	695,38	
O18.100.003		1,000	UD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA	637,37	637,37	
O18.100.004		1,000	UD	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y MEDICION DE ESPESORES	1.019,79	1.019,79	
O18.7500		1,000	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 7.500 LITROS	1.179,24	1.179,24	
P18.100.000		1,000	UD	TORNILLERIA Y JUNTAS	76,59	76,59	
P18.100.001		1,000	UD	LLAVE DE CORTE EN TUBO DE ASPIRACION Y DESMONTAJE VALVULA	255,26	255,26	
P18.100.002		200,000	LT	RETIRADA A VERTEDERO DE RESIDUO	0,45	90,00	
P18.100.003		4.500,000	LT	RECICLAJE Y FILTRADO DE GASOLEO LIMPIO (60% CAPAC. TANQUE)	0,11	495,00	
P18.100.004		1,000	UD	BIDON PARA RESIDUO INCINERACION	17,69	17,69	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.605,40	230,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.835,60	918,76	
				TOTAL PARTIDA			**5.754,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N18.100003 *		**UD**	**INSPECCION PERIODICA DECENAL EN TANQUE GASOLEO DE 10.000 L.**			
O18.100.001	1,000	UD	LIMPIEZA DE ARQUETA	139,05	139,05	
O18.100.002	1,000	UD	PICADO DE BOCA DE CARGA EN TAPA	695,38	695,38	
O18.100.003	1,000	UD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA	637,37	637,37	
O18.100.004	1,000	UD	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y MEDICION DE ESPESORES	1.019,79	1.019,79	
O18.10000	1,000	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 10.000 LITROS	1.241,30	1.241,30	
P18.100.000	1,000	UD	TORNILLERIA Y JUNTAS	76,59	76,59	
P18.100.001	1,000	UD	LLAVE DE CORTE EN TUBO DE ASPIRACION Y DESMONTAJE VALVULA	255,26	255,26	
P18.100.002	200,000	LT	RETIRADA A VERTEDERO DE RESIDUO	0,45	90,00	
P18.100.003	6.000,000	LT	RECICLAJE Y FILTRADO DE GASOLEO LIMPIO (60% CAPAC. TANQUE)	0,11	660,00	
P18.100.004	1,000	UD	BIDON PARA RESIDUO INCINERACION	17,69	17,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.832,40	241,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.074,10	964,08	
			TOTAL PARTIDA			**6.038,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

N18.100004 *		**UD**	**INSPECCION PERIODICA DECENAL EN TANQUE GASOLEO DE 15.000 L.**			
O18.100.001	1,000	UD	LIMPIEZA DE ARQUETA	139,05	139,05	
O18.100.002	1,000	UD	PICADO DE BOCA DE CARGA EN TAPA	695,38	695,38	
O18.100.003	1,000	UD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA	637,37	637,37	
O18.100.004	1,000	UD	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y MEDICION DE ESPESORES	1.019,79	1.019,79	
O18.15000	1,000	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 15.000 LITROS	1.427,50	1.427,50	
P18.100.000	1,000	UD	TORNILLERIA Y JUNTAS	76,59	76,59	
P18.100.001	1,000	UD	LLAVE DE CORTE EN TUBO DE ASPIRACION Y DESMONTAJE VALVULA	255,26	255,26	
P18.100.002	200,000	LT	RETIRADA A VERTEDERO DE RESIDUO	0,45	90,00	
P18.100.003	9.000,000	LT	RECICLAJE Y FILTRADO DE GASOLEO LIMPIO (60% CAPAC. TANQUE)	0,11	990,00	
P18.100.004	1,000	UD	BIDON PARA RESIDUO INCINERACION	17,69	17,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.348,60	267,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.616,10	1.067,06	
			TOTAL PARTIDA			**6.683,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

N18.100005 *		**UD**	**INSPECCION PERIODICA DECENAL EN TANQUE GASOLEO DE 20.000 L.**			
O18.100.001	1,000	UD	LIMPIEZA DE ARQUETA	139,05	139,05	
O18.100.002	1,000	UD	PICADO DE BOCA DE CARGA EN TAPA	695,38	695,38	
O18.100.003	1,000	UD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA	637,37	637,37	
O18.100.004	1,000	UD	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y MEDICION DE ESPESORES	1.019,79	1.019,79	
O18.20000	1,000	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 20.000 LITROS	1.551,61	1.551,61	
P18.100.000	1,000	UD	TORNILLERIA Y JUNTAS	76,59	76,59	
P18.100.001	1,000	UD	LLAVE DE CORTE EN TUBO DE ASPIRACION Y DESMONTAJE VALVULA	255,26	255,26	
P18.100.002	200,000	LT	RETIRADA A VERTEDERO DE RESIDUO	0,45	90,00	
P18.100.003	12.000,000	LT	RECICLAJE Y FILTRADO DE GASOLEO LIMPIO (60% CAPAC. TANQUE)	0,11	1.320,00	
P18.100.004	1,000	UD	BIDON PARA RESIDUO INCINERACION	17,69	17,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.802,70	290,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.092,90	1.157,65	
			TOTAL PARTIDA			**7.250,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
N18.100006 *		**UD**	**REVESTIMIENTO DEPOSITO GASOLEO DE 5.000 L.**			
O18.100.601	1,000	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 5.000 L.	3.289,41	3.289,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.289,40	164,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.453,90	656,24	
			TOTAL PARTIDA			**4.110,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

N18.100007 *		**UD**	**REVESTIMIENTO DEPOSITO GASOLEO DE 7.500 L.**			
O18.100.701	1,000	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 7.500 L.	3.413,48	3.413,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.413,50	170,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.584,20	681,00	
			TOTAL PARTIDA			**4.265,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

N18.100008 *		**UD**	**REVESTIMIENTO DEPOSITO GASOLEO DE 10.000 L.**			
O18.100.801	1,000	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 10.000 L.	3.724,46	3.724,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.724,50	186,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.910,70	743,03	
			TOTAL PARTIDA			**4.653,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

N18.100009 *		**UD**	**REVESTIMIENTO DEPOSITO GASOLEO DE 15.000 L.**			
O18.100.901	1,000	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 15.000 L.	5.151,31	5.151,31	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.151,30	257,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.408,90	1.027,69	
			TOTAL PARTIDA			**6.436,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

N18.100010 *		**UD**	**REVESTIMIENTO DEPOSITO GASOLEO DE 20.000 L.**			
O18.100.101	1,000	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 20.000 L.	5.958,35	5.958,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5.958,40	297,92	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6.256,30	1.188,70	
			TOTAL PARTIDA			**7.444,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C19 * PINTURA

E19.00.001 * M2 RASCADO Y EMPLASTECIDO CON PASTA

M2. Rascado de paramentos verticales u horizontales pintados al temple, plástico, cal, etc., y emplastecido con pasta mate sintética selladora, incluso retirada de escombros a vertedero.

O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.02.005	0,250	KG	PASTA MATE SINTETICA SELLADORA	4,97	1,24	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA			**3,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E19.00.002 * M2 RASCADO Y EMPLASTECIDO CLOROCAUC

M2. Rascado de paramentos verticales u horizontales pintados al temple, plástico, cal, etc., y repaso con clorocaucho antimanchas, incluso retirada de escombros a vertedero.

O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.02.006	0,250	KG	PINTURA ANTIMANCHAS	6,79	1,70	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,50	0,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,70	0,70	
			TOTAL PARTIDA			**4,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E19.00.003 * M2 RASCADO Y EMPLASTECIDO CARPINTER

M2. Rascado de pintura en mal estado y pequeños emplastecidos en la carpintería de madera y preparación de la misma con pintura tapaporos.

O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P19.02.007	0,150	KG	TAPAPOROS NITROCELULOSICO	7,82	1,17	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
			TOTAL PARTIDA			**7,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS.

E19.00.004 * M2 RASCADO Y LIMPIEZA ELEMENTOS MET

M2. Rascado, cepillado y limpieza de elementos metálicos, tratado todo con una mano de minio de plomo electrolítico.

O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P19.02.003	0,150	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,84	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,20	0,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,40	0,84	
			TOTAL PARTIDA			**5,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E190000401 * M2 RASCADO,LIMPIEZA Y PINTADO IMPRI

M2. Rascado, cepillado y limpieza de elementos metálicos, tratado todo con una mano de imprimación sintética de secado rápido.

O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P19.02.001	0,075	KG	IMPRIMACION SINTETICA SECADO RAP	4,41	0,33	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,30	0,01	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,60	0,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,80	0,72	
			TOTAL PARTIDA			**4,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.00.005	*		**M2**	**PINTADO CON IMPRIMACION SINTETIC**			
				M2. Cepillado de elementos metálicos y tratado todo con una mano de imprimación sintética de secado rápido.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.02.001		0,075	KG	IMPRIMACION SINTETICA SECADO RAP	4,41	0,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,30	0,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,10	0,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,20	0,42	
				TOTAL PARTIDA			**2,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E19.00.006	*		**M2**	**PINTADO CON IMPRIMACION FOSFATO**			
				M2. Cepillado de elementos metálicos y tratado todo con una mano de imprimación blanca a base de fosfato de zinc.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.02.002		0,075	KG	IMPRIMACION BLANCA FOSFATO ZINC	5,82	0,44	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
				TOTAL PARTIDA			**2,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E19.00.007	*		**M2**	**PINTADO CON MINIO PLOMO ELECTROL**			
				M2. Cepillado de elementos metálicos y tratado todo con una mano de imprimación de minio de plomo electrolítico.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.02.003		0,075	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,42	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
				TOTAL PARTIDA			**2,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E19.00.008	*		**KG**	**PINTADO IMPRIMACION SINTET. S/ES**			
				Kg. Cepillado de elementos metálicos estructurales y tratado todo con una mano de imprimación sintética de secado rápido.			
O00.001		0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
P19.02.001		0,010	KG	IMPRIMACION SINTETICA SECADO RAP	4,41	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	0,90	0,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,00	0,19	
				TOTAL PARTIDA			**1,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E19.00.009	*		**KG**	**PINTADO IMPRIMACION FOSTATO S/ES**			
				Kg. Cepillado de elementos metálicos estructurales y tratado todo con una mano de imprimación blanca de fosfato de zinc.			
O00.001		0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
P19.02.002		0,010	KG	IMPRIMACION BLANCA FOSFATO ZINC	5,82	0,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,10	0,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	0,90	0,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,00	0,19	
				TOTAL PARTIDA			**1,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.00.010	*		**KG**	**PINTADO MINIO PLOMO ELEC. S/ESTR**			
				Kg. Cepillado de elementos metálicos estructurales y tratado todo con una mano de imprimación minio de plomo electrolítico.			
O00.001		0,040	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,88	
P19.02.003		0,010	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62	0,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,10	0,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	0,90	0,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1,00	0,19	
				TOTAL PARTIDA			**1,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E19.00.011	*		**M2**	**CHORREADO PARAMENTOS CON ARENA**			
				M2. Chorreado para la limpieza de pinturas o suciedad de paramentos verticales con arena fina, incluso retirada del material sobrante.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
O00.005		0,120	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,16	
P02.00.002		0,025	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74	0,52	
M00.17.001		0,500	H	MAQUINA PARA CHORRO ARENA	5,84	2,92	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,30	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,70	1,65	
				TOTAL PARTIDA			**10,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E19.01.001	*		**M2**	**PINTADO CON DOS MANOS DE CAL**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales con dos manos de cal.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.00.001		1,100	KG	CAL LECHADA	0,48	0,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,30	0,63	
				TOTAL PARTIDA			**3,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E19.02.001	*		**M2**	**PINTADO TEMPLE LISO**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales con dos manos de temple liso, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.00.002		0,500	KG	PASTA TEMPLE PARA LISOS NIEVE	0,71	0,36	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
				TOTAL PARTIDA			**3,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E19.02.002	*		**M2**	**PINTADO TEMPLE PICADO**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales con una mano al temple picado aplicado con rodillo de esponja, y otra al temple liso, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.00.004		0,750	KG	PASTA TEMPLE ESPECIAL PICADO Y R	0,43	0,32	
P19.08.002		0,005	L	TINTE AL AGUA	18,71	0,09	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
				TOTAL PARTIDA			**4,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.02.003 *		**M2**	**PINTADO TEMPLE GOTELE**			
			M2. Pintado al temple gotelé de paramentos horizontales o verticales, con una mano de temple como fondo y sobre ésta temple proyectado en calidad de gota fina uniforme y no separada, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
P19.00.003	0,750	KG	PASTA TEMPLE ESPECIAL GOTA	0,38	0,29	
P19.08.002	0,005	L	TINTE AL AGUA	18,71	0,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,50	0,18	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
			TOTAL PARTIDA			**4,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E19.02.004 *		**M2**	**PINTADO TEMPLE GOTELE PLANCHADO**			
			M2. Pintado al temple gotelé planchado de paramentos horizontales o verticales, con una mano de temple como fondo y sobre ésta temple proyectado a pistola y planchado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.00.003	0,750	KG	PASTA TEMPLE ESPECIAL GOTA	0,38	0,29	
P19.08.002	0,005	L	TINTE AL AGUA	18,71	0,09	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,90	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,10	0,78	
			TOTAL PARTIDA			**4,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E19.03.001 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO LISO MATE**			
			M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con dos manos de plástico liso mate lavable, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.01.001	0,430	KG	PLASTICO MATE LAVABLE	4,27	1,84	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,50	0,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
			TOTAL PARTIDA			**5,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E19.03.002 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO LISO MATE ANTIM**			
			M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con dos manos de plástico liso mate antical y antimoho, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.01.002	0,430	KG	PLASTICO MATE ANTICAL Y ANTIMOHO	3,00	1,29	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
			TOTAL PARTIDA			**4,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.03.003	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO LISO MATE HIDRO**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con dos manos de plástico liso mate hidrófugo, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.01.003		0,430	KG	PLASTICO MATE HIDROFUGO	3,50	1,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,20	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,40	0,84	
				TOTAL PARTIDA			**5,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E19.03.004	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO LISO MATE SATIN**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con dos manos de plástico liso mate satinado lavable, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.01.004		0,430	KG	PLASTICO SATINADO LAVABLE	5,08	2,18	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,20	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,90	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,20	0,99	
				TOTAL PARTIDA			**6,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E19.03.005	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO LISO BRILLANTE**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con dos manos de plástico liso brillante lavable, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.01.005		0,430	KG	PLASTICO BRILLANTE LAVABLE	6,06	2,61	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,30	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,60	1,06	
				TOTAL PARTIDA			**6,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E19.03.006	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO PICADO MATE**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico picado aplicado con rodillo de esponja y acabado con otra mano de plástico mate lavable, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.01.001		0,880	KG	PLASTICO MATE LAVABLE	4,27	3,76	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,40	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,80	1,48	
				TOTAL PARTIDA			**9,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.03.007	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO PICADO MATE ANT**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico picado aplicado con rodillo de esponja y acabado con otra mano de plástico mate antical y antimoho, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.01.002		0,880	KG	PLASTICO MATE ANTICAL Y ANTIMOHO	3,00	2,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,60	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,20	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,60	1,25	
				TOTAL PARTIDA			**7,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.03.008	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO PICADO MATE HID**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico picado aplicado con rodillo de esponja y acabado con otra mano de plástico mate hidrófugo, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.01.003		0,880	KG	PLASTICO MATE HIDROFUGO	3,50	3,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,10	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,70	0,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,00	1,33	
				TOTAL PARTIDA			**8,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.03.009	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO PICADO SATINADO**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico picado aplicado con rodillo de esponja y acabado con otra mano de plástico satinado lavable, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.01.004		0,880	KG	PLASTICO SATINADO LAVABLE	5,08	4,47	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,20	0,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,60	1,63	
				TOTAL PARTIDA			**10,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.03.010	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO PICADO BRILLANT**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico picado aplicado con rodillo de esponja y acabado con otra mano de plástico brillante lavable, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.01.005		0,880	KG	PLASTICO BRILLANTE LAVABLE	6,06	5,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,00	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.03.011 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO MATE GOTELE**			
			M2. Pintado de gotelé al plástico, de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico mate lavable, proyectado a pistola en gota fina y no separada, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
P19.01.001	0,880	KG	PLASTICO MATE LAVABLE	4,27	3,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	6,80	0,34	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,10	1,35	
			TOTAL PARTIDA			**8,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E19.03.012 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO SATINADO GOTELE**			
			M2. Pintado de gotelé al plástico, de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico satinado lavable, proyectado a pistola en gota fina y no separada, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
P19.01.004	0,880	KG	PLASTICO SATINADO LAVABLE	5,08	4,47	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,50	0,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,90	1,50	
			TOTAL PARTIDA			**9,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E19.03.013 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO BRILLANTE GOTEL**			
			M2. Pintado de gotelé al plástico, de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico brillante lavable, proyectado a pistola en gota fina y no separada, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
P19.01.005	0,880	KG	PLASTICO BRILLANTE LAVABLE	6,06	5,33	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,40	0,42	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,80	1,67	
			TOTAL PARTIDA			**10,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E19.03.014 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO MATE GOTELE PLA**			
			M2. Pintado a gotelé planchado al plástico, de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico mate lavable, proyectado a pistola y planchado con espatula, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,155	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,39	
P19.01.001	0,880	KG	PLASTICO MATE LAVABLE	4,27	3,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,70	1,46	
			TOTAL PARTIDA			**9,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.03.015 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO SAT. GOTELE PLA**			
			M2. Pintado a gotelé planchado al plástico, de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico satinado lavable, proyectado a pistola y planchado con espatula, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,155	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,39	
P19.01.004	0,880	KG	PLASTICO SATINADO LAVABLE	5,08	4,47	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,40	1,60	
			TOTAL PARTIDA			**10,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E19.03.016 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO BRI. GOTELE PLA**			
			M2. Pintado a gotelé planchado al plástico, de paramentos horizontales o verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico brillante lavable proyectado, a pistola y planchado con espatula, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,155	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,39	
P19.01.005	0,880	KG	PLASTICO BRILLANTE LAVABLE	6,06	5,33	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,90	0,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,40	1,79	
			TOTAL PARTIDA			**11,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E19.03.017 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO RALLADO MATE**			
			M2. Pintado al plástico rallado, de paramentos verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico mate lavable, proyectado a pistola y rallado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P19.01.001	1,700	KG	PLASTICO MATE LAVABLE	4,27	7,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,90	0,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,50	2,38	
			TOTAL PARTIDA			**14,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E19.03.018 *		**M2**	**PINTADO PLASTICO RALLADO SATINAD**			
			M2. Pintado al plástico rallado, de paramentos verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico satinado lavable, proyectado a pistola y rallado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P19.01.004	1,700	KG	PLASTICO SATINADO LAVABLE	5,08	8,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,60	0,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,40	0,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,00	2,66	
			TOTAL PARTIDA			**16,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.03.019	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO RALLADO BRILLAN**			
				M2. Pintado al plástico rallado, de paramentos verticales de interiores, con una mano de plástico de fondo y acabado con otra mano de plástico brillante lavable, proyectado a pistola y rallado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P19.01.005		1,700	KG	PLASTICO BRILLANTE LAVABLE	6,06	10,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,10	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,90	3,02	
				TOTAL PARTIDA			**18,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E19.03.020	*		**M2**	**PINTADO ESTUCO VENECIANO**			
				M2. Pintado al estuco veneciano sobre paramentos verticales de interiores, con preparación del soporte sellándolo, lijándolo y plasteciéndolo, terminado con una mano de fondo, volviendo a lijar el intermedio y acabándolo con una mano de pasta especial de estuco aplicada a espatula, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
P19.02.005		0,265	KG	PASTA MATE SINTETICA SELLADORA	4,97	1,32	
P19.01.004		0,400	KG	PLASTICO SATINADO LAVABLE	5,08	2,03	
P19.00.005		1,100	KG	PASTA ESTUCO VENECIANO	20,70	22,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,10	1,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,50	3,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,80	13,07	
				TOTAL PARTIDA			**81,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E19.03.021	*		**M2**	**LACADO SOBRE PARAMENTOS VERTICAL**			
				M2. Lacado sobre paramentos verticales de interiores, con preparación del soporte sellándolo, lijándolo y plasteciéndolo, aplicando dos tendidas en aparejo, volviéndolo a lijar para aplicar una mano de laca a pistola, replasteciendo el paramento para acabarlo todo con una mano final sin pulimentar, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
P19.02.007		0,180	KG	TAPAPOROS NITROCELULOSICO	7,82	1,41	
P19.04.001		0,240	L	LACA COLORES BLANCO Y CALIDOS	12,74	3,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,30	1,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,40	4,64	
				TOTAL PARTIDA			**29,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E19.04.001	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO LISO EXTERIORES**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales con dos manos de plástico liso mate hidrófugo especial para exteriores, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P19.01.003		0,500	KG	PLASTICO MATE HIDROFUGO	3,50	1,75	
E00.05.002		0,300	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	5,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,20	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,70	2,03	
				TOTAL PARTIDA			**12,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.04.002	*		**M2**	**PINTADO PLASTICO LISO FRONTONES**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales con dos manos de plástico especial para frontones, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,170	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,72	
P19.01.006		0,580	KG	PLASTICO ESPECIAL FRONTONES	3,88	2,25	
E00.05.002		0,300	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	5,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,10	0,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,70	2,22	
				TOTAL PARTIDA			**13,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E19.04.003	*		**M2**	**PINTADO DE CEMENTO EN EXTERIORES**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales con dos manos de pasta de cemento líquido aplicado en exteriores, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P01.01.002		0,700	KG	CEMENTO II-F/35	0,13	0,09	
P01.02.001		0,100	M3	AGUA	0,06	0,01	
E00.05.002		0,300	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	5,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,10	0,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,50	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,90	1,69	
				TOTAL PARTIDA			**10,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E19.04.004	*		**M2**	**PINTADO A LA CAL EN EXTERIORES**			
				M2. Pintado de paramentos horizontales o verticales con dos manos de cal lechada, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P19.00.001		1,100	KG	CAL LECHADA	0,48	0,53	
E00.05.002		0,300	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	5,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,90	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,40	1,79	
				TOTAL PARTIDA			**11,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E19.04.005	*		**M2**	**APLICACION DE FIJADOR PARA CAL**			
				M2. Preparación del paramento y aplicación de latex para la fijación de pinturas a la cal, temple, etc., incluyendo, p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P19.08.003		0,140	L	LATEX FIJADOR CAL	5,06	0,71	
E00.05.002		0,300	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	5,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,90	0,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,30	1,39	
				TOTAL PARTIDA			**8,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.04.006	*		**M2**	**CEPILLADO Y BARNIZADO F.L.C.V.**			
				M2. Limpieza de ladrillo caravista antiguo, con cepillo, y barnizado con una mano de barniz mate.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P19.05.003		0,414	L	BARNIZ MATE	9,32	3,86	
E00.05.002		0,300	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 20 ML ALT	16,93	5,08	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,10	1,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,20	4,60	
				TOTAL PARTIDA			**28,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E19.05.001	*		**M2**	**PINTADO ESMALTE MATE IMPR. S/M**			
				M2. Reparación de carpintería de madera con una mano de tapaporos nitrocelulósico y terminado con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.03.003		0,163	L	ESMALTE MATE	10,33	1,68	
P19.02.007		0,130	KG	TAPAPOROS NITROCELULOSICO	7,82	1,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,70	0,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
				TOTAL PARTIDA			**11,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E19.05.002	*		**M2**	**PINTADO ESMALTE SATIN. IMPR. S/M**			
				M2. Reparación de carpintería de madera con una mano de tapaporos nitrocelulósico y terminado con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.03.002		0,163	L	ESMALTE SATINADO	12,21	1,99	
P19.02.007		0,130	KG	TAPAPOROS NITROCELULOSICO	7,82	1,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,70	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
				TOTAL PARTIDA			**12,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E19.05.003	*		**M2**	**PINTADO ESMALTE BRILL. IMPR. S/M**			
				M2. Reparación de carpintería de madera con una mano de tapaporos nitrocelulósico y terminado con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.03.001		0,163	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	2,06	
P19.02.007		0,130	KG	TAPAPOROS NITROCELULOSICO	7,82	1,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,10	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,80	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,30	1,96	
				TOTAL PARTIDA			**12,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.05.004	*		**M2**	**PINTADO ESMALTE MATE S/MADERA**			
				M2. Pintado de carpintería de madera con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.03.003		0,163	L	ESMALTE MATE	10,33	1,68	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,60	1,44	
				TOTAL PARTIDA			**9,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E19.05.005	*		**M2**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/MADE**			
				M2. Pintado de carpintería de madera con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.03.002		0,163	L	ESMALTE SATINADO	12,21	1,99	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,50	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,90	1,50	
				TOTAL PARTIDA			**9,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E19.05.006	*		**M2**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/MADE**			
				M2. Pintado de carpintería de madera con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.03.001		0,163	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
				TOTAL PARTIDA			**9,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E19.05.007	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE MATE S/CER./MADE**			
				Ml. Pintado de cerco de madera con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,190	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,16	
P19.03.003		0,113	L	ESMALTE MATE	10,33	1,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E19.05.008	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE SATIN. S/CER./MA**			
				Ml. Pintado de cerco de madera con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,190	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,16	
P19.03.002		0,113	L	ESMALTE SATINADO	12,21	1,38	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.05.009	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE BRILL. S/CER./MA**			
				Ml. Pintado de cerco de madera con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,190	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,16	
P19.03.001		0,113	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	1,43	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,70	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E19.05.010	*		**M2**	**LACADO EN CARPINTERIA DE MADERA**			
				M2. Lacado sobre carpinteria de madera, con preparación del soporte sellándolo, lijándolo y plasteciéndolo, aplicando dos tendidas en aparejo, volviéndolo a lijar para aplicar una mano de laca a pistola, replasteciendo el paramento para acabarlo todo con una mano final sin pulimentar, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
P19.02.007		0,180	KG	TAPAPOROS NITROCELULOSICO	7,82	1,41	
P19.04.001		0,240	L	LACA COLORES BLANCO Y CALIDOS	12,74	3,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,20	1,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,30	4,43	
				TOTAL PARTIDA			**27,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E19.06.001	*		**M2**	**BARNIZADO S/CARPINTERIA MATE**			
				M2. Barnizado sobre carpintería de madera en interiores, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz mate.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.05.003		0,380	L	BARNIZ MATE	9,32	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,20	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E19.06.002	*		**M2**	**BARNIZADO S/CARPINTERIA SATINADO**			
				M2. Barnizado sobre carpintería de madera en interiores, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz satinado.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.05.002		0,380	L	BARNIZ SATINADO	8,95	3,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,00	0,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
				TOTAL PARTIDA			**11,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.06.003	*		**M2**	**BARNIZADO S/CARPINTERIA BRILLANT**			
				M2. Barnizado sobre carpintería de madera en interiores, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz brillante.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.05.001		0,380	L	BARNIZ BRILLANTE	7,97	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,60	0,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,10	1,73	
				TOTAL PARTIDA			**10,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E19.06.004	*		**M2**	**BARNIZADO POLIURETANO S/CARPINTE**			
				M2. Barnizado sobre carpintería de madera en interiores, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz poliuretano mono-componente.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.05.005		0,380	L	BARNIZ POLIURETANO MONO-COMPONEN	10,09	3,83	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,60	0,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,10	2,11	
				TOTAL PARTIDA			**13,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E19.06.005	*		**M2**	**BARNIZADO S/PERSIANA MATE**			
				M2. Barnizado sobre persianas de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz mate.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.05.003		0,380	L	BARNIZ MATE	9,32	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,30	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,80	2,05	
				TOTAL PARTIDA			**12,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E19.06.006	*		**M2**	**BARNIZADO S/PERSIANA SATINADO**			
				M2. Barnizado sobre persianas de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz satinado.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.05.002		0,380	L	BARNIZ SATINADO	8,95	3,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,40	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,10	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,60	2,01	
				TOTAL PARTIDA			**12,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.06.007	*		**M2**	**BARNIZADO S/PERSIANA BRILLANTE**			
				M2. Barnizado sobre persianas de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz brillante.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.05.001		0,380	L	BARNIZ BRILLANTE	7,97	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,70	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
				TOTAL PARTIDA			**12,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.06.008	*		**M2**	**BARNIZADO S/PERSIANA EXTERIORES**			
				M2. Barnizado sobre persianas de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz marino.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.05.004		0,380	L	BARNIZ MARINO EXTERIORES	11,22	4,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
				TOTAL PARTIDA			**13,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.06.009	*		**M2**	**BARNIZADO S/PERSIANA POLIURETANO**			
				M2. Barnizado sobre persianas de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz poliuretano mono-componente.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P19.05.005		0,115	L	BARNIZ POLIURETANO MONO-COMPONEN	10,09	1,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.06.010	*		**ML**	**BARNIZADO S/PASAMANOS/CERCO MATE**			
				Ml. Barnizado sobre pasamanos o cercos de puerta de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz mate.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P19.05.003		0,115	L	BARNIZ MATE	9,32	1,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
				TOTAL PARTIDA			**4,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.06.011	*		**ML**	**BARNIZADO S/PASAMANOS/CERCO SATI**			
				Ml. Barnizado sobre pasamanos o cercos de puerta de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz satinado.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P19.05.002		0,115	L	BARNIZ SATINADO	8,95	1,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,40	0,65	
				TOTAL PARTIDA			**4,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.06.012 *		**ML**	**BARNIZADO S/PASAMANOS/CERCO BRIL**			
			Ml. Barnizado sobre pasamanos o cercos de puerta de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz brillante.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P19.05.001	0,115	L	BARNIZ BRILLANTE	7,97	0,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,30	0,63	
			TOTAL PARTIDA			**3,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E19.06.013 *		**ML**	**BARNIZADO S/PASAMANOS/CERCO POLI**			
			Ml. Barnizado sobre pasamanos o cercos de puerta de madera, preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz poliuretano mono-componente.			
O00.001	0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.05.005	0,140	L	BARNIZ POLIURETANO MONO-COMPONEN	10,09	1,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
			TOTAL PARTIDA			**5,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E19.06.014 *		**ML**	**BARNIZADO S/CANTOS MATE**			
			Ml. Barnizado sobre cantos de madera con una escuadría no superior a 50x50 mm., preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz mate.			
O00.001	0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
P19.05.003	0,115	L	BARNIZ MATE	9,32	1,07	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,10	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,80	0,53	
			TOTAL PARTIDA			**3,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E19.06.015 *		**ML**	**BARNIZADO S/CANTOS SATINADO**			
			Ml. Barnizado sobre cantos de madera con una escuadría no superior a 50x50 mm., preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz satinado.			
O00.001	0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
P19.05.002	0,115	L	BARNIZ SATINADO	8,95	1,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
			TOTAL PARTIDA			**3,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E19.06.016 *		**ML**	**BARNIZADO S/CANTOS BRILLANTE**			
			Ml. Barnizado sobre cantos de madera con una escuadría no superior a 50x50 mm., preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz brillante.			
O00.001	0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
P19.05.001	0,115	L	BARNIZ BRILLANTE	7,97	0,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,50	0,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,60	0,49	
			TOTAL PARTIDA			**3,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.06.017 *		**ML**	**BARNIZADO S/CANTOS POLIURETANO**			
			Ml. Barnizado sobre cantos de madera con una escuadría no superior a 50x50 mm., preparando el soporte con una mano de fondo con tapaporos, lijado y afinado y terminado con dos manos de barniz poliuretano mono-componente.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.05.005	0,140	L	BARNIZ POLIURETANO MONO-COMPONEN	10,09	1,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,40	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,20	0,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,40	0,65	
			TOTAL PARTIDA			**4,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E19.07.001 *		**M2**	**PINTADO ESMALTE MATE S/CERRAJERI**			
			M2. Pintado de cerrajería metálica no galvanizada, con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.03.003	0,163	L	ESMALTE MATE	10,33	1,68	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,20	0,36	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,60	1,44	
			TOTAL PARTIDA			**9,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E19.07.002 *		**M2**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/CERRA**			
			M2. Pintado de cerrajería metálica no galvanizada, con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.03.002	0,163	L	ESMALTE SATINADO	12,21	1,99	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,50	0,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,90	1,50	
			TOTAL PARTIDA			**9,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E19.07.003 *		**M2**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/CERR**			
			M2. Pintado de cerrajería metálica no galvanizada, con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.03.001	0,163	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,60	0,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,00	1,52	
			TOTAL PARTIDA			**9,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E19.07.004 *		**M2**	**PINTADO ESMALTE MATE S/GALVANIZA**			
			M2. Pintado de cerrajería metálica galvanizada, con una mano de imprimación para galvanizado o aluminio, y terminado con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.02.004	0,086	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,47	
P19.03.003	0,163	L	ESMALTE MATE	10,33	1,68	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,20	0,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,30	1,77	
			TOTAL PARTIDA			**11,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.005	*		**M2**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/GALVA**			
				M2. Pintado de cerrajería metálica galvanizada, con una mano de imprimación para galvanizado o aluminio, y terminado con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.02.004		0,086	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,47	
P19.03.002		0,163	L	ESMALTE SATINADO	12,21	1,99	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,50	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,10	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.006	*		**M2**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/GALV**			
				M2. Pintado de cerrajería metálica galvanizada, con una mano de imprimación para galvanizado o aluminio, y terminado con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
P19.02.004		0,086	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,47	
P19.03.001		0,163	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	2,06	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,50	0,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,20	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,70	1,84	
				TOTAL PARTIDA			**11,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.007	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE MATE S/PERFIL NO**			
				Ml. Pintado de perfil normalizado hasta una anchura de 7 cm., con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.03.003		0,100	L	ESMALTE MATE	10,33	1,03	
E00.05.001		0,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	1,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,90	0,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,20	1,18	
				TOTAL PARTIDA			**7,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.008	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/PERFI**			
				Ml. Pintado de perfil normalizado hasta una anchura de 7 cm., con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.03.002		0,100	L	ESMALTE SATINADO	12,21	1,22	
E00.05.001		0,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	1,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.009	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/PERF**			
				Ml. Pintado de perfil normalizado hasta una anchura de 7 cm., con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,160	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,50	
P19.03.001		0,100	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	1,27	
E00.05.001		0,100	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	1,33	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,30	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,20	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,50	1,24	
				TOTAL PARTIDA			**7,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E19.07.010	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE MATE S/PERFIL NO**			
				Ml. Pintado de perfil normalizado sin límite de anchura, con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.03.003		0,075	L	ESMALTE MATE	10,33	0,77	
E00.05.001		0,050	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E19.07.011	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/PERFI**			
				Ml. Pintado de perfil normalizado sin límite de anchura, con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.03.002		0,075	L	ESMALTE SATINADO	12,21	0,92	
E00.05.001		0,050	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,30	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,50	0,86	
				TOTAL PARTIDA			**5,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E19.07.012	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/PERF**			
				Ml. Pintado de perfil normalizado sin límite de anchura, con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluyendo p.p. de montaje, desmontaje y alquiler de andamio tubular.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.03.001		0,075	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	0,95	
E00.05.001		0,050	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	0,66	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,30	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,50	0,86	
				TOTAL PARTIDA			**5,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.013 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE MATE S/TUBO Ø2"**			
			Ml. Pintado de tubo negro desde un diámetro de 2" hasta 5", con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P19.03.003	0,063	L	ESMALTE MATE	10,33	0,65	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,90	0,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,00	0,57	
			TOTAL PARTIDA			**3,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E19.07.014 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/Ø2"**			
			Ml. Pintado de tubo negro desde un diámetro de 2" hasta 5", con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P19.03.002	0,063	L	ESMALTE SATINADO	12,21	0,77	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,10	0,59	
			TOTAL PARTIDA			**3,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E19.07.015 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/Ø2"**			
			Ml. Pintado de tubo negro desde un diámetro de 2" hasta 5", con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P19.03.001	0,063	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	0,80	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA			**3,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E19.07.016 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE MATE S/TUBO,CANT**			
			Ml. Pintado de tubo negro, cantoneras, remates, etc. hasta un diámetro de 2" ó una escuadría de 50x50 mm., con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
P19.03.003	0,050	L	ESMALTE MATE	10,33	0,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,10	0,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,20	0,42	
			TOTAL PARTIDA			**2,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E19.07.017 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/TUBO**			
			Ml. Pintado de tubo negro, cantoneras, remates, etc. hasta un diámetro de 2" o una escuadría de 50x50 mm., con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
P19.03.002	0,050	L	ESMALTE SATINADO	12,21	0,61	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
			TOTAL PARTIDA			**2,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.018 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/TUBO**			
			Ml. Pintado de tubo negro, cantoneras, remates, etc. hasta un diámetro de 2" o una escuadría de 50x50 mm., con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
P19.03.001	0,050	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	0,63	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,20	0,11	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,30	0,44	
			TOTAL PARTIDA			**2,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E19.07.019 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE MATE S/Ø2" GALVA**			
			Ml. Pintado de tubo galvanizado desde un diámetro de 2" hasta 5", con una mano de imprimación especial para galvanizado y con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.02.004	0,035	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,19	
P19.03.003	0,046	L	ESMALTE MATE	10,33	0,48	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,70	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,30	0,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,50	0,67	
			TOTAL PARTIDA			**4,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E19.07.020 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/Ø2"GA**			
			Ml. Pintado de tubo galvanizado desde un diámetro de 2" hasta 5", con una mano de imprimación especial para galvanizado y con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.02.004	0,035	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,19	
P19.03.002	0,046	L	ESMALTE SATINADO	12,21	0,56	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
			TOTAL PARTIDA			**4,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E19.07.021 *		**ML**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/Ø2"G**			
			Ml. Pintado de tubo galvanizado desde un diámetro de 2" hasta 5", con una mano de imprimación especial para galvanizado y con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
P19.02.004	0,035	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,19	
P19.03.001	0,046	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	0,58	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
			TOTAL PARTIDA			**4,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.022	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE MATE S/TUBO GALV**			
				Ml. Pintado de tubo, perfiles, etc. galvanizados hasta un diámetro de 1" o una escuadría de 25x25 mm., con una mano de imprimación especial para galvanizado y con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.02.004		0,013	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,07	
P19.03.003		0,040	L	ESMALTE MATE	10,33	0,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,30	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,40	0,46	
				TOTAL PARTIDA			**2,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.023	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/TUBO**			
				Ml. Pintado de tubo, perfiles, etc. galvanizados hasta un diámetro de 1" o una escuadría de 25x25 mm., con una mano de imprimación especial para galvanizado y con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.02.004		0,013	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,07	
P19.03.002		0,040	L	ESMALTE SATINADO	12,21	0,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,30	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,50	0,48	
				TOTAL PARTIDA			**2,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.024	*		**ML**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/TUBO**			
				Ml. Pintado de tubo, perfiles, etc. galvanizados hasta un diámetro de 1" o una escuadría de 25x25 mm., con una mano de imprimación especial para galvanizado y con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.02.004		0,013	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50	0,07	
P19.03.001		0,040	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,60	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,40	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,50	0,48	
				TOTAL PARTIDA			**2,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.025	*		**UD**	**PINTADO ESMALTE MATE S/ELE. RADI**			
				Ud. Pintado de elemento de radiación de hierro fundido o chapa, con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.03.003		0,075	L	ESMALTE MATE	10,33	0,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,80	0,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,70	0,51	
				TOTAL PARTIDA			**3,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.07.026 *		**UD**	**PINTADO ESMALTE SATINADO S/ELE.C**			
			Ud. Pintado de elemento de radiación de hierro fundido o chapa, con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.03.002	0,075	L	ESMALTE SATINADO	12,21	0,92	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,90	0,55	
			TOTAL PARTIDA			**3,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E19.07.027 *		**UD**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/ELE.**			
			Ud. Pintado de elemento de radiación de hierro fundido o chapa, con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P19.03.001	0,075	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	0,95	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,90	0,55	
			TOTAL PARTIDA			**3,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E19.07.028 *		**M2**	**PINTADO ESMALTE MATE S/PLANO CAL**			
			M2. Pintado de panel de radiación de chapa, con dos manos de esmalte mate, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P19.03.003	0,163	L	ESMALTE MATE	10,33	1,68	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,70	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
			TOTAL PARTIDA			**11,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E19.07.029 *		**M2**	**PINTADO ESMALTE SATINADOS/PLA.CA**			
			M2. Pintado de panel de radiación de chapa, con dos manos de esmalte satinado, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P19.03.002	0,163	L	ESMALTE SATINADO	12,21	1,99	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,70	0,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
			TOTAL PARTIDA			**12,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E19.07.030 *		**M2**	**PINTADO ESMALTE BRILLANTE S/PLA.**			
			M2. Pintado de panel de radiación de chapa, con dos manos de esmalte brillante, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001	0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
P19.03.001	0,163	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66	2,06	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,10	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,80	0,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,30	1,96	
			TOTAL PARTIDA			**12,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.08.001	*		**M2**	**PINTADO CLOROCAUCHO O ANTIPOLVO**			
				M2. Pintado al clorocaucho en suelos de hormigón o mortero, limpiando la superficie y aplicando dos manos de pintura al clorocaucho, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.005		0,080	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,44	
P19.06.001		0,420	L	PINTURA AL CLOROCAUCHO	8,87	3,73	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,70	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,70	0,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,20	1,94	
				TOTAL PARTIDA			**12,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E19.08.002	*		**M2**	**PINTADO CON EPOXI**			
				M2. Pintado al epoxi sobre paramentos verticales u horizontales, limpiando la superficie y aplicando dos manos de pintura epoxi, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P19.06.002		0,550	L	PINTURA DE EPOXI	15,22	8,37	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,40	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,10	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,80	2,62	
				TOTAL PARTIDA			**16,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E19.08.003	*		**M2**	**PINTADO CON POLIURETANO**			
				M2. Pintado al poliuretano sobre paramentos verticales u horizontales, limpiando la superficie y aplicando dos manos de pintura al poliuretano, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P19.06.003		0,420	L	PINTURA AL POLIURETANO	17,50	7,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,00	0,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	12,60	2,39	
				TOTAL PARTIDA			**15,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E19.08.004	*		**M2**	**PINTADO CLOROCAUCHO PISCINAS ANT**			
				M2. Pintado con clorocaucho sobre paramentos verticales u horizontales, limpiando la superficie y aplicando dos manos de pintura al clorocaucho especial antialgas, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P19.06.005		0,420	L	CLOROCAUCHO PISCINAS ANTIALGAS	8,34	3,50	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,50	0,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,00	0,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,40	1,60	
				TOTAL PARTIDA			**10,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.08.005	*		**ML**	**PINTADO LINEA DEMARCACION DEPORT**			
				Ml. Replanteo y pintado de línea de demarcación de campos de deporte con dos manos de esmalte, y tratamiento especial para la base de asfalto, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,130	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,85	
P19.03.003		0,050	L	ESMALTE MATE	10,33	0,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,40	0,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,60	0,68	
				TOTAL PARTIDA			**4,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E19.09.001	*		**KG**	**PINTURA IGNIFUGA RF-60**			
				Kg. Pintado sobre acero estructural en perfiles laminados, con imprimación ignífuga RF-60 y aplicación en varias capas hasta alcanzar una resistencia al fuego RF-60 con esmalte ignífugo, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,010	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,22	
P19.07.001		0,013	L	IMPRIMACION IGNIFUGA RF-60	5,50	0,07	
P19.07.002		0,046	L	ESMALTE IGNIFUGO RF-60	8,75	0,40	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	0,70	0,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	0,80	0,15	
				TOTAL PARTIDA			**0,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E19.09.002	*		**KG**	**PINTADO S/ MADERA ESM. IGN RF-60**			
				M2. Pintado sobre madera, con imprimación ignífuga RF-60 y aplicación en varias capas hasta alcanzar una resistencia al fuego RF-60 con esmalte ignífugo, siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P19.07.001		0,130	L	IMPRIMACION IGNIFUGA RF-60	5,50	0,72	
P19.07.002		0,450	L	ESMALTE IGNIFUGO RF-60	8,75	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,30	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,80	2,05	
				TOTAL PARTIDA			**12,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E19.10.001	*		**M2**	**CUADRICULA 5X5 CM CON ESMALTE**			
				M2. Replanteo y pintado sobre pizarra existente con dos manos de esmalte mate, líneas formando una cuadricula de 5x5 cm., siendo los colores a elegir por la Dirección Facultativa.			
O00.001		4,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	97,85	
P19.03.003		0,010	L	ESMALTE MATE	10,33	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,10	0,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,00	4,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,90	19,55	
				TOTAL PARTIDA			**122,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E19.50.001	*		**UD**	**ROTULACION NUMERO EN PISTAS,GARA**			
				UD. Rotulación de número (cada unidad) en plazas de garage, marcaje de pistas, frontones, etc.			
O00.001		0,240	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,25	
P19.03.003		0,035	L	ESMALTE MATE	10,33	0,36	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,40	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C20 * FRISOS Y REMATES

E20.00.001	*		**M2**	**COLOCAC. FRISO PVC TIPO MIPOPLAS**			
				M2. Suministro y colocación de friso de PVC laminado de 0,80 mm. de espesor, tipo MIPOPLAS o similar, color a elegir sobre catálogo, pegado con cola de impacto.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P20.00.001		1,000	M2	FRISO PVC DE 0,8 MM. TIPO MIPOPL	6,55	6,55	
P20.07.001		0,150	KG	COLA IMPACTO	6,35	0,95	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,50	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,00	0,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,80	3,38	
				TOTAL PARTIDA			**21,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

O20.00.001	*		**M2**	**COLOCAC. FRISO PVC TIPO MIPOPLAS**			
				M2. Colocación de friso de PVC laminado de 0,80 mm. de espesor, tipo MIPOPLAS o similar, color a elegir sobre catálogo, pegado con cola de impacto.(SIN MATERIAL)			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P20.07.001		0,150	KG	COLA IMPACTO	6,35	0,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,10	0,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,70	2,03	
				TOTAL PARTIDA			**12,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E20.00.002	*		**M2**	**COLOCAC. FRISO PVC TIPO SINTASOL**			
				M2. Suministro y colocación de friso de PVC de 1,20 mm. de espesor, tipo SINTASOL unión L o similar, color a elegir sobre catálogo, pegado con cola de impacto, incluso p.p. de sellado de juntas con material fundido.			
O00.001		0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003		0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P20.00.002		1,000	M2	FRISO PVC DE 1,20 MM TIPO SINTAS	7,01	7,01	
P20.07.001		0,150	KG	COLA IMPACTO	6,35	0,95	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,50	0,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
				TOTAL PARTIDA			**22,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O20.00.002		**M2**	**COLOCAC. FRISO PVC TIPO SINTASOL**			
			M2. Colocación de friso de PVC de 1,20 mm. de espesor, tipo SINTASOL unión L o similar, color a elegir sobre catálogo, pegado con cola de impacto, incluso p.p. de sellado de juntas con material fundido.(SIN MATERIAL).			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003	0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P20.07.001	0,150	KG	COLA IMPACTO	6,35	0,95	
P20.08.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,70	0,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,30	2,15	
			TOTAL PARTIDA			**13,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E20.01.001	*	**M2**	**COLOCAC. FRISO VINILO SOP.TEXTIL**			
			M2. Suministro y colocación de friso de vinilo con soporte textil, color a elegir sobre catálogo, adherido sobre la pared con pegamento universal.			
O00.001	0,140	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,06	
O00.003	0,140	H.	AYUDANTE	19,87	2,78	
P20.01.001	1,000	M2	FRISO DE VINILO CON SOPORTE TEXT	4,45	4,45	
P20.07.002	0,150	KG	PEGAMENTO UNIVERSAL	5,38	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	11,30	0,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,90	2,26	
			TOTAL PARTIDA			**14,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E20.01.002	*	**M2**	**COLOCAC. FRISO VINILO SOP. PAPEL**			
			M2. Suministro y colocación de friso de vinilo con soporte de papel, color a elegir sobre catálogo, adherido sobre la pared con pegamento universal.			
O00.001	0,220	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,82	
O00.003	0,220	H.	AYUDANTE	19,87	4,37	
P20.01.002	1,000	M2	FRISO DE VINILO CON SOPORTE PAPE	4,68	4,68	
P20.07.002	0,150	KG	PEGAMENTO UNIVERSAL	5,38	0,81	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
			TOTAL PARTIDA			**18,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E20.02.001	*	**M2**	**COLOCACION FRISO CORCHO 40X60X8**			
			M2. Suministro y colocación de friso de corcho formado con piezas de 40x60 cms. y 8 mm. de espesor, colocado con cola de impacto.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P20.02.001	1,000	M2	FRISO DE CORCHO 40X60 CM 8 MM ES	6,48	6,48	
P20.07.001	0,150	KG	COLA IMPACTO	6,35	0,95	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,60	1,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,10	5,72	
			TOTAL PARTIDA			**35,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.02.002	*		**M2**	**CONS. Y COLOC. PANEL CON CORCHO**			
				M2. Construcción y colocación de panel de madera y pegado corcho de 5 mm. de espesor, remarcado con moldura de 2 cm. de espesor, de madera de pino para pintar.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P13.09.006		1,000	M2	TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM.	8,02	8,02	
P20.02.002		1,000	M2	PANEL CORCHO DE 5 MM.	5,95	5,95	
P20.07.001		0,150	KG	COLA IMPACTO	6,35	0,95	
P13.32.001		0,010	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35	4,21	
P13.33.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,10	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,90	2,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,10	8,76	
				TOTAL PARTIDA			**54,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E20.03.001	*		**ML**	**COLOCAC. CANTONERA MADERA PINTAR**			
				Ml. Colocación de cantonera de madera de 3x3 cm. para pintar.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P20.03.001		1,000	ML	CANTONERA DE MADERA PARA PINTAR	2,65	2,65	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,20	0,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,00	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,30	1,01	
				TOTAL PARTIDA			**6,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E20.03.002	*		**ML**	**COLOCACION CANTONERA DM PAPEL 25**			
				Ml. Cantonera de DM, forrada con papel madera, de 25x25 mm., colocada con puntas.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P20.03.002		1,000	ML	CANTONERA DE DM PAPEL 25X25 MM	2,50	2,50	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,90	0,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,10	0,97	
				TOTAL PARTIDA			**6,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E20.03.003	*		**ML**	**COLOCACION CANTONERA PVC 25X25MM**			
				Ml. Cantonera de PVC flexible, color a elegir, de 25x25 mm., colocada con pegamento.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P20.04.001		1,000	ML	CANTONERA DE PVC COLOR 25X25 MM.	1,74	1,74	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.03.004	*		**ML**	**COLOCACION CANTONERA PVC 30X30MM**			
				Ml. Cantonera de PVC semi-rígido, color blanco, de 30x30 mm., colocada con pegamento.			
O00.001		0,090	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,97	
P20.04.002		1,000	ML	CANTONERA DE PVC BLANCA 30X30 MM	5,00	5,00	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,50	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,70	0,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,10	1,54	
				TOTAL PARTIDA			**9,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E20.04.001	*		**ML**	**COLOCACION REMATE MADERA PINTAR**			
				Ml. Remate de madera de 25x10 mm. para pintar, colocado con puntas.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P20.05.001		1,000	ML	REMATE DE MADERA DE 25X10 MM PIN	1,74	1,74	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E20.04.002	*		**ML**	**COLOCAC.REMATE DM PAPEL 25X0,8MM**			
				Ml. Remate de DM, forrado con papel madera, de 25x0,8 mm., colocado con puntas y pegamento.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P20.05.002		1,000	ML	REMATE DE DM PAPEL 25X0,8 MM.	1,26	1,26	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3,60	0,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,80	0,72	
				TOTAL PARTIDA			**4,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E20.04.003	*		**ML**	**COLOCACION REMATE PVC 25X0,5 MM.**			
				Ml. Remate de PVC de 25x0,5 mm., color a elegir, colocado con pegamento.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,50	0,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,30	0,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,40	0,46	
				TOTAL PARTIDA			**2,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E20.04.004	*		**ML**	**COLOCACION REMATE PVC 35 MM.**			
				Ml. Remate de PVC de 35 mm., color blanco, colocado con pegamento.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
P20.06.002		1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 35 MM.	3,00	3,00	
P20.08.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,70	0,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,00	1,14	
				TOTAL PARTIDA			**7,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.005 *		**ML**	**COLOCACION REMATE PVC 70X25X3 MM**			
			Ml. Remate para friso de PVC de 70x25x3 mm., color blanco, colocado con puntas y pegamento.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
P20.06.003	1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 70X25X3 MM	3,88	3,88	
P20.08.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	9,00	0,45	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,50	1,81	
			TOTAL PARTIDA			**11,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E20.04.006 *		**ML**	**COLOCACION REMATE PVC 100X50X3 M**			
			Ml. Remate para friso de PVC de 100x50x3 mm., color blanco, colocado con puntas y pegamento.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
P20.06.004	1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 100X50X3 MM	4,80	4,80	
P20.08.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,00	0,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,50	2,00	
			TOTAL PARTIDA			**12,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E20.04.007 *		**ML**	**COLOCACION REMATE PVC 60X11,3X1M**			
			Ml. Remate para friso de PVC de 60x11,30x1 mm., color blanco, colocado con puntas y pegamento.			
O00.001	0,180	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,94	
P20.06.005	1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 60X11,3X1MM	2,77	2,77	
P20.08.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	7,90	0,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,30	1,58	
			TOTAL PARTIDA			**9,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E20.04.008 *		**ML**	**COLOC. REMATE VENTANA CON MADERA**			
			Ml. Colocación de remate de madera para pintar, de 25x10 mm., colocado con puntas para remate de ventana.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P20.05.001	1,000	ML	REMATE DE MADERA DE 25X10 MM PIN	1,74	1,74	
P20.08.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,30	0,09	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,50	0,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,80	0,91	
			TOTAL PARTIDA			**5,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E20.04.009 *		**ML**	**COLOC. REMATE EN VENTANA CON DM**			
			Ml. Colocación de remate de DM, forrado con papel madera, de 25x0,8 mm., colocado con puntas y pegamento, para remate de ventana.			
O00.001	0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P20.05.002	1,000	ML	REMATE DE DM PAPEL 25X0,8 MM.	1,26	1,26	
P20.08.001	0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4,00	0,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,20	0,80	
			TOTAL PARTIDA			**5,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.010	*		**ML**	**COL. REMATE VENTANA CON PVC 25**			
				Ml. Colocación de PVC de 25x0,5 mm., color a elegir, colocado con pegamento, para remate de ventana.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P20.06.001		1,000	ML	REMATE DE PVC COLOR 25X0,5 MM.	1,66	1,66	
P20.08.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,20	0,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,50	0,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,70	0,89	
				TOTAL PARTIDA			**5,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.011	*		**ML**	**COL. REMATE VENTANA CON PVC 35**			
				Ml. Colocación de PVC de 35 mm., color blanco, colocado con pegamento, para remate de ventana.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P20.06.002		1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 35 MM.	3,00	3,00	
P20.08.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,40	0,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,70	1,27	
				TOTAL PARTIDA			**7,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.012	*		**ML**	**COL. REMATE VENTANA CON PVC 70X**			
				Ml. Colocación de remate de PVC de 70x25x3 mm., color blanco, colocado con pegamento, para remate de ventana.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P20.06.003		1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 70X25X3 MM	3,88	3,88	
P20.08.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,90	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,50	0,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,00	1,90	
				TOTAL PARTIDA			**11,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.013	*		**ML**	**COL. REMATE VENTANA CON PVC 100X**			
				Ml. Colocación de remate de PVC de 100x50x3 mm., color blanco, colocado con pegamento, para remate de ventana.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P20.06.004		1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 100X50X3 MM	4,80	4,80	
P20.08.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,80	0,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,40	0,52	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,90	2,07	
				TOTAL PARTIDA			**13,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.014	*		**ML**	**COL. REMATE VENTANA CON PVC 60X**			
				Ml. Colocación de remate de PVC de 60x11,30x1 mm., color blanco, colocado con pegamento, para remate de ventana.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P20.06.005		1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 60X11,3X1MM	2,77	2,77	
P20.08.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,80	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,30	0,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,70	1,65	
				TOTAL PARTIDA			**10,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.015 *		**ML**	**COLOC. REMATE EN CURVA CON MADER**			
			Ml. Colocación de remate de madera para pintar, de 25x10 mm., colocado con puntas formando arcos.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P20.05.001	1,000	ML	REMATE DE MADERA DE 25X10 MM PIN	1,74	1,74	
P20.08.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,50	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,70	0,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
			TOTAL PARTIDA			**10,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.016 *		**ML**	**COLOC. REMATE EN CURVA CON DM PA**			
			Ml. Colocación de remate de DM, forrado con papel madera, de 25x0,8 mm., colocado con puntas y pegamento formando arcos.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P20.05.002	1,000	ML	REMATE DE DM PAPEL 25X0,8 MM.	1,26	1,26	
P20.08.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,20	0,41	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8,60	1,63	
			TOTAL PARTIDA			**10,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.017 *		**ML**	**COLOC.REMATE EN CURVA CON PVC 25**			
			Ml. Colocación de remate de PVC de 25x0,5 mm., color a elegir, colocado con pegamento formando arcos.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P20.06.001	1,000	ML	REMATE DE PVC COLOR 25X0,5 MM.	1,66	1,66	
P20.08.001	0,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,76	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,40	0,10	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	8,70	0,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,10	1,73	
			TOTAL PARTIDA			**10,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E20.04.018 *		**ML**	**COLOC.REMATE EN CURVA CON PVC 35**			
			Ml. Colocación de remate de PVC de 35 mm., color blanco, colocado con pegamento formando arcos.			
O00.001	0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
P20.06.002	1,000	ML	REMATE DE PVC BLANCO 35 MM.	3,00	3,00	
P20.08.001	1,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,60	0,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,10	2,11	
			TOTAL PARTIDA			**13,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C21 * VIDRIERIA

E21.00.001 * M2 ACRISTALAMIENTO S/MAD/A.LUNA 3MM

M2. Acristalamiento con luna incolora de 3 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.

O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.00.001	1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 3 MM.	24,65	24,65	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,70	1,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	50,50	2,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,00	10,07	

TOTAL PARTIDA 63,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E21.00.002 * M2 ACRISTALAMIENTO S/MAD/A.LUNA 4MM

M2. Acristalamiento con luna incolora de 4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.

O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.00.002	1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 4 MM.	30,40	30,40	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,40	1,30	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	56,50	2,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,30	11,27	

TOTAL PARTIDA 70,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E21.00.003 * M2 ACRISTALAMIENTO S/MAD/A.LUNA 5MM

M2. Acristalamiento con luna incolora de 5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.

O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.00.003	1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 5 MM.	34,47	34,47	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,50	1,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	60,70	3,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,70	12,10	

TOTAL PARTIDA 75,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E21.00.004 * M2 ACRISTALAMIENTO S/MAD/A.LUNA 6MM

M2. Acristalamiento con luna incolora de 6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.

O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.00.004	1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 6 MM.	39,10	39,10	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,10	1,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	65,50	3,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,80	13,07	

TOTAL PARTIDA 81,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.00.005	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/MAD/A.LUNA 8MM**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.00.005		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 8 MM.	46,74	46,74	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,80	1,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,40	3,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,10	14,65	
				TOTAL PARTIDA			**91,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.00.006	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/MAD/A.LUNA 10M**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.00.006		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 10 MM.	56,77	56,77	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,80	2,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	83,90	4,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,10	16,74	
				TOTAL PARTIDA			**104,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.00.007	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/MAD/A.LUNA 15M**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 15 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.00.007		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 15 MM.	95,63	95,63	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,70	3,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	125,60	6,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	131,80	25,04	
				TOTAL PARTIDA			**156,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.00.008	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/FE. LUNA 3 MM.**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 3 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.00.001		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 3 MM.	24,65	24,65	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,70	1,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,70	2,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,30	10,32	
				TOTAL PARTIDA			**64,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.00.009	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/FE. LUNA 4 MM.**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.00.002		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 4 MM.	30,40	30,40	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,40	1,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,70	2,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,60	11,51	
				TOTAL PARTIDA			**72,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E21.00.010	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/FE. LUNA 5 MM.**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.00.003		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 5 MM.	34,47	34,47	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,50	1,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	61,90	3,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,00	12,35	
				TOTAL PARTIDA			**77,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.00.011	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/FE. LUNA 6 MM.**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.00.004		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 6 MM.	39,10	39,10	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,10	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,80	3,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,10	13,32	
				TOTAL PARTIDA			**83,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.00.012	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/FE. LUNA 8 MM.**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.00.005		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 8 MM.	46,74	46,74	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,80	1,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,70	3,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,40	14,90	
				TOTAL PARTIDA			**93,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.00.013	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/FE. LUNA 10MM.**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.00.006		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 10 MM.	56,77	56,77	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,80	2,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,10	4,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,40	16,99	
				TOTAL PARTIDA			**106,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E21.00.014	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/FE. LUNA 15MM.**			
				M2. Acristalamiento con luna incolora de 15 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003		0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.00.007		1,000	M2	LUNA INCOLORA DE 15 MM.	95,63	95,63	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,70	3,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	126,80	6,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	133,10	25,29	
				TOTAL PARTIDA			**158,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E21.01.001	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LAMINAR 3+**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 3+3 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.01.001		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 3+3 MM.	59,56	59,56	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,60	2,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,80	4,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,10	17,31	
				TOTAL PARTIDA			**108,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E21.01.002	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LAMINAR 4+**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 4+4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.01.002		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 4+4 MM.	65,03	65,03	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,10	2,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,50	4,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,10	18,45	
				TOTAL PARTIDA			**115,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.01.003 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LAMINAR 5+**			
			M2. Acristalamiento con vidrio laminar 5+5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.01.003	1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 5+5 MM.	69,99	69,99	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,00	2,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	97,60	4,88	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	102,50	19,48	
			TOTAL PARTIDA			**121,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E21.01.004 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LAMINAR 6+**			
			M2. Acristalamiento con vidrio laminar 6+6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.01.004	1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 6+6 MM.	77,83	77,83	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,90	3,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	105,80	5,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	111,10	21,11	
			TOTAL PARTIDA			**132,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E21.01.005 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LAMINAR 8+**			
			M2. Acristalamiento con vidrio laminar 8+8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003	0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.01.005	1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 8+8 MM.	83,38	83,38	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,40	3,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	112,80	5,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,50	22,52	
			TOTAL PARTIDA			**140,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E21.01.006 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LAMINAR 10**			
			M2. Acristalamiento con vidrio laminar 10+10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001	0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003	0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.01.006	1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 10+10 MM.	96,47	96,47	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,50	3,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	127,70	6,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,10	25,48	
			TOTAL PARTIDA			**159,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.01.007	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LAMINAR 12**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 12+12 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003		0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.01.007		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 12+12 MM.	110,85	110,85	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	112,90	4,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	142,60	7,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	149,80	28,46	
				TOTAL PARTIDA			**178,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E21.01.008	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LAMINAR 15**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 15+15 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P21.01.008		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 15+15 MM.	151,81	151,81	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,80	6,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	186,90	9,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	196,20	37,28	
				TOTAL PARTIDA			**233,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E21.01.009	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. LAMINAR 3+3 MM**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 3+3 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.01.001		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 3+3 MM.	59,56	59,56	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,60	2,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,00	4,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,40	17,56	
				TOTAL PARTIDA			**109,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.01.010	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. LAMINAR 4+4 MM**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 4+4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.01.002		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 4+4 MM.	65,03	65,03	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,10	2,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,70	4,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,40	18,70	
				TOTAL PARTIDA			**117,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.01.011	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. LAMINAR 5+5 MM**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 5+5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.01.003		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 5+5 MM.	69,99	69,99	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	72,00	2,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,90	4,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,80	19,72	
				TOTAL PARTIDA			**123,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E21.01.012	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. LAMINAR 6+6 MM**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 6+6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003		0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.01.004		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 6+6 MM.	77,83	77,83	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,90	3,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,30	5,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,70	21,60	
				TOTAL PARTIDA			**135,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

E21.01.013	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. LAMINAR 8+8 MM**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 8+8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003		0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.01.005		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 8+8 MM.	83,38	83,38	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,40	3,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,10	5,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,80	22,76	
				TOTAL PARTIDA			**142,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E21.01.014	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. LAMINAR 10+10M**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 10+10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,540	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,82	
O00.003		0,540	H.	AYUDANTE	19,87	10,73	
P21.01.006		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 10+10 MM.	96,47	96,47	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,50	3,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,90	6,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	135,40	25,73	
				TOTAL PARTIDA			**161,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.01.015	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. LAMINAR 12+12M**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 12+12 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,540	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,82	
O00.003		0,540	H.	AYUDANTE	19,87	10,73	
P21.01.007		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 12+12 MM.	110,85	110,85	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	112,90	4,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	143,90	7,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	151,10	28,71	
				TOTAL PARTIDA			**179,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.01.016	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. LAMINAR 15+15M**			
				M2. Acristalamiento con vidrio laminar 15+15 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,590	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,92	
O00.003		0,590	H.	AYUDANTE	19,87	11,72	
P21.01.008		1,000	M2	VIDRIO LAMINAR 15+15 MM.	151,81	151,81	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,80	6,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	188,60	9,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	198,00	37,62	
				TOTAL PARTIDA			**235,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.02.001	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT4/6/4**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 4/6/4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.001		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/6/4 MM.	44,20	44,20	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,20	1,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,80	3,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,30	14,12	
				TOTAL PARTIDA			**88,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E21.02.002	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT5/6/5**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 5/6/5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.002		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/6/5 MM.	53,51	53,51	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,50	2,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,50	4,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,50	16,06	
				TOTAL PARTIDA			**100,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.003	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT6/6/6**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 6/6/6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.003		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/6/6 MM.	61,56	61,56	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,60	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,90	4,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,30	17,73	
				TOTAL PARTIDA			**111,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E21.02.004	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT8/6/8**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 8/6/8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.004		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/6/8 MM.	82,70	82,70	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,70	3,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,10	5,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,70	22,36	
				TOTAL PARTIDA			**140,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E21.02.005	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT10/6/**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 10/6/10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.005		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/6/10 MM.	134,57	134,57	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	136,60	5,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	166,00	8,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	174,30	33,12	
				TOTAL PARTIDA			**207,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E21.02.006	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT4/8/4**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 4/8/4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.006		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/8/4 MM.	47,54	47,54	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,30	3,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,00	14,82	
				TOTAL PARTIDA			**92,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.007	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT5/8/5**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 5/8/5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.007		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/8/5 MM.	56,85	56,85	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,90	2,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,00	4,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,20	16,76	
				TOTAL PARTIDA			**104,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.008	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT6/8/6**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 6/8/6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.008		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/8/6 MM.	64,91	64,91	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,90	2,68	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,30	4,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,00	18,43	
				TOTAL PARTIDA			**115,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.009	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT8/8/8**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 8/8/8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.009		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/8/8 MM.	85,99	85,99	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,00	3,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	115,50	5,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	121,30	23,05	
				TOTAL PARTIDA			**144,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.010	*		**M2**	**ACRISTAL. S/MAD/AL.CLIMALIT10/8/**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 10/8/10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.010		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/8/10 MM.	137,92	137,92	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,90	5,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	169,50	8,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,00	33,82	
				TOTAL PARTIDA			**211,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.011 *		**M2**	**ACRISTAL.S/MAD/AL.CLIMALIT4/12/4**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 4/12/4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.011	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/12/4 MM.	50,85	50,85	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,90	2,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	77,70	3,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,60	15,50	
			TOTAL PARTIDA			**97,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E21.02.012 *		**M2**	**ACRISTAL.S/MAD/AL.CLIMALIT5/12/5**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 5/12/5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.012	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/12/5 MM.	60,18	60,18	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,20	2,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	87,40	4,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,80	17,44	
			TOTAL PARTIDA			**109,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E21.02.013 *		**M2**	**ACRISTAL.S/MAD/AL.CLIMALIT6/12/6**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 6/12/6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.02.013	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/12/6 MM.	68,23	68,23	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,30	2,81	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	95,80	4,79	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,60	19,11	
			TOTAL PARTIDA			**119,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.02.014 *		**M2**	**ACRISTAL.S/MAD/AL.CLIMALIT8/12/8**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 8/12/8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003	0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.014	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/12/8 MM.	89,33	89,33	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,40	3,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	119,00	5,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,00	23,75	
			TOTAL PARTIDA			**148,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.015	*		**M2**	**ACRISTAL.S/MAD/AL.CLIMALIT10/12/**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 10/12/10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.015		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/12/10 MM.	141,24	141,24	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	143,30	5,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	173,00	8,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,60	34,50	
				TOTAL PARTIDA			**216,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E21.02.016	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT 4/6/4**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 4/6/4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.001		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/6/4 MM.	44,20	44,20	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,20	1,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	72,10	3,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,70	14,38	
				TOTAL PARTIDA			**90,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E21.02.017	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT 5/6/5**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 5/6/5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.002		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/6/5 MM.	53,51	53,51	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	55,50	2,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,70	4,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,80	16,30	
				TOTAL PARTIDA			**102,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E21.02.018	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT 6/6/6**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 6/6/6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.003		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/6/6 MM.	61,56	61,56	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,60	2,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	90,10	4,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	94,60	17,97	
				TOTAL PARTIDA			**112,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.019	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT 8/6/8**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 8/6/8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003		0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.02.004		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/6/8 MM.	82,70	82,70	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,70	3,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,30	5,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,00	22,61	
				TOTAL PARTIDA			**141,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E21.02.020	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE.CLIMALIT10/6/10**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 10/6/10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003		0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.02.005		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/6/10 MM.	134,57	134,57	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	136,60	5,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	167,30	8,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,70	33,38	
				TOTAL PARTIDA			**209,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E21.02.021	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT 4/8/4**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 4/8/4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.006		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/8/4 MM.	47,54	47,54	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,50	3,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,30	15,07	
				TOTAL PARTIDA			**94,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E21.02.022	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT 5/8/5**			
				M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 5/8/5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.007		1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/8/5 MM.	56,85	56,85	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,90	2,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,20	4,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,50	17,01	
				TOTAL PARTIDA			**106,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.023 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT 6/8/6**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 6/8/6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003	0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.008	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/8/6 MM.	64,91	64,91	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,90	2,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	93,60	4,68	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,30	18,68	
			TOTAL PARTIDA			**116,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E21.02.024 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT 8/8/8**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 8/8/8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001	0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003	0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.02.009	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/8/8 MM.	85,99	85,99	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,00	3,52	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	116,80	5,84	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	122,60	23,29	
			TOTAL PARTIDA			**145,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.02.025 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE.CLIMALIT10/8/10**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 10/8/10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001	0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003	0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.02.010	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/8/10 MM.	137,92	137,92	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,90	5,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	170,80	8,54	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,30	34,07	
			TOTAL PARTIDA			**213,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E21.02.026 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT4/12/4**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 4/12/4 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003	0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.011	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/12/4 MM.	50,85	50,85	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,90	2,12	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	79,00	3,95	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,90	15,75	
			TOTAL PARTIDA			**98,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.02.027 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT5/12/5**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 5/12/5 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003	0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.012	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/12/5 MM.	60,18	60,18	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,20	2,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	88,70	4,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,10	17,69	
			TOTAL PARTIDA			**110,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.02.028 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT6/12/6**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 6/12/6 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001	0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003	0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.02.013	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/12/6 MM.	68,23	68,23	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,30	2,81	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	97,10	4,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	101,90	19,36	
			TOTAL PARTIDA			**121,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUNA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E21.02.029 *		**M2**	**ACRISTALAM. S/FE. CLIMALIT8/12/8**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 8/12/8 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001	0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003	0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.02.014	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/12/8 MM.	89,33	89,33	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,40	3,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	120,20	6,01	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	126,30	24,00	
			TOTAL PARTIDA			**150,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E21.02.030 *		**M2**	**ACRISTALAM.S/FE.CLIMALIT10/12/10**			
			M2. Acristalamiento con vidrio tipo CLIMALIT formado por dos lunas y cámara de aire de 10/12/10 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001	0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003	0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.02.015	1,000	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/12/10 MM.	141,24	141,24	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	143,30	5,73	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	174,20	8,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,90	34,75	
			TOTAL PARTIDA			**217,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.001	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. IMPRESO O**			
				M2. Acristalamiento con vidrio translúcido impreso o listral, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.03.002		1,000	M2	VIDRIO IMPRESO O LISTRAL	25,48	25,48	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,50	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,30	2,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,90	10,24	
				TOTAL PARTIDA			**64,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

E21.03.002	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. ARMADO INC**			
				M2. Acristalamiento con vidrio armado incoloro o estriado, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.03.003		1,000	M2	VIDRIO ARMADO INCOLORO O ESTRIAD	34,41	34,41	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,40	1,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,60	3,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,70	12,10	
				TOTAL PARTIDA			**75,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E21.03.003	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. ARMADO COL**			
				M2. Acristalamiento con vidrio armado de color, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.03.004		1,000	M2	VIDRIO ARMADO COLOR	38,67	38,67	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,70	1,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,10	3,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,30	12,98	
				TOTAL PARTIDA			**81,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E21.03.004	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL.IMPRESO 6/7**			
				M2. Acristalamiento con vidrio impreso de 6/7 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.03.005		1,000	M2	VIDRIO IMPRESO 6/7 MM.	38,13	38,13	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,20	1,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,50	3,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,70	12,86	
				TOTAL PARTIDA			**80,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.005	*		**M2**	**ACRISTALAM.S/MAD/AL.IMPRESO 9/11**			
				M2. Acristalamiento con vidrio impreso de 9/11 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.03.006		1,000	M2	VIDRIO IMPRESO 9/11 MM.	74,35	74,35	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,40	3,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	103,40	5,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,60	20,63	
				TOTAL PARTIDA			**129,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E21.03.006	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/MAD/AL. U-GLAS**			
				M2. Acristalamiento con vidrio U-GLAS de 6 mm. de espesor, incluso sellado con silicona, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P21.04.001		1,000	M2	VIDRIO U-GLAS	89,87	89,87	
P21.21.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,90	3,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,60	6,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,70	24,64	
				TOTAL PARTIDA			**154,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E21.03.007	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. U-GLAS ARM**			
				M2. Acristalamiento con vidrio U-GLAS de 6 mm. de espesor, armado, incluso sellado con silicona, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P21.04.002		1,000	M2	VIDRIO U-GLAS ARMADO	95,66	95,66	
P21.21.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,70	4,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	129,60	6,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,10	25,86	
				TOTAL PARTIDA			**161,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.03.008	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/MAD/AL. NEVADA**			
				M2. Acristalamiento con vidrio NEVADA, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.04.003		1,000	M2	VIDRIO NEVADA	47,54	47,54	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,30	3,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,00	14,82	
				TOTAL PARTIDA			**92,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.009	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO IMPRESO O L**			
				M2. Acristalamiento con vidrio translúcido impreso o listral, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.03.002		1,000	M2	VIDRIO IMPRESO O LISTRAL	25,48	25,48	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,50	1,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,60	2,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,20	10,49	
				TOTAL PARTIDA			**65,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.010	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO ARMADO INCO**			
				M2. Acristalamiento con vidrio armado incoloro o estriado, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.03.003		1,000	M2	VIDRIO ARMADO INCOLORO O ESTRIAD	34,41	34,41	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,40	1,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	61,90	3,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	65,00	12,35	
				TOTAL PARTIDA			**77,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.011	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO ARMADO COLO**			
				M2. Acristalamiento con vidrio armado de color, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.03.004		1,000	M2	VIDRIO ARMADO COLOR	38,67	38,67	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,70	1,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,30	3,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,60	13,22	
				TOTAL PARTIDA			**82,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.012	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO IMPRESO 6/7**			
				M2. Acristalamiento con vidrio impreso de 6/7 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.03.005		1,000	M2	VIDRIO IMPRESO 6/7 MM.	38,13	38,13	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	40,20	1,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,80	3,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	69,00	13,11	
				TOTAL PARTIDA			**82,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.013	*		**M2**	**ACRISTALAM.S/HIERRO IMPRESO 9/11**			
				M2. Acristalamiento con vidrio impreso de 9/11 mm., incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003		0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.03.006		1,000	M2	VIDRIO IMPRESO 9/11 MM.	74,35	74,35	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,40	3,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	104,70	5,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	109,90	20,88	
				TOTAL PARTIDA			**130,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.014	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/HIERRO U-GLAS**			
				M2. Acristalamiento con vidrio U-GLAS de 6 mm. de espesor, incluso sellado con silicona, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P21.04.001		1,000	M2	VIDRIO U-GLAS	89,87	89,87	
P21.21.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,90	3,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	125,60	6,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	131,90	25,06	
				TOTAL PARTIDA			**156,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.015	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO U-GLAS ARMA**			
				M2. Acristalamiento con vidrio U-GLAS de 6 mm. de espesor, armado, incluso sellado con silicona, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P21.04.002		1,000	M2	VIDRIO U-GLAS ARMADO	95,66	95,66	
P21.21.001		5,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	5,05	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	100,70	4,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	131,70	6,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	138,20	26,26	
				TOTAL PARTIDA			**164,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.03.016	*		**M2**	**ACRISTALAMIENTO S/HIERRO NEVADA**			
				M2. Acristalamiento con vidrio NEVADA, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.04.003		1,000	M2	VIDRIO NEVADA	47,54	47,54	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	75,50	3,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	79,30	15,07	
				TOTAL PARTIDA			**94,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.001	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LUNA TEM.4**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 4 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.05.001		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 4 MM.	112,55	112,55	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,60	4,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	142,90	7,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	150,10	28,52	
				TOTAL PARTIDA			**178,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.002	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LUNA TEM.5**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 5 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.05.002		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 5 MM.	116,92	116,92	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	120,00	4,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	147,50	7,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	154,90	29,43	
				TOTAL PARTIDA			**184,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.003	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LUNA TEM.6**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 6 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.05.003		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 6 MM.	121,34	121,34	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,40	4,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	152,10	7,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,70	30,34	
				TOTAL PARTIDA			**190,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.004	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LUNA TEM.8**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 8 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.05.004		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 8 MM.	150,44	150,44	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,50	6,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	182,30	9,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	191,50	36,39	
				TOTAL PARTIDA			**227,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.005	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LUNA TEM10**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 10 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.05.005		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 MM.	195,88	195,88	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	198,90	7,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	229,60	11,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	241,10	45,81	
				TOTAL PARTIDA			**286,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.006	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/MAD/AL. LUNA TEM15**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 15 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de madera o aluminio.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.05.006		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 15 MM.	302,28	302,28	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	305,30	12,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	341,50	17,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	358,60	68,13	
				TOTAL PARTIDA			**426,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.007	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO LUNA TEM. 4**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 4 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.05.001		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 4 MM.	112,55	112,55	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,60	4,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	144,20	7,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	151,40	28,77	
				TOTAL PARTIDA			**180,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.008	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO LUNA TEM. 5**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 5 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.05.002		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 5 MM.	116,92	116,92	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	120,00	4,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	148,70	7,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	156,20	29,68	
				TOTAL PARTIDA			**185,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.009	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO LUNA TEM. 6**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 6 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.05.003		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 6 MM.	121,34	121,34	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,40	4,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,30	7,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,00	30,59	
				TOTAL PARTIDA			**191,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.010	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO LUNA TEM. 8**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 8 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.05.004		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 8 MM.	150,44	150,44	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,50	6,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	183,60	9,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	192,80	36,63	
				TOTAL PARTIDA			**229,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.011	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO LUNA TEM.10**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 10 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,480	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,51	
O00.003		0,480	H.	AYUDANTE	19,87	9,54	
P21.05.005		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 MM.	195,88	195,88	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	198,90	7,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	230,90	11,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	242,40	46,06	
				TOTAL PARTIDA			**288,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.04.012	*		**M2**	**ACRISTALAM. S/HIERRO LUNA TEM.15**			
				M2. Acristalamiento con luna templada incolora de 15 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería de hierro.			
O00.001		0,510	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,16	
O00.003		0,510	H.	AYUDANTE	19,87	10,13	
P21.05.006		1,000	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 15 MM.	302,28	302,28	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	305,30	12,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	342,80	17,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	359,90	68,38	
				TOTAL PARTIDA			**428,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.05.001 *		**UD**	**COLOCACION PUERTA V/T 219X89,6CM**			
			Ud. Suministro e instalación de hoja de puerta de vidrio templado de 10 mm. de espesor y de 219x89,6 cm., colocada con los herrajes existentes.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P21.06.001	1,000	UD	VIDRIO TEMPLADO 10 MM 219X89,6CM	614,82	614,82	
P21.21.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	624,90	25,00	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	820,90	41,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	862,00	163,78	
			TOTAL PARTIDA			**1.025,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E21.05.002 *		**UD**	**COLOCACION PUERTA V/T 209X89,6CM**			
			Ud. Suministro e instalación de hoja de puerta de vidrio templado de 10 mm. de espesor y de 209x89,6 cm., colocada con los herrajes existentes.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P21.06.002	1,000	UD	VIDRIO TEMPLADO 10 MM 209X89,6CM	600,99	600,99	
P21.21.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	611,10	24,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	806,50	40,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	846,80	160,89	
			TOTAL PARTIDA			**1.007,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E21.05.003 *		**UD**	**COLOCACION PUERTA V/T 219X79,6CM**			
			Ud. Suministro e instalación de hoja de puerta de vidrio templado de 10 mm. de espesor y de 219x79,6 cm., colocada con los herrajes existentes.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P21.06.003	1,000	UD	VIDRIO TEMPLADO 10 MM 219X79,6CM	582,13	582,13	
P21.21.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	592,20	23,69	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	786,90	39,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	826,30	157,00	
			TOTAL PARTIDA			**983,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E21.05.004 *		**UD**	**COLOCACION PUERTA V/T 209X79,6CM**			
			Ud. Suministro e instalación de hoja de puerta de vidrio templado de 10 mm. de espesor y de 209x79,6 cm., colocada con los herrajes existentes.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P21.06.004	1,000	UD	VIDRIO TEMPLADO 10 MM 209X79,6CM	569,79	569,79	
P21.21.001	10,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	10,10	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	579,90	23,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	774,10	38,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	812,80	154,43	
			TOTAL PARTIDA			**967,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.06.001	*		**M2**	**LUNA PLATA ESPEJO DE 5 MM.**			
				M2. Colocación, sobre paramento liso, de espejo de luna de plata de 5 mm. de espesor, adherido con silicona.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.03.001		1,000	M2	LUNA PLATA ESPEJO 5 MM	75,46	75,46	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,50	3,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	103,30	5,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,50	20,62	
				TOTAL PARTIDA			**129,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E21.07.001	*		**ML**	**PULIR CANTO HASTA 6 MM.**			
				Ml. Pulido de cantos de vidrio hasta 6 mm. de espesor.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
				TOTAL PARTIDA			**5,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E21.07.002	*		**ML**	**PULIR CANTO MAS 6 MM.**			
				Ml. Pulido de cantos de vidrio de más de 6 mm. de espesor.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,20	1,75	
				TOTAL PARTIDA			**10,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E21.07.003	*		**ML**	**ARENADO CANTOS HASTA 15 MM.**			
				Ml. Arenado de cantos de vidrio hasta 15 mm. de espesor.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
				TOTAL PARTIDA			**5,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E21.07.004	*		**ML**	**BISELADO RECTO**			
				Ml. Biselado de vidrio recto.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**12,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E21.07.005	*		**ML**	**BISELADO CURVA**			
				Ml. Biselado de vidrio curvo.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,80	1,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,50	6,56	
				TOTAL PARTIDA			**41,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.07.006	*		**ML**	**ESTRIADO**			
				Ml. Estriado de vidrio.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,90	0,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,40	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**12,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E21.07.007	*		**UD**	**CONFECCION DE AGUJERO CERRADURA**			
				Ud. Confección de agujero en vidrio, para cerradura.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,50	2,19	
				TOTAL PARTIDA			**13,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.07.008	*		**UD**	**CONFECCION DE AGUJERO UÑERO**			
				Ud. Confección de agujero en vidrio, para uñero.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,60	0,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,90	1,31	
				TOTAL PARTIDA			**8,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E21.07.009	*		**UD**	**CONFECCION DE AGUJERO TALADRO**			
				Ud. Taladro de agujero en vidrio.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
				TOTAL PARTIDA			**5,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E21.08.001	*		**UD**	**COLOCACION DE PERNIO ALTO DE GI**			
				Ud. Colocación de pernio alto de eje de giro a 54 mm., para puerta de luna templada.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P21.07.001		1,000	UD	PERNIO ALTO EJE GIRO A 54 MM.	40,36	40,36	
P21.21.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,40	1,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,60	2,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,50	11,50	
				TOTAL PARTIDA			**72,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E21.08.002	*		**UD**	**COLOCACION DE PERNIO BAJO DE GI**			
				Ud. Colocación de pernio bajo de eje de giro a 54 mm., para puerta de luna templada.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P21.07.002		1,000	UD	PERNIO BAJO EJE GIRO A 54 MM.	83,85	83,85	
P21.21.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,90	3,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,30	5,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,80	22,19	
				TOTAL PARTIDA			**139,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.08.003	*		**UD**	**COLOCACION DE PUNTO GIRO ALTO**			
				Ud. Colocación de punto de giro alto para pernio de puerta de luna templada.			
O00.001		0,660	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,45	
O00.003		0,660	H.	AYUDANTE	19,87	13,11	
P21.07.003		1,000	UD	PUNTO GIRO ALTO PARA PERNIO	66,01	66,01	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	68,00	2,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,30	4,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,20	19,61	
				TOTAL PARTIDA			**122,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E21.08.004	*		**UD**	**COLOCACION DE FRENO ACERO INOX.**			
				Ud. Colocación de freno, con un giro + ó - 95º, de acero inoxidable y latón para puerta de luna templada.			
O00.001		1,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,74	
O00.003		1,450	H.	AYUDANTE	19,87	28,81	
P21.07.004		1,000	UD	FRENO (95º) ACERO INOX. Y LATON	232,43	232,43	
P21.21.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	236,50	9,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	306,50	15,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	321,80	61,14	
				TOTAL PARTIDA			**382,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E21.08.005	*		**UD**	**COLOCACION DE TIRADOR DE VIDRIO**			
				Ud. Colocación de tirador de vidrio templado para puertas de mismo material.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P21.07.005		1,000	UD	TIRADOR VIDRIO TEMPLADO	150,15	150,15	
P21.21.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,20	6,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,80	8,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	180,40	34,28	
				TOTAL PARTIDA			**214,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.08.006	*		**UD**	**COLOCACION DE CERRADURA "KIPON"**			
				Ud. Colocación cerradura modelo "KIPON" normal, especial para puertas de luna templada.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P21.07.006		1,000	UD	CERRADURA MOD. "KIPON" NORMAL	114,34	114,34	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	114,30	4,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	129,40	6,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	135,80	25,80	
				TOTAL PARTIDA			**161,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.08.007	*		**UD**	**COLOCACION DE CERRADERO PARA CER**			
				Ud. Colocación de cerradero para cerradura de puertas de luna templada.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P21.07.007		1,000	UD	CERRADERO PARA CERRADURA	48,30	48,30	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,30	2,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	98,30	4,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	103,20	19,61	
				TOTAL PARTIDA			**122,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E21.09.001	*		**M2**	**COLOC. POLICARBONATO COMPAC. 3M**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto incoloro de la serie estandar, de 3 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.08.001		1,000	M2	POLICARBONATO COMPACTO 3 MM.	80,35	80,35	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,40	3,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	109,20	5,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,70	21,79	
				TOTAL PARTIDA			**136,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.09.002	*		**M2**	**COLOC. POLICARBONATO COMPAC. 4M**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto incoloro de la serie estandar, de 4 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.08.002		1,000	M2	POLICARBONATO COMPACTO 4 MM.	105,87	105,87	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,90	4,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	135,80	6,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	142,60	27,09	
				TOTAL PARTIDA			**169,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E21.09.003	*		**M2**	**COLOC. POLICARBONATO COMPAC. 5M**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto incoloro de la serie estandar, de 5 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.08.003		1,000	M2	POLICARBONATO COMPACTO 5 MM.	131,02	131,02	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,00	5,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	161,90	8,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	170,00	32,30	
				TOTAL PARTIDA			**202,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.004	*		**M2**	**COLOC. POLICARBONATO COMPAC. 6M**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto incoloro de la serie estandar, de 6 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.08.004		1,000	M2	POLICARBONATO COMPACTO 6 MM.	156,17	156,17	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	158,20	6,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	188,10	9,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	197,50	37,53	
				TOTAL PARTIDA			**235,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.005	*		**M2**	**COLOC. POLICARBONATO COMPAC. 8M**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto incoloro de la serie estandar, de 8 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.08.005		1,000	M2	POLICARBONATO COMPACTO 8 MM.	206,89	206,89	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	208,90	8,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	240,80	12,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	252,90	48,05	
				TOTAL PARTIDA			**300,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.006	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO COMPAC. 3**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color blanco de la serie estandar, de 3 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.09.001		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 3 MM.	88,38	88,38	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	90,40	3,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,60	5,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,50	23,47	
				TOTAL PARTIDA			**146,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.007	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO COMPAC. 4**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color blanco de la serie estandar, de 4 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.09.002		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 4 MM.	116,30	116,30	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,30	4,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	146,60	7,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	154,00	29,26	
				TOTAL PARTIDA			**183,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.008	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO COMPAC. 5**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color blanco de la serie estandar, de 5 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.09.003		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 5 MM.	144,08	144,08	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,10	5,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	175,50	8,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	184,30	35,02	
				TOTAL PARTIDA			**219,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.09.009	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO COMPAC. 6**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color blanco de la serie estandar, de 6 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.09.004		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 6 MM.	171,84	171,84	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	173,90	6,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	204,40	10,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	214,60	40,77	
				TOTAL PARTIDA			**255,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E21.09.010	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO COMPAC. 8**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color blanco de la serie estandar, de 8 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.09.005		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 8 MM.	227,62	227,62	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	229,60	9,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	262,40	13,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	275,50	52,35	
				TOTAL PARTIDA			**327,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.011	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BRONCE COMPAC. 3**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color bronce de la serie estandar, de 3 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.10.001		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 3 MM.	84,68	84,68	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,70	3,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,70	5,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,40	22,69	
				TOTAL PARTIDA			**142,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.012	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BRONCE COMPAC. 4**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color bronce de la serie estandar, de 4 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.10.002		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 4 MM.	111,33	111,33	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,40	4,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	141,50	7,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	148,50	28,22	
				TOTAL PARTIDA			**176,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.013	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BRONCE COMPAC. 5**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color bronce de la serie estandar, de 5 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.10.003		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 5 MM.	138,14	138,14	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	140,20	5,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	169,30	8,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	177,80	33,78	
				TOTAL PARTIDA			**211,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.014	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BRONCE COMPAC. 6**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color bronce de la serie estandar, de 6 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.10.004		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 6 MM.	164,46	164,46	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	166,50	6,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	196,70	9,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	206,60	39,25	
				TOTAL PARTIDA			**245,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.09.015	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BRONCE COMPAC. 8**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato compacto color bronce de la serie estandar, de 8 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.10.005		1,000	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 8 MM.	217,82	217,82	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	219,80	8,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	252,20	12,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	264,80	50,31	
				TOTAL PARTIDA			**315,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.10.001	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. INCOL. CELULAR 6**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato celular incoloro con tratamiento U.V. de 6 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.11.001		1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR INC. 6 MM.	26,06	26,06	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,10	1,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,80	2,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,40	10,53	
				TOTAL PARTIDA			**65,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.10.002	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. INCOL. CELULAR 8**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato celular incoloro con tratamiento U.V. de 8 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.11.002		1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR INC. 8 MM.	30,06	30,06	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,10	1,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,90	2,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,80	11,36	
				TOTAL PARTIDA			**71,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.10.003	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. INCOL. CELULAR10**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato celular incoloro con tratamiento U.V. de 10 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.11.003		1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR INC.10 MM.	34,06	34,06	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	36,10	1,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	61,10	3,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,20	12,20	
				TOTAL PARTIDA			**76,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.10.0031 *		**M2**	**COLOC. POL. INC. CELUL. 10 ANTIBLOCAJE**			
			M2. Acristalamiento con policarbonato celular incoloro con tratamiento U.V. de 10 mm. de espesor, incluso colocación de montantes de unión de acero cincado y plastificado, así como perfilería perimetral de aluminio.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003	0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P21.110031	1,000	M2	POLICARB. CELULAR INC. 10MM. ANTIBLOC	69,18	69,18	
P14.01.018	2,000	ML	PERFIL DE ALUMINIO Y MONTANTES UNION	6,48	12,96	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,20	3,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	116,50	5,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	122,40	23,26	
			TOTAL PARTIDA			**145,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.10.004 *		**M2**	**COLOC. POLICAR. INCOL. CELULAR16**			
			M2. Acristalamiento con policarbonato celular incoloro con tratamiento U.V. de 16 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.11.004	1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR INC.16 MM.	56,13	56,13	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,20	2,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	84,10	4,21	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,30	16,78	
			TOTAL PARTIDA			**105,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.10.005 *		**M2**	**COLOC. POLICAR. INCOL. CELULAR20**			
			M2. Acristalamiento con policarbonato celular incoloro con tratamiento U.V. de 20 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001	0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003	0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.11.005	1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR INC.20 MM.	64,12	64,12	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	66,10	2,64	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	92,40	4,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,00	18,43	
			TOTAL PARTIDA			**115,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.10.006	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO CELULAR 6**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato celular color blanco o fumé con tratamiento U.V. de 6 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.12.001		1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA. 6 MM.	27,36	27,36	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,40	1,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,10	2,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	56,80	10,79	
				TOTAL PARTIDA			**67,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E21.10.007	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO CELULAR 8**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato celular color blanco o fumé con tratamiento U.V. de 8 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.12.003		1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA. 8 MM.	31,57	31,57	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,60	1,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,50	2,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,40	11,67	
				TOTAL PARTIDA			**73,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E21.10.008	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO CELULAR10**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato celular color blanco o fumé con tratamiento U.V. de 10 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.12.004		1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA.10 MM.	35,77	35,77	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,80	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	62,90	3,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,00	12,54	
				TOTAL PARTIDA			**78,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E21.10.009	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO CELULAR16**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato celular color blanco o fumé con tratamiento U.V. de 16 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.12.005		1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA.16 MM.	58,98	58,98	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	61,00	2,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,00	4,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,40	17,37	
				TOTAL PARTIDA			**108,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.10.010	*		**M2**	**COLOC. POLICAR. BLANCO CELULAR20**			
				M2. Acristalamiento con policarbonato celular color blanco o fumé con tratamiento U.V. de 20 mm. de espesor, incluso colocación de junquillos, silicona o masilla plástica, montado sobre carpintería existente.			
O00.001		0,470	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,29	
O00.003		0,470	H.	AYUDANTE	19,87	9,34	
P21.12.026		1,000	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA.20 MM.	67,33	67,33	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	69,40	2,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	95,70	4,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	100,50	19,10	
				TOTAL PARTIDA			**119,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.11.001	*		**M2**	**CONS. TABIQUE MOLD. DOB 240X240**			
				M2. Construcción de tabique de vidrio moldeado doble, de 240x240 mm., tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y armado con varilla de acero corrugado, incluso rejuntado y limpieza.			
O00.001		5,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	120,40	
O00.003		5,500	H.	AYUDANTE	19,87	109,29	
P21.13.001		19,000	UD	VIDRIO MOLDEADO DOBLE DE 240X240	8,32	158,08	
E00.00.006		0,040	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	5,02	
P05.02.001		2,000	KG	ACERO CORRUGADO AEH-400 S	0,69	1,38	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	159,50	6,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	404,50	20,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	424,70	80,69	
				TOTAL PARTIDA			**505,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.11.002	*		**M2**	**CONS. TABIQUE MOLD. DOB 240X115**			
				M2. Construcción de tabique de vidrio moldeado doble, de 240x115 mm., tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y armado con varilla de acero corrugado, incluso rejuntado y limpieza.			
O00.001		6,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	131,34	
O00.003		6,000	H.	AYUDANTE	19,87	119,22	
P21.13.002		38,000	UD	VIDRIO MOLDEADO DOBLE DE 240X115	4,95	188,10	
E00.00.006		0,060	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	7,54	
P05.02.001		3,600	KG	ACERO CORRUGADO AEH-400 S	0,69	2,48	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	190,60	7,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	460,20	23,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	483,30	91,83	
				TOTAL PARTIDA			**575,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.11.003	*		**M2**	**CONS. TABIQUE MOLD. DOB 200X200**			
				M2. Construcción de tabique de vidrio moldeado doble, de 200x200 mm., tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y armado con varilla de acero corrugado, incluso rejuntado y limpieza.			
O00.001		5,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	125,87	
O00.003		5,750	H.	AYUDANTE	19,87	114,25	
P21.13.003		26,000	UD	VIDRIO MOLDEADO DOBLE DE 200X200	6,15	159,90	
E00.00.006		0,450	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	56,52	
P05.02.001		2,600	KG	ACERO CORRUGADO AEH-400 S	0,69	1,79	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	161,70	6,47	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	468,70	23,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	492,20	93,52	
				TOTAL PARTIDA			**585,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.11.004	*		**M2**	**CONS. TABIQUE MOLD. SEN. 300X60**			
				M2. Construcción de tabique de vidrio moldeado sencillo, de 300x60 mm., tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y armado con varilla de acero corrugado, incluso rejuntado y limpieza.			
O00.001		6,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	133,53	
O00.003		6,100	H.	AYUDANTE	19,87	121,21	
P21.13.004		58,000	UD	VIDRIO MOLDEADO SENCILLO 300X60	3,86	223,88	
E00.00.006		0,065	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	8,16	
P05.02.001		4,200	KG	ACERO CORRUGADO AEH-400 S	0,69	2,90	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	226,80	9,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	502,70	25,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	527,80	100,28	
				TOTAL PARTIDA			**628,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.11.005	*		**M2**	**CONS. TABIQUE MOLD. SEN. 190X190**			
				M2. Construcción de tabique de vidrio moldeado sencillo, de 190x190 mm., tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y armado con varilla de acero corrugado, incluso rejuntado y limpieza.			
O00.001		5,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	125,87	
O00.003		5,750	H.	AYUDANTE	19,87	114,25	
P21.13.005		29,000	UD	VIDRIO MOLDEADO SENCILLO 190X190	3,43	99,47	
E00.00.006		0,450	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	56,52	
P05.02.001		2,600	KG	ACERO CORRUGADO AEH-400 S	0,69	1,79	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,30	4,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	405,90	20,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	426,20	80,98	
				TOTAL PARTIDA			**507,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.11.006	*		**M2**	**CONS. TABIQUE MOLD. SEN. 305X147**			
				M2. Construcción de tabique de vidrio moldeado sencillo, de 305x147 mm., tomado con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, y armado con varilla de acero corrugado, incluso rejuntado y limpieza.			
O00.001		5,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	125,87	
O00.003		5,750	H.	AYUDANTE	19,87	114,25	
P21.13.006		23,000	UD	VIDRIO MOLDEADO SENCILLO 305X147	4,00	92,00	
E00.00.006		0,044	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	5,53	
P05.02.001		2,500	KG	ACERO CORRUGADO AEH-400 S	0,69	1,73	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	93,70	3,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	347,10	17,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	364,40	69,24	
				TOTAL PARTIDA			**433,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E21.11.007	*		**M2**	**COLOCACION BALDOSA GRABADA**			
				M2. Suministro y montaje de baldosa grabada translúcida.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.13.007		1,000	M2	BALDOSA GRABADA	140,42	140,42	
P21.21.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,120	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,94	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	141,40	5,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	169,80	8,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	178,30	33,88	
				TOTAL PARTIDA			**212,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E21.12.001	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. # 60**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 60x60 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.14.001		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO #60X60CM	36,52	36,52	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,50	1,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,60	3,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,00	13,30	
				TOTAL PARTIDA			**83,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E21.12.002	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. # 70**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 70x70 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.14.002		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO #70X70CM	50,36	50,36	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	52,40	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,00	4,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,10	16,17	
				TOTAL PARTIDA			**101,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.003	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. # 80** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 80x80 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.14.003		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO #80X80CM	61,85	61,85	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,90	2,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,00	4,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,60	18,54	
				TOTAL PARTIDA			**116,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E21.12.004	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. # 90** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 90x90 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.14.004		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO #90X90CM	79,35	79,35	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,40	3,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,20	5,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,80	22,19	
				TOTAL PARTIDA			**138,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E21.12.005	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. #100** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 100x100 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.14.005		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#100X100CM	89,01	89,01	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,00	3,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	121,20	6,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,30	24,19	
				TOTAL PARTIDA			**151,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E21.12.006	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. #120** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 120x120 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.14.006		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#120X120CM	122,07	122,07	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,10	4,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	155,60	7,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	163,40	31,05	
				TOTAL PARTIDA			**194,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.007	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. #140** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 140x140 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.14.007		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#140X140CM	172,12	172,12	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	174,10	6,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	209,70	10,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	220,20	41,84	
				TOTAL PARTIDA			**262,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.008	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. #150** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 150x150 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.14.008		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#150X150CM	198,98	198,98	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	201,00	8,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	237,70	11,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	249,60	47,42	
				TOTAL PARTIDA			**296,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.009	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. #160** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 160x160 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.14.009		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#160X160CM	229,50	229,50	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	231,50	9,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	269,40	13,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	282,90	53,75	
				TOTAL PARTIDA			**336,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.010	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. #170** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 170x170 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.14.010		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#170X170CM	255,54	255,54	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	257,60	10,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	296,50	14,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	311,30	59,15	
				TOTAL PARTIDA			**370,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.011	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. #180**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 180x180 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P21.14.011		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#180X180CM	282,60	282,60	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	284,60	11,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	330,00	16,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	346,50	65,84	
				TOTAL PARTIDA			**412,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.012	*		**UD**	**COLOCAC. CLARABOYA POLICAR. #200**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 200x200 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P21.14.012		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#200X200CM	335,70	335,70	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	337,70	13,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	388,50	19,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	408,00	77,52	
				TOTAL PARTIDA			**485,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.013	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 50X100**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 50x100 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.15.001		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 50X100CM	54,63	54,63	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,70	2,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,50	4,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,80	17,06	
				TOTAL PARTIDA			**106,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.014	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 50X200**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 50x200 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.15.002		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 50X200CM	136,93	136,93	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,00	5,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,10	8,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,60	34,12	
				TOTAL PARTIDA			**213,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.015 *		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 60X90**			
			Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 60x90 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.15.003	1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 60X90 CM	79,15	79,15	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,20	3,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	111,00	5,55	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,50	22,14	
			TOTAL PARTIDA			**138,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E21.12.016 *		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 70X100**			
			Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 70x100 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.15.004	1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 70X100CM	69,79	69,79	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,80	2,87	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	101,20	5,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,30	20,20	
			TOTAL PARTIDA			**126,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E21.12.017 *		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 70X120**			
			Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 70x120 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.15.005	1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 70X120CM	81,39	81,39	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,40	3,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	113,30	5,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,00	22,61	
			TOTAL PARTIDA			**141,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.12.018 *		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 90X120**			
			Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 90x120 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.15.006	1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 90X120CM	97,25	97,25	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,30	3,97	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	129,80	6,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	136,30	25,90	
			TOTAL PARTIDA			**162,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.019	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 100X15** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 100x150 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.15.007		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 100X150CM	135,01	135,01	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	137,00	5,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	169,10	8,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	177,50	33,73	
				TOTAL PARTIDA			**211,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.020	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 100X20** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 100x200 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.15.008		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 100X200CM	189,31	189,31	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	191,30	7,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	227,60	11,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	239,00	45,41	
				TOTAL PARTIDA			**284,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.021	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 160X24** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 160x240 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.15.009		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 160X240CM	350,35	350,35	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	352,40	14,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	395,10	19,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	414,90	78,83	
				TOTAL PARTIDA			**493,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.022	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 170X20** ***Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 170x200 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P21.15.010		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 170X200CM	316,88	316,88	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	318,90	12,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	365,70	18,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	384,00	72,96	
				TOTAL PARTIDA			**456,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.023 *		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. 200X30**			
			Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 200x300 cm. modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P21.15.011	1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 200X300CM	492,88	492,88	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	494,90	19,80	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	552,00	27,60	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	579,60	110,12	
			TOTAL PARTIDA			**689,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E21.12.024 *		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. Ø 50**			
			Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 50 cm. de diámetro modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.16.001	1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 50 CM	36,50	36,50	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,50	1,54	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	66,60	3,33	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,00	13,30	
			TOTAL PARTIDA			**83,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E21.12.025 *		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. Ø 60**			
			Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 60 cm. de diámetro modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.16.003	1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 70 CM	63,48	63,48	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,50	2,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	94,70	4,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,40	18,89	
			TOTAL PARTIDA			**118,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.12.026 *		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. Ø 70**			
			Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 70 cm. de diámetro modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003	0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.16.003	1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 70 CM	63,48	63,48	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	65,50	2,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	94,70	4,74	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,40	18,89	
			TOTAL PARTIDA			**118,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.027	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. Ø 80**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 80 cm. de diámetro modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.16.004		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 80 CM	89,02	89,02	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,00	3,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	121,20	6,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	127,30	24,19	
				TOTAL PARTIDA			**151,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.028	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. Ø 90**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 90 cm. de diámetro modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.16.005		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 90 CM	122,07	122,07	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,10	4,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	155,60	7,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	163,40	31,05	
				TOTAL PARTIDA			**194,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.029	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. Ø 100**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 100 cm. de diámetro modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P21.16.006		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 100 CM	203,45	203,45	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	205,50	8,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	240,30	12,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	252,30	47,94	
				TOTAL PARTIDA			**300,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.030	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. Ø 120**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 120 cm. de diámetro modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.16.007		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 120 CM	282,60	282,60	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	284,60	11,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	324,60	16,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	340,90	64,77	
				TOTAL PARTIDA			**405,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.12.031	*		**UD**	**COLOC. CLARABOYA POLICAR. Ø 150**			
				Ud. Cúpula de claraboya de policarbonato de 150 cm. de diámetro modelo Domo o similar, colocada sobre base de PVC existente.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003		0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P21.16.008		1,000	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 150 CM	345,87	345,87	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	347,90	13,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	393,70	19,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	413,40	78,55	
				TOTAL PARTIDA			**491,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.001	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 60**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 60x60 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.17.001		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC #60X60	61,04	61,04	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	71,80	2,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	159,70	7,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	167,60	31,84	
				TOTAL PARTIDA			**199,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.002	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 70**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 70x70 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.17.002		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC #70X70	66,53	66,53	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	77,30	3,09	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	165,40	8,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,60	32,98	
				TOTAL PARTIDA			**206,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.003	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 80**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 80x80 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.17.003		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC #80X80	72,13	72,13	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,90	3,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,20	8,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,80	34,16	
				TOTAL PARTIDA			**213,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.13.004	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 90**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 90x90 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.17.004		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC #90X90	77,72	77,72	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,50	3,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	177,00	8,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	185,90	35,32	
				TOTAL PARTIDA			**221,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E21.13.005	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 100**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 100x100 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.17.005		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 100X	87,37	87,37	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	98,10	3,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	187,00	9,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	196,40	37,32	
				TOTAL PARTIDA			**233,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.006	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 120**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 120x120 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.005		1,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	28,77	
P21.17.006		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 120X	96,03	96,03	
E00.00.006		0,085	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,68	
P07.00.002		1,100	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	6,47	
P07.00.003		1,100	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	5,37	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,90	4,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	199,80	9,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	209,80	39,86	
				TOTAL PARTIDA			**249,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E21.13.007	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 140**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 140x140 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.005		1,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	29,67	
P21.17.007		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 140X	108,44	108,44	
E00.00.006		0,090	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	11,30	
P07.00.002		1,200	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	7,06	
P07.00.003		1,200	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	5,86	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	121,40	4,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	216,40	10,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	227,30	43,19	
				TOTAL PARTIDA			**270,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E21.13.008	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 150**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 150x150 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.005		1,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	30,57	
P21.17.008		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 150X	117,91	117,91	
E00.00.006		0,095	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	11,93	
P07.00.002		1,300	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	7,64	
P07.00.003		1,300	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	6,34	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,90	5,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	230,00	11,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	241,50	45,89	
				TOTAL PARTIDA			**287,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.009	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 160**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 160x160 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.005		1,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	31,47	
P21.17.009		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 160X	139,07	139,07	
E00.00.006		0,100	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	12,56	
P07.00.002		1,400	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	8,23	
P07.00.003		1,400	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	6,83	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,10	6,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	255,80	12,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	268,60	51,03	
				TOTAL PARTIDA			**319,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E21.13.010	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 170**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 170x170 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.005		1,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	32,36	
P21.17.010		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 170X	146,48	146,48	
E00.00.006		0,105	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	13,19	
P07.00.002		1,500	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	8,82	
P07.00.003		1,500	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	7,32	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	162,60	6,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	267,20	13,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	280,60	53,31	
				TOTAL PARTIDA			**333,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E21.13.011	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 180**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 180x180 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	40,50	
O00.005		1,850	H.	PEON ORDINARIO	17,98	33,26	
P21.17.011		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 180X	152,80	152,80	
E00.00.006		0,110	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	13,81	
P07.00.002		1,600	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	9,41	
P07.00.003		1,600	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	7,81	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	170,00	6,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	277,50	13,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	291,40	55,37	
				TOTAL PARTIDA			**346,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.012	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC # 200**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 200x200 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	41,59	
O00.005		1,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	34,16	
P21.17.012		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 200X	150,77	150,77	
E00.00.006		0,115	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	14,44	
P07.00.002		1,700	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	10,00	
P07.00.003		1,700	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	8,30	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	169,10	6,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	279,20	13,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	293,10	55,69	
				TOTAL PARTIDA			**348,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E21.13.013	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC 50X100**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 50x100 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.18.001		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 50X100	69,18	69,18	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,90	3,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	168,10	8,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	176,50	33,54	
				TOTAL PARTIDA			**210,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E21.13.014	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC 50X200**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 50x200 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.18.002		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 50X200	110,19	110,19	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	121,00	4,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	210,80	10,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	221,30	42,05	
				TOTAL PARTIDA			**263,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.015	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC 60X90**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 60x90 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.18.003		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 60X90	69,18	69,18	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	79,90	3,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	168,10	8,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	176,50	33,54	
				TOTAL PARTIDA			**210,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E21.13.016	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC 70X100**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 70x100 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.18.004		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 70X100	74,71	74,71	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,50	3,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	173,90	8,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	182,60	34,69	
				TOTAL PARTIDA			**217,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

E21.13.017	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC 70X120**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 70x120 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.18.005		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 70X120	80,46	80,46	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,20	3,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	179,90	9,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,90	35,89	
				TOTAL PARTIDA			**224,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.018	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC 90X120**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 90x120 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.18.006		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 90X120	86,17	86,17	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,90	3,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	185,80	9,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	195,10	37,07	
				TOTAL PARTIDA			**232,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E21.13.019	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC100X150**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 100x150 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.005		1,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	28,77	
P21.18.007		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 100X150CM	95,32	95,32	
E00.00.006		0,085	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,68	
P07.00.002		1,100	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	6,47	
P07.00.003		1,100	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	5,37	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	107,20	4,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	199,10	9,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	209,00	39,71	
				TOTAL PARTIDA			**248,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E21.13.020	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC100X200**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 100x200 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.005		1,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	29,67	
P21.18.008		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 100X200CM	127,98	127,98	
E00.00.006		0,090	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	11,30	
P07.00.002		1,200	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	7,06	
P07.00.003		1,200	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	5,86	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	140,90	5,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	236,80	11,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	248,60	47,23	
				TOTAL PARTIDA			**295,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.021	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC160X240**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 160x240 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P21.18.009		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 160X240CM	166,44	166,44	
E00.00.006		0,120	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	15,07	
P07.00.002		1,800	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	10,58	
P07.00.003		1,800	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	8,78	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	185,80	7,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	301,20	15,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	316,20	60,08	
				TOTAL PARTIDA			**376,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E21.13.022	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC170X200**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 170x200 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P21.18.010		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 170X200CM	154,22	154,22	
E00.00.006		0,120	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	15,07	
P07.00.002		1,800	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	10,58	
P07.00.003		1,800	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	8,78	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	173,60	6,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	288,50	14,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	302,90	57,55	
				TOTAL PARTIDA			**360,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E21.13.023	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC200X300**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 200x300 cm., recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		2,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	48,16	
O00.005		2,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	39,56	
P21.18.011		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 200X300CM	207,84	207,84	
E00.00.006		0,140	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	17,58	
P07.00.002		2,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	11,76	
P07.00.003		2,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	9,76	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	229,40	9,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	360,30	18,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	378,30	71,88	
				TOTAL PARTIDA			**450,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.024	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC Ø 50CM**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 50 cm. de diámetro, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.19.001		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 50CM	98,92	98,92	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	109,70	4,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	199,10	9,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	209,00	39,71	
				TOTAL PARTIDA			**248,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.025	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC Ø 60CM**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 60 cm. de diámetro, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.19.002		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 60CM	99,69	99,69	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,50	4,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	199,90	10,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	209,90	39,88	
				TOTAL PARTIDA			**249,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.026	*		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC Ø 70CM**			
				Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 70 cm. de diámetro, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001		1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005		1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.19.003		1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 70CM	104,52	104,52	
E00.00.006		0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003		1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	115,30	4,61	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	204,90	10,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	215,10	40,87	
				TOTAL PARTIDA			**255,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.027 *		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC Ø 80CM**			
			Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 80 cm. de diámetro, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001	1,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	33,93	
O00.005	1,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	27,87	
P21.19.004	1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 80CM	117,95	117,95	
E00.00.006	0,080	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,05	
P07.00.002	1,000	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	5,88	
P07.00.003	1,000	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	4,88	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	128,70	5,15	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	218,80	10,94	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	229,80	43,66	
			TOTAL PARTIDA			**273,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E21.13.028 *		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC Ø 90CM**			
			Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 90 cm. de diámetro, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.005	1,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	28,77	
P21.19.005	1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 90CM	141,45	141,45	
E00.00.006	0,085	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	10,68	
P07.00.002	1,100	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	6,47	
P07.00.003	1,100	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	5,37	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	153,30	6,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	247,00	12,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	259,40	49,29	
			TOTAL PARTIDA			**308,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E21.13.029 *		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC Ø100CM**			
			Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 100 cm. de diámetro, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001	1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.005	1,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	29,67	
P21.19.006	1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø100CM	176,59	176,59	
E00.00.006	0,090	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	11,30	
P07.00.002	1,200	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	7,06	
P07.00.003	1,200	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	5,86	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	189,50	7,58	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	287,30	14,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	301,70	57,32	
			TOTAL PARTIDA			**359,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.13.030 *		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC Ø120CM**			
			Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 120 cm. de diámetro, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001	1,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,21	
O00.005	1,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	30,57	
P21.19.007	1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø120CM	252,71	252,71	
E00.00.006	0,095	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	11,93	
P07.00.002	1,300	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	7,64	
P07.00.003	1,300	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	6,34	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	266,70	10,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	370,20	18,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	388,70	73,85	
			TOTAL PARTIDA			**462,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E21.13.031 *		**UD**	**MONTAJE ARMADURA BASE PVC Ø150CM**			
			Ud. Suministro y montaje de armadura para base de claraboya de PVC de 150 cm. de diámetro, recibida con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río, incluso reparación de la impermeabilización existente.			
O00.001	1,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	39,40	
O00.005	1,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	32,36	
P21.19.008	1,000	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø150CM	303,48	303,48	
E00.00.006	0,105	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	13,19	
P07.00.002	1,500	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88	8,82	
P07.00.003	1,500	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88	7,32	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	319,60	12,78	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	430,50	21,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	452,00	85,88	
			TOTAL PARTIDA			**537,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E21.14.001 *		**UD**	**MONTAJE MANDO TELESCOPI. HAS.1,2**			
			Ud. Instalación de mando telescópico para claraboya modelo Domo o similar, hasta una superficie de 1,20 m2.			
O00.001	0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.003	0,700	H.	AYUDANTE	19,87	13,91	
P21.20.001	1,000	UD	MANDO TELESCOPICO HASTA 1,20 M2	127,02	127,02	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	129,00	5,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	163,40	8,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	171,60	32,60	
			TOTAL PARTIDA			**204,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E21.14.002 *		**UD**	**MONTAJE MANDO TELESCOPICO HAST.2**			
			Ud. Instalación de mando telescópico para claraboya modelo Domo o similar, hasta una superficie de 2 m2.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P21.20002	1,000	UD	MANDO TELESCOPICO HASTA 2 M2	189,30	189,30	
P21.21.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	191,30	7,65	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	232,40	11,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	244,00	46,36	
			TOTAL PARTIDA			**290,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.14.003	*		**UD**	**MONTAJE MANDO TELESCOPICO HAST.6**			
				Ud. Instalación de mando telescópico para claraboya modelo Domo o similar, hasta una superficie de 6 m2.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P21.20.003		1,000	UD	MANDO TELESCOPICO HASTA 6 M2	198,99	198,99	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	201,00	8,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	250,80	12,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	263,40	50,05	
				TOTAL PARTIDA			**313,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.14.004	*		**UD**	**MONTAJE MANDO DIRECTO HASTA 1,20**			
				Ud. Instalación de mando directo para claraboya modelo Domo o similar, hasta una superficie de 1,20 m2.			
O00.001		0,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,61	
O00.003		0,850	H.	AYUDANTE	19,87	16,89	
P21.20.004		1,000	UD	MANDO DIRECTO HASTA 1,20 M2	179,91	179,91	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	181,90	7,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	224,70	11,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	236,00	44,84	
				TOTAL PARTIDA			**280,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.14.005	*		**UD**	**MONTAJE MANDO DIRECTO HASTA 2 M2**			
				Ud. Instalación de mando directo para claraboya modelo Domo o similar, hasta una superficie de 2 m2.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P21.20.005		1,000	UD	MANDO DIRECTO HASTA 2 M2	396,27	396,27	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	398,30	15,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	451,80	22,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	474,40	90,14	
				TOTAL PARTIDA			**564,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E21.14.006	*		**UD**	**MONTAJE MANDO DIRECTO HASTA 6 M2**			
				Ud. Instalación de mando directo para claraboya modelo Domo o similar, hasta una superficie de 6 m2.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P21.20.006		1,000	UD	MANDO DIRECTO HASTA 6 M2	410,37	410,37	
P21.21.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	412,40	16,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	470,70	23,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	494,20	93,90	
				TOTAL PARTIDA			**588,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C22 * URBANIZACION Y JARDINERIA

E22.00.001 * ML COLOC. BORDILLO HORM. GRIS100X20

Ml. Bordillo de hormigón gris de 100x20x8 cm., colocado sobre cama de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., rejuntado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, sin incluir excavación de zanja.

O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P22.00.001	1,000	ML	BORDILLO HORM. GRIS 100X20X8 CM	3,88	3,88	
E00.01.010	0,100	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	11,28	
E00.00.006	0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	28,50	1,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,00	5,70	
			TOTAL PARTIDA			**35,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E22.00.002 * ML COLOC. BORDILLO HORM. BLA.100X20

Ml. Bordillo de hormigón blanco de 100x20x8 cm., colocado sobre cama de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., rejuntado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena caliza, sin incluir excavación de zanja.

O00.001	0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005	0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P22.00.002	1,000	ML	BORDILLO HORM. BLANCO 100X20X8	4,78	4,78	
E00.01.010	0,100	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	11,28	
E00.00.008	0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	1,64	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	29,90	1,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	31,40	5,97	
			TOTAL PARTIDA			**37,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

E22.00.003 * ML COLOC. BORDILLO HORM. GRIS 70X20

Ml. Bordillo de hormigón gris de 70x20x8 cm., colocado sobre cama de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., rejuntado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, sin incluir excavación de zanja.

O00.001	0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005	0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P22.00.003	1,000	ML	BORDILLO HORM. GRIS 70X20X8 CM.	4,24	4,24	
E00.01.010	0,100	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	11,28	
E00.00.006	0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,20	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,90	1,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,60	6,57	
			TOTAL PARTIDA			**41,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.00.004	*		**ML**	**COLOC. BORDILLO HORM. BLA. 70X20**			
				Ml. Bordillo de hormigón blanco de 70x20x8 cm., colocado sobre cama de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., rejuntado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena caliza, sin incluir excavación de zanja.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	7,19	
P22.00.004		1,000	ML	BORDILLO HORM. BLANCO 70X20X8	5,11	5,11	
E00.01.010		0,100	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	11,28	
E00.00.008		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	34,20	1,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	35,90	6,82	
				TOTAL PARTIDA			**42,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E22.00.005	*		**ML**	**COLOC. BORDILLO HOR. GRIS 100X25**			
				Ml. Bordillo de hormigón gris de 100x25x15 cm., colocado sobre cama de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., rejuntado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, sin incluir excavación de zanja.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P22.00.005		1,000	ML	BORDILLO HORM. GRIS 100X25X15	7,62	7,62	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
E00.00.006		0,015	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,88	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,60	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,70	2,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,70	8,11	
				TOTAL PARTIDA			**50,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E22.00.006	*		**ML**	**COLOC. BORDILLO HORM. GRIS BADEN**			
				Ml. Bordillo de hormigón gris especial para la formación de badén, colocado sobre cama de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., rejuntado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, sin incluir excavación de zanja.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P22.00.006		1,000	ML	BORDILLO HORMIGON GRIS BADEN	19,94	19,94	
E00.01.010		0,245	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	27,64	
E00.00.006		0,030	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	3,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,90	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,10	3,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	77,80	14,78	
				TOTAL PARTIDA			**92,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.00.007	*		**ML**	**CONSTRUCCION ALCORQUE PLAQUETA B**			
				Ml. Formación de alcorque con plaqueta de piedra artificial blanca de 20x30x10 cm., montado sobre cama de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., rejuntado con mortero de 350 kg. de cemento blanco y arena caliza, sin considerar la excavación necesaria.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.005		0,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	14,38	
P22.01.001		6,000	UD	PLAQUETA PIEDRA BLANCA 20X30X10	3,31	19,86	
E00.01.010		0,100	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	11,28	
E00.00.008		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4 BLANCO	164,34	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,90	0,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	65,50	3,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	68,80	13,07	
				TOTAL PARTIDA			**81,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E22.00.008	*		**ML**	**COLOCACION CANAL HORMIGON CAZ**			
				Ml. Formación de canal de hormigón prefabricado tipo CAZ, colocado sobre base de hormigón de Rc 150 Kg/cm2., rejuntado con mortero de 350 kg. de cemento y arena de río, sin considerar la excavación necesaria.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P22.00.007		1,000	ML	CANAL DE HORMIGON TIPO CAZ	8,23	8,23	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
E00.00.006		0,010	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,20	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	46,70	2,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,00	9,31	
				TOTAL PARTIDA			**58,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E22.00.009	*		**ML**	**CONSTRUCCION RIGOLA DE 40X20 CM**			
				Ml. Formación de rígola de hormigón Rc 150 Kg/cm2., incluso encofrado y desencofrado, así como creación de juntas de dilatación para unas dimensiones máximas de 40x20 cm., sin considerar la excavación necesaria.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
E00.01.010		0,080	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	9,02	
P05.00.001		0,250	M2	TABLERO ENCOFRAR	17,34	4,34	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,50	1,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,30	7,47	
				TOTAL PARTIDA			**46,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E22.01.001	*		**UD**	**SALIDA PARA PARCHEO DE ASFALTO**			
				Ud. Salida para parcheo de asfalto de la maquinaria y elementos humanos necesarios.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		3,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	53,94	
M00.18.001		1,000	H	EXTENDEDORA ASFALTO	52,79	52,79	
M00.01.002		0,500	H	CAMION DUMPER	44,16	22,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,70	7,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	158,20	30,06	
				TOTAL PARTIDA			**188,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.01.002	*		**TM**	**REGULARIZACION Y PENDIENTES D-20**			
				Tm. Aglomerado asfáltico D-20, suministrado y vertido para la regulación y formación de pendientes.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P22.02.001		1,000	TM	MEZCLA BITUMINOSA D-20	47,19	47,19	
P22.02.006		0,050	TM	EMULSION AGLOMERADO	183,43	9,17	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,40	2,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	78,60	3,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	82,50	15,68	
				TOTAL PARTIDA			**98,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E22.01.003	*		**M2**	**ASFALTADO CON 5 CM. DE D-10**			
				M2. Asfaltado con mezcla bituminosa en caliente tipo D-10 en capa de rodadura, extendido y compactado, incluso riego adherente e imprimación necesarios, hasta 5 cm. de espesor.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
P22.02.003		0,040	TM	MEZCLA BITUMINOSA D-10	80,17	3,21	
P22.02.006		0,005	TM	EMULSION AGLOMERADO	183,43	0,92	
M00.18.001		0,080	H	EXTENDEDORA ASFALTO	52,79	4,22	
M00.01.002		0,005	H	CAMION DUMPER	44,16	0,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,10	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,00	0,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
				TOTAL PARTIDA			**18,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E22.010031	*		**M2**	**ASFALTADO CON 4CM DE MORT. ASF.**			
				M2. Asfaltado con mezcla bituminosa en caliente tipo mortero, extendido y compactado, incluso riego adherente e imprimación necesarios, hasta 4cm de espesor.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
P22.020031		0,040	TM	MEZCLA BITUMINOSA TIPO MORTERO	103,69	4,15	
P22.02.006		0,005	TM	EMULSION AGLOMERADO	183,43	0,92	
M00.18.001		0,080	H	EXTENDEDORA ASFALTO	52,79	4,22	
M00.01.002		0,005	H	CAMION DUMPER	44,16	0,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,10	0,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,00	0,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,80	3,19	
				TOTAL PARTIDA			**19,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E22.01.004	*		**M2**	**ASFALTADO CON 5+3 CM. DE D-12Y10**			
				M2. Asfaltado con 5 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 y 3 cm. con mezcla bituminosa en caliente tipo D-10 todo ello extendido y compactado, incluyendo riego adherente e imprimación necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P22.02.002		0,040	TM	MEZCLA BITUMINOSA D-12	50,72	2,03	
P22.02.003		0,030	TM	MEZCLA BITUMINOSA D-10	80,17	2,41	
P22.02.006		0,005	TM	EMULSION AGLOMERADO	183,43	0,92	
M00.18.001		0,100	H	EXTENDEDORA ASFALTO	52,79	5,28	
M00.01.002		0,006	H	CAMION DUMPER	44,16	0,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,70	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,60	3,72	
				TOTAL PARTIDA			**23,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.01.005	*		**M2**	**APLICACION MORTERO ASFALTICO SLU**			
				M2. Suministro y extendido de mortero asfáltico tipo Slurry.			
O00.001		0,070	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,53	
O00.005		0,070	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,26	
P22.02.004		0,008	TM	MEZCLA BITUMINOSA SLURRY	103,69	0,83	
P22.02.006		0,002	TM	EMULSION AGLOMERADO	183,43	0,37	
M00.01.002		0,001	H	CAMION DUMPER	44,16	0,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,10	0,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,30	0,82	
				TOTAL PARTIDA			**5,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E22.01.006	*		**KG**	**COLOCACION DE ASFALTO EN FRIO**			
				Kg. Suministro, extendido y compactado de asfalto en frío, colocado en pequeños parcheos.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.005		0,080	H.	PEON ORDINARIO	17,98	1,44	
P22.02.005		1,000	KG	ASFALTO EN FRIO	1,15	1,15	
E00.03.001		0,001	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,40	0,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4,60	0,87	
				TOTAL PARTIDA			**5,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E22.02.001	*		**ML**	**COLOCAC. TUBERIA POLIETILENO Ø20**			
				Ml. Tubería de polietileno de baja densidad P.E. de 20 mm. de diámetro, especial para redes de riego., incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, colocada en zanjas.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P22.03.001		1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø20	1,25	1,25	
P22.19.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06	1,06	
P22.20.001		0,700	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,71	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,00	0,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E22.02.002	*		**ML**	**COLOCAC. TUBERIA POLIETILENO Ø25**			
				Ml. Tubería de polietileno de baja densidad P.E. de 25 mm. de diámetro, especial para redes de riego., incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, colocada en zanjas.			
O00.001		0,330	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,22	
O00.003		0,330	H.	AYUDANTE	19,87	6,56	
P22.03.002		1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø25	1,96	1,96	
P22.19.001		1,100	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06	1,17	
P22.20.001		0,800	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,81	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,90	0,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,90	0,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,80	3,57	
				TOTAL PARTIDA			**22,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.02.003 *		**ML**	**COLOCAC. TUBERIA POLIETILENO Ø32**			
			Ml. Tubería de polietileno de baja densidad P.E. de 32 mm. de diámetro, especial para redes de riego., incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, colocada en zanjas.			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.03.003	1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø32	3,15	3,15	
P22.19.001	1,200	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06	1,27	
P22.20.001	0,900	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,91	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,40	1,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,50	4,28	
			TOTAL PARTIDA			**26,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E22.02.004 *		**ML**	**COLOCAC. TUBERIA POLIETILENO Ø40**			
			Ml. Tubería de polietileno de baja densidad P.E. de 40 mm. de diámetro, especial para redes de riego., incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, colocada en zanjas.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.003	0,450	H.	AYUDANTE	19,87	8,94	
P22.03.004	1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø40	4,87	4,87	
P22.19.001	1,350	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06	1,43	
P22.20.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	26,40	1,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,70	5,26	
			TOTAL PARTIDA			**32,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E22.02.005 *		**ML**	**COLOCAC. TUBERIA POLIETILENO Ø50**			
			Ml. Tubería de polietileno de baja densidad P.E. de 50 mm. de diámetro, especial para redes de riego., incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, colocada en zanjas.			
O00.001	0,530	H.	OFICIAL 1ª	21,89	11,60	
O00.003	0,530	H.	AYUDANTE	19,87	10,53	
P22.03.005	1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø50	7,55	7,55	
P22.19.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06	1,59	
P22.20.001	1,150	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,16	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,30	0,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	32,80	1,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,50	6,56	
			TOTAL PARTIDA			**41,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E22.02.006 *		**ML**	**COLOCAC. TUBERIA POLIETILENO Ø63**			
			Ml. Tubería de polietileno de baja densidad P.E. de 63 mm. de diámetro, especial para redes de riego., incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, colocada en zanjas.			
O00.001	0,610	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,35	
O00.003	0,610	H.	AYUDANTE	19,87	12,12	
P22.03.006	1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø63	11,90	11,90	
P22.19.001	1,700	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06	1,80	
P22.20.001	1,300	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,00	0,60	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	41,10	2,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	43,10	8,19	
			TOTAL PARTIDA			**51,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.02.007 *		**ML**	**COLOCAC. TUBERIA POLIETILENO Ø75**			
			Ml. Tubería de polietileno de baja densidad P.E. de 75 mm. de diámetro, especial para redes de riego., incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, colocada en zanjas.			
O00.001	0,680	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,89	
O00.003	0,680	H.	AYUDANTE	19,87	13,51	
P22.03.007	1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø75	16,90	16,90	
P22.19.001	1,900	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06	2,01	
P22.20.001	1,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,40	0,82	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	49,70	2,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,10	9,90	
			TOTAL PARTIDA			**62,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E22.02.008 *		**ML**	**COLOCAC. TUBERIA POLIETILENO Ø90**			
			Ml. Tubería de polietileno de baja densidad P.E. de 90 mm. de diámetro, especial para redes de riego., incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, colocada en zanjas.			
O00.001	0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003	0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P22.03.008	1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø90	24,20	24,20	
P22.19.001	2,200	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06	2,33	
P22.20.001	1,750	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,77	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,30	1,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	60,80	3,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,80	12,12	
			TOTAL PARTIDA			**75,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E22.02.009 *		**ML**	**COLOC. TUB. POLIETILENO GOTEOØ12**			
			Ml. Tubería de polietileno de baja densidad de 12 mm. de diámetro, especial para riego de goteo, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, así como las de goteo autocompensado de 8 l/h., colocado cada 50 cm. en zanjas.			
O00.001	0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003	0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P22.03.009	1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO GOTEO Ø12	0,51	0,51	
P22.07.002	2,000	UD	GOTERO AUTOCOMPENSADO 8 L/H.	0,90	1,80	
P22.20.001	2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,30	0,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	14,90	0,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,70	2,98	
			TOTAL PARTIDA			**18,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.02.010	*		**ML**	**COLOC. TUB. POLIETILENO GOTEOØ16**			
				Ml. Tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm. de diámetro, especial para riego de goteo, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, así como las de goteo autocompensado de 8 l/h., colocado cada 50 cm. en zanjas.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P22.03.010		1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO GOTEO Ø16	0,72	0,72	
P22.07.002		2,000	UD	GOTERO AUTOCOMPENSADO 8 L/H.	0,90	1,80	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,20	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,90	3,02	
				TOTAL PARTIDA			**18,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E22.02.011	*		**ML**	**COLOC. TUB. POLIETILENO GOTEOØ20**			
				Ml. Tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm. de diámetro, especial para riego de goteo, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, así como las de goteo autocompensado de 8 l/h., colocado cada 50 cm. en zanjas.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P22.03.011		1,000	ML	TUBERIA POLIETILENO GOTEO Ø20	0,90	0,90	
P22.07.002		2,000	UD	GOTERO AUTOCOMPENSADO 8 L/H.	0,90	1,80	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,70	0,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,40	0,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,10	3,06	
				TOTAL PARTIDA			**19,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E22.02.012	*		**ML**	**MANGUERA DE PLASTICO DE Ø 12 MM.**			
				Ml. Suministro de manguera de plástico de 12 mm. de diámetro, para riego.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P22.04.001		1,000	ML	MANGUERA DE PLASTICO DE 12 MM. Ø	3,68	3,68	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3,70	0,15	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,30	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E22.03.001	*		**UD**	**COLOC.BOCA RIEGO DN40 "ZARAGOZA"**			
				Ud. Instalación de boca de riego DN 40 modelo ZARAGOZA, con conexiones roscadas de 1 1/2" ó 1 1/4" con salida adaptable.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P22.05.001		1,000	UD	BOCA RIEGO DN 40 MOD. ZARAGOZA	69,54	69,54	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	70,60	2,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,30	4,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,00	18,81	
				TOTAL PARTIDA			**117,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.002	*		**UD**	**COLOCACION BOCA RIEGO RAIN 3/4"**			
				Ud. Instalación boca de riego de latón, modelo RAIN BIRD o similar, de 3/4" de diámetro.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.05.002		1,000	UD	BOCA RIEGO TIPO RAIN 3/4"	25,66	25,66	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,70	1,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,60	2,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,80	8,70	
				TOTAL PARTIDA			**54,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.003	*		**UD**	**COLOCACION BOCA RIEGO RAIN 1"**			
				Ud. Instalación boca de riego de latón, modelo RAIN BIRD o similar, de 1" de diámetro.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.05.003		1,000	UD	BOCA RIEGO TIPO RAIN 1"	116,63	116,63	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,60	4,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	138,20	6,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	145,10	27,57	
				TOTAL PARTIDA			**172,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.004	*		**UD**	**COLOCACION BOCA RIEGO RAIN 3RC**			
				Ud. Instalación boca de riego de bronce, modelo RAIN BIRD serie 3 Rc o similar, para un caudal máximo de 4 m3/h. y una presión máxima de 8,5 bar.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.05.004		1,000	UD	BOCA RIEGO TIPO RAIN 3 RC	37,93	37,93	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,90	1,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,40	2,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,20	11,25	
				TOTAL PARTIDA			**70,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.005	*		**UD**	**COLOCACION BOCA RIEGO RAIN 5RC**			
				Ud. Instalación boca de riego de bronce, modelo RAIN BIRD serie 5 Rc o similar, para un caudal máximo de 16 m3/h. y una presión máxima de 8,5 bar.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.05.005		1,000	UD	BOCA RIEGO TIPO RAIN 5 RC	112,59	112,59	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,60	4,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	134,00	6,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	140,70	26,73	
				TOTAL PARTIDA			**167,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.006	*		**UD**	**COLOC. ASPERSOR EMERGENTE 3/4" H**			
				Ud. Aspersor emergente modelo RAIN BIRD o similar, de 3/4" de diámetro, hembra, carcasa inyectada en ABS, embolo retráctil con muelle de acero inoxidable, y juntas de neopreno.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.001		1,000	UD	ASPERSOR EMERGENTE 3/4" HEMBRA	28,99	28,99	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,00	1,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,10	2,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,40	9,39	
				TOTAL PARTIDA			**58,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.007	*		**UD**	**COL. ASPER. TOBERA EMERG. 3/4" H**			
				Ud. Instalación de aspersor emergente de 3/4" de diámetro, hembra, con tobera de 3,0 y mecanismo de turbina lubrificado por agua y el muelle de retracción de acero inoxidable modelo T-BIRD o similar.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.002		1,000	UD	ASPERSOR EMERGENTE 3/4" H TOBERA	26,84	26,84	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	27,90	1,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,80	2,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,10	8,95	
				TOTAL PARTIDA			**56,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.008	*		**UD**	**COL. ASPERS. TURBINA EMERG. 3 M3**			
				Ud. Instalación de aspersor emergente modelo RAIN BIRD serie R-50 o similar, de turbina con toma roscada de 3/4" para un alcance de 8,2 a 15,2 m., una presión de funcionamiento de 2 a 4 bar. y un caudal de 3 m3/h.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.003		1,000	UD	ASPERSOR EMERGENTE 3M3/H TURBINA	31,08	31,08	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,10	1,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	49,20	2,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	51,70	9,82	
				TOTAL PARTIDA			**61,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.009	*		**UD**	**COL. ASPERS. TURBINA EMERG. 6 M3**			
				Ud. Instalación de aspersor emergente modelo RAIN BIRD serie R-50 o similar, de turbina con toma roscada de 3/4" para un alcance de 8,2 a 15,2 m., una presión de funcionamiento de 2 a 4 bar. y un caudal de 6 m3/h.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.004		1,000	UD	ASPERSOR EMERGENTE 6M3/H TURBINA	34,60	34,60	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,60	1,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,90	2,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,60	10,56	
				TOTAL PARTIDA			**66,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.010	*		**UD**	**COLOCAC. ASPERSOR EMERGENTE R-70**			
				Ud. Instalación de aspersor emergente de pistón modelo RAIN BIRD serie R-70 o similar, para un alcance de 14,9 hasta 23,5 m., una presión de 3 a 7 bar. y para un caudal de 1,6 a 6,79 m3/h.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.005		1,000	UD	ASPERSOR EMERGENTE R-70	183,19	183,19	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	184,20	7,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	207,40	10,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	217,80	41,38	
				TOTAL PARTIDA			**259,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E22.03.011	*		**UD**	**COLOCAC. ASPERSOR EMERGENTE 1/2"**			
				Ud. Instalación de aspersor emergente modelo RAIN BIRD serie 1800 o similar, de 1/2" para una presión de 1 a 2 bar. y un alcande de 2 hasta 4,5 m., con tornillo de ajuste de caudal y alcande, y muelle de acero inoxidable.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.006		1,000	UD	ASPERSOR EMERGENTE 1/2"	4,32	4,32	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,30	0,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,40	1,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,50	4,28	
				TOTAL PARTIDA			**26,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E22.03.012	*		**UD**	**COLOCAC. ASPERSOR AEREO TIPO 25**			
				Ud. Instalación de aspersor aéreo de impacto sectorial y circular de 1/2" de diámetro, modelo MAXI BIRD tipo 25 BJP o similar, para una presión de 1,7 a 4 bar., un caudal de 0,37 hasta 1,86 m3/h. y un alcande desde 6,8 a 13,9 m.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.007		1,000	UD	ASPERSOR AEREO TIPO 25 BJP	48,18	48,18	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,20	1,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,00	3,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,40	13,38	
				TOTAL PARTIDA			**83,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E22.03.013	*		**UD**	**COLOCAC. ASPERSOR AEREO TIPO 35**			
				Ud. Instalación de aspersor aéreo de impacto sectorial y circular de 1/2" de diámetro, modelo MAXI BIRD tipo 35 A o similar, para una presión de 1,7 a 4 bar., un caudal de 0,89 hasta 1,86 m3/h. y un alcande desde 13 a 15,4 m.			
O00.001		0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003		0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.008		1,000	UD	ASPERSOR AEREO TIPO 35 A	96,56	96,56	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	97,60	3,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	117,30	5,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,20	23,41	
				TOTAL PARTIDA			**146,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.03.014 *		**UD**	**COLOCAC. ASPERSOR AEREO TIPO 65**			
			Ud. Instalación de aspersor aéreo de impacto sectorial y circular de 1/2" de diámetro, modelo MAXI BIRD tipo 65 PJ o similar, para una presión de 1,7 a 4 bar., un caudal de 3,17 hasta 3,74 m3/h. y un alcande desde 17,6 a 19,8 m.			
O00.001	0,380	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,32	
O00.003	0,380	H.	AYUDANTE	19,87	7,55	
P22.06.009	1,000	UD	ASPERSOR AEREO TIPO 65 PJ	207,05	207,05	
P22.20.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	208,10	8,32	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	232,30	11,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	243,90	46,34	
			TOTAL PARTIDA			**290,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E22.03.015 *		**UD**	**COLOCAC. ACOPLAMIENTO RAIN MANGU**			
			Ud. Acoplamiento para manguera tipo RAIN BIRD, con toma de bayoneta de 3/4".			
O00.001	0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P22.07.001	1,000	UD	ACOPLAMIENTO RAIN PARA MANGUERA	34,18	34,18	
E00.03.001	0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	42,40	2,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,50	8,46	
			TOTAL PARTIDA			**52,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E22.03.016 *		**UD**	**COLOCAC. GOTEO AUTOCOMPENSADO 8L**			
			Ud. Instalación de válvula para goteo autocompensado de 8 l/h.			
O00.001	0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
O00.003	0,050	H.	AYUDANTE	19,87	0,99	
P22.07.002	1,000	UD	GOTERO AUTOCOMPENSADO 8 L/H.	0,90	0,90	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3,00	0,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA			**3,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E22.04.001 *		**UD**	**COLOCAC. ELECTROVALVULA DV-75/10**			
			Ud. Instalación de electroválvula modelo RAIN BIRD serie DV-75/100 o similar, para una sección de tuberí-as de 3/4 ó 1" de diámetro, un caudal de 0,75 hasta 10 m3/h. y una presión de funcionamiento desde 1 a 10 bar.			
O00.001	2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003	2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P22.08.001	1,000	UD	ELECTROVALVULA DV-75/100	32,15	32,15	
P22.20.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,20	1,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	118,00	5,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	123,90	23,54	
			TOTAL PARTIDA			**147,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.04.002	*		**UD**	**COLOCAC. ELECTROVALVULA 100 1"**			
				Ud. Instalación de electroválvula modelo RAIN BIRD serie PBE 100 o similar, para una sección de tuberías de 1" de diámetro, un caudal de 0,06 hasta 46 m3/h. y una presión de funcionamiento desde 1,5 a 14 bar.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P22.08.002		1,000	UD	ELECTROVALVULA 100 PBE DE 1"	137,77	137,77	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,80	5,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	270,70	13,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	284,20	54,00	
				TOTAL PARTIDA			**338,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E22.04.003	*		**UD**	**COLOCAC.ELECTROVALVULA 150 11/2"**			
				Ud. Instalación de electroválvula modelo RAIN BIRD serie PBE 150 o similar, para una sección de tuberías de 1 1/2" de diámetro, un caudal de 0,06 hasta 46 m3/h. y una presión de funcionamiento desde 1,5 a 14 bar.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P22.08.003		1,000	UD	ELECTROVALVULA 150 PBE DE 1 1/2"	192,80	192,80	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	194,80	7,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	348,80	17,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	366,20	69,58	
				TOTAL PARTIDA			**435,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E22.04.004	*		**UD**	**COLOCAC. ELECTROVALVULA 200 2"**			
				Ud. Instalación de electroválvula modelo RAIN BIRD serie PBE 200 o similar, para una sección de tuberías de 2" de diámetro, un caudal de 0,06 hasta 46 m3/h. y una presión de funcionamiento desde 1,5 a 14 bar.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P22.08.004		1,000	UD	ELECTROVALVULA 200 PBE DE 2"	251,71	251,71	
P22.20.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	254,70	10,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	432,00	21,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	453,60	86,18	
				TOTAL PARTIDA			**539,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E22.05.001	*		**M2**	**FUMIGACION HERBICIDA ROUNDIP URA**			
				M2. Fumigación de superficie afectada por el crecimiento de hierbas con herbicida tipo ROUNDIP URA-BAX o similar.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P22.09.001		0,010	L	HERBICIDA ROUNDIP URABAX	45,74	0,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,70	0,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,80	0,53	
				TOTAL PARTIDA			**3,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.05.002	*		**M2**	**PLANTACION DE CESPED**			
				M2. Plantación de cesped, sobre tierra de labor porgada, abonado e incluso riegos hasta el primer corte.			
O00.004		0,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	3,78	
P22.09.002		0,055	KG	SEMILLA CESPED	20,86	1,15	
P02.01.004		0,150	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,10	
P22.09.003		0,050	KG	ABONOS	0,84	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,10	0,31	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,40	1,22	
				TOTAL PARTIDA			**7,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E22.05.003	*		**ML**	**PLANTACION SETO CIPRES 100/125 4**			
				Ml. Plantación de seto de ciprés, 4 unidades por ml. de 100/125 cm. de altura, sobre tierra de labor porgada, abono, incluso primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.001		1,000	ML	SETO CIPRES 100/125 CM. 4 UD/ML	15,46	15,46	
P02.01.004		0,080	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,59	
P22.09.003		0,500	KG	ABONOS	0,84	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	25,90	1,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,20	5,17	
				TOTAL PARTIDA			**32,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E22.05.004	*		**ML**	**PLANTACION SETO CIPRES 75/100 4U**			
				Ml. Plantación de seto de ciprés, 4 unidades por ml. de 75/100 cm. de altura, sobre tierra de labor porgada, abono, incluso primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.002		1,000	ML	SETO CIPRES 75/100 CM. 4 UD/ML	13,03	13,03	
P02.01.004		0,080	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,59	
P22.09.003		0,500	KG	ABONOS	0,84	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,50	1,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,70	4,69	
				TOTAL PARTIDA			**29,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E22.05.005	*		**ML**	**PLANTACION SETO CIPRES 50/75 4U/**			
				Ml. Plantación de seto de ciprés, 4 unidades por ml. de 50/75 cm. de altura, sobre tierra de labor porgada, abono, incluso primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.003		1,000	ML	SETO CIPRES 50/75 CM. 4UD/ML	10,98	10,98	
P02.01.004		0,080	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,59	
P22.09.003		0,500	KG	ABONOS	0,84	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,50	1,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,50	4,28	
				TOTAL PARTIDA			**26,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E22.05.006	*		**ML**	**PLANTACION SETO LIGUSTRUM 60/80**			
				Ml. Plantación de seto de ligustrum, 4 unidades por ml. de 60/80 cm. de altura, sobre tierra de labor porgada, abono, incluso primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.004		1,000	ML	SETO LIGUSTRUM 60/80 CM 4 UD/ML	10,40	10,40	
P02.01.004		0,080	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,59	
P22.09.003		0,500	KG	ABONOS	0,84	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	20,90	1,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	21,90	4,16	
				TOTAL PARTIDA			**26,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.05.007	*		**UD**	**PLANTACION ROMERO**			
				Ud. Apertura de pozo adecuado para la plantación de romero, con aportación de tierra de labor porgada, abono y primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.005		1,000	UD	ROMERO	0,90	0,90	
P02.01.004		0,030	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,22	
P22.09.003		0,100	KG	ABONOS	0,84	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,70	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,20	2,13	
				TOTAL PARTIDA			**13,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.05.008	*		**UD**	**PLANTACION JUNIPERO**			
				Ud. Apertura de pozo adecuado para la plantación de junípero, con aportación de tierra de labor porgada, abono y primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.006		1,000	UD	JUNIPERO	8,34	8,34	
P02.01.004		0,030	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,22	
P22.09.003		0,100	KG	ABONOS	0,84	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,10	0,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,00	3,61	
				TOTAL PARTIDA			**22,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.05.009	*		**UD**	**PLANTACION ADELFA**			
				Ud. Apertura de pozo adecuado para la plantación de adelfa, con aportación de tierra de labor porgada, abono y primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.007		1,000	UD	ADELFA	3,21	3,21	
P02.01.004		0,030	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,22	
P22.09.003		0,100	KG	ABONOS	0,84	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,00	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,60	2,58	
				TOTAL PARTIDA			**16,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.05.010	*		**UD**	**PLANTACION PIRACANTHO**			
				Ud. Apertura de pozo adecuado para la plantación de piracantho, con aportación de tierra de labor porgada, abono y primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.008		1,000	UD	PIRACANTHO	2,96	2,96	
P02.01.004		0,030	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,22	
P22.09.003		0,100	KG	ABONOS	0,84	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,70	0,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,40	2,55	
				TOTAL PARTIDA			**15,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.05.011	*		**UD**	**PLANTACION THUYA BOLA 60/80 CM.**			
				Ud. Apertura de pozo adecuado para la plantación de thuya de bola de 60/80 cm., con aportación de tierra de labor porgada, abono y primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.009		1,000	UD	THUYA DE BOLA 60/80 CM.	3,25	3,25	
P02.01.004		0,030	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,22	
P22.09.003		0,100	KG	ABONOS	0,84	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,00	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,70	2,60	
				TOTAL PARTIDA			**16,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.05.012	*		**UD**	**PLANTACION ROSAL DE PIE BAJO**			
				Ud. Apertura de pozo adecuado para la plantación de rosal de pie bajo, con aportación de tierra de labor porgada, abono y primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.010		1,000	UD	ROSAL DE PIE BAJO	4,04	4,04	
P02.01.004		0,030	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,22	
P22.09.003		0,100	KG	ABONOS	0,84	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,80	0,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,50	2,76	
				TOTAL PARTIDA			**17,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E22.05.013	*		**UD**	**PLANTACION ROSAL TREPADOR**			
				Ud. Apertura de pozo adecuado para la plantación de rosal trepador, con aportación de tierra de labor porgada, abono y primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.011		1,000	UD	ROSAL TREPADOR	4,78	4,78	
P02.01.004		0,030	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,22	
P22.09.003		0,100	KG	ABONOS	0,84	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,50	0,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,30	2,91	
				TOTAL PARTIDA			**18,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E22.05.014	*		**UD**	**PLANTACION ROSAL DE COPA**			
				Ud. Apertura de pozo adecuado para la plantación de rosal de copa, con aportación de tierra de labor porgada, abono y primer riego.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.10.012		1,000	UD	ROSAL DE COPA	7,87	7,87	
P02.01.004		0,030	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,22	
P22.09.003		0,100	KG	ABONOS	0,84	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,60	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,50	3,52	
				TOTAL PARTIDA			**22,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E22.06.001	*		**UD**	**PLANTACION CHOPO BOLLEANA 14/16**			
				Ud. Plantación de chopo bolleana con una circunferencia de 14/16 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 60x60x60 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
P22.11.001		1,000	UD	CHOPO BOLLEANA CIRCUNF. 14/16 CM	20,43	20,43	
P02.01.004		0,210	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,54	
P22.09.003		0,900	KG	ABONOS	0,84	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	36,00	1,80	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,80	7,18	
				TOTAL PARTIDA			**44,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.002	*		**UD**	**PLANTACION CHOPO BOLLEANA 16/18**			
				Ud. Plantación de chopo bolleana con una circunferencia de 16/18 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 70x70x70 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,950	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	17,97	
P22.11.002		1,000	UD	CHOPO BOLLEANA CIRCUNF. 16/18 CM	25,07	25,07	
P02.01.004		0,340	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	2,49	
P22.09.003		1,800	KG	ABONOS	0,84	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,00	2,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,40	9,39	
				TOTAL PARTIDA			**58,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.003	*		**UD**	**PLANTACION CHOPO BOLLEANA 18/20**			
				Ud. Plantación de chopo bolleana con una circunferencia de 18/20 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 80x80x80 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		1,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	22,70	
P22.11.003		1,000	UD	CHOPO BOLLEANA CIRCUNF. 18/20 CM	31,42	31,42	
P02.01.004		0,500	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	3,67	
P22.09.003		2,500	KG	ABONOS	0,84	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,90	3,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,90	11,95	
				TOTAL PARTIDA			**74,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.004	*		**UD**	**PLANTACION SAUCE LLORON 14/16 CM**			
				Ud. Plantación de sauce llorón con una circunferencia de 14/16 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 60x60x60 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
P22.11.004		1,000	UD	SAUCE LLORON CIRCUNF. 14/16 CM.	24,62	24,62	
P02.01.004		0,210	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,54	
P22.09.003		0,800	KG	ABONOS	0,84	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,10	2,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,10	8,00	
				TOTAL PARTIDA			**50,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.005	*		**UD**	**PLANTACION SAUCE LLORON 16/18 CM**			
				Ud. Plantación de sauce llorón con una circunferencia de 16/18 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 70x70x70 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,950	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	17,97	
P22.11.005		1,000	UD	SAUCE LLORON CIRCUNF. 16/18 CM.	30,07	30,07	
P02.01.004		0,340	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	2,49	
P22.09.003		1,800	KG	ABONOS	0,84	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,00	2,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,60	10,37	
				TOTAL PARTIDA			**65,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.006	*		**UD**	**PLANTACION SAUCE LLORON 18/20 CM**			
				Ud. Plantación de sauce llorón con una circunferencia de 18/20 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 80x80x80 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		1,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	22,70	
P22.11.006		1,000	UD	SAUCE LLORON CIRCUNF. 18/20 CM.	39,55	39,55	
P02.01.004		0,500	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	3,67	
P22.09.003		2,500	KG	ABONOS	0,84	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,00	3,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,40	13,57	
				TOTAL PARTIDA			**84,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.007	*		**UD**	**PLANTACION CATALPA CIRCUN. 14/16**			
				Ud. Plantación de catalpa con una circunferencia de 14/16 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 60x60x60 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
P22.11.007		1,000	UD	CATALPA CIRCUNFERENCIA 14/16 CM.	15,99	15,99	
P02.01.004		0,210	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,54	
P22.09.003		0,800	KG	ABONOS	0,84	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,40	1,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,00	6,27	
				TOTAL PARTIDA			**39,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.008	*		**UD**	**PLANTACION CATALPA CIRCUN. 16/18**			
				Ud. Plantación de catalpa con una circunferencia de 16/18 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 70x70x70 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,950	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	17,97	
P22.11.008		1,000	UD	CATALPA CIRCUNFERENCIA 16/18 CM.	18,03	18,03	
P02.01.004		0,340	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	2,49	
P22.09.003		1,800	KG	ABONOS	0,84	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,00	2,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,00	7,98	
				TOTAL PARTIDA			**49,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.009	*		**UD**	**PLANTACION CATALPA CIRCUN. 18/20**			
				Ud. Plantación de catalpa con una circunferencia de 18/20 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 80x80x80 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		1,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	22,70	
P22.11.009		1,000	UD	CATALPA CIRCUNFERENCIA 18/20 CM.	23,16	23,16	
P02.01.004		0,500	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	3,67	
P22.09.003		2,500	KG	ABONOS	0,84	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,60	2,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,20	10,30	
				TOTAL PARTIDA			**64,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.010	*		**UD**	**PLANT.AESCULUS HIPOCASTAN. 10/12**			
				Ud. Plantación de aesculus hipocastanum con una circunferencia de 10/12 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 40x40x40 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.11.010		1,000	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 10/12	37,28	37,28	
P02.01.004		0,130	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,95	
P22.09.003		0,500	KG	ABONOS	0,84	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,10	2,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,50	9,60	
				TOTAL PARTIDA			**60,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.011	*		**UD**	**PLANT.AESCULUS HIPOCASTAN. 12/14**			
				Ud. Plantación de aesculus hipocastanum con una circunferencia de 12/14 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 50x50x50 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,600	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	11,35	
P22.11.011		1,000	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 12/14	46,72	46,72	
P02.01.004		0,180	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,32	
P22.09.003		0,700	KG	ABONOS	0,84	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,00	3,00	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,00	11,97	
				TOTAL PARTIDA			**74,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.012	*		**UD**	**PLANT.AESCULUS HIPOCASTAN. 14/16**			
				Ud. Plantación de aesculus hipocastanum con una circunferencia de 14/16 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 60x60x60 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
P22.11.012		1,000	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 14/16	59,07	59,07	
P02.01.004		0,210	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,54	
P22.09.003		0,800	KG	ABONOS	0,84	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	74,50	3,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	78,30	14,88	
				TOTAL PARTIDA			**93,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.013	*		**UD**	**PLANT.AESCULUS HIPOCASTAN. 16/18**			
				Ud. Plantación de aesculus hipocastanum con una circunferencia de 16/18 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 70x70x70 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,950	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	17,97	
P22.11.013		1,000	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 16/18	77,73	77,73	
P02.01.004		0,340	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	2,49	
P22.09.003		1,800	KG	ABONOS	0,84	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,70	4,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,70	19,89	
				TOTAL PARTIDA			**124,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.014	*		**UD**	**PLANT.AESCULUS HIPOCASTAN. 18/20**			
				Ud. Plantación de aesculus hipocastanum con una circunferencia de 18/20 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 80x80x80 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		1,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	22,70	
P22.11.014		1,000	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 18/20	108,69	108,69	
P02.01.004		0,500	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	3,67	
P22.09.003		2,500	KG	ABONOS	0,84	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,20	6,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,00	27,36	
				TOTAL PARTIDA			**171,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E22.06.015	*		**UD**	**PLANTACION OLMO PUMILLA CIR.14/1**			
				Ud. Plantación de olmo pumilla con una circunferencia de 14/16 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 60x60x60 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
P22.11.015		1,000	UD	OLMO PUMILLA CIRCUNF. 14/16 CM.	15,10	15,10	
P02.01.004		0,210	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,54	
P22.09.003		0,800	KG	ABONOS	0,84	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,60	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,10	6,10	
				TOTAL PARTIDA			**38,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E22.06.016	*		**UD**	**PLANTACION OLMO PUMILLA CIR.16/1**			
				Ud. Plantación de olmo pumilla con una circunferencia de 16/18 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 70x70x70 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,950	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	17,97	
P22.11.016		1,000	UD	OLMO PUMILLA CIRCUNF. 16/18 CM.	20,14	20,14	
P02.01.004		0,340	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	2,49	
P22.09.003		1,800	KG	ABONOS	0,84	1,51	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	42,10	2,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	44,20	8,40	
				TOTAL PARTIDA			**52,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E22.06.017	*		**UD**	**PLANTACION OLMO PUMILLA CIR.18/2**			
				Ud. Plantación de olmo pumilla con una circunferencia de 18/20 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 80x80x80 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		1,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	22,70	
P22.11.017		1,000	UD	OLMO PUMILLA CIRCUNF. 18/20 CM.	23,03	23,03	
P02.01.004		0,500	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	3,67	
P22.09.003		2,500	KG	ABONOS	0,84	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	51,50	2,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,10	10,28	
				TOTAL PARTIDA			**64,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.06.018	*		**UD**	**PLANTACION CIPRES PIRAMIDAL 150/**			
				Ud. Plantación de ciprés piramidal con una altura de 150/200 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 40x40x40 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,500	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	9,46	
P22.11.018		1,000	UD	CIPRES PIRAMIDAL ALTURA 150/200	12,98	12,98	
P02.01.004		0,130	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	0,95	
P22.09.003		0,500	KG	ABONOS	0,84	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,80	1,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,00	4,75	
				TOTAL PARTIDA			**29,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E22.06.019	*		**UD**	**PLANTACION CIPRES PIRAMIDAL 200/**			
				Ud. Plantación de ciprés piramidal con una altura de 200/250 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 50x50x50 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
P22.11.019		1,000	UD	CIPRES PIRAMIDAL ALTURA 200/250	29,54	29,54	
P02.01.004		0,210	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,54	
P22.09.003		0,800	KG	ABONOS	0,84	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	45,00	2,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,20	8,97	
				TOTAL PARTIDA			**56,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E22.06.020	*		**UD**	**PLANTACION PINO ALEPO DE 150/200**			
				Ud. Plantación de pino alepo con una altura de 150/200 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 40x40x40 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		0,700	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	13,24	
P22.11.020		1,000	UD	PINO ALEPO ALTURA 150/200 CM.	35,48	35,48	
P02.01.004		0,210	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	1,54	
P22.09.003		0,800	KG	ABONOS	0,84	0,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	50,90	2,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	53,50	10,17	
				TOTAL PARTIDA			**63,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E22.06.021	*		**UD**	**PLANTACION PINO ALEPO DE 200/250**			
				Ud. Plantación de pino alepo con una altura de 200/250 cm., incluso aportación de tierra de labor porgada, abono, primer riego y excavación de pozo de 50x50x50 cm., retirando la tierra sobrante a vertedero.			
O00.004		1,200	H	PEON ESPECIALISTA	18,92	22,70	
P22.11.021		1,000	UD	PINO ALEPO ALTURA 200/250 CM.	82,71	82,71	
P02.01.004		0,500	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33	3,67	
P22.09.003		2,500	KG	ABONOS	0,84	2,10	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	111,20	5,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	116,70	22,17	
				TOTAL PARTIDA			**138,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.07.001	*		**UD**	**COLOCACION PAPELERA METALICA GAL**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera metálica modelo Galaxia o similar, de 45 l. de capacidad, pintada al horno en polvo de poliéster.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
P22.12.001		1,000	UD	PAPELERA METALICA MOD. GALAXIA	71,25	71,25	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	73,30	2,93	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,20	4,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	96,80	18,39	
				TOTAL PARTIDA			**115,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E22.07.002	*		**UD**	**COLOCACION PAPELERA POLIESTER GA**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera de poliéster reforzado ignífugo, modelo Galaxia o similar, de 45 l. de capacidad.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
P22.12.002		1,000	UD	PAPELERA POLIESTER MOD. GALAXIA	91,84	91,84	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	93,90	3,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,60	5,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,30	22,67	
				TOTAL PARTIDA			**141,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E22.07.003	*		**UD**	**COLOCACION PAPELERA GALAXIA PROT**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera metálica modelo Galaxia o similar, de 45 l. de capacidad, pintada al horno con polvo de poliéster, con protección especial para colegios.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
P22.12.003		1,000	UD	PAPELERA MOD. GALAXIA PROTECCION	80,44	80,44	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,50	3,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,70	5,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,80	20,29	
				TOTAL PARTIDA			**127,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

O22.07.003	*		**UD**	**COLOC. PAPEL. GALAXIA PROT. S/M.**			
				Ud. Colocación de papelera metálica modelo Galaxia o similar, de 45 l. de capacidad, pintada al horno con polvo de poliéster, con protección especial para colegios.(Sin material).			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,50	2,95	
				TOTAL PARTIDA			**18,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.07.004	*		**UD**	**COLOCACION PAPELERA METALICA 30L**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera metálica con una capacidad de 30 l., pintada al horno con polvo de poliéster.			
O00.001		0,580	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,70	
P22.12.004		1,000	UD	PAPELERA METALICA DE 30 LS.	41,01	41,01	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	43,00	1,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	60,70	3,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	63,80	12,12	
				TOTAL PARTIDA			**75,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E22.07.005	*		**UD**	**COLOCACION PAPELERA METALICA CIL**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera cilíndrica metálica, con una capacidad de 30 l., doble pie, fija o movible, pintada al horno con polvo de poliéster, incluso excavación y hormigonado de poste.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
P22.12.005		1,000	UD	PAPELERA METALICA CILINDRICA 2 P	103,19	103,19	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	103,20	4,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	154,70	7,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	162,40	30,86	
				TOTAL PARTIDA			**193,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E22.07.006	*		**UD**	**COLOC. PAPELERA POSTE METALICA G**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera y poste metálicos modelo Galaxia o similar, de 45 l. de capacidad, pintado al horno con polvo de poliéster, incluso excavación y hormigonado de poste.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
P22.12.001		1,000	UD	PAPELERA METALICA MOD. GALAXIA	71,25	71,25	
P22.12.006		1,000	UD	POSTE PAPELERA	21,16	21,16	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	92,40	3,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	141,80	7,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	148,90	28,29	
				TOTAL PARTIDA			**177,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E22.07.007	*		**UD**	**COLOC. PAPELERA POSTE POLIESTER**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera de poliéster reforzado ignífugo, modelo Galaxia o similar, de 45 l. de capacidad y poste metálico pintado al horno con polvo de poliéster, incluso excavación y hormigonado de poste.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
P22.12.002		1,000	UD	PAPELERA POLIESTER MOD. GALAXIA	91,84	91,84	
P22.12.006		1,000	UD	POSTE PAPELERA	21,16	21,16	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,00	4,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	164,90	8,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,10	32,89	
				TOTAL PARTIDA			**205,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.07.008	*		**UD**	**COLOC. PAPELERA POSTE CON PROTEC**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera y poste metálicos modelo Galaxia o similar, de 45 l. de capacidad, pintado al horno con polvo de poliéster, con protección especial para colegios, incluso excavación y hormigonado de poste.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
P22.12.003		1,000	UD	PAPELERA MOD. GALAXIA PROTECCION	80,44	80,44	
P22.12.006		1,000	UD	POSTE PAPELERA	21,16	21,16	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,60	4,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,00	7,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,60	30,51	
				TOTAL PARTIDA			**191,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E22.07.009	*		**UD**	**COLOC. PAPELERA POSTE METALICA 3**			
				Ud. Suministro y colocación de papelera y poste metálicos con una capacidad de 30 l., pintada al horno con polvo de poliéster, incluso excavación y hormigonado de poste.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,900	H.	PEON ORDINARIO	17,98	16,18	
P22.12.004		1,000	UD	PAPELERA METALICA DE 30 LS.	41,01	41,01	
P22.12.006		1,000	UD	POSTE PAPELERA	21,16	21,16	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,20	2,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,00	5,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,60	22,34	
				TOTAL PARTIDA			**139,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E22.07.010	*		**UD**	**COLOCACION POSTE PAPELERA**			
				Ud. Excavación de pozo y hormigonado del mismo para recibir poste de papelera, incluyendo suministro de éste.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.005		0,550	H.	PEON ORDINARIO	17,98	9,89	
P22.12.006		1,000	UD	POSTE PAPELERA	21,16	21,16	
E00.01.010		0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	54,80	2,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,60	10,94	
				TOTAL PARTIDA			**68,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.07.011 *		**UD**	**COLOCACION BANCO MOD. ANATOMIC**			
			Ud. Suministro y colocación de banco modelo Anatomic o similar, con patas de fundición y tablas de pino barnizado de 90x35 mm., incluso excavación de pozos y vertido de hormigón.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005	1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P22.13.001	1,000	UD	BANCO MOD.ANATOMIC FUNDICION MAD	241,55	241,55	
E00.01.010	0,200	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	22,56	
M00.13.002	0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	241,60	9,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	329,80	16,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	346,30	65,80	
			TOTAL PARTIDA			**412,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.07.012 *		**UD**	**COLOCACION BANCO MOD. STANDAR**			
			Ud. Suministro y colocación de banco modelo Standar o similar, con patas de perfil laminado IPN y 3 tablones de pino barnizado, incluso excavación de pozos y vertido de hormigón.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005	1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P22.13.002	1,000	UD	BANCO MOD.STANDAR PATAS IPN TABL	143,56	143,56	
E00.01.010	0,200	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	22,56	
M00.13.002	0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	143,60	5,74	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	227,90	11,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	239,30	45,47	
			TOTAL PARTIDA			**284,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O22.07.012 *		**UD**	**COLOCACION BANCO MOD. STANDAR**			
			Ud. Colocación de banco modelo Standar o similar, con patas de perfil laminado IPN y 3 tablones de pino barnizado, incluso excavación de pozos y vertido de hormigón.(Sin suministro del banco).			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005	1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
E00.01.010	0,200	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	22,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	71,40	3,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	75,00	14,25	
			TOTAL PARTIDA			**89,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.08.001 *		**UD**	**COLOCACION TOBOGAN MINI 1,6X1 M.**			
			Ud. Suministro y colocación de tobogán mini de 1,60x1 m., incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005	1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P22.14.001	1,000	UD	TOBOGAN MINI 1,60X1 M.	322,69	322,69	
E00.01.010	0,250	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	28,20	
M00.13.002	0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	322,70	12,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	419,90	21,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	440,90	83,77	
			TOTAL PARTIDA			**524,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O22.08.001	*		**UD**	**COLOCACION TOBOGAN MINI 1,6X1 M.**			
				Ud. Colocación de tobogán mini de 1,60x1 m., incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
E00.01.010		0,250	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	28,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	77,10	3,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	80,90	15,37	
				TOTAL PARTIDA			**96,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E22.08.002	*		**UD**	**COLOCACION TOBOGAN AC. INOX. 3M.**			
				Ud. Suministro y colocación de tobogán formado por tubo de hierro y chapa de acero inoxidable, de 3 m., incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P22.14.002		1,000	UD	TOBOGAN TUBO Y ACERO INOX. 3 M.	458,95	458,95	
E00.01.010		0,300	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	33,84	
M00.13.002		0,450	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	9,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	459,00	18,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	569,30	28,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	597,80	113,58	
				TOTAL PARTIDA			**711,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E22.08.003	*		**UD**	**COLOCACION TOBOGAN AC. INOX. 4M.**			
				Ud. Suministro y colocación de tobogán formado por tubo de hierro y chapa de acero inoxidable, de 4 m., incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.005		1,700	H.	PEON ORDINARIO	17,98	30,57	
P22.14.003		1,000	UD	TOBOGAN TUBO Y ACERO INOX. 4 M.	534,06	534,06	
E00.01.010		0,350	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	39,48	
M00.13.002		0,550	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	11,32	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	534,10	21,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	662,00	33,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	695,10	132,07	
				TOTAL PARTIDA			**827,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E22.08.004	*		**UD**	**COLOCACION BALANCIN TUBO 2 PLAZA**			
				Ud. Suministro y colocación de balancín formado por tubo de hierro y chapa de acero inoxidable, de 2 plazas, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.005		1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P22.14.004		1,000	UD	BALANCIN TUBO DE HIERRO 2 PLAZA	175,65	175,65	
E00.01.010		0,200	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	22,56	
M00.13.002		0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	175,70	7,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	250,10	12,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	262,60	49,89	
				TOTAL PARTIDA			**312,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.08.005	*		**UD**	**COLOCACION BALANCIN TUBO 4 PLAZA**			
				Ud. Suministro y colocación de balancín formado por tubo de hierro y chapa de acero inoxidable, de 4 plazas, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P22.14.005		1,000	UD	BALANCIN TUBO DE HIERRO 4 PLAZA	255,99	255,99	
E00.01.010		0,300	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	33,84	
M00.13.002		0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	256,00	10,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	356,10	17,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	374,00	71,06	
				TOTAL PARTIDA			**445,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.08.006	*		**UD**	**COLOCACION GIMNASTIC TUBO 7X5 M.**			
				Ud. Suministro y colocación de gimnastic completo de 7x5 m., incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005		3,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	53,94	
P22.14.006		1,000	UD	GIMNASTIC COMPLETO DE 7X5 M.	1.084,42	1.084,42	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002		0,600	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	12,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.084,40	43,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.283,30	64,17	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.347,50	256,03	
				TOTAL PARTIDA			**1.603,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.08.007	*		**UD**	**COLOCACION GIMNASTIC TUBO 7X4 M.**			
				Ud. Suministro y colocación de gimnastic completo de 7x4 m., incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005		3,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	53,94	
P22.14.007		1,000	UD	GIMNASTIC COMPLETO DE 7X4 M.	832,95	832,95	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002		0,600	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	12,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	833,00	33,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.021,80	51,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.072,90	203,85	
				TOTAL PARTIDA			**1.276,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.08.008	*		**UD**	**COLOCACION ARCO TUBO 2 CALLES**			
				Ud. Suministro y colocación de arco formado por doble tubo de hierro, de 2 calles, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P22.14.008		1,000	UD	ARCO TUBO HIERRO 2 CALLES	272,60	272,60	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002		0,600	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	12,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	272,60	10,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	401,10	20,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	421,20	80,03	
				TOTAL PARTIDA			**501,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O22.08.008	*		**UD**	**COLOCACION ARCO TUBO 2 CALLES**			
				Ud. Colocación de arco formado por doble tubo de hierro, de 2 calles, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	105,30	5,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	110,50	21,00	
				TOTAL PARTIDA			**131,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E22.08.009	*		**UD**	**COLOCACION ARCO TUBO 3 CALLES**			
				Ud. Suministro y colocación de arco formado por doble tubo de hierro, de 3 calles, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P22.14.009		1,000	UD	ARCO TUBO HIERRO 3 CALLES	321,83	321,83	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002		0,600	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	12,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	321,80	12,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	461,30	23,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	484,40	92,04	
				TOTAL PARTIDA			**576,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E22.08.010	*		**UD**	**COLOCACION GLOBO TUBO Ø 2,50 M.**			
				Ud. Suministro y colocación de globo formado por tubos de hierro de diámetro global de 2,50 m. y 3 m. de altura, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P22.14.010		1,000	UD	GLOBO TUBO HIERRO Ø 2,50 M.	799,43	799,43	
E00.01.010		0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
M00.13.002		0,600	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	12,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	799,40	31,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	991,50	49,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.041,10	197,81	
				TOTAL PARTIDA			**1.238,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E22.08.011	*		**UD**	**COLOCACION GLOBO Ø 2,50 M. TOBOG**			
				Ud. Suministro y colocación de globo formado por tubos de hierro de diámetro global de 2,50 m. y 3 m. de altura y tobogán de acero inoxidable, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.005		2,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	44,95	
P22.14.011		1,000	UD	GLOBO TUBO HIERRO Ø 2,50 M TOBOG	1.138,98	1.138,98	
E00.01.010		0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
M00.13.002		0,600	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	12,35	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.139,00	45,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.355,80	67,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.423,60	270,48	
				TOTAL PARTIDA			**1.694,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.08.012 *		**UD**	**COLOCACION LABERINTO ESCALONADO**			
			Ud. Suministro y colocación de laberinto escalonado formado por tubos de hierro, de 3 calles, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	1,770	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,75	
O00.005	2,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	47,65	
P22.14.012	1,000	UD	LABERINTO ESCALONADO 3 CALLES	626,40	626,40	
E00.01.010	0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
M00.13.002	0,600	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	12,35	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	626,40	25,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	829,20	41,46	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	870,60	165,41	
			TOTAL PARTIDA			**1.036,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

O22.08.012 *		**UD**	**COLOCACION LABERINTO ESCALONADO**			
			Ud. Colocación de laberinto escalonado formado por tubos de hierro, de 3 calles, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	1,770	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,75	
O00.005	2,650	H.	PEON ORDINARIO	17,98	47,65	
E00.01.010	0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	165,40	8,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,60	32,98	
			TOTAL PARTIDA			**206,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E22.08.013 *		**UD**	**COLOCACION PARALELAS SENCILLAS 1**			
			Ud. Suministro y colocación de arco formado por tubo de hierro de 1,80x0,90 m, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.005	1,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	21,58	
P22.14.013	1,000	UD	PARALELAS SENCILLAS 1,80X0,90 M.	118,51	118,51	
E00.01.010	0,150	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	16,92	
M00.13.002	0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,50	4,74	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	187,50	9,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	196,90	37,41	
			TOTAL PARTIDA			**234,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E22.08.014 *		**UD**	**COLOCACION COLUMPIOS 2 ASIENTOS**			
			Ud. Suministro y colocación de columpio de 2 asientos de ruedas de goma y estructura metálica, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005	2,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	43,15	
P22.14.014	1,000	UD	COLUMPIOS 2 ASIENTOS RUEDAS GOMA	761,09	761,09	
E00.01.010	0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002	0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	761,10	30,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	927,80	46,39	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	974,20	185,10	
			TOTAL PARTIDA			**1.159,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O22.08.014 *		**UD**	**COLOCACION COLUMPIOS 2 ASIENTOS**			
			Ud. Colocación de columpio de 2 asientos de ruedas de goma y estructura metálica, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	1,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	28,46	
O00.005	2,400	H.	PEON ORDINARIO	17,98	43,15	
E00.01.010	0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	128,00	6,40	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,40	25,54	
			TOTAL PARTIDA			**159,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E22.08.015 *		**UD**	**COLOCACION BALANCIN MADERA 2 PLA**			
			Ud. Suministro y colocación de balancín de 2 plazas y estructura de madera tratada, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.005	1,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	17,98	
P22.14.015	1,000	UD	BALANCIN DE MADERA 2 PLAZAS	502,67	502,67	
E00.01.010	0,200	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	22,56	
M00.13.002	0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	502,70	20,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	590,20	29,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	619,70	117,74	
			TOTAL PARTIDA			**737,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E22.08.016 *		**UD**	**COLOCACION BALANCIN MADERA 4 PLA**			
			Ud. Suministro y colocación de balancín de 4 plazas y estructura de madera tratada, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005	1,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	26,97	
P22.14.016	1,000	UD	BALANCIN DE MADERA 4 PLAZAS	573,12	573,12	
E00.01.010	0,300	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	33,84	
M00.13.002	0,400	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	8,24	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	573,10	22,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	687,00	34,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	721,30	137,05	
			TOTAL PARTIDA			**858,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E22.08.017 *		**UD**	**COLOCACION COLUMPIO MADERA 2 RUE**			
			Ud. Suministro y colocación de columpio de 2 asientos de ruedas de goma y estructura de madera tratada, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.005	3,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	53,94	
P22.14.017	1,000	UD	COLUMPIO DE MADERA 2 RUEDAS GOMA	935,88	935,88	
E00.01.010	0,600	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	67,68	
M00.13.002	0,600	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	12,35	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	935,90	37,44	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.140,10	57,01	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.197,10	227,45	
			TOTAL PARTIDA			**1.424,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.08.018	*		**UD**	**COLOCACION TORRE ESCALERA MADERA**			
				Ud. Suministro y colocación de torre con escalera de madera tratada y dos deslizadores de acero inoxidable, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		4,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	71,92	
P22.14.018		1,000	UD	TORRE ESCALERA MADERA CON TOBOGA	2.584,34	2.584,34	
E00.01.010		0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
M00.13.002		0,700	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	14,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.584,30	103,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.896,80	144,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.041,60	577,90	
				TOTAL PARTIDA			**3.619,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E22.08.019	*		**UD**	**COLOCACION PUENTE ESCALERA MADER**			
				Ud. Suministro y colocación de puente y escalera oscilante, anillas en suspensión y dos plataformas de madera tratada, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		4,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	71,92	
P22.14.019		1,000	UD	PUENTE,ESCALERA,ANILLAS, MADERA	4.157,12	4.157,12	
E00.01.010		0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
M00.13.002		0,700	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	14,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.157,10	166,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.532,50	226,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.759,10	904,23	
				TOTAL PARTIDA			**5.663,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E22.08.020	*		**UD**	**COLOCAC. MULTIPLE COMANDO MADERA**			
				Ud. Suministro y colocación de juego múltiple formado por cuerdas en escalera de trepa, columpio con asiento de goma, torre con escalera, todo esto de madera tratada y un deslizador de acero inoxidable, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		4,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	71,92	
P22.14.020		1,000	UD	MULTIPLE COMANDO COMPLETO MADERA	2.150,76	2.150,76	
E00.01.010		0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
M00.13.002		0,700	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	14,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.150,80	86,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.445,90	122,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.568,20	487,96	
				TOTAL PARTIDA			**3.056,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E22.09.001	*		**UD**	**SUMINISTRO BANCO SUECO 2 PLAZAS**			
				Ud. Suministro y colocación de banco sueco de 2 plazas de madera con gancho.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P22.15.001		1,000	UD	BANCO SUECO 2 PLAZAS EN MADERA	84,83	84,83	
M00.13.002		0,200	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	4,12	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	91,10	4,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	95,70	18,18	
				TOTAL PARTIDA			**113,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.002	*		**UD**	**COLOCACION ESPALDERA DE 2,50X1M**			
				Ud. Suministro y colocación de espaldera de 2,50x1 m., colocada sobre paramento vertical.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P22.15.002		1,000	UD	ESPALDERA DE 2,50X1 M.	162,31	162,31	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	164,30	6,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	185,50	9,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	194,80	37,01	
				TOTAL PARTIDA			**231,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.003	*		**UD**	**COLOC. PORTERIA BALONMANO METAL.**			
				Ud. Suministro y colocación de portería de balonmano metálica, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		4,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	71,92	
P22.15.003		1,000	UD	PORTERIA BALONMANO METALICA	511,85	511,85	
E00.01.010		0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
M00.13.002		0,700	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	14,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	511,90	20,48	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	741,40	37,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	778,50	147,92	
				TOTAL PARTIDA			**926,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.004	*		**UD**	**COLOC. PORTERIA BALONMANO MADERA**			
				Ud. Suministro y colocación de portería de balonmano de madera, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		4,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	71,92	
P22.15.004		1,000	UD	PORTERIA BALONMANO MADERA	651,40	651,40	
E00.01.010		0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
M00.13.002		0,700	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	14,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	651,40	26,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	886,50	44,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	930,90	176,87	
				TOTAL PARTIDA			**1.107,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O22.09.004	*		**UD**	**COLOC. PORTERIA BALONMANO S/M.**			
				ud. Colocación de portería de balonmano de madera, incluso excavación de pozos adecuados y recibido de anclajes con hormigón,sin suministro de las porterías.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.005		4,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	71,92	
E00.01.010		0,700	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	78,96	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	194,70	9,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	204,40	38,84	
				TOTAL PARTIDA			**243,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.005	*		**UD**	**COLOCAC. CANASTA BALONCESTO TUBO**			
				Ud. Suministro y colocación de canasta de baloncesto de tubo, incluso excavación de pozo adecuado y recibido de tubo con hormigón.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P22.15.005		1,000	UD	CANASTA BALONCESTO TUBO SALIDA	384,31	384,31	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	384,30	15,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	524,20	26,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	550,40	104,58	
				TOTAL PARTIDA			**655,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

O22.09.005	*		**UD**	**COLOCAC. CANASTA BALONCESTO TUBO**			
				Ud. Colocación de canasta de baloncesto de tubo, incluso excavación de pozo adecuado y recibido de tubo con hormigón.(Sin aporte de canastas).			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,30	5,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,00	22,80	
				TOTAL PARTIDA			**142,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E22.09.006	*		**UD**	**COLOCAC. CANASTA MINIBASKET**			
				Ud. Suministro y colocación de canasta para minibasket de tubo, incluso excavación de pozo adecuado y recibido de tubo con hormigón.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.005		2,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	35,96	
P22.15.006		1,000	UD	CANASTA BALONCESTO TUBO MINIBASK	245,37	245,37	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	245,40	9,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	379,70	18,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	398,70	75,75	
				TOTAL PARTIDA			**474,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E22.09.007	*		**UD**	**COLOC. CANASTA BALONCESTO MOVIL**			
				Ud. Suministro de canasta móvil para baloncesto, formada por estructura de hierro, para el exterior.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P22.15.007		1,000	UD	CANASTA BALONCESTO MOVIL EXTERIO	636,57	636,57	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	636,60	25,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	692,30	34,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	726,90	138,11	
				TOTAL PARTIDA			**865,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.008	*		**UD**	**COLOC. CANASTA MINIBASKET MOVIL**			
				Ud. Suministro de canasta móvil para minibasket, formada por estructura de hierro, para el exterior.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P22.15.008		1,000	UD	CANASTA BALONCESTO MOVIL MINIBAS	287,96	287,96	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	288,00	11,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	329,70	16,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	346,20	65,78	
				TOTAL PARTIDA			**411,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.009	*		**UD**	**COLOC. CANASTA BALONCESTO MOV/NI**			
				Ud. Suministro de canasta móvil nivelable con usillos para baloncesto, formada por estructura de hierro, para el exterior.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,500	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,99	
P22.15.009		1,000	UD	CANASTA BALONCESTO MOVIL NIVELAB	809,35	809,35	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	809,40	32,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	872,00	43,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	915,60	173,96	
				TOTAL PARTIDA			**1.089,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.010	*		**UD**	**COLOC.CANASTA BALONCESTO MONOTUB**			
				Ud. Suministro y montaje de canasta monotubular colgada del techo, abatible mediante motor eléctrico, para baloncesto, formada por estructura de hierro, incluyendo montaje y desmontaje de andamio tubular.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.005		4,000	H.	PEON ORDINARIO	17,98	71,92	
P22.15.010		1,000	UD	CANASTA BALONCESTO MONOTUBULAR	2.986,50	2.986,50	
E00.05.001		15,000	M2	ANDAMIO TUBULAR HASTA 10 ML ALT.	13,29	199,35	
M00.13.002		0,500	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	10,30	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.986,50	119,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.475,10	173,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.648,90	693,29	
				TOTAL PARTIDA			**4.342,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.011	*		**UD**	**COLOC.POSTE VOLEIBOL TELESCOPICO**			
				Ud. Suministro y colocación de poste de voleibol telescópico, incluso excavación de pozo y relleno con hormigón.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.005		1,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	32,36	
P22.15.011		1,000	UD	POSTE DE VOLEIBOL TELESCOPICO	154,58	154,58	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002		0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,60	6,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	276,40	13,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	290,30	55,16	
				TOTAL PARTIDA			**345,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O22.09.011	*		**UD**	**COLOC.POSTE VOLEIBOL TELESCOPICO**			
				Ud. Colocación de poste de voleibol telescópico, incluso excavación de pozo y relleno con hormigón.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.005		1,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	32,36	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,50	5,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	113,90	21,64	
				TOTAL PARTIDA			**135,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E22.09.012	*		**UD**	**COLOCAC. POSTE TENIS CON CAJETIN**			
				Ud. Suministro y colocación de poste de tenis con cajetín, incluso excavación de pozo y relleno con hormigón.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.005		1,800	H.	PEON ORDINARIO	17,98	32,36	
P22.15.012		1,000	UD	POSTE DE TENIS CON CAJETIN	83,53	83,53	
E00.01.010		0,500	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	56,40	
M00.13.002		0,350	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59	7,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,50	3,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	202,50	10,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	212,70	40,41	
				TOTAL PARTIDA			**253,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E22.09.013	*		**UD**	**COLOC. RED NYLON 3,50 BALONMANO**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 3,50 para portería de balonmano.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P22.16.001		1,000	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA BALONMANO	65,59	65,59	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	67,60	2,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,90	4,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	89,20	16,95	
				TOTAL PARTIDA			**106,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E22.09.014	*		**UD**	**COLOC. RED NYLON 4,50 BALONMANO**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 4,50 para portería de balonmano.			
O00.001		0,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,66	
O00.003		0,350	H.	AYUDANTE	19,87	6,95	
P22.16.002		1,000	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA BALONMANO	92,65	92,65	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	94,70	3,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,10	5,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,70	22,55	
				TOTAL PARTIDA			**141,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.015	*		**UD**	**COLOCACION RED NYLON 3,50 FUTBOL**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 3,50 para portería de fútbol.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P22.16.003		1,000	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA FUTBOL	99,39	99,39	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,40	4,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	122,20	6,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,30	24,38	
				TOTAL PARTIDA			**152,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.016	*		**UD**	**COLOCACION RED NYLON 4,50 FUTBOL**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 4,50 para portería de fútbol.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P22.16.004		1,000	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA FUTBOL	131,46	131,46	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,50	5,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	155,50	7,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	163,30	31,03	
				TOTAL PARTIDA			**194,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.017	*		**UD**	**COLOCACION RED NYLON 3,50 TENIS**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 3,50 para tenis.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P22.16.005		1,000	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA TENIS	151,99	151,99	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	154,00	6,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	172,70	8,64	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,30	34,45	
				TOTAL PARTIDA			**215,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.018	*		**UD**	**COLOCACION RED NYLON 4,50 TENIS**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 4,50 para tenis.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P22.16.006		1,000	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA TENIS	174,61	174,61	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	176,60	7,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	196,20	9,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	206,00	39,14	
				TOTAL PARTIDA			**245,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.019	*		**UD**	**COLOCAC. RED NYLON 3,50 VOLEIBOL**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 3,50 para voleibol.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P22.16.007		1,000	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA VOLEIBOL	180,21	180,21	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	182,20	7,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	202,10	10,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	212,20	40,32	
				TOTAL PARTIDA			**252,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E22.09.020	*		**UD**	**COLOCAC. RED NYLON 4,50 VOLEIBOL**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 4,50 para voleibol.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P22.16.008		1,000	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA VOLEIBOL	206,96	206,96	
P22.20.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	209,00	8,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	229,90	11,50	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	241,40	45,87	
				TOTAL PARTIDA			**287,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E22.09.021	*		**UD**	**COLOC. RED NYLON 3,50 BALONCESTO**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 3,50 para cesta de baloncesto.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P22.16.009		1,000	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA BALONCEST	3,96	3,96	
P22.20.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,50	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,00	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,70	2,60	
				TOTAL PARTIDA			**16,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E22.09.022	*		**UD**	**COLOC. RED NYLON 4,50 BALONCESTO**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon de 4,50 para cesta de baloncesto.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P22.16.010		1,000	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA BALONCEST	4,93	4,93	
P22.20.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,40	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,00	0,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,70	2,79	
				TOTAL PARTIDA			**17,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.09.023	*		**UD**	**COLOC. RED NYLON OLIMP. BALONCES**			
				Ud. Suministro y colocación de red de nylon olímpica para cesta de baloncesto.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P22.16.011		1,000	UD	RED NYLON OLIMPIADA PARA BALONC	12,66	12,66	
P22.20.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,20	0,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,10	1,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,20	4,41	
				TOTAL PARTIDA			**27,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E22.10.001	*		**UD**	**COLOCAC. BUZON METALICO INTERIOR**			
				Ud. Suministro y colocación de buzón metálico para interior.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P22.17.001		1,000	UD	BUZON INTERIOR METALICO	46,88	46,88	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	47,90	1,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,70	3,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,20	14,10	
				TOTAL PARTIDA			**88,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E22.10.002	*		**UD**	**COLOCAC. BUZON METALICO EXTERIOR**			
				Ud. Suministro y colocación de buzón metálico para exterior.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P22.17.002		1,000	UD	BUZON EXTERIOR METALICO	55,67	55,67	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,70	2,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,80	3,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,80	15,92	
				TOTAL PARTIDA			**99,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E22.11.001	*		**UD**	**COLOCAC. SEÑAL TRAFICO SIN POSTE**			
				Ud. Suministro y colocación sobre poste existente, de placa de circulación de cualquier forma y señal.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P22.18.001		1,000	UD	PLACA DE CIRCULACION	56,60	56,60	
P22.20.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,60	2,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,30	3,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,70	13,62	
				TOTAL PARTIDA			**85,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E22.11.002 *		**UD**	**COLOCAC. SEÑAL TRAFICO CON POSTE**			
			Ud. Suministro y colocación de placa de circulación de cualquier forma y señal, con trípode o poste, incluyendo excavación de pozo y hormigonado de poste.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P22.18.001	1,000	UD	PLACA DE CIRCULACION	56,60	56,60	
P22.18.002	1,000	UD	TRIPODE O POSTE PARA PLACA CIRCU	45,11	45,11	
E00.01.010	0,100	M3	HORMIGON Rc 150 ARIDO DE 22 MM.	112,80	11,28	
P22.20.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	102,70	4,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	150,20	7,51	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	157,70	29,96	
			TOTAL PARTIDA			**187,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C23 * PREVENCION DE INCENDIOS

E23.00.001 *		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-39 CON MARC**			
			Ud. Conjunto IPF-39 (boca de salida a pisos) compuesto por bifurcación de 2 1/2"x1 1/2"x1 1/2" completo con contramarco y marco cromados de 60x35 cm., conectada.			
O00.001	3,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	74,43	
O00.003	3,400	H.	AYUDANTE	19,87	67,56	
P23.00.001	1,000	UD	CONJUNTO IPF-39 DE 45 MM. MARCO	159,31	159,31	
P23.54.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	160,30	6,41	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	308,70	15,44	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	324,20	61,60	
			TOTAL PARTIDA			**385,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.00.002 *		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-39 COFRE**			
			Ud. Cofre IPF-39 (boca de salida a pisos) compuesto por bifurcación de 2 1/2"x1 1/2"x1 1/2" completo, conectado.			
O00.001	3,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	74,43	
O00.003	3,400	H.	AYUDANTE	19,87	67,56	
P23.00.002	1,000	UD	CONJUNTO IPF-39 DE 45 MM. COFRE	190,64	190,64	
P23.54.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	191,70	7,67	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	341,30	17,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	358,40	68,10	
			TOTAL PARTIDA			**426,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.00.003 *		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-40 CON MARC**			
			Ud. Conjunto IPF-40 (boca de salida a pisos y llave de sección) compuesto por bifurcación de 2 1/2"x1 1/2"x1 1/2" completo, válvula de sección de 3" de diámetro en aluminio, con contramarco y marco cromados de 60x35 cm., conectada.			
O00.001	4,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	107,26	
O00.003	4,900	H.	AYUDANTE	19,87	97,36	
P23.00.003	1,000	UD	CONJUNTO IPF-40 DE 45 MM. MARCO	207,65	207,65	
P23.54.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	208,70	8,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	421,60	21,08	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	442,70	84,11	
			TOTAL PARTIDA			**526,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.00.004	*		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-40 COFRE**			
				Ud. Cofre IPF-40 (boca de salida a pisos y llave de sección) compuesto por bifurcación de 2 1/2"x1 1/2"x1 1/2" completo, válvula de sección de 3" de diámetro en aluminio, conectado.			
O00.001		4,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	107,26	
O00.003		4,900	H.	AYUDANTE	19,87	97,36	
P23.00.004		1,000	UD	CONJUNTO IPF-40 DE 45 MM. COFRE	228,77	228,77	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	229,80	9,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	443,60	22,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	465,80	88,50	
				TOTAL PARTIDA			**554,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.00.005	*		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-41 CON MARC**			
				Ud. Conjunto IPF-41 (toma exterior o de fachada) compuesto por bifurcación de 3"x2 1/2"x2 1/2" completo, con contramarco y puerta de chapa pintada de 60x45 cm., con rotulación de "uso exclusivo bomberos", conectada.			
O00.001		4,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	107,26	
O00.003		4,900	H.	AYUDANTE	19,87	97,36	
P23.00.005		1,000	UD	CONJUNTO IPF-41 DE 45 MM. MARCO	230,26	230,26	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	231,30	9,25	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	445,10	22,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	467,40	88,81	
				TOTAL PARTIDA			**556,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.00.006	*		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-41 COFRE**			
				Ud. Cofre IPF-41 (toma exterior o de fachada) compuesto por bifurcación de 3"x2 1/2"x2 1/2" completo, con puerta de chapa pintada de 60x45 cm., con rotulación de "uso exclusivo bomberos", conectado.			
O00.001		4,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	107,26	
O00.003		4,900	H.	AYUDANTE	19,87	97,36	
P23.00.006		1,000	UD	CONJUNTO IPF-41 DE 45 MM. COFRE	256,15	256,15	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	257,20	10,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	472,10	23,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	495,70	94,18	
				TOTAL PARTIDA			**589,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.00.007 *		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-43 15 M. S/**			
			Ud. Conjunto BIE o IPF-43 en aluminio, compuesto por armario de 750x550x170 mm. y cerco cromado, devanadera cromada para 15/20 m. de manguera y 15 m. de ésta, lanza variomatic de 45 mm. con rácor de aluminio, y válvula de 45 mm. de diámetro de aluminio y juegos de acople en aluminio para mangueras y válvulas, instalado.			
O00.001	3,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	74,43	
O00.003	3,400	H.	AYUDANTE	19,87	67,56	
P23.00.007	1,000	UD	CONJUNTO IPF-43 45 MM. 15M. S/CR	230,26	230,26	
P23.54.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	231,30	9,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	382,50	19,13	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	401,60	76,30	
			TOTAL PARTIDA			**477,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E23.00.008 *		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-43 20 M. 45**			
			Ud. Conjunto BIE o IPF-43 en aluminio, compuesto por armario de 750x550x170 mm. y cerco cromado, devanadera cromada para 15/20 m. de manguera y 20 m. de ésta, lanza variomatic de 45 mm. con rácor de aluminio, y válvula de 45 mm. de diámetro de aluminio y juegos de acople en aluminio para mangueras y válvulas, instalado.			
O00.001	3,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	74,43	
O00.003	3,400	H.	AYUDANTE	19,87	67,56	
P23.00.008	1,000	UD	CONJUNTO IPF-43 45 MM. 20M. S/CR	242,72	242,72	
P23.54.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	243,70	9,75	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	395,50	19,78	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	415,30	78,91	
			TOTAL PARTIDA			**494,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E23.00.009 *		**UD**	**MONTAJE CONJUNTO IPF-43 20 M. 25**			
			Ud. Conjunto BIE o IPF-43 en aluminio, compuesto por armario de 750x550x170 mm. y cerco cromado, devanadera cromada para 15/20 m. de manguera y 20 m. de ésta, lanza variomatic de 25 mm. con rácor de aluminio, y válvula de 25 mm. de diámetro de aluminio y juegos de acople en aluminio para mangueras y válvulas, instalado.			
O00.001	3,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	74,43	
O00.003	3,400	H.	AYUDANTE	19,87	67,56	
P23.00.009	1,000	UD	CONJUNTO IPF-43 25 MM. 20M. S/CR	384,54	384,54	
P23.54.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	385,60	15,42	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	543,00	27,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	570,10	108,32	
			TOTAL PARTIDA			**678,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.01.001	*		**UD**	**COLOC. MARCO Y TAPA IPF39 PINTAR**			
				Ud. Suministro de marco y tapa cromados o pintados para IPF-39, recibido con mortero de cemento de 350 Kg. y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P23.01.001		1,000	UD	MARCO Y TAPA IPF-39 PINTAR	48,66	48,66	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,70	1,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	80,80	4,04	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	84,90	16,13	
				TOTAL PARTIDA			**100,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.01.002	*		**UD**	**COLOC. MARCO Y TAPA IPF39 INOXID**			
				Ud. Suministro de marco y tapa de acero inoxidable para IPF-39, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P23.01.002		1,000	UD	MARCO Y TAPA IPF-39 INOXIDABLE	80,08	80,08	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,10	3,20	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,50	5,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	119,20	22,65	
				TOTAL PARTIDA			**141,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.01.003	*		**UD**	**COLOC. MARCO Y TAPA IPF40 PINTAR**			
				Ud. Suministro de marco y tapa cromados o pintados para IPF-40, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P23.01.003		1,000	UD	MARCO Y TAPA IPF-40 PINTAR	49,23	49,23	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,20	1,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,40	4,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,50	16,25	
				TOTAL PARTIDA			**101,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.01.004	*		**UD**	**COLOC. MARCO Y TAPA IPF40 INOXID**			
				Ud. Suministro de marco y tapa de acero inoxidable para IPF-40, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P23.01.004		1,000	UD	MARCO Y TAPA IPF-40 INOXIDABLE	81,54	81,54	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	81,50	3,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	115,00	5,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,80	22,95	
				TOTAL PARTIDA			**143,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.01.005	*		**UD**	**COLOC. MARCO Y TAPA IPF41 PINTAR**			
				Ud. Suministro de marco y tapa cromados o pintados para IPF-41, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P23.01.005		1,000	UD	MARCO Y TAPA IPF-41 PINTAR	49,64	49,64	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	49,60	1,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,80	4,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,90	16,32	
				TOTAL PARTIDA			**102,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.01.006	*		**UD**	**COLOC. MARCO Y TAPA IPF41 INOXID**			
				Ud. Suministro de marco y tapa de acero inoxidable para IPF-41, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P23.01.006		1,000	UD	MARCO Y TAPA IPF-41 INOXIDABLE	85,54	85,54	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,50	3,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	119,20	5,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,10	23,77	
				TOTAL PARTIDA			**148,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.01.007	*		**UD**	**COLOC. MARCO Y TAPA IPF43 PINTAR**			
				Ud. Suministro y colocación de marco y tapa cromados o pintados para IPF-43, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P23.01.007		1,000	UD	MARCO Y TAPA IPF-43 PINTAR	50,57	50,57	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,60	2,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	82,80	4,14	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	86,90	16,51	
				TOTAL PARTIDA			**103,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.01.008	*		**UD**	**COLOC. MARCO Y TAPA IPF43 INOXID**			
				Ud. Suministro y colocación de marco y tapa de acero inoxidable para IPF-43, recibido con mortero de 350 Kg. de cemento y arena de río.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P23.01.008		1,000	UD	MARCO Y TAPA IPF-43 INOXIDABLE	89,73	89,73	
E00.00.006		0,050	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	6,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	89,70	3,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,50	6,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	129,70	24,64	
				TOTAL PARTIDA			**154,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.02.001	*		**UD**	**COLOCACION LANZA DE 45 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de lanza variomatic de 45 mm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P23.02.001		1,000	UD	LANZA 45 MM.	50,85	50,85	
P23.54.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	51,00	2,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,30	2,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,20	11,82	
				TOTAL PARTIDA			**74,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.02.002	*		**UD**	**COLOCACION LANZA DE 25 MM.**			
				Ud. Suministro y colocación de lanza variomatic de 25 mm.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P23.02.002		1,000	UD	LANZA 25 MM.	46,80	46,80	
P23.54.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,90	1,88	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	55,00	2,75	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	57,80	10,98	
				TOTAL PARTIDA			**68,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.02.003	*		**UD**	**COLOCACION MANGUERA 45MM. (15M)**			
				Ud. Suministro y colocación de 15 m. de manguera para BIE o IPF-43 de 45 mm. de diámetro, incluso roscado de válvula, soportes y pequeño material.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P23.02.003		1,000	UD	TRAMO MANGUERA DE 45 MM. (15M.)	83,61	83,61	
P23.54.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	83,70	3,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	93,30	4,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	98,00	18,62	
				TOTAL PARTIDA			**116,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.02.004	*		**UD**	**COLOCACION MANGUERA 45MM. (20M)**			
				Ud. Suministro y colocación de 20 m. de manguera para BIE o IPF-43 de 45 mm. de diámetro, incluso roscado de válvula, soportes y pequeño material.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P23.02.005		1,000	UD	TRAMO MANGUERA DE 45 MM. (20M.)	102,66	102,66	
P23.54.001		0,100	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,10	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	102,80	4,11	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	113,10	5,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,80	22,57	
				TOTAL PARTIDA			**141,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.02.005	*		**UD**	**COLOCACION LLAVE PARA IPF 1 1/4"**			
				Ud. Suministro y colocación de llave para IPF de 1 1/4" de diámetro.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P23.02.006		1,000	UD	LLAVE PARA IPF DE 1 1/4"	49,54	49,54	
P23.54.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,10	2,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,30	2,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,20	11,63	
				TOTAL PARTIDA			**72,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.02.006	*		**UD**	**COLOCAC. MANOMETRO 10/16/25 bar**			
				Ud. Colocación de manómetro para una presión de 10/16/25 bar., para tuberías de IPF.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P23.02.007		1,000	UD	MANOMETRO 10/16/25 bar	15,24	15,24	
P23.54.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	15,80	0,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,60	1,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	23,80	4,52	
				TOTAL PARTIDA			**28,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E23.02.007	*		**UD**	**COLOC. ENCHUFE RAPIDO PARA BOCA**			
				Ud. Suministro y colocación de enchufe rápido para boca de incendios.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P23.02.008		1,000	UD	ENCHUFE RAPIDO PARA BOCA INCENDI	20,46	20,46	
P23.54.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,00	0,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,50	1,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,50	7,70	
				TOTAL PARTIDA			**48,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E23.02.008	*		**UD**	**COLOCAC. TAPON RAPIDO PARA BOCA**			
				Ud. Suministro y colocación de tapón rápido para boca de incendios.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
P23.02.009		1,000	UD	TAPON RAPIDO PARA BOCA INCENDIOS	20,01	20,01	
P23.54.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	20,50	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,10	1,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,00	7,60	
				TOTAL PARTIDA			**47,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.02.009	*		**UD**	**COLOCACION VOLANTE VALVULA**			
				Ud. Suministro y colocación de volante para válvula.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P23.02.010		1,000	UD	VOLANTE VALVULA	5,60	5,60	
P23.54.001		0,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,10	0,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,60	0,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,20	2,51	
				TOTAL PARTIDA			**15,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.02.010	*		**UD**	**COLOCAC. CARTEL FOTOLUMINISCENTE**			
				Ud. Suministro y colocación de cartel señalizador foto-luminiscente, según Normas.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P23.02.011		1,000	UD	CARTEL SEÑALIZADOR FOTOLUMINISCE	6,06	6,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,30	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,80	1,86	
				TOTAL PARTIDA			**11,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E23.03.001	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR POLVO ABC 1 KG**			
				Ud. Extintor de polvo ABC para una eficacia 21A-113B y con una capacidad de 1 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.001		1,000	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 1KG	24,90	24,90	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,90	1,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,40	1,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,00	6,46	
				TOTAL PARTIDA			**40,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.03.002	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR POLVO ABC 2 KG**			
				Ud. Extintor de polvo ABC para una eficacia 21A-113B y con una capacidad de 2 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.002		1,000	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 2KG	28,20	28,20	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,20	1,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	35,80	1,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	37,60	7,14	
				TOTAL PARTIDA			**44,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E23.03.003	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR POLVO ABC 3 KG**			
				Ud. Extintor de polvo ABC para una eficacia 21A-113B y con una capacidad de 3 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.003		1,000	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 3KG	32,76	32,76	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,80	1,39	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	40,60	2,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	42,60	8,09	
				TOTAL PARTIDA			**50,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E23.03.004	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR POLVO ABC 6 KG**			
				Ud. Extintor de polvo ABC para una eficacia 21A-113B y con una capacidad de 6 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.004		1,000	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6KG	44,76	44,76	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	46,80	1,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	53,00	2,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,70	10,58	
				TOTAL PARTIDA			**66,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.03.005	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR POLVO ABC 9 KG**			
				Ud. Extintor de polvo ABC para una eficacia 21A-113B y con una capacidad de 9 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.005		1,000	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 9KG	54,94	54,94	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,00	2,28	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	63,60	3,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	66,80	12,69	
				TOTAL PARTIDA			**79,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E23.03.006	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR POLVO ABC 12KG**			
				Ud. Extintor de polvo ABC para una eficacia 21A-113B y con una capacidad de 12 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.006		1,000	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 12K	78,34	78,34	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	80,40	3,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	88,00	4,40	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,40	17,56	
				TOTAL PARTIDA			**109,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E23.03.007	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR POLVO ABC 25KG**			
				Ud. Extintor de polvo ABC para una eficacia 21A-113B y con una capacidad de 25 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.007		1,000	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 25K	204,68	204,68	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	204,70	8,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	225,50	11,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	236,70	44,97	
				TOTAL PARTIDA			**281,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E23.03.008	*		**UD**	**COLOCACION EXTINTOR HIDRICO 5 L.**			
				Ud. Extintor hídrico para una eficacia 8A y con una capacidad de 5 l., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.008		1,000	UD	EXTINTOR HIDRICO 8 A 5 L.	55,71	55,71	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	57,70	2,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	64,40	3,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	67,60	12,84	
				TOTAL PARTIDA			**80,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.03.009	*		**UD**	**COLOCACION EXTINTOR HIDRICO 10 L**			
				Ud. Extintor hídrico para una eficacia 8A y con una capacidad de 10 l., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.009		1,000	UD	EXTINTOR HIDRICO 8 A 10L.	60,56	60,56	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	62,60	2,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	69,50	3,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	72,90	13,85	
				TOTAL PARTIDA			**86,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.03.010	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR AUTOM. BC 5 KG**			
				Ud. Extintor automático de polvo BC para una eficacia 55B y una capacidad de 5 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.010		1,000	UD	EXTINTOR AUTOMATICO POLVO BC5KG	89,00	89,00	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	91,00	3,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	99,00	4,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	104,00	19,76	
				TOTAL PARTIDA			**123,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.03.011	*		**UD**	**COLOCAC. EXTINTOR AUTOM. BC 10KG**			
				Ud. Extintor automático de polvo BC para una eficacia 89B y una capacidad de 10 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.011		1,000	UD	EXTINTOR AUTOMATICO POLVO BC10K	108,69	108,69	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	110,70	4,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	119,50	5,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	125,50	23,85	
				TOTAL PARTIDA			**149,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.03.012	*		**UD**	**COLOCACION EXTINTOR CO2. 3,50 KG**			
				Ud. Extintor de nieve carbónica (CO2) para una eficacia 13B y una capacidad de 3,50 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.012		1,000	UD	EXTINTOR DE CO2 13B DE 3,50 KG.	101,98	101,98	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	104,00	4,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	112,50	5,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	118,20	22,46	
				TOTAL PARTIDA			**140,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.03.013	*		**UD**	**COLOCACION EXTINTOR CO2. 5 KG**			
				Ud. Extintor de nieve carbónica (CO2) para una eficacia 21B y una capacidad de 5 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.013		1,000	UD	EXTINTOR DE CO2 21B DE 5 KG.	131,34	131,34	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,40	5,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	143,10	7,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	150,20	28,54	
				TOTAL PARTIDA			**178,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.03.014	*		**UD**	**COLOCACION EXTINTOR CO2. 10 KG**			
				Ud. Extintor de nieve carbónica (CO2) para una eficacia 55B y una capacidad de 10 Kg., homologado y colocado.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.03.014		1,000	UD	EXTINTOR DE CO2 55B DE 10 KG.	210,44	210,44	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	212,50	8,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	225,30	11,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	236,60	44,95	
				TOTAL PARTIDA			**281,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.04.001	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 1 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 1 Kg. de capacidad con polvo ABC, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.001		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 1 KG.	10,98	10,98	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	14,80	0,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,60	2,96	
				TOTAL PARTIDA			**18,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E23.04.002	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 2 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 2 Kg. de capacidad con polvo ABC, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.002		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 2 KG.	12,54	12,54	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,40	0,82	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,20	3,27	
				TOTAL PARTIDA			**20,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.04.003	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 3 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 3 Kg. de capacidad con polvo ABC, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.003		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 3 KG.	15,87	15,87	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,70	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,70	3,93	
				TOTAL PARTIDA			**24,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E23.04.004	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 6 Kg. de capacidad con polvo ABC, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.004		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.	29,31	29,31	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	33,10	1,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,80	6,61	
				TOTAL PARTIDA			**41,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.04.005	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 12 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 12 Kg. de capacidad con polvo ABC, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.005		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 12 KG	35,81	35,81	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,60	1,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,60	7,90	
				TOTAL PARTIDA			**49,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E23.04.006	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 25 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 25 Kg. de capacidad con polvo ABC, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.006		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 25 KG	130,05	130,05	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	137,20	6,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	144,00	27,36	
				TOTAL PARTIDA			**171,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.04.007	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR HIDRICO 5 L**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor hídrico de 5 l., incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.007		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR HIDRICO 5 L.	12,62	12,62	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,50	0,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,30	3,29	
				TOTAL PARTIDA			**20,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E23.04.008	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR HIDRICO 10 L**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor hídrico de 10 l., incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.008		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR HIDRICO 10 L.	15,06	15,06	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,90	0,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,80	3,76	
				TOTAL PARTIDA			**23,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

E23.04.009	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR AUTOMAT. BC 5KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor automático de 5 Kg. de capacidad con polvo BC, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.009		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR AUT. POLVO BC 5	63,89	63,89	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,70	3,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,10	13,51	
				TOTAL PARTIDA			**84,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.04.010	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR AUTOMAT.BC 10KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor automático de 10 Kg. de capacidad con polvo BC, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.010		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR AUT. POLVO BC10	74,21	74,21	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	78,00	3,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	81,90	15,56	
				TOTAL PARTIDA			**97,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E23.04.011	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR CO2. 3,50 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 3,50 Kg. de capacidad con nieve carbónica (CO2), incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.011		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR CO2 13B 3,50 KG	33,36	33,36	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,20	1,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,10	7,43	
				TOTAL PARTIDA			**46,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.04.012	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR CO2. 5 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 5 Kg. de capacidad con nieve carbónica (CO2), incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.012		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR CO2 21B 5 KG.	39,88	39,88	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	43,70	2,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	45,90	8,72	
				TOTAL PARTIDA			**54,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E23.04.013	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR CO2. 10 KG**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 10 Kg. de capacidad con nieve carbónica (CO2), incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.013		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR CO2. 55B 10 KG.	83,41	83,41	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,20	4,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,60	17,40	
				TOTAL PARTIDA			**109,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS.

E23.04.014	*		**UD**	**RECARGA EXTINTOR HALON 15 dm3.**			
				Ud. Recarga por entidad homologada, de extintor de 15 dm3. de capacidad con gas halón, incluyendo los portes necesarios.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.04.014		1,000	UD	RECARGA EXTINTOR HALON 15 dm3	215,83	215,83	
E00.03.001		0,150	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	4,92	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	222,90	11,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	234,10	44,48	
				TOTAL PARTIDA			**278,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.05.001	*		**UD**	**RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA 6K**			
				Ud. Retimbrado por entidad homologada, de extintor de polvo ABC, hasta 6 Kg. según Normas.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P23.05.001		1,000	UD	RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA 6K	9,36	9,36	
E00.03.001		0,010	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	10,80	0,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,30	2,15	
				TOTAL PARTIDA			**13,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E23.05.002	*		**UD**	**RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA 12**			
				Ud. Retimbrado por entidad homologada, de extintor de polvo ABC, hasta 12 Kg. según Normas.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P23.05.002		1,000	UD	RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA12K	11,81	11,81	
E00.03.001		0,010	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
				TOTAL PARTIDA			**16,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E23.05.003	*		**UD**	**RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA 25**			
				Ud. Retimbrado por entidad homologada, de extintor de polvo ABC, hasta 25 Kg. según Normas.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P23.05.003		1,000	UD	RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA25K	22,38	22,38	
E00.03.001		0,025	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,30	1,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,50	4,85	
				TOTAL PARTIDA			**30,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.05.004	*		**UD**	**RETIMBRE EXTINTOR CO2. HASTA 10**			
				Ud. Retimbrado por entidad homologada, de extintor de nievo carbónica (CO2), hasta 10 Kg. según Normas.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P23.05.004		1,000	UD	RETIMBRE EXTINTOR CO2 HASTA 10 K	11,81	11,81	
E00.03.001		0,010	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,20	0,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,90	2,64	
				TOTAL PARTIDA			**16,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E23.05.006	*		**UD**	**RETIMBRE EXTINTOR HALON 15 dm3.**			
				Ud. Retimbrado por entidad homologada, de extintor de gas halón, hasta 15 dm3. según Normas.			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P23.05.005		1,000	UD	RETIMBRE EXTINTOR HALON 15 dm3.	55,23	55,23	
E00.03.001		0,025	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	57,10	2,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	60,00	11,40	
				TOTAL PARTIDA			**71,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.06.001	*		**UD**	**COLOCAC. MANOMETRO PARA EXTINTOR**			
				Ud. Suministro e instalación de manómetro en extintor.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P23.06.001		1,000	UD	MANOMETRO EXTINTOR	5,59	5,59	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5,60	0,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,20	0,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,60	1,82	
				TOTAL PARTIDA			**11,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E23.06.002	*		**UD**	**COLOCAC. VASO BOQUILLA EXTINTOR**			
				Ud. Vaso boquilla para extintor de CO2, colocado.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P23.06.002		1,000	UD	VASO BOQUILLA PARA EXTINTOR CO2	7,37	7,37	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	11,00	0,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	11,60	2,20	
				TOTAL PARTIDA			**13,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.06.003	*		**UD**	**COLOCACION TROMPA EXTINTOR CO2.**			
				Ud. Suministro y colocación de trompa para extintor de CO2.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P23.06.003		1,000	UD	TROMPA PARA EXTINTOR CO2	19,27	19,27	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,30	0,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	26,30	1,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	27,60	5,24	
				TOTAL PARTIDA			**32,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.06.004	*		**UD**	**COLOCAC. GANCHO COLGAR EXTINTOR**			
				Ud. Gancho para colgar extintor, colocado.			
O00.001		0,080	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,75	
O00.003		0,080	H.	AYUDANTE	19,87	1,59	
P23.06.004		1,000	UD	GANCHO COLGAR EXTINTOR	1,74	1,74	
P23.54.001		0,250	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,25	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2,00	0,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,40	0,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,70	1,08	
				TOTAL PARTIDA			**6,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.06.005	*		**UD**	**REPARACION TROMPA EXTINTOR**			
				Ud. Reparación de trompa de extintor de CO2.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	13,60	0,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,30	2,72	
				TOTAL PARTIDA			**16,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.07.001	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL FUEGO 1 ZONA**			
				Ud. Instalación y conexión de central para la localización de fuego de 1 zona.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P23.50.001		1,000	UD	CENTRAL FUEGO 1 ZONA	218,10	218,10	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	220,10	8,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	333,30	16,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	350,00	66,50	
				TOTAL PARTIDA			**416,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E23.07.002	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL FUEGO 2 ZONAS**			
				Ud. Instalación y conexión de central para la localización de fuego de 2 zonas.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P23.50.002		1,000	UD	CENTRAL FUEGO 2 ZONAS	244,15	244,15	
P23.54.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	246,70	9,87	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	381,80	19,09	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	400,90	76,17	
				TOTAL PARTIDA			**477,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E23.07.003	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL FUEGO 4 ZONAS**			
				Ud. Instalación y conexión de central para la localización de fuego de 4 zonas.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P23.50.003		1,000	UD	CENTRAL FUEGO 4 ZONAS	397,14	397,14	
P23.54.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	400,20	16,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	562,40	28,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	590,50	112,20	
				TOTAL PARTIDA			**702,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E23.07.004	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL FUEGO 8 ZONAS**			
				Ud. Instalación y conexión de central para la localización de fuego de 8 zonas.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P23.50.004		1,000	UD	CENTRAL FUEGO 8 ZONAS	478,86	478,86	
P23.54.001		4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	482,90	19,32	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	690,20	34,51	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	724,70	137,69	
				TOTAL PARTIDA			**862,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.07.005	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL DE EXTINCION**			
				Ud. Instalación y conexión de central para la extinción de incendios.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P23.50.005		1,000	UD	CENTRAL DE EXTINCION	390,23	390,23	
P23.54.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	393,30	15,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	513,40	25,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	539,10	102,43	
				TOTAL PARTIDA			**641,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E23.07.006	*		**UD**	**COLOCAC. DETECTOR TERMOVELOCIMET**			
				Ud. Instalación de detector termovelocimétrico para la red de detección de incendios.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P23.51.001		1,000	UD	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO	32,79	32,79	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	33,80	1,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	83,20	4,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,30	16,59	
				TOTAL PARTIDA			**103,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E23.07.007	*		**UD**	**COLOCACION DETECTOR IONICO**			
				Ud. Instalación de detector iónico para la red de detección de incendios.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P23.51.002		1,000	UD	DETECTOR IONICO	52,56	52,56	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	53,60	2,14	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	103,70	5,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	108,90	20,69	
				TOTAL PARTIDA			**129,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

E23.07.008	*		**UD**	**COLOC.PULSADOR INCENDIOS REARMAB**			
				Ud. Instalación de pulsador de incendios rearmable para la red de detección de incendios.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P23.51.003		1,000	UD	PULSADOR INCENDIOS REARME	23,17	23,17	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,20	0,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	66,90	3,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,30	13,36	
				TOTAL PARTIDA			**83,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.07.009	*		**UD**	**COLOCACION SIRENA INTERIOR**			
				Ud. Instalación de sirena interior, conectada a la red de detección de incendios.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P23.51.004		1,000	UD	SIRENA INTERIOR	40,09	40,09	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	41,10	1,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	84,50	4,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	88,70	16,85	
				TOTAL PARTIDA			**105,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.07.010	*		**UD**	**COLOC.SIRENA INTERIOR CON PILOTO**			
				Ud. Instalación de sirena interior con piloto, conectada a la red de detección de incendios.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P23.51.005		1,000	UD	SIRENA INTERIOR CON PILOTO	49,84	49,84	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,90	2,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	94,70	4,74	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	99,40	18,89	
				TOTAL PARTIDA			**118,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E23.07.011	*		**UD**	**COLOC.SIRENA EXTERIOR CON PILOTO**			
				Ud. Instalación de sirena exterior con piloto, conectada a la red de detección de incendios.			
O00.001		1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003		1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P23.51.006		1,000	UD	SIRENA EXTERIOR CON PILOTO	115,15	115,15	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	116,20	4,65	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	170,90	8,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	179,50	34,11	
				TOTAL PARTIDA			**213,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.07.012	*		**UD**	**COLOC. PILOTO INDICADOR ACCION**			
				Ud. Instalación de piloto indicador de acción, conectado a la red de detección de incendios.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P23.51.007		1,000	UD	PILOTO INDICADOR DE ACCION	18,03	18,03	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	19,00	0,76	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	61,60	3,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,60	12,27	
				TOTAL PARTIDA			**76,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E23.07.013	*		**UD**	**COLOC.CARTEL EXTINCION DISPARADA**			
				Ud. Instalación de cartel de extinción disparada, conectado a la red de detección de incendios.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P23.51.008		1,000	UD	CARTEL DE EXTINCION DISPARADA	92,78	92,78	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	93,80	3,75	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	139,30	6,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	146,30	27,80	
				TOTAL PARTIDA			**174,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.07.014	*		**UD**	**COLOCACION BATERIA 12 VOLTIOS**			
				Ud. Instalación de batería de 12 V., conectada a la red de detección de incendios.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P23.51.009		1,000	UD	BATERIA DE 12 VOLTIOS	44,76	44,76	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,80	1,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,40	4,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,80	17,82	
				TOTAL PARTIDA			**111,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E23.07.015	*		**UD**	**COLOCAC. RETENEDOR PUERTA CORTAF**			
				Ud. Colocación sobre puerta cortafuegos de retenedor homologado.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P23.51.010		1,000	UD	RETENEDOR PUERTA CORTAFUEGOS	81,59	81,59	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	82,60	3,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	127,70	6,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,10	25,48	
				TOTAL PARTIDA			**159,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E23.08.001	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL MONOXIDO 1 ZONA**			
				Ud. Instalación y conexiones de central para la detección de monóxido de 1 zona.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003		3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P23.52.001		1,000	UD	CENTRAL MONOXIDO 1 ZONA	592,99	592,99	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	595,00	23,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	744,10	37,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	781,30	148,45	
				TOTAL PARTIDA			**929,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E23.08.002	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL MONOXIDO 2 ZONAS**			
				Ud. Instalación y conexiones de central para la detección de monóxido de 2 zonas.			
O00.001		3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003		3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P23.52.002		1,000	UD	CENTRAL MONOXIDO 2 ZONAS	746,73	746,73	
P23.54.001		2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	749,30	29,97	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	925,40	46,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	971,70	184,62	
				TOTAL PARTIDA			**1.156,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.08.003	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL MONOXIDO 3 ZONAS**			
				Ud. Instalación y conexiones de central para la detección de monóxido de 3 zonas.			
O00.001		4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003		4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P23.52.003		1,000	UD	CENTRAL MONOXIDO 3 ZONAS	900,90	900,90	
P23.54.001		3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	903,90	36,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.107,10	55,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.162,50	220,88	
				TOTAL PARTIDA			**1.383,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E23.08.004	*		**UD**	**MONTAJE CENTRAL MONOXIDO 4 ZONAS**			
				Ud. Instalación y conexiones de central para la detección de monóxido de 4 zonas.			
O00.001		4,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	98,51	
O00.003		4,500	H.	AYUDANTE	19,87	89,42	
P23.52.004		1,000	UD	CENTRAL MONOXIDO 4 ZONAS	1.055,10	1.055,10	
P23.54.001		3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.058,60	42,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.288,90	64,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.353,40	257,15	
				TOTAL PARTIDA			**1.610,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E23.08.005	*		**UD**	**MONTAJE DETECTOR MONOXIDO**			
				Ud. Suministro y montaje de detector de monóxido, conectado a la red de detección de incendios.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P23.52.005		1,000	UD	DETECTOR MONOXIDO	133,95	133,95	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	135,00	5,40	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	188,40	9,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	197,80	37,58	
				TOTAL PARTIDA			**235,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.09.001	*		**UD**	**COLOCACION HIDRANTE ANTI-ROTURA**			
				Ud. Suministro y montaje de hidrante de columna anti-rotura de 3" de diámetro.			
O00.001		2,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	60,20	
O00.003		2,750	H.	AYUDANTE	19,87	54,64	
P23.53.001		1,000	UD	HIDRANTE COLUMNA ANTI-ROTURA 3"	1.618,52	1.618,52	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.620,50	64,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.800,20	90,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.890,20	359,14	
				TOTAL PARTIDA			**2.249,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.09.002	*		**UD**	**COLOCACION HIDRANTE ANTI-CONGELA**			
				Ud. Suministro y montaje de hidrante de columna anti-congelante de 4" de diámetro.			
O00.001		2,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	60,20	
O00.003		2,750	H.	AYUDANTE	19,87	54,64	
P23.53.002		1,000	UD	HIDRANTE COLUMNA ANTI-CONGEL. 4"	1.886,15	1.886,15	
P23.54.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.888,20	75,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.078,50	103,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.182,50	414,68	
				TOTAL PARTIDA			**2.597,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E23.10.001	*		**UD**	**REVISION TRIMESTRAL EXTINTOR S/N**			
				Ud. Verificación y mantenimiento trimestral de extintor, según Normas, por entidad homologada.			
O00.001		0,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,63	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,60	0,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,80	0,53	
				TOTAL PARTIDA			**3,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E23.10.002	*		**UD**	**REVISION EN TALLER EXTINTOR S/N**			
				Ud. Revisión de extintor, según Normas, por entidad homologada, llevándolo a taller y colocando otro en su lugar hasta su devolución.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.003		0,400	H.	AYUDANTE	19,87	7,95	
E00.03.001		0,025	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	17,50	0,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,40	3,50	
				TOTAL PARTIDA			**21,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E23.10.003	*		**UD**	**REVISION TRIMESTRAL MANGUERA S/N**			
				Ud. Revisión trimestral de equipos de manguera según Normativa de Prevención de Incendios, incluso puesta en marcha y parada de grupo de presión, revisión del depósito y del resto de la instalación con renovación de agua del depósito.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	22,90	1,15	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,10	4,58	
				TOTAL PARTIDA			**28,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E23.10.004	*		**UD**	**RETIMBRE MANGUERA DE PREVENCION**			
				Ud. Retimbrado de manguera de IPF de la red de prevención de incendios, por personal homologado.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P23.02.004		1,000	UD	RETIMBRADO DE MANGUERA DE PREVEN	9,12	9,12	
E00.03.001		0,015	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,90	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,50	2,57	
				TOTAL PARTIDA			**16,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.10.005	*		**UD**	**NUMERACION, IDENTIFICACION Y ORD**			
				Ud. Numeración, identificación y ordenado de extintores con entrega de hoja resumen.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,50	0,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,90	1,31	
				TOTAL PARTIDA			**8,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

E23.10.006	*		**UD**	**REVISION TRIMESTRAL GRUPO ELECTR**			
				Ud. Revisión trimestral de grupos electrógenos según Normativa de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin incluir la sustitución de materiales consumibles ni la reparación de averías.			
O00.001		7,120	H.	OFICIAL 1ª	21,89	155,86	
P23.54.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,00	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	156,90	7,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	164,80	31,31	
				TOTAL PARTIDA			**196,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E23.11.001	*		**L**	**SUMINISTRO LITRO ACEITE MOTOR**			
O00.001		0,050	H.	OFICIAL 1ª	21,89	1,09	
P23.55.001		1,000	L	ACEITE MOTOR SHPD PARA G. ELECTR	5,30	5,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	6,40	0,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	6,70	1,27	
				TOTAL PARTIDA			**7,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.11.002	*		**UD**	**SUM. Y COLOC. CARTUCHO FILTRO GA**			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P23.55.002		1,000	UD	CARTUCHO FILTRO GASOIL DEP.	15,22	15,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,50	0,93	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,40	3,69	
				TOTAL PARTIDA			**23,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E23.11.003	*		**UD**	**COLOCAC. BATERIA BIG 45AH 12V**			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.55.003		1,000	UD	BATERIA BIG 45AH. 12V + DERECHA	97,53	97,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,90	5,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	107,00	20,33	
				TOTAL PARTIDA			**127,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E23.11.004	*		**UD**	**COLOCAC. FILTRO-ELEM. COMBUSTIBL**			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P23.55.004		1,000	UD	FILTRO-ELEMENTO COMBUSTIBLE	12,42	12,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,70	0,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	16,50	3,14	
				TOTAL PARTIDA			**19,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E23.11.005	*		**UD**	**COLOCAC. FILTRO-ELEM. ACEITE**			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
P23.55.005		1,000	UD	FILTRO-ELEMENTO ACEITE	20,67	20,67	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,00	1,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	25,20	4,79	
				TOTAL PARTIDA			**29,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.11.006	*		**UD**	**PEQUEÑAS REPARACIONES EN GRUPO ELECTROGENO**			
				UD. Pequeñas reparaciones realizadas en grupo electrógeno consistente en cambio de fusibles, latiguillo de gasoil, silembloc, y cubrebornas bateria.			
O00.001		5,214	H.	OFICIAL 1ª	21,89	114,13	
P23.55.009		2,000	UD	FUSIBLE (6X20) 6A	1,06	2,12	
P23.55.010		1,000	UD	LATIGUILLO GASOIL (FILTRO A ELECTROVALVULA)	9,20	9,20	
P23.55.011		1,000	UD	SILEMBLOCS (60 X 70mm)	7,08	7,08	
P23.55.012		2,000	UD	CUBREBORNAS BATERIA	2,03	4,06	
P23.55.013		40,000	UD	DESPLAZAMIENTO Y KM	0,30	12,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	148,60	7,43	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	156,00	29,64	
				TOTAL PARTIDA			**185,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E23.11.007	*		**UD**	**REPARACION GRUPO ELECTROGENO**			
				UD. Reparación de grupo electrógeno de 30KVA-380V consistente en el cambio de automático E.08 - (380 V.12.V.V.D.C.), cargador de batería (2A-12V.D.C. automático), batería 70A / h.-12V , aceite motor, filtro de gasoil, filtro de aceite, relés arranque y parada, mecanización, cableados y pequeño material, puesta en marcha y pruebas.			
P23.55.014		1,000	UD	REPARACION GRUPO SEGUN PRESUPUESTO	964,37	964,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	964,40	48,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.012,60	192,39	
				TOTAL PARTIDA			**1.204,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E23.11.008	*		**UD**	**COLOCACION CUBREBORNES BATERIA**			
O00.001		0,020	H.	OFICIAL 1ª	21,89	0,44	
P23.55.015		1,000	UD	CUBREBORNES	2,03	2,03	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2,50	0,13	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2,60	0,49	
				TOTAL PARTIDA			**3,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

E23.11.009	*		**ML**	**TUBO ESCAPE FLEX. DE 50MM.**			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
P23.55.006		1,000	ML	TUBO ESCAPE FLEX. 50MM	34,91	34,91	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	39,30	1,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	41,30	7,85	
				TOTAL PARTIDA			**49,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

E23.11.010	*		**UD**	**ABRAZADERA SUJECC. TUBO ESCAPE**			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
P23.55.007		1,000	UD	ABRAZADERA 54MM	3,45	3,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5,60	0,28	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,90	1,12	
				TOTAL PARTIDA			**7,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E23.11.011	*		**UD**	**REJILLA PROTECCION POLEA GRUPO**			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P23.55.006		1,000	ML	TUBO ESCAPE FLEX. 50MM	34,91	34,91	
P23.55.008		1,000	UD	REJILLA PROTECCION POLEA	152,07	152,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	200,10	10,01	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	210,10	39,92	
				TOTAL PARTIDA			**250,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E23.11.012	*		**UD**	**SOPORTE FILTRO GAS-OIL**			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
P23.110121		1,000	UD	SOPORTE FILTRO GAS-OIL	72,58	72,58	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	85,70	4,29	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	90,00	17,10	
				TOTAL PARTIDA			**107,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E23.12.001	*		**UD**	**REVISIÓN TRIMESTRAL CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS**			
				Revisión trimestral central detección de incendios consistente en comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bombas, reposición de agua destilada). Revisión y verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación de tensiones e instalaciones. Verificación de los equipos de trnasmisión de alarma. Prueba final de la instalación de cada fuente de suministro eléctrico.			
O00.001		3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
M00.13.001		0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	68,30	3,42	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	71,70	13,62	
				TOTAL PARTIDA			**85,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E23.12.002	*		**UD**	**REVISIÓN TRIMESTRAL DE DETECTOR, PULSADOR O SIRENAS**			
				Revisión trimestral de detector, pulsador o sirenas.			
O00.001		0,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	2,19	
M00.13.001		0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4,80	0,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5,10	0,97	
				TOTAL PARTIDA			**6,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C24 * FUMISTERIA

E24.00.001	*		**UD**	**SUMINIS.Y COLOC.COCINA CON HORNO**			
				Ud. Cocina de 0,85x0,50x0,45 m., con dos fuegos a gas y dos eléctricos, quemadores: uno rápido y otro ultrarápido; placas: una blindada de 1000 W. y otra termostática de 2000 W., tipo BALAY modelo BAC 13.05 o similar, con horno, incluso colocación.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.001		1,000	UD	COCINA MIXTA CON HORNO MOD.BALAY	438,20	438,20	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	439,20	17,57	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	490,80	24,54	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	515,30	97,91	
				TOTAL PARTIDA			**613,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.00.002	*		**UD**	**SUMINIS.Y COLOC. PLACA ELECTRICA**			
				Ud. Placa de 4 fuegos con resistencia eléctrica de acero inoxidable modelo TEKA o similar, incluso colocación.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.002		1,000	UD	PLACA ELECTRICA INOX. MOD. TEKA	130,34	130,34	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,40	5,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	164,10	8,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,30	32,74	
				TOTAL PARTIDA			**205,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

E24.00.003	*		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. VITROCERAMICA**			
				Ud. Placa vitrocerámica modelo TEKA o similar, para 3 fuegos, incluso colocación.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.003		1,000	UD	PLACA VITROCERAMICA MOD. TEKA	417,04	417,04	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	418,10	16,72	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	462,20	23,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	485,30	92,21	
				TOTAL PARTIDA			**577,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E24.00.004	*		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. PLACA PARA GAS**			
				Ud. Suministro y colocación de placa para 4 fuegos a gas, de acero inoxidable, modelo TEKA o similar.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.004		1,000	UD	PLACA PARA GAS INOX. MOD. TEKA	150,90	150,90	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	151,90	6,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	185,40	9,27	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	194,70	36,99	
				TOTAL PARTIDA			**231,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

E24.00.005	*		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. VITROCERAM.GAS**			
				Ud. Suministro y colocación de placa para gas vitrocerámica para 4 fuegos, modelo TEKA o similar.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.005		1,000	UD	PLACA GAS VITROCERAMICA MOD.TEKA	449,31	449,31	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	450,30	18,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	495,80	24,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	520,60	98,91	
				TOTAL PARTIDA			**619,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.01.001 *		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. HORNO ELEC.3-C**			
			Ud. Suministro y colocación de horno eléctrico modelo BALAY tipo 3-C-505 o similar, color blanco.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.006	1,000	UD	HORNO ELECTRICO MOD. BALAY 3-C-5	182,53	182,53	
P24.02.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	183,50	7,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	224,90	11,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	236,20	44,88	
			TOTAL PARTIDA			**281,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E24.01.002 *		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. HORNO ELEC.3HC**			
			Ud. Suministro y colocación de horno eléctrico modelo BALAY tipo 3-HC-606- o similar, color blanco.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.007	1,000	UD	HORNO ELECTRICO MOD. BALAY 3-HC-	313,82	313,82	
P24.02.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	314,80	12,59	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	361,40	18,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	379,50	72,11	
			TOTAL PARTIDA			**451,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E24.02.001 *		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. CAMPANA EXTRAC**			
			Ud. Suministro y colocación de campana extractora modelo TEKA tipo CNL-100 o similar.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.008	1,000	UD	CAMPANA EXTRACTORA MOD. TEKA	129,19	129,19	
P24.02.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,200	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	6,56	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	130,20	5,21	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	162,90	8,15	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	171,00	32,49	
			TOTAL PARTIDA			**203,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E24.03.001 *		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. FRIGORIFICO 38**			
			Ud. Suministro y colocación de frigorífico modelo IN-DESIT tipo GR-3800 o similar.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.009	1,000	UD	FRIGORIFICO INDESIT GR-3800	557,81	557,81	
P24.02.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	558,80	22,35	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	615,20	30,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	646,00	122,74	
			TOTAL PARTIDA			**768,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.03.002	*		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. FRIGORIFICO 28**			
				Ud. Suministro y colocación de frigorífico modelo INDESIT tipo GR-2800 o similar.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.010		1,000	UD	FRIGORIFICO INDESIT GR-2800	387,06	387,06	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	388,10	15,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	437,60	21,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	459,50	87,31	
				TOTAL PARTIDA			**546,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

E24.04.001	*		**UD**	**SUMINIS. Y COLOC. LAVADORA T8211**			
				Ud. Suministro y colocación de lavadora modelo BALAY tipo T-8211 o similar.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.00.011		1,000	UD	LAVADORA MOD. BALAY T-8211	295,06	295,06	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	296,10	11,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	341,90	17,10	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	359,00	68,21	
				TOTAL PARTIDA			**427,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E24.04.002	*		**UD**	**SUMINIS.Y COLOC.FREGADERO ENCAST**			
				Ud. Suministro y colocación de fregadero encastrar E-60 de acero inoxidable.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P24.00.012		1,000	UD	FREGADERO ENCASTRAR E-60 INOXIDA	66,45	66,45	
P15.44.001		1,000	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79	2,79	
P15.45.002		1,000	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27	8,27	
P15.50.002		2,000	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29	4,58	
P15.77.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,10	3,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	129,10	6,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	135,60	25,76	
				TOTAL PARTIDA			**161,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E24.05.001	*		**UD**	**COLOCACION MUEBLE BAJO 300 MM.**			
				Ud. Construcción de mueble bajo de 300 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.001		1,000	UD	MUEBLE BAJO DE 300 MM.	85,56	85,56	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	86,60	3,46	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	124,10	6,21	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	130,30	24,76	
				TOTAL PARTIDA			**155,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.05.002 *		**UD**	**COLOCACION MUEBLE BAJO 450 MM.** ***Ud. Construcción de mueble bajo de 450 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.002	1,000	UD	MUEBLE BAJO DE 450 MM.	107,53	107,53	
P24.02.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,50	4,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	146,90	7,35	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	154,30	29,32	
			TOTAL PARTIDA			**183,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E24.05.003 *		**UD**	**COLOCACION MUEBLE BAJO 600 MM.** ***Ud. Construcción de mueble bajo de 600 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.003	1,000	UD	MUEBLE BAJO DE 600 MM.	125,50	125,50	
P24.02.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,50	5,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	165,60	8,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	173,90	33,04	
			TOTAL PARTIDA			**206,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E24.05.004 *		**UD**	**COLOCACION MUEBLE BAJO 800 MM.** ***Ud. Construcción de mueble bajo de 800 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.004	1,000	UD	MUEBLE BAJO DE 800 MM.	151,69	151,69	
P24.02.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	152,70	6,11	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	192,80	9,64	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	202,50	38,48	
			TOTAL PARTIDA			**240,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E24.05.005 *		**UD**	**COLOC. MUEBLE BAJO 600 FREGADERO** ***Ud. Construcción de mueble bajo para la ubicación de fregadero, de 600 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.***			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.005	1,000	UD	MUEBLE BAJO DE 600 MM. PARA FREG	120,94	120,94	
P24.02.001	1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	122,00	4,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	160,90	8,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	168,90	32,09	
			TOTAL PARTIDA			**200,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.05.006	*		**UD**	**COLOCAC. MUEBLE BAJO 600 PLACAS**			
				Ud. Construcción de mueble bajo para la ubicación de placas de vitrocerámica o de cocina, de 600 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.006		1,000	UD	MUEBLE BAJO DE 600 MM. PARA PLAC	123,88	123,88	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,90	5,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	163,90	8,20	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,10	32,70	
				TOTAL PARTIDA			**204,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E24.05.007	*		**UD**	**COLOCACION MUEBLE ALTO 300 MM.**			
				Ud. Construcción de mueble alto, de 300 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.007		1,000	UD	MUEBLE ALTO DE 300 MM.	95,11	95,11	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	96,10	3,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	134,00	6,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	140,70	26,73	
				TOTAL PARTIDA			**167,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

E24.05.008	*		**UD**	**COLOCACION MUEBLE ALTO 450 MM.**			
				Ud. Construcción de mueble alto, de 450 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.008		1,000	UD	MUEBLE ALTO DE 450 MM.	124,23	124,23	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,20	5,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	164,30	8,22	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	172,50	32,78	
				TOTAL PARTIDA			**205,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E24.05.009	*		**UD**	**COLOCACION MUEBLE ALTO 600 MM.**			
				Ud. Construcción de mueble alto, de 600 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.009		1,000	UD	MUEBLE ALTO DE 600 MM.	145,63	145,63	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	146,60	5,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	186,50	9,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	195,90	37,22	
				TOTAL PARTIDA			**233,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.05.010	*		**UD**	**COLOCACION MUEBLE ALTO 800 MM.** ***Ud. Construcción de mueble alto, de 800 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.010		1,000	UD	MUEBLE ALTO DE 800 MM.	171,36	171,36	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	172,40	6,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	213,30	10,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	224,00	42,56	
				TOTAL PARTIDA			**266,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E24.05.011	*		**UD**	**COLOC. MUEBLE ALTO 600 ESCURREPL** ***Ud. Construcción de mueble alto para la ubicación de escurreplatos, de 600 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.011		1,000	UD	MUEBLE PARA ESCURREPLATOS 600MM.	138,79	138,79	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,80	5,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	179,40	8,97	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,40	35,80	
				TOTAL PARTIDA			**224,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E24.05.012	*		**UD**	**COLOCAC. MUEBLE ALTO 600 CAMPANA** ***Ud. Construcción de mueble alto para la ubicación de campana estractora, de 600 mm. de anchura con formica postformada, colores claros, incluso montaje.***			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.012		1,000	UD	MUEBLE PARA CAMPANA DE 600 MM.	154,26	154,26	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	155,30	6,21	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	195,50	9,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	205,30	39,01	
				TOTAL PARTIDA			**244,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E24.05.013	*		**ML**	**COLOCACION ENCIMERA POSTFORMADA** ***Ml. Suministro de encimera de 620 mm., de formica postformada, colores claros, incluso montaje.***			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P24.01.013		1,000	ML	ENCIMERA POSTFORMADA 620 MM.	57,39	57,39	
P24.02.001		2,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,40	2,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	101,30	5,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	106,40	20,22	
				TOTAL PARTIDA			**126,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.05.014	*		**ML**	**COLOCACION ZOCALO POSTFORMADO**			
				Ml. Zócalo de 0,15 m. de formica postformada colores claros, incluso colocación.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P24.01.014		1,000	ML	ZOCALO POSTFORMADO DE 0,15 M.	7,69	7,69	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,70	0,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,10	1,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,20	4,22	
				TOTAL PARTIDA			**26,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.05.015	*		**ML**	**COLOCACION COPETE POSTFORMADO**			
				Ml. Copete de remate de formica postformada colores claros, incluso colocación.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P24.01.015		1,000	ML	COPETE DE REMATE POSTFORMADO	5,41	5,41	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,40	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	18,80	0,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	19,70	3,74	
				TOTAL PARTIDA			**23,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E24.05.016	*		**ML**	**COLOCACION CORNISA POSTFORMADA**			
				Ml. Cornisa de formica postformada colores claros, incluso colocación.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P24.01.016		1,000	ML	CORNISA POSTFORMADA	6,40	6,40	
P24.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,40	0,30	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	19,80	0,99	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	20,80	3,95	
				TOTAL PARTIDA			**24,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C25 * PROTECCIONES EDIFICIOS

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.00.001	*	**UD**	**INSTALACION CENTRAL ALARMA 2 ZON**			
			Ud. Suministro e instalación de central de alarma anti-robo microprocesadora para 2 zonas independientes.			
O00.001	3,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	65,67	
O00.003	3,000	H.	AYUDANTE	19,87	59,61	
P25.00.001	1,000	UD	CENTRAL ALARMA MICROPROCESADORA2	224,13	224,13	
P25.02.001	2,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	226,70	9,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	361,00	18,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	379,10	72,03	
			TOTAL PARTIDA			**451,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.00.002	*	**UD**	**INSTALACION CENTRAL ALARMA 4 ZON**			
			Ud. Suministro e instalación de central de alarma anti-robo microprocesadora para 4 zonas independientes.			
O00.001	3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003	3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P25.00.002	1,000	UD	CENTRAL ALARMA MICROPROCESADORA4	248,37	248,37	
P25.02.001	3,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	251,40	10,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	407,60	20,38	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	428,00	81,32	
			TOTAL PARTIDA			**509,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.00.003	*	**UD**	**INSTALACION CENTRAL ALARMA 6 ZON**			
			Ud. Suministro e instalación de central de alarma anti-robo microprocesadora para 6 zonas independientes.			
O00.001	3,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	76,62	
O00.003	3,500	H.	AYUDANTE	19,87	69,55	
P25.00.003	1,000	UD	CENTRAL ALARMA MICROPROCESADOR 6	292,16	292,16	
P25.02.001	3,500	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,54	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	295,70	11,83	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	453,70	22,69	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	476,40	90,52	
			TOTAL PARTIDA			**566,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.00.004	*	**UD**	**INSTALACION CENTRAL ALARMA 8 ZON**			
			Ud. Suministro e instalación de central de alarma anti-robo microprocesadora para 8 zonas independientes.			
O00.001	4,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	87,56	
O00.003	4,000	H.	AYUDANTE	19,87	79,48	
P25.00.004	1,000	UD	CENTRAL ALARMA MICROPROCESADOR 8	376,40	376,40	
P25.02.001	4,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	4,04	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	380,40	15,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	562,70	28,14	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	590,80	112,25	
			TOTAL PARTIDA			**703,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.01.001	*		**UD**	**INSTALAC. TRANSMISOR TELEFONICO**			
				Ud. Suministro e instalación de transmisor telefónico tipo COTEL TELEDIAL o similar, incluso desmontaje del averiado y conexionado a la línea telefónica.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.001		1,000	UD	TRANSMISOR TELEFONICO COTEL TELE	243,34	243,34	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	244,40	9,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	302,20	15,11	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	317,30	60,29	
				TOTAL PARTIDA			**377,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E25.01.002	*		**UD**	**INSTALACION CIRCUITO TRANSMISOR**			
				Ud. Suministro e instalación de circuito para transmisor COTEL o similar, incluyendo conexión a la red telefónica.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P25.01.002		1,000	UD	CIRCUITO TRANSMISOR COTEL	174,57	174,57	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	175,60	7,02	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	213,90	10,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	224,60	42,67	
				TOTAL PARTIDA			**267,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E25.01.003	*		**UD**	**INSTALACION CIRCUITO 236**			
				Ud. Suministro e instalación de circuito para la central 236 o similar.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P25.01.003		1,000	UD	CIRCUITO 236	175,14	175,14	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	176,20	7,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	214,50	10,73	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	225,30	42,81	
				TOTAL PARTIDA			**268,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

E25.02.001	*		**UD**	**INSTAL. TECLADO DIGITAL CENTRAL**			
				Ud. Suministro e instalación de teclado digital para la central 236 o similar.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.004		1,000	UD	TECLADO DIGITAL CENTRAL 236	104,65	104,65	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	105,70	4,23	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	157,90	7,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	165,80	31,50	
				TOTAL PARTIDA			**197,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.02.002	*		**UD**	**INSTAL. TECLADO DIGITAL INDEPEND**			
				Ud. Suministro e instalación de teclado digital independiente conectar/desconectar para la central 236 o similar.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.005		1,000	UD	TECLADO DIGITAL INDEPENDIENTE C/	118,58	118,58	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,60	4,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	172,40	8,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,00	34,39	
				TOTAL PARTIDA			**215,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E25.03.001	*		**UD**	**INSTALACION DETECTOR INFRARROJOS**			
				Ud. Suministro y colocación de detector volumétrico de infrarrojos.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P25.01.006		1,000	UD	DETECTOR INFRARROJOS	116,63	116,63	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,60	4,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	153,70	7,69	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	161,40	30,67	
				TOTAL PARTIDA			**192,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E25.03.002	*		**UD**	**INSTAL. DETECTOR INFRARROJOS 12M**			
				Ud. Suministro y colocación de detector volumétrico de infrarrojos para un alcance máximo de 12 m.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P25.01.007		1,000	UD	DETECTOR INFRARROJOS M12 6640	125,74	125,74	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,80	5,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	163,10	8,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	171,30	32,55	
				TOTAL PARTIDA			**203,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E25.03.003	*		**UD**	**INSTAL. DETECTOR INFRARROJOS 60M**			
				Ud. Suministro y colocación de detector volumétrico de infrarrojos para un alcance máximo de 60 m.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P25.01.008		1,000	UD	DETECTOR INFRARROJOS 60 M.	294,76	294,76	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	295,80	11,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	338,90	16,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	355,90	67,62	
				TOTAL PARTIDA			**423,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.03.004	*		**UD**	**INSTAL.DETECTOR INFRARROJO AC60M**			
				Ud. Suministro y colocación de detector volumétrico de infrarrojos activo para un alcance máximo de 60 m. (lineal).			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P25.01.009		1,000	UD	DETECTOR INFRARROJOS ACTIVO 60 M	403,72	403,72	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	404,70	16,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	452,20	22,61	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	474,90	90,23	
				TOTAL PARTIDA			**565,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E25.04.001	*		**UD**	**INSTALACION MICRORRUPTOR**			
				Ud. Suministro e instalación de microrruptor para la instalación de alarma.			
O00.001		0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003		0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P25.01.010		1,000	UD	MICRORRUPTOR	8,34	8,34	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,40	0,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,30	2,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,70	9,44	
				TOTAL PARTIDA			**59,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

E25.04.002	*		**UD**	**INSTALACION MICRORRUPTOR CAMPANA**			
				Ud. Suministro e instalación de microrruptor campana para la instalación de alarma.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P25.01.011		1,000	UD	MICRORRUPTOR CAMPANA	5,74	5,74	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,80	0,27	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	38,30	1,92	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	40,30	7,66	
				TOTAL PARTIDA			**47,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E25.04.003	*		**UD**	**INSTALACION BOMBILLO TUBULAR**			
				Ud. Suministro e instalación de bombillo tubular para la instalación de alarma.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P25.01.012		1,000	UD	BOMBILLO TUBULAR	33,36	33,36	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,40	1,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	56,60	2,83	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,50	11,31	
				TOTAL PARTIDA			**70,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.04.004	*		**UD**	**INSTAL. DETECTOR MAGNETICO PUERT**			
				Ud. Suministro e instalación de detector magnético para puertas metálicas, cilíndrico o rectangular, conectado a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.013		1,000	UD	DETECTOR MAGNETICO PUERTAS	37,12	37,12	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	38,10	1,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	87,70	4,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	92,10	17,50	
				TOTAL PARTIDA			**109,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E25.04.005	*		**UD**	**INSTALAC. DETECTOR MAGNETICO GP**			
				Ud. Suministro e instalación de detector magnético (G.P.) para puertas metálicas, conectado a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.014		1,000	UD	DETECTOR MAGNETICO (G.P.)PUERTAS	98,43	98,43	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	99,40	3,98	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	151,40	7,57	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,00	30,21	
				TOTAL PARTIDA			**189,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E25.04.006	*		**UD**	**INSTAL. SIRENA INTERIOR PEQUEÑA**			
				Ud. Instalación de sirena interior pequeña conectada a la red de alarmas.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.015		1,000	UD	SIRENA INTERIOR PEQUEÑA	132,90	132,90	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,90	5,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	187,30	9,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	196,70	37,37	
				TOTAL PARTIDA			**234,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E25.04.007	*		**UD**	**INSTALACION SIRENA 220 V 850 M**			
				Ud. Instalación de sirena de 220 V. con un alcance máximo de 850 m., conectada a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.016		1,000	UD	SIRENA 220V. 850 M. ALCANCE	207,36	207,36	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	208,40	8,34	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	264,70	13,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	278,00	52,82	
				TOTAL PARTIDA			**330,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.04.008	*		**UD**	**INSTALAC. SIRENA 12 V CON PILOTO**			
				Ud. Instalación de sirena de 12 V. con piloto, instalada en el interior y conectada a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.017		1,000	UD	SIRENA 12 V. CON PILOTO	135,02	135,02	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	136,00	5,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	189,50	9,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	199,00	37,81	
				TOTAL PARTIDA			**236,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E25.04.009	*		**UD**	**INSTAL. SENSOR MICOFONICO ROTURA**			
				Ud. Instalación de sensor microfónico contra la rotura de cristales, conectado a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.018		1,000	UD	SENSOR MICROFONICO ROTURA CRISTA	123,85	123,85	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,90	5,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	177,90	8,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	186,80	35,49	
				TOTAL PARTIDA			**222,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E25.04.010	*		**UD**	**INSTALACION ALTAVOZ EXPONENCIAL**			
				Ud. Instalación de altavoz exponencial, conectado a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.019		1,000	UD	ALTAVOZ EXPONENCIAL	41,83	41,83	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	42,80	1,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	92,60	4,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	97,20	18,47	
				TOTAL PARTIDA			**115,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E25.04.011	*		**UD**	**INSTAL. MODULO ELECTRONICO BITON**			
				Ud. Instalación de módulo electrónico bitonal, conecta-do a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.020		1,000	UD	MODULO ELECTRONICO BITONAL	58,19	58,19	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	59,20	2,37	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	109,60	5,48	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	115,10	21,87	
				TOTAL PARTIDA			**136,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.04.012	*		**UD**	**INSTALACION MODULO TEMPORIZADO**			
				Ud. Instalación de módulo temporizado, conectado a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.021		1,000	UD	MODULO TEMPORIZADO	62,67	62,67	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	63,70	2,55	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	114,30	5,72	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	120,00	22,80	
				TOTAL PARTIDA			**142,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.04.013	*		**UD**	**INSTAL. CIRCUITO ELECTRONICO 12V**			
				Ud. Instalación de circuito electrónico de 12 V., conectado a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.022		1,000	UD	CIRCUITO ELECTRONICO 12 V.	124,19	124,19	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,20	5,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	178,20	8,91	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	187,10	35,55	
				TOTAL PARTIDA			**222,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.04.014	*		**UD**	**INSTAL. CIRCUITO ELECTRONICO LM3**			
				Ud. Instalación de circuito electrónico LM 324 o similar, conectado a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.023		1,000	UD	CIRCUITO ELECTRONICO LM 324	107,82	107,82	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,80	4,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	161,20	8,06	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	169,30	32,17	
				TOTAL PARTIDA			**201,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.04.015	*		**UD**	**INSTALACION TRANSFORMADOR 12 V**			
				Ud. Instalación de transformador de 12 V. para la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.024		1,000	UD	TRANSFORMADOR 12 V.	28,81	28,81	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,80	1,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	79,00	3,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	83,00	15,77	
				TOTAL PARTIDA			**98,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.04.016	*		**UD**	**INSTALACION FUENTE ALIMENTACION**			
				Ud. Instalación de fuente de alimentación de 12 V. con baterías, conectado a la red de alarma.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P25.01.025		1,000	UD	FUENTE ALIMENTACION 12 V. Y BATE	125,50	125,50	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	126,50	5,06	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	179,60	8,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,60	35,83	
				TOTAL PARTIDA			**224,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

E25.04.017	*		**UD**	**INSTALACION BATERIA 12 V**			
				Ud. Colocación de batería de 12 V., conexionándola a la red de alarma.			
O00.001		1,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	21,89	
O00.003		1,000	H.	AYUDANTE	19,87	19,87	
P25.01.026		1,000	UD	BATERIA 12 V.	44,76	44,76	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,80	1,83	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	89,40	4,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	93,80	17,82	
				TOTAL PARTIDA			**111,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E25.04.018	*		**UD**	**INSTALAC. PILA DE I.R. VIA RADIO**			
				Ud. Instalación de pila de I.R. para transmitir vía radio, conectada a la red de alarma.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P25.01.027		1,000	UD	PILA DE I.R. VIA RADIO	6,51	6,51	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6,50	0,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	15,10	0,76	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	15,90	3,02	
				TOTAL PARTIDA			**18,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

E25.04.019	*		**UD**	**INSTALACION PLACA BASE 4 ZONAS 2**			
				Ud. Instalación de placa base de 4 zonas, colocada en centralita de alarma.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P25.01.028		1,000	UD	PLACA BASE 4 ZONAS 2060	83,41	83,41	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	84,40	3,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	108,70	5,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	114,10	21,68	
				TOTAL PARTIDA			**135,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E25.04.020	*		**UD**	**INSTALACION MODULO 4 ZONAS 5070**			
				Ud. Instalación de módulo de 4 zonas, colocada en centralita de alarma.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003		0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P25.01.029		1,000	UD	MODULO 4 ZONAS 5070 Y 2060	49,08	49,08	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	50,10	2,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	73,00	3,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	76,60	14,55	
				TOTAL PARTIDA			**91,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E25.04.021	*		**UD**	**INSTAL. MEMORIA E-PRON AUXILIAR**			
				Ud. Suministro e instalación de circuito para memoria tipo E-PRON con auxiliar para grabación, conectado a la red de alarmas y comprobación con la Central de Policía.			
O00.001		0,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	16,42	
O00.003		0,750	H.	AYUDANTE	19,87	14,90	
P25.01.030		1,000	UD	MEMORIA E-PRON AUXILIAR GRABADA	33,52	33,52	
P25.02.001		1,000	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	34,50	1,38	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	67,20	3,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	70,60	13,41	
				TOTAL PARTIDA			**84,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS.

E25.05.001	*		**UD**	**REVISION TRIMESTRAL SISTEMA SEGU**			
				Ud. Revisión trimestral de la totalidad del sistema de seguridad de un centro, comprobando el correcto funcionamiento de todos los elementos que integran la instalación, incluso desplazamiento y kilometraje.			
O00.001		3,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	78,80	
M00.13.001		0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	81,40	4,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,50	16,25	
				TOTAL PARTIDA			**101,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E25.05.002	*		**UD**	**CONEXIONADO A LINEA TELEFONICA**			
				Ud. Conexionado de línea telefónica a transmisor, incluso comprobación con la Central de Policía.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
M00.13.001		0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,60	1,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,50	7,51	
				TOTAL PARTIDA			**47,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E25.05.003	*		**UD**	**CONEXIONADO SIRENA**			
				Ud. Conexionado de sirena.			
O00.001		1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
M00.13.001		0,600	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37	2,62	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,60	1,88	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,50	7,51	
				TOTAL PARTIDA			**47,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E25.06.001			**UD**	**REVISION ANUAL PARARRAYOS**			
				Ud. Verificación del sistema de protección frente al rayo, incluso informe técnico, siguiendo la normativa UNE, el REBT y el CTE.			
P25.06.001		1,000	UD	REVISION ANUAL PARARRAYOS	152,60	152,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	152,60	7,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	160,20	30,44	
				TOTAL PARTIDA			**190,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe

SUBCAPÍTULO C26 * ESPACIOS DEPORTIVOS

E26.00.001 * M2 COLOCACION SOLADO GRES CAT.L/307

M2. Aplacado con piezas de grés catalán modelo Indugrés liso tipo 307 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, colocado en vasos de piscina.

O00.001	0,670	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,67	
O00.005	0,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,93	
P26.00.001	1,000	M2	GRES CATALAN INDUGRES LISO 307	26,73	26,73	
P09.20.001	4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	28,60	1,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	50,30	2,52	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	52,80	10,03	

TOTAL PARTIDA 62,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E26.00.002 * M2 COLOCACION SOLADO GRES CAT.E/307

M2. Aplacado con piezas de grés catalán modelo Indugrés estriado tipo 307 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, colocado en vasos de piscina.

O00.001	0,670	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,67	
O00.005	0,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,93	
P26.00.002	1,000	M2	GRES CATALAN INDUGRES ESTRIA 307	28,17	28,17	
P09.20.001	4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,00	1,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	51,80	2,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,40	10,34	

TOTAL PARTIDA 64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E26.00.003 * M2 COLOCACION SOLADO GRES CAT.P/307

M2. Aplacado con piezas de grés catalán modelo Indugrés pastilla tipo 307 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, colocado en vasos de piscina.

O00.001	0,670	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,67	
O00.005	0,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,93	
P26.00.003	1,000	M2	GRES CATALAN INDUGRES PASTIL 307	28,17	28,17	
P09.20.001	4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,00	1,20	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	51,80	2,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,40	10,34	

TOTAL PARTIDA 64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.004	*		**M2**	**COLOC. SOLADO GRES CAT. BASE 217**			
				M2. Aplacado con piezas de grés catalán modelo Aqua liso tipo 217 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, colocado en vasos de piscina.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P26.00.004		1,000	M2	GRES CATALAN BASE LISO REF. 217	26,57	26,57	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P09.20.002		1,500	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	1,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	29,60	1,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	52,40	2,62	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	55,00	10,45	
				TOTAL PARTIDA			**65,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E26.00.005	*		**M2**	**COLOC. SOLADO GRES CAT.BASE A217**			
				M2. Aplacado con piezas de grés catalán modelo Aqua antideslizante tipo A217 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, colocado en vasos de piscina.			
O00.001		0,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,32	
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P26.00.005		1,000	M2	GRES CATALAN BASE ANTID.REF. 217	32,70	32,70	
P09.20.001		4,600	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	1,84	
P09.20.002		1,500	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	1,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,80	1,43	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	58,80	2,94	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	61,70	11,72	
				TOTAL PARTIDA			**73,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E26.00.006	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN FINLANDES007**			
				Ml. Aplacado de grés catalán modelo Aqua Finlandés tipo 007 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso p.p. de piezas de esquinas y limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,280	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,13	
O00.005		0,140	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,52	
P26.00.006		1,000	ML	GRES CATALAN FINLANDES REF. 007	36,26	36,26	
P26.16.001		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES FINLANDES	0,71	0,71	
P09.20.001		0,675	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,27	
P09.20.002		0,200	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,40	1,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	47,60	2,38	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	49,90	9,48	
				TOTAL PARTIDA			**59,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.007	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN ZURICH 006**			
				Ml. Aplacado de grés catalán modelo Aqua Zurich tipo 006 de 11,5x24x11,5 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso p.p. de piezas de esquinas y limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	8,76	
O00.005		0,200	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,60	
P26.00.007		1,000	ML	GRES CATALAN ZURICH REF. 006	43,33	43,33	
P26.16.002		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES ZURICH	0,78	0,78	
P09.20.001		1,350	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,54	
P09.20.002		0,400	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,32	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	45,00	1,80	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	59,10	2,96	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	62,10	11,80	
				TOTAL PARTIDA			**73,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E26.00.008	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN ZURICH P008**			
				Ml. Aplacado de grés catalán modelo Aqua Zurich plano tipo 008 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso p.p. de piezas de esquinas y limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P26.00.008		1,000	ML	GRES CATALAN ZURICH PLANO REF008	25,90	25,90	
P26.16.003		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES ZURICH PL	0,59	0,59	
P09.20.001		0,675	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,27	
P09.20.002		0,200	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	26,90	1,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,30	1,87	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,10	7,43	
				TOTAL PARTIDA			**46,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E26.00.009	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN PORTUGAL100**			
				Ml. Aplacado de grés catalán modelo Aqua Portugal tipo 100 de 24x18 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso p.p. de piezas de esquinas y limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,360	H.	OFICIAL 1ª	21,89	7,88	
O00.005		0,180	H.	PEON ORDINARIO	17,98	3,24	
P26.00.009		1,000	ML	GRES CATALAN PORTUGAL REF. 100	30,85	30,85	
P26.16.004		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PORTUGAL	0,57	0,57	
P09.20.001		1,200	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,48	
P09.20.002		0,400	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,32	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	32,20	1,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	44,60	2,23	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,90	8,91	
				TOTAL PARTIDA			**55,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.010	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN PORTUGAL001**			
				Ml. Aplacado de grés catalán modelo Aqua Portugal tipo 001 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P26.00.010		1,000	ML	GRES CATALAN PORTUGAL REF. 001	6,31	6,31	
P26.16.004		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PORTUGAL	0,57	0,57	
P09.20.001		0,675	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,27	
P09.20.002		0,200	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7,30	0,29	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,90	0,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,70	3,36	
				TOTAL PARTIDA			**21,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.011	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN PORTUGAL002**			
				Ml. Aplacado de grés catalán modelo Aqua Portugal tipo 002 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P26.00.011		1,000	ML	GRES CATALAN PORTUGAL REF. 002	13,93	13,93	
P26.16.004		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PORTUGAL	0,57	0,57	
P09.20.001		0,675	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,27	
P09.20.002		0,200	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,90	0,60	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	24,80	1,24	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	26,00	4,94	
				TOTAL PARTIDA			**30,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.012	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN PORTUGAL003**			
				Ml. Aplacado de grés catalán modelo Aqua Portugal tipo 003 de 11,5x24 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.005		0,150	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,70	
P26.00.012		1,000	ML	GRES CATALAN PORTUGAL REF. 003	21,39	21,39	
P26.16.004		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PORTUGAL	0,57	0,57	
P09.20.001		0,675	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,27	
P09.20.002		0,200	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	22,40	0,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	32,60	1,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	34,20	6,50	
				TOTAL PARTIDA			**40,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.013	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN CANAL REF071**			
				Ml. Colocación de canal de grés catalán modelo Aqua Wiesbaden A tipo 071 de 24x24x15 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso p.p. de piezas de desagüe y esquina, y limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P26.00.013		1,000	ML	GRES CATALAN CANAL REF. 071	128,58	128,58	
P26.16.005		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES CANAL WIE	3,36	3,36	
P09.20.001		2,025	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,81	
P09.20.002		0,600	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,20	5,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	157,10	7,86	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	165,00	31,35	
				TOTAL PARTIDA			**196,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.014	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN CANAL REF074**			
				Ml. Colocación de canal de grés catalán modelo Aqua Wiesbaden B tipo 074 de 21x24x9 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso p.p. de piezas de desagüe y esquina, y limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P26.00.014		1,000	ML	GRES CATALAN CANAL REF. 074	97,49	97,49	
P26.16.006		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES CANAL WIE	2,43	2,43	
P09.20.001		2,025	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,81	
P09.20.002		0,600	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,20	4,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,80	6,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	130,00	24,70	
				TOTAL PARTIDA			**154,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.015	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN REBOSAD.077**			
				Ml. Colocación de canal de grés catalán modelo Aqua rebosadero tipo 077 de 24x21x9 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso p.p. de piezas de desagüe y esquina, y limpieza, colocado en piscina.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,300	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,39	
P26.00.015		1,000	ML	GRES CATALAN REBOSADERO REF. 077	97,49	97,49	
P26.16.007		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES CANAL REB	2,42	2,42	
P09.20.001		2,025	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,81	
P09.20.002		0,600	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,49	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	101,20	4,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	123,80	6,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	130,00	24,70	
				TOTAL PARTIDA			**154,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.016	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN REBOSAD.011**			
				Ml. Formación de canal de grés catalán modelo Aqua con pieza tipo 011 de 11,5x24x2,5 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, sin piezas de suelo ni de encuentro entre paramentos horizontales y verticales, colocado en piscina.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
P26.00.016		1,000	ML	GRES CATALAN REF. 011	20,95	20,95	
P09.20.001		0,675	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,27	
P09.20.002		0,200	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,16	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,40	0,86	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	37,70	1,89	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	39,60	7,52	
				TOTAL PARTIDA			**47,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E26.00.017	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN REBOSAD.111**			
				Ml. Formación de canal de grés catalán modelo Aqua con pieza tipo 111 de 24x5,3x20 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, incluso limpieza, sin piezas de suelo, colocado en piscina.			
O00.001		0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.005		0,250	H.	PEON ORDINARIO	17,98	4,50	
P26.00.017		1,000	ML	GRES CATALAN REF. 111	30,85	30,85	
P09.20.001		1,100	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,44	
P09.20.002		0,300	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,24	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	31,50	1,26	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	48,20	2,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	50,70	9,63	
				TOTAL PARTIDA			**60,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

E26.00.018	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN 1/2 CAÑA 112**			
				Ml. Colocación de media caña de grés catalán modelo Aqua con pieza tipo 112 de 24x4x4 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, colocándola en forma cóncava, incluso p.p. de piezas de esquinas, limpieza, colocado en vasos de piscina.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,130	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,34	
P26.00.018		1,000	ML	GRES CATALAN MEDIA CAÑA REF. 112	14,37	14,37	
P26.16.008		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES 1/2 CAÑA	0,35	0,35	
P09.20.001		0,060	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,02	
P09.20.002		0,020	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,80	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,20	1,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,30	4,62	
				TOTAL PARTIDA			**28,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.00.019	*		**ML**	**COLOC. GRES CATALAN 1/2 CAÑA 138**			
				Ml. Colocación de media caña de grés catalán modelo Aqua con pieza tipo 138 de 24x4x4 cm., colocado a junta abierta, tomado con cemento cola especial para grés, relleno de juntas con cemento cola elástico, colocándola en forma convexa, incluso p.p. de piezas de esquinas, limpieza, colocado en vasos de piscina.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.005		0,130	H.	PEON ORDINARIO	17,98	2,34	
P26.00.019		1,000	ML	GRES CATALAN MEDIA CAÑA REF. 138	14,37	14,37	
P26.16.008		1,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES 1/2 CAÑA	0,35	0,35	
P09.20.001		0,060	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40	0,02	
P09.20.002		0,020	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	0,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	14,80	0,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	23,20	1,16	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	24,30	4,62	
					TOTAL PARTIDA		**28,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E26.01.001	*		**M2**	**LIMPIEZA Y REJUNTADO JUNTAS MORT**			
				M2. Limpieza de cemento de juntas con radial, y volverla a rejuntar con cemento cola elástico.			
O00.005		0,750	H.	PEON ORDINARIO	17,98	13,49	
P09.20.002		1,500	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	1,22	
M00.10.005		0,400	H	RADIAL CON P.P. DE DISCO	5,18	2,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	16,80	0,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	17,70	3,36	
					TOTAL PARTIDA		**21,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E26.010012	*		**M2**	**REJUNTADO JUNTAS MORTERO A MAQ.**			
O00.005		0,350	H.	PEON ORDINARIO	17,98	6,29	
P09.20.002		1,500	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81	1,22	
M00.16.001		0,350	H	MAQUINA DE REJUNTADO	5,26	1,84	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,20	0,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	9,40	0,47	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,90	1,88	
					TOTAL PARTIDA		**11,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E26.01.002	*		**ML**	**LIMPIEZA Y SELLADO JUNTA DILATAC**			
				Ml. Limpieza de cemento de juntas de dilatación con radial, y sellarlas con poliuretano sintético tipo Maxintex P o similar.			
O00.005		0,330	H.	PEON ORDINARIO	17,98	5,93	
P26.15.001		0,250	UD	CARTUCHO POLIURETANO SINTETICO M	7,21	1,80	
M00.10.005		0,200	H	RADIAL CON P.P. DE DISCO	5,18	1,04	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,80	0,07	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	8,80	0,44	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	9,30	1,77	
					TOTAL PARTIDA		**11,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.02.001 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø 63**			
			Ml. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P26.01.001	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 63 MM.	5,62	5,62	
P26.17.001	1,250	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	3,36	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,00	0,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	31,30	1,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,90	6,25	
			TOTAL PARTIDA			**39,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E26.02.002 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø 75**			
			Ml. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001	0,720	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,76	
O00.003	0,720	H.	AYUDANTE	19,87	14,31	
P26.01.002	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 75 MM.	8,03	8,03	
P26.17.001	1,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	4,04	
P26.18.001	1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	13,30	0,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	43,90	2,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	46,10	8,76	
			TOTAL PARTIDA			**54,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E26.02.003 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø 90**			
			Ml. Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001	0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003	0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P26.01.003	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 90 MM.	11,48	11,48	
P26.17.001	1,750	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	4,71	
P26.18.001	1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,70	0,71	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	51,80	2,59	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	54,40	10,34	
			TOTAL PARTIDA			**64,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E26.02.004 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø110**			
			Ml. Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001	0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003	0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P26.01.004	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 110 MM.	17,21	17,21	
P26.17.001	2,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	5,38	
P26.18.001	1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	24,10	0,96	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	61,00	3,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	64,00	12,16	
			TOTAL PARTIDA			**76,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.02.005	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø125**			
				Ml. Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001		0,930	H.	OFICIAL 1ª	21,89	20,36	
O00.003		0,930	H.	AYUDANTE	19,87	18,48	
P26.01.005		1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 125 MM.	21,94	21,94	
P26.17.001		2,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	6,73	
P26.18.001		1,750	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	30,40	1,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	70,50	3,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	74,00	14,06	
				TOTAL PARTIDA			**88,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.02.006	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø140**			
				Ml. Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P26.01.006		1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 140 MM.	27,46	27,46	
P26.17.001		3,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	8,07	
P26.18.001		1,750	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	37,30	1,49	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	86,80	4,34	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	91,20	17,33	
				TOTAL PARTIDA			**108,48**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.02.007	*		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø160**			
				Ml. Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P26.01.007		1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 160 MM.	36,01	36,01	
P26.17.001		4,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	10,76	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	48,80	1,95	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	107,10	5,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	112,50	21,38	
				TOTAL PARTIDA			**133,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.02.008 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø180** ***Ml. Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.***			
O00.001	1,420	H.	OFICIAL 1ª	21,89	31,08	
O00.003	1,420	H.	AYUDANTE	19,87	28,22	
P26.01.008	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 180 MM.	45,20	45,20	
P26.17.001	5,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	13,45	
P26.18.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	60,70	2,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	122,40	6,12	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	128,50	24,42	
			TOTAL PARTIDA			**152,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E26.02.009 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø200** ***Ml. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.***			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P26.01.009	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 200 MM.	55,98	55,98	
P26.17.001	6,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	16,14	
P26.18.001	2,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,27	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	74,40	2,98	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	140,00	7,00	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	147,00	27,93	
			TOTAL PARTIDA			**174,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E26.02.010 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø250** ***Ml. Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.***			
O00.001	1,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	35,02	
O00.003	1,600	H.	AYUDANTE	19,87	31,79	
P26.01.010	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 250 MM.	86,49	86,49	
P26.17.001	7,250	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	19,50	
P26.18.001	2,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,53	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	108,50	4,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	179,70	8,99	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	188,70	35,85	
			TOTAL PARTIDA			**224,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.02.011 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø310**			
			Ml. Tubería de PVC de 310 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001	1,720	H.	OFICIAL 1ª	21,89	37,65	
O00.003	1,720	H.	AYUDANTE	19,87	34,18	
P26.01.011	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 310 MM.	137,11	137,11	
P26.17.001	8,500	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	22,87	
P26.18.001	2,750	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,78	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	162,80	6,51	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	241,10	12,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	253,20	48,11	
			TOTAL PARTIDA			**301,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS UNA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

E26.02.012 *		**ML**	**COLOC. TUBERIA PVC 10KG/CM2 Ø400**			
			Ml. Tubería de PVC de 400 mm. de diámetro para una presión nominal de 10 Kg/cm2., incluso p.p. de piezas especiales y pegamento, instalada en la red de aguas de depuración de piscinas.			
O00.001	1,850	H.	OFICIAL 1ª	21,89	40,50	
O00.003	1,850	H.	AYUDANTE	19,87	36,76	
P26.01.012	1,000	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 400 MM.	228,22	228,22	
P26.17.001	10,000	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69	26,90	
P26.18.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	258,20	10,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	345,70	17,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	363,00	68,97	
			TOTAL PARTIDA			**432,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS.

E26.03.001 *		**UD**	**COLOC. VALVULA MARIPOSA HIER.2"**			
			Ud. Válvula mariposa de hierro fundido de 2" de diámetro, colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.02.001	1,000	UD	VALVULA MARIPOSA HIERRO FUN. 2"	113,12	113,12	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	114,10	4,56	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	141,70	7,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	148,80	28,27	
			TOTAL PARTIDA			**177,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS.

E26.03.002 *		**UD**	**COLOC. VALVULA MARIPOSA HIER.21/**			
			Ud. Válvula mariposa de hierro fundido de 2 1/2" de diámetro, colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	0,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	14,23	
O00.003	0,650	H.	AYUDANTE	19,87	12,92	
P26.02.002	1,000	UD	VALVULA MARIPOSA HIER.FUN. 21/2"	123,70	123,70	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	124,70	4,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	156,90	7,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	164,70	31,29	
			TOTAL PARTIDA			**195,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.03.003 *		**UD**	**COLOC. VALVULA MARIPOSA HIER. 3"**			
			Ud. Válvula mariposa de hierro fundido de 3" de diámetro, colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	0,900	H.	OFICIAL 1ª	21,89	19,70	
O00.003	0,900	H.	AYUDANTE	19,87	17,88	
P26.02.003	1,000	UD	VALVULA MARIPOSA HIERRO FUN. 3"	132,24	132,24	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	133,30	5,33	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	176,20	8,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	185,00	35,15	
			TOTAL PARTIDA			**220,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.03.004 *		**UD**	**COLOC. VALVULA MARIPOSA HIER. 4"**			
			Ud. Válvula mariposa de hierro fundido de 4" de diámetro, colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003	1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P26.02.004	1,000	UD	VALVULA MARIPOSA HIERRO FUN. 4"	155,44	155,44	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	156,50	6,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	214,90	10,75	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	225,70	42,88	
			TOTAL PARTIDA			**268,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.03.005 *		**UD**	**COLOC. VALVULA MARIPOSA HIER. 5"**			
			Ud. Válvula mariposa de hierro fundido de 5" de diámetro, colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003	1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P26.02.005	1,000	UD	VALVULA MARIPOSA HIERRO FUN. 5"	189,63	189,63	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	190,60	7,62	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	260,90	13,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	274,00	52,06	
			TOTAL PARTIDA			**326,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.001 *		**UD**	**INSTALACION CAUDALIMETRO Ø 50 MM**			
			Ud. Caudalímetro para tubería de 50 mm. de diámetro, para un caudal máximo de 16 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	0,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	10,95	
O00.003	0,500	H.	AYUDANTE	19,87	9,94	
P26.03.001	1,000	UD	CAUDALIMETRO Ø 50 MM. 16 M3/H.	124,56	124,56	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	125,60	5,02	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	151,50	7,58	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	159,10	30,23	
			TOTAL PARTIDA			**189,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.002	*		**UD**	**INSTALACION CAUDALIMETRO Ø 63 MM**			
				Ud. Caudalímetro para tubería de 63 mm. de diámetro, para un caudal máximo de 31 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.003		0,600	H.	AYUDANTE	19,87	11,92	
P26.03.002		1,000	UD	CAUDALIMETRO Ø 63 MM. 31 M3/H.	140,10	140,10	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	141,10	5,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,80	8,59	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	180,40	34,28	
				TOTAL PARTIDA			**214,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.003	*		**UD**	**INSTALACION CAUDALIMETRO Ø 75 MM**			
				Ud. Caudalímetro para tubería de 75 mm. de diámetro, para un caudal máximo de 42 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		0,720	H.	OFICIAL 1ª	21,89	15,76	
O00.003		0,720	H.	AYUDANTE	19,87	14,31	
P26.03.003		1,000	UD	CAUDALIMETRO Ø 75 MM. 42 M3/H.	157,98	157,98	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	159,00	6,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	195,40	9,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	205,20	38,99	
				TOTAL PARTIDA			**244,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.004	*		**UD**	**INSTALACION CAUDALIMETRO Ø 90 MM**			
				Ud. Caudalímetro para tubería de 90 mm. de diámetro, para un caudal máximo de 54 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		0,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	17,51	
O00.003		0,800	H.	AYUDANTE	19,87	15,90	
P26.03.004		1,000	UD	CAUDALIMETRO Ø 90 MM. 54 M3/H.	178,67	178,67	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	179,70	7,19	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	220,30	11,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	231,30	43,95	
				TOTAL PARTIDA			**275,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.005	*		**UD**	**INSTALACION CAUDALIMETRO Ø 110MM**			
				Ud. Caudalímetro para tubería de 110 mm. de diámetro, para un caudal máximo de 120 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		0,860	H.	OFICIAL 1ª	21,89	18,83	
O00.003		0,860	H.	AYUDANTE	19,87	17,09	
P26.03.005		1,000	UD	CAUDALIMETRO Ø 110 MM. 120 M3/H.	210,08	210,08	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	211,10	8,44	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	255,50	12,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	268,20	50,96	
				TOTAL PARTIDA			**319,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.006	*		**UD**	**INSTALACION CAUDALIMETRO Ø 160MM**			
				Ud. Caudalímetro para tubería de 160 mm. de diámetro, para un caudal máximo de 224 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P26.03.006		1,000	UD	CAUDALIMETRO Ø 160 MM. 224 M3/H.	300,25	300,25	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	301,30	12,05	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	361,30	18,07	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	379,40	72,09	
				TOTAL PARTIDA			**451,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.007	*		**UD**	**INSTALACION CAUDALIMETRO Ø 200MM**			
				Ud. Caudalímetro para tubería de 200 mm. de diámetro, para un caudal máximo de 432 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	32,84	
O00.003		1,500	H.	AYUDANTE	19,87	29,81	
P26.03.007		1,000	UD	CAUDALIMETRO Ø 200 MM. 432 M3/H.	372,55	372,55	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	373,60	14,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	451,20	22,56	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	473,70	90,00	
				TOTAL PARTIDA			**563,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.008	*		**UD**	**INSTAL. MEDIDOR DIGITAL 10 M3/H**			
				Ud. Caudalímetro con medidor digital y totalizador, para un caudal máximo de 10 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P26.04.001		1,000	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT. 10M3/H	879,89	879,89	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	880,90	35,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	989,20	49,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.038,70	197,35	
				TOTAL PARTIDA			**1.236,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.009	*		**UD**	**INSTAL. MEDIDOR DIGITAL 25 M3/H**			
				Ud. Caudalímetro con medidor digital y totalizador, para un caudal máximo de 25 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P26.04.002		1,000	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT. 25M3/H	1.108,11	1.108,11	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.109,10	44,36	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.226,60	61,33	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.287,90	244,70	
				TOTAL PARTIDA			**1.532,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.010	*		**UD**	**INSTAL. MEDIDOR DIGITAL 40 M3/H**			
				Ud. Caudalímetro con medidor digital y totalizador, para un caudal máximo de 40 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P26.04.003		1,000	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT. 40M3/H	1.136,87	1.136,87	
P26.18.001		1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.138,10	45,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.256,70	62,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.319,60	250,72	
				TOTAL PARTIDA			**1.570,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E26.04.011	*		**UD**	**INSTAL. MEDIDOR DIGITAL 93 M3/H**			
				Ud. Caudalímetro con medidor digital y totalizador, para un caudal máximo de 93 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P26.04.004		1,000	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT. 93M3/H	1.162,76	1.162,76	
P26.18.001		1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.164,00	46,56	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.283,70	64,19	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.347,90	256,10	
				TOTAL PARTIDA			**1.603,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E26.04.012	*		**UD**	**INSTAL. MEDIDOR DIGITAL 162 M3/H**			
				Ud. Caudalímetro con medidor digital y totalizador, para un caudal máximo de 162 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,000	H.	OFICIAL 1ª	21,89	43,78	
O00.003		2,000	H.	AYUDANTE	19,87	39,74	
P26.04.005		1,000	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT.162M3/H	1.206,20	1.206,20	
P26.18.001		1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.207,70	48,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.339,60	66,98	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.406,50	267,24	
				TOTAL PARTIDA			**1.673,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E26.04.013	*		**UD**	**INSTAL. MEDIDOR DIGITAL 369 M3/H**			
				Ud. Caudalímetro con medidor digital y totalizador, para un caudal máximo de 369 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	49,25	
O00.003		2,250	H.	AYUDANTE	19,87	44,71	
P26.04.006		1,000	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT 369M3/H	1.293,03	1.293,03	
P26.18.001		1,750	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,77	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.294,80	51,79	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.440,60	72,03	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.512,60	287,39	
				TOTAL PARTIDA			**1.799,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.04.014	*		**UD**	**INSTAL. MEDIDOR DIGITAL 647 M3/H**			
				Ud. Caudalímetro con medidor digital y totalizador, para un caudal máximo de 647 m3/h., colocada en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P26.04.007		1,000	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT 647M3/H	1.381,73	1.381,73	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.383,80	55,35	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.543,50	77,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.620,70	307,93	
				TOTAL PARTIDA			**1.928,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E26.05.001	*		**UD**	**INSTALACION PREFILTRO 25 L. ACER**			
				Ud. Instalación de prefiltro de acero inoxidable de 110x110 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P26.05.001		1,000	UD	PREFILTRO 25 L. ACERO 110X110 MM	956,24	956,24	
P26.18.001		1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	957,80	38,31	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.053,90	52,70	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.106,60	210,25	
				TOTAL PARTIDA			**1.316,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E26.05.002	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO C/VALV. Ø 400**			
				Ud. Instalación de filtro de diámetro 400 mm. con válvula incorporada, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P26.05.002		1,000	UD	FILTRO CON VALVULA Ø 400 MM.	506,69	506,69	
P26.18.001		1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	508,20	20,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	586,40	29,32	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	615,70	116,98	
				TOTAL PARTIDA			**732,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

E26.05.003	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO C/VALV. Ø 500**			
				Ud. Instalación de filtro de diámetro 500 mm. con válvula incorporada, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P26.05.003		1,000	UD	FILTRO CON VALVULA Ø 500 MM.	574,42	574,42	
P26.18.001		1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	575,90	23,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	656,90	32,85	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	689,70	131,04	
				TOTAL PARTIDA			**820,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.05.004	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO C/VALV. Ø 650**			
				Ud. Instalación de filtro de diámetro 650 mm. con válvula incorporada, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	25,17	
O00.003		1,150	H.	AYUDANTE	19,87	22,85	
P26.05.004		1,000	UD	FILTRO CON VALVULA Ø 650 MM.	684,64	684,64	
P26.18.001		1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	686,20	27,45	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	771,50	38,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	810,10	153,92	
				TOTAL PARTIDA			**963,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E26.05.005	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO C/VALV. Ø 800**			
				Ud. Instalación de filtro de diámetro 800 mm. con válvula incorporada, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P26.05.005		1,000	UD	FILTRO CON VALVULA Ø 800 MM.	1.068,62	1.068,62	
P26.18.001		1,750	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,77	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.070,40	42,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.175,30	58,77	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.234,00	234,46	
				TOTAL PARTIDA			**1.468,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E26.05.006	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO S/VALV. Ø 950**			
				Ud. Instalación de filtro de diámetro 950 mm. sin válvula, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	27,36	
O00.003		1,250	H.	AYUDANTE	19,87	24,84	
P26.05.006		1,000	UD	FILTRO SIN VALVULA Ø 950 MM.	1.402,28	1.402,28	
P26.18.001		1,750	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,77	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.404,10	56,16	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.522,30	76,12	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.598,40	303,70	
				TOTAL PARTIDA			**1.902,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E26.05.007	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO S/VALV. Ø1100**			
				Ud. Instalación de filtro de diámetro 1100 mm. sin válvula, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	29,55	
O00.003		1,350	H.	AYUDANTE	19,87	26,82	
P26.05.007		1,000	UD	FILTRO SIN VALVULA Ø 1100 MM.	2.595,51	2.595,51	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.597,50	103,90	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.767,70	138,39	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.906,00	552,14	
				TOTAL PARTIDA			**3.458,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.05.008	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO INDUS. Ø 1200**			
				Ud. Instalación de filtro industrial con una capacidad de 30 m3/h. para un diámetro 1200 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P26.05.008		1,000	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 1200 MM	2.825,08	2.825,08	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.827,10	113,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.018,90	150,95	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.169,90	602,28	
				TOTAL PARTIDA			**3.772,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

E26.05.009	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO INDUS. Ø 1400**			
				Ud. Instalación de filtro industrial con una capacidad de 30 m3/h. para un diámetro 1400 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P26.05.009		1,000	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 1400 MM	3.503,91	3.503,91	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.505,90	140,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.724,90	186,25	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.911,20	743,13	
				TOTAL PARTIDA			**4.654,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

E26.05.010	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO INDUS. Ø 1600**			
				Ud. Instalación de filtro industrial con una capacidad de 30 m3/h. para un diámetro 1600 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P26.05.010		1,000	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 1600 MM	4.323,21	4.323,21	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4.325,20	173,01	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	4.580,30	229,02	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.809,30	913,77	
				TOTAL PARTIDA			**5.723,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTAS VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E26.05.011	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO INDUS. Ø 1800**			
				Ud. Instalación de filtro industrial con una capacidad de 30 m3/h. para un diámetro 1800 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	36,12	
O00.003		1,650	H.	AYUDANTE	19,87	32,79	
P26.05.011		1,000	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 1800 MM	5.085,53	5.085,53	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,400	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	13,13	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	5.087,60	203,50	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	5.373,10	268,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	5.641,80	1.071,94	
				TOTAL PARTIDA			**6.713,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTAS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.05.012	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO INDUS. Ø 2000**			
				Ud. Instalación de filtro industrial con una capacidad de 30 m3/h. para un diámetro 2000 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P26.05.012		1,000	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 2000 MM	6.889,05	6.889,05	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	6.891,10	275,64	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7.256,20	362,81	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7.619,00	1.447,61	
				TOTAL PARTIDA			**9.066,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.05.013	*		**UD**	**INSTALACION FILTRO INDUS. Ø 2200**			
				Ud. Instalación de filtro industrial con una capacidad de 30 m3/h. para un diámetro 2200 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	38,31	
O00.003		1,750	H.	AYUDANTE	19,87	34,77	
P26.05.013		1,000	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 2200 MM	7.273,01	7.273,01	
P26.18.001		2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001		0,500	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	16,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	7.275,00	291,00	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7.655,50	382,78	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	8.038,30	1.527,28	
				TOTAL PARTIDA			**9.565,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.001	*		**UD**	**INSTALAC. VALVULA 6 VIAS 1 1/2"**			
				Ud. Instalación de válvula de 6 vías con enlaces a filtro de 1 1/2" de diámetro, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P26.06.001		1,000	UD	VALVULA 6 VIAS ENLACE 1 1/2"	75,84	75,84	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	76,90	3,08	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	129,20	6,46	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	135,60	25,76	
				TOTAL PARTIDA			**161,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.002	*		**UD**	**INSTALACION VALVULA 6 VIAS 2"**			
				Ud. Instalación de válvula de 6 vías con enlaces a filtro de 2" de diámetro, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		1,100	H.	OFICIAL 1ª	21,89	24,08	
O00.003		1,100	H.	AYUDANTE	19,87	21,86	
P26.06.002		1,000	UD	VALVULA 6 VIAS ENLACE 2"	112,47	112,47	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001		0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	113,50	4,54	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	167,20	8,36	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	175,60	33,36	
				TOTAL PARTIDA			**208,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.003 *		**UD**	**INSTALACION VALVULA 6 VIAS 3"**			
			Ud. Instalación de válvula de 6 vías con enlaces a filtro de 3" de diámetro, colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	1,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	26,27	
O00.003	1,200	H.	AYUDANTE	19,87	23,84	
P26.06.003	1,000	UD	VALVULA 6 VIAS ENLACE 3"	784,70	784,70	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
E00.03.001	0,100	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	3,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	785,70	31,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	870,50	43,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	914,10	173,68	
			TOTAL PARTIDA			**1.087,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E26.06.004 *		**UD**	**INSTALACION BATERIA 5 VAL. Ø 75**			
			Ud. Instalación de batería de 5 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 75 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003	2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P26.07.001	1,000	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 75 MM	1.332,03	1.332,03	
P26.18.001	1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.333,60	53,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.499,50	74,98	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.574,50	299,16	
			TOTAL PARTIDA			**1.873,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E26.06.005 *		**UD**	**INSTALACION BATERIA 5 VAL. Ø 90**			
			Ud. Instalación de batería de 5 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 90 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	2,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	55,82	
O00.003	2,550	H.	AYUDANTE	19,87	50,67	
P26.07.002	1,000	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 90 MM	1.473,17	1.473,17	
P26.18.001	1,600	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,62	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.474,80	58,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.648,50	82,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.730,90	328,87	
			TOTAL PARTIDA			**2.059,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E26.06.006 *		**UD**	**INSTALACION BATERIA 5 VAL. Ø 110**			
			Ud. Instalación de batería de 5 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 110 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	2,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	56,91	
O00.003	2,600	H.	AYUDANTE	19,87	51,66	
P26.07.003	1,000	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 110MM	1.747,99	1.747,99	
P26.18.001	1,700	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,72	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.749,70	69,99	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.936,50	96,83	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.033,30	386,33	
			TOTAL PARTIDA			**2.419,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.007 *		**UD**	**INSTALACION BATERIA 5 VAL. Ø 125**			
			Ud. Instalación de batería de 5 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 125 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	2,650	H.	OFICIAL 1ª	21,89	58,01	
O00.003	2,650	H.	AYUDANTE	19,87	52,66	
P26.07.004	1,000	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 125MM	2.119,07	2.119,07	
P26.18.001	1,800	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,82	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.120,90	84,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.324,60	116,23	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.440,80	463,75	
			TOTAL PARTIDA			**2.904,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTAS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E26.06.008 *		**UD**	**INSTALACION BATERIA 5 VAL. Ø 140**			
			Ud. Instalación de batería de 5 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 140 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	2,700	H.	OFICIAL 1ª	21,89	59,10	
O00.003	2,700	H.	AYUDANTE	19,87	53,65	
P26.07.005	1,000	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 140MM	2.617,34	2.617,34	
P26.18.001	1,900	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,92	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.619,30	104,77	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.845,00	142,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.987,20	567,57	
			TOTAL PARTIDA			**3.554,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E26.06.009 *		**UD**	**INSTALACION BATERIA 5 VAL. Ø 160**			
			Ud. Instalación de batería de 5 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 160 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	2,750	H.	OFICIAL 1ª	21,89	60,20	
O00.003	2,750	H.	AYUDANTE	19,87	54,64	
P26.07.006	1,000	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 160MM	2.902,20	2.902,20	
P26.18.001	2,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,02	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.904,20	116,17	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.143,40	157,17	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.300,60	627,11	
			TOTAL PARTIDA			**3.927,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E26.06.010 *		**UD**	**INSTALACION BATERIA 5 VAL. Ø 200**			
			Ud. Instalación de batería de 5 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 200 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001	2,800	H.	OFICIAL 1ª	21,89	61,29	
O00.003	2,800	H.	AYUDANTE	19,87	55,64	
P26.07.007	1,000	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 200MM	3.889,48	3.889,48	
P26.18.001	2,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,12	
E00.03.001	0,250	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	8,21	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.891,60	155,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.172,40	208,62	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.381,00	832,39	
			TOTAL PARTIDA			**5.213,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTAS TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.011	*		**UD**	**INSTALACION BATERIA 4 VAL. Ø 75**			
				Ud. Instalación de batería de 4 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 75 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	50,35	
O00.003		2,300	H.	AYUDANTE	19,87	45,70	
P26.08.001		1,000	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 75 MM	1.065,22	1.065,22	
P26.18.001		1,300	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,31	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.066,50	42,66	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.212,50	60,63	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.273,10	241,89	
				TOTAL PARTIDA			**1.514,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.012	*		**UD**	**INSTALACION BATERIA 4 VAL. Ø 90**			
				Ud. Instalación de batería de 4 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 90 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,350	H.	OFICIAL 1ª	21,89	51,44	
O00.003		2,350	H.	AYUDANTE	19,87	46,69	
P26.08.002		1,000	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 90 MM	1.272,02	1.272,02	
P26.18.001		1,400	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,41	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.273,40	50,94	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.429,70	71,49	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.501,20	285,23	
				TOTAL PARTIDA			**1.786,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.013	*		**UD**	**INSTALACION BATERIA 4 VAL. Ø 110**			
				Ud. Instalación de batería de 4 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 110 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,400	H.	OFICIAL 1ª	21,89	52,54	
O00.003		2,400	H.	AYUDANTE	19,87	47,69	
P26.08.003		1,000	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 110MM	1.526,73	1.526,73	
P26.18.001		1,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,52	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.528,30	61,13	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	1.696,80	84,84	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.781,70	338,52	
				TOTAL PARTIDA			**2.120,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.014	*		**UD**	**INSTALACION BATERIA 4 VAL. Ø 125**			
				Ud. Instalación de batería de 4 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 125 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	53,63	
O00.003		2,450	H.	AYUDANTE	19,87	48,68	
P26.08.004		1,000	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 125MM	1.828,90	1.828,90	
P26.18.001		1,600	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,62	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.830,50	73,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.013,30	100,67	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.113,90	401,64	
				TOTAL PARTIDA			**2.515,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.015	*		**UD**	**INSTALACION BATERIA 4 VAL. Ø 140**			
				Ud. Instalación de batería de 4 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 140 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,500	H.	OFICIAL 1ª	21,89	54,73	
O00.003		2,500	H.	AYUDANTE	19,87	49,68	
P26.08.005		1,000	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 140MM	2.093,74	2.093,74	
P26.18.001		1,700	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,72	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.095,50	83,82	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.290,90	114,55	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.405,50	457,05	
				TOTAL PARTIDA			**2.862,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.016	*		**UD**	**INSTALACION BATERIA 4 VAL. Ø 160**			
				Ud. Instalación de batería de 4 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 160 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	55,82	
O00.003		2,550	H.	AYUDANTE	19,87	50,67	
P26.08.006		1,000	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 160MM	2.728,80	2.728,80	
P26.18.001		1,800	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,82	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.730,60	109,22	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	2.953,60	147,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.101,20	589,23	
				TOTAL PARTIDA			**3.690,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.06.017	*		**UD**	**INSTALACION BATERIA 4 VAL. Ø 200**			
				Ud. Instalación de batería de 4 válvulas colocada con bridas, sobre tuberías de diámetro 200 mm., colocado en la red de tuberías de depuración de piscinas.			
O00.001		2,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	56,91	
O00.003		2,600	H.	AYUDANTE	19,87	51,66	
P26.08.007		1,000	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 200MM	3.365,33	3.365,33	
P26.18.001		2,100	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	2,12	
E00.03.001		0,220	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	7,22	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.367,50	134,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	3.617,90	180,90	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.798,80	721,77	
				TOTAL PARTIDA			**4.520,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.07.001	*		**KG**	**COLOCACION ARENA FILTRANTE**			
				Kg. Suministro, acarreo y llenado de arena filtrante para tanques de depuración.			
O00.001		0,150	H.	OFICIAL 1ª	21,89	3,28	
O00.003		0,150	H.	AYUDANTE	19,87	2,98	
P26.10.001		1,000	KG	ARENA FILTRANTE EN SACOS	0,90	0,90	
E00.03.001		0,002	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	0,07	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	0,90	0,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	7,30	0,37	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	7,60	1,44	
				TOTAL PARTIDA			**9,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.07.002	*		**UD**	**COLOCACION TAPA FILTO ESTANDAR**			
				Ud. Suministro y colocación de tapa para filtro estandar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P26.10.002		1,000	UD	TAPA FILTRO ESTANDAR	17,78	17,78	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	17,80	0,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	30,60	1,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	32,10	6,10	
				TOTAL PARTIDA			**38,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E26.07.003	*		**UD**	**COLOCACION TAPA FILTO INDUSTRIAL**			
				Ud. Suministro y colocación de tapa para filtro industrial.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P26.10.003		1,000	UD	TAPA FILTRO INDUSTRIAL	131,08	131,08	
E00.03.001		0,050	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	1,64	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	131,10	5,24	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	150,50	7,53	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	158,00	30,02	
				TOTAL PARTIDA			**188,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

E26.07.004	*		**UD**	**COLOC.JUNTA TAPA FILTRO ESTANDAR**			
				Ud. Suministro y colocación de junta para tapa de filtro estandar.			
O00.001		0,250	H.	OFICIAL 1ª	21,89	5,47	
O00.003		0,250	H.	AYUDANTE	19,87	4,97	
P26.10.004		1,000	UD	JUNTA TAPA FILTRO ESTANDAR	10,60	10,60	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	10,60	0,42	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	21,50	1,08	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,50	4,28	
				TOTAL PARTIDA			**26,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E26.07.005	*		**UD**	**COLOC. JUNTA TAPA FILTRO INDUSTR**			
				Ud. Suministro y colocación de junta para tapa de filtro industrial.			
O00.001		0,300	H.	OFICIAL 1ª	21,89	6,57	
O00.003		0,300	H.	AYUDANTE	19,87	5,96	
P26.10.005		1,000	UD	JUNTA TAPA FILTRO INDUSTRIAL	18,63	18,63	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	18,60	0,74	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	31,90	1,60	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	33,50	6,37	
				TOTAL PARTIDA			**39,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E26.07.006	*		**UD**	**COLOCACION DIFUSOR**			
				Ud. Instalación de difusor para agua.			
O00.001		0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003		0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P26.10.006		1,000	UD	DIFUSOR	4,41	4,41	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,40	0,18	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	12,90	0,65	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	13,60	2,58	
				TOTAL PARTIDA			**16,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.07.007 *		**UD**	**COLOCACION DISTRIBUIDOR**			
			Ud. Instalación de distribuidor para agua.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P26.10.007	1,000	UD	DISTRIBUIDOR	12,13	12,13	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	12,10	0,48	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	21,00	1,05	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	22,00	4,18	
			TOTAL PARTIDA			**26,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E26.07.008 *		**UD**	**COLOCAC. VISOR LIQUIDO CON JUNTA**			
			Ud. Instalación de visor líquido con junta para depósitos.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P26.10.008	1,000	UD	VISOR LIQUIDO CON JUNTA	1,54	1,54	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1,50	0,06	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	10,00	0,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	10,50	2,00	
			TOTAL PARTIDA			**12,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E26.08.001 *		**UD**	**COLOCACION SKIMMER BOCA 230 MM.**			
			Ud. Colocación de skimmer con boca de 230 mm. en salida de agua a piscina.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.10.009	1,000	UD	SKIMMER BOCA 230 MM.	55,42	55,42	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	56,40	2,26	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	81,70	4,09	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	85,80	16,30	
			TOTAL PARTIDA			**102,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E26.08.002 *		**UD**	**COLOC. SKIMMER BOCA LARGA 360 MM**			
			Ud. Colocación de skimmer con boca larga de 360 mm. en salida de agua a piscina.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.10.010	1,000	UD	SKIMMER BOCA LARGA 360 MM.	84,73	84,73	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	85,70	3,43	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	112,10	5,61	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	117,80	22,38	
			TOTAL PARTIDA			**140,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

E26.08.003 *		**UD**	**COLOC. SUMIDERO REJA ABS 200 MM**			
			Ud. Instalación de sumidero ABS con reja ABS de un diámetro de 200 mm. con salida roscada de 2", colocado en vaso de piscina.			
O00.001	0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003	0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.11.001	1,000	UD	SUMIDERO REJA ABS Ø 200 MM. 2"	20,19	20,19	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	21,20	0,85	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	45,00	2,25	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	47,30	8,99	
			TOTAL PARTIDA			**56,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.08.004	*		**UD**	**COLOC. SUMIDERO REJA INOX. 200MM**			
				Ud. Instalación de sumidero ABS con reja de acero inoxidable de un diámetro de 200 mm. con salida roscada de 2", colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.11.002		1,000	UD	SUMIDERO REJA INOX. Ø 200 MM. 2"	57,30	57,30	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	58,30	2,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	83,60	4,18	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	87,80	16,68	
				TOTAL PARTIDA			**104,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

E26.08.005	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. REJA INOX. 75**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con rejilla de acero inoxidable, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 75 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.11.003		1,000	UD	SUMIDERO INDUS.REJ.INO Ø200/75MM	138,67	138,67	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	139,70	5,59	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	168,20	8,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	176,70	33,57	
				TOTAL PARTIDA			**210,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

E26.08.006	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. REJA INOX. 90**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con rejilla de acero inoxidable, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 90 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.11.004		1,000	UD	SUMIDERO INDUS.REJ.INO Ø200/90MM	141,77	141,77	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	142,80	5,71	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	171,50	8,58	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	180,00	34,20	
				TOTAL PARTIDA			**214,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E26.08.007	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. REJA INOX.110**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con rejilla de acero inoxidable, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 110 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.11.005		1,000	UD	SUMID.INDUS. REJ.INOX Ø200/110MM	143,40	143,40	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	144,40	5,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	173,20	8,66	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	181,80	34,54	
				TOTAL PARTIDA			**216,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.08.008	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. REJA ABS 75**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con rejilla ABS, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 75 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.11.006		1,000	UD	SUMIDERO INDUS.REJ.ABS Ø200/75MM	116,42	116,42	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	117,40	4,70	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	145,10	7,26	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	152,40	28,96	
				TOTAL PARTIDA			**181,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.08.009	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. REJA ABS 90**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con rejilla ABS, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 90 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.11.007		1,000	UD	SUMIDERO INDUS.REJ. ABSØ200/90MM	117,28	117,28	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	118,30	4,73	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	146,00	7,30	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	153,30	29,13	
				TOTAL PARTIDA			**182,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.08.010	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. REJA ABS 110**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con rejilla ABS, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 110 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,550	H.	OFICIAL 1ª	21,89	12,04	
O00.003		0,550	H.	AYUDANTE	19,87	10,93	
P26.11.008		1,000	UD	SUMIDERO INDUS.REJ.ABSØ200/110MM	118,17	118,17	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	119,20	4,77	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	146,90	7,35	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	154,30	29,32	
				TOTAL PARTIDA			**183,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.08.011	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND.2REJ INOX. 110**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con dos rejillas de acero inoxidable, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 110 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003		0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P26.11.009		1,000	UD	SUMID.INDUS.2 REJ INOXØ200/110MM	236,84	236,84	
P26.18.001		1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	238,10	9,52	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	273,50	13,68	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	287,20	54,57	
				TOTAL PARTIDA			**341,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.08.012 *		**UD**	**COL. SUMIDERO IND.2REJ INON. 125**			
			Ud. Instalación de sumidero industrial con dos rejillas de acero inoxidable, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 125 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001	0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003	0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P26.11.010	1,000	UD	SUMID.INDUS.2 REJ INOXØ200/125MM	255,54	255,54	
P26.18.001	1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	256,80	10,27	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	293,00	14,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	307,60	58,44	
			TOTAL PARTIDA			**366,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

E26.08.013 *		**UD**	**COL. SUMIDERO IND.2REJ INOX. 140**			
			Ud. Instalación de sumidero industrial con dos rejillas de acero inoxidable, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 140 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001	0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003	0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P26.11.011	1,000	UD	SUMID.INDUS.2 REJ INOXØ200/140MM	267,74	267,74	
P26.18.001	1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	269,00	10,76	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	305,70	15,29	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	320,90	60,97	
			TOTAL PARTIDA			**381,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

E26.08.014 *		**UD**	**COL. SUMIDERO IND.2REJ INOX. 160**			
			Ud. Instalación de sumidero industrial con dos rejillas de acero inoxidable, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 160 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001	0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003	0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P26.11.012	1,000	UD	SUMID.INDUS.2 REJ INOXØ200/160MM	275,07	275,07	
P26.18.001	1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	276,30	11,05	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	313,30	15,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	328,90	62,49	
			TOTAL PARTIDA			**391,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E26.08.015 *		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. 2 REJ ABS 110**			
			Ud. Instalación de sumidero industrial con dos rejillas ABS, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 110 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001	0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003	0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P26.11.013	1,000	UD	SUMID.INDUS.2 REJ ABS Ø200/110MM	208,42	208,42	
P26.18.001	1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	209,70	8,39	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	244,00	12,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	256,20	48,68	
			TOTAL PARTIDA			**304,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.08.016	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. 2 REJ ABS 125**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con dos rejillas ABS, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 125 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003		0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P26.11.014		1,000	UD	SUMID.INDUS.2 REJ ABS Ø200/125MM	218,27	218,27	
P26.18.001		1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	219,50	8,78	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	254,20	12,71	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	266,90	50,71	
				TOTAL PARTIDA			**317,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E26.08.017	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. 2 REJ ABS 140**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con dos rejillas ABS, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 140 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003		0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P26.11.015		1,000	UD	SUMID.INDUS.2 REJ ABS Ø200/140MM	219,81	219,81	
P26.18.001		1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	221,10	8,84	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	255,80	12,79	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	268,60	51,03	
				TOTAL PARTIDA			**319,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E26.08.018	*		**UD**	**COL. SUMIDERO IND. 2 REJ ABS 160**			
				Ud. Instalación de sumidero industrial con dos rejillas ABS, de un diámetro de 200 mm. con salida para tuberías de un diámetro de 160 mm., colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,620	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,57	
O00.003		0,620	H.	AYUDANTE	19,87	12,32	
P26.11.016		1,000	UD	SUMID.INDUS.2 REJ ABS Ø200/160MM	224,78	224,78	
P26.18.001		1,250	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,26	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	226,00	9,04	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	261,00	13,05	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	274,00	52,06	
				TOTAL PARTIDA			**326,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

E26.09.001	*		**UD**	**COLOC. REJILLA DESAGÜE ABS 200MM**			
				Ud. Instalación de rejilla de desagüe de un diámetro de 200 mm., con un marco ABS, colocado en vaso de piscina.			
O00.001		0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005		0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
P26.12.001		1,000	UD	REJILLA DESAGÜE MARCO ABS Ø200MM	7,24	7,24	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P26.18.001		1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	8,30	0,33	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	29,00	1,45	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	30,50	5,80	
				TOTAL PARTIDA			**36,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.09.002 *		**UD**	**COLOC. REJILLA DESAGÜE INO 200MM**			
			Ud. Instalación de rejilla de desagüe de un diámetro de 200 mm., con un marco de acero inoxidable, colocado en vaso de piscina.			
O00.001	0,450	H.	OFICIAL 1ª	21,89	9,85	
O00.005	0,450	H.	PEON ORDINARIO	17,98	8,09	
P26.12.002	1,000	UD	REJILLA DESAGÜE MARCO INO.Ø200MM	34,02	34,02	
E00.00.006	0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P26.18.001	1,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	1,01	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	35,00	1,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	56,90	2,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	59,70	11,34	
			TOTAL PARTIDA			**71,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

E26.09.003 *		**UD**	**COLOC. BOQUILLA IMPULSION PEGAR**			
			Ud. Instalación de boquilla de impulsión para pegar a tubos de PVC, colocada en vasos de piscina.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P26.12.003	1,000	UD	BOQUILLA IMPULSION DE PEGAR	4,24	4,24	
P26.18.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	4,80	0,19	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	13,30	0,67	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	14,00	2,66	
			TOTAL PARTIDA			**16,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E26.09.004 *		**UD**	**COLOC. BOQUILLA IMPULSION ROSCAR**			
			Ud. Instalación de boquilla de impulsión para roscar a tubos, colocada en vasos de piscina.			
O00.001	0,200	H.	OFICIAL 1ª	21,89	4,38	
O00.003	0,200	H.	AYUDANTE	19,87	3,97	
P26.13.004	1,000	UD	BOQUILLA IMPULSION DE ROSCAR	8,78	8,78	
P26.18.001	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	0,51	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	9,30	0,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	18,00	0,90	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	18,90	3,59	
			TOTAL PARTIDA			**22,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

E26.10.001 *		**UD**	**COLOC. ESCALERA INOX. 2 PELDAÑOS**			
			Ud. Suministro e instalación de escalera de acero inoxidable de 2 peldaños, incluso recibido de anclajes en obra.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005	0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P26.14.001	1,000	UD	ESCALERA 2 PELDAÑOS CON ANCLAJES	185,72	185,72	
E00.00.006	0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P26.18.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	188,80	7,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	232,60	11,63	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	244,20	46,40	
			TOTAL PARTIDA			**290,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.10.002 *		**UD**	**COLOC. ESCALERA INOX. 3 PELDAÑOS**			
			Ud. Suministro e instalación de escalera de acero inoxidable de 3 peldaños, incluso recibido de anclajes en obra.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005	0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P26.14.002	1,000	UD	ESCALERA 3 PELDAÑOS CON ANCLAJES	219,10	219,10	
E00.00.006	0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P26.18.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	222,10	8,88	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	267,30	13,37	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	280,70	53,33	
			TOTAL PARTIDA			**333,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E26.10.003 *		**UD**	**COLOC. ESCALERA INOX. 4 PELDAÑOS**			
			Ud. Suministro e instalación de escalera de acero inoxidable de 4 peldaños, incluso recibido de anclajes en obra.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005	0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P26.14.003	1,000	UD	ESCALERA 4 PELDAÑOS CON ANCLAJES	243,76	243,76	
E00.00.006	0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P26.18.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	246,80	9,87	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	292,90	14,65	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	307,60	58,44	
			TOTAL PARTIDA			**366,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

E26.10.004 *		**UD**	**COLOC. ESCALERA INOX. 5 PELDAÑOS**			
			Ud. Suministro e instalación de escalera de acero inoxidable de 5 peldaños, incluso recibido de anclajes en obra.			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005	0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P26.14.004	1,000	UD	ESCALERA 5 PELDAÑOS CON ANCLAJES	275,85	275,85	
E00.00.006	0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P26.18.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	278,90	11,16	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	326,30	16,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	342,60	65,09	
			TOTAL PARTIDA			**407,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E26.11.001 *		**UD**	**COLOC. DUCHA INOX. 2 ROC. 19947**			
O00.001	0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005	0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P26.19.001	1,000	UD	DUCHA 2 ROCIAD. REF. 19947	844,61	844,61	
E00.00.006	0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P26.18.001	3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001	0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	847,60	33,90	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	917,80	45,89	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	963,70	183,10	
			TOTAL PARTIDA			**1.146,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código		Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E26.11.002	*		**UD**	**COLOC. ANCLAJE DUCHA R. 00108**			
O00.001		0,600	H.	OFICIAL 1ª	21,89	13,13	
O00.005		0,600	H.	PEON ORDINARIO	17,98	10,79	
P26.19.002		1,000	UD	ANCLAJE DUCHA ø 63 REF. 00108	85,24	85,24	
E00.00.006		0,020	M3	CONFECCION DE MORTERO 1:4	125,59	2,51	
P26.18.001		3,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01	3,03	
E00.03.001		0,300	H	FURGONETA DE TRANSPORTE	32,82	9,85	
P&		4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	88,30	3,53	
%CI		5,000		COSTES INDIRECTOS	128,10	6,41	
%GGBI		19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	134,50	25,56	
				TOTAL PARTIDA			**160,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO C27 VARIOS

E27.00.001 * **UD** **ASISTENCIA TÉCNICA A REQUERIMIENTO**

Ascenderá el precio total de la partida a la cantidad resultante de aplicar al Presupuesto de Ejecución Material el % correspondiente según de Norma Particular de utilización del Capítulo 27.

TOTAL PARTIDA 0,00

SUBCAPÍTULO C28 ENERGIA SOLAR

E28.00.001 **ud** **CAPT.SOLAR PLANO T105S S=2,1m2**

Captador solar plano selectivo de alto rendimiento para calentamiento de agua. Superficie útil de 2,1 m2 . para montaje vertical. Vidrio (Solar granulado) templado de bajo contenido en hierro de 3,2 mm. de espesor de alta transmitancia (92 %). Estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemper¡e (resina ABS). Bastidor de fibra de vídrio reforzada con polímeros. Absorbedor de cobre con recubrimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento. Parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación. Aislamiento de lana mineral de 60 mm. de espesor. Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Dimensiones 2.115 x 1.135 x 112 mm. Conexión hidráulica entre captadores y sujeción física a estructura (no incluida).

O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	50,75	152,25	
P20AS420	1,000	ud	Capt.solar plano T105S S=2,1m2	615,82	615,82	
P20AS431	1,000	ud	Estr. FKF 1S	244,87	244,87	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	911,40	36,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.100,10	55,01	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.155,10	219,47	
			TOTAL PARTIDA			**1.374,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.00.002		**ud**	**CAPT.SOLAR PLANO T25S S=2,1m2**			
			Captador solar plano selectivo de alto rendimiento para calentamiento de agua. Superficie útil de 2,1 m2 para montaje horizontal. Vidrio (Solar granulado) templado de bajo contenido en hierro de 3,2 mm. de espesor de alta transmitancia (92 %). Estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS). Bastidor de fibra de vídrio reforzada con polímeros. Absorbedor de cobre con recubrimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento. Parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación. Aislamiento de lana mineral de 60 mm. de espesor. Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Dimensiones 1.135 x 2.115 x 112 mm. Conexión hidráulica entre captadores y sujeción física a estructura (no incluida).			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	50,75	152,25	
P20AS430	1,000	ud	Capt.solar plano T25S S=2,1m2	692,93	692,93	
P20AS450	1,000	ud	Estr. FKA1W	187,56	187,56	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	931,20	37,25	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.120,70	56,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.176,70	223,57	
			TOTAL PARTIDA			**1.400,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E28.01.001		**ud**	**INTERACU..ROCA AS 300E**			
			Acumulador indirecto de doble serpentín .ROCA AS 300E. Conexión a caldera y a sistema solar. Depósito de capacidad útil 286 litros. Capacidad útil sin calentamiento solar 132 litros. Potencia máxima del intercambiador de caldera 30,6 kW. Tiempo de calentamiento mínimo del intercambiador de caldera 20 minutos. Potencia máxima del intercambiador de circuito solar 52,6 kW. Depósito acumulador esmaltado con aislamiento térmico integral de espuma rígida. Sensor de temperatura del acumulador (NTC) con conector para calderas. Presión máxima admisible del depósito de 10 bar. Termómetro. Dimensiones Ø 600 x 1.794 mm. de altura. Completamente montado, probado y funcionando.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS530	1,000	ud	Interac.Storacell SK 300-1 Solar Junkers	1.420,25	1.420,25	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.470,90	58,84	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.631,30	81,57	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.712,90	325,45	
			TOTAL PARTIDA			**2.038,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.01.002		**ud**	**INTERACU..ROCA AS 400E**			
			Acumulador indirecto de doble serpentín .ROCA AS 400E. Conexión a caldera y a sistema solar. Depósito de capacidad útil 364 litros .Capacidad útil sin calentamiento solar 150 litros. Potencia máxima del intercambiador de caldera 36,8 kW. Tiempo de calentamiento mínimo del intercambiador de caldera 24 minutos. Potencia máxima del intercambiador de circuito solar 60,1 kW. Depósito acumulador esmaltado con aislamiento térmico integral de espuma rígida. Sensor de temperatura del acumulador (NTC) con conector para calderas. Presión máxima admisible del depósito de 10 bar. Termómetro. Dimensiones Ø 700 x 1.591 mm. de altura. Completamente montado, probado y funcionando..			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS540	1,000	ud	Interac. .ROCA AS 400E	1.791,20	1.791,20	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.841,90	73,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.017,10	100,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.117,90	402,40	
			TOTAL PARTIDA			**2.520,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.01.003		**ud**	**INTERACU..ROCA AS 500E**			
			Acumulador indirecto de doble serpentín .ROCA AS 500E.. Conexión a caldera y a sistema solar.Depósito de capacidad útil 449 litros. Capacidad útil sin calentamiento solar 184 litros. Potencia máxima del intercambiador de caldera 46 kW. Tiempo de calentamiento mínimo del intercambiador de caldera 27 minutos (a 24 kw. de calefactora). Potencia máxima del intercambiador de circuito solar 65 kW.Depósito acumulador esmaltado con aislamiento térmico integral de espuma rígida.Sensor de temperatura del acumulador (NTC) con conector para calderas. Presión máxima admisible del depósito de 10 bar.Termómetro.Dimensiones Ø 700 x 1.921 mm. de altura. Completamente montado, probado y funcionando.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS550	1,000	ud	Interac.ROCA AS 500E	1.977,72	1.977,72	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.028,40	81,14	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.211,10	110,56	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.321,60	441,10	
			TOTAL PARTIDA			**2.762,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.02.001		**ud**	**EQ.TERMOSIFÓN JUNKERS F1/TS200/FK240**			
			Ud. Sistema compacto por termosifón para el servicio de A.C.S. Junkers, modelo TSS 200. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento (FK 240 S). Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble envolvente (TS 200). Acabado exterior del depósito en acero inoxidable. Depósito de revestimiento interior de acero esmaltado con aislamiento realizado en poliuretano. Volumen de acumulación de A.C.S. 187 litros. Presión máxima de trabajo en A.C.S. 10 kg/cm2. Vaso de expansión 2,8 litros. Estructura ligera y resistente de muy sencilla y rápida instalación. Estructura para montaje sobre tejado plano, inclinada a 45º. Dimensiones 2.320 x 1.400 x 2.140 mm. No incluida en esta partida obra civil ni elevación de equipo. Completamente montado, probado y funcionando.			
O01OA090	6,000	h.	Cuadrilla A	50,75	304,50	
P20AS520	1,000	ud	Eq.termosifón Junkers FI/TS200/FK240	2.354,92	2.354,92	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.405,60	96,22	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.806,30	140,32	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.946,70	559,87	
			TOTAL PARTIDA			**3.506,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTAS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E28.03.001		**ud**	**PLACA PLANA 2x1 m.**			
			Colector solar de 2 m2. de dimensiones 2x1 m. y peso total 220 kg., formado por células fotosolares. Instalado.			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	50,75	152,25	
P20AS010	1,000	ud	Placa solar agua caliente 2x1 m.	442,85	442,85	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	493,50	19,74	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	665,50	33,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	698,80	132,77	
			TOTAL PARTIDA			**831,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E28.03.002		**ud**	**PLACA PLANA ALTO RENDIMIENTO**			
			Colector solar plano de alto rendimiento de 2,5 m2 de superficie útil de captación que incorpora un absorbedor de superficie con un recubrimiento de nitrito-óxido de titanio.			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	50,75	152,25	
P20AS020	1,000	ud	Placa plana alto rendimiento	797,73	797,73	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	848,40	33,94	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.034,60	51,73	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.086,30	206,40	
			TOTAL PARTIDA			**1.292,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.03.003		**ud**	**PLACA PLANA A.R. ENCASTRABLE**			
			Colector solar plano encastrable de alto rendimiento de 2,5 m2 de superficie útil de captación que incorpora un absorbedor de superficie con un recubrimiento de nitrito-óxido de titanio.			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	50,75	152,25	
P20AS030	1,000	ud	Placa plana A.R. encastrable	846,59	846,59	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	897,30	35,89	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.085,40	54,27	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.139,70	216,54	
			TOTAL PARTIDA			**1.356,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E28.04.001		**ud**	**PANEL SOLAR 20 TUBOS**			
			Panel solar de alto rendimiento de 20 tubos de vacío, de unas dimensiones de 2,040x1,596 para una potencia entre 0-1.580 W, instalado.			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	50,75	152,25	
P20AS040	1,000	ud	Panel solav 20 tubos	2.438,09	2.438,09	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.488,80	99,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.740,60	137,03	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.877,60	546,74	
			TOTAL PARTIDA			**3.424,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E28.04.002		**ud**	**PANEL SOLAR 30 TUBOS**			
			Panel solar de alto rendimiento de 30 tubos de vacío, de unas dimensiones de 2,040x2,310 para una potencia entre 0-2.370 W, instalado.			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	50,75	152,25	
P20AS050	1,000	ud	Panel solav 30 tubos	3.662,65	3.662,65	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.713,30	148,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.014,10	200,71	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.214,80	800,81	
			TOTAL PARTIDA			**5.015,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

E28.05.001		**ud**	**EQUIPO COMPACTO 120 l.**			
			Equipo compacto para energía solar formado por interacumulador solar de 120 l., accesorios de acoplamiento, colector solar 1,5/1,8 m2, soporte base y líquido térmico 75/11 l., instalado.			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	50,75	507,50	
P20AS060	1,000	ud	Equipo compacto 120 l.	2.188,20	2.188,20	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.188,20	87,53	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.783,20	139,16	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.922,40	555,26	
			TOTAL PARTIDA			**3.477,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.05.002		**ud**	**EQ. COMPACTO 135 l. CLIMASTAR**			
			Equipo compacto para energía solar formado por panel doble de metracrilato para funcionamiento a bajas temperaturas, deposito de acumulación de acero con capacidad de 135 l, ánodo de magnesio, válvula de seguridad y retención, instalado. No requiere bomba para su funcionamiento.			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	50,75	507,50	
P15LTK040	1,000	ud	Kit solar Climastar	2.366,38	2.366,38	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.366,40	94,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.968,50	148,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.117,00	592,23	
			TOTAL PARTIDA			**3.709,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E28.05.003		**ud**	**EQ. COMPAC. 135 l.CLIMASTAR ECOTERMO**			
			Equipo compacto para energía solar formado por panel doble de metracrilato para funcionamiento a bajas temperaturas, deposito de acumulación de acero con capacidad de 135 l, ánodo de magnesio, válvula de seguridad y retención, termoeléctrico Climastar (ecotermo) de 30 litros de capacidad, de 3,5 kW de potencia, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, calderín de acero con doble recubrimiento de esmalte especial vitrificado, conexión para cable de señal de mando. Válvula de seguridad termostatica para regulación de temperatura de salida todo totalmente instalado.			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	50,75	507,50	
P15LTK050	1,000	ud	Kit s. Climastar ecotermo	2.659,18	2.659,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.659,20	106,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.273,10	163,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.436,70	652,97	
			TOTAL PARTIDA			**4.089,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E28.05.004		**ud**	**EQUIPO COMPACTO 150 l.**			
			Equipo compacto para energía solar formado por interacumulador solar de 150 l., accesorios de acoplamiento, colector solar 2,1/2,3 m2, soporte base y líquido térmico 75/17 l., instalado.			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	50,75	507,50	
P20AS070	1,000	ud	Equipo compacto 160 l.	2.366,38	2.366,38	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.366,40	94,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.968,50	148,43	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.117,00	592,23	
			TOTAL PARTIDA			**3.709,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTAS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E28.05.005		**ud**	**EQUIPO COMPACTO 180 l.**			
			Equipo compacto para energía solar formado por interacumulador solar de 180 l., accesorios de acoplamiento, colector solar 1,5/1,8 (2 uds.) m2, soporte base y líquido térmico 75/11 l (2 uds.)., instalado.			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	50,75	507,50	
P20AS080	1,000	ud	Equipo compacto 200 l.	2.659,18	2.659,18	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	2.659,20	106,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.273,10	163,66	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.436,70	652,97	
			TOTAL PARTIDA			**4.089,68**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.05.006		**ud**	**EQUIPO COMPACTO 220 l.**			
			Equipo compacto para energía solar formado por interacumulador solar de 220 l., accesorios de acoplamiento, colector solar 2,1/2,3 (2 uds.) m2, soporte base y líquido térmico 75/15 l (2 uds.)., instalado.			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	50,75	507,50	
P20AS090	1,000	ud	Equipo compacto 260 l.	3.598,03	3.598,03	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.598,00	143,92	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	4.249,50	212,48	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	4.461,90	847,76	
			TOTAL PARTIDA			**5.309,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTAS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E28.06.001		**ud**	**ACUMULADOR VERT. SOLAR 300 l.**			
			Acumulador con aislamiento y doble serpentín de 300 l., incluso p.p. de accesorios, totalmente instalado.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS100	1,000	ud	Acumulador vertical 300 l.	1.534,41	1.534,41	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.585,10	63,40	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.750,00	87,50	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.837,50	349,13	
			TOTAL PARTIDA			**2.186,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E28.06.002		**ud**	**ACUMULADOR VERT. SOLAR 400 l.**			
			Acumulador con aislamiento y doble serpentín de 400 l., incluso p.p. de accesorios, totalmente instalado.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS110	1,000	ud	Acumulador vertical 400 l.	1.791,20	1.791,20	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.841,90	73,68	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	2.017,10	100,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.117,90	402,40	
			TOTAL PARTIDA			**2.520,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

E28.06.003		**ud**	**ACUMULADOR VERT. SOLAR 600 l.**			
			Acumulador con aislamiento y doble serpentín de 600 l., incluso p.p. de accesorios, totalmente instalado.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS120	1,000	ud	Acumulador vertical 600 l.	3.386,50	3.386,50	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	3.437,20	137,49	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	3.676,20	183,81	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	3.860,00	733,40	
			TOTAL PARTIDA			**4.593,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.07.001		**ud**	**DEPÓSITO TAMPÓN 200 l.**			
			Depósito tampón de 200 l. con aislamiento, incluso p.p. de accesorios, totalmente instalado.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS130	1,000	ud	Depósito tampón 200 l.	720,91	720,91	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	771,60	30,86	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	904,00	45,20	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	949,20	180,35	
			TOTAL PARTIDA			**1.129,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E28.07.002		**ud**	**DEPÓSITO TAMPÓN 700 l.**			
			Depósito tampón de 700 l. con aislamiento, incluso p.p. de accesorios, totalmente instalado.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS140	1,000	ud	Depósito tampón 700 l.	1.426,03	1.426,03	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.476,70	59,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.637,30	81,87	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.719,20	326,65	
			TOTAL PARTIDA			**2.045,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

E28.08.001		**ud**	**INTERACUMULADOR D.E. 80 l.**			
			Interacumulador doble envolvente vitrilizado para energía solar vertical u horizontal para 80 l. de capacidad, temperatura máxima en primario y secundario de 95ºC, incluso tratamiento antocorrosivo, aislamiento en poliuretano rígido de 30 mm. y protección catódica.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS150	1,000	ud	Interacumulador D.E. 80 l.	483,49	483,49	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	534,20	21,37	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	657,10	32,86	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	689,90	131,08	
			TOTAL PARTIDA			**820,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E28.08.002		**ud**	**INTERACUMULADOR D.E. 100 l.**			
			Interacumulador doble envolvente vitrilizado para energía solar vertical u horizontal para 100 l. de capacidad, temperatura máxima en primario y secundario de 95ºC, incluso tratamiento antocorrosivo, aislamiento en poliuretano rígido de 30 mm. y protección catódica.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS160	1,000	ud	Interacumulador D.E. 100 l.	597,07	597,07	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	647,80	25,91	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	775,20	38,76	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	813,90	154,64	
			TOTAL PARTIDA			**968,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.08.003		**ud**	**INTERACUMULADOR D.E. 150 l.** ***Interacumulador doble envolvente vitrilizado para energía solar vertical u horizontal para 150 l. de capacidad, temperatura máxima en primario y secundario de 95ºC, incluso tratamiento antocorrosivo, aislamiento en poliuretano rígido de 30 mm. y protección catódica.***			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS170	1,000	ud	Interacumulador D.E. 150 l.	640,83	640,83	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	691,50	27,66	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	820,70	41,04	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	861,70	163,72	
			TOTAL PARTIDA			**1.025,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.08.004		**ud**	**INTERACUMULADOR D.E. 200 l.** ***Interacumulador doble envolvente vitrilizado para energía solar vertical u horizontal para 200 l. de capacidad, temperatura máxima en primario y secundario de 95ºC, incluso tratamiento antocorrosivo, aislamiento en poliuretano rígido de 30 mm. y protección catódica.***			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS180	1,000	ud	Interacumulador D.E. 200 l.	841,94	841,94	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	892,60	35,70	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.029,80	51,49	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.081,30	205,45	
			TOTAL PARTIDA			**1.286,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.08.005		**ud**	**INTERACUMULADOR D.E. 300 l.** ***Interacumulador doble envolvente vitrilizado para energía solar vertical u horizontal para 300 l. de capacidad, temperatura máxima en primario y secundario de 95ºC, incluso tratamiento antocorrosivo, aislamiento en poliuretano rígido de 30 mm. y protección catódica.***			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS190	1,000	ud	Interacumulador D.E. 300 l.	1.160,79	1.160,79	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.211,50	48,46	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.361,40	68,07	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.429,50	271,61	
			TOTAL PARTIDA			**1.701,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.09.001		**ud**	**ACUMULADOR E.S. 2 DÉP. 800/200** ***Termoacumulador de doble depósito para la producción y acumulación de A.C.S., con tratamiento anticorrosivo en el depósito de calentamiento y esmaltado inorgánico vitrilizado en el depósito de A.C.S., incluso aislamiento térmico y protección catódica para una acumulación de 800/200 l.***			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS200	1,000	ud	Acumulador E.S. 2 dep. 800/200	1.557,79	1.557,79	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.608,50	64,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.774,30	88,72	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.863,00	353,97	
			TOTAL PARTIDA			**2.217,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.09.002		**ud**	**ACUMULADOR E.S. 2 DÉP. 1000/200**			
			Termoacumulador de doble depósito para la producción y acumulación de A.C.S., con tratamiento anticorrosivo en el depósito de calentamiento y esmaltado inorgánico vitrilizado en el depósito de A.C.S., incluso aislamiento térmico y protección catódica para una acumulación de 1000/200 l.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS210	1,000	ud	Acumulador E.S. 2 dep. 1000/200	1.663,03	1.663,03	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.713,70	68,55	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.883,80	94,19	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.978,00	375,82	
			TOTAL PARTIDA			**2.353,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

E28.09.003		**ud**	**ACUMULADOR E.S. 2 DÉP. 1000/300**			
			Termoacumulador de doble depósito para la producción y acumulación de A.C.S., con tratamiento anticorrosivo en el depósito de calentamiento y esmaltado inorgánico vitrilizado en el depósito de A.C.S., incluso aislamiento térmico y protección catódica para una acumulación de 1000/300 l.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS220	1,000	ud	Acumulador E.S. 2 dep. 1000/300	1.752,64	1.752,64	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.803,30	72,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.977,00	98,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	2.075,80	394,40	
			TOTAL PARTIDA			**2.470,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

E28.09.004		**ud**	**ACUMULADOR E.S. 2 DÉP. 600/150**			
			Termoacumulador de doble depósito para la producción y acumulación de A.C.S., con tratamiento anticorrosivo en el depósito de calentamiento y esmaltado inorgánico vitrilizado en el depósito de A.C.S., incluso aislamiento térmico y protección catódica para una acumulación de 600/150 l.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	50,75	101,50	
P20AS230	1,000	ud	Acumulador E.S. 2 dep. 600/150	1.502,56	1.502,56	
P15LFA070	1,000	ud	Pequeño material instalación s.solar	50,69	50,69	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	1.553,30	62,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	1.716,90	85,85	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	1.802,70	342,51	
			TOTAL PARTIDA			**2.145,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

E28.10.001		**ud**	**REGULADOR SOLAR 1 PTO. CONSIGNA**			
			Regulador solar con display digital, para un punto de consigna, incluso sondas de temperatura PT-1000, instalado.			
O01OB170	2,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	21,89	43,78	
P20AS240	1,000	ud	Regulador solar 1 pto. consigna	251,73	251,73	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	251,70	10,07	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	305,60	15,28	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	320,90	60,97	
			TOTAL PARTIDA			**381,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E28.10.002		**ud**	**REGULADOR SOLAR 2 PTOS. CONSIGNA**			
			Regulador solar con display digital, para dos puntos de consigna, incluso sondas de temperatura PT-1000, instalado.			
O01OB170	2,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	21,89	43,78	
P20AS250	1,000	ud	Regulador solar 2 ptos. consigna	478,28	478,28	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	478,30	19,13	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	541,20	27,06	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	568,30	107,98	
			TOTAL PARTIDA			**676,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

E28.10.003		**ud**	**REGULADOR SOLAR 3 PTOS. CONSIGNA**			
			Regulador solar con display digital, para tres puntos de consigna, incluso sondas de temperatura PT-1000, instalado.			
O01OB170	2,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	21,89	43,78	
P20AS260	1,000	ud	Regulador solar 3 ptos. consigna	583,52	583,52	
P&	4,000		PERDIDAS SOBRE MATERIALES	583,50	23,34	
%CI	5,000		COSTES INDIRECTOS	650,60	32,53	
%GGBI	19,000		GASTOS GENER. Y BENEFICIO IND.	683,20	129,81	
			TOTAL PARTIDA			**812,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

PRECIOS AUXILIARES

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
BIDON200		UD	BIDON 200 LITROS BALLESTA RECICLADO	20,84
GAEROSOLV		TM	GESTION DE AEROSOLES VACIOS	1.421,42
GENVPLASTV		TM	GESTION DE ENVASES DE PLASTICO VACIOS	639,54
M00.00.001	*	H	RETROEXCAVADORA POCLAIN 75	50,05
M00.00.003	*	H	MARTILLO ROMPEDOR CASE POCLAIN	68,29
M00.00.005	*	H	PALA CARGADORA VOLVO L-90	51,22
M00.00.007	*	H	MIXTA RETRO-PALA	36,74
M00.00.008	*	H	MINI-CARGADORA	38,93
M00.01.002	*	H	CAMION DUMPER	44,16
M00.01.003	*	H	CAMION PEGASO-200	36,74
M00.02.001	*	H	TRACTOR CON NIVELADORA	28,80
M00.02.002	*	H	TRACTOR CON RODILLO VIBRANTE	50,05
M00.02.003	*	H	PLANCHA VIBRANTE DOS VELOCIDADES	5,65
M00.02.004	*	H	CISTERNA DE RIEGO POR ASPERSION	6,23
M00.03.003	*	H	DUMPER DE 2500 Kg. MANUAL	8,41
M00.06.004	*	H	COMPRESOR DIESEL 10 M3	12,85
M00.06.006	*	H	MARTILLO PICADOR ELECTRICO	3,11
M00.06.007	*	H	MARTILLO ROMPEDOR ELECTRICO	3,74
M00.06.009	*	H	PERFORADORA DR-500S	19,13
M00.08.002	*	H	VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA	2,48
M00.09.001	*	H	GRUPO AUTONOMO DE SOLDADURA	5,84
M00.10.001	*	H	HORMIGONERA DIESEL O GASOLINA	3,90
M00.10.002	*	H	HORMIGONERA ELECTRICA	3,51
M00.10.003	*	H	FRATASADORA GASOLINA	4,28
M00.10.004	*	H	CORTADORA CON CARRO DIESEL	7,00
M00.10.005	*	H	RADIAL CON P.P. DE DISCO	5,18
M00.100041	*	H.	FRESADORA ASFALTO Y TTE. EQUIPO	12,85
M00.11.001	*	H	BOMBA SUMERGIBLE 11CV	5,06
M00.12.001	*	H	GRUA TELESCOPICA 20 TM. Y 20 M.	58,39
M00.12.002	*	H	GRUA TELESCOPICA 25 TM. Y 27 M.	62,28
M00.12.004	*	H	CAMION GRUA 10 TM. CARGA 8000 K	50,61
M00.12.0041	*	H	CAMION GRUA 30 TM. CARGA 8000 K	74,57
M00.12.005	*	H	CAMION GRUA 6 TM. CARGA 10000 Kg	46,71
M00.12.006	*	H	GRUA FIJA	5,30
M00.13.001	*	H	FURGONETA SIN CONDUCTOR	4,37
M00.13.002	*	H.	CAMION DE 1500 KG. CARGA	20,59
M00.14.001	*	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 5 M3	44,83
M00.14.002	*	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 5 M3	56,50
M00.14.003	*	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 8 M3	44,83
M00.14.004	*	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 8 M3	74,35
M00.14.005	*	UD	LLEVADA CONTENEDOR DE 12 M3	40,03
M00.14.006	*	UD	RETIRADA CONTENEDOR DE 12 M3	102,62
M00.15.001	*	H	MAQUINA DESATASCAR MANUAL	5,84
M00.15.002	*	H	CAMION ASPIRADOR-IMPULSOR	70,76
M00.16.001	*	H	MAQUINA DE REJUNTADO	5,26
M00.17.001	*	H	MAQUINA PARA CHORRO ARENA	5,84
M00.18.001	*	H	EXTENDEDORA ASFALTO	52,79
M00.19.001	*	UD	AMORTIZACION ANDAMIOS	0,59
M00.19.002	*	UD	REPERCUSION UTILES,MAQUINARIA,ET	0,98
O00.001	*	H.	OFICIAL 1ª	21,89
O00.002	*	H	OFICIAL 2ª	20,33
O00.003	*	H.	AYUDANTE	19,87
O00.004	*	H	PEON ESPECIALISTA	18,92
O00.005	*	H.	PEON ORDINARIO	17,98

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
O18.100.001		UD	LIMPIEZA DE ARQUETA	139,05
O18.100.002		UD	PICADO DE BOCA DE CARGA EN TAPA	695,38
O18.100.003		UD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA TAPA	637,37
O18.100.004		UD	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y MEDICION DE ESPESORES	1.019,79
O18.100.101	*	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 20.000 L.	5.958,35
O18.100.601	*	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 5.000 L.	3.289,41
O18.100.701	*	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 7.500 L.	3.413,48
O18.100.801	*	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 10.000 L.	3.724,46
O18.100.901	*	UD	REVESTIMIENTO DEPOSITO DE GASOLEO DE 15.000 L.	5.151,31
O18.10000	*	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 10.000 LITROS	1.241,30
O18.15000	*	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 15.000 LITROS	1.427,50
O18.20000	*	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 20.000 LITROS	1.551,61
O18.5000	*	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 5.000 LITROS	1.117,34
O18.7500	*	UD	LIMPIEZA TANQUE DE 7.500 LITROS	1.179,24
P01.00.001	*	KG	ESCAYOLA	0,11
P01.00.002	*	KG	YESO BLANCO	0,09
P01.00.003	*	KG	YESO NEGRO	0,08
P01.01.001	*	KG	CEMENTO BLANCO	0,21
P01.01.002	*	KG	CEMENTO II-F/35	0,13
P01.01.003	*	KG	CEMENTO I / 35 / SR	0,17
P01.01.004	*	KG	MORTERO REFACTARIO	0,70
P01.02.001	*	M3	AGUA	0,06
P01.03.001	*	M3	INCREMENTO CONSISTENCIA BLANDA	2,61
P01.03.002	*	M3	INCREMENTO CONSISTENCIA FLUIDA	4,89
P01.03.003	*	M3	INCREMENTO CONSISTENCIA BLANDA S	2,61
P01.03.004	*	M3	INCREMENTO CONSISTENCIA FLUIDA S	5,05
P01.03.005	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 20 M3	18,79
P01.03.006	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 30 M3	18,39
P01.03.007	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 40 M3	17,58
P01.03.008	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 50 M3	16,81
P01.03.009	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 60 M3	16,04
P01.03.010	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 70 M3	15,22
P01.03.011	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 80 M3	14,45
P01.03.012	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 90 M3	13,75
P01.03.013	*	M3	INCREMENTO BOMBA HASTA 100 M3	12,98
P01.03.014	*	M3	INCREMENTO BOMBA MAS DE 100 M3	12,34
P01.03.15		M3	INCREMENTO POR CAMBIO ARIDO 40 A22MM	2,61
P01.03.16		M3	INCREMENTO POR CAMBIO ARIDO 22 A12MM	2,61
P01.03.17		M3	INCREMENTO POR HORMIGON PARA BOMBEO	2,61
P01.03.18		M3	INCREMENTO POR M3 POR ADICCION DE ANTICONGELANTE	6,77
P02.00.001	*	M3	ARENA FINA NORMAL	19,54
P02.00.002	*	M3	ARENA FINA LAVADA	20,74
P02.00.003	*	M3	ARENA BLANCA	21,19
P02.00.004	*	M3	GRAVA ESPECIAL LAVADA	16,28
P02.00.005	*	M3	GRAVA Ø 30/40 MM	17,71
P02.00.006	*	M3	GRAVA Ø 16/22 MM.	20,32
P02.00.007	*	M3	GRAVILLA	22,92
P02.01.001	*	M3	ZAHORRA SUB-BASE	6,92
P02.01.002	*	M3	ZAHORRA NORMAL	5,30
P02.01.003	*	M3	PIEDRA RODADA DE CANTERA	6,11
P02.01.004	*	M3	TIERRA DE LABOR PORGADA	7,33
P02.01.005	*	M3	TIERRA VEGETAL	7,86
P02.02.001	*	TM	GRANZA DE ANTRACITA RECRIBADA	221,36
P02.02.002	*	TM	LEÑA PARA CALDERA DE CARBON	131,82
P02.02.003	*	TM	ESPARTO PARA CALDERA DE CARBON	209,96
P02.03.001	*	L	GASOLEO C EN BIDON	1,02

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P03.00.001	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 15 CM. DE Ø	4,16
P03.00.002	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 20 CM. DE Ø	4,97
P03.00.003	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 25 CM. DE Ø	5,70
P03.00.004	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 30 CM. DE Ø	7,24
P03.00.005	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 40 CM. DE Ø	10,09
P03.00.006	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 50 CM. DE Ø	14,97
P03.00.007	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 60 CM. DE Ø	19,12
P03.00.008	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 80 CM. DE Ø	33,77
P03.00.009	*	ML	TUBO DE HORMIGON DE 1M. DE Ø	49,64
P03.01.001	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 32 MM.	1,50
P03.01.002	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 40 MM.	1,91
P03.01.003	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	2,38
P03.01.004	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 63 MM.	3,18
P03.01.005	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 75 MM.	3,98
P03.01.006	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 90 MM.	5,07
P03.01.007	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 110 MM.	5,94
P03.01.008	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 125 MM.	6,97
P03.01.009	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 140 MM.	10,62
P03.01.010	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 160 MM.	11,47
P03.01.011	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 180 MM.	15,07
P03.01.012	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.	17,50
P03.01.013	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 250 MM.	27,28
P03.01.014	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 315 MM.	43,08
P03.01.015	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 400 MM.	69,31
P03.01.016	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 500 MM.	107,90
P03.02.001	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 150 MM.	4,98
P03.02.002	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 200 MM.	4,93
P03.02.003	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 250 MM.	5,82
P03.02.004	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 300 MM	7,52
P03.02.005	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 400 MM.	19,99
P03.02.006	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 500 MM.	25,44
P03.02.007	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 600 MM.	32,43
P03.02.008	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 800 MM.	36,63
P03.02.009	*	ML	TUBERIA DE DRENAJE DE Ø 1 M.	52,51
P03.02.010	*	UD	PIEZA CONICA HORMIGON PARA POZO	122,52
P03.02.011	*	UD	ANILLO DE HORMIGON PARA POZO	86,59
P03.03.001	*	UD	TAPE DE HIERRO O ALUMINIO 20X20	15,06
P03.03.002	*	UD	TAPE DE HIERRO O ALUMINIO 30X30	29,71
P03.03.003	*	UD	TAPE DE HIERRO DE 40X40 CM	34,99
P03.03.004	*	UD	TAPE DE HIERRO DE 50X50 CM	55,67
P03.03.005	*	UD	TAPE DE HIERRO DE 60X60 CM	88,63
P03.03.006	*	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 80 CM.	105,91
P03.03.007	*	UD	TAPE DE HIERRO DE Ø 100 CM.	145,63
P03.03.008	*	UD	TAPE HIER. REF. 40X40 CM BOCA CA	47,83
P03.03.009	*	UD	TAPE HIERRO 70X70 CM BOCA CARGA	92,78
P03.03.010	*	UD	TAPE HIER. REF. 70X70 CM BOCA CA	142,42
P03.04.001	*	UD	ARQUETA 20X20X20 CM. POLIPROPILE	14,05
P03.04.002	*	UD	ARQUETA 30X30X30 CM. POLIPROPILE	26,11
P03.04.003	*	UD	ARQUETA 40X40X39 CM. POLIPROPILE	39,35
P03.04.004	*	UD	ARQUETA 50X50X44 CM. POLIPROPILE	84,04
P03.05.001	*	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 20X20 CM.	15,31
P03.05.002	*	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 30X30 CM.	29,96
P03.05.003	*	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 41,5X32 CM	44,18
P03.05.004	*	UD	SUMIDERO DE HIERRO DE 70X36 CM	59,77
P03.06.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS P	1,23
P04.00.001	*	M2	MALLAZO 150X150X5 MM.	1,70
P04.00.002	*	M2	MALLAZO 150X300X5 MM.	1,26
P04.00.004	*	M2	MALLAZO 150X300X6 MM.	1,64
P04.00.006	*	M2	MALLAZO 150X300X8 MM.	2,74

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P04.00.009	*	M2	MALLAZO 150X300X10 MM.	3,88
P04.00.011	*	M2	MALLAZO 150X300X12 MM.	5,61
P04.000021	*	M2	MALLAZO 150X300X5 MM.	4,20
P04.01.001	*	KG	CUARZO DE COLOR PARA SOLERAS	0,90
P05.00.001	*	M2	TABLERO ENCOFRAR	17,34
P05.00.003	*	M2	EBANEL ANTIHUMEDAD DE 22 MM.	7,33
P05.00.004	*	M2	TABLA DE PINO PARA ENCOFRAR	8,95
P05.00.006	*	ML	BERENJENO DE 30X30 MM.	0,81
P05.01.001	*	M2	CHAPA DE ENCOFRAR DE 2 MM.	104,10
P05.02.001	*	KG	ACERO CORRUGADO AEH-400 S	0,69
P05.02.002	*	KG	ACERO CORRUGADO AEH-500 S	0,70
P05.02.003	*	KG	ACERO LISO	0,56
P05.03.001	*	KG	ACERO A 42 B	0,84
P05.03.002	*	KG	ACERO LAMINADO EN CALIENTE A42B	1,54
P05.03.003	*	KG	ACERO LAMINADO EN FRIO A 42 B	1,74
P05.04.002	*	ML	SEMIVIGA DE 26/70	5,69
P05.04.005	*	ML	VIGA PRETENSADA DE 18-24/70	6,55
P05.04.006	*	ML	VIGA PRETENSADA DE 20-26/70	6,53
P05.05.003	*	UD	BOVEDILLA HORMIGON 70X25X26/30	1,02
P05.05.006	*	UD	BOVEDILLA FOREL	5,90
P05.05.008	*	UD	BOVEDILLA POREXPAN 50X60X18 A 25	6,34
P05.05.010	*	UD	BOVEDILLA ARLITA 60X25X17 A 30	1,23
P05.06.001	*	M2	CHAPA GRECADA GALV. DE 0,5 MM. E	6,76
P05.06.002	*	M2	CHAPA GRECADA GALV. DE 0,6 MM.E	7,39
P05.06.003	*	M2	CHAPA GRECADA GALV. DE 0,7 MM.E	8,13
P05.06.004	*	M2	CHAPA GRECADA GALV. DE 0,8 MM.E	8,64
P05.07.001	*	M2	NERVOMETAL DE 0,5 MM. ESPESOR	2,54
P05.07.002	*	M2	NERVOMETAL DE 0,6 MM. ESPESOR	3,06
P05.07.003	*	M2	NERVOMETAL DE 0,7 MM. ESPESOR	3,59
P05.07.004	*	M2	NERVOMETAL DE 0,8 MM. ESPESOR	4,20
P05.09.001	*	UD	MATERIAL PARA ENCOFRAR Y DESENC	1,01
P05.09.002	*	L	ACIDO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIG	4,42
P05.10.001	*	ML	ROLLIZO DE PINO DE 50-60 CM. PER	45,89
P06.00.001	*	M3	POLIURETANO PROYECTADO	280,92
P06.01.001	*	M2	PANEL LANA DE VIDRIO PV 50 MM.	3,21
P06.01.002	*	M2	PANEL LANA DE VIDRIO PV 60 MM.	3,86
P06.01.003	*	M2	PANEL LANA DE VIDRIO PV 80 MM.	5,15
P06.02.001	*	M2	PANEL ALTA DENS. LANA VIDRIO 25	5,80
P06.02.002	*	M2	PANEL ALTA DENS. LANA VIDRIO 40	9,29
P06.03.001	*	M2	PANEL RIGIDO LANA VIDRIO PF 20 M	4,78
P06.03.002	*	M2	PANEL RIGIDO LANA VIDRIO PF 25 M	6,06
P06.04.001	*	M2	PANEL LANA DE ROCA 150 KG/M3 40	12,04
P06.04.002	*	M2	PANEL LANA DE ROCA 150 KG/M3 50	14,50
P06.04.003	*	M2	PANEL LANA DE ROCA 150 KG/M3 60	16,96
P06.05.001	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1/2" 40 MM.	3,32
P06.05.002	*	ML	C0QUILLA LANA VIDRIO 3/4" 40 MM	3,69
P06.05.003	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1" 40 MM. E	4,07
P06.05.004	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1 1/4" 40MM	4,52
P06.05.005	*	ML	COQUILLA LANA VIDIO 1 1/2" 40MM	4,83
P06.05.006	*	ML	COQUILLA LANA VIDIO 2" 40MM. ES	5,32
P06.05.007	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 2 1/2" 40M	6,10
P06.05.008	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 3" 40 MM.ES	6,94
P06.05.009	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 4" 40 MM ES	8,21
P06.05.010	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 5" 40 MM. E	9,94
P06.05.011	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 6" 40 MM.ES	11,66
P06.05.012	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 8" 40 MM.ES	14,95
P06.05.013	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1/2" 50 MM	4,60
P06.05.014	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 3/4" 50 MM.	4,90
P06.05.015	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1" 50 MM.ES	5,38

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P06.05.016	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1 1/4" 50MM	5,77
P06.05.017	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 1 1/2" 50MM	6,34
P06.05.018	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 2" 50 MM.ES	6,94
P06.05.019	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 2 1/2" 50 M	8,39
P06.05.020	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 3" 50MM. ES	8,93
P06.05.021	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 4" 50MM. ES	10,33
P06.05.022	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 5" 50MM. ES	12,48
P06.05.023	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 6" 50MM. E	14,47
P06.05.024	*	ML	COQUILLA LANA VIDRIO 8" 50MM. E	18,15
P06.06.001	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1/8" M-10	4,52
P06.06.002	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1/4" M-15	5,87
P06.06.003	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 3/8" M-18	6,42
P06.06.004	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1/2" M-22	7,03
P06.06.005	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 3/4" M-28	8,60
P06.06.006	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1" M-35	9,49
P06.06.007	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1 1/4" M-42	10,59
P06.06.008	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 1 1/2" M-48	12,42
P06.06.009	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 2" M-60	14,78
P06.06.010	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 2 1/2" M-76	17,71
P06.06.011	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 3" M-89	20,32
P06.06.012	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 3 1/2" M-102	24,63
P06.06.013	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 4" M-114	26,83
P06.06.014	*	ML	COQUILLA ARMAFLEX 5" M-140	28,61
P06.07.001	*	M2	MANTA LANA VIDRIO 40 MM. ESPESOR	12,19
P06.07.002	*	M2	MANTA LANA VIDRIO 50 MM. ESPESOR	14,00
P06.07.003	*	M2	MANTA LANA VIDRO 60 MM. ESPESOR	16,33
P06.07.004	*	M2	MANTA LANA VIDRO 100 MM. ESPESOR	23,21
P06.08.001	*	M2	MANTA LANA ROCA 40 MM. ESPESOR	11,43
P06.08.002	*	M2	MANTA LANA ROCA 50 MM. ESPESOR	14,08
P06.08.003	*	M2	MANTA LANA ROCA 60 MM. ESPESOR	16,10
P06.08.004	*	M2	MANTA LANA ROCA 70 MM. ESPESOR	17,88
P06.08.005	*	M2	MANTA LANA ROCA 80 MM. ESPESOR	20,35
P06.08.006	*	M2	MANTA LANA ROCA 100 MM. ESPESOR	23,93
P06.08.007	*	M2	MANTA LANA ROCA 120 MM. ESPESOR	27,50
P06.09.001	*	ML	CINTA CUBRETUBERIAS LANA VIDR.	0,80
P06.09.002	*	ML	CINTA AUTOADHESIVA ARMAFLEX	2,07
P06.10.001	*	M2	PANEL RIGIDO LANA VIDRIO Y ALUMI	9,49
P06.10.002	*	M2	PANEL RIGIDO LANA VIDRIO Y PVC	11,62
P06.10.003	*	M2	PANEL RIGIDO TIPO "SONEBEL" O "A	12,30
P06.11.001	*	ML	PERFIL INDUSTRIAL H-50	1,35
P06.11.002	*	ML	PERFIL INDUSTRIAL U-50	0,96
P06.11.003	*	ML	PERFIL LACADO PRIMARIO	1,28
P06.11.004	*	ML	PERFIL LACADO SECUNDARIO	1,16
P06.11.005	*	ML	PERFIL LACADO ANGULAR	0,79
P06.12.001	*	M2	PLACA DE ESCAYOLA LISA	3,36
P06.12.002	*	M2	PLACA DE ESCAYOLA FISURADA	9,77
P06.12.003	*	M2	PLACA ESCAYOLA DE 10 MM. PVC	10,38
P06.13.001	*	M2	LAMAS LACADAS TIPO BIPERFIL	13,66
P06.13.002	*	M2	REPERCUSION ESTRUCTURA PARA LAMA	4,43
P06.14.001	*	M3	PERLITA EN SACOS	229,03
P06.15.002	*	M3	ARLITA EN SACOS	115,39
P07.00.001	*	M2	LAMINA ASFALTICA DE 3 KG/M2	4,69
P07.00.002	*	M2	LAMINA ASFALTICA DE 4 KG/M2	5,88
P07.00.003	*	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA GRIS	4,88
P07.00.005	*	M2	LAMINA ASFALTICA ALUMINIO GOFRAD	7,33
P07.00.006	*	M2	LAMINA ASFALTICA PIZARRA DOS ARM	7,33
P07.00.007	*	M2	LAMINA ANTIRRAIZ ACABADA CON GRA	8,91
P07.00.008	*	M2	LAMINA OXIASFALTO DE 3 KG/M2	3,00
P07.00.009	*	M2	LAMINA OXIASFALTO DE 4 KG/M2	3,75
P07.00.013	*	KG	EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZ	2,43

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P07.00.014	*	KG	EMULSION ASFALTICA CON CAUCHO	3,58
P07.00.015	*	M2	LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO	1,44
P07.00.016	*	M2	LAMINA DE GEOTEXTIL	0,90
P07.02.001	*	KG	POLIBREAL	1,37
P07.03.001	*	KG	PINTURA TIPO RV	4,70
P07.03.002	*	KG	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	5,07
P07.03.003	*	M2	FIBRA ELASTICA S-20	2,14
P07.04.001	*	M2	PLACA DE FIBROCEMENTO GRANONDA	11,57
P07.04.002	*	M2	PLACA DE FIBROCEMENTO MINIONDA	9,13
P07.04.003	*	M2	PLACA DE FIBROCEMENTO NERVADA	12,26
P07.04.004	*	M2	PLACA POLIESTER REFORZADO G/O	24,58
P07.04.005	*	M2	PLACA POLIESTER REFORZADO M/O	23,64
P07.04.006	*	M2	PLACA POLIESTER LISA VERDE O NAT	23,54
P07.04.007	*	M2	PLACA POLICARBONATO GRECADO BRON	20,74
P07.05.001	*	UD	TEJA CERAMICA CURVA DE 45	0,36
P07.05.002	*	UD	TEJA CERAMICA PLANA	0,73
P07.06.001	*	M2	CAÑIZO	5,25
P07.07.001	*	ML	CANALON DE PVC DE 125 MM., 250MM	4,24
P07.07.002	*	ML	CANALON DE PVC DE 185 MM., 330MM	7,95
P07.07.003	*	ML	CANALON DE PVC CUADRADO DES.340M	12,02
P07.08.001	*	ML	CANALON DE COBRE DE 280 MM	16,56
P07.09.001	*	ML	CANALON PRELACADO DE 280 MM	11,02
P07.10.001	*	ML	TUBO PVC CUADRADO DE 70	6,32
P07.11.001	*	ML	TUBO DE COBRE DE 80	16,19
P07.12.001	*	ML	TUBO PRELACADO DE 80	6,05
P07.13.001	*	UD	MORRION DE PVC DE Ø VARIABLE	4,61
P07.14.001	*	UD	SUMIDERO PVC CALDERETA REJILLA	29,68
P07.14.002	*	UD	SUMIDERO PVC CALDERETA REJ. 15X	17,34
P07.14.003	*	UD	SUMIDERO PVC CALDERETA REJ. 25X	33,00
P07.15.001	*	UD	LUCERNARIO HIERRO PARA 3 TEJAS	106,91
P07.15.002	*	UD	CAPERUZA DE CHAPA Ø 110 MM.	5,50
P07.16.001	*	KG	IMPERMEABILIZANTE TIPO MAXEAL	3,72
P07.16.002	*	KG	ACTIVADOR ACRILICO	6,21
P07.16.003	*	ML	MASILLA DE POLIURETANO	2,28
P07.17.001	*	UD	GANCHO COMPLETO 170	0,33
P07.17.002	*	UD	GANCHO COMPLETO 190	0,45
P07.17.004	*	UD	GANCHO COMPLETO 300	0,56
P07.17.005	*	UD	SOPORTE METALICO	0,20
P07.18.001	*	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA 125MM	2,61
P07.18.002	*	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA 185MM	4,24
P07.18.003	*	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA 340MM	6,17
P07.19.001	*	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA COBRE	7,78
P07.20.001	*	UD	P.P. SOPORTE Y PIEZAS PARA PRELA	6,03
P07.21.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T. P	2,01
P07.22.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T.CU	2,16
P07.23.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T. C	4,33
P07.24.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA T. P	2,17
P08.00.001	*	M2	PLACA ESCAYOLA DE 6 CM.	7,64
P08.00.002	*	M2	PLACA ESCAYOLA DE 10 CM.	9,50
P08.01.001	*	M2	PANEL CARTON YESO DE 13 MM.	4,68
P08.02.001	*	UD	LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 CM	0,17
P08.02.002	*	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM.	0,24
P08.02.003	*	UD	LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM.	0,17
P08.02.004	*	UD	LADRILLO HUECO 41X80 CM. DE 5 CM	1,24
P08.02.005	*	UD	LADRILLO HUECO 41X80 CM. DE 6 CM	1,37
P08.02.006	*	UD	LADRILLO HUECO 41X80 CM. DE 7,5	1,62
P08.02.007	*	UD	LADRILLO HUECO 41X80 CM. DE 10 C	1,90
P08.02.008	*	UD	LADRILLO HUECO 50X20 CM. DE 4 CM	0,39
P08.02.009	*	UD	LADRILLO HUECO 50X20 CM. DE 7 CM	0,63
P08.03.001	*	UD	LADRILLO TERMOARCILLA DE 14 CM.	0,55

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P08.03.002	*	UD	LADRILLO TERMOARCILLA DE 19 CM.	0,70
P08.03.003	*	UD	LADRILLO TERMOARCILLA DE 24 CM.	0,84
P08.04.007	*	UD	RASILLA	0,25
P08.05.001	*	UD	LADRILLO MACIZO DE 5 CM.	0,18
P08.05.002	*	UD	LADRILLO MACIZO DE 10 CM.	0,19
P08.05.003	*	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. ROJO	0,19
P08.05.004	*	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 7 CM. ROJO	0,20
P08.05.007	*	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 5 CM. BLAN	0,21
P08.05.008	*	UD	LADRILLO CARAVISTA DE 7 CM. BLAN	0,24
P08.06.001	*	UD	LADRILLO VIEJO DE 40X20X5 CM.	0,66
P08.06.002	*	UD	LADRILLO VIEJO DE 28X14X5 CM.	0,48
P08.07.001	*	UD	LADRILLO REFRACTARIO 20X11X5 CM.	0,92
P08.08.001	*	UD	BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X20 C	0,59
P08.08.002	*	UD	BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X15C	0,56
P08.08.003	*	UD	BLOQUE DE HORMIGON DE 40X20X10 C	0,54
P08.08.004	*	UD	BLOQUE DE HORM. BLAN. 40X20X20 C	1,06
P08.09.001	*	KG	PASTA DE PEGAMENTO DE ESCAYOLA	0,24
P08.10.001	*	UD	P.P. DE PERFILERIA GALVANIZADA	2,26
P08.11.001	*	UD	P.P. DE VENDA, PEGAMENTO,JUNTAS,	0,43
P08.12.001	*	KG	PEGAMENTO ESPECIAL LADRILLO HUEC	0,21
P08.13.001	*	UD	P.P. GRAPAS Y SOPORTE DE CORCHO	1,09
P09.00.001	*	M2	BALDOSA DE TERRAZO G/M DE 30X30	10,27
P09.00.002	*	M2	BALDOSA DE TERRAZO G/M DE 33X33	10,76
P09.00.003	*	M2	BALDOSA DE TERRAZO G/M DE 40X40	14,69
P09.01.001	*	M2	BALDOSA ACERA 4 PASTILLAS 20X20	6,17
P09.01.002	*	M2	BALDOSA ACERA 9 PASTILLAS 30X30	6,17
P09.01.003	*	M2	BALDOSA ACERA BLAN-NEG. 30X30 C	7,95
P09.01.004	*	M2	BALDOSA ACERA PIEDRA LAV. 30X30	8,70
P09.01.005	*	M2	BALDOSA ACERA PIEDRA LAV. 40X40	9,40
P09.02.001	*	M2	BALDOSA MARMOL ROJO C. 60X30X2	45,59
P09.02.002	*	M2	BALDOSA MARMOL CREMA M. 60X30X2	50,57
P09.02.003	*	M2	BALDOSA MARMOL SERPEJEANTE 60X30	65,55
P09.02.004	*	M2	BALDOSA MARMOL MACAEL 60X30X2	85,02
P09.03.001	*	M2	BALDOSA GRES ARAGON 12X25 CM.	15,91
P09.03.002	*	M2	BALDOSA GRES ARAGON 25X25 CM.	20,39
P09.03.003	*	M2	BALDOSA GRES ARAGON 31,6X31,6 CM	24,37
P09.03.004	*	M2	BALDOSA GRES CATALAN L.11,5X24CM	24,22
P09.03.005	*	M2	BALDOSA GRES CATALAN A.11,5X24CM	25,46
P09.03.006	*	M2	BALDOSA GRES 20X20 CM.	15,31
P09.03.007	*	M2	BALDOSA GRES 31X31 CM.	16,05
P09.03.008	*	M2	BALDOSA GRES 40X40 CM.	17,12
P09.03.009	*	M2	BALDOSA GRES 45X45 CM.	19,64
P09.03.010	*	M2	BALDOSA GRES ANTIDESLIZ. 20X20	17,13
P09.03.011	*	M2	BALDOSA GRES ANTIDESLIZ. 25X25	18,44
P09.03.012	*	M2	BALDOSA GRES ANTIDESLIZ. 30X30	19,24
P09.03.013	*	M2	BALDOSA GRES COMPACTO 20X20 CM	23,30
P09.03.014	*	M2	BALDOSA GRES COMPACTO 30X30CM	16,55
P09.03.015	*	M2	BALDOSA GRES COMPACTO 40X40CM	18,15
P09.04.001	*	M2	BALDOSIN CATALAN DE 10X20 CM	7,73
P09.04.002	*	M2	BALDOSIN CATALAN DE 13X13 CM.	5,08
P09.04.003	*	M2	BALDOSIN CATALAN DE 14X28 CM.	7,16
P09.05.001	*	M2	BALSOSAS DE PVC DE 2 MM. 60X60	12,73
P09.05.002	*	M2	BALDOSAS DE PVC DE 3 MM. 60X60	20,76
P09.05.003	*	M2	ROLLO PVC TIPO LINOLIUM DE 2 MM.	16,21
P09.05.004	*	M2	ROLLO PVC TIPO LINOLIUM DE 2,5 M	17,86
P09.05.005	*	M2	ROLLO PVC TIPO LINOLIUM DE 3,2 M	23,87
P09.05.006	*	M2	ROLLO PVC TIPO MONDOFLEX 4 MM.	39,47
P09.05.007	*	M2	ROLLO PVC TIPO MONDOFLEX 8 MM.	54,86
P09.06.001	*	M2	PARQUET FLOTANTE ROBLE 14 MM.	51,52
P09.06.002	*	M2	PARQUET DE TABLILLA 25X5X1MM ROB	49,19

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P09.07.001	*	M2	MOQUETA PUNZONADA TAPISON 300	25,36
P09.08.001	*	M2	ADOQUIN DE 24X12X6 CM. HORMIGON	15,92
P09.09.001	*	ML	RODAPIE TERRAZO DE 33X7 CM.	2,44
P09.09.002	*	ML	RODAPIE TERRAZO DE 40X7 CM.	2,68
P09.10.001	*	ML	RODAPIE MARMOL CREMA MAR. 7 CM.	7,97
P09.10.002	*	ML	RODAPIE MARMOL ROJO CEEJ. 7 CM.	7,73
P09.10.003	*	ML	RODAPIE MARMOL SERPEJEANTE 7 CM.	11,90
P09.10.004	*	ML	RODAPIE MARMOL MACAEL 7 CM.	13,00
P09.11.001	*	ML	RODAPIE GRES ARAGON DE 25X7 CM.	3,21
P09.11.002	*	ML	RODAPIE GRES CATALAN DE 24X11,5C	3,43
P09.11.003	*	ML	RODAPIE GRES 30X7 CM.	3,16
P09.11.004	*	ML	RODAPIE GRES COMPACTO 30X7 CM.	4,42
P09.12.001	*	ML	RODAPIE DE MADERA DE 7 CM.	5,32
P09.12.002	*	ML	RODAPIE DE AGLOMERADO DE 7 CM.	2,59
P09.13.001	*	ML	RODAPIE DE PVC TIPO EPE DE 8 CM.	2,41
P09.13.002	*	ML	RODAPIE DE PVC BLANCO DE 10 CM.	5,98
P09.14.001	*	ML	PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO	22,10
P09.14.002	*	ML	PELDAÑO DE PIEDRA LAVADA	23,22
P09.15.001	*	ML	PELDAÑO DE MARMOL CREMA MARFIL	43,31
P09.15.002	*	ML	PELDAÑO DE MARMOL ROJO CEEJIN	38,69
P09.15.003	*	ML	PELDAÑO DE MARMOL SERPEJEANTE	72,88
P09.15.004	*	ML	PELDAÑO DE MARMOL BLANCO MACAEL	73,42
P09.15.005	*	ML	PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL	26,06
P09.16.001	*	ML	PELDAÑEADO DE GRES CATALAN	42,36
P09.16.002	*	ML	PELDAÑO DE GRES ARAGON DE 25X33	23,29
P09.16.003	*	ML	PELDAÑO DE GRES ARAGON 31,6X31,6	23,29
P09.17.001	*	ML	ZANQUIN DE TERRAZO DE GRANO MEDI	6,25
P09.17.002	*	ML	ZANQUIN DE PIEDRA LAVADA	5,32
P09.18.001	*	ML	ZANQUIN DE MARMOL CREMA MARFIL	13,46
P09.18.002	*	ML	ZANQUIN DE MARMOL ROJO CEEJIN	13,04
P09.18.003	*	ML	ZANQUIN DE MARMOL SERPEJEANTE	19,35
P09.18.004	*	ML	ZANQUIN DE MARMOL BLANCO MACAEL	20,31
P09.18.005	*	ML	ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL	5,61
P09.19.001	*	ML	REMATE PVC GRADA COLOR NEGRO	4,24
P09.20.001	*	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL GRES	0,40
P09.20.002	*	KG	CEMENTO COLA ELASTICO	0,81
P09.20.003	*	KG	CEMENTO COLA ESPECIAL COMPACTO	0,78
P09.20.005	*	KG	PASTA NIVELADORA	0,61
P09.21.001	*	KG	PEGAMENTO DE PVC	2,54
P09.21.002	*	ML	CORDON DE PVC PARA SOLDAR	0,42
P09.22.001	*	KG	PEGAMENTO PARA PARQUET	3,27
P09.22.002	*	M2	POLIETILENO	0,45
P09.23.001	*	UD	P.P. TACO Y TORNILLO	0,15
P10.00.001	*	M2	AZULEJO BLANCO DE 15X15 CM.	9,85
P10.00.002	*	M2	AZULEJO COLOR DE 15X15 CM	11,35
P10.00.003	*	M2	AZULEJO DE 10X20 CM. COLOR A EL	12,71
P10.00.004	*	M2	AZULEJO DE 20X20 CM. COLOR A EL	14,01
P10.00.005	*	M2	AZULEJO DE 25X36,5 CM. COLOR A	18,35
P10.00.006	*	M2	AZULEJO DE 25X40 CM. COLOR A EL	15,96
P10.00.007	*	M2	AZULEJO DE 31X45 CM. COLOR A EL	17,47
P10.01.001	*	M2	PIEDRA ARTIFICIAL	24,11
P10.02.001	*	ML	CENEFA PLAQUETA HASTA 15 CM.	5,07
P10.02.002	*	ML	ESCOCIA DE 20X 5 CM. BLANCA	6,25
P10.03.001	*	KG	CEMENTO COLA GRIS O YESO	0,33
P10.04.001	*	UD	GRAPA GALVANIZADA PARA MARMOL	0,46
P11.00.001	*	M2	TELA GALLINERO GALVANIZADA	1,43
P11.01.001	*	L	ADITIVO TIPO FEX-FIX PARA MORTER	16,23
P11.01.002	*	KG	AGUAPLAST	1,39
P11.01.003	*	L	PASTA ELASTICA TIPO LATEX	4,96

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P12.00.001	*	M2	CELOSIA HORMIGON GRIS 20X40 CM.	13,93
P12.00.002	*	M2	CELOSIA HORMIGON GRIS 40X40 CM.	14,37
P12.00.003	*	M2	CELOSIA HORMIGON BLANCO 20X40CM	18,54
P12.00.004	*	M2	CELOSIA HORMIGON BLANCO 40X40CM	16,33
P12.01.001	*	ML	VIERTEAGUAS DE HORMIGON 30X4 CM.	12,47
P12.01.002	*	ML	VIERTEAGUAS DE HORMIGON 45X4 CM.	14,56
P12.01.003	*	ML	VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF.30X3 CM	33,00
P12.01.004	*	ML	VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIF.45X3 CM	34,47
P12.01.005	*	ML	VIERTEAGUAS VITRIFICADO 11X14 CM	7,76
P12.01.006	*	ML	VIERTEAGUAS VITRIFICADO 11X24CM	8,50
P12.01.007	*	ML	VIERTEAGUAS VITRIFICADO 14X28 CM	9,60
P12.01.008	*	ML	VIERTEAGUAS BALDOSIN 11X24 CM.	3,70
P12.01.009	*	ML	VIERTEAGUAS BALDOSIN 14X28 CM.	4,49
P12.01.010	*	ML	VIERTEAGUAS GRES ARAGON 25X25CM	14,84
P12.01.011	*	ML	VIERTEAGUAS GRES CATALAN 24X11,5	21,58
P12.02.001	*	ML	ALBARDILLA HORMIGON 20X6 CM.	5,74
P12.02.002	*	ML	ALBARDILLA HORMIGON 25X6 CM.	6,60
P13.00.001	*	ML	CERCO RUGOSO DE 45X57 MM.	1,91
P13.00.002	*	ML	CERCO RUGOSO DE 45X68 MM.	2,26
P13.00.003	*	ML	CERCO RUGOSO DE 45X88 MM.	2,82
P13.00.004	*	ML	CERCO RUGOSO DE 45X118 MM.	3,26
P13.01.001	*	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 6 CM	3,36
P13.01.002	*	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 8 CM.	3,64
P13.01.003	*	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 10 CM.	5,18
P13.01.004	*	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 12 CM.	6,77
P13.01.005	*	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 14 CM.	11,35
P13.01.006	*	ML	CERCO DIRECTO GALCE DE 16 CM.	14,53
P13.02.001	*	UD	HOJA PINO PARA PINTAR 62,5 O72,5	59,09
P13.02.002	*	UD	HOJA PINO PARA PINTAR 82,5 CM	66,99
P13.03.001	*	UD	HOJA SAPELY S/B FUN.LISA 62,5-72	69,52
P13.03.002	*	UD	HOJA SAPELY S/B FUNC. LISA 82,5	72,73
P13.03.003	*	UD	HOJA SAPELY S/B FUNC.VID.62,5-72	61,49
P13.03.004	*	UD	HOJA SAPELY S/B FUNC. VID.82,5CM	65,93
P13.03.005	*	UD	HOJA SAPELY S/B FUNC.40MM.82,5 C	93,47
P13.03.006	*	UD	HOJA ROBLE S/B FUN.LISA 62,5-72,	96,87
P13.03.007	*	UD	HOJA ROBLE S/B FUNC. LISA 82,5 C	102,44
P13.03.008	*	UD	HOJA ROBLE S/B FUN.VID.62,5-72,5	86,66
P13.03.009	*	UD	HOJA ROBLE S/B FUNC. VID. 82,5 C	90,78
P13.03.010	*	UD	HOJA ROBLE S/B FUNC.40MM 82,5 CM	125,86
P13.03.011	*	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF.LISA62,5-72	113,72
P13.03.012	*	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF. LISA 82,5	121,48
P13.03.013	*	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF.VID.62,5-72	101,98
P13.03.014	*	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF. VID. 82,5	103,55
P13.03.015	*	UD	HOJA SAPELY S/B PLAF.40MM 82,5CM	140,44
P13.03.016	*	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF.LISA 62,72 C	133,34
P13.03.017	*	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF.LISA 82,5 CM	137,49
P13.03.018	*	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF. VID. 62,72	123,33
P13.03.019	*	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF. VID. 82,5 C	129,19
P13.03.020	*	UD	HOJA ROBLE S/B PLAF. 4 CM 82,5 C	168,26
P13.04.001	*	M2	TABLERO AGLOMERADO 2 FORMICAS	67,74
P13.04.002	*	M2	TABLERO MACIZO MELAMINA EMBOQUL	66,69
P13.05.001	*	M2	PUERTA PLEGABLE DE PVC	125,14
P13.06.001	*	UD	VENTANA TIPO VELUX GGL6 COMPLETA	424,28
P13.07.001	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 60X20 MM	4,10
P13.07.002	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 70X20 MM	3,71
P13.07.003	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 70X25 MM	4,50
P13.07.004	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 70X30 MM	5,14
P13.07.005	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 80X20 MM	4,31
P13.07.006	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 85X20 MM	4,53

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P13.07.007	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 90X20 MM	4,72
P13.07.008	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 110X20 MM	5,67
P13.07.009	*	ML	GALCE MACIZO SAPELY DE 140X20 MM	6,97
P13.07.010	*	ML	GALCE MACIZO ROBLE DE 70X20 MM	6,31
P13.07.011	*	ML	GALCE MACIZO ROBLE DE 90X20 MM	8,04
P13.07.012	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X10MM	1,79
P13.07.013	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X12MM	2,18
P13.07.014	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 70X15MM	2,38
P13.07.015	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 90X15MM	3,51
P13.07.016	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO SAPELY 90X18MM	3,81
P13.07.017	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 70X12	3,27
P13.07.018	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 70X15MM	4,10
P13.07.019	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 90X12	4,08
P13.07.020	*	ML	TAPAJUNTAS MACIZO ROBLE 90X15 MM	5,04
P13.08.001	*	ML	MOLDURA PINO PALAFOX 4,5 CM.	0,63
P13.08.002	*	ML	LISTON PARA ALICATADO DE 2X2 CM.	0,71
P13.08.003	*	ML	BAQUETILLA PARA ACRISTALAR	0,60
P13.09.001	*	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 10 MM	7,22
P13.09.002	*	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 16 MM	8,24
P13.09.003	*	M2	TABLERO MELAMINA BLANCA DE 19 MM	9,15
P13.09.004	*	M2	TABLERO PLASTIFICADO CREMA 19 MM	10,53
P13.09.006	*	M2	TABLERO AGLOMERADO DE 19 MM.	8,02
P13.09.007	*	M2	PANEL OKUMEN DE 7MM.	11,36
P13.10.001	*	UD	CERRADURA PARA ARMARIO AYP 502	1,37
P13.10.002	*	UD	CERRADURA PARA ARMARIO AYP 705	1,93
P13.10.003	*	UD	CERRADURA PARA BUZON TIPO 135	2,32
P13.10.004	*	UD	CERRADURA PARA BUZON BTV CROMO	8,00
P13.10.005	*	UD	CERRADURA TEXA 2010 O SIMILAR	14,86
P13.10.006	*	UD	CERRADURA A LA CARA TIPO ARBE	23,54
P13.10.007	*	UD	CERRADURA TIPO EZCURRA 60-50	30,31
P13.10.008	*	UD	CERRADURA CON BOMBILLO DE PUNTOS	59,61
P13.10.009	*	UD	CERRADURA SEGURIDAD ESCOLBOC2000	151,06
P13.11.001	*	UD	BOMBILLO TIPO TEXA 80 LT	11,59
P13.11.002	*	UD	BOMBILLO TIPO EZCURRA 60 DS-15	20,35
P13.11.003	*	UD	BOMBILLO DE PUNTOS	28,08
P13.12.001	*	UD	MAESTREADO SENCILLO BOMBILLO TEX	10,43
P13.12.002	*	UD	MAESTREADO SECCION BOMBILLO TEXA	17,17
P13.12.003	*	UD	MAESTREADO SENCILLO BOMBILLO PUN	15,14
P13.12.004	*	UD	MAESTREADO SECCION BOMBILLO PUNT	24,21
P13.13.001	*	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA CON CERR	29,18
P13.13.002	*	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA CONDENA	20,42
P13.13.003	*	UD	POMO ALUMINIO TIPO TEXA PASO	17,30
P13.14.001	*	UD	JUEGO MANILLAS TIPO NORBAU NYLON	62,05
P13.14.002	*	UD	JUEGO MANILLAS TIPO 1071/57 F-1	12,71
P13.14.003	*	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3001	11,85
P13.14.004	*	UD	JUEGO MANILLAS TIPO LATON S/3002	20,03
P13.14.005	*	UD	JUEGO MANILLAS TIPO RILSAN 654	27,83
P13.15.001	*	UD	TIRADOR TIPO NORBAU 75.160	48,67
P13.15.002	*	UD	TIRADOR ALUMINIO	24,12
P13.15.003	*	UD	TIRADOR DE NYLON BLANCO O ROJO	2,90
P13.15.004	*	UD	TIRADOR CROMADO DE 145	1,53
P13.16.001	*	UD	BISAGRA DE VAIVEN UCEM.	58,98
P13.16.002	*	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 10 CM	1,99
P13.16.003	*	UD	BISAGRA CROMADA O DE LATON 8 CM.	1,45
P13.16.004	*	ML	BISAGRA DE PIANO DE 40 MM.	1,45
P13.17.001	*	UD	BOCALLAVE	5,08
P13.17.002	*	UD	BOCALLAVE DE NYLON TIPO NORBAU	6,71
P13.17.003	*	UD	BOCALLAVE TIPO RILSAN	6,32
P13.17.004	*	UD	BOCALLAVE DE CONDENA S-80	17,30
P13.18.001	*	UD	PICAPORTE TUBULAR LATONADO	1,44
P13.18.002	*	UD	PICAPORTE DE CAJA LATONADO	2,64
P13.18.003	*	UD	RESBALON	3,05

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P13.18.004	*	UD	CIERRE DE CLIC	2,46
P13.18.005	*	UD	MULETILLA CROMADA EMBUTIDA	3,77
P13.18.006	*	UD	ALDAVILLA NIQUELADA	0,61
P13.18.007	*	UD	CIERRE GOLPETE N 11	1,65
P13.19.001	*	UD	CERROJILLO DE 60 MM. NIQUELADO	2,17
P13.19.002	*	UD	PASADOR DE EMBUTIR 250 MM.	3,71
P13.19.003	*	UD	PASADOR DE EMBUTIR 300 MM.	4,25
P13.19.004	*	UD	PASADOR DE EMBUTIR 400 MM.	5,32
P13.19.005	*	UD	PASADOR DE EMBUTIR 500 MM.	7,13
P13.19.006	*	UD	PASADOR A LA CARA DE 250 MM.	3,97
P13.19.007	*	UD	PASADOR A LA CARA DE 300 MM.	4,90
P13.19.008	*	UD	PASADOR A LA CARA DE 400 MM.	6,40
P13.19.009	*	UD	PASADOR A LA CARA DE 500 MM.	7,95
P13.20.001	*	UD	CREMONA LATONADA	11,05
P13.20.002	*	UD	FALLEBA EN HIERRO LATON DE 3 PU	12,66
P13.21.001	*	UD	PERNIO LATON 950 DE 90	1,74
P13.21.002	*	UD	PERNIO LATON 80X50	1,43
P13.22.001	*	UD	PALOMILLA DE HIERRO DE 15X12,5	0,72
P13.22.002	*	UD	PALOMILLA DE HIERRO DE 17,5X15CM	0,82
P13.22.003	*	UD	PALOMILLA DE HIERRO DE 20X17,5CM	1,07
P13.22.004	*	UD	PALOMILLA DE HIERRO DE 25X20 CM.	1,35
P13.23.001	*	UD	MUELLE RETENEDOR TIPO NOVO T-555	148,69
P13.23.002	*	UD	MUELLE RETENEDOR TIPO JUSTOR BAR	13,96
P13.24.001	*	UD	PERCHA NYLON TIPO WH -84	1,80
P13.24.002	*	UD	PERCHA DE 8 GANCHOS GALV TIPO PE	18,03
P13.25.001	*	M2	PLANCHA DE FORMICA "PIZARRA"	20,35
P13.26.001	*	UD	REJILLA 15X15 CM. COLOR ORO	1,34
P13.26.002	*	UD	REJILLA 15X15 CM. COLOR ALUMINIO	1,28
P13.26.003	*	UD	REJILLA 15X15 CM. CHAPA ZINCADA	1,09
P13.26.004	*	UD	REJILLA 30X15 CM. CHAPA ZINCADA	1,54
P13.26.005	*	UD	REJILLA 20X20 CM. CHAPA ZINCADA	1,46
P13.26.006	*	UD	REJILLA 15X15 CM. ESMALTADA BLAN	1,54
P13.26.007	*	UD	REJILLA 20X20 CM. ESMALTADA BLAN	1,88
P13.27.001	*	UD	MIRILLA TELESCOPICA	10,21
P13.27.002	*	UD	CADENA DE SEGURIDAD	13,83
P13.27.003	*	UD	TOPE PARA PUERTA	0,60
P13.28.001	*	ML	PERFIL GOMA TIPO 1969 PARA PUERT	21,52
P13.29.001	*	ML	BURLETE ADHESIVO	6,71
P13.29.002	*	ML	BURLETE DE ALUMINIO	13,56
P13.30.001	*	ML	SOLERA LATON	1,59
P13.31.001	*	ML	TABLERO ENCIMERA DE 30 MM FORM	57,39
P13.32.001	*	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	421,35
P13.32.002	*	M3	MADERA EN TABLON DE ROBLE	1.536,86
P13.320021	*	M3	MADERA EN TABLON DE HAYA	2.492,86
P13.33.001	*	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P13.50.001	*	M2	PERSIANA TEJIDO OPACO TIPO NORDI	44,05
P13.50.002	*	M2	PERSIANA TIPO LEVOLOR DE 50 MM.	27,98
P13.50.003	*	M2	PERSIANA TIPO LEVOLOR DE 25,16M	24,62
P13.51.001	*	M2	PERSIANA TIPO ALICANTINA EN PVC	15,25
P13.51.002	*	M2	PERSIANA TIPO ALICANTINA EN MADE	17,30
P13.52.001	*	M2	PERSIANA DE PVC TIPO MINI	25,38
P13.52.002	*	M2	PERSIANA PVC TIPO STIL 2001 CAJ	32,46
P13.52.003	*	M2	PERSIANA PVC TIPO STIL 2002 CAJ	34,30
P13.52.004	*	M2	PERSIANA PVC TIPO STIL 2003 CAJ	40,09
P13.52.005	*	M2	PERSIANA PVC TIPO SUPER	25,38
P13.53.001	*	M2	PERSIANA ALUMINO TERMICO DE 40	35,17
P13.53.002	*	M2	PERSIANA ALUMINO TERMICO DE 45	35,94
P13.53.003	*	M2	PERSIANA ALUMINO TERMICO CAJON	61,21
P13.53.004	*	M2	PERSIANA AS 40 EXTURSIONADO SEG	106,24
P13.54.001	*	UD	TORNO VISTO DE 30 KG.	20,24
P13.54.002	*	UD	TORNO VISTO DE 40 KG.	23,54
P13.54.003	*	UD	TORNO VISTO DE 50 KG.	25,25

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P13.55.001	*	UD	MECANISMO PARA CARDAN HASTA 20	28,05
P13.55.002	*	UD	MECANISMO PARA CARDAN HASTA 30	30,78
P13.55.003	*	UD	MECANISMO PARA CARDAN HASTA 40	34,30
P13.56.001	*	UD	RECOGEDOR EMPOTRAR PARA CINTA	4,29
P13.56.002	*	UD	RECOGEDOR VISTO PARA CINTA	4,98
P13.57.001	*	ML	EJE OCTOGONAL DE Ø 60 MM.	2,97
P13.57.002	*	ML	EJE OCTOGONAL DE Ø 70 MM.	3,99
P13.58.001	*	UD	DISCO 150X60 Ø METALICO	2,00
P13.58.002	*	UD	DISCO 180X60 Ø METALICO	2,06
P13.58.003	*	UD	DISCO 200X60 Ø METALICO	2,33
P13.58.004	*	UD	DISCO 180X70 Ø METALICO	2,16
P13.58.005	*	UD	DISCO 200X70 Ø METALICO	2,41
P13.58.006	*	UD	DISCO 120X42 Ø NYLON CINTA ANCHA	0,83
P13.58.007	*	UD	DISCO 140X42 Ø NYLON CINTA ANCHA	1,10
P13.580031	*	M2	TABLERO TRESPA	121,26
P13.580032	*	UD	POMO-CONDENA DE NYLON	17,50
P13.580033	*	UD	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE	3,68
P13.59.001	*	UD	CONTERA METALICA EJE Ø 60	0,90
P13.59.002	*	UD	CONTERA METALICA EJE Ø 70	1,01
P13.59.003	*	UD	SOPORTE ROLDANA	0,72
P13.59.004	*	UD	SOPORTE CON RODAMIENTO	0,63
P13.59.005	*	UD	CARCASA PASACINTA METALICA	0,54
P13.59.006	*	UD	PASACINTAS DOS RODILLOS	0,43
P13.59.007	*	UD	TOPE METALICO CON ARANDELA	0,27
P13.59.008	*	UD	TOPE DE PVC CON ARANDELA	0,18
P13.59.009	*	UD	GUIA TERMINAL CON NYLON PARA SIR	2,98
P13.59.010	*	UD	DERIVACION DE NYLON PARA SIRGA	5,05
P13.59.011	*	ML	TUBO NIQUELADO DE Ø 16 MM.	2,96
P13.60.001	*	ML	SIRGA DE Ø 2 MM.	0,79
P13.60.002	*	ML	SIRGA DE Ø 2,5 MM.	0,91
P13.60.003	*	ML	SIRGA DE Ø 3 MM.	1,39
P13.60.004	*	ML	SIRGA DE Ø 3,5 MM.	1,59
P13.60.005	*	ML	SIRGA DE Ø 4 MM.	1,69
P13.60.006	*	ML	SIRGA DE Ø 5 MM.	1,91
P13.60.007	*	ML	SIRGA DE Ø 6 MM.	2,01
P13.61.001	*	ML	CINTA DE ALGODON	0,78
P13.61.002	*	ML	CUERDA DE NYLON	0,39
P13.61.003	*	ML	CUERDA PARA PERSIANA LEVOLOR	0,18
P13.61.004	*	ML	CUERDA-ESCALERILLA PARA LEVOLOR	0,26
P13.62.001	*	ML	GUIA DE ALUMINIO	2,65
P13.62.002	*	ML	MAINEL DE ALUMINIO PARA DIVIDIR	17,21
P13.63.001	*	UD	MANIVELA CON MANUBRIO 7010-36	20,03
P13.64.001	*	UD	CHAPA ALUMINIO 250 x 100MM	1,42
P14.00.001	*	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5851	1,80
P14.00.003	*	ML	PERFIL CERRAJERIA 1,5MM. R/5853	2,34
P14.00.006	*	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5858	5,67
P14.00.007	*	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5859	6,95
P14.00.010	*	ML	PERFIL CERRAJERIA 2 MM. R/5862	7,06
P14.00.013	*	ML	BAQUETILLA 12X15X0,8 MM.	1,89
P14.01.001	*	ML	MARCO LISO PUERTA SERIE 1400 PLA	6,61
P14.01.002	*	ML	MARCO LISO PUERTA SERIE 1400 O/B	7,77
P14.01.003	*	ML	MARCO LISO PUERTA SERIE 1400 LAC	8,68
P14.01.004	*	ML	HOJA LISA PUERTA SERIE 1400 PLAT	8,13
P14.01.005	*	ML	HOJA LISA PUERTA SERIE 1400 OR/B	9,58
P14.01.006	*	ML	HOJA LISA PUERTA SERIE 1400 LACA	10,70
P14.01.010	*	ML	ZOCALO CENTRAL 120 MM. S/1400 PL	12,63
P14.01.011	*	ML	ZOCALO CENTRAL 120 MM. S/1400 O/	15,00
P14.01.012	*	ML	ZOCALO CENTRAL 120 MM. S/1400 LA	16,85
P14.01.013	*	ML	ZOCALO INFER. 130 MM. S/1400 LA	13,88
P14.01.014	*	ML	ZOCALO INFER. 130 MM. S/1400 O/	16,27

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P14.01.015	*	ML	ZOCALO INFER. 130 MM. S/1400 LA	18,11
P14.01.016	*	ML	MARCO LISO VENTANA S/1400 PLATA	4,77
P14.01.017	*	ML	MARCO LISO VENTANA S/1400 OR/BRO	5,72
P14.01.018	*	ML	PERFIL DE ALUMINIO Y MONTANTES UNION	6,48
P14.01.019	*	ML	HOJA LISA VENTANA S/1400 PLA	5,53
P14.01.020	*	ML	HOJA LISA VENTANA S/1400 O/B	6,64
P14.01.021	*	ML	HOJA LISA VENTANA S/1400 LAC	7,50
P14.01.025	*	ML	HOJA LATERAL 48 MM. S/4200 PLATA	5,14
P14.01.026	*	ML	HOJA LATERAL 48 MM. S/4200 OR/BR	6,10
P14.01.027	*	ML	HOJA LATERAL 48 MM. S/4200 LACAD	6,85
P14.01.028	*	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 PLATA	5,71
P14.01.029	*	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 OR/BRO	6,74
P14.01.030	*	ML	MARCO LAT. ABIERTO S/4200 LACADO	7,54
P14.01.031	*	ML	MARCO INFERIOR SERIE 4200 PLATA	5,55
P14.01.032	*	ML	MARCO INFERIOR SERIE 4200 ORO/BR	6,51
P14.01.033	*	ML	MARCO INFERIOR SERIE 4200 LACADO	7,27
P14.01.034	*	ML	MARCO SUPERIOR SERIE 4200 PLATA	7,01
P14.01.035	*	ML	MARCO SUPERIOR SERIE 4200 ORO/BR	8,22
P14.01.036	*	ML	MARCO SUPERIOR SERIE 4200 LACADO	9,17
P14.01.037	*	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 PLATA	6,01
P14.01.038	*	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 ORO/B	7,14
P14.01.039	*	ML	HOJA CENTRAL 48 MM. S/4200 LACAD	8,00
P14.01.040	*	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 PLATA	5,22
P14.01.041	*	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 ORO/BR	6,15
P14.01.042	*	ML	HOJA RUEDAS 45 MM. S/4200 LACADO	6,87
P14.01.043	*	ML	MARCO LATERAL S/4200 PLATA	6,14
P14.01.044	*	ML	MARCO LATERAL S/4200 ORO/BRONCE	7,23
P14.01.045	*	ML	MARCO LATERAL S/4200 LACADO	8,09
P14.01.046	*	ML	MARCO SUPERIOR S/4200 PLATA	7,75
P14.01.047	*	ML	MARCO SUPERIOR S/4200 ORO/BRONCE	9,15
P14.01.048	*	ML	MARCO SUPERIOR S/4200 LACADO	10,23
P14.01.049	*	ML	MARCO INFERIOR S/4200 PLATA	7,77
P14.01.050	*	ML	MARCO INFERIOR S/4200 ORO/BRONCE	9,14
P14.01.051	*	ML	MARCO INFERIOR S/4200 LACADO	10,21
P14.01.052	*	ML	JUNQUILLO FIJOS SERIE 4200 PLATA	2,52
P14.01.053	*	ML	JUNQUILLO FIJOS SERIE 4200 ORO/B	3,05
P14.01.054	*	ML	JUNQUILLO FIJOS SERIE 4200 LACAD	3,45
P14.01.055	*	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 PLA	2,72
P14.01.056	*	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 O/B	3,26
P14.01.057	*	ML	JUNQUILLO CERCO LATE. S/4200 LAC	3,45
P14.01.058	*	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 PLATA	2,05
P14.01.059	*	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 ORO/BR	2,51
P14.01.060	*	ML	JUNQUILLO A/M/P. S/ 1400 LACADO	2,88
P14.01.061	*	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. P	2,35
P14.01.062	*	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. O	2,82
P14.01.063	*	ML	PERFIL EN "U" 20X20X20X1,4 MM. L	2,80
P14.02.001	*	UD	PUERTA RF-30 DE 60-70-80X203 CM	153,81
P14.02.002	*	UD	PUERTA RF-60 DE 60-70-80X203 CM	164,05
P14.02.003	*	UD	PUERTA RF-60 DE 90X203 CM	188,85
P14.02.004	*	UD	PUERTA RF-60 DE 100X203 CM	211,92
P14.02.005	*	UD	PUERTA RF-60 DE 110X203 CM	242,67
P14.02.006	*	UD	PUERTA RF-60 DE 120X203 CM	308,47
P14.02.007	*	UD	PUERTA RF-90 DE 60-70-80X203 CM	308,47
P14.02.008	*	UD	PUERTA RF-90 DE 90X203 CM	311,05
P14.02.009	*	UD	PUERTA RF-90 DE 100X203 CM	327,28
P14.02.010	*	UD	PUERTA RF-90 DE 100X210 CM	357,19
P14.02.011	*	UD	PUERTA RF-90 DE 100X220 CM	374,28
P14.02.012	*	UD	PUERTA RF-90 DE 120X203 CM	444,34
P14.02.013	*	UD	PUERTA RF-30 140/160X203 CM. 2 H	367,93
P14.02.014	*	UD	PUERTA RF-30 180/200X203 CM. 2 H	407,73
P14.02.015	*	UD	PUERTA RF-30 DE 220X203 CM. 2 H	479,83
P14.02.016	*	UD	PUERTA RF-30 DE 240X203 CM. 2 H	646,33

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P14.02.017	*	UD	PUERTA RF-60 140/160X203 CM. 2 H	394,78
P14.02.018	*	UD	PUERTA RF-60 180/200X203 CM. 2 H	441,34
P14.02.019	*	UD	PUERTA RF-60 DE 220X203 CM. 2 H	507,58
P14.02.020	*	UD	PUERTA RF-60 DE 240X203 CM. 2 H	676,77
P14.02.021	*	UD	PUERTA RF-90 140/160X203 CM. 2 H	581,87
P14.02.022	*	UD	PUERTA RF-90 DE 180X203 CM. 2 H	610,53
P14.02.023	*	UD	PUERTA RF-90 DE 200X203 CM. 2 H	628,43
P14.02.024	*	UD	PUERTA RF-90 DE 220X203 CM. 2 H	735,86
P14.02.025	*	UD	PUERTA RF-90 DE 240X203 CM. 2 H	863,87
P14.03.001	*	KG	CHAPA NEGRA DE 1,5 MM.	0,71
P14.03.002	*	KG	CHAPA NEGRA DE 2 A 10 MM.	0,70
P14.03.007	*	KG	CHAPA TIPO PEGASO GALVANIZADA	1,46
P14.03.009	*	M2	CHAPA DE 1MM. PERFORADA Ø 4,5	37,19
P14.04.004	*	ML	CHAPA ALUMINIO DE 1 MM ESP. X 20	24,49
P14.04.005	*	M2	CHAPA ALUMINIO DE 1 MM ESP. OR/B	32,51
P14.04.006	*	ML	CHAPA ALUMINIO DE 1 MM ESP. X 20	44,69
P14.04.009	*	M2	CHAPA ALUMINIO DE 1,5 MM ESP. LA	57,86
P14.05.003	*	KG	CHAPA AISI 304 DE 2 MM.	4,76
P14.06.001	*	M2	TELA DE FIBRA DE PVC MOSQUITERA	4,04
P14.06.002	*	M2	TELA GALVANIZADA MOSQUITERA	6,68
P14.06.003	*	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 25X60X3X2 MM	10,77
P14.06.004	*	M2	MALLA DE DEPLOYE DE 13X30X2X1,5M	10,53
P14.06.005	*	M2	RELIGA METALICA 30X30X25X2 MM. N	58,75
P14.07.001	*	KG	CUADRADILLO DE 10 A 50 MM	0,80
P14.07.002	*	KG	REDONDO HUECO DE ESPESOR VARIAB	2,03
P14.07.003	*	KG	RECTAN. O CUADR. HUECO ESP. VAR	1,46
P14.08.001	*	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 10X1MM.	3,45
P14.08.002		ML	PERFIL PLANO AISI 304 15X1.5 MM.	0,00
P14.08.003	*	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 20X2 MM	4,93
P14.08.004	*	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 25X2.5M	5,94
P14.08.005	*	ML	PERFIL PLANO AISI 304 DE 30X3 MM	7,13
P14.08.013	*	KG	REDONDO MACIZO AISI 304 Ø 12 MM.	4,70
P14.08.014	*	KG	REDONDO MACIZO AISI 304 Ø 15 MM.	4,04
P14.09.006	*	ML	TUBO ALUMINIO DE 30X30 MM. LACAD	5,32
P14.09.012	*	ML	TUBO ALUMINIO DE 40X40 MM. LACAD	6,64
P14.09.019	*	ML	TUBO ALUMINIO DE Ø 50 MM. PLATA	9,87
P14.09.021	*	ML	TUBO ALUMINIO DE Ø 50 MM. LACADO	11,89
P14.10.002	*	ML	PERFIL CUADRADO 20X1 MM. AISI304	4,04
P14.10.003	*	ML	PERFIL CUADRADO 25X1 MM. AISI304	4,90
P14.10.004	*	ML	PERFIL CUADRAD 30X1.5 MM AISI304	6,48
P14.10.006	*	ML	PERFIL CUADRAD 40X1.5 MM AISI304	8,50
P14.11.001	*	UD	CERRADURA DE TAPE DE IPF	2,01
P14.11.002	*	UD	CERRADURA DE TAPE INOX. DE IPF	3,97
P14.11.003	*	UD	CERRADURA PARA ARMARIO DE E.R.Z.	22,73
P14.11.004	*	UD	CERRADURA TIPO CVL 1963/64	29,59
P14.11.005	*	UD	CERRADURA TIPO CVL 1990 PICO LOR	25,30
P14.11.006	*	UD	CERRADURA TIPO UCEM 1025 BORJA	84,93
P14.12.001	*	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01260	113,00
P14.12.002	*	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01261	121,06
P14.12.003	*	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01262	135,50
P14.12.004	*	UD	ANTIPANICO PARA UNA HOJA R/01263	128,06
P14.12.005	*	UD	ANTIPANICO PARA 2 HOJAS R/01560	145,67
P14.13.001	*	UD	BOMBILLO PARA E.R.Z. EXTERIOR	26,55
P14.13.002	*	UD	BOMBILLO DE 60 MM. OVAL	14,73
P14.13.003	*	UD	BOMBILLO TIPO PERA	14,41
P14.13.004	*	UD	BOMBILLO DE 80 MM. OVAL	28,61
P14.13.005	*	UD	CERRADERO PARA PORTERO AUTOMATIC	37,20
P14.14.001	*	UD	CAJA MUELLE TIPO DORMA	242,18
P14.14.002	*	UD	CAJA MUELLE TIPO MAB	185,16
P14.15.001	*	UD	CANDADO TIPO IFAN LATON DE 60	11,39
P14.15.002	*	UD	CANDADO TIPO LINCE 500/70 ATLAS	65,92
P14.150052	*	UD	CERRAD. CISA MOD. 07077-38-0	52,16

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P14.150053	*	UD	BARRAS BLOQUEO MOD. 5646-00-0	142,42
P14.150054	*	UD	ACC. ANTIPANICO MOD. 5615-00-0	126,31
P14.16.001	*	UD	MANILLAS DE ALUMINIO CON MUELLE	18,11
P14.16.002	*	UD	TIRADOR DE 500 MM. OCTOGONAL GRA	20,43
P14.16.003	*	UD	TIRADOR ESTRIADO DE 500 MM.	18,76
P14.16.005	*	UD	TIRADOR CIERRE Y LLAVE DOBLE IZ.	42,17
P14.17.001	*	UD	PERNIO TORNEADO DE 10X60 MM.	0,45
P14.17.002	*	UD	PERNIO TORNEADO DE 14X80 MM.	0,61
P14.17.003	*	UD	PERNIO TORNEADO 16/18X100 MM.	0,99
P14.17.004	*	UD	PERNIO TORNEADO 20/22X120 MM.	1,51
P14.17.005	*	UD	PERNIO TORNEADO DE 25X150 MM.	2,16
P14.17.006	*	UD	PERNIO TORNEADO DE 30X160 MM.	3,63
P14.17.007	*	UD	PERNIO TORN. RODAMIE. 20X120 MM.	4,04
P14.17.008	*	UD	PERNIO TORN. RODAMIE. 25X140 MM.	5,42
P14.17.009	*	UD	PERNIO EMBUTIDO 70 MM. PLATA	1,63
P14.17.010	*	UD	PERNIO EMBUTIDO 70 MM. OR/BR/LA	2,32
P14.17.011	*	UD	PERNIO EMBUTIDO 120 MM. P/O/B/L	3,08
P14.17.012	*	UD	PERNIO SUPERPUESTO 100 MM. P/O/B	2,34
P14.17.013	*	UD	PERNIO RESALTE 70 MM. P/O/B/L	3,28
P14.17.014	*	UD	PERNIO RESALTE 120 MM. P/O/B/L	2,69
P14.17.015	*	UD	PERNIO PIVOTANTE, CONJUNTO	47,82
P14.17.016	*	UD	BISAGRA DE VAIVEN, JUEGO	65,09
P14.18.001	*	UD	CREMONA DE 1/2 CAÑA DE HIERRO LA	11,05
P14.18.002	*	UD	CREMONA DE VENTANA METALICA	11,30
P14.18.003	*	UD	CREMONA DE VENTANA MET. PRESION	3,89
P14.18.004	*	UD	FALLEBA DE EMBUTIR DE HIERRO LA	11,30
P14.18.005	*	UD	FALLEBA DE EMBUTIR AL CANTO	9,41
P14.19.001	*	UD	CIERRE DE EMBUTIR ALUMINIO	2,32
P14.19.002	*	UD	CIERRE TIRADOR LATERAL	2,89
P14.19.003	*	UD	CIERRE PRESION DE RODILLO	5,17
P14.19.004	*	UD	MANILLA BALCONERA	9,66
P14.19.005	*	UD	CREMONA DE PLETINA	9,00
P14.19.006	*	UD	ASA TIRADOR PARA CIERRE EMBUTIDO	4,36
P14.19.007	*	UD	ASA TIRADOR	5,30
P14.19.008	*	UD	CIERRE PULSADOR CENTRAL	9,75
P14.20.001	*	UD	PASADOR DE ALUMINIO DE 100 MM.	3,14
P14.20.002	*	UD	PASADOR DE ALUMINIO DE 200 MM.	3,71
P14.20.003	*	UD	PASADOR DE ALUMINIO DE 300 MM.	4,90
P14.21.001	*	UD	COMPAS BASCULANTE	2,80
P14.21.002	*	ML	GOMA JUNTA BASE RIGIDA	0,61
P14.21.003	*	ML	FELPUDO DE 7X4 A 7X7 MM.	0,21
P14.21.004	*	ML	FELPUDO DE PUERTAS DE VAIVEN	4,05
P14.21.005	*	UD	RODAMIENTO TANDEM S/3300	1,72
P14.21.006	*	UD	ESCUADRA PARA HOJAS DE ALUMINIO	1,07
P14.21.007	*	UD	ESCUADRA PARA VENTANA ALUMINI	0,93
P14.21.008	*	UD	PICAVENTANOS	2,79
P14.21.009	*	UD	RUEDA PARA MASTIL	3,12
P14.22.001	*	UD	TACO METALICO M 6/8	0,66
P14.22.002	*	UD	TACO METALICO M 10-12	0,98
P14.22.003	*	UD	TACO METALICO PARA HORMIGON M6/8	0,45
P14.22.004	*	UD	TACO METALICO PARA HORMIGON M10/	1,29
P14.22.005	*	UD	TACO Y TORNILLO INOX. M-8X80 MM	1,46
P14.23.001	*	UD	BOTE DE SILICONA TRANSPARENTE	4,58
P14.24.001	*	UD	ELECTRODO PARA EQUIPO DE SOLDADU	0,17
P14.25.001	*	UD	P.P. SOLDADURA PARA HIERRO	1,01
P14.25.002	*	UD	P.P. SOLDADURA PARA ACERO INOX.	2,84
P14.25.003	*	UD	P.P. PEQUENO MATERIAL	1,01
P14.50.001	*	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 5 MM. GALVANI	29,09
P14.50.002	*	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 6 MM. GALVANI	32,01
P14.50.003	*	M2	MALLAZO # 50 MM. Ø 8 MM. GALVANI	35,21
P14.51.001	*	M2	MALLA DE S/T 50/14 MM. GALVANIZA	2,64
P14.51.002	*	M2	MALLA DE S/T 50/16 MM. GALVANIZA	3,63

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P14.51.003	*	M2	MALLA DE S/T 50/17MM PLASTIFICAD	4,17
P14.52.001	*	UD	POSTE GALVANIZADO DE 2.30 M.	8,32
P14.52.002	*	UD	POSTE GALVANIZADO DE 1 M. Y 3" D	20,35
P14.52.005	*	UD	TRIPODE GALVANIZADO DE 2,30 M.	26,28
P14.52.006	*	UD	TRIPODE PLASTIFICADO DE 2,30 M.	32,46
P14.52.007	*	ML	ALAMBRE TENSOR GALVANIZADO	0,08
P14.52.008	*	ML	ALAMBRE TENSOR PLASTIFICADO	0,11
P14.52.009	*	UD	TORNILLO TENSOR	0,45
P14.52.010	*	UD	PUERTA S/T DE 1X2 M. CON POSTES	137,48
P14.52.011	*	UD	PUERTA S/T DE 4X2 M. CON POSTES	358,29
P14.520021	*	UD	PLACA DE ANCLAJE DE 200x200x10mm	4,07
P14.520022	*	UD	ESPIRRO	2,03
P14.570001	*	M2	LAMA DE ALUMINIO UPO-150	105,88
P14.570002	*	UD	MANDOS DE ACCIONAMIENTO	20,49
P14.570004	*	ML	BASTIDOR ALUMINIO LACADO BLANCO	6,40
P15.00.001	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/8"	5,08
P15.00.002	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	6,55
P15.00.003	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3/4"	8,19
P15.00.004	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1"	10,61
P15.00.005	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1 1/4"	12,99
P15.00.006	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1 1/2"	14,55
P15.00.007	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2"	26,98
P15.00.008	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2 1/2"	27,43
P15.00.009	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3"	49,38
P15.00.010	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 3 1/2"	53,35
P15.00.011	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 4"	106,18
P15.00.012	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 5"	146,87
P15.00.013	*	ML	TUBO DE ACERO GALVANIZADO 6"	176,55
P15.01.001	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 8-10 MM	4,77
P15.01.002	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 10-12 MM	6,05
P15.01.003	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 12-14 MM	6,44
P15.01.004	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 13-15 MM	7,73
P15.01.005	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 14-16 MM	7,36
P15.01.006	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 16-18 MM	9,76
P15.01.007	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 20-22 MM	12,55
P15.01.008	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 26-28 MM	14,22
P15.01.009	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 33-35 MM	18,85
P15.01.010	*	ML	TUBO DE COBRE BARRA DE 40-42 MM	22,86
P15.01.011	*	ML	TUBO DE COBRE CROMO 8X10 MM	8,50
P15.01.012	*	ML	TUBO DE COBRE CROMO 10X12 MM	9,72
P15.02.001	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 10X16 MM.	3,17
P15.02.002	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 12X18 MM.	3,95
P15.02.003	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 12X20 MM.	4,64
P15.02.004	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 13X20 MM.	4,87
P15.02.005	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 16X25 MM.	6,78
P15.02.006	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 20X30 MM.	9,35
P15.02.007	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 25X30 MM.	9,64
P15.02.008	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 30X36 MM.	10,20
P15.02.009	*	ML	TUBO DE PLOMO DE 35X42 MM.	10,84
P15.03.001	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 16 MM.	2,78
P15.03.002	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 20 MM.	3,53
P15.03.003	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 25 MM.	4,93
P15.03.004	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 32 MM.	7,39
P15.03.005	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 40 MM.	10,65
P15.03.006	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 50 MM.	18,50
P15.03.007	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 63 MM.	30,07
P15.03.008	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 75 MM.	45,35
P15.03.009	*	ML	TUBO POLIPROPILENO Ø 90 MM.	64,51
P15.04.001	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 16 MM.	1,65
P15.04.002	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 20 MM.	2,06

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P15.04.003	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 25 MM.	3,14
P15.04.004	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 32 MM.	5,39
P15.04.005	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 40 MM.	6,61
P15.04.006	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 50 MM.	12,62
P15.04.007	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 63 MM.	19,94
P15.04.008	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 75 MM.	27,89
P15.04.009	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 90 MM.	32,11
P15.04.010	*	ML	TUBO DE POLIETILENO DE Ø 110 MM.	38,79
P15.05.001	*	ML	TUBO ESMALTADO DE Ø 80 MM. E. 0.	11,93
P15.05.002	*	ML	TUBO ESMALTADO DE Ø 100 MM. E.0.	17,37
P15.05.003	*	ML	TUBO ESMALTADO DE Ø 120 MM. E.0.	25,30
P15.06.001	*	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 100 MM.	5,39
P15.06.002	*	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 125 MM.	6,60
P15.06.003	*	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 150 MM.	6,60
P15.06.004	*	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 160 MM.	6,68
P15.06.005	*	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 200 MM.	16,72
P15.06.006	*	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 250 MM.	12,47
P15.06.007	*	ML	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 315 MM.	13,39
P15.07.001	*	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 125 MM	13,80
P15.07.002	*	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 160 MM	16,85
P15.07.003	*	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 200 MM	23,28
P15.07.004	*	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 250 MM	26,00
P15.07.005	*	ML	TUBO FLEXIBLE AL. AISL. Ø 300 MM	31,65
P15.08.001	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 1/2" RF. DS/	10,53
P15.08.002	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 3/4" RF. DS/	11,35
P15.08.003	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 1" RF. DS/	13,39
P15.08.004	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 1 1/4" RF.DS	16,68
P15.08.005	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 1 1/2" RF.DS	18,39
P15.08.006	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 2" RF. DS	22,50
P15.08.007	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 2 1/2" RF.DS	28,58
P15.08.008	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 3" RF.DS	35,68
P15.08.009	*	UD	GEBO ABRAZ. ENLACE 4" RF.DS	48,99
P15.08.010	*	UD	GEBO CODO DE 1/2" REF. WO	17,54
P15.08.011	*	UD	GEBO CODO DE 3/4" REF. WO	19,29
P15.08.012	*	UD	GEBO CODO DE 1" REF. WO	22,35
P15.08.013	*	UD	GEBO CODO DE 1 1/4" REF. WO	29,31
P15.08.014	*	UD	GEBO CODO DE 1 1/2" REF. WO	38,46
P15.08.015	*	UD	GEBO CODO DE 2" REF. WO	61,57
P15.080151	*	UD	GEBO MANGUITO 3" REF.472040115	101,45
P15.09.001	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 63 MM.	9,68
P15.09.002	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 75 MM.	10,55
P15.09.003	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 90 MM.	11,19
P15.09.004	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 110 MM.	15,10
P15.09.005	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 125 MM.	19,19
P15.09.006	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 140 MM.	23,56
P15.09.007	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 160 MM.	27,32
P15.09.008	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 200 MM.	31,65
P15.09.009	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 250 MM.	54,52
P15.09.010	*	UD	JUNTA GIBAULT PARA Ø 315 MM.	65,55
P15.09.011	*	UD	BRIDA Y GRIFO PARA TUBERIA 100MM	175,36
P15.10.001	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC 50MM	14,87
P15.10.002	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC 63MM	22,57
P15.10.003	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC 75MM	29,08
P15.10.004	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC 90MM	46,89
P15.10.005	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC110MM	48,97
P15.10.006	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC125MM	54,18
P15.10.007	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC140MM	61,48
P15.10.008	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC160MM	64,60
P15.10.009	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC200MM	67,73
P15.10.010	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC250MM	76,07
P15.10.011	*	UD	COLLARIN TOMA PARA TUBO PVC315MM	114,62
P15.11.001	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 3/8"	5,87

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P15.11.002	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1/2"	6,14
P15.11.003	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 3/4"	8,71
P15.11.004	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1"	12,87
P15.11.005	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA 1 1/4"	19,54
P15.11.006	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 1 1/2"	30,49
P15.11.007	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2"	44,72
P15.11.008	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 2 1/2"	76,77
P15.11.009	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 3"	124,00
P15.11.010	*	UD	LLAVE ESFERA MARIPOSA DE 4"	224,59
P15.12.001	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 1/2"	4,46
P15.12.002	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 3/4"	5,88
P15.12.003	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 1"	6,37
P15.12.004	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 1 1/4"	10,10
P15.12.005	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 1 1/2"	13,24
P15.12.006	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 2"	21,91
P15.12.007	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 2 1/2"	40,35
P15.12.008	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 3"	56,23
P15.12.009	*	UD	LLAVE COMPUERTA DE 4"	100,24
P15.13.001	*	UD	LLAVE BARRIL DE 1/2"	5,22
P15.13.002	*	UD	LLAVE BARRIL DE 3/4"	8,40
P15.13.003	*	UD	LLAVE BARRIL DE 1"	13,19
P15.13.004	*	UD	LLAVE BARRIL DE 1 1/4"	16,05
P15.13.005	*	UD	LLAVE BARRIL DE 11/2"	25,83
P15.13.006	*	UD	LLAVE BARRIL DE 2"	40,73
P15.14.001	*	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/8"	4,69
P15.14.002	*	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"	4,16
P15.14.003	*	UD	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4"	5,15
P15.14.004	*	UD	LLAVE ACODADA PARA LAVADORA 1/2"	4,56
P15.14.005	*	UD	LLAVE ACODADA PARA LAVADORA 3/4"	5,87
P15.15.001	*	UD	GRIFO MANGUERA DE 1/2"	5,56
P15.15.002	*	UD	GRIFO MANGUERA DE 3/4"	7,92
P15.15.003	*	UD	GRIFO MANGUERA DE 1"	11,77
P15.16.001	*	UD	VALVULA RETENCION DE 1/2"	4,52
P15.16.002	*	UD	VALVULA RETENCION DE 3/4"	5,36
P15.16.003	*	UD	VALVULA RETENCION DE 1"	7,95
P15.16.004	*	UD	VALVULA RETENCION DE 1 1/4"	12,30
P15.16.005	*	UD	VALVULA RETENCION DE 1 1/2"	15,67
P15.16.006	*	UD	VALVULA RETENCION DE 2"	22,63
P15.160061	*	UD	VALVULA RETENCION DE 3"	62,41
P15.17.001	*	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULABLE 1/2"	23,28
P15.17.002	*	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULABLE 3/4"	33,69
P15.17.003	*	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULABLE 1"	44,01
P15.17.004	*	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULA. 1 1/4"	64,75
P15.17.005	*	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULA. 1 1/2"	101,19
P15.17.006	*	UD	VALVULA SEGURIDAD REGULABLE 2"	146,13
P15.18.001	*	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 1/2"	86,29
P15.18.002	*	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 3/4"	89,88
P15.18.003	*	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 1"	118,04
P15.18.004	*	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 1 1/4"	182,15
P15.18.005	*	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 1 1/2"	312,76
P15.18.006	*	UD	VALVULA REDUCTORA PRESION 2"	357,09
P15.19.001	*	UD	LAVAMANOS LOZA BLANCA 40 CM.	19,90
P15.19.002	*	UD	LAVAMANOS LOZA BLANCA 45 CM.	47,52
P15.19.003	*	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 52 CM.	29,79
P15.19.004	*	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 56 CM.	55,02
P15.19.005	*	UD	LAVABO LOZA BLANCA DE 63 CM.	58,66
P15.19.006	*	UD	LAVABO EMPOTRAR BLANCO JAVA	89,60
P15.19.007	*	UD	LAVABO EMPOTRAR BLANCO DAMA	83,38
P15.19.008	*	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 52 CM. VIC.	73,77
P15.19.009	*	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 56 CM. VIC.	79,30
P15.19.010	*	UD	LAVABO LOZA COLOR DE 63 CM. DAMA	84,40
P15.19.011	*	UD	LAVABO EMPOTRAR COLOR JAVA	108,44

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P15.19.012	*	UD	LAVABO EMPOTRAR COLOR DAMA	114,62
P15.20.001	*	UD	LAVABO COLECTIVO DE 60X50 CM.	83,30
P15.20.002	*	UD	LAVABO COLECTIVO DE 110X50 CM.	300,86
P15.21.001	*	UD	FREGADERO INOXIDABLE 50X50 1SEN	41,69
P15.21.002	*	UD	FREGADERO INOXIDABLE E/60 1 C	65,75
P15.21.003	*	UD	FREGADERO INOXIDABLE E/60 1C 1E	80,08
P15.21.004	*	UD	FREGADERO INOXIDABLE E/60 2C	92,13
P15.21.005	*	UD	FREGADERO INOXIDABLE DUETTA 1C1	131,43
P15.21.006	*	UD	FREGADERO INOXIDABLE 65.70.1C	369,47
P15.22.001	*	UD	FREGADERO LOZA BLANCA NER. 45X50	71,85
P15.22.002	*	UD	FREGADERO LOZA BLANCA NER. 60X50	91,55
P15.23.001	*	UD	INODORO INFANTIL BLANCO T/A	45,73
P15.23.002	*	UD	INODORO TIPO VICTORIA BLANCO T/A	72,73
P15.23.003	*	UD	INODORO SUSPENDIDO MOD. MURAL	120,04
P15.23.004	*	UD	INODORO TIPO VICTORIA BLANCO T/B	45,10
P15.23.005	*	UD	INODORO TIPO DAMA BLANCO T/B	125,99
P15.23.006	*	UD	INODORO TIPO VICTORIA COLOR T/B	64,94
P15.23.007	*	UD	INODORO TIPO DAMA COLOR T/B	170,73
P15.24.001	*	UD	TANQUE ALTO LOZA BLANCA	19,99
P15.24.002	*	UD	TANQUE ALTO LOZA BLANCA VICTORIA	70,64
P15.24.003	*	UD	TANQUE BAJO LOZA BLANCO VICTORIA	70,64
P15.24.004	*	UD	TANQUE BAJO LOZA BLANCO DAMA	124,57
P15.24.005	*	UD	TANQUE BAJO LOZA DE COLOR VICTOR	90,20
P15.24.006	*	UD	TANQUE BAJO LOZA DE COLOR DAMA	154,49
P15.25.001	*	UD	URINARIO TIPO URITO DE ROCA	21,47
P15.25.002	*	UD	URINARIO TIPO MURAL DE ROCA	174,52
P15.25.003	*	UD	URINARIO TIPO NILO DE SANGRA	187,60
P15.26.001	*	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 100 C	209,43
P15.26.002	*	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 120 C	231,21
P15.26.003	*	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 140 C	274,70
P15.26.004	*	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 150 C	288,54
P15.26.005	*	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 160 C	302,50
P15.26.006	*	UD	BAÑERA DE HIERRO TIPO ROCA 170 C	329,48
P15.27.001	*	UD	PLATO DUCHA DE 60X60 CM.	66,45
P15.27.002	*	UD	PLATO DUCHA DE 70X70 CM.	83,82
P15.27.003	*	UD	PLATO DUCHA DE 80X80 CM.	113,53
P15.28.001	*	UD	BIDE BLANCO MODELO VICTORIA DE	41,95
P15.28.002	*	UD	BIDE BLANCO MODELO DAMA DE ROCA	80,53
P15.28.003	*	UD	BIDE COLOR MODELO VICTORIA ROCA	60,64
P15.28.004	*	UD	BIDE COLOR MODELO DAMA DE ROCA	107,59
P15.29.001	*	UD	VERTEDERO DE LOZA TIPO GARDA	105,24
P15.29.002	*	UD	PILETA DE LOZA TIPO SIL	158,97
P15.30.001	*	UD	FUENTE DE HIERRO FUNDIDO MURAL	649,43
P15.31.001	*	UD	BOMBA MONOFASICA 0,5 CV	166,83
P15.31.002	*	UD	BOMBA MONOFASICA 0,8 CV	200,00
P15.31.003	*	UD	BOMBA MONOFASICA 1 CV	219,64
P15.31.004	*	UD	BOMBA MONOFASICA 1,50 CV	371,10
P15.31.005	*	UD	BOMBA MONOFASICA 2 CV	424,00
P15.32.001	*	UD	BOMBA TRIFASICA 0,80 CV	361,92
P15.32.002	*	UD	BOMBA TRIFASICA 1 CV	408,05
P15.32.003	*	UD	BOMBA TRIFASICA 1,5 CV	439,10
P15.32.004	*	UD	BOMBA TRIFASICA 2 CV	1.124,80
P15.32.005	*	UD	BOMBA TRIFASICA 3 CV	1.222,37
P15.32.006	*	UD	BOMBA TRIFASICA 4 CV BOCA 80/	1.366,07
P15.32.007	*	UD	BOMBA TRIFASICA 4 CV BOCA 100	1.596,72
P15.32.008	*	UD	BOMBA TRIFASICA 5 CV	1.596,72
P15.32.009	*	UD	BOMBA TRIFASICA 6 CV	1.738,64
P15.32.010	*	UD	BOMBA TRIFASICA 7,50 CV	1.858,40
P15.32.011	*	UD	BOMBA TRIFASICA 10 CV	2.249,58
P15.33.001	*	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 0,5 CV	245,79
P15.33.002	*	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 0,8 CV	286,87
P15.33.003	*	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 1 CV	314,54

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P15.33.004	*	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 1,5 CV	452,63
P15.33.005	*	UD	GRUPO DE PRESION SIMPLE 2 CV	533,21
P15.34.001	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP. 5 L	23,62
P15.34.002	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.15 L	36,55
P15.34.003	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.25 L	55,55
P15.34.004	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.50 L	95,22
P15.34.005	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.100L	218,10
P15.34.006	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.150L	377,18
P15.34.007	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.220L	387,28
P15.34.008	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.300L	476,89
P15.34.009	*	UD	VASO EXPANSION 8 KG/CM2 CAP.500L	689,59
P15.34.010	*	UD	VASO EXPANSION 10 KG/CM2 C. 300L	574,57
P15.34.011	*	UD	VASO EXPANSION 10 KG/CM2 C. 500L	886,25
P15.35.001	*	UD	PEDESTAL LOZA BLANCA MOD. DAMA	45,17
P15.35.002	*	UD	PEDESTAL LOZA BLANCA MOD. VICTOR	26,20
P15.35.003	*	UD	PEDESTAL LOZA COLOR MOD. DAMA	62,10
P15.35.004	*	UD	PEDESTAL LOZA COLOR MOD. VICTORI	37,73
P15.36.001	*	UD	GRIFO TIPO PRESTO 605 LAVABO	44,29
P15.36.002	*	UD	GRIFO TIPO PRESTO MEZCL. LAVABO	215,66
P15.36.003	*	UD	GRIFO TIPO PRESTO 504 PARED	34,91
P15.36.004	*	UD	PULSADOR PIE TIPO PRESTO	81,85
P15.36.005	*	UD	GRIFO LAVABO DE 1/2" TIPO MONODIN	67,83
P15.36.006	*	UD	GRIFO LAVABO DE 1/2" TIPO CERAMI	62,52
P15.36.007	*	UD	BATERIA LAVABO TIPO TRES	59,54
P15.36.008	*	UD	BATERIA LAVABO TIPO CERAMIC CRO	69,68
P15.36.009	*	UD	GRIFO LAVABO MONOBLOC TIPO BRAVA	50,10
P15.36.010	*	UD	GRIFO LAVABO MONOBLOC TIPO CERAM	86,84
P15.36.011	*	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO EME/50	82,33
P15.36.012	*	UD	GRIFO LAVABO MONOMANDO FUTR/TRES	100,39
P15.37.001	*	UD	GRIFO GIRATORIO 1 AGUA	34,13
P15.37.002	*	UD	GRIFO GIRATORIO 1 AGUA TIPO ENCI	40,86
P15.37.003	*	UD	GRIFO FRONTAL O LATERAL TRES	30,62
P15.37.004	*	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	63,12
P15.37.005	*	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC CERAMIC	94,99
P15.37.006	*	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC LAVA.OR	106,77
P15.37.007	*	UD	GRIFO FREGADERO MONOBLOC LAVA.CE	146,15
P15.37.008	*	UD	GRUPO FREGADERO MONOBLOC BRAVA	52,16
P15.37.009	*	UD	GRUPO FREGADERO MONOBLOC CERAMIC	70,95
P15.37.010	*	UD	GRUPO FREG. MONOBLOC CON DUCHA BRAVA	150,23
P15.37.011	*	UD	MONOMANDO FREGADERO VERT. ELITRE	120,42
P15.37.012	*	UD	MONOMANDO FREGADERO VERT. TRES	157,83
P15.37.013	*	UD	MONOMANDO FREGADERO PARED ELITR	122,51
P15.37.014	*	UD	MONOMANDO FREGADERO PARED TRES	161,58
P15.37.015	*	UD	MONOMANDO FREGAD. VERT. MEDICAL	124,86
P15.37.016	*	UD	MONOMANDO FREGAD. PARED MEDICAL	139,32
P15.37.017	*	UD	MONOMANDO FREGADERO CON DUCHA LA	184,05
P15.38.001	*	UD	GRIFO TIPO PRESTO 12 URINARIO	38,57
P15.38.002	*	UD	GRIFO TIPO PRESTO 12-A URINARIO	40,74
P15.38.003	*	UD	GRIFO TIPO PRESTO 27 URINARIO EM	35,81
P15.38.004	*	UD	MONOBLOC BAÑERA TIPO MONODIN	105,10
P15.38.005	*	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO MONODIN	112,47
P15.38.006	*	UD	MONOMANDO BAÑERA TIPO FUTUR TRES	141,89
P15.39.001	*	UD	GRUPO BAÑO-DUCHA TIPO BRAVA	61,53
P15.39.002	*	UD	GRUPO BAÑO-DUCHA TIPO CERAMIC/T	125,40
P15.39.003	*	UD	BATERIA PARA PLATO DUCHA ANCHA	73,57
P15.39.004	*	UD	MONOMANDO DUCHA TIPO MONODIN	106,69
P15.39.005	*	UD	MONOMANDO DUCHA TIPO FURTUR TRE	130,72
P15.40.001	*	UD	GRIFO PRESTO 55 DUCHA EMPOTRADO	40,28
P15.40.002	*	UD	GRIFO PRESTO 65 DUCHA VISTO	45,93
P15.40.003	*	UD	GRIFO PRESTO 75 DUCHA SEMI-VISTO	45,93
P15.41.001	*	UD	GRIFO BIDE 1/2" TIPO ORDAL TRES	38,66
P15.41.002	*	UD	GRIFO BIDE 1/2" TIPO CERAMI TRES	62,52

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P15.41.003	*	UD	MONOBLOC BIDE TIPO BRAVA	55,33
P15.41.004	*	UD	MONOBLOC BIDE TIPO CERAMIC TRES	92,86
P15.41.005	*	UD	MONOMANDO BIDE TIPO MONOTRES	62,97
P15.41.006	*	UD	MONOMANDO BIDE TIPO FUTURTRES	127,86
P15.42.001	*	UD	GRIFO VERTEDERO CAÑO LARGO	27,27
P15.42.002	*	UD	GRIFO VERTEDERO CAÑO CORTO OFFIS	24,62
P15.43.001	*	UD	CABEZA PRESTO PARA LAVABOS	24,01
P15.43.002	*	UD	CABEZA PRESTO PARA URINARIOS	23,60
P15.43.003	*	UD	CABEZA PRESTO PARA DUCHAS	24,82
P15.43.004	*	UD	CARTUCHO MONOMANDO TIPO TRES	32,97
P15.43.005	*	UD	CAPUCHON MONOMANDO FREG. T. TRES	7,40
P15.43.006	*	UD	CAPUCHON MONOMANDO TIPO TRES	4,81
P15.43.007	*	UD	PALANCA MONOMANDO MEDICAL	38,03
P15.43.008	*	UD	MONTURA PARA GRIFO CROMO TRES	12,40
P15.43.009	*	UD	MONTURA PARA GRIFO TR/CERAMIC	12,40
P15.44.001	*	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-4	2,79
P15.44.002	*	UD	SIFON BOTELLA TIPO R-54	18,09
P15.44.003	*	UD	SIFON GOMA ABIERTO O CERRADO	4,04
P15.44.004	*	UD	SIFON CURVO CON RACOR ENT. Y SA	3,71
P15.44.005	*	UD	SIFON DOBLE BOTELLA	7,92
P15.44.007	*	UD	DESAGÜE BAÑERA CARTA ORO JIMT	11,89
P15.44.008	*	UD	DESAGUE BAÑERA COBRE PVC 40	30,85
P15.44.009	*	UD	DESAGUE BANERA R-41 PVC COLOR	42,17
P15.44.010	*	UD	DESAGÜE DUCHA R-84	7,95
P15.44.011	*	UD	DESAGÜE BIDE R-57	4,36
P15.45.001	*	UD	VALVULA LAVABO LATON	8,09
P15.45.002	*	UD	VALVULA FREGADERO PEQUEÑA	8,27
P15.45.003	*	UD	VALVULA FREGADERO GRANDE	10,90
P15.45.004	*	UD	VALVULA R-62	10,75
P15.45.005	*	UD	VALVULA R-62 COLOR	15,96
P15.46.001	*	UD	DESCARGADOR TIPO PRESTO 1000M TA	54,53
P15.46.002	*	UD	DESCARGADOR FLUXOMETRO DE 1"	173,88
P15.46.003	*	UD	DESCARGADOR TIPO FUMINAYA T/A	6,30
P15.46.004	*	UD	DESCARGADOR TIPO IDROLS T/A	7,28
P15.46.005	*	UD	DESCARGADOR INTERMITENTE T/A	15,88
P15.46.006	*	UD	DESCARGADOR T/B TIPO VICTORIA FO	15,90
P15.47.001	*	UD	FLOTADOR T/A SILENCIOSO	6,56
P15.47.002	*	UD	FLOTADOR T/B SILENCIOSO MOD. VIC	8,46
P15.48.001	*	UD	TIRADOR WC T/A METALKIL	9,07
P15.48.002	*	UD	TIRADOR WC T/B MOD. VICTORIA	4,32
P15.48.003	*	UD	PULSADOR PARA T/B CON ADAPTADOR	18,83
P15.49.001	*	UD	TAPA TANQUE LOZA BLANCA MOD DAMA	16,93
P15.49.002	*	UD	TAPA TANQUE LOZA BLANCA MOD VICT	11,02
P15.49.003	*	UD	TAPA TANQUE LOZA COLOR MOD DAMA	23,65
P15.49.004	*	UD	TAPA TANQUE LOZA COLOR MOD VICTO	16,12
P15.50.001	*	UD	ALARGADERA LATON CROMO 10	7,90
P15.50.002	*	UD	ALARGADERA FLEXIBLE	2,29
P15.50.003	*	UD	MECANISMO ALIMENTACION T/B	18,60
P15.50.004	*	UD	BALANCIN PARA TANQUE ALTO	1,52
P15.50.005	*	UD	BALANCIN REFORZADO PARA T/A	3,04
P15.51.001	*	UD	ASIENTO WC PARA TAZA MOD. DAMA	44,48
P15.51.002	*	UD	ASIENTO WC PARA TAZA MOD. VICTOR	38,05
P15.51.003	*	UD	ASIENTO WC PARA TAZA MOD. INFANT	44,70
P15.52.001	*	UD	TORNILLO DE LATON PARA TAZA	2,35
P15.52.002	*	UD	TORNILLO DE LATON PARA TAZA DAMA	2,55
P15.52.003	*	UD	GOMA DE ENCHUFE PARA WC.	1,78
P15.52.004	*	UD	GOMA DE ENCHUFE PARA FLUXOMETRO	2,32
P15.53.001	*	UD	CODO DESAGÜE URINARIO MURAL ROCA	28,24
P15.53.002	*	UD	CODO ENLACE URINARIO MURAL ROCA	8,99
P15.53.003	*	UD	CODO DESAGÜE PARA URINARIO NILO	24,08
P15.53.004	*	UD	CODO ROCIADOR PARA URINARIO NILO	18,85
P15.53.005	*	UD	CONEXION PARA URINARIO TIPO URIT	8,34

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P15.54.001	*	UD	MEZCLADOR TERMOSTATICO DE 1" IND	469,24
P15.54.002	*	UD	MEZCLADOR TERMOSTATICO DE 1 1/4"	653,40
P15.54.003	*	UD	MEZCLADOR TERMOSTATICO DE 1 1/2"	898,50
P15.54.004	*	UD	VALVULA TERMOSTATICA DE 3/4"	50,88
P15.55.001	*	UD	FLEXO DUCHA MERTAFLEX	6,67
P15.55.002	*	UD	FLEXO DUCHA REFORZADO	15,33
P15.55.003	*	UD	ROCIADOR CROMO	5,57
P15.55.004	*	UD	ROCIADOR ROTULA	13,46
P15.55.005	*	UD	ROCIADOR GONDOLA LATON	14,20
P15.55.006	*	UD	ROCIADOR DUCHA PRESTO	45,83
P15.55.007	*	UD	ROCIADOR DUCHA ANTIVANDALICO	71,28
P15.55.008	*	UD	BRAZO DUCHA 1/2" ó 3/8" DE 30CM	8,22
P15.55.009	*	UD	BRAZO DUCHA ROTULA Y DUCHA	22,75
P15.56.001	*	UD	REJA ACERO VERTEDERO GARDA	54,60
P15.56.002	*	UD	SOPORTE APOYO INOX. PARA PILETA	37,12
P15.56.003	*	UD	PROTECCION DE PLASTICO PARA PILE	2,08
P15.56.004	*	UD	REJILLA DESAGÜE DE LOZA PARA VER	3,75
P15.57.001	*	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 3/8"	134,66
P15.57.002	*	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 1/2"	159,41
P15.57.003	*	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 3/4"	211,47
P15.57.004	*	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 1"	240,58
P15.57.005	*	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 1 1/4"	296,65
P15.57.006	*	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 1 1/2"	394,88
P15.57.007	*	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 2"	463,74
P15.57.008	*	UD	VALVULA FLOTADOR INOX. DE 2 1/2"	555,21
P15.58.001	*	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 1/2"	14,88
P15.58.002	*	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 3/4"	16,45
P15.58.003	*	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 1"	20,07
P15.58.004	*	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 1 1/4"	41,37
P15.58.005	*	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 1 1/2"	54,18
P15.58.006	*	UD	FLOTADOR ARTICULADO DE 2"	80,70
P15.580011		UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 1/2"	8,29
P15.580021		UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 3/4"	11,06
P15.580031		UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 1"	15,57
P15.580041		UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 1 1/4"	27,75
P15.580051		UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 1 1/2"	35,62
P15.580061		UD	BOYA LATON PARA FLOTADOR DE 2"	45,76
P15.59.001	*	UD	INVERSOR PARA GRUPO CON ADAPTADO	102,28
P15.59.002	*	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 5 AMR	41,01
P15.59.003	*	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 15 AMR	57,08
P15.59.004	*	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 18 AMR	58,93
P15.59.005	*	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 20 AMR	134,33
P15.59.006	*	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 25 AMR	149,95
P15.59.007	*	UD	ACUMULADOR HIDRONEUMATICO 50 AMR	344,81
P15.60.001	*	UD	INTERRUPTOR DE NIVEL FN 1002/3 M	27,37
P15.60.002	*	UD	INTERRUPTOR DE NIVEL FN 1002/5 M	31,68
P15.60.003	*	UD	INTERRUPTOR DE NIVEL FN 1002/10M	39,48
P15.60.004	*	UD	INTERRUPTOR DE NIVEL AR5810/6 M	128,47
P15.61.001	*	UD	CUADRO ELEC. 1 BOMBA HASTA 4CV.	317,02
P15.61.002	*	UD	CUADRO ELEC. 1 BOMBA HASTA 7CV.	335,74
P15.61.003	*	UD	CUADRO ELEC. 1 BOMBA HASTA 10 CV	403,54
P15.61.004	*	UD	CUADRO ELEC. 2 BOMBAS HASTA 4CV	729,84
P15.61.005	*	UD	CUADRO ELEC. 2 BOMBAS HASTA 7CV	834,55
P15.61.006	*	UD	CUADRO ELEC. 2 BOMBAS HASTA 10CV	897,28
P15.62.001	*	UD	PRESOSTATO XMP-A06	29,71
P15.62.002	*	UD	PRESOSTATO XMP-A12	32,76
P15.62.003	*	UD	PRESOSTATO XMP-A06 C TRIPOLAR	33,57
P15.62.004	*	UD	PRESOSTATO XMP-A12 C TRIPOLAR	36,28
P15.63.001	*	UD	RACOR DE 5 VIAS 1" LARGO	8,34
P15.63.002	*	UD	RACOR DE 5 VIAS 1" CORTO	7,78
P15.63.003	*	UD	REGULADOR AUTOMAT. HASTA 0,75 CV	129,40
P15.63.004	*	UD	REGULADOR AUTOMAT. HASTA 1,2 CV	161,75

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P15.64.001	*	UD	CONTADOR DE AGUA 3/4"	80,58
P15.64.002	*	UD	CONTADOR DE AGUA 1"	240,09
P15.64.003	*	UD	CONTADOR DE AGUA 1 1/4"	327,57
P15.64.004	*	UD	CONTADOR DE AGUA 1 1/2"	508,95
P15.64.005	*	UD	CONTADOR DE AGUA 2"	1.368,84
P15.65.001	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/8 CV	52,65
P15.65.002	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/6 CV	56,43
P15.65.003	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/4 CV	67,22
P15.65.004	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/3 CV	73,57
P15.65.005	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1/2 CV	76,10
P15.65.006	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 3/4 CV	82,52
P15.65.007	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1 CV	89,20
P15.65.008	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 1,50 CV	93,59
P15.65.009	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 2 CV	99,12
P15.65.010	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 3 CV	111,41
P15.65.011	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 4 CV	124,93
P15.65.012	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 5,50 CV	147,46
P15.65.013	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 7,50 CV	210,30
P15.65.014	*	UD	BOBINADO DE BOMBA DE 10 CV	288,09
P15.66.001	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 265 STANDAR	60,87
P15.66.002	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 415 STANDAR	70,65
P15.66.003	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 565 STANDAR	82,35
P15.66.004	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 845 STANDAR	102,06
P15.66.005	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 105 STANDAR	213,06
P15.66.006	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 108 STANDAR	255,13
P15.66.007	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 700 STANDAR	253,35
P15.66.008	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 130 STANDAR	183,52
P15.66.009	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 120 STANDAR	170,09
P15.66.010	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 300 STANDAR	152,18
P15.66.011	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 350 STANDAR	237,23
P15.66.012	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 900M STAND	342,86
P15.66.013	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 900P STAND	384,94
P15.66.014	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 430 STANDAR	190,68
P15.66.015	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 140 STANDAR	247,98
P15.66.016	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 150 STANDAR	347,34
P15.66.017	*	UD	BARRA TIPO PRESTOBAR 160 STANDAR	347,34
P15.66.018	*	UD	ASIENTO TIPO PRESTOBAR 500 STAND	452,97
P15.66.019	*	UD	ASIENTO TIPO PRESTOBAR 520 STAND	493,17
P15.66.020	*	UD	ASIENTO TIPO PRESTOBAR 550 STAND	452,97
P15.66.021	*	ML	PASAMANOS TIPO PRESTOBAR 1000 ST	107,42
P15.66.022	*	ML	PASAMANOS TIPO PRESTOBAR 2000 ST	136,96
P15.66.023	*	ML	BARRA TIPO PRESTOBAR 3000 STANDA	146,81
P15.66.024	*	UD	BARRAS TIPO PRESTOBAR 420 STANDA	465,51
P15.66.025	*	UD	ESPEJO TIPO PRESTOBAR 6060 STAND	406,42
P15.66.026	*	UD	ESCALERA TIPO PRESTOBAR 0015 STA	245,29
P15.66.027	*	UD	ESCALERA TIPO PRESTOBAR 0018 STA	252,43
P15.67.001	*	UD	ARO GRANDE TIPO ALASCA	15,23
P15.67.002	*	UD	ARO PEQUEÑO TIPO ALASCA	13,00
P15.67.003	*	UD	BARRA TOALLERO TIPO ALASCA	17,95
P15.67.004	*	UD	BARRA TOALLERO BIDE TIPO ALASCA	20,12
P15.67.005	*	UD	PORTARROLLOS TIPO ALASCA	11,47
P15.67.006	*	UD	DISPENSADOR SECAMANOS ROLLO	48,64
P15.67.007	*	UD	DOSIFICADOR DE JABON TIPO JHONSO	44,95
P15.67.008	*	UD	JABONERA SENCILLA TIPO ALASCA	10,76
P15.67.009	*	UD	JABONERA DOBLE TIPO ALASCA	15,80
P15.68.001	*	UD	CADENA BOLAS CON TAPON	2,55
P15.68.002	*	UD	CUBRE-ORIFICIOS CIEGO CROMO	2,03
P15.68.003	*	UD	ESCUADRA LAVABO	2,84
P15.68.004	*	UD	PLAFON DE ACERO CROMADO	2,03
P15.68.005	*	UD	PLAFON DE PLASTICO	0,36
P15.68.006	*	UD	REBOSADERO FREGADERO	5,86
P15.68.007	*	UD	CAPUCHON URINARIO MURAL	1,59

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P15.68.008	*	UD	SOPORTE DUCHA ROTULA	3,53
P15.68.009	*	UD	ABRAZADERA SIN FIN	0,61
P15.68.010	*	UD	ANILLA DE HIERRO PARA TIRADOR	0,89
P15.68.011	*	UD	PERRILLO CON TUERCA	0,57
P15.69.001	*	UD	DEFECTOR ESMALTADO DE 80 MM Ø	9,60
P15.69.002	*	UD	DEFECTOR ESMALTADO DE 100 MM Ø	12,84
P15.69.003	*	UD	DEFLECTOR ESMALTADO DE 120 MM.Ø	18,35
P15.70.001	*	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 5L.	5,30
P15.70.002	*	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 15L.	7,16
P15.70.003	*	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 25L.	10,17
P15.70.004	*	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 50L.	22,79
P15.70.005	*	UD	MENBRANA VASO EXPANSION DE 100L.	69,18
P15.70.006	*	UD	MENBRANA VASO EXPANSION 150/200L	167,65
P15.70.007	*	UD	MENBRANA VASO EXPANSION 350/500L	231,94
P15.71.001	*	UD	ACOPLAMIENTO 1 1/2"	28,50
P15.71.002	*	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 3/4"	7,83
P15.71.003	*	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1"	11,38
P15.71.004	*	UD	CONEXION FLEXIBLE DE M/H 1 1/4"	24,10
P15.71.005	*	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 1 1/2"	37,65
P15.71.006	*	UD	CONEXION FLEXIBLE M/H 2"	48,60
P15.72.001	*	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS GALV.	1,01
P15.73.001	*	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS COBRE	1,01
P15.74.001	*	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS CU. C	1,09
P15.75.001	*	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIP	2,10
P15.76.001	*	UD	P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS POLIE	1,15
P15.77.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P16.00.001	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 32 MM.	3,09
P16.00.002	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 40 MM.	3,71
P16.00.003	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 50 MM.	4,98
P16.00.004	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 75 MM.	6,74
P16.00.005	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 90 MM.	8,21
P16.00.006	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 110 MM.	10,13
P16.00.007	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 125 MM.	11,58
P16.00.008	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 160 MM.	15,02
P16.00.009	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 200 MM.	19,39
P16.00.010	*	ML	TUBERIA DE PVC DE Ø 250 MM.	31,99
P16.01.001	*	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 8X8 CM	9,85
P16.01.002	*	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 10X10CM	10,60
P16.01.003	*	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 15X15CM	12,58
P16.01.004	*	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 20X20CM	17,86
P16.01.005	*	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 25X25CM	22,40
P16.01.006	*	UD	SUMIDERO PVC SALIDA VER. 30X30CM	35,27
P16.01.007	*	UD	SUMIDERO PVC EMB. INOX. 10X10 CM	10,09
P16.01.008	*	UD	SUMIDERO PVC SIFONICO 10,4X10,4	8,33
P16.01.009	*	UD	SUMIDERO PVC SIFONICO 25X25 CM.	25,39
P16.02.001	*	UD	BOTE SIFONICO EMB. INOX. Ø 40 48	7,21
P16.02.002	*	UD	BOTE SIFONICO EMB. INOX. Ø 40 70	8,34
P16.02.003	*	UD	BOTE SIFONICO EMB. INOX. Ø 40 77	9,64
P16.03.001	*	ML	CANAL Y REJILLA PVC 17X52 CM.	34,64
P16.04.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES DE PVC	2,44
P16.04.002	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES CANAL PVC	5,55
P16.05.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P17.00.001	*	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 11	1,09
P17.00.002	*	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 13	1,25
P17.00.003	*	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 16	1,54
P17.00.004	*	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 21	2,26
P17.00.005	*	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 29	3,00
P17.00.006	*	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 36	4,51
P17.00.007	*	ML	TUBO BLINDADO ENCHUF. PVC Ø 48	5,98

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.01.001	*	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 11	2,99
P17.01.002	*	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 13	3,24
P17.01.003	*	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 16	3,58
P17.01.004	*	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 21	4,49
P17.01.005	*	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 29	6,30
P17.01.006	*	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 36	9,89
P17.01.007	*	ML	TUBO ACERO ENCHUFABLE PG Ø 48	12,80
P17.02.001	*	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 9	1,97
P17.02.002	*	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 11	2,33
P17.02.003	*	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 13	2,70
P17.02.004	*	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 16	3,06
P17.02.005	*	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 21	4,33
P17.02.006	*	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 29	5,70
P17.02.007	*	ML	TUBO ELECPLAS MET.FLEX.PVC Ø 36	7,69
P17.03.001	*	ML	TUBO METALICO FLEXIBLE Ø 80	30,60
P17.03.002	*	ML	TUBO METALICO FLEXIBLE Ø 100	41,91
P17.04.001	*	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 13	0,35
P17.04.002	*	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 16	0,39
P17.04.003	*	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 23	0,65
P17.04.004	*	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 29	0,99
P17.04.005	*	ML	TUBO CORRUGADO REFORZADO Ø 36	1,32
P17.05.001	*	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 13	0,51
P17.05.002	*	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 16	0,66
P17.05.003	*	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 23	0,97
P17.05.004	*	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 29	1,23
P17.05.005	*	ML	TUBO REFLEX (DOS CAPAS PVC) Ø 36	1,70
P17.06.001	*	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 50	1,02
P17.06.002	*	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 65	1,52
P17.06.003	*	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 80	2,27
P17.06.004	*	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 100	3,01
P17.06.005	*	ML	TUBO CANALFLEX DE Ø 125	5,36
P17.07.001	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 32	0,98
P17.07.002	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 40	1,00
P17.07.003	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 50	1,52
P17.07.004	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 63	2,69
P17.07.005	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 75	2,71
P17.07.006	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 90	4,24
P17.07.007	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 110	5,28
P17.07.008	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 125	7,03
P17.07.009	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 140	7,91
P17.07.010	*	ML	TUBO CANALDUR DE Ø 160	9,85
P17.08.001	*	ML	CANAL SALVACABLES Ø 50	4,78
P17.08.002	*	ML	CANAL SALVACABLES Ø 70	8,39
P17.09.001	*	ML	CANAL TABIQUE 10X22	1,35
P17.09.002	*	ML	CANAL TABIQUE 12X32	2,28
P17.09.003	*	ML	CANAL TABIQUE 16X30	2,84
P17.09.004	*	ML	CANAL TABIQUE 16X40	3,46
P17.09.005	*	ML	CANAL TABIQUE 16X50	4,24
P17.09.006	*	ML	CANAL TABIQUE 16X60	5,37
P17.09.007	*	ML	CANAL TABIQUE 20X30	3,29
P17.09.008	*	ML	CANAL TABIQUE 20X50	5,13
P17.09.009	*	ML	CANAL TABIQUE 20X70	7,06
P17.09.010	*	ML	CANAL TABIQUE 40X60	8,16
P17.09.011	*	ML	CANAL TABIQUE 40X90	11,51
P17.09.012	*	ML	CANAL TABIQUE 40X110	14,70
P17.09.013	*	ML	CANAL TABIQUE 40X150	18,56
P17.09.014	*	ML	CANAL TABIQUE 60X110	16,15
P17.10.001	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 10X22	1,11
P17.10.002	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 10X30	1,55
P17.10.003	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 12X20	1,37
P17.10.004	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 16X30	2,42
P17.10.005	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 20X32	3,29

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.10.006	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 12X40	3,59
P17.10.007	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 16X40	3,46
P17.10.008	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 20X40	3,95
P17.10.009	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 20X50	3,81
P17.10.010	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 30X40	5,03
P17.10.011	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 30X60	6,50
P17.10.012	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X40	5,76
P17.10.013	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X60	7,46
P17.10.014	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X90	10,43
P17.10.015	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X110	12,51
P17.10.016	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 40X150	16,84
P17.10.017	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X90	12,76
P17.10.018	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X110	15,46
P17.10.019	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X130	19,17
P17.10.020	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X150	22,32
P17.10.021	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X190	26,86
P17.10.022	*	ML	CANAL SIN SEPARACION 60X230	20,62
P17.102.001E		UD	EMERGENCIA FLUOR. ANTIDEFLAGRANTE 1H 8W 300LM	406,50
P17.102.002E		UD	EMERGENCIA FLUOR. ANTIDEFLAGRANTE 1H 11W 600LM	430,50
P17.103.001E		UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hCc/05T3 TIPO 2, Pot. 450kW<Pc<10MW	1.280,30
P17.103.002E		UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hCc/10T3 TIPO 3, Pot. 50kW<Pc<450kW	594,40
P17.103.003E		UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hAc/10T3 TIPO 3, Pot. 50kW<Pc<450kW	525,80
P17.103.004E		UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS r4hAc/10T3 TIPO 4, Pot. 15kW<Pc<50kW	525,80
P17.103.005E		UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS d4hAc/10T3 TIPO 4, Pot. 15kW<Pc<50kW	525,80
P17.103.006E		UD	CONTADOR REGISTRADO TRIFAS d4hAc/10T3 TIPO 5, Pot. 15kW>Pc	525,80
P17.103.007E		UD	CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION	182,72
P17.103.008E		UD	CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION 2TN	230,65
P17.103.009E		UD	CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION BIDIRECCIONAL	200,90
P17.103.010E		UD	CONTADOR ESTATICO MONOFASICO MULTIFUNCION ACTIVA/REACTIVA	200,90
P17.106.001E		UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=16	2,20
P17.106.002E		UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=20	2,70
P17.106.003E		UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=25	3,71
P17.106.004E		UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=32	5,13
P17.106.005E		UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=40	7,46
P17.106.006E		UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=50	10,01
P17.106.007E		UD	TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=63	13,40
P17.107.001E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 0,5	71,63
P17.107.002E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 1	58,21
P17.107.003E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 2	58,21
P17.107.004E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 3	58,21
P17.107.005E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 4	58,21
P17.107.006E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 6	52,10
P17.107.007E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 10	45,93
P17.107.008E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 16	46,88
P17.107.009E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 20	48,25
P17.107.010E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 25	49,16
P17.107.011E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 32	52,10
P17.107.012E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 40	57,55
P17.107.013E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 50	84,42
P17.107.014E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. UNIPOLAR 63	96,56
P17.107.015E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 0.5	188,40
P17.107.016E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 1	146,58
P17.107.017E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 2	146,58
P17.107.018E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 3	146,58
P17.107.019E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 4	146,58
P17.107.020E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 6	106,23
P17.107.021E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 10	93,53
P17.107.022E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 16	95,32
P17.107.023E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 20	98,23
P17.107.024E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 25	100,04
P17.107.025E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 32	106,04
P17.107.026E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 40	117,22

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.107.027E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 50	164,32
P17.107.028E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. BIPOLAR 63	181,84
P17.107.029E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 0.5	327,90
P17.107.030E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 1	225,57
P17.107.031E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 2	225,57
P17.107.032E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 3	225,57
P17.107.033E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 4	225,57
P17.107.034E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 6	156,12
P17.107.035E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 10	141,00
P17.107.036E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 16	143,68
P17.107.037E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 20	147,86
P17.107.038E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 25	150,78
P17.107.039E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 32	159,75
P17.107.040E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 40	175,47
P17.107.041E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 50	237,09
P17.107.042E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TRIPOLAR 65	273,88
P17.107.043E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 0,5	459,64
P17.107.044E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 1	302,86
P17.107.045E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 2	302,86
P17.107.046E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 3	302,86
P17.107.047E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 4	302,86
P17.107.048E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRPOLAR 6	209,70
P17.107.049E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 10	188,69
P17.107.050E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 16	192,31
P17.107.051E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 20	197,90
P17.107.052E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 25	201,77
P17.107.053E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 32	213,89
P17.107.054E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 40	235,82
P17.107.055E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 50	336,73
P17.107.056E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMICO CURVA D. TETRAPOLAR 63	379,83
P17.108.001E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 10 mA	237,21
P17.108.002E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 30 mA	146,02
P17.108.003E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 25A 300 mA	145,85
P17.108.004E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 40A 30 mA	153,29
P17.108.005E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 40A 300 mA	153,16
P17.108.006E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 30 mA	231,52
P17.108.007E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 300 mA	188,51
P17.108.008E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 2P 63A 500 mA	201,80
P17.108.009E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 25A 30 mA	157,87
P17.108.010E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 25A 300 mA	147,92
P17.108.011E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 40A 30 mA	182,48
P17.108.012E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 40A 300 mA	155,42
P17.108.013E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 300 mA	237,34
P17.108.014E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 300 mA	195,32
P17.108.015E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 3P 63A 500 mA	204,23
P17.108.016E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 25A 30 mA	167,42
P17.108.017E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 25A 300 mA	148,68
P17.108.019E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 40A 30 mA	162,71
P17.108.020E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 40A 300 mA	243,12
P17.108.021E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 63A 300 mA	199,29
P17.108.022E		UD	BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60. 4P 63A 500 mA	206,69
P17.108.023E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 10A 30mA	135,84
P17.108.024E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 16A 30mA	137,15
P17.108.025E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 20A 30mA	138,54
P17.108.026E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 25A 30mA	139,93
P17.108.027E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 10A 300mA	129,14
P17.108.028E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 16A 300mA	130,47
P17.108.029E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 20A 300mA	131,75
P17.108.030E		UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL VIGI DPN. 1P+N 25A 300mA	133,09
P17.11.001	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 40X100	11,23
P17.11.002	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 40X130	15,69
P17.11.003	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 50X100	12,68

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.11.004	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 50X160	23,92
P17.11.005	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 60X100	15,19
P17.11.006	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 60X130	18,18
P17.11.007	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 60X170	23,75
P17.11.008	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 65X160	29,78
P17.11.009	*	ML	CANAL ALOJ.MECANISMOS 65X250	37,98
P17.11.010	*	ML	TABIQUE SEPARADOR	2,34
P17.11.011	*	ML	PLACA MECANISMOS DIN	13,79
P17.110.001E		UD	PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x18 W	541,80
P17.110.002E		UD	PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x36 W	615,30
P17.110.003E		UD	PANTALLAS ANTIDEFLAGRANTE 2x58 W	673,05
P17.111.001E		UD	PANTALLA DE SEGURIDAD AMPLIADA. 2x36 W	394,00
P17.111.002E		UD	PANTALLA DE SEGURIDAD AMPLIADA. 2x58 W	448,00
P17.112.001E		UD	CUADRO GENERAL 1500x600x300 mm.	1.796,58
P17.112.002E		UD	CUADRO GENERAL 1800x600x300 mm.	3.090,00
P17.112.003E		UD	CUADRO GENERAL 2000x800x400 mm.	3.899,20
P17.113.001E		UD	PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 1500x600x300 mm.	437,50
P17.113.002E		UD	PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 1800x600x300 mm.	607,83
P17.113.003E		UD	PUERTA TRANSPARENTE PARA CUADRO GENERAL 2000x800x400 mm.	676,46
P17.114.001E		UD	EMERGENCIA ANTIDEFLAGRANTE	947,71
P17.12.001	*	ML	HILO LINEA REFORZ. 700 V. DE 1,5	0,30
P17.12.002	*	ML	HILO LINEA REFORZ. 700 V. DE 2,5	0,53
P17.12.003	*	ML	HILO LINEA REFORZ. 700 V. DE 4	0,80
P17.12.004	*	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. 6	1,25
P17.12.005	*	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 10	2,08
P17.12.006	*	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 16	3,23
P17.12.007	*	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 25	5,24
P17.12.008	*	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 35	7,45
P17.12.009	*	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 50	10,55
P17.12.010	*	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 70	14,68
P17.12.011	*	ML	CABLE LINEA REFORZ. 700 V. DE 95	20,43
P17.13.001	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 1,5	0,34
P17.13.002	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 2,5	0,54
P17.13.003	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 4	0,82
P17.13.004	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 6	1,29
P17.13.005	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 10	2,19
P17.13.006	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 16	3,42
P17.13.007	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 25	5,52
P17.13.008	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 35	8,14
P17.13.009	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 50	11,34
P17.13.010	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 70	15,94
P17.13.011	*	ML	CABLE FLEXIBLE REFORZ. DE 95	21,09
P17.14.001	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X1,5	0,46
P17.14.002	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X2,5	0,63
P17.14.003	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X4	0,92
P17.14.004	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X6	1,26
P17.14.005	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X10	2,00
P17.14.006	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X16	2,97
P17.14.007	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X25	4,50
P17.14.008	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X35	6,28
P17.14.009	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X50	8,30
P17.14.010	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X70	12,22
P17.14.011	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X95	15,91
P17.14.012	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X120	19,51
P17.14.013	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X150	24,29
P17.14.014	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X185	31,52
P17.14.015	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø1X240	39,08
P17.14.016	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø2X2,5	1,47
P17.14.017	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X1,5	1,44
P17.14.018	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X2,5	1,96
P17.14.019	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X4	3,01
P17.14.020	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X6	4,16

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.14.021	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X10	6,64
P17.14.022	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X16	9,86
P17.14.023	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø3X25	15,41
P17.14.024	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X1,5	1,82
P17.14.025	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X2,5	2,61
P17.14.026	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X4	3,80
P17.14.027	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X6	5,44
P17.14.028	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X10	8,67
P17.14.029	*	ML	CABLE RV-CU, AISL.0,6-1KV Ø4X16	13,30
P17.15.001	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X1,5	0,54
P17.15.002	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X2,5	0,73
P17.15.003	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X4	1,06
P17.15.004	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X6	1,38
P17.15.005	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X10	2,18
P17.15.006	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X16	3,19
P17.15.007	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X25	4,80
P17.15.008	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X35	7,16
P17.15.009	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X50	9,40
P17.15.010	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X70	13,60
P17.15.011	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV1X95	17,41
P17.15.012	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV2X1,5	1,24
P17.15.013	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV2X2,5	1,62
P17.15.014	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV2X4	2,35
P17.15.015	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X1,5	1,52
P17.15.016	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X2,5	2,05
P17.15.017	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X4	3,16
P17.15.018	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X6	4,33
P17.15.019	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV3X10	6,83
P17.15.020	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 3X16	10,90
P17.15.021	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 3X25	15,91
P17.15.022	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 3X35	23,50
P17.15.023	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV4X1,5	1,96
P17.15.024	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV4X2,5	2,72
P17.15.025	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 4X4	3,98
P17.15.026	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 4X6	5,63
P17.15.027	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 4X10	8,91
P17.15.028	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 4X16	14,92
P17.15.029	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV5X1,5	2,41
P17.15.030	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV5X2,5	3,37
P17.15.031	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X4	5,16
P17.15.032	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X6	6,78
P17.15.033	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X10	11,70
P17.15.034	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X16	18,41
P17.15.035	*	ML	CABLE AC.FLEX.RV-CU 0,6/1KV 5X25	27,16
P17.16.001	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.1,5 A-V	0,44
P17.16.002	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.2,5 A-V	0,64
P17.16.003	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.4 A-V	0,90
P17.16.004	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.6 A-V	1,24
P17.16.005	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.10 A-V	2,17
P17.16.006	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.16 A-V	3,25
P17.16.007	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.25 A-V	4,91
P17.16.008	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.1X35NEGRO	8,03
P17.16.009	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX.1X50 A-V	11,52
P17.16.010	*	ML	ZERO HALG.07Z 1KV FLEX. 1X70 A-V	16,58
P17.16.011	*	ML	ZERO HALG.H07ZR RIGIDO 1,5	0,66
P17.16.012	*	ML	ZERO HALG.H07ZR RIGIDO 2,5 A-V	0,84
P17.16.013	*	ML	ZERO HALG.H07ZR RIGIDO 10 A-V	2,27
P17.16.014	*	ML	ZERO HALG.H07ZR RIGIDO 16 A-V	3,44
P17.16.015	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X1,5	0,63
P17.16.016	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X2,5	0,88
P17.16.017	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X4	1,06
P17.16.018	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X6	1,29

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.16.019	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X10	1,74
P17.16.020	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X16	2,64
P17.16.021	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X25	3,90
P17.16.022	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X35	5,41
P17.16.023	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X50	7,14
P17.16.024	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X70	9,94
P17.16.025	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X95	13,31
P17.16.026	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X120	16,86
P17.16.027	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X150	20,24
P17.16.028	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X185	25,11
P17.16.029	*	ML	ZERO HALG.RDT-K 0,6/1KV 1X240	33,16
P17.17.001	*	ML	CABLE AL.TRENZ.HAZ DE 4X25	5,72
P17.17.002	*	ML	CABLE AL.TRENZ.HAZ DE 4X50	9,27
P17.17.003	*	ML	CABLE AL.TRENZ.HAZ DE 4X95	14,65
P17.17.004	*	ML	CABLE AL.TRENZ.HAZ DE 4X150	23,92
P17.18.001	*	ML	CABLE DESNUDO COBRE DE 35 MM.	1,71
P17.18.002	*	ML	CABLE DESNUDO COBRE DE 50 MM.	2,69
P17.18.003	*	ML	CABLE DESNUDO COBRE DE 70 MM.	3,42
P17.18.004	*	ML	PLETINA COBRE DE 10X5 MM	2,52
P17.18.005	*	ML	PLETINA COBRE DE 25X5 MM	5,82
P17.18.006	*	UD	PICA DE ACERO 1,5 CON GRAPA	6,48
P17.18.007	*	UD	PICA DE ACERO 2,5 CON GRAPA	7,94
P17.18.008	*	UD	PLACA TIERRA DE 100X50 MM	28,73
P17.18.009	*	UD	PUENTE DE TIERRAS SECCIONABLE	7,12
P17.18.010	*	KG	TIERRA QUIMICA TIPO A-B	1,74
P17.19.001	*	ML	CABLE TELEFONICO DE 2X2X0,51	0,43
P17.19.002	*	ML	CABLE TELEFONICO DE 3X2X0,51	0,44
P17.19.003	*	ML	CABLE TELEFONICO DE 5X2X0,51	0,60
P17.19.004	*	ML	CABLE TELEFONICO DE 10X2X0,51	1,06
P17.19.005	*	ML	CABLE TELEFONICO DE 20X2X0,51	1,81
P17.19.006	*	ML	CABLE TELEFONICO DE 30X2X0,51	3,05
P17.19.007	*	ML	CABLE TELEFONICO DE 50X2X0,51	4,37
P17.19.008	*	ML	CABLE TELEFONICO DE 100X2X0,51	8,54
P17.20.001	*	ML	CABLE TELEF.-DATOS PDS CAT.3	0,81
P17.20.002	*	ML	CABLE TELEF.-DATOS PDS CAT.5	0,90
P17.21.001	*	ML	CABLE COAXIAL DATOS RG 58	0,56
P17.21.002	*	ML	CABLE COAXIAL DE TV	0,81
P17.22.001	*	ML	MANGUERA PORTERO AUTOM.6 HILOS	0,96
P17.22.002	*	ML	HILO MEGAFONIA 0.50 MM2.	0,36
P17.22.003	*	ML	HILO MEGAFONIA 0.75 MM2.	0,44
P17.22.004	*	ML	HILO MEGAFONIA 1 MM2.	0,53
P17.23.001	*	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 5 a 30 A	41,05
P17.23.002	*	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 35 A	58,06
P17.23.003	*	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 40 A	58,06
P17.23.004	*	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 45 A	61,98
P17.23.005	*	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 50 A	64,61
P17.23.006	*	UD	MAGNET.ICP-BIPOLAR 63 A	69,05
P17.23.007	*	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 5 a 30 A	63,28
P17.23.008	*	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 35 a 40 A	88,18
P17.23.009	*	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 45 A	94,08
P17.23.010	*	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 50 A	104,50
P17.23.011	*	UD	MAGNET.ICP-TRIPOLAR 63 A	109,70
P17.23.012	*	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 5 a 30 A	94,49
P17.23.013	*	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 35 a 40 A	117,28
P17.23.014	*	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 45 A	127,49
P17.23.015	*	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 50 A	144,05
P17.23.016	*	UD	MAGNET.ICP-TETRAPOLAR 63 A	152,72
P17.24.001	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 80 A	287,36
P17.24.002	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 100 A	296,30
P17.24.003	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 125 A	392,34
P17.24.004	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 160 A	529,39
P17.24.005	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 200 A	926,54

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.24.006	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 250 A	1.089,79
P17.24.007	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 320 A	1.538,27
P17.24.008	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TRIPOLAR 400 A	1.709,35
P17.24.009	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.80 A	400,81
P17.24.010	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.100 A	408,86
P17.24.011	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.125 A	506,60
P17.24.012	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.160 A	684,18
P17.24.013	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.200 A	1.207,29
P17.24.014	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.250 A	1.415,31
P17.24.015	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.320 A	1.991,99
P17.24.016	*	UD	MAGNET.CAJA MOLD.TETRAPOL.400 A	2.222,61
P17.25.001	*	UD	MAGNET. DPN DE 6 A 40 A	40,33
P17.25.002	*	UD	MAGNET.PIA UNIPOLAR DE 5 A	12,79
P17.25.003	*	UD	MAGNET.PIA UNIPOLAR DE 10 a 25 A	7,21
P17.25.004	*	UD	MAGNET.PIA UNIPOLAR DE 32 A	13,39
P17.25.005	*	UD	MAGNET.PIA UNIPOLAR DE 38 A	16,85
P17.25.006	*	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 5 A	27,51
P17.25.007	*	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 10 a 25 A	15,22
P17.25.008	*	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 32 A	27,01
P17.25.009	*	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 38 A	35,20
P17.25.010	*	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 50 A	58,14
P17.25.011	*	UD	MAGNET.PIA BIPOLAR DE 63 A	62,13
P17.25.012	*	UD	MAGNET.PIA TRIPOLAR DE 6 a 32 A	62,22
P17.25.013	*	UD	MAGNET.PIA TRIPOLAR DE 40 A	78,62
P17.25.014	*	UD	MAGNET.PIA TRIPOLAR DE 50 A	103,47
P17.25.015	*	UD	MAGNET.PIA TRIPOLAR DE 63 A	108,66
P17.25.016	*	UD	MAGNET.PIA TETRAPOLAR 6 a 32 A	86,35
P17.25.017	*	UD	MAGNET.PIA TETRAPOLAR DE 40 A	111,94
P17.25.018	*	UD	MAGNET.PIA TETRAPOLAR DE 50 A	142,63
P17.25.019	*	UD	MAGNET.PIA TETRAPOLAR DE 63 A	151,20
P17.25.020	*	UD	MAGNET.PIA NC-100 TRIPOLAR 80 A	188,51
P17.25.021	*	UD	MAGNET.PIA NC-100 TRIPOLAR 100 A	192,44
P17.25.022	*	UD	MAGNET.PIA NC-100 TRIPOLAR 125 A	196,91
P17.25.023	*	UD	MAGNET.PIA NC-100 TETRAPOL. 80 A	281,47
P17.25.024	*	UD	MAGNET.PIA NC-100 TETRAPOL.100 A	290,94
P17.25.025	*	UD	MAGNET.PIA NC-100 TETRAPOL.125 A	295,82
P17.26.001	*	UD	DIFERENC.RESIDEN. 2-40-30 mA	40,67
P17.26.002	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-40-30	103,77
P17.26.003	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-63-30	256,95
P17.26.004	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-80-30	291,29
P17.26.005	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-40-300	104,09
P17.26.006	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-63-300	179,33
P17.26.007	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-80-300	285,55
P17.26.008	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-2-100-300	293,83
P17.26.009	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-40-30	195,12
P17.26.010	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-63-30	423,53
P17.26.011	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-40-300	165,03
P17.26.012	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-63-300	217,66
P17.26.013	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-80-300	353,11
P17.26.014	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE AC-4-100-300	363,91
P17.26.015	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 2-40-30	181,99
P17.26.016	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 2-63-30	301,71
P17.26.017	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 2-40-300	186,67
P17.26.018	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 2-63-300	211,51
P17.26.019	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 4-40-30	231,87
P17.26.020	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 4-63-30	468,77
P17.26.021	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 4-40-300	197,38
P17.26.022	*	UD	DIFERENC.INST.CLASE A 4-63-300	236,41
P17.26.023	*	UD	DIFERENC.ESPECIAL 4-125-300	310,38
P17.26.024	*	UD	DIFERENC.ESPECIAL 4-160-300	858,62
P17.27.001	*	UD	BOBINA DE DISPARO MX	76,35
P17.27.002	*	UD	BOBINA DE DISPARO MN	113,77

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.27.003	*	UD	RELE DIFERENCIAL INMEDIATO	88,47
P17.27.004	*	UD	RELE DIFERENCIAL RETARDADO	207,77
P17.27.005	*	UD	TOROIDAL AUXILIAR Ø 50	99,69
P17.27.006	*	UD	TOROIDAL AUXILIAR Ø 100	222,18
P17.28.001	*	ML	PEINE PUENTEADO UNIPOLAR	18,22
P17.28.002	*	ML	PEINE PUENTEADO BIPOLAR	25,55
P17.28.003	*	ML	PEINE PUENTEADO TRIPOLAR	36,95
P17.28.004	*	ML	PEINE PUENTEADO TETRAPOLAR	45,49
P17.28.005	*	UD	CONECTOR PARA PEINES DE 25 MM.	2,03
P17.28.006	*	UD	REPARTIDOR BIPOLAR DE 100 A	18,62
P17.28.007	*	UD	REPARTIDOR TETRAPOLAR DE 80 A	25,99
P17.28.008	*	UD	REPARTIDOR TETRAPOLAR DE 125 A	86,48
P17.28.009	*	UD	REPARTIDOR TETRAPOLAR DE 250 A	87,28
P17.28.010	*	UD	CARRIL DIN UNIVERSAL	5,99
P17.28.011	*	UD	CARRIL MONTAJE CNT-20	4,22
P17.28.012	*	UD	CARRIL MONTAJE CNT-40	7,06
P17.28.013	*	UD	MANGUITO ELEVADOR M6X40	0,71
P17.29.001	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 9 a 12 A	34,50
P17.29.002	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 18 A	46,39
P17.29.003	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 25 A	64,29
P17.29.004	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 32 A	94,41
P17.29.005	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 40 A	111,98
P17.29.006	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 50 A	147,94
P17.29.007	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 65 A	203,53
P17.29.008	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 80 A	246,60
P17.29.009	*	UD	CONTAC.TRIPOLAR AG-3 DE 95 A	302,98
P17.29.010	*	UD	CONTAC.TETRAPOLAR AC-60 A	139,16
P17.29.011	*	UD	CONTAC.TETRAPOLAR AC-80 A	240,32
P17.29.012	*	UD	CONTAC.TETRAPOLAR AC-125 A	308,67
P17.29.013	*	UD	CONTAC.MODULAR 2X20 A	35,68
P17.29.014	*	UD	CONTAC.MODULAR 2X40 A	52,79
P17.29.015	*	UD	CONTAC.MODULAR 2X63 A	78,79
P17.29.016	*	UD	CONTAC.MODULAR 3X20 A	43,21
P17.29.017	*	UD	CONTAC.MODULAR 3X40 A	67,42
P17.29.018	*	UD	CONTAC.MODULAR 3X63 A	114,42
P17.29.019	*	UD	CONTAC.MODULAR 4X20 A	45,62
P17.29.020	*	UD	CONTAC.MODULAR 4X40 A	80,72
P17.29.021	*	UD	CONTAC.MODULAR 4X63 A	114,75
P17.29.022	*	UD	TELERRUPTOR	48,66
P17.29.023	*	UD	CONTACTOR AUXILIAR MANIOBRAS	32,88
P17.29.024	*	UD	BOBINA CONTACTOR DE 15 a 40 A	19,20
P17.29.025	*	UD	BOBINA CONTACTOR DE 80 a 125 A	35,07
P17.29.026	*	UD	JUEGO CONTACTOS AUXILIARES	12,94
P17.30.001	*	UD	RELE TERMIC.C/REGULAC.0,1 a 25 A	53,72
P17.30.002	*	UD	RELE TERMIC.C/REGULAC.26 a 36 A	74,87
P17.30.003	*	UD	RELE TERMIC.C/REGULAC.30 a 70 A	116,05
P17.30.004	*	UD	RELE TERMIC.C/REGULAC.63 a 93 A	148,37
P17.30.005	*	UD	GUARDAM.MODUL.REG.0,16 a 0,40	54,89
P17.30.006	*	UD	GUARDAM.MODUL.REG.0,63 a 6,3	62,10
P17.30.007	*	UD	GUARDAM.MODUL.REG. 10 a 18 A	72,95
P17.30.008	*	UD	GUARDAM.MODUL.REG. 18 a 23	82,04
P17.30.009	*	UD	GUARDAM.MODUL.REG. 23 a 25	98,58
P17.30.010	*	UD	CONMUTAD.MANIOBRA 0-I	15,67
P17.30.011	*	UD	CONMUTAD.MANIOBRA I-0-II	18,79
P17.30.012	*	UD	CONMUTADOR ROTATIVO POTEN.25A	40,73
P17.30.013	*	UD	CONMUTADOR ROTATIVO POTEN.40A	53,18
P17.31.001	*	UD	LAMPARA PILOTO 220V 3W INCANDESC	0,98
P17.31.002	*	UD	LAMPARA PILOTO 220 V NEON	6,11
P17.31.003	*	UD	PILOTO SEÑALIZACION CUADRO	4,89
P17.31.004	*	UD	PARO EMERGENCIA SUPERFICIE	29,34
P17.32.001	*	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T DE 16 A	8,46
P17.32.002	*	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T DE 20 A	18,24

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.32.003	*	UD	TOMA CORRIENTE 3P+T DE 20 A	22,42
P17.32.004	*	UD	PULSADOR MODULAR 1A+1C	12,46
P17.33.001	*	UD	INTERRUPT.MOD.CARGA 20/32 A I	11,35
P17.33.002	*	UD	INTERRUPT.MOD.CARGA 20/32 A II	15,18
P17.33.003	*	UD	INTERRUPT.MOD.CARGA 20/32 A III	23,19
P17.33.004	*	UD	INTERRUPT.MOD.CARGA 20/32 A IV	30,12
P17.33.005	*	UD	CONMUTAD.3 POSICIONES 1 CIRCUITO	14,69
P17.33.006	*	UD	CONMUTAD.3 POSICIONES 2 CIRCUITO	40,49
P17.34.001	*	UD	TEMPORIZADOR ESCALERA	74,98
P17.34.002	*	UD	RELOJ PROGRAMADOR RULETA	86,35
P17.34.003	*	UD	RELOJ PROGRAM.DIGITAL 1 CIRCUITO	102,71
P17.34.004	*	UD	RELOJ PROGRAM.DIGITAL 2 CIRCUITO	143,72
P17.34.005	*	UD	TEMPORIZ.MANIOBRA MULTIFUNCION	73,63
P17.34.006	*	UD	DETECTOR NIVEL POR SONDAS	75,92
P17.34.007	*	UD	SONDA CON CABLE DE 10 M.	16,12
P17.34.008	*	UD	SONDA NIVEL LIQUIDOS TIPO PERA	56,49
P17.34.009	*	UD	DETECTOR MOVIMIENTOS	112,59
P17.34.010	*	UD	TERMOSTATO AMBIENTE	35,41
P17.34.011	*	UD	INTERRUPT.CREPUSCULAR ESTANCO	69,25
P17.35.001	*	UD	PRESOSTATO TEE SERIE ECONOMICA	31,57
P17.35.002	*	UD	PRESOSTATO DANFOSS RT 02-6	144,05
P17.35.003	*	UD	ELECTROVALV.DANFOSS EUSI 1 1/2"	281,99
P17.35.004	*	UD	ELECTROVALV.DANFOSS EUSI 2"	337,09
P17.35.005	*	UD	BOBINA ELECTROVALVULA 220 V	17,90
P17.35.006	*	UD	CONECTOR BOBINA ELECTROVALV.	4,64
P17.35.007	*	UD	CONJUNTO RECAMBIO VALVULAS	106,13
P17.35.008	*	UD	BLOQUE CONTACTO PRESOSTAT. RT	49,64
P17.36.001	*	UD	CAJA DISTRIBUC.2 MODULOS	2,84
P17.36.002	*	UD	CAJA DISTRIBUC.4 MODULOS	4,20
P17.36.003	*	UD	CAJA DISTRIBUC.6 MODULOS	5,90
P17.36.004	*	UD	CAJA DISTRIBUC.8 MODULOS	8,14
P17.36.005	*	UD	CAJA DISTRIBUC.12 MODULOS	13,68
P17.36.006	*	UD	CAJA DISTRIBUC.24 MODULOS	21,74
P17.36.007	*	UD	CAJA DISTRIBUC.36 MODULOS	28,98
P17.36.008	*	UD	CAJA DISTR.2 a6 MOD.PUERTA OPACA	13,74
P17.36.009	*	UD	CAJA DISTR. 8 MOD.PUERTA OPACA	16,24
P17.36.010	*	UD	CAJA DISTR. 12 MOD.PUERTA OPACA	20,45
P17.36.011	*	UD	CAJA DISTR. 24 MOD.PUERTA OPACA	35,76
P17.36.012	*	UD	CAJA DISTR. 36 MOD.PUERTA OPACA	61,56
P17.36.013	*	UD	CAJA DISTR. 54 MOD.PUERTA OPACA	87,89
P17.36.014	*	UD	CAJA DISTR. 72 MOD.PUERTA OPACA	154,62
P17.36.015	*	UD	CUADRO DISTR.4 MOD.ESTANCO IP-55	17,94
P17.36.016	*	UD	CUADRO DISTR.6 MOD.ESTANCO IP-55	26,45
P17.36.017	*	UD	CUADRO DISTR.8 MOD.ESTANCO IP-55	31,76
P17.36.018	*	UD	CUADRO DISTR.12MOD.ESTANCO IP-55	42,12
P17.36.019	*	UD	CUADRO DISTR.24MOD.ESTANCOIP-55	72,16
P17.36.020	*	UD	CUADRO DISTR.36MOD.ESTANCO IP-55	96,07
P17.36.021	*	UD	CUADRO DISTR.54MOD.ESTANCO IP-55	128,58
P17.36.022	*	UD	CUADRO DISTR.72MOD.ESTANCO IP-55	229,50
P17.36.023	*	UD	CUAD.CENT.4 MOD.DIST.EMP.C/PUERT	6,76
P17.36.024	*	UD	CUAD.CENT.6 MOD.DIST.EMP.C/PUERT	9,27
P17.36.025	*	UD	CUAD.CENT.8 MOD.DIST.EMP.C/PUERT	11,72
P17.36.026	*	UD	CUAD.CENT.12 MOD.DIST.EMP.C/PUER	15,87
P17.36.027	*	UD	CUAD.CENT.24 MOD.DIST.EMP.C/PUER	27,59
P17.36.028	*	UD	CUAD.CENT.36 MOD.DIST.EMP.C/PUER	41,01
P17.36.029	*	UD	CUAD.CENT.54 MOD.DIST.EMP.C/PUER	72,59
P17.36.030	*	UD	CUAD.CENT.72 MOD.DIST.EMP.C/PUER	109,87
P17.37.001	*	UD	ARMARIO MET.24MOD.DIST.C/PUERTA	177,82
P17.37.002	*	UD	ARMARIO MET.48MOD.DIST.C/PUERTA	193,48
P17.37.003	*	UD	ARMARIO MET.72MOD.DIST.C/PUERTA	226,36
P17.37.004	*	UD	ARMARIO MET.96MOD.DIST.C/PUERTA	290,77
P17.37.005	*	UD	ARMARIO MET.120MOD.DIST.C/PUERTA	324,31

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.37.006	*	UD	ARMARIO MET.144MOD.DIST.C/PUERTA	352,18
P17.37.007	*	UD	ARMARIO MET.48 MOD.EMPOT.C/PUERT	235,64
P17.37.008	*	UD	ARMARIO MET.72 MOD.EMPOT.C/PUERT	281,38
P17.37.009	*	UD	ARMARIO MET.96 MOD.EMPOT.C/PUERT	337,13
P17.37.010	*	UD	ARMARIO MET.120MOD.EMPOT.C/PUERT	392,15
P17.37.011	*	UD	ARMARIO MET.144MOD.EMPOT.C/PUERT	427,00
P17.37.012	*	UD	COFRE METAL.DIST. 9 MOD.SUP.C/PU	33,04
P17.37.013	*	UD	COFRE METAL.DIST.15 MOD.SUP.C/PU	41,50
P17.37.014	*	UD	COFRE METAL.DIST.30 MOD.SUP.C/PU	58,76
P17.37.015	*	UD	COFRE MET.DIST. 9 MOD.EMP.C/PUER	29,46
P17.37.016	*	UD	COFRE MET.DIST.15 MOD.EMP.C/PUER	39,68
P17.37.017	*	UD	COFRE MET.DIST.30 MOD.EMP.C/PUER	61,37
P17.37.018	*	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 50X50X20	122,87
P17.37.019	*	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 60X50X25	185,40
P17.37.020	*	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 80X60X25	277,80
P17.37.021	*	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 100X80X30	426,15
P17.37.022	*	UD	ARMARIO MET.C/PLACA 120X100X30	623,87
P17.38.001	*	UD	ARMARIO POLIESTER 50X50X20	322,99
P17.38.002	*	UD	ARMARIO POLIESTER 70X50X30	419,33
P17.38.003	*	UD	ARMARIO POLIESTER 100X75X30	698,34
P17.38.004	*	UD	CAJA MOD.FIBRA C/PLACA 27X27	51,27
P17.38.005	*	UD	CAJA MOD.FIBRA C/PLACA 27X36	61,04
P17.38.006	*	UD	CAJA MOD.FIBRA C/PLACA 36X54	113,93
P17.38.007	*	UD	CAJA MOD.FIBRA C/PLACA 54X54	170,90
P17.38.008	*	UD	CAJA GRAL. DISTRIBUCION 100 A	128,16
P17.38.009	*	UD	CAJA GRAL. DISTRIBUCION 160 A	185,62
P17.38.010	*	UD	CAJA GRAL. DISTRIBUCION 250 A	223,60
P17.39.001	*	UD	CERRAD.CUADRO CON LLAVES	12,54
P17.39.002	*	UD	CERRAD.ARMARIO CON LLAVES	43,95
P17.39.003	*	UD	AIREADORES PLASTICO STANDAR	11,05
P17.39.004	*	UD	RESISTENC.CALEFAC.PARA CUADROS	93,87
P17.39.005	*	UD	VENTILADOR Y REJILLA STANDAR	62,30
P17.39.006	*	UD	TERMOSTATO AMBIENTE CUADRO ELECT	58,33
P17.40.001	*	UD	CAJA EMPOTRAR UNIV.ENLAZABLE	0,42
P17.40.002	*	UD	CAJA EMPOTRAR UNIV. ESPECIAL	2,03
P17.40.003	*	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.100X100	1,02
P17.40.004	*	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.160X100	1,91
P17.40.005	*	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.200X130	2,84
P17.40.006	*	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.200X200	4,16
P17.40.007	*	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.250X250	6,23
P17.40.008	*	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.300X160	7,52
P17.40.009	*	UD	CAJA EMPALMES EMPOT.400X160	10,58
P17.40.010	*	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 100X100	3,14
P17.40.011	*	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 155X110	6,35
P17.40.012	*	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 180X140	11,13
P17.40.013	*	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 220X170	15,40
P17.40.014	*	UD	CAJA EMPALMES ESTANCA 310X240	62,67
P17.40.015	*	UD	CAJA EMPALMES METAL. 80X80	7,59
P17.40.016	*	UD	CAJA EMPALMES METAL. 100X100	9,82
P17.40.017	*	UD	CAJA EMPALMES METAL. 150X100	14,35
P17.40.018	*	UD	CAJA EMPALMES METAL. 200X150	21,76
P17.40.019	*	UD	CAJA EMPALMES METAL. 250X200	36,18
P17.40.020	*	UD	CAJA EMPALMES METAL. 300X250	50,82
P17.40.021	*	UD	TAPA CAJA EMPOTRAR 80 ó 100	0,73
P17.40.022	*	UD	TAPA CAJA EMPOTRAR 150 ó 200	1,20
P17.40.023	*	UD	TAPA CAJA EMPOTRAR 250	2,35
P17.40.024	*	UD	CAJA FALSOS SUELOS (8 PUESTOS)	125,57
P17.41.001	*	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 2 MODULOS	2,82
P17.41.002	*	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 3 MODULOS	4,44
P17.41.003	*	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 4 MODULOS	5,40
P17.41.004	*	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 6 MODULOS	7,51
P17.41.005	*	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 8 MODULOS	10,44

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.41.006	*	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 10 MODULOS	13,74
P17.41.007	*	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 12 MODULOS	15,06
P17.41.008	*	UD	ZOCALO O CAJA SUP. 24 MODULOS	48,45
P17.41.009	*	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENCH.2P+T 20A	11,05
P17.41.010	*	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.3P+N+T20A	12,25
P17.41.011	*	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.2P+T 25A	10,21
P17.41.012	*	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.2P+T 32A	15,15
P17.41.013	*	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.3P+T 32A	17,77
P17.41.014	*	UD	CAJA MECAN.ESPEC.B.ENC.3P+N+T32A	20,31
P17.42.001	*	UD	TOMA CORRIENTE CEE CETAC 2P+T16A	10,40
P17.42.002	*	UD	TOMA CORRIENTE CEE CETAC 3P+T16A	10,75
P17.42.003	*	UD	PILOTO SEÑALIZACION SUPERFICIE	6,23
P17.42.004	*	UD	PILOTO SEÑALIZACION INTERMITENTE	29,23
P17.43.001	*	UD	INTERRUPTOR UNIPOLAR SUPERFICIE	2,78
P17.43.002	*	UD	CONMUTADOR DE SUPERFICIE	3,36
P17.43.003	*	UD	CRUZAMIENTO DE SUPERFICIE	7,67
P17.43.004	*	UD	INTERRUPTOR BIPOLAR SUPERFICIE	6,17
P17.43.005	*	UD	PULSADOR DE SUPERFICIE	3,45
P17.43.006	*	UD	BASE ENCH.2P+T LATERAL SCHUCO	3,32
P17.43.007	*	UD	BASE ENC.2P+T LATERAL SEGURIDAD	4,20
P17.43.008	*	UD	BASE PORTAFUSIBLES 10/16 A	4,29
P17.43.009	*	UD	SALIDA DE CABLES	2,99
P17.43.010	*	UD	PLACA CIEGA	1,43
P17.43.011	*	UD	TOMA TELEFONO SUPERFICIE	9,74
P17.43.012	*	UD	TOMA TELEVISION SUPERFICIE	9,60
P17.43.013	*	UD	CLAVIJA 2P+T 20/32 A	8,23
P17.43.014	*	UD	CLAVIJA 3P+T 20/32 A	9,04
P17.43.015	*	UD	CLAVIJA 3P+N+T 20/32A	9,89
P17.44.001	*	UD	INTERRUPT UNIPOLAR EMPOT.YSUPERF	2,89
P17.44.002	*	UD	INTERRUPT BIPOLAR EMPOT YSUPERFI	6,71
P17.44.003	*	UD	CONMUTADOR EMPOTRAR Y SUPERFICIE	3,53
P17.44.004	*	UD	CRUZAMIENTO EMPOTRAR Y SUPERFICI	8,36
P17.44.005	*	UD	PULSADOR EMPOTRAR Y SUPERFICIE	3,68
P17.44.006	*	UD	TOMA CORRIENTE SCHUCO2P+T EMP.SU	3,46
P17.44.007	*	UD	TOMA CORRIENT SEGURID2P+T EMP SU	4,33
P17.44.008	*	UD	TAPA CIEGA EMPOTAR Y SUPERFICIE	1,82
P17.44.009	*	UD	SALIDA DE CABLES EMPOTR.Y SUPERF	2,99
P17.44.010	*	UD	PORTAFUSIBLES EMPOTRAR Y SUPERFI	5,70
P17.44.011	*	UD	TOMA DE TELEFONO EMPOTR.Y SUPERF	8,42
P17.44.012	*	UD	TOMA DE TELEVISION EMPOT.YSUPERF	11,11
P17.44.013	*	UD	PLACA MECANISMOS 2 ELEMENTOS	2,44
P17.44.014	*	UD	PLACA MECANISMOS 4 ELEMENTOS	3,28
P17.44.015	*	UD	PLACA MECANISMOS 6 ELEMENTOS	4,91
P17.44.016	*	UD	MARCO EMBELLECEDOR 2 ELEMENTOS	0,99
P17.44.017	*	UD	MARCO EMBELLECEDOR 4 ELEMENTOS	1,56
P17.44.018	*	UD	MARCO EMBELLECEDOR 6 ELEMENTOS	1,77
P17.45.001	*	UD	TAPA MEC.ESTANCO EMP. 2 ELEMENT.	3,32
P17.45.002	*	UD	TAPA MEC.ESTANCO EMP. 3 ELEMENT.	4,81
P17.45.004	*	UD	PULSADOR ESTANCO	9,95
P17.45.006	*	UD	TAPA C/MARCO INCORP. ESTANCO	7,50
P17.45.007	*	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T 20 A ESTANCO	12,31
P17.45.008	*	UD	TOMA CORRIENTE 4P+T 20 A ESTANCO	14,58
P17.45.009	*	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T 16 A ESTANCO	8,35
P17.45.010	*	UD	ZOCALO O CAJA SUPERF.2 MOD.IP-54	5,92
P17.45.011	*	UD	ZOCALO O CAJA SUPERF.3 MOD.IP-54	4,93
P17.45.012	*	UD	ZOCALO O CAJA SUPERF.4 MOD.IP-54	7,69
P17.45.013	*	UD	ZOCALO O CAJA SUPERF.8 MOD.IP-54	13,03
P17.45.014	*	UD	ZOCALO/CAJA SUPERF.12 MOD.IP-54	18,71
P17.45.015	*	UD	INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO	6,98
P17.45.016	*	UD	DOBLE CONMUTADOR ESTANCO	13,92
P17.45.017	*	UD	INTERRUPTOR BIPOLAR ESTANCO	9,20
P17.45.018	*	UD	CRUZAMIENTO ESTANCO	11,43

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.45.019	*	UD	PULSADOR CON PORTAETIQ.ESTANC.	8,80
P17.45.020	*	UD	TOMA CORRIENTE 2P+T ESTANCO	9,40
P17.45.021	*	UD	INTERRUPTOR CON LLAVE 0-1 ESTANC	50,02
P17.45.022	*	UD	CLAVIJA ESTANCA 20 A	7,12
P17.45.023	*	UD	CLAVIJA ESTANCA 32 A	13,38
P17.45.024	*	UD	TOMA CORRIENTE 3P+T 32 A ESTANCA	29,52
P17.46.001	*	UD	CONMUT.UNIPOLAR ANTIVANDALICO	89,76
P17.46.002	*	UD	CRUZAMIENTO ANTIVANDALICO	83,33
P17.46.003	*	UD	PULSADOR CONMUTADOR ANTIVAND.	89,76
P17.46.004	*	UD	INTERRUPTOR C/LLAVE BIPOLAR ANT.	187,50
P17.46.005	*	UD	PULSADOR UNIPO.2POSICION ANTIV.	147,02
P17.46.006	*	UD	SEÑALIZ.LUMINOSO C/LAMPARA ANTIV	61,45
P17.46.007	*	UD	TOMA CORRIENTE C/TAPA 2P+T ANTIV	83,09
P17.46.008	*	UD	TOMA CORRIENTE S/TAPA 2P+T ANTIV	83,09
P17.46.009	*	UD	TOMA CORRIE. CEE 3P+N+T 16 A ANT	57,32
P17.46.010	*	UD	TOMA CORRIE.CEE 3P+N+T 32 A-ANTI	61,10
P17.47.001	*	UD	INTERR.UNIPOLAR EMPOTRAR 1ªCALID	6,58
P17.47.002	*	UD	INTERR.BIPOLAR EMPOTRAR 1ªCALIDA	11,05
P17.47.003	*	UD	COMUTADOR EMPOTRAR 1ª CALIDAD	7,43
P17.47.004	*	UD	CRUZAMIENTO EMPOTRAR 1ª CALIDAD	12,63
P17.47.005	*	UD	GRUPO DOS INTERRUPTORES EMPOTRAR	11,09
P17.47.006	*	UD	GRUPO DOS CONMUTADORES EMPOTRAR	18,66
P17.47.007	*	UD	CONMUTADOR MAS PULSADOR EMPOTRAR	13,88
P17.47.008	*	UD	PULSADOR EMPOTRAR	6,85
P17.47.009	*	UD	TOMA CORRIENTE SCHUCO 2P+T EMPOT	5,61
P17.47.010	*	UD	TOMA CORRIENTE SEGURIDAD EMPOTR	7,09
P17.47.011	*	UD	TOMA CORRIENTE DOBLE EMPOTRAR	8,18
P17.47.012	*	UD	PORTAFUSIBLES EMPOTRAR	8,78
P17.47.013	*	UD	SALIDA DE CABLES EMPOTRAR	7,35
P17.47.014	*	UD	PLACA CIEGA EMPOTRAR	5,56
P17.47.015	*	UD	TOMA TELEFONO EMPOTRAR	9,66
P17.47.016	*	UD	TOMA TELEVISION EMPOTRAR	11,88
P17.47.017	*	UD	REGULADOR ELECTRONICO EMPOTRAR	55,22
P17.47.018	*	UD	CONMUTAD C/LLAVE 2 POSICION EMPO	78,83
P17.47.019	*	UD	MARCO 1 ELEMENTO	2,10
P17.47.020	*	UD	MARCO 2 ELEMENTOS	3,55
P17.47.021	*	UD	MARCO 3 ELEMENTOS	5,79
P17.47.022	*	UD	MARCO 4 ELEMENTOS	6,87
P17.48.001	*	UD	GRUPO INTERRUPTOR C/CORTACIRC.	9,24
P17.48.002	*	UD	INTERRUPTOR TRIPOLAR	9,82
P17.48.003	*	UD	BASE PORTAFUS.BIPOLAR 20 A	5,28
P17.48.004	*	UD	BASE PORTAFUS. TRIPOLAR 20 A	6,48
P17.48.005	*	UD	LAMPARA NEON PARA MECANISMO	4,74
P17.48.006	*	UD	TOMA CORRIENTE 25 A PARA COCINA	10,72
P17.48.007	*	UD	CLAVIJA BIPOLAR TT DE 25A COCINA	11,17
P17.48.008	*	UD	CLAV.TRIPOLAR+TIERRA CETAC 16A	16,59
P17.48.009	*	UD	BASE ENCH.MULTIPLE 3 SCHUCO	4,74
P17.48.010	*	UD	BASE ENCH.MULTIPLE 4 SCHUCO	7,05
P17.48.011	*	UD	CLAVIJA BIPOLAR TT 10/16 A SCHUC	2,81
P17.48.012	*	UD	BASE ENCH.AEREA BIPOLAR TT	3,89
P17.48.013	*	UD	ADAPTADOR BIPOLAR TT(TRIPLE LADR	5,95
P17.48.014	*	UD	TAPA PORTAF.UNIPOLAR(TAPON)	1,88
P17.48.015	*	UD	TAPA PORTAFUSIBLES TRIPOLAR	2,41
P17.48.016	*	UD	BASE ENCH.BIPOLAR TRAS CUADRO	4,86
P17.48.017	*	UD	CUADRO OBRAS C/3 BASES SIN PROTE	81,05
P17.49.001	*	UD	ZUMBADOR OBRA 220 V	2,84
P17.49.002	*	UD	TIMBRE ZUMBADOR INDUST. 220 V	7,24
P17.49.003	*	UD	TIMBRE ANTIPARASITARIO CAMPANA	12,21
P17.49.004	*	UD	TIMBRE 220 V., 50 Ø RODMAN	28,42
P17.49.005	*	UD	TIMBRE 220 V., 100 Ø LEGRAND	53,72
P17.49.006	*	UD	TIMBRE 220 V., 150 Ø LEGRAND	67,32
P17.49.007	*	UD	SIRENA ELECTROMECANICA 200 M.	70,12

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.49.008	*	UD	SIRENA ELECTROMECANICA 500 M.	99,28
P17.49.009	*	UD	SIRENA ELECTR.EXT.ALC. 500 M.	218,10
P17.50.001	*	UD	BASE PORTAFUSIBLES SECC. O Y 2	9,76
P17.50.002	*	UD	BASE PORTAF.CUCHILLO NH 00 a 1	16,28
P17.50.003	*	UD	BASE PORTAF.CUCHILLO NH 2	28,80
P17.50.004	*	UD	BASE PORTAF.CUCHILLO NH 3	64,21
P17.50.005	*	UD	BASE PORTAF.CUCHILLO NH 4	115,87
P17.50.006	*	UD	BASE CORTACIRC.MODULAR 20/32 A	4,79
P17.50.007	*	UD	BASE PORTAFUS.PLETINA 100 A	10,12
P17.50.008	*	UD	TABIQUE SEPAR.PARA PORTAFUS.	2,69
P17.51.001	*	UD	FUSIB.CRISTAL NORMAL Y AMERICANO	0,53
P17.51.002	*	UD	FUSIBLE CILINDR.CALIBRADO 00 a 0	1,46
P17.51.003	*	UD	FUSIBLE CILINDR.CALIBRADO 1 a 2	3,64
P17.51.004	*	UD	FUSIBLE CUCHI.NH TAMAÑO 00 Y 0	13,03
P17.51.005	*	UD	FUSIBLE CUCHI.NH TAMAÑO 1 Y 2	23,19
P17.51.006	*	UD	FUSIBLE CUCHI.NH TAMAÑO 3	79,77
P17.51.007	*	UD	FUSIBLE CUCHI.NH TAMAÑO 4	127,77
P17.52.001	*	UD	TERMINAL PUNTERA DE 1,5-2,5 MM.	0,07
P17.52.002	*	UD	TERMINAL PUNTERA DE 4-6 MM.	0,15
P17.52.003	*	UD	TERMINAL PUNTERA DE 10-35 MM.	0,26
P17.52.004	*	UD	TERMINAL PREAISLADO 1,5-2,5 MM	0,09
P17.52.005	*	UD	TERMINAL PREAISLADO 4-6 MM	0,18
P17.52.006	*	UD	TERMINAL PRESION TA T-10 a T-50	0,63
P17.52.007	*	UD	TERMINAL PRESION TA T-70 a T-95	1,07
P17.52.008	*	UD	TERMINAL TORNILLE.TR-10 a TR-150	5,17
P17.52.009	*	UD	TERMINAL TORNILL.TR-150 a TR-240	15,87
P17.52.010	*	UD	BORNA CONEXION SIGMA DE 35	9,57
P17.52.011	*	UD	BORNA CONEXION SIGMA DE 50	5,82
P17.52.012	*	UD	BORNA CONEXION SIGMA DE 70	11,45
P17.52.013	*	UD	BORNA CONEXION SIGMA DE 95	13,06
P17.52.014	*	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 2,5 a 6	1,00
P17.52.015	*	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 10	1,44
P17.52.016	*	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 25	2,18
P17.52.017	*	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 35	2,72
P17.52.018	*	UD	BORNA FICHAS S/CARRIL 70	12,39
P17.52.019	*	UD	BORNA TIERRA, NEUTRO O SECCION.	3,96
P17.52.020	*	UD	REGLETA BORNAS 10-16	6,69
P17.52.021	*	UD	REGLETA BORNAS 25-35	14,65
P17.52.022	*	UD	REGLETA FICHAS 6-10	1,34
P17.52.023	*	UD	REGLETA FICHAS 16	2,35
P17.52.024	*	UD	REGLETA FICHAS 25	5,77
P17.53.001	*	UD	TRANSFO.SEGUR.230-400/12V 160 VA	79,29
P17.53.002	*	UD	TRANSFO.SEGUR.230-400/12V 400 VA	114,46
P17.53.003	*	UD	TRANSFO.SEGUR.230-400/12V 2500VA	648,45
P17.53.004	*	UD	RECTIFIC.SILICIO 12 V 25 A	45,74
P17.54.001	*	UD	CONTADOR 30 A ACTIII 220/380 4 H	313,32
P17.54.002	*	UD	CONTAD.30 A REACTIII 220/380 4 H	349,38
P17.55.001	*	UD	RADIAD.C/PLACA SOLAR 750/1500W	83,28
P17.55.002	*	UD	RADIAD.C/PLACA SOLAR 1000/2000W	93,72
P17.55.003	*	UD	CONVECTOR 1000/2000 W	53,33
P17.55.004	*	UD	CONVECTOR TURBO 750 a 2000 W	60,96
P17.55.005	*	UD	INFRARROJOS PARA BAÑO 750 W	24,53
P17.55.006	*	UD	RADIADOR C/VENTIL.1000/2000 W	59,40
P17.56.001	*	UD	TERMOST. PARA CONVECTOR	20,93
P17.56.002	*	UD	TERMOST.CALDERA VARILLA	29,19
P17.56.003	*	UD	CONMUTADOR ENCENDIDO RADIADOR	13,15
P17.56.004	*	UD	RESISTENC.CONVECTOR 1500W BLIND	24,46
P17.56.005	*	UD	RESISTENC.CONVECTOR 2000W BLIND	29,51
P17.56.006	*	UD	RESISTENC.TERMO 800 a 2000 W	54,61
P17.56.007	*	UD	RESISTENC.TERMO 3 a 9 KW.	61,37
P17.56.008	*	UD	RESIST.CALDERA/TERMO 10 a 15 KW	109,06
P17.57.001	*	UD	ANTENA FM CIRCULAR	16,68

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.57.002	*	UD	ANTENA BANDA I C3-4 ELEMENTOS	57,50
P17.57.003	*	UD	ANTENA UHF GAMA PRO 21-69	50,05
P17.58.001	*	UD	MASTIL DE 35X1500	7,82
P17.58.002	*	UD	MASTIL DE 35X3000	19,37
P17.58.003	*	UD	SOPORTE MASTIL REFORZADO	7,13
P17.58.004	*	UD	TORRETA 180 SE SUPERIOR 2.5 M	62,67
P17.58.005	*	UD	TORRETA 180 SE INFERIOR 2.5 M	52,51
P17.58.006	*	UD	BASE RIGIDA PARA TORRETA	11,19
P17.58.007	*	UD	ADAPTADOR 300 a 75 OMH.	3,33
P17.58.008	*	UD	MEZCLADOR UNIVERSAL PARA MASTIL	11,89
P17.58.009	*	UD	AMPLIFICADOR MASTIL BLINDADO	53,32
P17.58.010	*	UD	AMPLIFICADOR INTERIOR VIVIENDA	36,63
P17.58.011	*	UD	CENTRAL AMPLIFIC. GAN 54 dB	239,27
P17.58.012	*	UD	FUENTE ALIMENTACION B.A. 130 mA	27,92
P17.58.013	*	UD	CARGA ADAPTADORA 75 OHM.	2,44
P17.58.014	*	UD	ATENUADOR REGULABLE 0 a 20 dB	18,67
P17.58.015	*	UD	REPARTIDOR 4 DIRECCIONES	17,69
P17.58.016	*	UD	DERIVADOR	20,35
P17.58.017	*	UD	TOMA SERIE TV SUPERIFICIE	9,23
P17.58.018	*	UD	CONECTOR ACODADO	4,13
P17.58.019	*	ML	CABLE ACERO DE 3 MM.	1,39
P17.58.020	*	ML	SIRGA ACERO SEMIFLEX. DE 6	2,01
P17.58.021	*	UD	PLACA Y BRIDA MASTIL Ø 35 MM.	3,99
P17.58.022	*	UD	UNIONES O APRIETACABLE DE 3 MM.	0,81
P17.58.023	*	UD	TENSORES DE VIENTO	2,72
P17.58.025	*	UD	SUJETACABLE DE 1/4 a 5/16 GALVAN	0,96
P17.58.026	*	UD	GUARDACABO 1 1/2 a 2 1/2 GALVAN.	0,42
P17.59.001	*	UD	TELEFONO	22,38
P17.59.002	*	UD	PLACA TELEFONO 1 Y 2	66,85
P17.59.003	*	UD	CERRADURA ABREPUERTAS ELECTR.	21,16
P17.59.004	*	UD	TRANSFORMAD.ABREPUERTAS 12 V	52,90
P17.59.005	*	UD	CLAVIJA PARA ALTAVOZ	1,63
P17.59.006	*	UD	CLAVIJA CONECTOR DIN	4,07
P17.59.007	*	UD	CLAVIJA CONECTOR RCA	2,44
P17.60.001	*	UD	APLIQUE DECORAT.C/INTERR. 1X18 W	53,72
P17.60.002	*	UD	APLIQUE BAÑO C/INTERRUP. 1X18 W	68,37
P17.60.003	*	UD	PLAFON CIRCULAR OPAL 1X22 W	37,44
P17.60.004	*	UD	PLAFON CIRCULAR OPAL 1X32 W	43,53
P17.60.005	*	UD	PLAFON CUADRADO OPAL 4X18 W	97,66
P17.61.001	*	UD	REGLETA ILUMIN.1X18 W AF	21,54
P17.61.002	*	UD	REGLETA ILUMIN.1X36 W AF	24,62
P17.61.003	*	UD	REGLETA ILUMIN.1X58 W AF	33,81
P17.61.004	*	UD	REGLETA ILUMIN.2X18 W AF	26,52
P17.61.005	*	UD	REGLETA ILUMIN.2X36 W AF	36,79
P17.61.006	*	UD	REGLETA ILUMIN.2X58 W AF	50,72
P17.61.007	*	UD	REFLECTOR PARA REGLETA 1X36 W	16,85
P17.61.008	*	UD	REFLECTOR PARA REGLETA 1X58 W	19,94
P17.61.009	*	UD	REFLECTOR PARA REGLETA 2X36 W	23,03
P17.61.010	*	UD	REFLECTOR PARA REGLETA 2X58 W	25,38
P17.61.011	*	UD	REGLETA DECORATIVA 1X18 W AF	38,25
P17.61.012	*	UD	REGLETA DECORATIVA 1X36 W AF	42,12
P17.61.013	*	UD	REGLETA DECORATIVA 1X58 W AF	50,45
P17.61.014	*	UD	REGLETA DECORATIVA 1X8/15 W AF	42,32
P17.61.015	*	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 1X18 W AF	51,75
P17.61.016	*	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 1X36 W AF	54,33
P17.61.017	*	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 1X58 W AF	73,33
P17.61.018	*	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 2X18 W AF	56,49
P17.61.019	*	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 2X36 W AF	69,02
P17.61.020	*	UD	LUMINARIA ESTANCA DE 2X58 W AF	96,65
P17.62.001	*	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 1X18 W	65,10
P17.62.002	*	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 1X36 W	74,05
P17.62.003	*	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 1X58 W	82,20

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.62.004	*	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 2X18 W	72,84
P17.62.005	*	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 2X36 W	100,09
P17.62.006	*	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 2X58 W	122,88
P17.62.007	*	UD	LUMINAR.SUP.OPAL O PRISMA 4X18 W	148,93
P17.62.008	*	UD	LUMINAR.SUPERF.REFLEC.3X36 W	248,95
P17.62.009	*	UD	LUMINAR.SUPERF.REFLEC.3X58 W	323,90
P17.62.010	*	UD	LUMINAR.SUPERF.REFLEC.4X36 W	187,16
P17.62.011	*	UD	LUMINAR.SUPERF.REFLEC.4X58 W	272,63
P17.62.012	*	UD	LUMINAR.SUPER.LAMA BLANCA 1X36 W	68,37
P17.62.013	*	UD	LUMINAR.SUPER.LAMA BLANCA 1X58 W	79,35
P17.62.014	*	UD	LUMINAR.SUPER.LAMA BLANCA 2X36 W	77,33
P17.62.015	*	UD	LUMINAR.SUPER.LAMA BLANCA 2X58 W	93,59
P17.62.016	*	UD	LUMIN.SUPERF.REFLECT.AL.2X36 W	185,55
P17.62.017	*	UD	LUMIN.SUPERF.REFLECT.AL.2X58 W	232,75
P17.62.018	*	UD	LUMIN.SUPERF.REJILL.CUA.2X36 W	105,53
P17.62.019	*	UD	LUMIN.SUPERF.REJILL.CUA.2X58 W	126,63
P17.63.001	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN2X36W	91,96
P17.63.002	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN3X18W	87,29
P17.63.003	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN3X36W	115,56
P17.63.004	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN4X18W	83,21
P17.63.005	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V BLAN4X36W	133,06
P17.63.006	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.2X36W	101,32
P17.63.007	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.3X18W	87,49
P17.63.008	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.3X36W	130,00
P17.63.009	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.4X18W	94,21
P17.63.010	*	UD	LUMIN.EMP.TECHO LAMA V ALU.4X36W	151,99
P17.63.011	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL3X18W	105,79
P17.63.012	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL4X18W	117,92
P17.63.013	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL2X36W	152,59
P17.63.014	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL3X36W	161,95
P17.63.015	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL4X36W	181,49
P17.63.016	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V BL2X58W	119,23
P17.63.017	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL3X18W	146,48
P17.63.018	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL4X18W	238,46
P17.63.019	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL2X36W	190,45
P17.63.020	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL3X36W	227,86
P17.63.021	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL4X36W	260,42
P17.63.022	*	UD	LUM.EMP.TECHO ESC.LAMA V AL2X58W	174,97
P17.64.001	*	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 1X18 W	12,74
P17.64.002	*	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 1X36 W	15,42
P17.64.003	*	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 1X58 W	19,08
P17.64.004	*	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 2X18 W	15,42
P17.64.005	*	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 2X36 W	19,08
P17.64.006	*	UD	DIFUSOR PANTALLA ESTANCA 2X58 W	24,01
P17.65.001	*	UD	APARATO EMP.LAMPARA 38 W	14,16
P17.65.002	*	UD	APARATO EMP.LAMPARA ESTANDAR	77,69
P17.65.003	*	UD	APARATO EMPOT.1 LAMPARA FLUORES	110,57
P17.65.004	*	UD	APARATO EMPOT.2 LAMPARAS FLUORES	133,54
P17.65.005	*	UD	APARATO EMP.LAMPARA DESCARGA	78,14
P17.65.006	*	UD	APARATO EMPOT.LAMPARAS R63/90	11,89
P17.65.007	*	UD	APAR.EMPOTR.HALOGENO 50 W.FIJO	11,72
P17.65.008	*	UD	APAR.EMPOTR.HALOGENO 50 W.ORIENT	23,89
P17.65.009	*	UD	APARATO EMPOT.LAMPARA AHORRO	18,84
P17.65.010	*	UD	PLAFON REDONDO PVC 270Ø S/REJILL	30,12
P17.65.011	*	UD	PLAFON REDONDO PVC 230Ø C/REJILL	64,66
P17.65.012	*	UD	PLAFON REDONDO PVC 190Ø C/REJILL	19,53
P17.65.013	*	UD	PLAFON REDONDO ANTIVAND.PVC 100W	30,59
P17.65.014	*	UD	PLAFON REDONDO ESTANC.C/REJ.META	79,45
P17.65.015	*	UD	PLAFON REDONDO ESTANC.POLICARBO	17,64
P17.65.016	*	UD	PLAFON OVALADO PVC C/REJ.(TORTUG	13,31
P17.65.017	*	UD	PLAFON OVALADO ALU.C/REJ.(TORTUG	27,61
P17.66.001	*	UD	PROTECTOR AKO TUBO 18 W TRANSPAR	2,84

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.66.002	*	UD	PROTECTOR AKO TUBO 36 W TRANSPAR	4,24
P17.66.003	*	UD	PROTECTOR AKO TUBO 58 W TRANSPAR	5,62
P17.66.004	*	UD	PROYEC.LAMPA.HALOG-CUARZ 500W	35,81
P17.66.005	*	UD	PROYEC.LAMPA.HALOG-CUARZ1000W	132,78
P17.66.006	*	UD	PROYEC.LAMPA.HALOG-CUARZ1500W	146,20
P17.66.007	*	UD	PROYEC.LAMPARA SODIO 70 W	219,73
P17.66.008	*	UD	PROYEC. LAMPARA HALOG. MET.70W	174,97
P17.66.009	*	UD	PROYEC.LAMP.SODIO SAP-T 150W	303,93
P17.66.010	*	UD	PROYEC.LAMP.SODIO SAP-T 250W	438,93
P17.66.011	*	UD	PROYEC.LAMP.SODIO SAP-T 400W	458,58
P17.66.012	*	UD	PROYEC.LAMP.HALOG.MET.250 W	452,80
P17.66.013	*	UD	PROYEC.LAMP.HALOG.MET.400 W	463,72
P17.66.014	*	UD	PROYEC.LAMP.HALOG.MET.1000 W	462,66
P17.67.001	*	UD	LUM.ALUMB.VIAL SAP 150 INDALUX	197,76
P17.67.002	*	UD	LUMIN.ALUMB.VIAL SAP 250 W IEP	330,41
P17.67.003	*	UD	LUM.ESF 400/450Ø C/BASE S/EQUIPO	93,44
P17.67.004	*	UD	LUMIN.ESF 400/450Ø C/BASE S/EQUP	156,87
P17.67.005	*	UD	LUM.ESF400/450 POLIET.VM-80a125W	121,38
P17.67.006	*	UD	LUM.ESF.400/450POLIET.SAP70a100W	160,24
P17.67.007	*	UD	LUM.ESF.400/450 POLIC.VM-80a250W	240,04
P17.67.008	*	UD	LUM.ESF400/450 POLIC.SAP 70a150W	266,90
P17.67.009	*	UD	LUM.PARED SAP DE 70 PHILIPS COMB	174,97
P17.67.010	*	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPLETA VM 250	253,67
P17.67.011	*	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPLETA VM 400	268,30
P17.67.012	*	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPL.HALOG.250W	321,21
P17.67.013	*	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPL.HALOG.400W	337,41
P17.67.014	*	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPL. SAP 250W	296,80
P17.67.015	*	UD	LUM.CUELGUE IEP COMPL. SAP 400W	321,21
P17.67.016	*	UD	BASE DE ALUMINIO PARA BOLA POLIC	45,85
P17.67.017	*	UD	PALOMILLA ACOMETIDA ELECTRICA 2M	117,86
P17.68.001	*	UD	CAJA EQUIPO FOCO 1000 W	312,10
P17.68.002	*	UD	EQUIP.COMPL.EMERG.LUMINAR.CUELGU	130,21
P17.68.003	*	UD	CRUCETA POSTE 1 ó 2 FOCOS	110,68
P17.68.004	*	UD	CRUCETA POSTE 2 ó 4 FOCOS	174,97
P17.68.005	*	UD	BRAZO MURAL PROYEC.CUARZO	28,58
P17.68.006	*	UD	BRAZO MURAL ORNAMENTAL 500 MM	51,92
P17.68.007	*	UD	BRAZO MURAL CURVO 50 Ø Y 750 MM	50,26
P17.68.008	*	UD	BRAZO MURAL CURVO 50 Ø Y 1000 MM	63,07
P17.68.009	*	UD	BRAZO MURAL CURVO 50 Ø Y 1500 MM	71,29
P17.68.010	*	UD	COLUMNA CILINDRICA PINTADA 2 MT.	96,16
P17.68.011	*	UD	COLUMNA CILINDRICA PINTADA 3 MT.	121,09
P17.68.012	*	UD	COLUM.CILIND.GALVANIZ.2,50 MT.	125,70
P17.68.013	*	UD	COLUM.CILIND.GALVANIZ.3,50 MT.	152,31
P17.68.014	*	UD	COLUM.CILIND.GALVANIZ.8 MT.	560,73
P17.68.015	*	UD	COLUM.CILIND.GALVANIZ.10 MT.	794,82
P17.68.016	*	UD	JUEGO CANCAMOS DE CUELGUE	14,15
P17.68.017	*	UD	JUEGO GANCHO BASCULANTE	1,06
P17.68.018	*	UD	ANCLAJE SUJEC. BACULO FAROLA	50,73
P17.68.019	*	ML	CADENA PARA PANTALLA ANILLO CERR	1,53
P17.68.020	*	UD	REGISTRO ALUMBR. ELI 44X44 CM.	29,06
P17.68.021	*	UD	REGISTRO ALUMBR. ELI 60X60 CM	52,30
P17.68.022	*	UD	ARQUETA FUNDICION 40X40 CM	51,15
P17.68.023	*	UD	ARQUETA FUNDICION 60X60 CM	115,07
P17.69.001	*	UD	BOLA POLIETILENO 400/450MM Ø	24,40
P17.69.002	*	UD	BOLA POLICARBONAT 400/450MM Ø	71,62
P17.69.003	*	UD	COFRE SECCIONADO ALUMB. PUBLICO	26,97
P17.69.004	*	UD	CUBA CIERRE METACRIL.INDALUX CMR	34,18
P17.69.005	*	UD	PORTALAMPARAS DE PVC E 27	1,11
P17.69.006	*	UD	PORTALAMP.PORCELANA E-27	1,74
P17.69.007	*	UD	PORTALAMP.CERAMICA E-40	9,04
P17.69.008	*	UD	PORTATUBOS FLUORESCENTES	1,74
P17.69.009	*	UD	PORTATUBOS FLUORES.CON CEBADOR	1,62

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.69.010	*	UD	JUEGO PORTATUBOS FLUORESCENTE	2,18
P17.69.011	*	UD	PORTALAMPARAS LAMP.HALOGENA	7,19
P17.69.012	*	UD	PORTALAMPARAS DE ZOCALO	4,74
P17.69.013	*	UD	TRANSF.230V-12W 50VA CON SEGURI.	13,51
P17.69.014	*	UD	TRANSF.230V-12W 50VA ELECTRONIC	36,63
P17.70.001	*	UD	REACTANCIA DE 4 A 16 WATIOS	4,41
P17.70.002	*	UD	REACTANCIA DE 20 W 220 V	4,89
P17.70.003	*	UD	REACTANCIA DE 40 W 220 V	4,89
P17.70.004	*	UD	REACTANCIA DE 65 W 220 V	7,82
P17.70.005	*	UD	REACTANCIA 20 W ARRANQUE RAPIDO	20,35
P17.70.006	*	UD	REACTANCIA 40 W ARRANQUE RAPIDO	22,63
P17.70.007	*	UD	REACTANCIA 65 W ARRANQUE RAPIDO	25,38
P17.70.008	*	UD	REACTANCIA VM INTER. 80W-220 V	16,93
P17.70.009	*	UD	REACTANCIA VM INTER. 125W-220 V	19,95
P17.70.010	*	UD	REACTANCIA VM INTER. 250W-220 V	31,96
P17.70.011	*	UD	REACTANCIA VM INTER. 400W-220 V	41,10
P17.70.012	*	UD	REACTANCIA SAP Y HALOG.50W-220V	20,59
P17.70.013	*	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.70 W-220 V	20,59
P17.70.014	*	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.100 W-220 V	29,23
P17.70.015	*	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.150 W-220 V	33,85
P17.70.016	*	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.250 W-220 V	39,71
P17.70.017	*	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.400 W-220 V	52,14
P17.70.018	*	UD	REACTANC.SAP Y HALOG.1000 W-220V	187,98
P17.71.001	*	UD	ARRANCADOR AVS-150 W	39,88
P17.71.002	*	UD	ARRANCADOR AVS-400 W	61,85
P17.71.003	*	UD	ARRANCADOR AVS-1000 W	74,26
P17.72.001	*	UD	CONMUTADOR ELEC.EMERGENCIA	113,12
P17.72.002	*	UD	CEBADOR PARA FLUORESC.4 A 80 W	0,90
P17.73.001	*	UD	CONDENSADOR 4 A 7 MF 220 V	3,36
P17.73.002	*	UD	CONDENSADOR 8 A 12 MF 220 V	4,47
P17.73.003	*	UD	CONDENSADOR 14 A 18 MF 220 V	5,87
P17.73.004	*	UD	CONDENSADOR 20 A 25 MF 220 V	6,83
P17.73.005	*	UD	CONDENSADOR 28 A 45 MF 220 V	13,41
P17.74.001	*	UD	LAMP.STANDAR HASTA 100 W 220V	1,06
P17.74.002	*	UD	LAMPARA CONCENTR. R-90 220V	3,17
P17.74.003	*	UD	LAMPARA STANDAR ESPECIAL	3,17
P17.74.004	*	UD	LAMPARA SOFITO	5,08
P17.74.005	*	UD	LAMPARA CONCENTRA PAR-38 EC	10,77
P17.74.006	*	UD	LAMPARA LINIESTRA	11,63
P17.74.007	*	UD	LAMPARA HALOGENA 250 W-220 V	18,71
P17.74.008	*	UD	LAMPARA HALOGENA 50 W-12 V	11,39
P17.75.001	*	UD	TUBO FLUORESC.STANDAR 20/40 W	3,53
P17.75.002	*	UD	TUBO FLUORESC.STANDAR 65 W	5,70
P17.75.003	*	UD	TUBO FLUORESC.TRIFOSFORO 20/40W	7,33
P17.75.004	*	UD	TUBO FLUORESC.TRIFOSFORO 65 W	9,76
P17.75.005	*	UD	TUBO FLUOESC.TONO ESP.20/40 W	8,95
P17.75.006	*	UD	TUBO FLUOESC.TONO ESP.65 W	13,03
P17.75.007	*	UD	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR	11,39
P17.76.001	*	UD	LAMPARA AHORRO ESP. ELECTRONICA	24,01
P17.76.002	*	UD	LAMPARA AHORRO COMPACTA ELEC.	18,31
P17.76.003	*	UD	LAMP.BJ.CONSUMO BALASTRO PITON	14,65
P17.76.004	*	UD	LAMPARA HALOG.METALIC.75/150 W	65,10
P17.76.005	*	UD	LAMPARA HALOG.METALIC.250 W	88,71
P17.76.006	*	UD	LAMPARA HALOG.METALIC.400 W	88,71
P17.76.007	*	UD	LAMPARA HALOG.METALIC.1000 W	231,94
P17.76.008	*	UD	LAMP.SODIO ALTA PRESION 50/70W	40,28
P17.76.009	*	UD	LAMP.SODIO ALTA PRESION 150/250W	45,01
P17.76.010	*	UD	LAMP.SODIO ALTA PRESION 400W	48,02
P17.76.011	*	UD	LAMP.SODIO ALTA PRESION 1000W	248,23
P17.76.012	*	UD	LAMP.VAPOR MERCURIO 80/125 W	9,57
P17.76.013	*	UD	LAMP.VAPOR MERCURIO 250 W	23,60
P17.76.014	*	UD	LAMP.VAPOR MERCURIO 400 W	31,98

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.76.015	*	UD	LAMP. LUZ MEZCLA 160 W	15,31
P17.76.016	*	UD	LAMP. LUZ MEZCLA 250 W	21,16
P17.76.017	*	UD	LAMP.HALOG.CUARZO-YODO 500 W	9,76
P17.76.018	*	UD	LAMP.HALOG.CUARZO-YODO 1000 W	20,35
P17.76.019	*	UD	LAMP.HALOG.CUARZO-YODO 1500 W	26,84
P17.76.020	*	UD	LAMP.HALOG.CUARZO-YODO 2000 W	39,06
P17.77.001	*	UD	EMERG.INCANDESC.C/SEÑAL.E 60 S	60,80
P17.77.002	*	UD	EMERG.INCANDESC.C/SEÑAL.E 140 S	89,28
P17.77.003	*	UD	EMERG. FLUORES.C/SENALIZ.E9-312S	82,43
P17.77.004	*	UD	EMERG. FLUORES.C/SEÑALIZ.E9-412S	96,35
P17.77.005	*	UD	EMERG.INCANDES.C/SEÑAL.GE 60 S	68,53
P17.77.006	*	UD	EMERG.INCANDES.C/SEÑAL.GE 140 S	91,38
P17.77.007	*	UD	EMERG.FLUORES.C/SEÑAL.GE 9-312/S	90,33
P17.77.008	*	UD	EMERG.FLUORES.C/SEÑAL.GE 9-412/S	103,76
P17.77.009	*	UD	EMERG.FLUORES.C/SEÑAL.GE 9-242/S	133,06
P17.77.010	*	UD	EMERG.FLUORES.C/SEÑAL.GE 9-340/S	145,03
P17.77.011	*	UD	EMERG.INCAND.C/SEÑAL.TE-60 S	107,34
P17.77.012	*	UD	EMERG.INCAND.C/SEÑAL.TE-140 S	125,74
P17.77.013	*	UD	EMERG.FLUORESC.C/SEÑAL.TE- 6 S	130,61
P17.77.014	*	UD	EMERG.FLUORESC.C/SEÑAL.TE- 8 S	150,24
P17.77.015	*	UD	EMERG.FLUORESC.C/SEÑAL.TFL-8301S	177,98
P17.77.016	*	UD	EMERG.FLUOR.C/SEÑAL.TF11-4405	221,36
P17.77.017	*	UD	EMERG.INCAND. S/NORMA EUROPEA LE	87,50
P17.77.018	*	UD	EMERG.INCAND. S/NORMA EUROPEA LE	115,69
P17.77.019	*	UD	APARATO SEÑAL. 9 W URA-EPL	29,68
P17.77.020	*	UD	EMERG.PROYECT.2FOCOS PS 7215 T	310,64
P17.77.021	*	UD	EMERG.PROYECT.2FOCOS PS 14221 T	420,66
P17.78.001	*	UD	PILOTO BALIZ.AUTONOMO NORMAL	46,66
P17.78.002	*	UD	PILOTO BALIZ.AUTONOMO ESTANCO	54,41
P17.78.003	*	UD	PILOTO BALIZ.AUTONOMO ANTIVAND.	79,50
P17.78.004	*	UD	PILOTO BALIZ.ALIMENTADO ESTANCO	29,38
P17.78.005	*	UD	PILOTO BALIZ.ALIMENTADO ANTIVAND	54,42
P17.79.001	*	UD	BATERIA 1,5 AH DE 3 ELEMENTOS	12,94
P17.79.002	*	UD	BATERIA 1,5 AH DE 4 ELEMENTOS	17,25
P17.79.003	*	UD	BATERIA 1,5 AH DE 5 ELEMENTOS	21,57
P17.79.004	*	UD	BATERIA DE 4 AH - 2 Y 3ELEMENTOS	18,71
P17.79.005	*	UD	BATERIA DE 4 AH DE 4 ELEMENTOS	28,08
P17.79.006	*	UD	BATERIA DE 4 AH DE 5 ELEMENTOS	37,44
P17.79.007	*	UD	BLOQUE BATERIA PROYECTORES	311,82
P17.80.001	*	UD	ROTULO ADHESIVO	1,23
P17.80.002	*	UD	LAMPARA BAJO CONSUMO 9 W	6,92
P17.80.003	*	UD	LAMPARA BAJO CONSUMO 11 W	6,92
P17.80.004	*	UD	LAMPARA SENALIZ. 6-12 V	0,98
P17.80.005	*	UD	LAMPARA EMERGENC. 2,4-3,6 V	1,38
P17.80.006	*	UD	LAMPARA EMERGENC. 4,5-6 V	1,38
P17.80.007	*	UD	TUBO FLUORESC. 6 W	4,49
P17.80.008	*	UD	TUBO FLUORESC. 9 W	4,49
P17.80.009	*	UD	TRANSF.ALIMENTACION 220V-6+6V	34,58
P17.80.010	*	UD	DIFUSOR EMERGENCIA	15,25
P17.81.001	*	UD	BOLETIN INSTALACION ELECTRICA IN	81,39
P17.82.001	*	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HSM-150 M	39,79
P17.82.002	*	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HSM-180 M	42,15
P17.82.003	*	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HSM-225 M	53,47
P17.82.004	*	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HV-150A	61,85
P17.82.005	*	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HV-230 A	118,01
P17.82.006	*	UD	EXTRACTOR HELICOIDAL HV-300 A	137,54
P17.82.007	*	UD	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TD250	73,16
P17.82.008	*	UD	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TD500	115,64
P17.82.009	*	UD	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO TD800	159,93
P17.82.010	*	UD	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGOTD1300	228,68
P17.82.011	*	UD	EXTRACTOR EDM-80/EDM 80-T	44,29
P17.82.012	*	UD	EXTRACTOR EDM-100 H/EDM 100CH	74,38

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P17.82.013	*	UD	EXTRACTOR EBB-175 / EBB -250	120,44
P17.83.001	*	UD	SECADOR MURAL CABELLO 700W	136,59
P17.83.002	*	UD	SECAMANOS AIRE SL 2000	199,47
P17.83.003	*	UD	SECAMANOS AIRE SL 2002 AUTOMATIC	262,39
P17.83.004	*	UD	SECAMANOS AIRE SL 2002 AUTOM ANT	316,98
P17.83.005	*	UD	SECAMANOS AIRE SL 2002 SENSOR AU	608,33
P17.84.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC	1,01
P17.85.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPEC. TUBO ACERO	1,29
P17.86.001	*	UD	P.P. PIEZAS TUBO ELECPLAS	1,43
P17.87.001	*	UD	P.P. PIEZAS CANAL SALVACABLES	1,34
P17.88.001	*	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON TABIQ	1,51
P17.89.001	*	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL SIN SEPAR	1,29
P17.90.001	*	UD	P.P. PIEZAS PARA CANAL CON MECAN	1,51
P17.91.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P17.98.001E		UD	LIMIT.SOBRET. PRD40 440/275V UP 1.2KV 3P+N	419,41
P17.98.002E		UD	LIMIT.SOBRET. PRD40 440/275V UP 1.2KV 1P+N	167,64
P177500101	*	UD	REV. E INFORME REAL. POR ENICRE	231,94
P177500102	*	UD	TASAS DGA POR CENTRO	1,39
P177500201	*	UD	REV. E INFORME REAL. POR ENICRE	463,89
P177500202	*	UD	TASAS DGA POR CENTRO	1,39
P177500301	*	UD	REV. E INFORME REAL. POR ENICRE	935,88
P177500302	*	UD	TASAS DGA POR CENTRO	1,39
P18.00.001	*	UD	CALENTADOR GAS SAUNIER DUVAL 5	178,63
P18.00.002	*	UC	CALENTADOR GAS SAUNIER DUVAL 10	298,74
P18.01.001	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TP 10 L.	134,94
P18.01.002	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TP 15 L.	164,05
P18.01.003	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TP 30 L.	189,64
P18.01.004	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TM 50 L.	217,04
P18.01.005	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TM/H 80 L.	270,02
P18.01.006	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TM/H 100 L.	296,52
P18.01.007	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TG/H 150 L.	426,41
P18.01.008	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TG/H 200 L.	1.107,99
P18.01.009	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TG 300 L.	1.547,18
P18.01.010	*	UD	TERMO ELECTRICO V/H TG 500 L.	2.215,98
P18.02.001	*	UD	CALDERA ATMOSFERICA THEMIS 8/20	1.123,30
P18.02.002	*	UD	CALDERA ATMOSFERICA THEMIS 23	1.389,40
P18.02.003	*	UD	CALDERA ATMOSFERICA THEMIS 23E	1.575,44
P18.02.004	*	UD	CALDERA ESTANCA MOD. THELIA 23	1.575,44
P18.02.005	*	UD	CALDERA ESTANCA MOD. THELIA 23E	1.575,44
P18.03.001	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 1-45	1.776,53
P18.03.002	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 2-60	1.814,12
P18.03.003	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 3-75	1.861,13
P18.03.004	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 4-90	1.879,92
P18.03.005	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 5-105	1.889,31
P18.03.006	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 6-120	1.898,71
P18.03.007	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 7-135	2.327,52
P18.03.008	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 8-150	2.327,52
P18.03.009	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI 9-180	2.340,50
P18.03.010	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI10-210	2.406,29
P18.03.011	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI11-240	2.481,50
P18.03.012	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI12-270	2.594,30
P18.03.013	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI13-300	2.678,89
P18.03.014	*	UD	CALDERA ELECTRICA MIXTA MI14-360	2.791,67
P18.04.001	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 1-45	1.005,75
P18.04.002	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 2-60	1.024,56
P18.04.003	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 3-75	1.052,75
P18.04.004	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 4-90	1.062,15
P18.04.005	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 5-105	1.080,94
P18.04.006	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 6-120	1.118,56
P18.04.007	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 7-135	1.156,15

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.04.008	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 8-150	1.193,76
P18.04.009	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU 9-180	1.372,35
P18.04.010	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU10-210	1.541,55
P18.04.011	*	UD	CALDERA ELECTRICA MURAL MU11-240	1.748,32
P18.040081	*	UD	CALDERA ELECT. ROCA CML-15	1.239,44
P18.05.001	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX 1-45	968,15
P18.05.002	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX 2-60	996,35
P18.05.003	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX 3-75	1.005,75
P18.05.004	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX 4-90	1.024,56
P18.05.005	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX5-105	1.043,35
P18.05.006	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX6-120	1.109,16
P18.05.007	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX7-135	1.118,56
P18.05.008	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX8-150	1.146,75
P18.05.009	*	UD	CALDERA ELECTRICA DE PIE EX9-180	1.372,35
P18.05.010	*	UD	CALDERA ELECTRICA PIE EX 10-210	1.438,14
P18.05.011	*	UD	CALDERA ELECTRICA PIE EX 11-240	1.579,13
P18.05.012	*	UD	CALDERA ELECTRICA PIE EX 12-270	1.644,93
P18.05.013	*	UD	CALDERA ELECTRICA PIE EX 13-300	1.673,12
P18.06.001	*	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA GX 60-D	651,25
P18.06.002	*	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP100V/H	702,31
P18.06.003	*	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP150V/H	844,02
P18.06.004	*	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP 200V	1.150,37
P18.06.005	*	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP 300V	1.598,43
P18.06.006	*	UD	ACUMULADOR SOLO CALDERA LP 500V	2.250,72
P18.06.007	*	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 60 H/V	737,74
P18.06.008	*	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 100H/V	847,15
P18.06.009	*	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 150H/V	1.016,99
P18.06.010	*	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 200 VE	1.567,17
P18.06.011	*	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 300 VE	2.064,20
P18.06.012	*	UD	ACUMULADOR CALD/ELECT. LP 500 VE	2.661,27
P18.06.013	*	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 1000 L.	2.977,07
P18.06.014	*	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 1500 L.	3.822,94
P18.06.015	*	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 2000 L.	4.511,81
P18.06.016	*	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 2500 L.	5.553,02
P18.06.017	*	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 3000 L.	6.649,78
P18.06.018	*	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 3500 L.	7.196,54
P18.06.019	*	UD	ACUMULADOR CALORIFUG. 1H 4000 L.	7.773,51
P18.07.001	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 500 L.	1.112,75
P18.07.002	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 1000 L.	1.535,89
P18.07.003	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 1500 L.	1.928,63
P18.07.004	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 2000 L.	2.344,00
P18.07.005	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 2500 L.	2.651,71
P18.07.006	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 3000 L.	2.866,20
P18.07.007	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 3500 L.	3.270,55
P18.07.008	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 4000 L.	3.723,27
P18.07.009	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 5000 L.	4.401,84
P18.07.010	*	UD	INTERACUMULADOR 3H. 6000 L.	5.054,42
P18.08.001	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2600	818,21
P18.08.002	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2601	939,97
P18.08.003	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2602	1.011,70
P18.08.004	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2603	1.049,59
P18.08.005	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2604	1.124,45
P18.08.006	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2605	1.191,52
P18.08.007	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2606	1.248,52
P18.08.008	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2607	1.319,12
P18.08.009	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2608	1.635,11
P18.08.010	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2609	1.691,25
P18.08.011	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2610	1.784,88
P18.08.012	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2611	1.809,38
P18.08.013	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2612	1.869,24
P18.08.014	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2613	2.024,29
P18.08.015	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2614	2.148,28

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.08.016	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2615	2.291,80
P18.08.017	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2616	2.578,06
P18.08.018	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2617	2.709,66
P18.08.019	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2618	3.129,21
P18.08.020	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2619	3.095,75
P18.08.021	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2620	3.596,11
P18.08.022	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2621	4.086,26
P18.08.023	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2622	4.743,05
P18.08.024	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2623	4.970,67
P18.08.025	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2624	5.356,47
P18.08.026	*	UD	INTERCAMBIADOR INOX. MOD. 2625	6.218,86
P18.09.001	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 250/375 L/	360,39
P18.09.002	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 500 L/H.	390,59
P18.09.003	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 625 L/H.	421,01
P18.09.004	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 750/875 L/	451,44
P18.09.005	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1000 L/H.	486,53
P18.09.006	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1125 L/H.	512,32
P18.09.007	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1250 L/H.	542,74
P18.09.008	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1500 L/H.	603,62
P18.09.009	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 1750 L/H.	664,50
P18.09.010	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 2000 L/H.	725,35
P18.09.011	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 2250 L/H.	786,24
P18.09.012	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 2500 L/H.	805,59
P18.09.013	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 3000 L/H.	905,73
P18.09.014	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 3500 L/H.	1.005,88
P18.09.015	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 4000 L/H.	1.173,80
P18.09.016	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 4500 L/H.	1.251,35
P18.09.017	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 5000 L/H.	1.328,89
P18.09.018	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 6000 L/H.	1.406,43
P18.09.019	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 7000 L/H.	1.468,69
P18.09.020	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 8000 L/H.	1.556,11
P18.09.021	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 9000 L/H.	1.643,53
P18.09.022	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 10000 L/H.	1.730,94
P18.09.023	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 11000 L/H.	1.819,89
P18.09.024	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 12000 L/H.	1.905,77
P18.09.025	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 13000 L/H.	1.993,19
P18.09.026	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 14000 L/H.	2.080,59
P18.09.027	*	UD	INTERCAMBIADOR PLACAS 15000 L/H.	2.168,03
P18.10.001	*	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 20000 KCAL	1.736,68
P18.10.002	*	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 28000 KCAL	1.927,94
P18.10.003	*	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 38000 KCAL	2.159,88
P18.10.004	*	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 48000 KCAL	2.436,56
P18.10.005	*	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 68000 KCAL	2.726,29
P18.10.006	*	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 87000 KCAL	3.134,84
P18.10.007	*	UD	CALDERA GAS NG-100 DE 107000 KCA	3.562,89
P18.100.000	*	UD	TORNILLERIA Y JUNTAS	76,59
P18.100.001	*	UD	LLAVE DE CORTE EN TUBO DE ASPIRACION Y DESMONTAJE VALVULA	255,26
P18.100.002	*	LT	RETIRADA A VERTEDERO DE RESIDUO	0,45
P18.100.003	*	LT	RECICLAJE Y FILTRADO DE GASOLEO LIMPIO (60% CAPAC. TANQUE)	0,11
P18.100.004	*	UD	BIDON PARA RESIDUO INCINERACION	17,69
P18.11.001	*	UD	CALDERA GAS CPA-50 KCAL/H 50000	2.800,34
P18.11.002	*	UD	CALDERA GAS CPA-70 KCAL/H 70000	3.156,80
P18.11.003	*	UD	CALDERA GAS CPA-100KCAL/H 100000	3.492,09
P18.11.004	*	UD	CALDERA GAS CPA-130KCAL/H 130000	3.671,96
P18.11.005	*	UD	CALDERA GAS CPA-160KCAL/H 160000	4.104,08
P18.11.006	*	UD	CALDERA GAS CPA-200KCAL/H 200000	5.682,89
P18.11.007	*	UD	CALDERA GAS CPA-250KCAL/H 250000	6.255,82
P18.11.008	*	UD	CALDERA GAS CPA-300KCAL/H 300000	7.272,27
P18.11.009	*	UD	CALDERA GAS CPA-350KCAL/H 350000	8.299,31
P18.11.010	*	UD	CALDERA GAS CPA-400KCAL/H 400000	8.592,29
P18.11.011	*	UD	CALDERA GAS CPA-500KCAL/H 500000	10.766,00
P18.11.012	*	UD	CALDERA GAS CPA-600KCAL/H 600000	11.654,68

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.11.013	*	UD	CALDERA GAS CPA-700KCAL/H 700000	12.827,40
P18.11.014	*	UD	CALDERA GAS CPA-800KCAL/H 800000	13.720,15
P18.11.015	*	UD	CALDERA GAS CPA-900KCAL/H 900000	14.607,22
P18.11.016	*	UD	CALDERA GAS CPA-1100KCL/H 110000	15.915,83
P18.12.001	*	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/20 18000K	1.190,61
P18.12.002	*	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/25 25000K	1.263,86
P18.12.003	*	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/35 32000K	1.466,49
P18.12.004	*	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/40 39000K	1.668,34
P18.12.005	*	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/45 46000K	1.840,85
P18.12.006	*	UD	CALDERA GASOLEO NGO 50/55 53000K	1.948,27
P18.13.001	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 50000 KCAL/H	2.009,32
P18.13.002	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 70000 KCAL/H	2.115,92
P18.13.003	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 100000 KCAL/	2.502,49
P18.13.004	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 130000 KCAL/	2.732,80
P18.13.005	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 160000 KCAL/	3.765,53
P18.13.006	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 200000 KCAL/	4.068,28
P18.13.007	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 250000 KCAL/	4.641,20
P18.13.008	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 300000 KCAL/	5.755,32
P18.13.009	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 350000 KCAL/	6.426,72
P18.13.010	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 400000 KCAL/	6.954,89
P18.13.011	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 500000 KCAL/	8.619,97
P18.13.012	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 600000 KCAL/	9.508,65
P18.13.013	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 700000 KCAL/	10.438,84
P18.13.014	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 800000 KCAL/	11.330,78
P18.13.015	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 900000 KCAL/	12.218,67
P18.13.016	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 1100000 KCAL	13.439,38
P18.130071	*	UD	CALDERA GASOLEO CPA 250000 KCAL/	8.069,83
P18.14.001	*	UD	QUEMADOR GAS CRONO 4-G	714,53
P18.14.002	*	UD	QUEMADOR GAS CRONO 8-G	974,13
P18.14.003	*	UD	QUEMADOR GAS CRONO 15-G	1.152,36
P18.14.004	*	UD	QUEMADOR GAS CRONO 20-G	1.370,47
P18.14.005	*	UD	QUEMADOR GAS TECNO 28-G	2.312,06
P18.14.006	*	UD	QUEMADOR GAS TECNO 38-G	2.952,53
P18.14.007	*	UD	QUEMADOR GAS TECNO 50-G	3.326,89
P18.14.008	*	UD	QUEMADOR GAS TECNO 70-G	4.100,83
P18.14.009	*	UD	QUEMADOR GAS TECNO 100-G	4.703,06
P18.14.010	*	UD	QUEMADOR GAS TECNO 130-G	5.127,87
P18.15.001	*	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 2-L	496,43
P18.15.002	*	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 3-L	502,12
P18.15.003	*	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 5-L	647,80
P18.15.004	*	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 10-L	676,29
P18.15.005	*	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 15-L	728,38
P18.15.006	*	UD	QUEMADOR GASOLEO CRONO 20-L	779,65
P18.16.001	*	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 2,3 Y 5-L	69,81
P18.16.002	*	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 10,15,20L	157,34
P18.16.003	*	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 4 Y 8-G	92,74
P18.16.004	*	UD	PUESTA EN MARCHA CRONO 15 Y 20-G	166,72
P18.16.005	*	UD	PUESTA EN MARCHA TECNO 28,38Y50G	305,31
P18.16.006	*	UD	PUESTA MARCHA TECNO 70,100Y130-G	399,09
P18.17.001	*	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL45	13,13
P18.17.002	*	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL60	13,55
P18.17.003	*	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL70	16,46
P18.17.004	*	UD	RADIADOR REVERSIBLE AL. DUBAL80	17,92
P18.18.001	*	UD	RADIADOR ALUMINIO MEC 60	12,50
P18.18.002	*	UD	RADIADOR ALUMINIO MEC 70	15,00
P18.18.003	*	UD	RADIADOR VERTICAL ALUMIN. AV1800	58,35
P18.19.001	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-46-2D	11,15
P18.19.002	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-61-2D	12,92
P18.19.003	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-2D	14,17
P18.19.004	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-46-3D	13,34
P18.19.005	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-61-3D	15,21
P18.19.006	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-3D	17,40

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.19.007	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-95-3D	19,31
P18.19.008	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-4D	21,47
P18.19.009	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-90-4D	25,42
P18.19.010	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-61-2C	10,60
P18.19.011	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-2C	11,62
P18.19.012	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-33-4C	10,84
P18.19.013	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-46-4C	14,38
P18.19.014	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-61-4C	17,30
P18.19.015	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-80-4C	21,26
P18.19.016	*	UD	RADIADOR HIERRO FUNDIDO N-95-4C	22,92
P18.20.001	*	UD	RADIADOR ACERO N-45-2	4,82
P18.20.002	*	UD	RADIADOR ACERO N-60-2	5,53
P18.20.003	*	UD	RADIADOR ACERO N-75-2	6,60
P18.20.004	*	UD	RADIADOR ACERO N-32-3	5,30
P18.20.005	*	UD	RADIADOR ACERO N-45-3	5,53
P18.20.006	*	UD	RADIADOR ACERO N-60-3	6,60
P18.20.007	*	UD	RADIADOR ACERO N-75-3	7,53
P18.20.008	*	UD	RADIADOR ACERO N-90-3	8,36
P18.21.001	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X300 MM.	14,95
P18.21.002	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X450 MM.	16,02
P18.21.003	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X600 MM.	16,60
P18.21.004	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X750 MM.	20,02
P18.21.005	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X900 MM.	23,66
P18.21.006	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1050 MM.	27,08
P18.21.007	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1200 MM.	30,97
P18.21.008	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1350 MM.	34,85
P18.21.009	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1500 MM.	38,50
P18.21.010	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1650 MM.	43,57
P18.21.011	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 300X1800 MM.	47,10
P18.21.012	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X300 MM.	21,56
P18.21.013	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X450 MM.	22,04
P18.21.014	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X600 MM.	23,02
P18.21.015	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X750 MM.	28,19
P18.21.016	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X900 MM.	33,76
P18.21.017	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1050 MM.	39,48
P18.21.018	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1200 MM.	44,98
P18.21.019	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1350 MM.	50,56
P18.21.020	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1500 MM.	56,17
P18.21.021	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1650 MM.	61,78
P18.21.022	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 500X1800 MM.	67,45
P18.21.023	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X300 MM.	24,35
P18.21.024	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X450 MM.	24,94
P18.21.025	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X600 MM.	25,94
P18.21.026	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X750 MM.	31,74
P18.21.027	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X900 MM.	38,05
P18.21.028	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1050 MM.	44,47
P18.21.029	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1200 MM.	50,72
P18.21.030	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1350 MM.	57,13
P18.21.031	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1500 MM.	63,48
P18.21.032	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1650 MM.	69,90
P18.21.033	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 600X1800 MM.	76,20
P18.21.034	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X300 MM.	30,05
P18.21.035	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X450 MM.	30,68
P18.21.036	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X600 MM.	31,94
P18.21.037	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X750 MM.	39,55
P18.21.038	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X900 MM.	47,46
P18.21.039	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1050 MM.	55,36
P18.21.040	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1200 MM.	63,34
P18.21.041	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1350 MM.	71,48
P18.21.042	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1500 MM.	79,17
P18.21.043	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1650 MM.	87,11
P18.21.044	*	UD	PANEL ACERO SIMPLE 800X1800 MM.	94,96

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.21.045	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X300 MM	22,56
P18.21.046	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X450 MM	23,18
P18.21.047	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X600 MM	24,11
P18.21.048	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X750 MM	29,43
P18.21.049	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X900 MM	35,48
P18.21.050	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1050MM	41,32
P18.21.051	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1200MM	47,20
P18.21.052	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1350MM	53,16
P18.21.053	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1500MM	59,07
P18.21.054	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1650MM	64,94
P18.21.055	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.300X1800MM	70,80
P18.21.056	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X300 MM	32,76
P18.21.057	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X450 MM	33,52
P18.21.058	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X600 MM	34,83
P18.21.059	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X750 MM	42,64
P18.21.060	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X900 MM	51,17
P18.21.061	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1050MM	59,70
P18.21.062	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1200MM	68,21
P18.21.063	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1350MM	76,80
P18.21.064	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1500MM	85,23
P18.21.065	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1650MM	93,82
P18.21.066	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.500X1800MM	102,31
P18.21.067	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X300MM	36,52
P18.21.068	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X450MM	37,14
P18.21.069	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X600MM	38,76
P18.21.070	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X750MM	48,47
P18.21.071	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.600X900MM	58,04
P18.21.072	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1050MM	67,91
P18.21.073	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1200MM	77,37
P18.21.074	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1350MM	87,04
P18.21.075	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1500MM	96,71
P18.21.076	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1650MM	106,42
P18.21.077	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.600X1800MM	116,09
P18.21.078	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X300MM	44,93
P18.21.079	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X450MM	45,93
P18.21.080	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X600MM	47,85
P18.21.081	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X750MM	59,73
P18.21.082	*	UD	PANEL ACERO SIMPL CONV.800X900MM	71,71
P18.21.083	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1050MM	83,66
P18.21.084	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1200MM	95,63
P18.21.085	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1350MM	107,59
P18.21.086	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1500MM	119,54
P18.21.087	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1650MM	131,54
P18.21.088	*	UD	PANEL ACERO SIMP CONV.800X1800MM	140,53
P18.21.089	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X300MM	47,34
P18.21.090	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X450MM	48,35
P18.21.091	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X600MM	50,39
P18.21.092	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X750MM	61,78
P18.21.093	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.300X900MM	74,05
P18.21.094	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1050MM	86,39
P18.21.095	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1200MM	98,79
P18.21.096	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1350MM	111,13
P18.21.097	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1500MM	123,44
P18.21.098	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1650MM	135,85
P18.21.099	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.300X1800MM	148,11
P18.21.100	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X300MM	67,09
P18.21.101	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X450MM	68,55
P18.21.102	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X600MM	71,46
P18.21.103	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X750MM	88,48
P18.21.104	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.500X900MM	106,13
P18.21.105	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1050MM	123,83
P18.21.106	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1200MM	141,50

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.21.107	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1350MM	159,14
P18.21.108	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1500MM	176,76
P18.21.109	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1650MM	194,50
P18.21.110	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.500X1800MM	212,23
P18.21.111	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X300MM	74,45
P18.21.112	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.600X450MM	76,05
P18.21.113	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.600X600MM	79,26
P18.21.114	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.600X750MM	99,02
P18.21.115	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.600X900MM	118,91
P18.21.116	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1050MM	138,77
P18.21.117	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1200MM	158,57
P18.21.118	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1350MM	178,43
P18.21.119	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1500MM	198,21
P18.21.120	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1650MM	218,08
P18.21.121	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.600X1800MM	237,90
P18.21.122	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X300MM	86,39
P18.21.123	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X450MM	88,22
P18.21.124	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X600MM	91,93
P18.21.125	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X750MM	114,72
P18.21.126	*	UD	PANEL ACERO DOBLE CONV.800X900MM	137,93
P18.21.127	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1050MM	160,75
P18.21.128	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1200MM	185,21
P18.21.129	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1350MM	206,71
P18.21.130	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1500MM	229,72
P18.21.131	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1650MM	252,32
P18.21.132	*	UD	PANEL ACERO DOBL CONV.800X1800MM	274,95
P18.22.001	*	UD	UNITERMO UL-210	451,67
P18.22.002	*	UD	UNITERMO UL-212	524,91
P18.22.003	*	UD	UNITERMO UL-214	629,09
P18.22.004	*	UD	UNITERMO UL-215	753,60
P18.22.005	*	UD	UNITERMO UL-217	934,26
P18.23.001	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 3/8"	5,31
P18.23.002	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 1/2"	6,67
P18.23.003	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 3/4"	7,39
P18.23.004	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 1"	11,47
P18.23.005	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 1 1/4"	13,98
P18.23.006	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 1 1/2"	15,71
P18.23.007	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 2"	22,83
P18.23.008	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 2 1/2"	29,00
P18.23.009	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 3"	38,37
P18.23.010	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 3 1/2"	50,54
P18.23.011	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 4"	57,57
P18.23.012	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 5"	79,03
P18.23.013	*	ML	TUBO NEGRO DIN DE Ø 6"	95,11
P18.24.001	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 13 MM. 1,5E	5,90
P18.24.002	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 15 MM. 1,5E	12,51
P18.24.003	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 18 MM. 1,5E	7,72
P18.24.004	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 19 MM. 1,5E	15,18
P18.24.005	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 20 MM. 1,5E	15,96
P18.24.006	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 23 MM. 1,5E	18,80
P18.24.007	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 25 MM. 1,5E	19,75
P18.24.008	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 28 MM. 1,5E	23,09
P18.24.009	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 30 MM. 1,5E	23,73
P18.24.010	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 33 MM. 1,5E	25,38
P18.24.011	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 35 MM. 1,5E	38,76
P18.24.012	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 38 MM. 1,5E	39,60
P18.24.013	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 43 MM. 1,5E	40,64
P18.24.014	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 51 MM. 1,5E	43,76
P18.24.015	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 53 MM. 1,5E	45,85
P18.24.016	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 63 MM. 1,5E	54,18
P18.24.017	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 73 MM. 1,5E	60,44
P18.24.018	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 76 MM. 1,5E	63,56

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.24.019	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 44 MM. 2 E	45,85
P18.24.020	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 84 MM. 2 E	87,53
P18.24.021	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 104 MM. 2 E	108,37
P18.24.022	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 129 MM. 2 E	130,25
P18.24.023	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 154 MM. 2 E	156,30
P18.24.024	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 204 MM. 2 E	208,40
P18.24.025	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 254 MM. 2 E	260,50
P18.24.026	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 304 MM. 2 E	333,44
P18.24.027	*	ML	TUBO ACERO INOXID. Ø 354 MM. 2 E	395,96
P18.25.001	*	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 20	1,96
P18.25.002	*	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 25	2,96
P18.25.003	*	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 32	5,14
P18.25.004	*	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 40	7,67
P18.25.005	*	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 50	12,62
P18.25.006	*	ML	TUBO POLIETILENO RETICULADO Ø 63	19,94
P18.25.007	*	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 2,2 Ø16	1,90
P18.25.008	*	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 2,3 Ø20	3,05
P18.25.009	*	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 2,3 Ø25	3,51
P18.25.010	*	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 2,9 Ø32	5,38
P18.25.011	*	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 3,7 Ø40	8,48
P18.25.012	*	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 4,6 Ø50	13,01
P18.25.013	*	ML	TUBO POLIBUTILENO ESP. 5,8 Ø63	20,59
P18.26.001	*	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 2"	6,38
P18.26.002	*	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 21/2"	7,51
P18.26.003	*	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 3"	14,01
P18.26.004	*	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 31/2"	20,64
P18.26.005	*	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 4"	29,72
P18.26.006	*	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 5"	37,88
P18.26.007	*	UD	CURVA FORJADA PARA SOLD. Ø 6"	57,28
P18.26.008	*	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 32 MM	50,05
P18.26.009	*	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 40 MM	51,27
P18.26.010	*	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 50 MM	58,59
P18.26.011	*	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 65 MM	68,77
P18.26.012	*	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 80 MM	74,05
P18.26.013	*	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 100MM	92,78
P18.26.014	*	UD	COMPENSADOR DILATAC. BRIDA 125MM	121,26
P18.26.015	*	UD	COMPENSAD. DILATACION ROSCA 3/4"	26,45
P18.26.016	*	UD	COMPENSAD. DILATACION ROSCA 1"	27,88
P18.26.017	*	UD	COMPENSAD.DILATACION ROSCA 11/4"	34,58
P18.26.018	*	UD	COMPENSAD.DILATACION ROSCA 11/2"	40,49
P18.26.019	*	UD	COMPENSAD. DILATACION ROSCA 2"	48,02
P18.27.001	*	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 3/4"	70,40
P18.27.002	*	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 1"	76,01
P18.27.003	*	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 1 1/4"	80,08
P18.27.004	*	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 1 1/2"	85,46
P18.27.005	*	UD	VALVULA 3 VIAS ROSCAR 2"	104,50
P18.27.006	*	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 2 1/2"	206,06
P18.27.007	*	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 3"	310,85
P18.27.008	*	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 4"	380,32
P18.27.009	*	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 5"	380,86
P18.27.010	*	UD	VALVULA 3 VIAS PLATINA 6"	427,74
P18.27.011	*	UD	VALVULA ZONA 2 VIAS 1/2"	108,33
P18.27.012	*	UD	VALVULA ZONA 2 VIAS 3/4"	110,68
P18.27.013	*	UD	VALVULA ZONA 2 VIAS 1"	114,21
P18.27.014	*	UD	VALVULA ZONA 3 VIAS 1/2"	108,33
P18.27.015	*	UD	VALVULA ZONA 3 VIAS 3/4"	110,68
P18.27.016	*	UD	VALVULA ZONA 3 VIAS 1"	114,21
P18.28.001	*	UD	VALVULA SEGURIDAD MA.1/2" 3 bar	13,84
P18.28.002	*	UD	VALVULA SEGURIDAD 1/2" 4 A10 bar	18,84
P18.28.003	*	UD	VALVULA SEGURIDAD 3/4" 4 A10 bar	15,67
P18.28.004	*	UD	VALVULA SEGURIDAD 1" 4 A 10 bar	37,44
P18.28.005	*	UD	VALVULA SEGURIDAD 11/4" 4A10 ba	63,28

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.28.006	*	UD	VALVULA SEGUR. 11/4X2" 3 A 6 bar	296,72
P18.28.007	*	UD	VALVULA SEGUR. 2X21/2" 3 A 6 bar	337,73
P18.28.008	*	UD	VALVULA SEGUR. 2X2" 8 A 10 bar	603,12
P18.28.009	*	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 3/8"	13,64
P18.28.010	*	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 1/2"	16,68
P18.28.011	*	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 3/4"	21,98
P18.28.012	*	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 1"	30,32
P18.28.013	*	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 1 1/4"	51,27
P18.28.014	*	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 1 1/2"	68,57
P18.28.015	*	UD	VALVULA SEGURIDAD V.I.R. 2"	95,05
P18.29.001	*	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 1/2"	89,88
P18.29.002	*	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 3/4"	118,04
P18.29.003	*	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 1"	182,15
P18.29.004	*	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 11/4"	312,76
P18.29.005	*	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 11/2"	357,09
P18.29.006	*	UD	VALVULA REDUCTORA 16/1,5-6 2"	432,43
P18.29.007	*	UD	VALVULA REDUCTORA 25 bar. 2 1/2"	621,76
P18.29.008	*	UD	VALVULA REDUCTORA 25 bar. 3"	869,97
P18.29.009	*	UD	VALVULA PRESION DIFERENCIAL 3/4"	77,02
P18.29.010	*	UD	VALVULA PRESION DIFERENC. 1 1/4"	143,47
P18.30.001	*	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 3/8"	5,67
P18.30.002	*	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 1/2"	5,53
P18.30.003	*	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 3/4"	7,04
P18.30.004	*	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 1"	8,95
P18.30.005	*	UD	VALVULA RETENC. AGU.GASOL. 11/4"	12,62
P18.30.006	*	UD	VALVULA RETENC. AGU.GASOL. 11/2"	15,87
P18.30.007	*	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 2"	21,37
P18.30.008	*	UD	VALVULA RETENC. AGU.GASOL. 21/2"	35,81
P18.30.009	*	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 3"	48,42
P18.30.010	*	UD	VALVULA RETENC. AGU. GASOL. 4"	78,14
P18.31.001	*	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 3/8"	7,69
P18.31.002	*	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 1/2"	7,58
P18.31.003	*	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 3/4"	9,48
P18.31.004	*	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 1"	11,81
P18.31.005	*	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 11/4"	16,43
P18.31.006	*	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 11/2"	20,14
P18.31.007	*	UD	VALVULA DE PIE MALLA INOX 2"	27,06
P18.32.001	*	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 3/4"	105,33
P18.32.002	*	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 1"	79,59
P18.32.003	*	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 11/4"	82,63
P18.32.004	*	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 11/2"	92,26
P18.32.005	*	UD	VALVULA MOTORIZADA ROSCADA 2"	132,47
P18.32.006	*	UD	VALVULA MOTORIZADA BRIDA 2 1/2"	258,28
P18.32.007	*	UD	VALVULA MOTORIZADA HONEYWELL	484,46
P18.32.008	*	UD	VALVULA MOTORIZADA BRIDA 4"	462,65
P18.32.009	*	UD	VALVULA MOTORIZADA BRIDA 5"	552,49
P18.33.001	*	UD	VALV. MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR 1"	470,40
P18.33.002	*	UD	VAL.MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR11/4"	477,44
P18.33.003	*	UD	VAL.MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR11/2"	493,03
P18.33.004	*	UD	VAL. MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR 2"	521,33
P18.33.005	*	UD	VAL.MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR21/2"	549,62
P18.33.006	*	UD	VAL. MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR 3"	590,56
P18.33.007	*	UD	VAL. MARIPOSA PN6 SERVOMOTOR 4"	620,37
P18.34.001	*	UD	VAL.ASIENTO PN16 SERVOMOTOR 1/2"	576,33
P18.34.002	*	UD	VAL. ASIENTO PN16 SERVOMOTOR 1"	599,06
P18.34.003	*	UD	VAL.ASIENTO PN16 SERVOMOTOR11/2"	741,63
P18.34.004	*	UD	VAL. ASIENTO PN16 SERVOMOTOR 2"	760,34
P18.35.001	*	UD	LLAVE ESCUADRA DE 3/8"	5,84
P18.35.002	*	UD	LLAVE ESCUADRA DE 1/2"	6,67
P18.35.003	*	UD	LLAVE ESCUADRA DE 3/4"	11,67
P18.35.004	*	UD	LLAVE RECTA DE 3/8"	6,88
P18.35.005	*	UD	LLAVE RECTA DE 1/2"	7,71

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.35.006	*	UD	LLAVE RECTA DE 3/4"	12,30
P18.35.007	*	UD	LLAVE ESCUADRA SOLDAR DE 3/8"	5,89
P18.35.008	*	UD	LLAVE ESCUADRA SOLDAR DE 1/2"	6,83
P18.35.009	*	UD	LLAVE RECTA SOLDAR DE 3/8"	6,35
P18.35.010	*	UD	LLAVE RECTA SOLDAR DE 1/2"	7,24
P18.36.001	*	UD	LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 3/8"	5,89
P18.36.002	*	UD	LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 1/2"	6,83
P18.36.003	*	UD	LLAVE MONOGIRO ESCUADRA 3/4"	10,84
P18.36.004	*	UD	LLAVE MONOGIRO RECTA 3/8"	6,60
P18.36.005	*	UD	LLAVE MONOGIRO RECTA 1/2"	7,53
P18.36.006	*	UD	LLAVE MONOGIRO RECTA 3/4"	11,53
P18.37.001	*	UD	LLAVE TERMOSTATICA ESCUADRA 3/8"	19,31
P18.37.002	*	UD	LLAVE TERMOSTATICA ESCUADRA 1/2"	20,26
P18.37.003	*	UD	LLAVE TERMOSTATICA ESCUADRA 3/4"	23,55
P18.37.004	*	UD	LLAVE TERMOSTATICA RECTA 3/8"	20,02
P18.37.005	*	UD	LLAVE TERMOSTATICA RECTA 1/2"	20,95
P18.37.006	*	UD	LLAVE TERMOSTATICA RECTA 3/4"	25,84
P18.38.001	*	UD	LLAVE MONOTUBO NT 16 MM.	13,55
P18.38.002	*	UD	LLAVE MONOTUBO NT 18 MM.	14,13
P18.38.003	*	UD	LLAVE MONOTUBO TERMOSTAT. NT16MM	26,84
P18.38.004	*	UD	LLAVE MONOTUBO TERMOSTAT. NT18MM	27,32
P18.39.001	*	UD	DETENTOR ESCUADRA 3/8"	5,42
P18.39.002	*	UD	DETENTOR ESCUADRA 1/2"	6,46
P18.39.003	*	UD	DETENTOR ESCUADRA 3/4"	9,59
P18.39.004	*	UD	DETENTOR RECTO 3/8"	6,88
P18.39.005	*	UD	DETENTOR RECTO 1/2"	7,50
P18.39.006	*	UD	DETENTOR RECTO 3/4"	10,00
P18.39.007	*	UD	DETENTOR ESCUADRA SOLDAR 3/8"	5,42
P18.39.008	*	UD	DETENTOR ESCUADRA SOLDAR 1/2"	6,46
P18.39.009	*	UD	DETENTOR RECTO SOLDAR 3/8"	4,24
P18.39.010	*	UD	DETENTOR RECTO SOLDAR 1/2"	5,18
P18.40.001	*	UD	ENLACE COMPRESION DE 16 Y 18 MM.	1,46
P18.40.002	*	UD	ENLACE CODO DE 16, 18 MM.	2,29
P18.40.003	*	UD	CABEZAL TERMOSTATICO	16,02
P18.41.001	*	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 8 L.	32,52
P18.41.002	*	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 12L.	36,79
P18.41.003	*	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 18L.	43,26
P18.41.004	*	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 25L.	55,49
P18.41.005	*	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 35L.	80,43
P18.41.006	*	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 50L.	106,94
P18.41.007	*	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar. 80L.	165,70
P18.41.008	*	UD	VASO EXPANSION CAL.0,5 bar.140L.	295,43
P18.41.009	*	UD	VASO EXPANSION CAL.1,5 bar.200L.	382,02
P18.41.010	*	UD	VASO EXPANSION CAL. 2 bar. 300L.	549,32
P18.41.011	*	UD	VASO EXPANSION CAL.1,5bar. 425 L	1.014,82
P18.41.012	*	UD	VASO EXPANSION CAL. 2 bar. 600 L	1.369,66
P18.41.013	*	UD	VASO EXPANSION CAL. 2 bar. 700 L	1.802,61
P18.41.014	*	UD	VASO EXPANSION HIDRO. 6 KG 5L.	43,95
P18.41.015	*	UD	VASO EXPANSION HIDRO. 6 KG 15L.	55,34
P18.41.016	*	UD	VASO EXPANSION HIDRO. 6 KG 25 L.	71,62
P18.41.017	*	UD	VASO EXPANSION COMPR. 6 KG 275L.	5.615,34
P18.41.018	*	UD	VASO EXPANSION COMPR. 6 KG 445L.	6.026,33
P18.41.019	*	UD	VASO EXPANSION COMPR. 6 KG 655L.	7.295,88
P18.42.001	*	UD	CENTRAL REGULACION ELEC.E23-M-Q	448,41
P18.42.002	*	UD	CENTRAL REGULACION ELEC.E23-MQS	580,25
P18.42.003	*	UD	CENTRAL REGULACION ELECTR. E-42	804,86
P18.42.004	*	UD	CENTRAL REGULACION ELECTR. E-48	846,37
P18.42.005	*	UD	CENTRAL REGULACION ANALOGICA 81	790,90
P18.42.006	*	UD	CENTRAL REGULACION ANALOGICA 92	648,58
P18.42.007	*	UD	CENTRAL REGULACION DIGITAL111/12	769,10
P18.42.008	*	UD	REGULADOR PI A.C.S. 10F001	500,59
P18.42.009	*	UD	REGULADOR A.C.S. 2 ETAPAS F103	742,25

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.42.010	*	UD	REGULADOR TEMP. EXT. QUEMADOR	473,85
P18.42.011	*	UD	REGULADOR TEMP. EXT. QUEM. ACS.	520,65
P18.42.012	*	UD	REGULADOR TEMP. EXT. MEZCLA	473,87
P18.42.013	*	UD	REGULADOR TEMP. EXT. MEZCLA ACS	520,65
P18.42.014	*	UD	REGULADOR TEMP. EXT. 2 QUEM. ACS	1.051,49
P18.42.015	*	UD	REGULADOR TEMP. EXT. SECUENCIAL	856,67
P18.42.016	*	UD	PROGRAMADOR ENCHUFABLE DIARIO	34,99
P18.42.017	*	UD	PROGRAMADOR ENCHUFABLE SEMANAL	42,46
P18.42.018	*	UD	TEMPORIZADOR CALDERA MANUAL	150,56
P18.43.001	*	UD	TERMOSTATO AMBIENTE INALAMBRICO	195,31
P18.43.002	*	UD	TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE	132,67
P18.43.003	*	UD	TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL	69,18
P18.43.004	*	UD	TERMOSTATO AMBIENTE TM 1	12,09
P18.43.005	*	UD	TERMOSTATO AMBIENTE CON RESISTEN	18,22
P18.43.006	*	UD	CRONOTERMOSTATO TP 5	116,38
P18.43.007	*	UD	CRONOTERMOSTATO TP 5E	124,52
P18.43.008	*	UD	CRONOTERMOSTATO TP 75	142,50
P18.43.009	*	UD	CRONOTERMOSTATO DIGITHERM	130,21
P18.43.010	*	UD	CRONOTERMOSTATO CM-51	146,48
P18.43.011	*	UD	TERMOSTATO CALDERA CONTACTO	13,84
P18.43.012	*	UD	TERMOSTATO CALDERA IMERSION	19,92
P18.43.013	*	UD	TERMOSTATO CALDERA IMERSION DOBL	29,31
P18.43.014	*	UD	BITERMOSTATO CALDERA TLSC -1	34,18
P18.43.015	*	UD	BITERMOSTATO CALDERA TR-711	12,21
P18.43.016	*	UD	BITERMOSTATO CALDERA SEGURIDAD	14,72
P18.44.001	*	UD	BOMBA SENCILLA UPS 25-40	167,45
P18.44.002	*	UD	BOMBA SENCILLA UPS 25-50	174,64
P18.44.003	*	UD	BOMBA SENCILLA UPS 25-60	239,03
P18.44.004	*	UD	BOMBA SENCILLA UPS 32-80	529,65
P18.44.005	*	UD	BOMBA SENCILLA UP 20-15N	368,87
P18.44.006	*	UD	BOMBA SENCILLA UP 20-30N	413,57
P18.44.007	*	UD	BOMBA SENCILLA UP 20-45N	493,28
P18.44.008	*	UD	BOMBA SENCILLA UPS 32-80B	754,72
P18.44.009	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 32-30	599,98
P18.44.010	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 32-60	625,62
P18.44.011	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 32-120	667,82
P18.44.012	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 40-30	727,11
P18.44.013	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 40-60	667,82
P18.44.014	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 40-120	805,05
P18.44.015	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 50-30	890,39
P18.44.016	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 50-60	821,93
P18.44.017	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 50-60	821,41
P18.44.018	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 50-120	1.009,18
P18.44.019	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 65-30	1.065,34
P18.44.020	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 65-60	939,68
P18.44.021	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 65-60	939,68
P18.44.022	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 65-120	1.129,22
P18.44.023	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 80-30	1.224,45
P18.44.024	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 80-60	1.354,60
P18.44.025	*	UD	BOMBA SENCILLA UPC 80-120	1.354,60
P18.44.026	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 100-30	1.467,14
P18.44.027	*	UD	BOMBA SENCILLA UMC 100-60	1.510,90
P18.45.001	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 32-30	1.359,18
P18.45.002	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 32-60	1.344,49
P18.45.003	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 32-120	1.360,96
P18.45.004	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 40-30	1.481,10
P18.45.005	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 40-60	1.529,66
P18.45.006	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 40-120	1.638,65
P18.45.007	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 50-30	1.775,88
P18.45.008	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 50-60	1.630,20
P18.45.009	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 50-60	1.638,65
P18.45.010	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 50-120	1.877,68

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.45.011	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 65-30	2.028,77
P18.45.012	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 65-60	1.878,31
P18.45.013	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 65-60	1.958,47
P18.45.014	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 65-120	2.256,87
P18.45.015	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 80-30	2.442,66
P18.45.016	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 80-60	2.707,53
P18.45.017	*	UD	BOMBA DOBLE UPCD 80-120	2.977,52
P18.45.018	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 100-30	2.931,88
P18.45.019	*	UD	BOMBA DOBLE UMCD 100-60	2.261,35
P18.46.001	*	UD	SERVOMOTOR SM-75	166,36
P18.46.002	*	UD	SERVOMOTOR AMB-123 220V.	391,13
P18.46.003	*	UD	SERVOMOTOR AMB-223 220V.	762,63
P18.47.001	*	UD	GRUPO PRESION GASOLEO MICRA 6W.	389,00
P18.47.002	*	UD	GRUPO PRESION GASOL.CO-75 0,33CV	774,89
P18.47.003	*	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-75G 0,33CV	1.521,49
P18.47.004	*	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-150 0,50CV	898,75
P18.47.005	*	UD	GRUPO PRESION GAS.CO-150G 0,50CV	1.545,55
P18.47.006	*	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-400 0,50CV	1.080,62
P18.47.007	*	UD	GRUPO PRESION GAS.CO-400G 0,50CV	1.721,75
P18.47.008	*	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-800 0,75CV	1.191,01
P18.47.009	*	UD	GRUPO PRESION GAS.CO-800G 0,75CV	1.873,90
P18.47.010	*	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-1500 1CV.	1.349,53
P18.47.011	*	UD	GRUPO PRESION GAS. CO-1500G 1CV	2.154,85
P18.48.001	*	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-600-V	512,72
P18.48.002	*	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-1000V	607,11
P18.48.003	*	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-1000H	664,08
P18.48.004	*	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-1250	616,88
P18.48.005	*	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-1500	996,93
P18.48.006	*	UD	DEPOSITO GASOLEO AEREO LFI-3000	1.807,40
P18.48.007	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF- 600	745,86
P18.48.008	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-1000	915,54
P18.48.009	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-1500	1.018,90
P18.48.010	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-2000	1.126,32
P18.48.011	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-3000	1.807,40
P18.48.012	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-5000	2.281,92
P18.48.013	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-6000	2.619,85
P18.48.014	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF-7500	2.825,90
P18.48.015	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF10000	3.573,59
P18.48.016	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF12000	3.778,47
P18.48.017	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF15000	4.568,54
P18.48.018	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF20000	6.008,58
P18.48.019	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF25000	6.941,13
P18.48.020	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF30000	8.120,94
P18.48.021	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF40000	10.550,04
P18.48.022	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF50000	12.952,06
P18.48.023	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF60000	15.895,71
P18.48.024	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTERR. LF75000	19.074,85
P18.48.025	*	UD	DEPOSITO GASOLEO ENTER. LF100000	21.206,05
P18.49.001	*	UD	SUB.ENVOLVENTE CALDERA G-100/4E	2.754,65
P18.49.002	*	UD	SUB.ENVOLVENTE CALDERA G-100/10E	424,45
P18.49.003	*	UD	SUB.ENVOLVENTE CALDERA G-100/12E	456,20
P18.49.004	*	UD	QUEMADOR PRINCIPAL G100/30 GC-GN	20,80
P18.49.005	*	UD	QUEMADOR PRINCIPAL G100/40 GC-GN	24,26
P18.49.006	*	UD	QUEMADOR PRINCIPAL G100-50 GC-GN	25,98
P18.49.007	*	UD	QUEMADOR PRINCIPAL G100-110GC-GN	43,09
P18.49.008	*	UD	INYECTOR QUEMADOR CALDERAS G100	3,05
P18.49.009	*	UD	CONJ. QUEMADOR PILOTO CALD. G100	10,09
P18.49.010	*	UD	ENLACE ESCUADRA SUBCONJUNTO G100	10,53
P18.49.011	*	UD	BUJIA ENCENDIDO G-100	8,76
P18.49.012	*	UD	CABLE CONEXION BUJIA-PIEZOELECTR	0,81
P18.49.013	*	UD	PIEZOELECTRICO CALDERAS G-100	10,98
P18.49.014	*	UD	TERMOPAR CON RACOR CALDER. G-100	11,47

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.49.015	*	UD	VALVULA DE GAS V-4700/4600 G-10	116,87
P18.49.016	*	UD	VALVULA DE GAS V-4400 CALD. G-10	158,37
P18.49.017	*	UD	VALVULA DE GAS V-400 CALD. G-10	273,19
P18.49.018	*	UD	VALVULA DE GAS V-4085 CALD. G-10	686,58
P18.49.019	*	UD	CONECTOR ECO TERMINAL 6,3 G-100	8,30
P18.49.020	*	UD	CONECTOR TERMOPAR 6,3X0,8 G-100	2,92
P18.49.021	*	UD	CEPILLO ESPECIAL	6,23
P18.49.022	*	UD	INYECTOR QUEMADOR DRTO. 2,3 MM.	3,05
P18.49.023	*	UD	BOBINA ELECTROMAGNETICA V-4700	32,31
P18.49.024	*	UD	ACTUADOR ELECTROMAGNETICO V-4085	131,88
P18.49.025	*	UD	REGULADOR DE PRESION V-4600	23,19
P18.49.026	*	UD	VALVULA PILOTO L62GN-1C G-100	5,08
P18.49.027	*	UD	AISLANTE CUERPO CALDERA G100-110	14,46
P18.49.028	*	UD	CUADRO DE CONTROL CC-108	177,13
P18.50.001	*	UD	TERMOSTATO SEGURIDAD CALD. NTD/T	13,92
P18.50.002	*	UD	TERMOSTATO REGULACION CAL. NTD/T	13,07
P18.50.003	*	UD	TAPA ENVOLVENTE SUP.ANT. NTD/TR	42,19
P18.50.004	*	UD	LATERAL DERECHO NTD-360	86,80
P18.50.005	*	UD	JUNTA CRISTAL MIRILLA CALDERA NT	1,51
P18.50.006	*	UD	POMO FIJACION PUERTA CALD.NTD/TR	4,56
P18.50.007	*	UD	TURBULADOR CALDERAS NTD/TR-3	6,51
P18.50.008	*	UD	CRISTAL MIRILLA VALV.SEGURI NTD/	12,67
P18.50.009	*	UD	TUERCA VISOR CALDERA NTD/TR-3	16,12
P18.50.010	*	UD	ANILLO REFRACT.VALV.SEGU.NTD/TR	77,72
P18.50.011	*	UD	TURBULADOR ANT. O POST. TR-3	8,54
P18.50.012	*	UD	CEPILLO CILINDRICO DE 62 MM COM	16,04
P18.50.013	*	UD	ANILLO REFRACTARIO 280/530	87,24
P18.50.014	*	UD	ANILLO REFRACTARIO 660/1100	131,63
P18.50.015	*	UD	ANILLO REFRACTARIO 1300/1500	165,26
P18.50.016	*	UD	PUERTA CALDERA COMPLETA NTD 70-1	233,89
P18.50.017	*	UD	PUERTA CALDERA COMPLETA NTD 130-	275,69
P18.50.018	*	UD	PUERTA CALDERA COMPLETA NTD 260-	321,74
P18.51.001	*	UD	ELEMENTO DELANTERO CALD. NG-100-	154,55
P18.51.002	*	UD	ELEMENTO MEDIO CALD. NG-100-NG-1	94,89
P18.51.003	*	UD	ELEMENTO TRASERO CALD. NG-100-NG	163,05
P18.51.004	*	UD	MANGUITO ESFERICO DE 2" CALD. NG	5,44
P18.51.005	*	UD	RESISTENCIA CALEFACTORA CALD. NG	52,90
P18.51.006	*	UD	INYECTOR CALDERA NG-100	2,77
P18.51.007	*	UD	CONJ. QUEMADOR PILOTO 0,55 NG.10	9,44
P18.51.008	*	UD	ENLACE ESCUADRA NG-100	10,75
P18.51.009	*	UD	BUJIA ENCENDIDO NG 100	2,96
P18.51.010	*	UD	CABLE CONEXION BUJIA	2,30
P18.51.011	*	UD	PIEZOELECTRICO CALDERA GAS	21,77
P18.51.012	*	UD	TUBO ALIMENTACION GAS A PILOTO	3,86
P18.51.013	*	UD	VALVULA V-4400 C/D CALDERAS NG	213,50
P18.51.014	*	UD	VALVULA V-4085 1 1/2"CALDERAS NG	623,96
P18.51.015	*	UD	CEPILLO LIMPIEZA CALDERAS NG	4,89
P18.51.016	*	UD	INYECTOR TIPO 230	2,77
P18.51.017	*	UD	VALVULA V-4600 CALDERAS NG	98,16
P18.51.018	*	UD	VALVULA PILOTO L62 CALDERAS NG	163,51
P18.51.019	*	UD	VALVULA V-4700 CALDERAS NG	90,52
P18.51.020	*	UD	VALVULA V-4085 1" CALDERAS NG	504,11
P18.51.021	*	UD	TERMOPAR CALDERAS NG	6,24
P18.51.022	*	UD	CUADRO CONTROL CC-108 G-100	153,62
P18.51.023	*	UD	CUADRO CONTROL CC-108R G-100	249,25
P18.51.024	*	UD	CUADRO CONTROL CC-108C G-100	685,68
P18.51.025	*	UD	CUADRO CONTROL CC-128 G-100	180,01
P18.51.026	*	UD	CUADRO CONTROL CC-128R G-100	272,55
P18.51.027	*	UD	CUADRO CONTROL CC-128C G-100	869,43
P18.51.028	*	UD	TERMOSTATO SEGURIDAD O REGULACIO	12,80
P18.51.029	*	UD	TERMOHIDROMETRO CALDERAS G-100	21,88
P18.52.001	*	UD	PILOTO CALDERAS CPA	2,06

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.52.002	*	UD	VAINA 120 MM. 4 BULBOS CALD. CPA	4,52
P18.52.003	*	UD	TERMOSTATO SEGUR. O REGUL. CPA	12,60
P18.52.004	*	UD	TERMOHIDROMETRO CALDERAS CPA	21,88
P18.52.005	*	UD	BISAGA PUERTA CALDERA CPA	8,34
P18.52.006	*	UD	VOLANTE CIERRE CALDERA CPA	24,03
P18.52.007	*	UD	CUADRO CONTROL CPA-250/1100	491,88
P18.52.008	*	UD	CUADRO CONTROL CPA-50/200	151,87
P18.52.009	*	UD	CRISTAL MIRILLA CALDERAS CPA	11,98
P18.53.001	*	UD	ELEMENTO DELANTERO CALD. ALBA G-	154,55
P18.53.002	*	UD	ELEMENTO MEDIO CALD. ALBA G-100,	94,89
P18.53.003	*	UD	ELEMENTO TRASERO CALD.ALBA G-100	163,05
P18.53.004	*	UD	MANGUITO ESFERICO DE 2" CALD. G-	5,44
P18.53.005	*	UD	KIT INTERCAMBIO ACUMULADOR G-100	1.179,06
P18.53.006	*	UD	KIT INTERCAMBIO ACUMULADOR PC-G	1.697,63
P18.53.007	*	UD	RESISTENCIA CALEFACTORA	52,90
P18.54.001	*	UD	ELEMENTO DELAN. O TRAS. CALD. NL	227,70
P18.54.002	*	UD	ELEMENTO MEDIO 1 O 2 PAS CAL. NL	137,93
P18.54.003	*	UD	MANGUITO BICONICO DE 2" CALD. NL	4,36
P18.54.004	*	UD	PUERTA CARGA O CENICERO CALD. NL	143,30
P18.54.005	*	UD	PUERTA QUEMADOR INTER. CALD. NL	90,30
P18.54.006	*	UD	PARRILLA DE 5 A 9 ELEM. CALD. NL	24,90
P18.55.001	*	UD	PUERTA CALDERAS TD Y NTD 70-200	268,44
P18.55.002	*	UD	PUERTA CALDERAS TD Y NTD 260-600	456,61
P18.55.003	*	UD	PLACA QUEMADOR CALDER. TD Y NTD	58,42
P18.55.004	*	UD	TURBULADORES CALDERA NTD 70/100	147,40
P18.55.005	*	UD	TURBULADORES CALD. TD Y NTD 200/	304,57
P18.55.006	*	UD	TURBULADORES CALD. TD Y NTD 400/	365,47
P18.55.007	*	UD	TURBULADORES CALD. TD Y NTD 700/	636,15
P18.55.008	*	UD	ENVOLVENTE CALD. TD Y NTD 70/165	264,20
P18.55.009	*	UD	ENVOLVENTE CALD. TD Y NTD 200/36	323,11
P18.55.010	*	UD	ENVOLVENTE CALD. TD Y NTD 400/60	449,30
P18.55.011	*	UD	AISLANTE CALD. TD Y NTD 70/ 165	40,92
P18.55.012	*	UD	AISLANTE CALD. TD Y NTD 200/360	74,36
P18.55.013	*	UD	AISLANTE CALD. TD Y NTD 400/600	94,31
P18.55.014	*	UD	CAJA HUMOS CALD. TD Y NTD 70/200	103,54
P18.55.015	*	UD	CAJA HUMOS CALD. TD Y NTD 260/36	124,81
P18.55.016	*	UD	CAJA HUMOS CALD. TD Y NTD 400/60	159,34
P18.55.017	*	UD	CUADRO CONTROL CC -112	325,17
P18.55.018	*	UD	TAPA LIMPIEZA CALD. TD Y NTD	9,27
P18.55.019	*	UD	BRIDA CALDERAS TD Y NTD	50,48
P18.55.020	*	UD	EQUIPO CONTROL CALDERAS TD Y NTD	172,60
P18.55.021	*	UD	FIJACION PUERTA CALDERAS TD Y NT	117,87
P18.55.022	*	UD	PUERTA SEGURIDAD CALDERAS TD Y T	103,26
P18.56.001	*	UD	PUERTA CALDERAS CPA 50 A 100	600,67
P18.56.002	*	UD	PUERTA CALDERAS CPA 130 A 200	679,24
P18.56.003	*	UD	PUERTA CALDERAS CPA 250 A 350	899,23
P18.56.004	*	UD	PUERTA CALDERAS CPA 400 A 500	1.156,66
P18.56.005	*	UD	PUERTA CALDERAS CPA 600 A 700	1.615,89
P18.56.006	*	UD	PUERTA CALDERAS CPA 800 A 1100	1.901,18
P18.56.007	*	UD	TURBULADORES CALD. CPA 50-100	130,53
P18.56.008	*	UD	TURBULADORES CALD. CPA 130-200	199,42
P18.56.009	*	UD	TURBULADORES CALD. CPA 250-350	343,23
P18.56.010	*	UD	TURBULADORES CALD. CPA 400-500	400,08
P18.56.011	*	UD	TURBULADORES CALD. CPA 600-700	545,09
P18.56.012	*	UD	TURBULADORES CALD. CPA 800-1100	742,07
P18.56.013	*	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 50-100	413,36
P18.56.014	*	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 130-200	493,12
P18.56.015	*	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 250-350	532,99
P18.56.016	*	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 400-500	761,44
P18.56.017	*	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 600-700	906,46
P18.56.018	*	UD	ENVOLVENTE CALDERAS CPA 800-1100	1.017,63
P18.56.019	*	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 50-100	52,20

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.56.020	*	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 130-200	68,40
P18.56.021	*	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 250-350	126,18
P18.56.022	*	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 400-500	142,17
P18.56.023	*	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 600-700	159,53
P18.56.024	*	UD	AISLANTE CALDERAS CPA 800-1100	211,49
P18.56.025	*	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 50-100	320,28
P18.56.026	*	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 130-200	351,70
P18.56.027	*	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 250-350	429,04
P18.56.028	*	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 400-500	483,45
P18.56.029	*	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 600-700	580,12
P18.56.030	*	UD	CAJA HUMOS CALDERAS CPA 800-1100	639,37
P18.56.031	*	UD	PUERTA SEGURIDAD CALDERAS CPA	103,26
P18.56.032	*	UD	CUADRO CONTROL CPA 50-200	228,46
P18.56.033	*	UD	CUADRO CONTROL CPA 250-1100	491,88
P18.57.001	*	UD	BISAGRA QUEMADOR KADET-TRONIC	12,49
P18.57.002	*	UD	CAJA CONTROL 530 SE CON ZOCALO	155,55
P18.57.003	*	UD	PORTABOQUILLA QUEMADOR KADET-TRO	9,48
P18.57.004	*	UD	PERNO BOMBA QUEMADOR KADET-TRONI	1,18
P18.57.005	*	UD	TUBO BOMBA QUEMADOR KADET-TRONIC	26,51
P18.57.006	*	UD	CONDENSADOR QUEMADOR KADET-TRONI	12,49
P18.57.007	*	UD	MOTOR QUEMADOR KADET-TRONIC	131,06
P18.57.008	*	UD	PLACA FIJ. QUEMADOR KADET-TRONIC	11,49
P18.57.009	*	UD	PLACA AMIANTO QUEMADOR KADET-TR	5,24
P18.57.010	*	UD	GRUPO ELECTROD QUEMADOR KADET-TR	12,49
P18.57.011	*	UD	BOMBA QUEMADOR KADET-TRONIC	137,12
P18.57.012	*	UD	TUBO ESTAB. QUEMADOR KADET-TRONI	36,30
P18.57.013	*	UD	CABEZAL COMB. QUEMADOR KADET-TRO	42,36
P18.57.014	*	UD	HIDRAULICO AIRE QUEMADOR KADET	41,34
P18.57.015	*	UD	RETARDADOR QUEMADOR KADET-TRONI	114,93
P18.57.016	*	UD	TUBO HIDRA. QUEMADOR KADET-TRONI	6,25
P18.57.017	*	UD	SOPORTE ELE QUEMADOR KADET-TRONI	0,96
P18.57.018	*	UD	JUNTA PISTON H QUEMADOR KADET-TR	5,24
P18.58.001	*	UD	CAJA CONTROL503 SE QUEMADOR PRES	228,26
P18.58.002	*	UD	FOTORRESISTENCIA QUEMADOR PRESOM	16,93
P18.58.003	*	UD	ELECTRODO QUEMADOR PRESOMATIC	8,07
P18.58.004	*	UD	HIDRAULICO QUEMADOR PRESOMATIC	40,33
P18.58.005	*	UD	PLACA AMIANTO QUEMADOR PRESOMATI	4,24
P18.58.006	*	UD	CABLE ELECTRODO QUEMADOR PRESOM	3,63
P18.58.007	*	UD	TRANSFORMADOR QUEMADOR PRESOM	51,42
P18.58.008	*	UD	PERNO QUEMADOR PRESOMATIC	4,24
P18.58.009	*	UD	TUBO FLEXIBLE QUEMADOR PRESOMAT	18,03
P18.58.010	*	UD	CONTACTOR QUEMADOR PRESOMATIC	77,63
P18.58.011	*	UD	RELE TERMICO QUEMADOR PRESOMATIC	76,63
P18.58.012	*	UD	AISLANTE ELEC. QUEMADOR PRESOMAT	3,33
P18.58.013	*	UD	TURBINA VENT. QUEMADOR PRESOMATI	70,93
P18.58.014	*	UD	GRUPO VALVULA QUEMADOR PRESOMAT	100,82
P18.58.015	*	UD	TUBO LLAMA QUEMADOR PRESOMATIC	52,26
P18.58.016	*	UD	ESTABILIZADOR QUEMADOR PRESOMATI	50,20
P18.58.017	*	UD	PORTABOQUILLA QUEMADOR PRESOMATI	40,33
P18.58.018	*	UD	BOCA FUEGO QUEMADOR PRESOMATI	116,95
P18.58.019	*	UD	MOTOR QUEMADOR PRESOMATIC	364,96
P18.58.020	*	UD	BOMBA QUEMADOR PRESOMATIC	137,12
P18.58.021	*	UD	BOBINA QUEMADOR PRESOMATIC	24,20
P18.58.022	*	UD	CAJA CONTROL 553 SE	165,39
P18.59.001	*	UD	CONJ. ESTANQUEIDAD QUEMADOR CRON	14,52
P18.59.002	*	UD	FILTRO QUEMADOR CRONO	2,01
P18.59.003	*	UD	TUBO FLEXIBLE QUEMADOR CRONO	10,66
P18.59.004	*	UD	CONECTOR MACHO QUEMADOR CRONO	13,51
P18.59.005	*	UD	REGULADOR QUEMADOR CRONO	2,01
P18.59.006	*	UD	CONECTOR MOTOR QUEMADOR CRONO	4,64
P18.59.007	*	UD	MIRILLA QUEMADOR CRONO	1,26
P18.59.008	*	UD	TERMOSTATO RESIS. QUEMADOR CRONO	16,54

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.59.009	*	UD	RESISTENCIA QUEMADOR CRONO	38,32
P18.59.010	*	UD	CABLE ELECTRODO QUEMADOR CRONO	3,73
P18.59.011	*	UD	PORTABOQUILLA QUEMADOR CRONO	13,31
P18.59.012	*	UD	TURBINA QUEMADOR CRONO	24,20
P18.59.013	*	UD	MOTOR QUEMADOR CRONO	125,05
P18.59.014	*	UD	CONDENSADOR QUEMADOR CRONO	8,88
P18.59.015	*	UD	COLLARIN QUEMADOR CRONO	8,68
P18.59.016	*	UD	REGULADOR AIRE QUEMADOR CRONO	7,05
P18.59.017	*	UD	REGISTRO AIRE QUEMADOR CRONO	5,44
P18.59.018	*	UD	VALVULA QUEMADOR CRONO	24,20
P18.59.019	*	UD	CABLE ELECTROVAL. QUEMADOR CRONO	6,05
P18.59.020	*	UD	FOTORRESISTENCIA QUEMADOR CRONO	14,52
P18.60.001	*	UD	FIJACION ELECTROD.QUEMADOR TECNO	6,67
P18.60.002	*	UD	VISOR QUEMADOR TECNO	5,24
P18.60.003	*	UD	INTERRUPTOR QUEMADOR TECNO	4,44
P18.60.004	*	UD	FOTORRESISTENCIA QUEMADOR TECNO	15,53
P18.60.005	*	UD	TRANSFORMADOR QUEMADOR TECNO	60,51
P18.60.006	*	UD	ELECTRODO QUEMADOR TECNO	7,46
P18.60.007	*	UD	PORTABOQUILLAS QUEMADOR TECNO	27,24
P18.60.008	*	UD	SOPORTE QUEMADOR TECNO	5,65
P18.60.009	*	UD	HIDRAULICO QUEMADOR TECNO	133,13
P18.60.010	*	UD	BOBINA QUEMADOR TECNO	19,37
P18.60.011	*	UD	CAJA CONTROL QUEMADOR TECNO	169,44
P18.60.012	*	UD	CONJ. EJE TURBINA QUEMADOR TECNO	14,12
P18.60.013	*	UD	TURBINA QUEMADOR TECNO	68,58
P18.60.014	*	UD	MOTOR QUEMADOR TECNO	169,44
P18.60.015	*	UD	TUBO FLEXIBLE QUEMADOR TECNO	10,70
P18.60.016	*	UD	DISCO ESTABILIZAD QUEMADOR TECNO	16,94
P18.60.017	*	UD	CABLE ALTA TENS. QUEMADOR TECNO	5,95
P18.60.018	*	UD	TUBO LLAMA QUEMADOR TECNO	49,40
P18.60.019	*	UD	JUNTA AISLANTE QUEMADOR TECNO	15,24
P18.60.020	*	UD	REGISTRO AIRE QUEMADOR TECNO	14,52
P18.60.021	*	UD	CONJUNTO VALVULA QUEMADOR TECNO	106,90
P18.60.022	*	UD	BOMBA QUEMADOR TECNO	139,18
P18.60.023	*	UD	FILTRO BOMBA QUEMADOR TECNO	12,90
P18.60.024	*	UD	CAJA CONTROL G QUEMADOR TECNO	294,80
P18.60.025	*	UD	PANEL CONTROL G QUEMADOR TECNO	262,05
P18.60.026	*	UD	ABSORBEDOR RUID G QUEMADOR TECNO	19,77
P18.60.027	*	UD	SONDA G QUEMADOR TECNO	10,70
P18.60.028	*	UD	GUIA G QUEMADOR TECNO	60,51
P18.60.029	*	UD	SERVOMOTOR G QUEMADOR TECNO	417,52
P18.60.030	*	UD	CONDENSADOR G QUEMADOR TECNO	17,76
P18.60.031	*	UD	BRIDA G QUEMADOR TECNO	83,70
P18.61.001	*	UD	FONDO SC/MC BOMBAS PC-MC-SC-SB	40,39
P18.61.002	*	UD	CIRCUITO IMPRESO SB BOMBAS PC-M	68,36
P18.61.003	*	UD	ANILLO CERAMICO SC-MC BOMBAS PC	37,01
P18.61.004	*	UD	RODETE SC BOMBAS PC-MC-SC-SB	131,19
P18.61.005	*	UD	CAMISA MC BOMBAS PC-MC-SC-SB	69,57
P18.61.006	*	UD	ROTOR MC BOMBAS PC-MC-SC-SB	174,35
P18.61.007	*	UD	ENLACE CIRCULADOR 1" BOMBAS PC-M	12,21
P18.61.008	*	UD	REGLETA CONEXION MC-SC BOMBAS P	7,24
P18.61.009	*	UD	CRISTAL MIRILLA BOMBAS PC-MC-SC-	24,39
P18.61.010	*	UD	COJINETE BOMBAS PC-MC-SC-SB	58,38
P18.61.011	*	UD	JUNTA CAMISA/CUERPO BOMBAS PC-MC	63,92
P18.61.012	*	UD	JUNTA TORICA/MOTOR BOMBAS PC-MC-	8,80
P18.61.013	*	UD	EJE ROTOR BOMBAS PC-MC-SC-SB	212,97
P18.61.014	*	UD	TURBINA MC BOMBAS PC-MC-SC-SB	54,91
P18.61.015	*	UD	TURBINA SC BOMBAS PC-MC-SC-SB	77,51
P18.61.016	*	UD	REGULADOR C/P BOMBAS PC-MC-SC-SB	36,95
P18.61.017	*	UD	CONJUNTO RODETE BOMBAS PC-MC-SC	139,75
P18.61.018	*	UD	ENLACE CIRCULADOR BOMBAS PC-MCSC	12,21
P18.61.019	*	UD	ROTOR EJE BOMBAS PC-MC-SC-SB	218,47

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.61.020	*	UD	RACOR FUNDICION BOMBA UPS 25	5,30
P18.61.021	*	UD	RACOR FUNDICION BOMBA UPS 32-80	8,14
P18.61.022	*	UD	RACOR LATON BOMBAS UPN	7,73
P18.61.023	*	UD	RACOR BRONCE BOMBAS UPS 32-80B	9,76
P18.62.001	*	UD	JUNTA AMIANTO RADIADOR	0,16
P18.62.002	*	UD	TAPON CIEGO ALUMINIO	0,78
P18.62.003	*	UD	REDUCCION Ø VARIABLE RADIADOR AL	0,89
P18.62.004	*	UD	PURGADOR RADIADOR ALUMINIO	4,13
P18.62.005	*	UD	SOPORTE EMPOTRAR RADIADOR AL.	0,89
P18.62.006	*	UD	TAPON CIEGO ZINCADO	0,89
P18.62.007	*	UD	REDUCCION ZINCADA Ø VARIABLE	1,07
P18.62.008	*	UD	PURGADOR AUTOMATICO	4,72
P18.62.009	*	UD	SOPORTE EMPOTRAR RADIADOR FE.	1,07
P18.62.010	*	UD	PIE DE APOYO RADIADOR HIERRO	2,51
P18.62.011	*	UD	EMBELLECEDOR SENCILLO	0,42
P18.62.012	*	UD	EMBELLECEDOR DOBLE	0,91
P18.63.001	*	UD	MOTOR ELECTROTERMICO 220V.	60,87
P18.63.002	*	UD	MOTOR ELECTROTERMICO ERREVI	71,68
P18.63.003	*	UD	SONDA TEMPERATURA EXTERIOR 15 M.	43,37
P18.63.004	*	UD	SONDA INMERSION TEMPERATURA 15SG	68,77
P18.63.005	*	UD	BOBINA ELECTROVALVULA 6 W.	15,40
P18.63.006	*	UD	BOBINA ELECTROVALVULA 12W.	22,42
P18.63.007	*	UD	MEMBRANA ELECTROVALVULA 3/8,1/2"	6,06
P18.63.008	*	UD	MEMBRANA ELECTROVALVULA 3/4,1"	10,82
P18.63.009	*	UD	MEMBRANA ELECTROVALV. 11/4,11/2"	41,99
P18.63.010	*	UD	MEMBRANA ELECTROVALVULA 2"	59,69
P18.63.011	*	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO NIVEL RS	128,46
P18.63.012	*	UD	INTERRUPTOR AUTOMATICO NIVEL RNE	175,32
P18.63.013	*	UD	CUADRO ELECTRICO BOMBA Y QUEMADO	43,53
P18.63.014	*	UD	CUADRO ELECTRICO 2 BOMBAS Y QUEM	53,97
P18.63.015	*	UD	PROGRAMADOR PARA CUADRO ELECTI	34,99
P18.63.016	*	UD	VALVULA PIE DOBLE BOLA 3/8"	4,80
P18.63.017	*	UD	VALVULA PIE DOBLE BOLA 1/2"	5,87
P18.64.001	*	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 2"	17,98
P18.64.002	*	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO21/2"	20,31
P18.64.003	*	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 3"	26,32
P18.64.004	*	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO31/2"	28,28
P18.64.005	*	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 4"	30,62
P18.64.006	*	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 5"	38,44
P18.64.007	*	UD	BRIDA TUBERIA CARGA GASOLEO 6"	43,27
P18.64.008	*	UD	BOCA CARGA LATON 3"	83,27
P18.64.009	*	UD	BOCA CARGA LATON-ALUMINIO 4"	191,26
P18.64.010	*	UD	ADAPTADOR BOCA CARGA 4" - 3"	51,30
P18.64.011	*	UD	CORTAFUEGOS TIPO SETA	4,49
P18.64.012	*	UD	CORTAFUEGOS TIPO "T" ALUMINIO	15,46
P18.64.013	*	UD	REDUCTOR PRESION GASOLEO 8X8	21,57
P18.64.014	*	UD	REDUCTOR PRESION GASOLEO 10X10	32,34
P18.64.015	*	UD	TAPON DE CARGA 2X2 1/2"	8,70
P18.64.016	*	UD	RACOR SIMPLE 1"	7,49
P18.64.017	*	UD	RACOR DOBLE RECTO 1 1/2"	6,43
P18.64.018	*	UD	RACOR DOBLE A 45º Y 90º 1"	8,54
P18.64.019	*	UD	FILTRO GASOLEO TRANSPARENTE 3/8"	6,11
P18.64.020	*	UD	FILTRO GASOLEO ALUMINIO 3/8"	7,33
P18.64.021	*	UD	FILTRO GASOLEO ALUMINIO 1/2"	17,33
P18.64.022	*	UD	FILTRO GASOLEO ALUMINIO 3/4"	41,10
P18.64.023	*	UD	FILTRO GASOLEO ALUMINIO 1"	41,50
P18.64.024	*	UD	FILTRO GASOLEO CON VALVULA RETE	33,36
P18.64.025	*	UD	INDICADOR DE NIVEL NEUMATICO	45,58
P18.64.026	*	UD	INDICADOR NIVEL ELECTRONEUMATICO	96,03
P18.64.027	*	UD	COMBIGRUPO CON VALVULA RETENCION	23,60
P18.64.028	*	UD	SONDA PARA INDICADOR NEUMATICO	21,16
P18.64.029	*	UD	BARRA INOXIDABLE MEDIR GASOLEO T	78,55

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.64.030	*	UD	MECANISMOS DE BOYA	15,46
P18.64.031	*	UD	CONTACTOR NIVEL Y SEGURIDAD CSN-	246,99
P18.64.032	*	UD	VALVULA RETENCION GASOLEO 3/8"	6,92
P18.64.033	*	UD	VALVULA RETENCION GASOLEO 1/2"	7,28
P18.64.034	*	UD	PURGADOR AIRE PARA GASOLEO	87,89
P18.64.035	*	UD	PRECALENTADOR PARA GASOLEO	77,33
P18.64.036	*	UD	PRESOSTATO GRUPO GASOLEO 1/4"	86,28
P18.64.037	*	UD	PURGADOR AIRE AUTOMATICO Nº 3	4,75
P18.64.038	*	UD	PURGADOR AIRE CON VALVULA	11,39
P18.64.039	*	UD	PURGADOR AIRE MANUAL	1,08
P18.64.040	*	UD	SEPARADOR AIRE CON PURG. Y VALVU	64,78
P18.64.041	*	UD	SEPARADOR AIRE FLAMCOVENT 3/4"	65,59
P18.64.042	*	UD	SEPARADOR AIRE FLAMCOVENT 1"	72,75
P18.64.043	*	UD	SEPARADOR AIRE FLAMCOVENT 11/4"	109,39
P18.64.044	*	UD	SEPARADOR AIRE FLAMCOVENT 11/2"	114,75
P18.65.001	*	UD	BOMBA GASOLEO BF 20 M.	405,64
P18.65.002	*	UD	BOMBA GASOLEO BF 35 M.	446,86
P18.65.003	*	UD	BOMBA GASOLEO BF 75 T.	492,36
P18.65.004	*	UD	BOMBA GASOLEO BF 151 T.	809,10
P18.65.005	*	UD	BOMBA GASOLEO BF 301 T.	867,89
P18.65.006	*	UD	BOMBA GASOLEO R/MR-3 0,25 CV.	452,80
P18.65.007	*	UD	BOMBA GASOLEO R/MR-5 0,50 CV.	448,98
P18.65.008	*	UD	BOMBA GASOLEO R/MR-10 1 CV.	514,77
P18.66.001	*	UD	HIDROMETRO CON VALVULA 16/60	10,25
P18.66.002	*	UD	TERMOMETRO ABRAZADERA Ø 63	8,14
P18.66.003	*	UD	TERMOMETRO HORIZONTAL VAINA 50 M	8,46
P18.66.004	*	UD	TERMOMETRO VERTICAL VAINA 50 MM.	24,40
P18.66.005	*	UD	TERMOHIDROMETRO HORIZONTAL 16/40	15,31
P18.66.006	*	UD	TERMOHIDROMETRO VERTICAL 16/60	24,57
P18.66.007	*	UD	GRUPO PRESCOMANO 1/2"	17,25
P18.66.008	*	UD	GRUPO PRESCOMANO 3/4"	26,36
P18.66.009	*	UD	EMBUDO VALVULA SEGURIDAD 1/2"	7,66
P18.66.010	*	UD	EMBUDO VALVULA SEGURIDAD 3/4"	10,58
P18.66.011	*	UD	EMBUDO VALVULA SEGURIDAD 1"	29,14
P18.66.012	*	UD	EMBUDO VALVULA SEGURIDAD 1 1/4"	41,34
P18.66.013	*	UD	TERMOMETRO BIMETALICO 65X50	6,51
P18.66.014	*	UD	TERMOMETRO BIMETALICO 65/80X50/1	11,81
P18.66.015	*	UD	TERMOMETRO BIMETALICO 80X50/100	35,40
P18.66.016	*	UD	TERMOMETRO 150 RECTO	9,76
P18.66.017	*	UD	TERMOMETRO BULBO Y CAPILAR	9,76
P18.66.018	*	UD	TERMOMETRO A DISTANCIA ESFERICO	9,96
P18.66.019	*	UD	TERMOMETRO SALIDA HUMOS	17,66
P18.66.020	*	UD	PIROMETRO CON BULBO Y CAPILAR	12,21
P18.66.021	*	UD	MANOMETRO BIMETALICO 0-4/6 bar.	34,58
P18.66.022	*	UD	TERMOHIDROMETRO BIMETALICO	32,40
P18.66.023	*	UD	MANOMETRO SALIDA RADIAL 50/60	6,51
P18.66.024	*	UD	MANOMETRO SALIDA RADIAL 80 S.R.	15,31
P18.66.025	*	UD	MANOMETRO SALIDA RADIAL 100 S.R.	26,78
P18.66.026	*	UD	MANOMETRO GLICERINA 63	14,45
P18.67.001	*	UD	CARGA GAS PARA CONGELAR AGUA	69,18
P18.67.002	*	UD	RESISTENCIA 1,5 KW PARA ACUMULAD	150,15
P18.67.003	*	UD	LIBRO MANTENIMIENTO INSTALACION	31,90
P18.67.004	*	UD	ARMARIO CHAPA PARA LIBRO MMTO.	47,75
P18.67.005	*	UD	ESPIRAL CALDERA FERROLI	19,41
P18.67.006	*	UD	BICONO CALDERA DE CALEFACCION	6,40
P18.70.001	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø 5"	77,34
P18.70.002	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø 6"	83,59
P18.70.003	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø 7"	94,01
P18.70.004	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø 8"	102,89
P18.70.005	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø10"	122,61
P18.70.006	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø12"	142,54
P18.70.007	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø14"	181,93

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.70.008	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø16"	210,24
P18.70.009	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø18"	248,82
P18.70.010	*	ML	CHIMENEA INOX. CALORIFUGADA Ø20"	271,42
P18.70.011	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 5"	107,94
P18.70.012	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 6"	119,19
P18.70.013	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 7"	130,86
P18.70.014	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 8"	170,85
P18.70.015	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 10"	209,41
P18.70.016	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 12"	240,83
P18.70.017	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 14"	326,97
P18.70.018	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 16"	432,86
P18.70.019	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 18"	492,23
P18.70.020	*	UD	CODO CHIMENEA INOX. CALOR. Ø 20"	541,82
P18.70.021	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 5"	30,63
P18.70.022	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 6"	33,14
P18.70.023	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 7"	35,89
P18.70.024	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø 8"	39,92
P18.70.025	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø10"	45,10
P18.70.026	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø12"	50,46
P18.70.027	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø14"	55,44
P18.70.028	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø16"	79,34
P18.70.029	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø18"	89,16
P18.70.030	*	UD	REGISTRO CHIM. INOX. CALOR. Ø20"	98,30
P18.70.031	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 5"	80,82
P18.70.032	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 6"	85,60
P18.70.033	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 7"	92,33
P18.70.034	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø 8"	99,51
P18.70.035	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø10"	113,49
P18.70.036	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø12"	134,32
P18.70.037	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø14"	148,04
P18.70.038	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø16"	175,59
P18.70.039	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø18"	204,88
P18.70.040	*	UD	CONO/CAP.CHIM. INOX. CALOR. Ø20"	227,33
P18.75.001	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CCS-25 2300W	838,24
P18.75.002	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CES-25S2300W	634,78
P18.75.003	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CCS-32 3400W	919,61
P18.75.004	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CES-32S3400W	813,81
P18.75.005	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CCS-50 4200W	1.017,27
P18.75.006	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CES-50S4200W	992,87
P18.75.007	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO AVO-70F7200W	1.359,07
P18.75.008	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CES-70S7200W	1.074,24
P18.75.009	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CCN100 9800W	1.570,66
P18.75.010	*	UD	AIRE A. SPLIT SUELO CEN100 9800W	1.106,80
P18.76.001	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO-19 1900W	703,95
P18.76.002	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFM-19S1900W	504,57
P18.76.003	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO-27 2300W	817,89
P18.76.004	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFM-27S2300W	642,91
P18.76.005	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO362 3400W	923,68
P18.76.006	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO362S3400W	781,27
P18.76.007	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO-50 4200W	1.045,76
P18.76.008	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO-50S4200W	992,87
P18.76.009	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO712 6800W	1.367,22
P18.76.010	*	UD	AIRE A. SPLIT PARED DFO712S6800W	1.127,13
P18.77.001	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO CCS-25 2300W	838,24
P18.77.002	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-25 2300W	756,85
P18.77.003	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO CCS-32 3400W	919,61
P18.77.004	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-32 3400W	813,81
P18.77.005	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO CCS-50 4200W	1.017,27
P18.77.006	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-50 4200W	911,47
P18.77.007	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO AVO-70F7500W	1.359,07
P18.77.008	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-70 7500W	1.163,77
P18.77.009	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFO-73 7100W	2.205,45

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.77.010	*	UD	AIRE A. SPLIT TECHO DFT-73 7100W	1.220,73
P18.77.011	*	UD	AIRE A.SPLIT TECHO DFO104 10200W	2.758,84
P18.77.012	*	UD	AIRE A.SPLIT TECHO DFT104 10200W	1.432,32
P18.77.013	*	UD	AIRE A.SPLIT TECHO DFO130 13000W	3.108,79
P18.77.014	*	UD	AIRE A.SPLIT TECHO DFT130 13000W	1.603,22
P18.78.001	*	UD	BOMBA CALOR DBM-537 2500X2 W.	1.855,51
P18.78.002	*	UD	BOMBA CALOR DBM-262-2 2500X2 W.	781,27
P18.78.003	*	UD	BOMBA CALOR DBD-64 3200X2 W.	1.814,82
P18.78.004	*	UD	BOMBA CALOR DBM-361-2 3200X2 W.	821,95
P18.78.005	*	UD	BOMBA CALOR DBD-70 2200+4400W.	1.847,37
P18.78.006	*	UD	BOMBA CALOR DBM-271 2200 W.	699,88
P18.78.007	*	UD	BOMBA CALOR DBM-501 4400 W.	1.066,11
P18.78.008	*	UD	BOMBA CALOR DBY-92 2200X2+4400W.	2.482,15
P18.78.009	*	UD	BOMBA CALOR DBY271X2 2200X2 W.	699,88
P18.78.010	*	UD	BOMBA CALOR DBY-501 4400 W	1.066,11
P18.79.001	*	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 2300 FRIG.W	290,12
P18.79.002	*	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 3400 FRIG.W	332,68
P18.79.003	*	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 4200 FRIG.W	498,06
P18.79.004	*	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 7100 FRIG.W	1.021,34
P18.79.005	*	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 7200 FRIG.W	1.045,76
P18.79.006	*	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 9800 FRIG.W	1.100,29
P18.79.007	*	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 10200 FRIG.	1.390,01
P18.79.008	*	UD	COMPRESOR PARA SPLIT 13000 FRIG.	1.477,09
P18.79.009	*	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 2300 FRIG.	89,52
P18.79.010	*	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 3400 FRIG.	101,73
P18.79.011	*	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 4200 FRIG.	119,23
P18.79.012	*	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 7100 FRIG.	129,07
P18.79.013	*	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 7200 FRIG.	131,82
P18.79.014	*	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 9800 FRIG.	157,49
P18.79.015	*	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 10200 FRIG	174,16
P18.79.016	*	UD	VENTILADOR PARA SPLIT 13000 FRIG	270,19
P18.79.017	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 2300 FRI	146,48
P18.79.018	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 3400 FRI	153,81
P18.79.019	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 4200 FRI	160,32
P18.79.020	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 7100 FRI	170,90
P18.79.021	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 7200 FRI	178,22
P18.79.022	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 9800 FRI	191,26
P18.79.023	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 10200 FR	209,96
P18.79.024	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPLIT 13000 FR	253,91
P18.79.025	*	UD	DEFECTOR SALIDA VERTICAL	35,81
P18.79.026	*	UD	RESISTENCIA ELECTRICA 1,5 KW	65,92
P18.79.027	*	UD	RESISTENCIA ELECTRICA 2 KW	79,77
P18.79.028	*	UD	RESISTENCIA ELECTRICA 3 KW	91,14
P18.79.029	*	UD	RESISTENCIA ELECTRICA 4 KW	216,48
P18.79.030	*	UD	RESISTENCIA DE APOYO 1 KW.	61,04
P18.79.031	*	UD	RESISTENCIA DE APOYO 1,5 KW.	69,18
P18.79.032	*	UD	BATERIA AGUA CALIENTE 15300 W.	240,90
P18.80.001	*	UD	ACOPLAMIENTO TI-7-0	24,40
P18.80.002	*	UD	PIE PL-7	39,88
P18.80.003	*	UD	BANDEJA DRENAJE BDL-7/10	53,72
P18.80.004	*	UD	SOPORTE UNIDADES EXTERIORES SE40	36,63
P18.80.005	*	UD	TERMOSTATO REGULACION 3GR	21,25
P18.80.006	*	UD	TEMPORIZADOR 220 V. 50 HZ.	170,18
P18.80.007	*	UD	FILTRO AIRE BC	29,14
P18.80.008	*	UD	FILTRO SECADOR BC	22,73
P18.80.009	*	UD	PRESOSTATO ALTA BC	94,98
P18.80.010	*	UD	TERMOHIDROMETRO BC	22,36
P18.80.011	*	UD	TERMOSTATO ACS BC	14,19
P18.80.012	*	UD	TERMOSTATO EXTERIOR BC	99,92
P18.80.013	*	UD	VALVULA EXPANSION BC	149,91
P18.80.014	*	UD	INTERRUPTOR BC	62,50
P18.80.015	*	KG	GAS FREON R-22	14,97

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.80.016	*	UD	PLACA ELECTRONICA SPAR-180	417,14
P18.80.017	*	UD	TERMOSTATO HONEYWEL T-847 R1376	204,76
P18.80.018	*	UD	FILTRO PARA BCH-10/15	199,39
P18.80.019	*	M2	FILTRINA	21,16
P18.80.020	*	UD	MOTOR VENTILADOR	313,32
P18.80.021	*	UD	SONDA AMBIENTE	39,06
P18.81.001	*	UD	REJILLA ALUMINIO DE 225X165 MM.	21,29
P18.81.002	*	UD	REJILLA ALUMINIO DE 325X225 MM.	23,26
P18.81.003	*	UD	REJILLA ALUMINIO DE 525X225 MM.	40,77
P18.81.004	*	UD	REJILLA ALUMINIO 225X165 MM.LAMA	31,45
P18.81.005	*	UD	REJILLA ALUMINIO 225X165 MM.RETI	27,71
P18.81.006	*	UD	COMPUERTA MANUAL DIFUSOR Ø 150MM	8,22
P18.81.007	*	UD	COMPUERTA MANUAL DIFUSOR # 225MM	11,81
P18.81.008	*	UD	COMPUERTA MANUAL DIF. 225X165MM	12,70
P18.81.009	*	UD	COMPUERTA MANUAL DIF. 525X225MM	24,82
P18.81.010	*	UD	COMPUERTA REGULABLE 325X425 MM	117,38
P18.81.011	*	UD	COMPUERTA SOBREPRESION 315X300MM	63,40
P18.81.012	*	UD	DIFUSOR Ø 150 MM. C/PUENTE	26,11
P18.81.013	*	UD	DIFUSOR Ø 190 MM. C/PUENTE	27,38
P18.81.014	*	UD	DIFUSOR Ø 250 MM. C/PUENTE	36,60
P18.81.015	*	UD	DIFUSOR CUADRADO 190X190 MM.	38,00
P18.81.016	*	UD	DIFUSOR CUADRADO 250X250 MM.	52,34
P18.81.017	*	UD	DIFUSOR CUADRADO 300X300 MM.	70,67
P18.81.018	*	UD	DIFUSOR LINEAL 2 VIAS Y 60 CM. L	94,81
P18.81.019	*	UD	DIFUSOR LINEAL 3 VIAS Y 100 CM.	156,95
P18.81.020	*	UD	SILENCIADOR 2MOD. 500X1200X675MM	741,75
P18.81.021	*	UD	SILENCIADOR 2MOD. 500X1200X900MM	873,65
P18.81.022	*	UD	SILENCIADOR 3MOD. 750X1200X900MM	1.247,73
P18.81.023	*	UD	SILENCIADOR 4MOD.1000X1200X825MM	1.675,25
P18.81.024	*	UD	SILENCIADOR 4MOD1000X1200X1050MM	1.930,19
P18.85.001	*	ML	TUBERIA ACERO ESTRIADO 14X1 MM	3,80
P18.85.002	*	ML	TUBERIA ACERO ESTRIADO 16X1 MM	4,24
P18.85.003	*	ML	TUBERIA ACERO ESTRIADO 18X1 MM	4,69
P18.86.001	*	UD	VALVULA LATON GAS 1/2"	10,68
P18.86.002	*	UD	VALVULA LATON GAS 3/4"	14,80
P18.86.003	*	UD	VALVULA LATON GAS 1"	17,79
P18.86.004	*	UD	VALVULA LATON GAS 1 1/4"	27,81
P18.86.005	*	UD	VALVULA LATON GAS 1 1/2"	38,35
P18.86.006	*	UD	VALVULA LATON GAS 2"	73,94
P18.86.007	*	UD	VALVULA ISO HB-2DN15-PN-40	219,08
P18.86.008	*	UD	VALVULA ISO HB-2DN20-PN-40	266,90
P18.86.009	*	UD	VALVULA ISO HB-2DN25-PN-40	281,47
P18.86.010	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 32 MM	352,89
P18.86.011	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 40 MM	363,57
P18.86.012	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 50 MM	399,46
P18.86.013	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 65 MM	621,28
P18.86.014	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 80 MM	713,00
P18.86.015	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 100 MM	1.071,32
P18.86.016	*	UD	VALVULA INOX.CUER. ACERO PN25 5"	1.174,42
P18.86.017	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 150 MM	2.394,58
P18.86.018	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 200 MM	4.508,50
P18.86.019	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 65 MM PN-16	581,48
P18.86.020	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 80 MM PN-16	654,54
P18.86.021	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 100MM PN-16	889,33
P18.86.022	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 150MM PN-16	2.118,28
P18.86.023	*	UD	VALVULA ISO F-14D DN 200MM PN-16	4.239,95
P18.86.024	*	UD	LLAVE GAS TER. CONTADOR ESC.7/8"	9,49
P18.86.025	*	UD	LLAVE GAS TER. V-82 1/2"	4,96
P18.86.026	*	UD	LLAVE GAS TER. V-83 3/4"	8,13
P18.86.027	*	UD	LLAVE GAS TER. V-82 20X150 MM	4,95
P18.86.028	*	UD	LLAVE CORTE TIPO ERMETO 1/4" 8MM	4,50
P18.86.029	*	UD	LLAVE CORTE TIP ERMETO 1/4" 10MM	5,20

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P18.86.030	*	UD	LLAVE CORTE TIP ERMETO 1/4" 12MM	5,34
P18.87.001	*	UD	ARMARIO REGULACION PRESION 70 MB	347,09
P18.87.002	*	UD	ARMARIO REGUL. PRES. 150MB. 50NM	583,35
P18.87.003	*	UD	ARMARIO REGUL. PRES. 150MB.100NM	732,44
P18.87.004	*	UD	REGULADOR 3/4"	29,45
P18.87.005	*	UD	TOMADOR PRESION G/N 1/8"	1,34
P18.87.006	*	ML	TUBO CONDUCCION G/N	5,38
P18.87.007	*	UD	VALVULA ANTIRRETORNO	2,41
P18.87.008	*	UD	VALVULA EXCESO CAUDAL REARME AUT	4,16
P18.87.009	*	UD	VALVULA TOMA PRESION O PULSADOR	25,15
P18.87.010	*	UD	LIMITADOR PRESION 8 KG/H	30,91
P18.87.011	*	UD	REGULADOR DE 25 M3	389,20
P18.87.012	*	UD	REGULADOR DE 50 M3	487,19
P18.87.013	*	UD	REGULADOR GAS J-48	183,11
P18.87.014	*	UD	REGULADOR BAJA PRESION CON SEG.	137,14
P18.87.015	*	UD	INVERSOR AUTOMATICO	61,66
P18.87.016	*	UD	MAGISCOPIO	16,40
P18.87.017	*	UD	MANOMETRO Ø 53 MM. ESFERA 1/4"	15,87
P18.87.018	*	UD	LIRA ALTA PRESION CAUCHO REF40CM	6,98
P18.87.019	*	UD	LIRA ALTA PRESION CAUCHO REF70CM	9,12
P18.87.020	*	UD	VENTOMETRO A CAPSULA	76,83
P18.87.021	*	UD	DETECTOR GAS CON ELECTROVALVULA	824,66
P18.87.022	*	UD	SONDA DETECCION PARA CENTRAL	124,74
P18.87.023	*	UD	CENTRAL DETECCION IMPRO GAS	281,88
P18.87.024	*	UD	INVERSOR AUTOMATICO PROPANO	62,01
P18.87.025	*	UD	REDUCTOR PRESION S 37 PROPANO	36,14
P18.87.026	*	M3	GAS NITROGENO	16,28
P18.87.027	*	UD	CONEXION A AGUA, GAS Y SALIDA H	70,43
P18.87.028	*	UD	BOLETIN Y CERTIFICADO INSTAL.GAS	20,35
P18.90.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIAL TUBER. INOX	7,21
P18.91.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIETILE	2,64
P18.92.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESP.TUBER. POLIBUTI	2,92
P18.93.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESP. TUBER. ACERO ES	3,45
P18.94.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P19.00.001	*	KG	CAL LECHADA	0,48
P19.00.002	*	KG	PASTA TEMPLE PARA LISOS NIEVE	0,71
P19.00.003	*	KG	PASTA TEMPLE ESPECIAL GOTA	0,38
P19.00.004	*	KG	PASTA TEMPLE ESPECIAL PICADO Y R	0,43
P19.00.005	*	KG	PASTA ESTUCO VENECIANO	20,70
P19.01.001	*	KG	PLASTICO MATE LAVABLE	4,27
P19.01.002	*	KG	PLASTICO MATE ANTICAL Y ANTIMOHO	3,00
P19.01.003	*	KG	PLASTICO MATE HIDROFUGO	3,50
P19.01.004	*	KG	PLASTICO SATINADO LAVABLE	5,08
P19.01.005	*	KG	PLASTICO BRILLANTE LAVABLE	6,06
P19.01.006	*	KG	PLASTICO ESPECIAL FRONTONES	3,88
P19.02.001	*	KG	IMPRIMACION SINTETICA SECADO RAP	4,41
P19.02.002	*	KG	IMPRIMACION BLANCA FOSFATO ZINC	5,82
P19.02.003	*	KG	MINIO DE PLOMO ELECTROLITICO	5,62
P19.02.004	*	KG	IMPRIMACION PARA GALVANIZADO Y A	5,50
P19.02.005	*	KG	PASTA MATE SINTETICA SELLADORA	4,97
P19.02.006	*	KG	PINTURA ANTIMANCHAS	6,79
P19.02.007	*	KG	TAPAPOROS NITROCELULOSICO	7,82
P19.03.001	*	L	ESMALTE BRILLANTE	12,66
P19.03.002	*	L	ESMALTE SATINADO	12,21
P19.03.003	*	L	ESMALTE MATE	10,33
P19.04.001	*	L	LACA COLORES BLANCO Y CALIDOS	12,74
P19.05.001	*	L	BARNIZ BRILLANTE	7,97
P19.05.002	*	L	BARNIZ SATINADO	8,95
P19.05.003	*	L	BARNIZ MATE	9,32
P19.05.004	*	L	BARNIZ MARINO EXTERIORES	11,22

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P19.05.005	*	L	BARNIZ POLIURETANO MONO-COMPONEN	10,09
P19.06.001	*	L	PINTURA AL CLOROCAUCHO	8,87
P19.06.002	*	L	PINTURA DE EPOXI	15,22
P19.06.003	*	L	PINTURA AL POLIURETANO	17,50
P19.06.005	*	L	CLOROCAUCHO PISCINAS ANTIALGAS	8,34
P19.07.001	*	L	IMPRIMACION IGNIFUGA RF-60	5,50
P19.07.002	*	L	ESMALTE IGNIFUGO RF-60	8,75
P19.08.002	*	L	TINTE AL AGUA	18,71
P19.08.003	*	L	LATEX FIJADOR CAL	5,06
P20.00.001	*	M2	FRISO PVC DE 0,8 MM. TIPO MIPOPL	6,55
P20.00.002	*	M2	FRISO PVC DE 1,20 MM TIPO SINTAS	7,01
P20.01.001	*	M2	FRISO DE VINILO CON SOPORTE TEXT	4,45
P20.01.002	*	M2	FRISO DE VINILO CON SOPORTE PAPE	4,68
P20.02.001	*	M2	FRISO DE CORCHO 40X60 CM 8 MM ES	6,48
P20.02.002	*	M2	PANEL CORCHO DE 5 MM.	5,95
P20.03.001	*	ML	CANTONERA DE MADERA PARA PINTAR	2,65
P20.03.002	*	ML	CANTONERA DE DM PAPEL 25X25 MM	2,50
P20.04.001	*	ML	CANTONERA DE PVC COLOR 25X25 MM.	1,74
P20.04.002	*	ML	CANTONERA DE PVC BLANCA 30X30 MM	5,00
P20.05.001	*	ML	REMATE DE MADERA DE 25X10 MM PIN	1,74
P20.05.002	*	ML	REMATE DE DM PAPEL 25X0,8 MM.	1,26
P20.06.001	*	ML	REMATE DE PVC COLOR 25X0,5 MM.	1,66
P20.06.002	*	ML	REMATE DE PVC BLANCO 35 MM.	3,00
P20.06.003	*	ML	REMATE DE PVC BLANCO 70X25X3 MM	3,88
P20.06.004	*	ML	REMATE DE PVC BLANCO 100X50X3 MM	4,80
P20.06.005	*	ML	REMATE DE PVC BLANCO 60X11,3X1MM	2,77
P20.07.001	*	KG	COLA IMPACTO	6,35
P20.07.002	*	KG	PEGAMENTO UNIVERSAL	5,38
P20.08.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P21.00.001	*	M2	LUNA INCOLORA DE 3 MM.	24,65
P21.00.002	*	M2	LUNA INCOLORA DE 4 MM.	30,40
P21.00.003	*	M2	LUNA INCOLORA DE 5 MM.	34,47
P21.00.004	*	M2	LUNA INCOLORA DE 6 MM.	39,10
P21.00.005	*	M2	LUNA INCOLORA DE 8 MM.	46,74
P21.00.006	*	M2	LUNA INCOLORA DE 10 MM.	56,77
P21.00.007	*	M2	LUNA INCOLORA DE 15 MM.	95,63
P21.01.001	*	M2	VIDRIO LAMINAR 3+3 MM.	59,56
P21.01.002	*	M2	VIDRIO LAMINAR 4+4 MM.	65,03
P21.01.003	*	M2	VIDRIO LAMINAR 5+5 MM.	69,99
P21.01.004	*	M2	VIDRIO LAMINAR 6+6 MM.	77,83
P21.01.005	*	M2	VIDRIO LAMINAR 8+8 MM.	83,38
P21.01.006	*	M2	VIDRIO LAMINAR 10+10 MM.	96,47
P21.01.007	*	M2	VIDRIO LAMINAR 12+12 MM.	110,85
P21.01.008	*	M2	VIDRIO LAMINAR 15+15 MM.	151,81
P21.02.001	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/6/4 MM.	44,20
P21.02.002	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/6/5 MM.	53,51
P21.02.003	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/6/6 MM.	61,56
P21.02.004	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/6/8 MM.	82,70
P21.02.005	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/6/10 MM.	134,57
P21.02.006	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/8/4 MM.	47,54
P21.02.007	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/8/5 MM.	56,85
P21.02.008	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/8/6 MM.	64,91
P21.02.009	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/8/8 MM.	85,99
P21.02.010	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/8/10 MM.	137,92
P21.02.011	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 4/12/4 MM.	50,85
P21.02.012	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 5/12/5 MM.	60,18
P21.02.013	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 6/12/6 MM.	68,23
P21.02.014	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 8/12/8 MM.	89,33
P21.02.015	*	M2	VIDRIO CLIMALIT 10/12/10 MM.	141,24

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P21.03.001	*	M2	LUNA PLATA ESPEJO 5 MM	75,46
P21.03.002	*	M2	VIDRIO IMPRESO O LISTRAL	25,48
P21.03.003	*	M2	VIDRIO ARMADO INCOLORO O ESTRIAD	34,41
P21.03.004	*	M2	VIDRIO ARMADO COLOR	38,67
P21.03.005	*	M2	VIDRIO IMPRESO 6/7 MM.	38,13
P21.03.006	*	M2	VIDRIO IMPRESO 9/11 MM.	74,35
P21.04.001	*	M2	VIDRIO U-GLAS	89,87
P21.04.002	*	M2	VIDRIO U-GLAS ARMADO	95,66
P21.04.003	*	M2	VIDRIO NEVADA	47,54
P21.05.001	*	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 4 MM.	112,55
P21.05.002	*	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 5 MM.	116,92
P21.05.003	*	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 6 MM.	121,34
P21.05.004	*	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 8 MM.	150,44
P21.05.005	*	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 MM.	195,88
P21.05.006	*	M2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 15 MM.	302,28
P21.06.001	*	UD	VIDRIO TEMPLADO 10 MM 219X89,6CM	614,82
P21.06.002	*	UD	VIDRIO TEMPLADO 10 MM 209X89,6CM	600,99
P21.06.003	*	UD	VIDRIO TEMPLADO 10 MM 219X79,6CM	582,13
P21.06.004	*	UD	VIDRIO TEMPLADO 10 MM 209X79,6CM	569,79
P21.07.001	*	UD	PERNIO ALTO EJE GIRO A 54 MM.	40,36
P21.07.002	*	UD	PERNIO BAJO EJE GIRO A 54 MM.	83,85
P21.07.003	*	UD	PUNTO GIRO ALTO PARA PERNIO	66,01
P21.07.004	*	UD	FRENO (95º) ACERO INOX. Y LATON	232,43
P21.07.005	*	UD	TIRADOR VIDRIO TEMPLADO	150,15
P21.07.006	*	UD	CERRADURA MOD. "KIPON" NORMAL	114,34
P21.07.007	*	UD	CERRADERO PARA CERRADURA	48,30
P21.08.001	*	M2	POLICARBONATO COMPACTO 3 MM.	80,35
P21.08.002	*	M2	POLICARBONATO COMPACTO 4 MM.	105,87
P21.08.003	*	M2	POLICARBONATO COMPACTO 5 MM.	131,02
P21.08.004	*	M2	POLICARBONATO COMPACTO 6 MM.	156,17
P21.08.005	*	M2	POLICARBONATO COMPACTO 8 MM.	206,89
P21.09.001	*	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 3 MM.	88,38
P21.09.002	*	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 4 MM.	116,30
P21.09.003	*	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 5 MM.	144,08
P21.09.004	*	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 6 MM.	171,84
P21.09.005	*	M2	POLICARBONATO COMP. BLANCO 8 MM.	227,62
P21.10.001	*	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 3 MM.	84,68
P21.10.002	*	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 4 MM.	111,33
P21.10.003	*	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 5 MM.	138,14
P21.10.004	*	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 6 MM.	164,46
P21.10.005	*	M2	POLICARBONATO COMP. BRONCE 8 MM.	217,82
P21.11.001	*	M2	POLICARBONATO CELULAR INC. 6 MM.	26,06
P21.11.002	*	M2	POLICARBONATO CELULAR INC. 8 MM.	30,06
P21.11.003	*	M2	POLICARBONATO CELULAR INC.10 MM.	34,06
P21.11.004	*	M2	POLICARBONATO CELULAR INC.16 MM.	56,13
P21.11.005	*	M2	POLICARBONATO CELULAR INC.20 MM.	64,12
P21.110031	*	M2	POLICARB. CELULAR INC. 10MM. ANTIBLOC	69,18
P21.12.001	*	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA. 6 MM.	27,36
P21.12.003	*	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA. 8 MM.	31,57
P21.12.004	*	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA.10 MM.	35,77
P21.12.005	*	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA.16 MM.	58,98
P21.12.026	*	M2	POLICARBONATO CELULAR BLA.20 MM.	67,33
P21.13.001	*	UD	VIDRIO MOLDEADO DOBLE DE 240X240	8,32
P21.13.002	*	UD	VIDRIO MOLDEADO DOBLE DE 240X115	4,95
P21.13.003	*	UD	VIDRIO MOLDEADO DOBLE DE 200X200	6,15
P21.13.004	*	UD	VIDRIO MOLDEADO SENCILLO 300X60	3,86
P21.13.005	*	UD	VIDRIO MOLDEADO SENCILLO 190X190	3,43
P21.13.006	*	UD	VIDRIO MOLDEADO SENCILLO 305X147	4,00
P21.13.007	*	M2	BALDOSA GRABADA	140,42
P21.14.001	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO #60X60CM	36,52
P21.14.002	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO #70X70CM	50,36
P21.14.003	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO #80X80CM	61,85

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P21.14.004	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO #90X90CM	79,35
P21.14.005	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#100X100CM	89,01
P21.14.006	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#120X120CM	122,07
P21.14.007	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#140X140CM	172,12
P21.14.008	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#150X150CM	198,98
P21.14.009	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#160X160CM	229,50
P21.14.010	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#170X170CM	255,54
P21.14.011	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#180X180CM	282,60
P21.14.012	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA.#200X200CM	335,70
P21.15.001	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 50X100CM	54,63
P21.15.002	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 50X200CM	136,93
P21.15.003	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 60X90 CM	79,15
P21.15.004	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 70X100CM	69,79
P21.15.005	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 70X120CM	81,39
P21.15.006	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO 90X120CM	97,25
P21.15.007	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 100X150CM	135,01
P21.15.008	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 100X200CM	189,31
P21.15.009	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 160X240CM	350,35
P21.15.010	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 170X200CM	316,88
P21.15.011	*	UD	CLARABOYA POLICARBONA. 200X300CM	492,88
P21.16.001	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 50 CM	36,50
P21.16.003	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 70 CM	63,48
P21.16.004	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 80 CM	89,02
P21.16.005	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 90 CM	122,07
P21.16.006	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 100 CM	203,45
P21.16.007	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 120 CM	282,60
P21.16.008	*	UD	CLARABOYA POLICARBONATO Ø 150 CM	345,87
P21.17.001	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC #60X60	61,04
P21.17.002	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC #70X70	66,53
P21.17.003	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC #80X80	72,13
P21.17.004	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC #90X90	77,72
P21.17.005	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 100X	87,37
P21.17.006	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 120X	96,03
P21.17.007	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 140X	108,44
P21.17.008	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 150X	117,91
P21.17.009	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 160X	139,07
P21.17.010	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 170X	146,48
P21.17.011	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 180X	152,80
P21.17.012	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC # 200X	150,77
P21.18.001	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 50X100	69,18
P21.18.002	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 50X200	110,19
P21.18.003	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 60X90	69,18
P21.18.004	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 70X100	74,71
P21.18.005	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 70X120	80,46
P21.18.006	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC 90X120	86,17
P21.18.007	*	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 100X150CM	95,32
P21.18.008	*	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 100X200CM	127,98
P21.18.009	*	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 160X240CM	166,44
P21.18.010	*	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 170X200CM	154,22
P21.18.011	*	UD	ARMADURA PARA BASE PVC 200X300CM	207,84
P21.19.001	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 50CM	98,92
P21.19.002	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 60CM	99,69
P21.19.003	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 70CM	104,52
P21.19.004	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 80CM	117,95
P21.19.005	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø 90CM	141,45
P21.19.006	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø100CM	176,59
P21.19.007	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø120CM	252,71
P21.19.008	*	UD	ARMADURA PARA BASE DE PVC Ø150CM	303,48
P21.20.001	*	UD	MANDO TELESCOPICO HASTA 1,20 M2	127,02
P21.20.003	*	UD	MANDO TELESCOPICO HASTA 6 M2	198,99
P21.20.004	*	UD	MANDO DIRECTO HASTA 1,20 M2	179,91
P21.20.005	*	UD	MANDO DIRECTO HASTA 2 M2	396,27

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P21.20.006	*	UD	MANDO DIRECTO HASTA 6 M2	410,37
P21.20002	*	UD	MANDO TELESCOPICO HASTA 2 M2	189,30
P21.21.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P22.00.001	*	ML	BORDILLO HORM. GRIS 100X20X8 CM	3,88
P22.00.002	*	ML	BORDILLO HORM. BLANCO 100X20X8	4,78
P22.00.003	*	ML	BORDILLO HORM. GRIS 70X20X8 CM.	4,24
P22.00.004	*	ML	BORDILLO HORM. BLANCO 70X20X8	5,11
P22.00.005	*	ML	BORDILLO HORM. GRIS 100X25X15	7,62
P22.00.006	*	ML	BORDILLO HORMIGON GRIS BADEN	19,94
P22.00.007	*	ML	CANAL DE HORMIGON TIPO CAZ	8,23
P22.01.001	*	UD	PLAQUETA PIEDRA BLANCA 20X30X10	3,31
P22.02.001	*	TM	MEZCLA BITUMINOSA D-20	47,19
P22.02.002	*	TM	MEZCLA BITUMINOSA D-12	50,72
P22.02.003	*	TM	MEZCLA BITUMINOSA D-10	80,17
P22.02.004	*	TM	MEZCLA BITUMINOSA SLURRY	103,69
P22.02.005	*	KG	ASFALTO EN FRIO	1,15
P22.02.006	*	TM	EMULSION AGLOMERADO	183,43
P22.020031	*	TM	MEZCLA BITUMINOSA TIPO MORTERO	103,69
P22.03.001	*	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø20	1,25
P22.03.002	*	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø25	1,96
P22.03.003	*	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø32	3,15
P22.03.004	*	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø40	4,87
P22.03.005	*	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø50	7,55
P22.03.006	*	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø63	11,90
P22.03.007	*	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø75	16,90
P22.03.008	*	ML	TUBERIA POLIETILENO P.E. B/D Ø90	24,20
P22.03.009	*	ML	TUBERIA POLIETILENO GOTEO Ø12	0,51
P22.03.010	*	ML	TUBERIA POLIETILENO GOTEO Ø16	0,72
P22.03.011	*	ML	TUBERIA POLIETILENO GOTEO Ø20	0,90
P22.04.001	*	ML	MANGUERA DE PLASTICO DE 12 MM. Ø	3,68
P22.05.001	*	UD	BOCA RIEGO DN 40 MOD. ZARAGOZA	69,54
P22.05.002	*	UD	BOCA RIEGO TIPO RAIN 3/4"	25,66
P22.05.003	*	UD	BOCA RIEGO TIPO RAIN 1"	116,63
P22.05.004	*	UD	BOCA RIEGO TIPO RAIN 3 RC	37,93
P22.05.005	*	UD	BOCA RIEGO TIPO RAIN 5 RC	112,59
P22.06.001	*	UD	ASPERSOR EMERGENTE 3/4" HEMBRA	28,99
P22.06.002	*	UD	ASPERSOR EMERGENTE 3/4" H TOBERA	26,84
P22.06.003	*	UD	ASPERSOR EMERGENTE 3M3/H TURBINA	31,08
P22.06.004	*	UD	ASPERSOR EMERGENTE 6M3/H TURBINA	34,60
P22.06.005	*	UD	ASPERSOR EMERGENTE R-70	183,19
P22.06.006	*	UD	ASPERSOR EMERGENTE 1/2"	4,32
P22.06.007	*	UD	ASPERSOR AEREO TIPO 25 BJP	48,18
P22.06.008	*	UD	ASPERSOR AEREO TIPO 35 A	96,56
P22.06.009	*	UD	ASPERSOR AEREO TIPO 65 PJ	207,05
P22.07.001	*	UD	ACOPLAMIENTO RAIN PARA MANGUERA	34,18
P22.07.002	*	UD	GOTERO AUTOCOMPENSADO 8 L/H.	0,90
P22.08.001	*	UD	ELECTROVALVULA DV-75/100	32,15
P22.08.002	*	UD	ELECTROVALVULA 100 PBE DE 1"	137,77
P22.08.003	*	UD	ELECTROVALVULA 150 PBE DE 1 1/2"	192,80
P22.08.004	*	UD	ELECTROVALVULA 200 PBE DE 2"	251,71
P22.09.001	*	L	HERBICIDA ROUNDIP URABAX	45,74
P22.09.002	*	KG	SEMILLA CESPED	20,86
P22.09.003	*	KG	ABONOS	0,84
P22.10.001	*	ML	SETO CIPRES 100/125 CM. 4 UD/ML	15,46
P22.10.002	*	ML	SETO CIPRES 75/100 CM. 4 UD/ML	13,03
P22.10.003	*	ML	SETO CIPRES 50/75 CM. 4UD/ML	10,98
P22.10.004	*	ML	SETO LIGUSTRUM 60/80 CM 4 UD/ML	10,40
P22.10.005	*	UD	ROMERO	0,90
P22.10.006	*	UD	JUNIPERO	8,34
P22.10.007	*	UD	ADELFA	3,21

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P22.10.008	*	UD	PIRACANTHO	2,96
P22.10.009	*	UD	THUYA DE BOLA 60/80 CM.	3,25
P22.10.010	*	UD	ROSAL DE PIE BAJO	4,04
P22.10.011	*	UD	ROSAL TREPADOR	4,78
P22.10.012	*	UD	ROSAL DE COPA	7,87
P22.11.001	*	UD	CHOPO BOLLEANA CIRCUNF. 14/16 CM	20,43
P22.11.002	*	UD	CHOPO BOLLEANA CIRCUNF. 16/18 CM	25,07
P22.11.003	*	UD	CHOPO BOLLEANA CIRCUNF. 18/20 CM	31,42
P22.11.004	*	UD	SAUCE LLORON CIRCUNF. 14/16 CM.	24,62
P22.11.005	*	UD	SAUCE LLORON CIRCUNF. 16/18 CM.	30,07
P22.11.006	*	UD	SAUCE LLORON CIRCUNF. 18/20 CM.	39,55
P22.11.007	*	UD	CATALPA CIRCUNFERENCIA 14/16 CM.	15,99
P22.11.008	*	UD	CATALPA CIRCUNFERENCIA 16/18 CM.	18,03
P22.11.009	*	UD	CATALPA CIRCUNFERENCIA 18/20 CM.	23,16
P22.11.010	*	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 10/12	37,28
P22.11.011	*	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 12/14	46,72
P22.11.012	*	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 14/16	59,07
P22.11.013	*	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 16/18	77,73
P22.11.014	*	UD	AESCULUS HIPOCASTANUM CIR 18/20	108,69
P22.11.015	*	UD	OLMO PUMILLA CIRCUNF. 14/16 CM.	15,10
P22.11.016	*	UD	OLMO PUMILLA CIRCUNF. 16/18 CM.	20,14
P22.11.017	*	UD	OLMO PUMILLA CIRCUNF. 18/20 CM.	23,03
P22.11.018	*	UD	CIPRES PIRAMIDAL ALTURA 150/200	12,98
P22.11.019	*	UD	CIPRES PIRAMIDAL ALTURA 200/250	29,54
P22.11.020	*	UD	PINO ALEPO ALTURA 150/200 CM.	35,48
P22.11.021	*	UD	PINO ALEPO ALTURA 200/250 CM.	82,71
P22.12.001	*	UD	PAPELERA METALICA MOD. GALAXIA	71,25
P22.12.002	*	UD	PAPELERA POLIESTER MOD. GALAXIA	91,84
P22.12.003	*	UD	PAPELERA MOD. GALAXIA PROTECCION	80,44
P22.12.004	*	UD	PAPELERA METALICA DE 30 LS.	41,01
P22.12.005	*	UD	PAPELERA METALICA CILINDRICA 2 P	103,19
P22.12.006	*	UD	POSTE PAPELERA	21,16
P22.13.001	*	UD	BANCO MOD.ANATOMIC FUNDICION MAD	241,55
P22.13.002	*	UD	BANCO MOD.STANDAR PATAS IPN TABL	143,56
P22.14.001	*	UD	TOBOGAN MINI 1,60X1 M.	322,69
P22.14.002	*	UD	TOBOGAN TUBO Y ACERO INOX. 3 M.	458,95
P22.14.003	*	UD	TOBOGAN TUBO Y ACERO INOX. 4 M.	534,06
P22.14.004	*	UD	BALANCIN TUBO DE HIERRO 2 PLAZA	175,65
P22.14.005	*	UD	BALANCIN TUBO DE HIERRO 4 PLAZA	255,99
P22.14.006	*	UD	GIMNASTIC COMPLETO DE 7X5 M.	1.084,42
P22.14.007	*	UD	GIMNASTIC COMPLETO DE 7X4 M.	832,95
P22.14.008	*	UD	ARCO TUBO HIERRO 2 CALLES	272,60
P22.14.009	*	UD	ARCO TUBO HIERRO 3 CALLES	321,83
P22.14.010	*	UD	GLOBO TUBO HIERRO Ø 2,50 M.	799,43
P22.14.011	*	UD	GLOBO TUBO HIERRO Ø 2,50 M TOBOG	1.138,98
P22.14.012	*	UD	LABERINTO ESCALONADO 3 CALLES	626,40
P22.14.013	*	UD	PARALELAS SENCILLAS 1,80X0,90 M.	118,51
P22.14.014	*	UD	COLUMPIOS 2 ASIENTOS RUEDAS GOMA	761,09
P22.14.015	*	UD	BALANCIN DE MADERA 2 PLAZAS	502,67
P22.14.016	*	UD	BALANCIN DE MADERA 4 PLAZAS	573,12
P22.14.017	*	UD	COLUMPIO DE MADERA 2 RUEDAS GOMA	935,88
P22.14.018	*	UD	TORRE ESCALERA MADERA CON TOBOGA	2.584,34
P22.14.019	*	UD	PUENTE,ESCALERA,ANILLAS, MADERA	4.157,12
P22.14.020	*	UD	MULTIPLE COMANDO COMPLETO MADERA	2.150,76
P22.15.001	*	UD	BANCO SUECO 2 PLAZAS EN MADERA	84,83
P22.15.002	*	UD	ESPALDERA DE 2,50X1 M.	162,31
P22.15.003	*	UD	PORTERIA BALONMANO METALICA	511,85
P22.15.004	*	UD	PORTERIA BALONMANO MADERA	651,40
P22.15.005	*	UD	CANASTA BALONCESTO TUBO SALIDA	384,31
P22.15.006	*	UD	CANASTA BALONCESTO TUBO MINIBASK	245,37
P22.15.007	*	UD	CANASTA BALONCESTO MOVIL EXTERIO	636,57
P22.15.008	*	UD	CANASTA BALONCESTO MOVIL MINIBAS	287,96

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P22.15.009	*	UD	CANASTA BALONCESTO MOVIL NIVELAB	809,35
P22.15.010	*	UD	CANASTA BALONCESTO MONOTUBULAR	2.986,50
P22.15.011	*	UD	POSTE DE VOLEIBOL TELESCOPICO	154,58
P22.15.012	*	UD	POSTE DE TENIS CON CAJETIN	83,53
P22.16.001	*	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA BALONMANO	65,59
P22.16.002	*	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA BALONMANO	92,65
P22.16.003	*	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA FUTBOL	99,39
P22.16.004	*	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA FUTBOL	131,46
P22.16.005	*	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA TENIS	151,99
P22.16.006	*	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA TENIS	174,61
P22.16.007	*	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA VOLEIBOL	180,21
P22.16.008	*	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA VOLEIBOL	206,96
P22.16.009	*	UD	RED NYLON DE 3,50 PARA BALONCEST	3,96
P22.16.010	*	UD	RED NYLON DE 4,50 PARA BALONCEST	4,93
P22.16.011	*	UD	RED NYLON OLIMPIADA PARA BALONC	12,66
P22.17.001	*	UD	BUZON INTERIOR METALICO	46,88
P22.17.002	*	UD	BUZON EXTERIOR METALICO	55,67
P22.18.001	*	UD	PLACA DE CIRCULACION	56,60
P22.18.002	*	UD	TRIPODE O POSTE PARA PLACA CIRCU	45,11
P22.19.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES POLIET. R	1,06
P22.20.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P23.00.001	*	UD	CONJUNTO IPF-39 DE 45 MM. MARCO	159,31
P23.00.002	*	UD	CONJUNTO IPF-39 DE 45 MM. COFRE	190,64
P23.00.003	*	UD	CONJUNTO IPF-40 DE 45 MM. MARCO	207,65
P23.00.004	*	UD	CONJUNTO IPF-40 DE 45 MM. COFRE	228,77
P23.00.005	*	UD	CONJUNTO IPF-41 DE 45 MM. MARCO	230,26
P23.00.006	*	UD	CONJUNTO IPF-41 DE 45 MM. COFRE	256,15
P23.00.007	*	UD	CONJUNTO IPF-43 45 MM. 15M. S/CR	230,26
P23.00.008	*	UD	CONJUNTO IPF-43 45 MM. 20M. S/CR	242,72
P23.00.009	*	UD	CONJUNTO IPF-43 25 MM. 20M. S/CR	384,54
P23.01.001	*	UD	MARCO Y TAPA IPF-39 PINTAR	48,66
P23.01.002	*	UD	MARCO Y TAPA IPF-39 INOXIDABLE	80,08
P23.01.003	*	UD	MARCO Y TAPA IPF-40 PINTAR	49,23
P23.01.004	*	UD	MARCO Y TAPA IPF-40 INOXIDABLE	81,54
P23.01.005	*	UD	MARCO Y TAPA IPF-41 PINTAR	49,64
P23.01.006	*	UD	MARCO Y TAPA IPF-41 INOXIDABLE	85,54
P23.01.007	*	UD	MARCO Y TAPA IPF-43 PINTAR	50,57
P23.01.008	*	UD	MARCO Y TAPA IPF-43 INOXIDABLE	89,73
P23.02.001	*	UD	LANZA 45 MM.	50,85
P23.02.002	*	UD	LANZA 25 MM.	46,80
P23.02.003	*	UD	TRAMO MANGUERA DE 45 MM. (15M.)	83,61
P23.02.004	*	UD	RETIMBRADO DE MANGUERA DE PREVEN	9,12
P23.02.005	*	UD	TRAMO MANGUERA DE 45 MM. (20M.)	102,66
P23.02.006	*	UD	LLAVE PARA IPF DE 1 1/4"	49,54
P23.02.007	*	UD	MANOMETRO 10/16/25 bar	15,24
P23.02.008	*	UD	ENCHUFE RAPIDO PARA BOCA INCENDI	20,46
P23.02.009	*	UD	TAPON RAPIDO PARA BOCA INCENDIOS	20,01
P23.02.010	*	UD	VOLANTE VALVULA	5,60
P23.02.011	*	UD	CARTEL SEÑALIZADOR FOTOLUMINISCE	6,06
P23.03.001	*	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 1KG	24,90
P23.03.002	*	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 2KG	28,20
P23.03.003	*	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 3KG	32,76
P23.03.004	*	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6KG	44,76
P23.03.005	*	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 9KG	54,94
P23.03.006	*	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 12K	78,34
P23.03.007	*	UD	EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 25K	204,68
P23.03.008	*	UD	EXTINTOR HIDRICO 8 A 5 L.	55,71
P23.03.009	*	UD	EXTINTOR HIDRICO 8 A 10L.	60,56
P23.03.010	*	UD	EXTINTOR AUTOMATICO POLVO BC5KG	89,00
P23.03.011	*	UD	EXTINTOR AUTOMATICO POLVO BC10K	108,69

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P23.03.012	*	UD	EXTINTOR DE CO2 13B DE 3,50 KG.	101,98
P23.03.013	*	UD	EXTINTOR DE CO2 21B DE 5 KG.	131,34
P23.03.014	*	UD	EXTINTOR DE CO2 55B DE 10 KG.	210,44
P23.04.001	*	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 1 KG.	10,98
P23.04.002	*	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 2 KG.	12,54
P23.04.003	*	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 3 KG.	15,87
P23.04.004	*	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.	29,31
P23.04.005	*	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 12 KG	35,81
P23.04.006	*	UD	RECARGA EXTINTOR POLVO ABC 25 KG	130,05
P23.04.007	*	UD	RECARGA EXTINTOR HIDRICO 5 L.	12,62
P23.04.008	*	UD	RECARGA EXTINTOR HIDRICO 10 L.	15,06
P23.04.009	*	UD	RECARGA EXTINTOR AUT. POLVO BC 5	63,89
P23.04.010	*	UD	RECARGA EXTINTOR AUT. POLVO BC10	74,21
P23.04.011	*	UD	RECARGA EXTINTOR CO2 13B 3,50 KG	33,36
P23.04.012	*	UD	RECARGA EXTINTOR CO2 21B 5 KG.	39,88
P23.04.013	*	UD	RECARGA EXTINTOR CO2. 55B 10 KG.	83,41
P23.04.014	*	UD	RECARGA EXTINTOR HALON 15 dm3	215,83
P23.05.001	*	UD	RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA 6K	9,36
P23.05.002	*	UD	RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA12K	11,81
P23.05.003	*	UD	RETIMBRE EXTINTOR POLVO HASTA25K	22,38
P23.05.004	*	UD	RETIMBRE EXTINTOR CO2 HASTA 10 K	11,81
P23.05.005	*	UD	RETIMBRE EXTINTOR HALON 15 dm3.	55,23
P23.06.001	*	UD	MANOMETRO EXTINTOR	5,59
P23.06.002	*	UD	VASO BOQUILLA PARA EXTINTOR CO2	7,37
P23.06.003	*	UD	TROMPA PARA EXTINTOR CO2	19,27
P23.06.004	*	UD	GANCHO COLGAR EXTINTOR	1,74
P23.110121	*	UD	SOPORTE FILTRO GAS-OIL	72,58
P23.50.001	*	UD	CENTRAL FUEGO 1 ZONA	218,10
P23.50.002	*	UD	CENTRAL FUEGO 2 ZONAS	244,15
P23.50.003	*	UD	CENTRAL FUEGO 4 ZONAS	397,14
P23.50.004	*	UD	CENTRAL FUEGO 8 ZONAS	478,86
P23.50.005	*	UD	CENTRAL DE EXTINCION	390,23
P23.51.001	*	UD	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO	32,79
P23.51.002	*	UD	DETECTOR IONICO	52,56
P23.51.003	*	UD	PULSADOR INCENDIOS REARME	23,17
P23.51.004	*	UD	SIRENA INTERIOR	40,09
P23.51.005	*	UD	SIRENA INTERIOR CON PILOTO	49,84
P23.51.006	*	UD	SIRENA EXTERIOR CON PILOTO	115,15
P23.51.007	*	UD	PILOTO INDICADOR DE ACCION	18,03
P23.51.008	*	UD	CARTEL DE EXTINCION DISPARADA	92,78
P23.51.009	*	UD	BATERIA DE 12 VOLTIOS	44,76
P23.51.010	*	UD	RETENEDOR PUERTA CORTAFUEGOS	81,59
P23.52.001	*	UD	CENTRAL MONOXIDO 1 ZONA	592,99
P23.52.002	*	UD	CENTRAL MONOXIDO 2 ZONAS	746,73
P23.52.003	*	UD	CENTRAL MONOXIDO 3 ZONAS	900,90
P23.52.004	*	UD	CENTRAL MONOXIDO 4 ZONAS	1.055,10
P23.52.005	*	UD	DETECTOR MONOXIDO	133,95
P23.53.001	*	UD	HIDRANTE COLUMNA ANTI-ROTURA 3"	1.618,52
P23.53.002	*	UD	HIDRANTE COLUMNA ANTI-CONGEL. 4"	1.886,15
P23.54.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P23.55.001	*	L	ACEITE MOTOR SHPD PARA G. ELECTR	5,30
P23.55.002	*	UD	CARTUCHO FILTRO GASOIL DEP.	15,22
P23.55.003	*	UD	BATERIA BIG 45AH. 12V + DERECHA	97,53
P23.55.004	*	UD	FILTRO-ELEMENTO COMBUSTIBLE	12,42
P23.55.005	*	UD	FILTRO-ELEMENTO ACEITE	20,67
P23.55.006	*	ML	TUBO ESCAPE FLEX. 50MM	34,91
P23.55.007	*	UD	ABRAZADERA 54MM	3,45
P23.55.008	*	UD	REJILLA PROTECCION POLEA	152,07
P23.55.009	*	UD	FUSIBLE (6X20) 6A	1,06
P23.55.010	*	UD	LATIGUILLO GASOIL (FILTRO A ELECTROVALVULA)	9,20
P23.55.011	*	UD	SILEMBLOCS (60 X 70mm)	7,08
P23.55.012	*	UD	CUBREBORNAS BATERIA	2,03

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P23.55.013	*	UD	DESPLAZAMIENTO Y KM	0,30
P23.55.014	*	UD	REPARACION GRUPO SEGUN PRESUPUESTO	964,37
P23.55.015	*	UD	CUBREBORNES	2,03
P24.00.001	*	UD	COCINA MIXTA CON HORNO MOD.BALAY	438,20
P24.00.002	*	UD	PLACA ELECTRICA INOX. MOD. TEKA	130,34
P24.00.003	*	UD	PLACA VITROCERAMICA MOD. TEKA	417,04
P24.00.004	*	UD	PLACA PARA GAS INOX. MOD. TEKA	150,90
P24.00.005	*	UD	PLACA GAS VITROCERAMICA MOD.TEKA	449,31
P24.00.006	*	UD	HORNO ELECTRICO MOD. BALAY 3-C-5	182,53
P24.00.007	*	UD	HORNO ELECTRICO MOD. BALAY 3-HC-	313,82
P24.00.008	*	UD	CAMPANA EXTRACTORA MOD. TEKA	129,19
P24.00.009	*	UD	FRIGORIFICO INDESIT GR-3800	557,81
P24.00.010	*	UD	FRIGORIFICO INDESIT GR-2800	387,06
P24.00.011	*	UD	LAVADORA MOD. BALAY T-8211	295,06
P24.00.012	*	UD	FREGADERO ENCASTRAR E-60 INOXIDA	66,45
P24.01.001	*	UD	MUEBLE BAJO DE 300 MM.	85,56
P24.01.002	*	UD	MUEBLE BAJO DE 450 MM.	107,53
P24.01.003	*	UD	MUEBLE BAJO DE 600 MM.	125,50
P24.01.004	*	UD	MUEBLE BAJO DE 800 MM.	151,69
P24.01.005	*	UD	MUEBLE BAJO DE 600 MM. PARA FREG	120,94
P24.01.006	*	UD	MUEBLE BAJO DE 600 MM. PARA PLAC	123,88
P24.01.007	*	UD	MUEBLE ALTO DE 300 MM.	95,11
P24.01.008	*	UD	MUEBLE ALTO DE 450 MM.	124,23
P24.01.009	*	UD	MUEBLE ALTO DE 600 MM.	145,63
P24.01.010	*	UD	MUEBLE ALTO DE 800 MM.	171,36
P24.01.011	*	UD	MUEBLE PARA ESCURREPLATOS 600MM.	138,79
P24.01.012	*	UD	MUEBLE PARA CAMPANA DE 600 MM.	154,26
P24.01.013	*	ML	ENCIMERA POSTFORMADA 620 MM.	57,39
P24.01.014	*	ML	ZOCALO POSTFORMADO DE 0,15 M.	7,69
P24.01.015	*	ML	COPETE DE REMATE POSTFORMADO	5,41
P24.01.016	*	ML	CORNISA POSTFORMADA	6,40
P24.02.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P25.00.001	*	UD	CENTRAL ALARMA MICROPROCESADORA2	224,13
P25.00.002	*	UD	CENTRAL ALARMA MICROPROCESADORA4	248,37
P25.00.003	*	UD	CENTRAL ALARMA MICROPROCESADOR 6	292,16
P25.00.004	*	UD	CENTRAL ALARMA MICROPROCESADOR 8	376,40
P25.01.001	*	UD	TRANSMISOR TELEFONICO COTEL TELE	243,34
P25.01.002	*	UD	CIRCUITO TRANSMISOR COTEL	174,57
P25.01.003	*	UD	CIRCUITO 236	175,14
P25.01.004	*	UD	TECLADO DIGITAL CENTRAL 236	104,65
P25.01.005	*	UD	TECLADO DIGITAL INDEPENDIENTE C/	118,58
P25.01.006	*	UD	DETECTOR INFRARROJOS	116,63
P25.01.007	*	UD	DETECTOR INFRARROJOS M12 6640	125,74
P25.01.008	*	UD	DETECTOR INFRARROJOS 60 M.	294,76
P25.01.009	*	UD	DETECTOR INFRARROJOS ACTIVO 60 M	403,72
P25.01.010	*	UD	MICRORRUPTOR	8,34
P25.01.011	*	UD	MICRORRUPTOR CAMPANA	5,74
P25.01.012	*	UD	BOMBILLO TUBULAR	33,36
P25.01.013	*	UD	DETECTOR MAGNETICO PUERTAS	37,12
P25.01.014	*	UD	DETECTOR MAGNETICO (G.P.)PUERTAS	98,43
P25.01.015	*	UD	SIRENA INTERIOR PEQUEÑA	132,90
P25.01.016	*	UD	SIRENA 220V. 850 M. ALCANCE	207,36
P25.01.017	*	UD	SIRENA 12 V. CON PILOTO	135,02
P25.01.018	*	UD	SENSOR MICROFONICO ROTURA CRISTA	123,85
P25.01.019	*	UD	ALTAVOZ EXPONENCIAL	41,83
P25.01.020	*	UD	MODULO ELECTRONICO BITONAL	58,19
P25.01.021	*	UD	MODULO TEMPORIZADO	62,67
P25.01.022	*	UD	CIRCUITO ELECTRONICO 12 V.	124,19
P25.01.023	*	UD	CIRCUITO ELECTRONICO LM 324	107,82

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P25.01.024	*	UD	TRANSFORMADOR 12 V.	28,81
P25.01.025	*	UD	FUENTE ALIMENTACION 12 V. Y BATE	125,50
P25.01.026	*	UD	BATERIA 12 V.	44,76
P25.01.027	*	UD	PILA DE I.R. VIA RADIO	6,51
P25.01.028	*	UD	PLACA BASE 4 ZONAS 2060	83,41
P25.01.029	*	UD	MODULO 4 ZONAS 5070 Y 2060	49,08
P25.01.030	*	UD	MEMORIA E-PRON AUXILIAR GRABADA	33,52
P25.02.001	*	UD	P.P. PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P25.06.001		UD	REVISION ANUAL PARARRAYOS	152,60
P26.00.001	*	M2	GRES CATALAN INDUGRES LISO 307	26,73
P26.00.002	*	M2	GRES CATALAN INDUGRES ESTRIA 307	28,17
P26.00.003	*	M2	GRES CATALAN INDUGRES PASTIL 307	28,17
P26.00.004	*	M2	GRES CATALAN BASE LISO REF. 217	26,57
P26.00.005	*	M2	GRES CATALAN BASE ANTID.REF. 217	32,70
P26.00.006	*	ML	GRES CATALAN FINLANDES REF. 007	36,26
P26.00.007	*	ML	GRES CATALAN ZURICH REF. 006	43,33
P26.00.008	*	ML	GRES CATALAN ZURICH PLANO REF008	25,90
P26.00.009	*	ML	GRES CATALAN PORTUGAL REF. 100	30,85
P26.00.010	*	ML	GRES CATALAN PORTUGAL REF. 001	6,31
P26.00.011	*	ML	GRES CATALAN PORTUGAL REF. 002	13,93
P26.00.012	*	ML	GRES CATALAN PORTUGAL REF. 003	21,39
P26.00.013	*	ML	GRES CATALAN CANAL REF. 071	128,58
P26.00.014	*	ML	GRES CATALAN CANAL REF. 074	97,49
P26.00.015	*	ML	GRES CATALAN REBOSADERO REF. 077	97,49
P26.00.016	*	ML	GRES CATALAN REF. 011	20,95
P26.00.017	*	ML	GRES CATALAN REF. 111	30,85
P26.00.018	*	ML	GRES CATALAN MEDIA CAÑA REF. 112	14,37
P26.00.019	*	ML	GRES CATALAN MEDIA CAÑA REF. 138	14,37
P26.01.001	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 63 MM.	5,62
P26.01.002	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 75 MM.	8,03
P26.01.003	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 90 MM.	11,48
P26.01.004	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 110 MM.	17,21
P26.01.005	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 125 MM.	21,94
P26.01.006	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 140 MM.	27,46
P26.01.007	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 160 MM.	36,01
P26.01.008	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 180 MM.	45,20
P26.01.009	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 200 MM.	55,98
P26.01.010	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 250 MM.	86,49
P26.01.011	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 310 MM.	137,11
P26.01.012	*	ML	TUBERIA PVC 10 KG/CM2 Ø 400 MM.	228,22
P26.02.001	*	UD	VALVULA MARIPOSA HIERRO FUN. 2"	113,12
P26.02.002	*	UD	VALVULA MARIPOSA HIER.FUN. 21/2"	123,70
P26.02.003	*	UD	VALVULA MARIPOSA HIERRO FUN. 3"	132,24
P26.02.004	*	UD	VALVULA MARIPOSA HIERRO FUN. 4"	155,44
P26.02.005	*	UD	VALVULA MARIPOSA HIERRO FUN. 5"	189,63
P26.03.001	*	UD	CAUDALIMETRO Ø 50 MM. 16 M3/H.	124,56
P26.03.002	*	UD	CAUDALIMETRO Ø 63 MM. 31 M3/H.	140,10
P26.03.003	*	UD	CAUDALIMETRO Ø 75 MM. 42 M3/H.	157,98
P26.03.004	*	UD	CAUDALIMETRO Ø 90 MM. 54 M3/H.	178,67
P26.03.005	*	UD	CAUDALIMETRO Ø 110 MM. 120 M3/H.	210,08
P26.03.006	*	UD	CAUDALIMETRO Ø 160 MM. 224 M3/H.	300,25
P26.03.007	*	UD	CAUDALIMETRO Ø 200 MM. 432 M3/H.	372,55
P26.04.001	*	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT. 10M3/H	879,89
P26.04.002	*	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT. 25M3/H	1.108,11
P26.04.003	*	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT. 40M3/H	1.136,87
P26.04.004	*	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT. 93M3/H	1.162,76
P26.04.005	*	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT.162M3/H	1.206,20
P26.04.006	*	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT 369M3/H	1.293,03
P26.04.007	*	UD	MEDIDOR CAUDAL DIGIT.TOT 647M3/H	1.381,73
P26.05.001	*	UD	PREFILTRO 25 L. ACERO 110X110 MM	956,24

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P26.05.002	*	UD	FILTRO CON VALVULA Ø 400 MM.	506,69
P26.05.003	*	UD	FILTRO CON VALVULA Ø 500 MM.	574,42
P26.05.004	*	UD	FILTRO CON VALVULA Ø 650 MM.	684,64
P26.05.005	*	UD	FILTRO CON VALVULA Ø 800 MM.	1.068,62
P26.05.006	*	UD	FILTRO SIN VALVULA Ø 950 MM.	1.402,28
P26.05.007	*	UD	FILTRO SIN VALVULA Ø 1100 MM.	2.595,51
P26.05.008	*	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 1200 MM	2.825,08
P26.05.009	*	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 1400 MM	3.503,91
P26.05.010	*	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 1600 MM	4.323,21
P26.05.011	*	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 1800 MM	5.085,53
P26.05.012	*	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 2000 MM	6.889,05
P26.05.013	*	UD	FILTRO INDUS. 30 M3/H. Ø 2200 MM	7.273,01
P26.06.001	*	UD	VALVULA 6 VIAS ENLACE 1 1/2"	75,84
P26.06.002	*	UD	VALVULA 6 VIAS ENLACE 2"	112,47
P26.06.003	*	UD	VALVULA 6 VIAS ENLACE 3"	784,70
P26.07.001	*	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 75 MM	1.332,03
P26.07.002	*	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 90 MM	1.473,17
P26.07.003	*	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 110MM	1.747,99
P26.07.004	*	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 125MM	2.119,07
P26.07.005	*	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 140MM	2.617,34
P26.07.006	*	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 160MM	2.902,20
P26.07.007	*	UD	BATERIA 5 VALVULAS BRIDA Ø 200MM	3.889,48
P26.08.001	*	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 75 MM	1.065,22
P26.08.002	*	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 90 MM	1.272,02
P26.08.003	*	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 110MM	1.526,73
P26.08.004	*	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 125MM	1.828,90
P26.08.005	*	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 140MM	2.093,74
P26.08.006	*	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 160MM	2.728,80
P26.08.007	*	UD	BATERIA 4 VALVULAS BRIDA Ø 200MM	3.365,33
P26.10.001	*	KG	ARENA FILTRANTE EN SACOS	0,90
P26.10.002	*	UD	TAPA FILTRO ESTANDAR	17,78
P26.10.003	*	UD	TAPA FILTRO INDUSTRIAL	131,08
P26.10.004	*	UD	JUNTA TAPA FILTRO ESTANDAR	10,60
P26.10.005	*	UD	JUNTA TAPA FILTRO INDUSTRIAL	18,63
P26.10.006	*	UD	DIFUSOR	4,41
P26.10.007	*	UD	DISTRIBUIDOR	12,13
P26.10.008	*	UD	VISOR LIQUIDO CON JUNTA	1,54
P26.10.009	*	UD	SKIMMER BOCA 230 MM.	55,42
P26.10.010	*	UD	SKIMMER BOCA LARGA 360 MM.	84,73
P26.11.001	*	UD	SUMIDERO REJA ABS Ø 200 MM. 2"	20,19
P26.11.002	*	UD	SUMIDERO REJA INOX. Ø 200 MM. 2"	57,30
P26.11.003	*	UD	SUMIDERO INDUS.REJ.INO Ø200/75MM	138,67
P26.11.004	*	UD	SUMIDERO INDUS.REJ.INO Ø200/90MM	141,77
P26.11.005	*	UD	SUMID.INDUS. REJ.INOX Ø200/110MM	143,40
P26.11.006	*	UD	SUMIDERO INDUS.REJ.ABS Ø200/75MM	116,42
P26.11.007	*	UD	SUMIDERO INDUS.REJ. ABSØ200/90MM	117,28
P26.11.008	*	UD	SUMIDERO INDUS.REJ.ABSØ200/110MM	118,17
P26.11.009	*	UD	SUMID.INDUS.2 REJ INOXØ200/110MM	236,84
P26.11.010	*	UD	SUMID.INDUS.2 REJ INOXØ200/125MM	255,54
P26.11.011	*	UD	SUMID.INDUS.2 REJ INOXØ200/140MM	267,74
P26.11.012	*	UD	SUMID.INDUS.2 REJ INOXØ200/160MM	275,07
P26.11.013	*	UD	SUMID.INDUS.2 REJ ABS Ø200/110MM	208,42
P26.11.014	*	UD	SUMID.INDUS.2 REJ ABS Ø200/125MM	218,27
P26.11.015	*	UD	SUMID.INDUS.2 REJ ABS Ø200/140MM	219,81
P26.11.016	*	UD	SUMID.INDUS.2 REJ ABS Ø200/160MM	224,78
P26.12.001	*	UD	REJILLA DESAGÜE MARCO ABS Ø200MM	7,24
P26.12.002	*	UD	REJILLA DESAGUE MARCO INO.Ø200MM	34,02
P26.12.003	*	UD	BOQUILLA IMPULSION DE PEGAR	4,24
P26.13.004	*	UD	BOQUILLA IMPULSION DE ROSCAR	8,78
P26.14.001	*	UD	ESCALERA 2 PELDAÑOS CON ANCLAJES	185,72
P26.14.002	*	UD	ESCALERA 3 PELDAÑOS CON ANCLAJES	219,10
P26.14.003	*	UD	ESCALERA 4 PELDAÑOS CON ANCLAJES	243,76

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO		UD	RESUMEN	PRECIO
P26.14.004	*	UD	ESCALERA 5 PELDAÑOS CON ANCLAJES	275,85
P26.15.001	*	UD	CARTUCHO POLIURETANO SINTETICO M	7,21
P26.16.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES FINLANDES	0,71
P26.16.002	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES ZURICH	0,78
P26.16.003	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES ZURICH PL	0,59
P26.16.004	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES PORTUGAL	0,57
P26.16.005	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES CANAL WIE	3,36
P26.16.006	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES CANAL WIE	2,43
P26.16.007	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES CANAL REB	2,42
P26.16.008	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES 1/2 CAÑA	0,35
P26.17.001	*	UD	P.P. PIEZAS ESPECIALES TUBERIAS	2,69
P26.18.001	*	UD	PEQUEÑO MATERIAL	1,01
P26.19.001	*	UD	DUCHA 2 ROCIAD. REF. 19947	844,61
P26.19.002	*	UD	ANCLAJE DUCHA ø 63 REF. 00108	85,24

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. CONTRATA 2008 MATERIALES (Pres)

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
%CI		COSTES INDIRECTOS	5,00
%GGBI		GASTOS GENERALESY BENEFICIO INDUSTRIAL	19,00
P&		PÉRDIDAS SOBRE MATERIALES	4,00

NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS

ANEXO IV	NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

A.- GENERALES.

1. Los precios de los materiales se consideran los vigentes en el mercado en Enero de 2009

2. Las valores de la mano de obra se consideran los vigentes en Enero de 2009 y serán aplicados indistintamente a todos las gremios y oficios.

3. Siempre serán exigibles los certificados y requerimientos de sostenibilidad en cualquier tipo de aparato o material susceptible de aportarlo, aun cuando no se indique expresamente en su precio esta circunstancia y sin que ello suponga incremento de su importe sobre lo señalado en los correspondientes cuadros.

4. En caso de error material o duda de interpretación de un precio, o parte de él, así como de su aplicación, se estará a lo que disponga la Supervisión Técnica Municipal (STM), conocedora del espíritu que sirvió de base para su confección.

5. En cualquier valoración o liquidación que se confeccione, se utilizarán los precios del adjunto Cuadro, total o parcialmente, teniendo en cuenta que los costes indirectos son proporcionales a toda la unidad.

6. La “unidad de desplazamiento” se aplicará únicamente para los casos en que no haya intervención del operario por haberse resuelto la avería, salvo demora en atender el correspondiente aviso, o por tratarse de la primera intervención en un trabajo de administración, como primera incorporación.

7. Trabajos por administración sólo podrán hacerse en los trabajos de Mantenimiento Correctivo Ordinario en que sea imposible establecer el precio anticipadamente. Siempre será imprescindible la autorización expresa de la STM, y se estará a lo que ésta disponga en cuanto a medidas de control (partes, firmas, etc.)

8. Cuando algún material no quede totalmente definido, será dato de definición el precio que aparece en el descompuesto, considerado éste como precio de compra, con los descuentos normales en almacén o fábrica, en enero del año que corresponda.

9. Con carácter general, se indiquen expresamente o no, se consideran incluidas en los precios aquellas tareas complementarias e inherentes a la partida en cuestión, sin las cuales ésta resultaría imposible de ejecutar.

10. En el mismo sentido, en las unidades en las que necesariamente se utiliza andamio, está incluido en su precio. No obstante, se han previsto precios específicos por este concepto,

en previsión de circunstancias excepcionales en que se requiera valorarlos de forma específica, por su especial entidad a juicio de la STM.

11. Las unidades se valorarán considerando que su reposición se haga de las mismas características que la unidad existente, pudiéndose variar este criterio sin merma de la calidad ni aumento de su costo, cuando la STM lo considere necesario.

12. Los precios se han creado considerando un rendimiento, unos gastos y unos costos indirectos medios, por lo que se aplicarán independientemente del número de unidades a tratar en cada intervención, con las salvedades específicas indicadas en el precio o capítulo, o en estas Normas de Utilización.

13. Para la valoración de los trabajos extraordinarios (en días no laborables o en horario no normal), se utilizarán los precios de mano de obra incrementados en un 35 %.

14. Los repuestos necesarios para las instalaciones, no quedan incluidos en el presupuesto y por lo tanto se contratarán por el procedimiento correspondiente y el licitador ofertará con carácter general el tipo de descuento a aplicar sobre las tarifas de precio de venta al público vigentes.

15. En el caso de que la necesidad de sustituir algún repuesto sea imputable a un deficiente mantenimiento, la sustitución del mismo será por cuenta de la Empresa Adjudicataria

16. El material desmontado retirado es propiedad del Excmo. Ayuntamiento, por lo que habrá de trasladarse al lugar que se señale, otras dependencias –municipales o de la contrata- o vertedero, según disponga la STM.

17. En el 5 % de “Costes Indirectos” de los Precios, está incluida la parte proporcional de EPIs y elementos de Seguridad y Salud genéricos que correspondan a la Contrata, así como los Trabajos de Asistencia Técnica y Trabajos Complementarios indicados en los apartados 2.2. y 2.3. de la Memoria, salvo aquéllos que proceda incluir en el Capitulo 27.

18. El 4 % de “Pérdidas sobre materiales” de los Precios, incluye la parte normal de recortes, roturas, portes, pequeño material, etc. Este porcentaje en ningún caso será de aplicación a las unidades de aparatos, o exclusivamente de colocación y recibidos, o no sujetas a medición dimensional, aun cuando pudiera figurar en el Precio en cuestión.

19. Los cercos y los elementos de carpintería que indique la STM siempre se presupuestarán por unidades y no por medición dimensional, aun cuando el Precio correspondiente diga otra cosa.

20. Se establece la “unidad mínima de reparación”, a aplicar cuando la intervención en el conjunto de la reparación por el gremio, oficio u operario sea inferior a una hora, certificándose además los materiales a los costos de su unidad correspondiente,. Con carácter general, estos criterios sobre cantidades mínimas de certificación que se indican en el siguiente Apartado B, no serán de aplicación a los trabajos de Mantenimiento Correctivo Extraordinario.

21. Cuando las reparaciones o sustituciones se adopten en número importante, superando las cantidades normales de conservación o permitiendo su trabajo en serie o destajo (Mantenimiento Correctivo Extraordinario), y sólo para los capítulos 15, 16, 17, 18 y 23, se establece: a partir de 50.000 € de presupuesto de ejecución material, se aplicará un nuevo precio para estos casos:

    Descuento adicional (%) = 0’158 x importe (miles de €) + 0’53

B.- PARTICULARES.

CAPÍTULO 0.- PRECIOS AUXILIARES BÁSICOS.

1. Si bien se ha creado este Cuadro de Precios auxiliares, en el caso de que algún material no se encuentre en él, cualquier parcial de precio que pueda necesitarse para crear un precio contradictorio, a partir de enero de 2009, se aplicará el precio de mercado del momento, reducido en el índice o índices que correspondan, en su caso según el IPC.

2. A los efectos de la "unidad mínima de reparación", según se especifica en las siguientes especificaciones por capítulos, se considerará que se trata de la misma unidad aun cuando cambie el color, el tamaño, el diámetro o el material del elemento constructivo en el que se intervenga.

CAPÍTULO 1.- DEMOLICIONES Y DESMONTADOS VARIOS.

1. Se certificará un mínimo de 1 m2 por unidad parcial o parche, y hasta un máximo de 10 unidades; a partir de éstas se hará por medición real en los siguientes trabajos:

   "Terrazas, impermeabilizaciones, tableros, soportes, cubiertas, estucados, adoquinados, pavimentaciones varias, aglomerados, escayolas, cielos rasos de cañizos, forjados, aislamientos, soleras, tabiques, fábricas de ladrillos, bloques de hormigón, rejillas de ventilación, correas, yesos, jaharrados, alicatados, chapados, puertas, ventanas, rejas, persianas, frisos, vallas y trabajos similares."

2. Se certificará un mínimo de 1 ml. por unidad parcial o parche, hasta un máximo de 10 unidades; a partir de éstas, se hará por medición real en los siguientes trabajos:

   "Jácenas, viguetas, rodapiés, peldaños, vierteaguas, tuberías, tubos, canales, canalones, cables, bordillos, coquillas, chimeneas, refuerzos, barandillas y trabajos similares."

3. Se certificará un mínimo de 0,50 m3. unidad parcial o parche hasta un máximo de 10 unidades, a partir de éstas se hará por medición real en los siguientes trabajos:

   " Muros, pilares, mamposterías y trabajos similares.".

4. Se certificará 0,50 m2. en el repicado de grietas y aristas.

CAPÍTULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

1. Si el montante de trabajo a realizar por las máquinas fuese inferior a la aplicación de los rendimientos previstos en una duración de 8 horas, se certificarán éstos por horas, con la p.p. de desplazamiento.

2. En caso de excavación manual o relleno se certificará hasta el décimo pozo, considerando cada uno con un mínimo de 0,50 m3. Si su volumen es inferior, se medirá el resto por su cúbico real.

3. Cuando se encargue un contenedor, se certificará solamente las retiradas por unidades reales.

4. Las unidades de aportación se considerarán con un mínimo de 6 m3. en su compra y en su colocación la mano de obra prevista para el número de unidades realmente realizadas.

CAPÍTULO 3.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO.

1. En caso de sustituciones parciales de tubos se certificará un metro lineal por unidad, hasta un máximo de 10 unidades; a partir de éstas se hará por medición real, aun cuando sean de distintos material o sección.

2. Si se tratase de tubería de PVC se emplearían las unidades del Capitulo XVI, suprimiendo la parte correspondiente a ganchos y piezas de cuelgue.

CAPÍTULO 4.- HORMIGONES.

1. Cuando la intervención requiera hormigón preamasado, el mínimo a certificar será de 5 m3., siempre que el monto total supere un metro cúbico. Cuando se trate de varias unidades menores de 0,50 m3., se certificarán las 10 primeras unidades a 0,50 m3 por unidad y el resto a su volumen real.

2. En caso de talochado o bruñido normal de soleras, se aplicará el precio correspondiente de albañilería.

3. El fratasado mecánico mínimo a certificar será de 20 m2.

4. En caso de parcheo o reposición de solera de hormigón se certificarán los primeros 10 parches a razón de 1 m2. por unidad y el resto por su superficie total.

CAPÍTULO 5.- ENCOFRADOS Y ESTRUCTURA.

1. En caso de encofrado o lavado de hormigón, se considerará cada unidad independiente de 1 m2, hasta un máximo de 10 m2; a partir de aquí se certificará por medición real.

2. En caso de armaduras de acero, se certificará el acero suministrado según pesos teóricos. Si el armado a suministrar fuese inferior a 10 Kg. se certificará, además, una hora de furgoneta.

3. Las viguetas se medirán con una longitud mínima de 2,50 m. y, a partir de esta base, por múltiplos de 0,50 m.

4. En el forjado se certificará un mínimo de 1 m2. por unidad en las 10 primeras; el resto por medición real.

5. En el caso de hormigones se estará a lo establecido en el Capítulo IV.

CAPÍTULO 6.- AISLAMIENTOS.

Se certificará un mínimo de 1 ml o 1 m2 por unidad, hasta un máximo de 10 unidades, a partir de las cuales se hará por medición real en todas las partidas de este capítulo.

CAPÍTULO 7.- CUBIERTAS .

1. Se certificará un mínimo de 1 m2 o 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades, a partir de las cuales se hará por medición real.

2. En caso de reposición de placas de fibrocemento se certificará por unidades de placa.

3. En caso de juntas de impermeabilización se certificará 0,50 m2. por cada metro lineal.

4. Para líneas de vida y demás elementos de seguridad, se aplicará la medición real.

CAPÍTULO 8.- ALBAÑILERíA.

1. En suplementos y reposición de tabiques, tabicones, bloques y obras de fábrica se certificará por unidades mínimas de 1 m2. o 1 ml., hasta un máximo de 10 unidades (aun cuando sean distintos tipos de fábrica), y el resto por medición real,.

2. En recibido o afianzado de cercos se certificará un mínimo de 2 m2. por unidad, hasta un máximo de 5 unidades y el resto por medición real.

3. La colocación o fijación de barandilla metálica se medirá por tramos.

CAPÍTULO 9.- SOLADOS Y PAVIMENTOS.

1. En solados, rodapiés, pavimentos, peldaños y zanquines se certificará un mínimo de 1 m2. o 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades (aun cuando sean de distintos tipos), a partir de las cuales se hará por medición real.

CAPÍTULO 10.- ALICATADOS Y APLACADOS.

1. En alicatados y aplacados se certificará un mínimo de 1 m2. ó 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades (aun cuando sean de distintos tipos), a partir de las cuales se hará por medición real.

CAPÍTULO 11.- REVOCOS Y ENLUCIDOS.

1. Se certificará un mínimo de 1 m2. ó 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades, a partir de las cuales se hará por medición real.

2. En aristas maestras y grietas se certificará 0,5 m2. por cada metro lineal.

CAPÍTULO 12.- PREFABRICADOS Y REMATES.

1. En caso de sustituciones se certificará un mínimo de 1 m2. ó 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades, a partir de las cuales se hará por medición real.

CAPÍTULO 13.- CARPINTERÍA.

1. Se certificará siempre por unidades, salvo indicación expresa de la STM.

2. En reparaciones que permitan la reutilización de la pieza, se certificará un mínimo de 1 m2 ó 1 ml hasta un máximo de 10 unidades, a partir de las cuales se hará por medición real

3. La certificación por sustitución mínima de persianas, total o parcial, será de 1 m2. por unidad de persiana, midiéndose a la medida realmente sustituida (ancho por alto a persiana bajada) en aquellas persianas que rebasen 1 m2 ó 10 persianas reparadas o sustituidas. Se indique expresamente o no, siempre se considerarán incluidos en los precios el desmontaje y montaje de capialzados.

4. La cantidad mínima a certificar en cercos, puertas, ventanas, trampillas, bastidores y similares será de 1 unidad por hueco, hasta un máximo de 10 unidades.

5. En reposiciones de baquetillas, tapajuntas, batideros, que serán siempre de una sola pieza, se medirá un mínimo de 1 ml., hasta un máximo de 10 unidades.

CAPÍTULO 14.- CERRAJERÍA DE TALLER.

1. Cuando existan ventanas, puertas u otros elementos, los trabajos a realizar serán de características similares, de no indicarse otra cosa.

2. Todos los trabajos tendrán incluido en su coste como mínimo una mano de imprimación antioxidante de la calidad que se requiera.

3. En caso de cambio de bastidores, puertas, ventanas, con malla deployé, chapa, tablero forrado de aluminio, cuadradillos en bastidor, redondos de diámetro 16 en bastidor, se certificará un mínimo de 1 m2. por paño, hasta un máximo de 10 unidades, a partir de las cuales se hará por medición real.

CAPÍTULO 15.- FONTANERÍA.

1. En la sustitución de piezas de empalme o derivación o tallos de tubo aislados, se certificará a razón de 1 ml. del tubo correspondiente, sin p.p. de piezas. Las unidades serán a estos efectos iguales, aun cuando sean de distintos material o sección.

2. En caso de reposición de sanitarios y accesorios se colocarán del tipo que se ordene y siempre con dispositivos de ahorro de agua. Esta prescripción será obligatoria aun cuando no se indique expresamente en el Precio correspondiente, y sin incremento de precio por este concepto.

3. Los grupos y demás instalaciones contra incendios se revisarán con la periodicidad y detalle que se señala en la norma (ver anexo 2), certificándose el correspondiente precio

CAPÍTULO 16.- SANEAMIENTO VERTICAL.

1. En caso de sustituciones parciales de tubo o canales, se certificará un mínimo de 1 m2. ó 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades, (aun cuando sean de distintos material o diámetro de sección), a partir de las cuales se hará por medición real.

2. Si alguna bajante o parte de ella se hiciera en acero, se tomará el precio de la correspondiente del Capítulo XVIII.

CAPÍTULO 17.- ELECTRICIDAD.

1. Tanto para los tubos como para los conductores se certificará un mínimo de 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades (aun cuando sean de distintos tipos o secciones), a partir de las cuales se hará por medición real,. En los trabajos extraordinarios indicados en el punto 19 del Apartado A de esta Norma de Aplicación, no procederá aplicar estos criterios de certificación mínima.

2. Las emergencias se revisarán, al menos, una vez al año (ver anexo 2) certificándose el precio señalado.

CAPÍTULO 18.- CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE Y GAS.

1. En las sustituciones de tubos, piezas de empalme o derivación aisladas se certificará a razón de 1 ml. del tubo correspondiente, sin p.p. de piezas, aun cuando sean de distintos material o diámetro de sección.

2. Se revisarán las instalaciones de calefacción y ACS según las Normas en vigor, cumplimentando el libro existente al efecto, realizando todas las operaciones que la Norma exige y certificándose al precio establecido al efecto. Se incluyen las atenciones de todas las averías imputables al mantenimiento.

CAPÍTULO 19.- PINTURA.

1. Se certificará un mínimo de 1 m2. ó 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades, a partir de las cuales se hará por medición real.

2. En pintado de puertas reparadas se certificará y realizará la hoja entera, salvo casos que claramente no lo requieran.

3.

CAPÍTULO 20.- FRISOS Y REMATES.

1. En reposiciones de frisos se certificará la altura real por el ancho del trozo sustituido.

2. En reposiciones de remates o cantoneras se sustituirán piezas enteras.

CAPÍTULO 21.- VIDRIERÍA.

1. En los precios se incluye la toma de medidas.

2. La medición será real siempre, no por múltiplos.

3. La medición mínima será de 1,50 m2 en el conjunto de los vidrios sustituidos en una misma intervención. Se exceptúan de este criterio las partidas de vidrio moldeado, que se sustituirá por el equivalente a 1,5 piezas de vidrio colocadas, cuyo importe será el del m2 dividido por el número de piezas que entran en cada unidad.

CAPÍTULO 22.- JARDINERíA Y URBANIZACIÓN.

1. En pavimentos o redes se certificará un mínimo de 1 m2. ó 1 ml. por unidad, hasta un máximo de 10 unidades, a partir de las cuales se hará por medición real.

CAPÍTULO 23.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD.

1. Se certificará con idénticos criterios que en fontanería.

2. La revisión, recargo o retimbrado de extintores se efectuará de acuerdo con la Norma.

CAPÍTULOS 24, 25 Y 26.- FUMISTERIA, PROTECCIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS.

1. Sin condiciones especiales de certificación, salvo lo ya expresado para diferentes clases de conducciones o materiales en una misma actuación.

CAPÍTULO 27.- VARIOS

1. Los trabajos de Asistencia Técnica a requerimiento se certificarán cuando se exijan con visado colegial y se valorarán con arreglo al RD 2.512/1977, de 17 de junio, que fijaba las Tarifas de Honorarios de los Arquitectos. Si bien dicho texto legal está derogado como tales Tarifas, se adopta aquí como referencia para los fines señalados.

2. Como “factor de actualización” se aplicará el incremento que corresponda por el IPC (tomando el valor 1 para el todo el primer año de la Contrata), en las mismas condiciones señaladas (punto 8.2 de la Memoria) para la actualización de Precios.

3. Del precio así obtenido se deducirá el 20 % por trabajo para la Administración, además de la baja ofertada, sin aplicar otros posibles descuentos indicados en este Pliego..

I.C. de Zaragoza , mayo de 2008-