

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS STANDS Y CERRAMIENTOS DEL SALÓN DEL CÓMIC DE ZARAGOZA**

### **1. OBJETO**

El objeto del presente pliego es la necesidad de equipar 597 m<sup>2</sup> de stands en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza, distribuidos en unos 65 stands aproximadamente ,de 2, 3, 5 y 6 metros de longitud. Estos stands acogen a las diferentes editoriales, tiendas especializadas, fanzines, asociaciones y Servicios Municipales, y delimitan las diferentes zonas de actividades.

Acotar una zona con paneles para el stand de firmas y hacer cerramientos para las dos salas de charlas, el taller, sala expositiva Manga, el espacio infantil y la zona de entrada.

Tanto los Stands como los cerramientos deben estar dotados de instalación eléctrica y reunir unos requisitos mínimos que se especifican a continuación.

### **2. FECHAS Y EMPLAZAMIENTO**

El Salón del Cómic comienza el viernes de la segunda/tercera semana de diciembre a las 17h y finaliza el siguiente domingo a las 20h; no obstante, el servicio a contratar comprende desde el miércoles/ jueves previo a la inauguración hasta el lunes siguiente cierre.

La ubicación es la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

### **3. REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL MONTAJE Y DESMONTAJE**

30 días antes de la actividad se realizarán las reuniones presenciales que se consideren necesarias con la empresa adjudicataria, en las que facilitarán el plano con la distribución de los stands, las calidades solicitadas y/o cualquier otra cuestión que la organización considere.

Para el montaje se dispondrá hasta las 16,00h del jueves previo a la apertura del Salón.

El desmontaje deberá realizarse en la mañana del día siguiente al cierre del salón.

La distribución de los stands y cerramientos la marcarán los técnicos de Programación del Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza, e irá en función de la demanda y la optimización del espacio, pudiendo contemplar la posibilidad de modificarla durante los días de montaje.



NOMBRE DOC.	PLIEGO			PÁGINA 1 / 4
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANTOLIN LUIS TERES VALLE	EL/LA TÉCNICO/A	28/10/2021	8574663	
MERCEDES CABALLERO GOMEZ	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	28/10/2021	8574663	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	28/10/2021	8574663	

En todo momento se deberá cumplir todo lo referente a la normativa de seguridad, salud y legislación laboral vigente.

**3. TIPOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS STANDS Y DE LOS CERRAMIENTOS**

- 597 m<sup>2</sup> de stand modular octogonal blanco, con paramentos laterales de 2,00 x 2,50m de altura, montados con perfilería de aluminio y tableros D.M de 1,00 x 2,50m; traseras de 3,00m x 2,50, y frontal abierto. Dispondrá también de una marquesina superior para su rotulación. Los stands se montarán sobre el suelo de la sala sin tarima ni moqueta.
- Dos cerramientos denominados “salas de charlas”: constará, cada uno, de un frontal de 9,00m, montados con perfilería de aluminio y tableros de metacrilato transparente de 1,00 x2,50m en color fumé, y dispondrá de 2 puertas de acceso con marquesina superior para su rotulación; las otras tres paredes serán 9,00 x 2,50m de altura, montados con perfilería de aluminio y tableros D.M de 1,00 x 2,50m.

Entre 10 y 15 Proyectoros para cada uno de los paneles donde se ubique material expositivo. Protección del alumbrado mediante un cuadro eléctrico de 2,200W/220V.

Dos vinilos informativos de 2,00 m x 80 cm con diseño de la Organización del Salón

- El tercero de los cerramientos, el espacio infantil, debe de constar de 45 m<sup>2</sup> de stand modular octogonal, con un cerramiento perímetro de 22 m lineales con 12 placas de metacrilato transparente de 1 x 1m, aproximadamente, y estructura de aluminio octogonal blanco; 32 placas 1 x 1m de aluminio octogonal blanco, y una puerta de acceso. Entre cuatro y seis mostradores modulares blancos ciegos adosados a la pared perimetral. Cuadro eléctrico en el stand anexo que de servicio al espacio infantil.
- La sala expositiva manga debe de constar de 3 frontales de aproximadamente 11,00m x 2,50 m, y 2 paredes de 6,00 x 2,50 m de stand modular octogonal, tableros D.M de 1,00 x 2,50m. Entre 10 y 15 Proyectoros para cada uno de los paneles donde se ubique material expositivo. Protección del alumbrado mediante un cuadro eléctrico de 2,200W/220V. Vinilo informativo de 2,00 m x 80 cm con diseño de la organización del salón.
- Un stand de firmas que constará de 18 m<sup>2</sup> de moqueta ferial nueva, color gris, protegida con plástico. Iluminación de estructura mediante 8 halogenuros (luz blanca). Protección del alumbrado mediante un cuadro eléctrico de 2,200W/220V; 6 metros lineales de pared con estructura modular Maxum a 3 m de altura (perfil de aluminio y mampara de melamina negra ); 2 metros lineales de pared con estructura modular Maxum a 2 metros de altura (perfil de aluminio y mampara de melamina negra); 2 m lineales de pared con estructura modular Maxum a 4 m de altura (perfil de aluminio y mampara de melamina negra).

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>  
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



NOMBRE DOC.	PLIEGO		PÁGINA 2 / 4
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANTOLIN LUIS TERES VALLE	EL/LA TÉCNICO/A	28/10/2021	8574663
MERCEDES CABALLERO GOMEZ	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	28/10/2021	8574663
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	28/10/2021	8574663

Elaboración e instalación de 9 vinilos, de aproximadamente 2m x1m, impreso según diseño facilitado por el cliente.

El diseño del stand seguirá el modelo establecido por los técnicos municipales.

- Adecuación del escenario con 5 bases de enchufe dobles de 220 V y un cuadro eléctrico de protección para esos enchufes de 4,400 W / 220 V.
- La sala de talleres, ubicada en la zona posterior del stand de firmas, se completa con 12 metros lineales de cierre de stand modular octogonal, tableros D.M de 1,00 x 2,50m e iluminación con focos orientables en dos de los paneles de cierre.
- Zona de entrada, constará de 3 mostradores modulares blancos, ciegos.

La disposición y la distribución de los stands y cerramientos vendrá determinada por el equipo técnico municipal de la organización del Salón.

#### **4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES**

Los materiales deberán ser homologados y ser óptimos para el uso requerido, debiendo ajustarse a la normativa en materia de prevención de incendios.

- PANELES: Paneles D.M de 1,00 m x 2,50 m, de 3,5 mm, plastificados, en color blanco.
- PANELES ACRISTALADOS: Paneles de metacrilato de 1,00 m x 2,50 m, de 5 mm, transparentes, en color fumé.
- PERFILERIA: Perfilera en blanco.
- ROTULACIÓN: La rotulación se dispondrá sobre las marquesinas superiores y será de vinilo negro, con tipo de letra helvética, y una altura de texto de 9 cm para los stands.
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA: La instalación eléctrica se realizará bajo una protección de 1.000 V, contará con un interruptor de protección magnetotérmico para sobrecarga y diferencial para derivaciones a tierra.

En cada uno de los stands se colocará una toma de corriente o enchufe tipo suko.

En los cerramientos se dispondrán de dos tomas de corrientes o enchufe tipo suko.

- Todo el cableado se llevará a cabo con una manguera libre halogenuro en color blanco.
- ILUMINACIÓN: Cada uno de los stands dispondrá de dos focos orientables en todas las direcciones, con una potencia mínima de 300 W.



NOMBRE DOC.	PLIEGO			PÁGINA 3 / 4
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANTOLIN LUIS TERES VALLE	EL/LA TÉCNICO/A	28/10/2021	8574663	
MERCEDES CABALLERO GOMEZ	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	28/10/2021	8574663	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	28/10/2021	8574663	

Los proyectores han de tener lámpara Halógena de 300W - 55 W/m<sup>2</sup>

### 5. MANTENIMIENTO DURANTE EL SALÓN

La empresa adjudicataria deberá subsanar todas las deficiencias que se produzcan en el transcurso del Salón en lo referente a la instalación objeto de este pliego, ya sean estructurales, eléctricas o de cualquier otra índole relacionada; para ello tendrá que tener personal disponible en el propio salón al servicio de cualquier incidencia.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>  
 Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzI2OTkyNDcvVDE\$

NOMBRE DOC.	PLIEGO		PÁGINA 4 / 4
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANTOLIN LUIS TERES VALLE	EL/LA TÉCNICO/A	28/10/2021	8574663
MERCEDES CABALLERO GOMEZ	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	28/10/2021	8574663
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	28/10/2021	8574663