

RENOVACIÓN DE PLAYA PISCINA EN CDM BARRIO LA CARTUJA

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NDUyODMxNTExMjI5MDEyMzU3

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 1 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ROBERTO BELLO MUÑOZ	EL/LA TÉCNICO/A	06/06/2022	9339574

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Piscina La Cartuja

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO PLAYAS PISCINAS LA CARTUJA									
01.01	m. LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN BARANDILLAS A MANO Levanto de barandilla existente de acero inoxidable, por medios manuales, con recuperación del material, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Posterior recolocación de la barandilla, corte y manipulación de tramos en taller, añadiendo los elementos necesarios para nueva delimitación de playa según documentación gráfica.	1	85,00			85,00			
							85,00	37,03	3.147,55
01.02	mI CORTE Y LEVANTADO PERÍMETRO A MANO Corte y desmontado de las piezas a mano de perímetro de actuación, relleno de huecos con mortero bastardo para correcto ajuste del nuevo pavimento al existente, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	1	160,00			160,00			
		1	83,00			83,00			
		1	55,00			55,00			
							298,00	11,33	3.376,34
01.03	m2 DEMOLIC.BALDOSAS C/MART.ELEC. Demolición de pavimentos de vaso y playas de piscina recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Zona actuación	1	470,00			470,00			
							470,00	4,62	2.171,40
01.04	m2 TRASLADO SANEAMIENTO PEDILUVIOS Traslado de pediluvios existentes a nueva ubicación, incluye demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Posterior conexión con red de saneamiento y prolongación de la conducción de PVC, protección con mortero, diámetro existente hasta nuevo sumidero de acero inoxidable, completamente instalado y funcionando.	2				2,00			
							2,00	224,08	448,16
01.05	ud CONEXIONADO RED ABASTECIMIENTO Conexión a red de abastecimiento existente de red de duchas, picado de solera y prolongación de conducción en polietileno hasta la nueva ducha, protección de la conducción, conducciones, juntas y piezas especiales, instalada y funcionando. Duchas	4				4,00			
							4,00	284,33	1.137,32
01.06	ud DUCHA DESMONTABLE ASTRAPOOL Duchas de acero inoxidable AISI-304 pulido. Ducha temporizada con 1 rociador y lavapiés, código 59777 de AstralPool o similar equivalente, especialmente diseñadas para ser instaladas en instalaciones con alta densidad de usuarios (piscinas públicas). Las duchas AstralPool para instalaciones públicas se caracterizan por la alta resistencia de sus materiales, considerados anti-vandálicos, y por el ahorro de agua gracias a la incorporación de limitadores de caudal. Fijación al suelo mediante tornillos, con anclaje incorporado, totalmente instalada. Duchas	4				4,00			
							4,00	854,51	3.418,04

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NDUyODMxNTExMjI5MDEyMzU3

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 2 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ROBERTO BELLO MUÑOZ	EL/LA TÉCNICO/A	06/06/2022	9339574	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Piscina La Cartuja

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07	m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL.C.HIERRO								
	Solado de baldosas de gres porcelánico antideslizante color hierro Plus, Rosagres o similar equivalente, piezas de 310x310x0,9 mm, recibido con cemento cola TECNOCOL FLEX, nivelado y sellado de juntas con mortero EUROCOLOR FLEX y limpieza. La partida incluye la reposición de la capa soporte de mortero en caso de desprendimiento en un 15% de la superficie. Incluso p.p de piezas especiales, esquinas, Junta de dilatación SELLALASTIC FOAM formado por Cordón de polietileno de célula cerrada para el relleno de las juntas de dilatación previo al sellado con Sellalastic, juntas de dilatación de 10 mm y posterior sellado con SELLALASTIC formado por Masilla de poliuretano para el sellado ultra-elástico e impermeable de las juntas de dilatación. Medido en superficie realmente ejecutada. Delimitación superficie en en doc. gráfica. Perfectamente colocado.								
	Zona actuación	1	470,00				470,00	40,00	18.800,00
TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO PLAYAS PISCINAS LA CARTUJA.....									32.498,81

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NDUyODMxNTExMjI5MDEyMzU3

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 3 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ROBERTO BELLO MUÑOZ	EL/LA TÉCNICO/A	06/06/2022	9339574	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Piscina La Cartuja

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS									
02.01	Eur GESTIÓN DE RESIDUOS								
	Medidas de gestión de residuos de la obra	625					625,00		
							625,00	1,00	625,00
TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS.....									625,00

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
 Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NDUyODMxNTExMjI5MDEyMzU3

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 4 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ROBERTO BELLO MUÑOZ	EL/LA TÉCNICO/A	06/06/2022	9339574	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Piscina La Cartuja

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD									
03.01	ud Medidas de Seguridad								
	Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio de Seguridad y Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra y medidas de protección individuales y colectivas.	400					400,00	1,00	400,00
								400,00	400,00
TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.....									400,00
TOTAL.....									33.523,81

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NDUyODMxNTExMjI5MDEyMzU3

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 5 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ROBERTO BELLO MUÑOZ	EL/LA TÉCNICO/A	06/06/2022	9339574	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Piscina La Cartuja

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
PLC01	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS PISCINAS LA CARTUJA.....	32.498,81	96,94
PLC02	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	625,00	1,86
PLC03	SEGURIDAD Y SALUD.....	400,00	1,19
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		33.523,81	
13,00% Gastos generales.....		4.358,10	
6,00% Beneficio industrial.....		2.011,43	
SUMA DE G.G. y B.I.		6.369,53	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA		39.893,34	
21,00% I.V.A.....		8.377,60	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		48.270,94	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		48.270,94	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Zaragoza, a 25 de mayo de 2022.

El Arquitecto

Firmado digitalmente por ORO
VARGAS LEONARDO - 25445647B

Leonardo Oro Vargas

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NDUyODMxNTExMjI5MDEyMzU3

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 6 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ROBERTO BELLO MUÑOZ	EL/LA TÉCNICO/A	06/06/2022	9339574