

PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	1 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - <i>EL/LA TÉCNICO/A</i>				20 de julio de 2023	

MEDICIONES

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	2 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - <i>EL/LA TÉCNICO/A</i>				20 de julio de 2023	

1 ACONDICIONAMIENTO DE CALZADA

1.666,000 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
C/Florencio		140,000	5,100		714,000
Perera Larrosa					
C/San Antón		116,000	3,250		377,000
C/José Martín			575,000		575,000
Ortega					
Total ...					1.666,000

1.666,000 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
C/San Antón		116,000	3,250		377,000
C/Florencio		140,000	5,100		714,000
Perera Larrosa					
C/José Martín			575,000		575,000
Ortega					
Total ...					1.666,000

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	3 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

2 VARIOS

4,000 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
C/San Antón	4,000				4,000
Total ...					4,000

161,575 m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
C/F.P.L. paso peatón, línea detención	2,000	5,000	0,400		4,000
bandas paralelas	10,000	5,000	0,500		25,000
Stop, línea detención	1,000	5,500	0,400		2,200
línea amarilla discontinua	1,000	13,100	0,150		1,965
blanca	1,000	36,100	0,100		3,610
C/S.A. paso peatón, línea detención	1,000	5,000	0,400		2,000
bandas paralelas	13,000	5,000	0,500		32,500
C/J.M.O. paso peatón, línea detención	2,000	9,000	0,400		7,200
bandas paralelas	19,000	5,000	0,500		47,500
	2,000	7,000	0,400		5,600
	12,000	5,000	0,500		30,000
Total ...					161,575

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	4 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

1,000 ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
C/F.P.Larrosa	1,000				1,000
Total ...					1,000

2,000 ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
C/San Antón	2,000				2,000
Total ...					2,000

1,000 ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000				1,000
Total ...					1,000

1,000 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000				1,000
Total ...					1,000

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	5 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

1,000 ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
C/San Antón	1,000				1,000
Total ...					1,000

3,000 ud Pintado de aparcamiento para minusválidos realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
C/F.P.Larrosa	1,000				1,000
C/J.M.Ortega	1,000				1,000
	1,000				1,000
Total ...					3,000

1,000 ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
C/J.M.Ortega	1,000				1,000
Total ...					1,000

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	6 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

1,000 ud Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de trabajos por la Administración y otros ordenados por la Dirección Técnica de las Obras.

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
	1,000				1,000
				Total ...	1,000

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	7 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	8 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

1 ACONDICIONAMIENTO DE CALZADA

<u>Nº</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	1.666,000	m2	Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.	6,00	9.996,00
2	1.666,000	m2	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.	11,55	19.242,30
Total Cap.					29.238,30

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	9 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

2 VARIOS

<u>Nº</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4,000	ud	Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.	64,03	256,12
2	161,575	m2	Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.	15,82	2.556,12
3	1,000	ud	Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.	29,14	29,14
4	2,000	ud	Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.	31,67	63,34
5	1,000	ud	Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.	300,00	300,00
6	1,000	ud	Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.	700,00	700,00
7	1,000	ud	Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.	20,63	20,63
8	3,000	ud	Pintado de aparcamiento para minusválidos realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.	90,50	271,50

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	10 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

<u>Nº</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
9	1,000	ud	Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.	21,16	21,16
10	1,000	ud	Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de trabajos por la Administración y otros ordenados por la Dirección Técnica de las Obras.	150,00	150,00
Total Cap.					4.368,01

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	11 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

<u>RESUMEN DE CAPITULO</u>	
1 ACONDICIONAMIENTO DE CALZADA	29.238,30
2 VARIOS	4.368,01
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL	33.606,31

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Treinta y tres mil seiscientos seis euros con treinta y un cents.

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY4OTg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	12 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	33.606,31
13,00 % GASTOS GENERALES	4.368,82
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL	2.016,38

SUMA	39.991,51
21,00 % IVA	8.398,22

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	48.389,73

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:

Cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve euros con setenta y tres cents.

I.C. de Zaragoza, junio de 2023

LA INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
DEL SERVICIO DE DISTRITOS

Fdo.: Rosa María Hernando Galve

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY40Tg1NZA0MDQ1NDg0NTY0NjQ3

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	10883613	PÁGINA	13 / 13
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
LAURA ESTHER GONZALEZ PEDRAZA - EL/LA TÉCNICO/A				20 de julio de 2023	