


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	DEMOLICIONES							
01.01	ud Extracción tocón D>60cm alcorque c/carga y transp. Extracción de tocón de árbol situado en alcorque de diámetro >60 cm, realizado con destocadora, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, transporte de residuos vegetales a vertedero, situado a una distancia 30-40 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante, i/canon de vertido de residuos vegetales, relleno y compactado del hueco resultante con tierras con tierras similares a las existentes en dicha zona, con p.p. medios auxiliares. Medida la unidad extraída.							
	Pavimento baldosas (junto juegos infantiles)					1	1,00	
							1,00	65,92
								65,92
01.02	ud Extracción tocón D=30-60cm c/carga y transp. Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, realizado con destocadora, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, transporte de residuos vegetales a vertedero, situado a una distancia 30-40 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante, i/canon de vertido de residuos vegetales, relleno y compactado del hueco resultante con tierras con tierras similares a las existentes en dicha zona. Medida la unidad extraída.							
	Juegos infantiles (multiple 1)					1	1,00	
	Juegos infantiles (multiple 2)					1	1,00	
	Juegos infantiles (columnas)					1	1,00	
	Andador junto juegos infantiles					2	2,00	
							5,00	43,56
								217,80
01.03	m³ Apert.caja c/retroexcav.75CV c/carg. y transp. Excavación en apertura y ensanche de caja, con Retroexcavadora 75 CV, en cualquier clase de terreno excepto roca, i/carga sobre camión basculante, transporte de escombros a vertedero, situado a una distancia 30-40 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante, i/canon de vertido de residuos y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen ejecutado en obra.							
	Andador 1	1	173,00	1,00	0,20		34,60	
	Andador 2	1	316,00	1,00	0,20		63,20	
	Andadores juegos infantiles	1	945,00	1,00	0,15		141,75	
							239,55	13,89
								3.327,35
01.04	m² Demol/levant.acera y transp. Demolición y/o levantado de solado con recuperación de todas las baldosas existentes posibles, demolición de los bordillos en alcorques que se eliminan y solera de hormigón de espesor variable que pudiera existir en alguna zona, con medios manuales y/o mecánicos, paletizado de las baldosas recuperadas incluso limpieza, carga, transporte y descarga de las baldosas paletizadas a dirección facilitada y de los escombros resultantes a vertedero autorizado i/p.p. de canon de vertido de residuos y de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada según planos.							
	Zona junto estanque	1	24,00	0,50			12,00	
	Andadores juegos infantiles	1	945,00	1,00			945,00	
							957,00	6,01
								5.751,57

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DA10T10MTcwmTU20DU3MTC4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjQw

16 octubre 2023

1

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	1 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	1 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			26 de octubre de 2023		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05	pa Protección de elementos Medidas de protección en diversos elementos para evitar dañarlos durante el transcurso de la obra incluyendo: protección de tronco de los arboles próximos mediante entablado del fuste con tabla sobre geotextil protegiendo la corteza hasta una altura de 3 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3 mm colocados cada 80 cm sobre ojos metálicos, protección de la fuente de agua potable y rejilla de saneamiento incluyéndose cualquier otro elemento fuera necesario.	1				1,00		
						1,00	25,14	25,14
01.06	m Demol.levant.bordillo c/retro y transp. Demolición de bordillo y hormigón de agarre, con retro-pala y martillo picador, incluso limpieza, carga sobre camión basculante y transporte a vertedero autorizado i/p.p. de canon de residuos y de medios auxiliares. Medida la longitud levantada en obra.	1	33,00			33,00		
						33,00	2,18	71,94
01.07	ud Levantado elementos mobiliario en pavimento i/transp.ext.obra Levantado de elementos de mobiliario anclados al pavimento, incluso carga en camión, transporte y descarga en dirección facilitada, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, i/p.p. de medios auxiliare. Medida la unidad retirada en punto de destino.							
	Bancos (dobles)	4				4,00		
	Papelera	2				2,00		
						6,00	5,82	34,92
TOTAL 01								9.494,64

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DA10T10MTcwmTU20DU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjQw

16 octubre 2023

2

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	2 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A				23 de octubre de 2023	
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A				23 de octubre de 2023	

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	2 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A				26 de octubre de 2023	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS


CÓDIGO	RESUMEN	UD	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	OBRA CIVIL							
02.01	m³ Zahorra artificial compactada z 0/20							
	Relleno, extendido, humectación hasta alcanzar la humedad óptima, compactación al 100% del Proctor Modificado y nivelación con zahorra artificial Z 0/20, según PG-3, incluso preparación y comprobación de la superficie de asiento y refino de la superficie de la última tongada, totalmente terminado a juicio de la D.F. Medido en perfil compactado sin deducir huecos.							
	Andador 1	1	173,00	1,00	0,10		17,30	
	Andador 2	1	316,00	1,00	0,10		31,60	
	Andadores juegos infantiles	1	945,00	1,00	0,10		94,50	
							143,40	18,04 2.586,94
02.02	m² Pavimento cont. horm. c/fibras desact. e=10cm							
	Pavimento de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm. vertido, colocado y armado con fibras, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, con acabado desactivado y parte proporcional de juntas. Medida la superficie ejecutada.							
	Andador 1	1	173,00	1,00			173,00	
	Andador 2	1	316,00	1,00			316,00	
	Andadores juegos infantiles	1	945,00	1,00			945,00	
							1.434,00	13,81 19.803,54
02.03	m Bord.H.bica.rec.8x20cm,gris							
	Suministro y colocación de bordillo jardinero de hormigón bicapa gris de canto romo y sección 8x20 cm. similar al existente, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación y limpieza. Medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.							
		1	33,00				33,00	
							33,00	12,88 425,04
02.04	m Pasatubos bajo pav. 1 tubo D=90mm							
	Pasatubos bajo futuro pavimento formado por 1 tubo de PVC corrugado doble pared de 90 mm de diámetro, incluyendo tapado de bocas, colocación de guía y señalización de la zona para su posterior localización, así como reparación de zona césped afectada, medida la longitud ejecutada en obra.							
	Z. césped a z. juegos infantiles	4	6,50				26,00	
	Andador 1 y andador 2	2	5,00				10,00	
							36,00	7,55 271,80
02.05	ud Colocación elementos mobiliario en pavimento i/transp.ext.obra							
	Colocación de elementos de mobiliario anclados al pavimento, incluso carga en camión y transporte desde dirección facilitada, con p.p. elementos de sujeción, accesorios y de medios auxiliares. Medida la unidad colocada en obra.							
	Bancos dobles	4					4,00	
	Papelera	2					2,00	
							6,00	5,82 34,92

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en https://www.zaragoza.es/verifica



50297MTY5ODA10T10MTcwmMTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en https://www.zaragoza.es/verifica



50297MTY5ODMxNDIzME4NTAwMDE3MjQw

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	3 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	3 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			26 de octubre de 2023		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06	pa Trabajos de acondicionamiento Acondicionamiento de posibles elementos y/o superficies afectadas por las obras incluyéndose transportes y canon a vertedero si fueran necesario, dejando la zona completamente finalizada.					1	1,00	
							1,00	245,04
TOTAL 02.....								23.367,28

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DA10T10MTcwmTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjQw

16 octubre 2023

4

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	4 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
CRISTINA RAMOS FUERTES - <i>EL/LA TÉCNICO/A</i>				23 de octubre de 2023	
SONIA CALVO GOMEZ - <i>EL/LA TÉCNICO/A</i>				23 de octubre de 2023	

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	4 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
SONIA CALVO GOMEZ - <i>EL/LA TÉCNICO/A</i>				26 de octubre de 2023	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMETRIA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	SEGURIDAD Y SALUD							
03.01	pa Medidas de seguridad y salud en obra							
	Partida de ejecución en obra de las acciones determinadas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud.							
						1	1,00	
							1,00	473,73
	TOTAL 03							473,73
	TOTAL							33.335,65

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5ODA1OTT10MTcWMTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5ODMxNDIzMzE4NTAwMDE3MjQw

16 octubre 2023

5

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	5 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A				23 de octubre de 2023	
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A				23 de octubre de 2023	

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	5 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A				26 de octubre de 2023	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	DEMOLICIONES	9.494,64
02	OBRA CIVIL	23.367,28
03	SEGURIDAD Y SALUD	473,73
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		33.335,65
	19,00 % GG + BI	6.333,77
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		39.669,42
	21% IVA.....	8.330,58
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		48.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL EUROS

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5ODA1OTT10MTcwmTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5ODMxNDIzMZE4NTAwMDE3MjQw

16 octubre 2023

1

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	11224586	6 / 12
FIRMADO POR		FECHA FIRMA
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A		23 de octubre de 2023
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A		23 de octubre de 2023

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	11239019	6 / 12
FIRMADO POR		FECHA FIRMA
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A		26 de octubre de 2023

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 DEMOLICIONES

01.01 Extracción tocón D>60cm alcorque c/carga y transp. ud
 Extracción de tocón de árbol situado en alcorque de diámetro >60 cm, realizado con destocadora, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, transporte de residuos vegetales a vertedero, situado a una distancia 30-40 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante, i/canon de vertido de residuos vegetales, relleno y compactado del hueco resultante con tierras con tierras similares a las existentes en dicha zona, con p.p. medios auxiliares. Medida la unidad extraída.

MOOJ03a	Jardinero	0,800 h	19,13	15,30
MOOJ04a	Peón de Jardinería	1,300 h	17,22	22,39
MAHU04a	Motosierra gasol.45/50cm 5,2/7,1 CV	0,630 h	3,06	1,93
MAMV05a	Destocadora	0,330 h	50,50	16,67
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	0,110 h	39,97	4,40
MATV02am	Canon residuos vegetal.a verted.	1,000 m3	3,94	3,94
%0200	Medios auxiliares	0,646 %	2,00	1,29

TOTAL PARTIDA 65,92

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 Extracción tocón D=30-60cm c/carga y transp. ud
 Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, realizado con destocadora, con troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, transporte de residuos vegetales a vertedero, situado a una distancia 30-40 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante, i/canon de vertido de residuos vegetales, relleno y compactado del hueco resultante con tierras con tierras similares a las existentes en dicha zona. Medida la unidad extraída.

MOOJ03a	Jardinero	0,450 h	19,13	8,61
MOOJ04a	Peón de Jardinería	0,800 h	17,22	13,78
MAHU04a	Motosierra gasol.45/50cm 5,2/7,1 CV	0,400 h	3,06	1,22
MAMM11a	Retro-pala excav. 75 CV	0,150 h	38,06	5,71
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	0,110 h	39,97	4,40
MATV02am	Canon residuos vegetal.a verted.	1,000 m3	3,94	3,94
MAMV05a	Destocadora	0,100 h	50,50	5,05
%0200	Medios auxiliares	0,427 %	2,00	0,85

TOTAL PARTIDA 43,56

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 Apert.caja c/retroexcav.75CV c/carg. y transp. m³
 Excavación en apertura y ensanche de caja, con Retroexcavadora 75 CV, en cualquier clase de terreno excepto roca, i/carga sobre camión basculante, transporte de escombros a vertedero, situado a una distancia 30-40 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante, i/canon de vertido de residuos y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen ejecutado en obra.

MOOC02a	Capataz de trabajos	0,030 h	21,49	0,64
MAMM11a	Retro-pala excav. 75 CV	0,025 h	38,06	0,95
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	0,125 h	39,97	5,00
MATV02amm	Canon de escombros a vertedero	1,000 m3	7,03	7,03
%	Medios auxiliares	0,136 %	2,00	0,27

TOTAL PARTIDA 13,89

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16 octubre 2023


1

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DA10T10MTcwmTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjJQw

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	7 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	7 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			26 de octubre de 2023		

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04	Demol/levant.acera y transp.	m²			
	Demolición y/o levantado de solado con recuperación de todas las baldosas existentes posibles, demolición de los bordillos en alcortes que se eliminan y solera de hormigón de espesor variable que pudiera existir en alguna zona, con medios manuales y/o mecánicos, paletizado de las baldosas recuperadas incluso limpieza, carga, transporte y descarga de las baldosas paletizadas a dirección facilitada y de los escombros resultantes a vertedero autorizado i/p.p. de canon de vertido de residuos y de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada según planos.				
MOC06a	Peón ordinario construcción	0,020 h	18,60	0,37	
MAMM13a	Retro-pala c/mart. rompedor 70CV	0,010 h	55,57	0,56	
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	0,080 h	39,97	3,20	
MATV02amm	Canon de escombros a vertedero	0,250 m3	7,03	1,76	
%0200	Medios auxiliares	0,059 %	2,00	0,12	
TOTAL PARTIDA				6,01	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

01.05	Protección de elementos	pa			
	Medidas de protección en diversos elementos para evitar dañarlos durante el transcurso de la obra incluyendo: protección de tronco de los arboles próximos mediante entablado del fuste con tabla sobre geotextil protegiendo la corteza hasta una altura de 3 m, incluido cosido del entablado con aros de alambre de atar de D=1,3 mm colocados cada 80 cm sobre ojos metálicos, protección de la fuente de agua potable y rejilla de saneamiento incluyéndose cualquier otro elemento fuera necesario.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA				25,14	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.06	Demol.levant.bordillo c/retro y transp.	m			
	Demolición de bordillo y hormigón de agarre, con retro-pala y martillo picador, incluso limpieza, carga sobre camión basculante y transporte a vertedero autorizado i/p.p. de canon de residuos y de medios auxiliares. Medida la longitud levantada en obra.				
MOC06a	Peón ordinario construcción	0,015 h	18,60	0,28	
MAMM13a	Retro-pala c/mart. rompedor 70CV	0,020 h	55,57	1,11	
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	0,010 h	39,97	0,40	
MATV02amm	Canon de escombros a vertedero	0,050 m3	7,03	0,35	
%0200	Medios auxiliares	0,021 %	2,00	0,04	
TOTAL PARTIDA				2,18	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.07	Levantado elementos mobiliario en pavimento i/transp.ext.obra	ud			
	Levantado de elementos de mobiliario anclados al pavimento, incluso carga en camión, transporte y descarga en dirección facilitada, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad retirada en punto de destino.				
MOC06a	Peón ordinario construcción	0,200 h	18,60	3,72	
MATE07a	Camión c/grúa <10 t	0,040 h	49,65	1,99	
%0200	Medios auxiliares	0,057 %	2,00	0,11	

16 octubre 2023

2

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	8 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		


DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	8 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			26 de octubre de 2023		

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en https://www.zaragoza.es/verifica



50297MTY50DA10T10MTcwmTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en https://www.zaragoza.es/verifica



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjQw

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

TOTAL PARTIDA 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DA10T10MTcwmTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjQw

16 octubre 2023

3

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	9 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
CRISTINA RAMOS FUERTES - <i>EL/LA TÉCNICO/A</i>				23 de octubre de 2023	
SONIA CALVO GOMEZ - <i>EL/LA TÉCNICO/A</i>				23 de octubre de 2023	

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	9 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
SONIA CALVO GOMEZ - <i>EL/LA TÉCNICO/A</i>				26 de octubre de 2023	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 OBRA CIVIL

02.01 Zahorra artificial compactada z 0/20 m³

Relleno, extendido, humectación hasta alcanzar la humedad óptima, compactación al 100% del Proctor Modificado y nivelación con zahorra artificial Z 0/20, según PG-3, incluso preparación y comprobación de la superficie de asiento y refinado de la superficie de la última tongada, totalmente terminado a juicio de la D.F. Medido en perfil compactado sin deducir huecos.

MOOC03a	Oficial 1ª construcción	0,010 h	21,88	0,22
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,018 h	18,60	0,33
M08NM020m	Motoniveladora de 200 CV	0,018 h	55,98	1,01
M08RN040m	Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t.	0,018 h.	44,22	0,80
M08CA110	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	0,018 h.	34,00	0,61
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	0,018 h	39,97	0,72
P01AF032NBm	Zahorra artif. ZA 0/20	2,000 t	7,00	14,00
%	Medios auxiliares	0,177	2,00	0,35

TOTAL PARTIDA 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.02 Pavimento cont. horm. c/fibras desact. e=10cm m²

Pavimento de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm. vertido, colocado y armado con fibras, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, con acabado desactivado y parte proporcional de juntas. Medida la superficie ejecutada.

MOOC03a	Oficial 1ª construcción	0,040 h	21,88	0,88
MOOC05a	Peón especializado construcción	0,200 h	18,72	3,74
M911	Hidrolimpiadora a presión	0,020 h	4,95	0,10
P01HA010m	Hormigón HM-25/P/20/l central	0,100 m3	80,75	8,08
E04AM061	Fibras	0,100 kg	7,42	0,74
%	Medios auxiliares	0,135	2,00	0,27

TOTAL PARTIDA 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 Bord.H.bica.rec.8x20cm,gris m

Suministro y colocación de bordillo jardinero de hormigón bicapa gris de canto romano y sección 8x20 cm. similar al existente, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 1 cm de separación y limpieza. Medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.

MOOC03a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,88	2,19
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,150 h	18,60	2,79
MAMM10a	Retro-pala excav. 50 CV	0,020 h	35,56	0,71
PBPC10dam	Horm.central no estruc.HM15/20	0,045 m3	75,70	3,41
PBPB02ba	M.cem.gris/aren.río 1/4 (M-8)	0,001 m3	89,43	0,09
PPBH01bbam	B.rec.H bic.8x20cm,gris	1,000 m	3,44	3,44
%	Medios auxiliares	0,126	2,00	0,25

TOTAL PARTIDA 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16 octubre 2023

4

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	10 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			23 de octubre de 2023		


DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	10 / 12
FIRMADO POR			FECHA FIRMA		
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A			26 de octubre de 2023		

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DA10T10MTcwmTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjJQw

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04	Pasatubos bajo pav. 1 tubo D=90mm	m			
	Pasatubos bajo futuro pavimento formado por 1 tubo de PVC corrugado doble pared de 90 mm de diámetro, incluyendo tapado de bocas, colocación de guía y señalización de la zona para su posterior localización, así como reparación de zona césped afectada, medida la longitud ejecutada en obra.				
MOOC03a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,88	2,19	
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,100 h	18,60	1,86	
PIEC82db	Tub.prot.PVC corr.d.par.D=90,EN	1,000 m	2,44	2,44	
PBWP01a	Pequeño mater.constr./obra civil	1,000 u	0,91	0,91	
%0200	Medios auxiliares	0,074 %	2,00	0,15	

TOTAL PARTIDA 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05	Colocación elementos mobiliario en pavimento i/transp.ext.obra	ud			
	Colocación de elementos de mobiliario anclados al pavimento, incluso carga en camión y transporte desde dirección facilitada, con p.p. elementos de sujeción, accesorios y de medios auxiliares. Medida la unidad colocada en obra.				
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,200 h	18,60	3,72	
MATE07a	Camión c/grúa <10 t	0,040 h	49,65	1,99	
%0200	Medios auxiliares	0,057 %	2,00	0,11	

TOTAL PARTIDA 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06	Trabajos de acondicionamiento	pa			
	Acondicionamiento de posibles elementos y/o superficies afectadas por las obras incluyéndose transportes y canon a vertedero si fueran necesario, dejando la zona completamente finalizada.				
			Sin descomposición		

TOTAL PARTIDA 245,04


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DA10T10MTcwmTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjQw

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	11 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A				23 de octubre de 2023	
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A				23 de octubre de 2023	

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	11 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A				26 de octubre de 2023	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAVIMENTACIÓN PARQUE DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 SEGURIDAD Y SALUD

03.01 Medidas de seguridad y salud en obra pa
 Partida de ejecución en obra de las acciones determinadas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 473,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DA10T10MTcwmTU2ODU3MTc4

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY50DMxNDizMZE4NTAwMDE3MjQw

16 octubre 2023

6

DOCUMENTO	3644951_32_457536-2023PresupuestoyMediciones.pdf	ID FIRMA	11224586	PÁGINA	12 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
CRISTINA RAMOS FUERTES - EL/LA TÉCNICO/A				23 de octubre de 2023	
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A				23 de octubre de 2023	

DOCUMENTO	3650531_56_Presupuesto_(Exp457536).pdf	ID FIRMA	11239019	PÁGINA	12 / 12
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
SONIA CALVO GOMEZ - EL/LA TÉCNICO/A				26 de octubre de 2023	