

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA TORRE DEL CARMEN DEL BARRIO RURAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C01	ACTUACIONES PREVIAS							
SJM01	Ud Desmontaje de papelera. Desmontaje de papelera, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento. Papelera	1				1,00		
						1,00	21,79	21,79
SJM02	pa Levante y anulación de arquetas Levante y anulación de arquetas, incluyendo conductos, excavaciones, terraplenado del hueco resultante, así como carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente terminado.							
						1,00	215,00	215,00
U01AB100	m Demolición bordillo Demolición de bordillo jardinero incluso de cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero incluida la gestión de residuos. reposiciones bordillo perimetral Circulo central	10,00 12,00				10,00 12,00		
						22,00	4,03	88,66
DMX050	m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón. Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre, demolición del elemento, fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra, pero no incluye la demolición de la base soporte. Baldosas rotas	10,00	0,60			6,00		
						6,00	4,65	27,90
	TOTAL C01.....							353,35
C02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
E02CM030	m3 Exc. Vac. a máquina, T. Compactos i/trasnsp. vertedero Excavación en vaciado, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con retirada de tierras fuera de la excavación, incluso carga y transporte al vertedero (incluida la gestión de residuos) y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada. Zona interior	117,00		0,40		46,80		
						46,80	19,93	932,72
	TOTAL C02.....							932,72

07 NOVIEMBRE 2023

1

 Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>


50297MTcwMDA1MzE2Nzk5MDEyMTQ1NzMO

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	11313114	PÁGINA	1 / 6
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
RAQUEL VILLAR ARANA - ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL				15 de noviembre de 2023	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA TORRE DEL CARMEN DEL BARRIO RURAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C03	ALBAÑILERÍA Y CIMENTACIONES							
U04BH005	m Bord. Horm. Monocapa Gris 9-10x20 cm. Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado ,limpieza y reparación del pavimento exterior existente, sin incluir la excavación previa (ya incluida en el capítulo de movimiento de tierras). Medida la unidad ejecutada.							
	Reposición de bordillo	1	10,00				10,00	
							10,00	175,30
MPH010	m² Pavimento de baldosas Pavimento de baldosas del mismo tipo, dimensiones y color, que la del entorno, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silíceas de tamaño 0/2 mm, lavado y barrido, colocada del mismo modo que la existente.							
			10,00	0,60			6,00	
							6,00	265,98
SJM05	u Partida alzada a justificar para reparaciones Partida alzada a justificar para reparaciones, p.p. de desmontajes, picados y trabajos complementarios necesarios, así como el transporte de sobrantes a vertedero.							
		1					1,00	
							1,00	150,00
	TOTAL C03.....							591,28

 Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>


50297MTcwMDA1MzE2Nzk5MDEyMTQ1NzMD

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	11313114	PÁGINA	2 / 6
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
RAQUEL VILLAR ARANA - ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL				15 de noviembre de 2023	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA TORRE DEL CARMEN DEL BARRIO RURAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

C04 INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO

U15IC055 m Valla acero colores h min 75 cm.
 Instalación de valla de acero de colores de una altura igual o superior a 75 cm. atornillada sobre pavimento existente, incluidas las piezas de anclaje. Medida la unidad ejecutada.

Perimetro	1	43,00				43,00		
Burladero		2,00				2,00		
						45,00	12,31	553,95

LJSB18a ud Colocación cartel s/arena
 Instalación de cartel de zona infantil atornillado, incluso cimentación de hormigón según normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad colocada en obra.

Cartel	1					1,00		
						1,00	39,11	39,11

E04PAJ010 pa Montaje e instalación de juegos infantiles
 Montaje e instalación de juegos infantiles. Todos los elementos deberán estar certificados por empresa acreditada por ENAC independiente del fabricante bajo la normativa de aplicación a la fabricación e instalación de juegos infantiles.

Elementos de Juego	1					1,00		
						1,00	888,00	888,00

TOTAL C04..... 1.481,06

C05 PAVIMENTOS

LJSB01a m3 Arena de Sílice AS4000 1-2 mm.
 Suministro y extendido de una capa de 35 cm como mínimo de arena de sílice no compactable AS4000 de granulometría 1-2., transportada y extendida mediante medios mecánicos, incluidos remates a mano y limpieza, excavación no incluida. Medida la unidad ejecutada.

Zona Arena	1	117,00	0,35			40,95		
						40,95	45,89	1.879,20

TOTAL C05..... 1.879,20



DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	11313114	PÁGINA	3 / 6
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
RAQUEL VILLAR ARANA - ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL				15 de noviembre de 2023	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA TORRE DEL CARMEN DEL BARRIO RURAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

C06 EQUIPAMIENTO JUEGO INFANTIL
E29IC055met Vallado Infantil de acero de colores h min 75 cm.

Suministro de valla de acero de colores de una altura igual o superior a 75 cm para instalar atornillada sobre solera de hormigón o bordillo perimetral previamente ejecutado incluídas las piezas de anclaje. Medida la unidad suministrada.

Perimetro Zona	1	43,00				43,00		
Burladero	1	2,00				2,00		
						45,00	117,43	5.284,35

E04PAJ011 Elementos de Juego

Suministro de juegos infantiles. Todos los elementos deberán estar certificados por empresa acreditada por ENAC independiente del fabricante bajo la normativa de aplicación a la fabricación e instalación de juegos infantiles.

Elementos de Juego						1,00		
						1,00	7.310,92	7.310,92

E01CAR010 Cartel Zona Infantil

Suministro de cartel de zona infantil para instalar atornillado, según el Documento Señalización Espacios Verdes.

Cartel	1					1,00		
						1,00	210,08	210,08

TOTAL C06..... 12.805,35

C07 CERTIFICACIÓN
E06CER010 ud Certificación área infantil

Certificación del área por empresa acreditada por ENAC tipo A.

Certificación	1					1,00		
						1,00	250,00	250,00

TOTAL C07..... 250,00

 Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>


50297MTcwmDA1MzE2Nzk5MDEyMTQ1NzMO

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	11313114	PÁGINA	4 / 6
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
RAQUEL VILLAR ARANA - ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL				15 de noviembre de 2023	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVA ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA TORRE DEL CARMEN DEL BARRIO RURAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C08	SEGURIDAD Y SALUD							
E06PAS010	pa Otras medidas de protección colectiva e individual Medidas de protección colectivas e individuales para realizar los trabajos con seguridad.							
E28PB163	m Vallado perimetral obra Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.					1,00	104,75	104,75
	Perímetro Actuación	1	40,00			40,00		
						40,00	6,11	244,40
	TOTAL C08.....							349,15
	TOTAL.....							18.642,11

 Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>


50297MTcwmDA1MzE2Nzk5MDEyMTQ1NzMO

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	11313114	PÁGINA	5 / 6
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
RAQUEL VILLAR ARANA - ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL				15 de noviembre de 2023	

RESUMEN DE PRESUPUESTO

NUEVA ÁREA INFANTIL EN LA PLAZA TORRE DEL CARMEN DEL BARRIO RURAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C01	ACTUACIONES PREVIAS.....	353,35	1,90
C02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	932,72	5,00
C03	ALBAÑILERÍA Y CIMENTACIONES.....	591,28	3,17
C04	INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO.....	1.481,06	7,94
C05	PAVIMENTOS.....	1.879,20	10,08
C06	EQUIPAMIENTO JUEGO INFANTIL.....	12.805,35	68,69
C07	CERTIFICACIÓN.....	250,00	1,34
C08	SEGURIDAD Y SALUD.....	349,15	1,87
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		18.642,11	
13,00 % Gastos generales		2.423,47	
6,00 % Beneficio industrial		1.118,53	
Suma.....		3.542,00	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		22.184,11	
21% IVA.....		4.658,66	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		26.842,77	

Ascende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Zaragoza, Noviembre de 2023.

 Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>


50297MTcwmDA1MzE2Nzk5MDEyMTQ1NzMD0

DOCUMENTO	Pliego o memoria descriptiva	ID FIRMA	11313114	PÁGINA	6 / 6
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
RAQUEL VILLAR ARANA - ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL				15 de noviembre de 2023	