



**PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN:
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAIID.**

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

UNIDAD: OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

INGENIERO INDUSTRIAL: Alberto Hernández Bernad
ASISTENCIA EXTERNA

INGENIERO T.INDUSTRIAL: Ricardo Navarro Carroquino
FUNCIONARIO MUNICIPAL

Agosto 2024

24-022- UNI CFM GARCIA TRAIID IF – P1

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAUD**

INDICE:

- **MEMORIA**
- **ANEJOS**
- **PLIEGO DE CONDICIONES**
- **ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**
- **PRECIOS UNITARIOS**
- **PRECIOS DESCOMPUESTOS**
- **MEDICIONES Y PRESUPUESTO**
- **PLANOS**

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	2 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAIID
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAIID IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAIID**

▪ MEMORIA

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	3 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAUD**

INDICE

- 1. ANTECEDENTES Y OBJETO
- 2. ENCARGO DE LA MEMORIA
- 3. CONDICIONES URBANISTICAS
- 4. AUTOR DE LA MEMORIA
- 5. PLAZO EJECUCIÓN DE LA OBRA
- 6. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y FICHA TÉCNICA
 - 7.1 Memoria Justificativa
 - 7.2 Ficha Técnica
- 7. NORMATIVA DE APLICACION
- 8. SOLUCIONES PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES
- 9. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN
- 10. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
- 11. PRUEBAS REGLAMENTARIAS
- 12. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
- 13. PLIEGO DE CONDICIONES
- 14. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
- 15. PROGRAMA DE LA OBRA
- 16. EXPRESION DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAUD**

1. ANTECEDENTES Y OBJETO

Estado actual de la instalación y antecedentes:

El CMF “Garcia Traid” sito en el Andador Gutierrez Mellado,nº40,5009 (Zaragoza) dispone en sus instalaciones de 8 vestuarios repartidos en dos edificios. La producción de ACS para ellos se realiza de dos formas; los cuatro vestuarios situados en el edificio A (edificio nuevo) utilizan una caldera de gas en combinación con dos depósitos uno interacumulador y otro acumulador, los otros cuatro vestuarios restantes situados en el edificio B (edificio viejo) utilizan tres depósitos acumuladores con resistencias electricas.

Actualmente los depósitos con resistencia del edificio B estan fuera de servicio por lo que los vestuarios del edificio B, concretamente el 5,6,7 y 8, carecen de ACS.

Por ello se plantea la renovación de la instalación de fontanería y de producción de ACS para los vestuarios 5,6,7 y 8 bajo la premisa de una reforma con el fin de reestablecer el servicio de ACS para los citados vestuarios. Se utilizara la caldera existente en el edificio A y se planteara una nueva red distribución de AF,ACS y retorno de ACS desde la ubicación de la caldera hasta los vestuarios del edificio B y mantenido la acometida de AF de la sala de depositos en el edificio B.

Objeto y alcance del presente proyecto:

El objeto de este proyecto reanudar el servicio de ACS para los vestuarios 5,6,7 y 8 utilizando la caldera existente en el edificio A. Siempre garantizando la seguridad de uso de la instalación, condiciones de confort y un funcionamiento eficiente que se plasme en un ahorro energético. La nueva instalación ejecutada estará preparada para las modificaciones de las instalaciones interiores de los vestuarios del campo de futbol necesarias para en cumplimiento del reglamento de prevención y control de la legionelosis (RD 614/2024, publicado el 2 de julio de 2024). No siendo objeto del presente proyecto estas actuaciones en los vestuarios.



El alcance del presente proyecto es la realización de las siguientes actuaciones:

- Desguace de la actual instalación de producción de ACS para vestuarios 5-6-7-8 que se realiza mediante acumuladores en combinación con resistencias. Estos equipos están ubicados en una sala técnica integrada dentro del edificio B..
- Reforma en el circuito hidráulico de producción de ACS sito en la sala de la caldera situada en el edificio nuevo. La finalidad es conseguir un funcionamiento óptimo del citado sistema de producción dando servicio de ACS a los todos los vestuarios del campo, tanto los viejos como los nuevos. Todo mediante la caldera de gas existente.
- Nueva red de distribución de ACS y retorno de ACS para dar servicio a los vestuarios 5-6-7 y 8, la cafetería, los vestuarios de árbitros, aseo público y botiquín desde la sala de calderas.
- Nueva red de AF para vestuarios 5-6-7 y 8, la cafetería, los vestuarios de árbitros, aseo público y botiquín desde la acometida existente en la sala técnica donde se encuentran los acumuladores con resistencias.
- Reforma instalación eléctrica existente para los nuevos equipos instalados.
- Ayudas de albañilería y obra civil asociada a la reforma descritas

El resto de las instalaciones no reflejadas en el presente documento no son objeto del mismo y quedan fuera del alcance de los trabajos proyectados.

2. ENCARGO DEL PROYECTO

El presente Proyecto, se redacta siguiendo las instrucciones cursadas al efecto por la Dirección de Arquitectura.

Al estar los trabajos a realizar en esta área, dentro de “Certificación de Calidad” se la ha asignado el código **23-044 CHI MORLANES EFIC ICL P1**

3. CONDICIONES URBANÍSTICAS

Las modificaciones previstas en las instalaciones no modifican las condiciones urbanísticas.

4. AUTOR DEL PROYECTO

Es autor del presente Proyecto, Alberto Hernández Bernad, Ingeniero Industrial al servicio de Dolmen Ingeniería S.L.P. como Asistencia Técnica Externa en colaboración Ricardo Navarro Carroquino, Ingeniero Técnico Industrial, de la oficina tecnica de proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza, actuando en calidad de funcionario municipal.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



5. PLAZO EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra será de **DOS MESES** desde la firma del acta de replanteo.

6. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y FICHA TÉCNICA

Las consideraciones a tener en cuenta en la realización de estos Proyectos y su correspondiente ejecución posterior son las siguientes:

6.1 Memoria Justificativa

Tipo de necesidad: Obra

Justificación de la necesidad: Restablecer el servicio de ACS en los vestuarios 5, 6,7 y 8 del CMF “García Traid”.

Aplicación presupuestaria: El presupuesto asciende a la cantidad de 48.370,29 euros, IVA incluido.

6.2.-Ficha Técnica

Tipo de necesidad: Obra

Objeto del contrato: Sustitución de bomba de calor.

Descripción servicio/obra/suministro: Sustitución de la bomba de calor y adecuación de las instalaciones al nuevo equipo.

Precio del contrato: 39.975,45 EUROS + 8.394,84 EUROS (I.V.A.) = 48.370,29 EUROS (I.V.A. INCLUIDO)

Criterios de adjudicación: Se utilizará el criterio de baja lineal ofertada.

Otras condiciones de adjudicación:

1. EL PLAZO de la obra será de 2 meses (60 días naturales) desde el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo.
2. EL PLAZO DE GARANTÍA de la obra será de dos años desde la recepción formal de la misma.
3. Previo al inicio de la obra se redactará por la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días desde la adjudicación, el Plan de Seguridad y Salud, que tras el informe favorable del coordinador de SS será aprobado por el órgano de contratación previo a la apertura del centro de trabajo. Todo ello posibilita la ejecución del contrato que comenzará con el acta de comprobación de replanteo .



7. NORMATIVA DE APLICACIÓN

A las instalaciones proyectadas le son de aplicación las reglamentaciones siguientes:

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- Real Decreto 178/2021, por el que se modifica el R.D. 1027/2007, que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico para baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
- Ordenanza municipal Protección Contra Incendios de Zaragoza. BOP 17/06/2000
- Reglamento de Instalaciones de PCI. RD 1942/1993, de 5 de noviembre de 1993.
- Ordenanza municipal Protección Contra Ruidos y Vibraciones. Aprobada por el ayuntamiento pleno el 31/01/2001.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de marzo y Orden de 9 de marzo de 1.971 por la cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Normas UNE de obligado cumplimiento.

8. SOLUCIONES PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES

- Los trabajos incluidos en el presente proyecto, serán los siguientes:

- Nuevo sistema de producción de ACS para los vestuarios del campo de futbol.
- Red de distribución nueva de ACS, AF y retorno de ACS para los vestuarios 5, 6,7 y 8.
- Desmontaje de las instalaciones que quedan fuera de servicio.
- Adecuación de la instalación eléctrica de baja tensión y del sistema de control al nuevo sistema de producción de ACS.
- Obra civil y albañilería asociada a las actuaciones antes mencionadas.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



- En apartado posterior se definen en detalle los trabajos a realizar. La justificación técnica de las soluciones adoptadas está reflejada en la memoria técnica adjunta.

9. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN

Seguidamente se detallan los trabajos a realizar en las distintas fases, indicándose en los anejos, en el presupuesto y en los planos las características de los distintos materiales.

Actuaciones previas.

Las actuaciones previas corresponden a labores de desmontaje de aquellos equipos e instalaciones que queden fuera de uso como consecuencia de la reforma. Por un lado, el desmontaje de los depósitos con resistencia que actualmente dan servicio a los vestuarios 5,6,7 y 8 así como los elementos auxiliares que queden fuera de uso; por otro el desmontaje de los equipos y accesorios dentro de la sala de la caldera que queden en desuso o que haya que modificar.

Modificación del sistema de producción de ACS en la sala de la caldera.

El nuevo sistema de producción que se plantea utilizara como producción de calor la caldera de gas existente. Mediante un intercambiador de calor de placas desmontables de nueva instalación se calentara el agua acumulada en los depósitos existentes que se enviara a consumo. El nuevo sistema permitirá acumular agua en los depósitos a 60°C. Se dispondrá de una bomba, existente, que circulara el fluido caloportador entre caldera e intercambiador, bomba de primario de ACS, y otra que circulara entre el intercambiador y los depósitos bomba de secundario de ACS. Los depósitos estarán conectados en serie. El sistema estará dotado de dos bombas de retorno de ACS una para los vestuarios del edificio A que es existente y otros para los vestuarios del edificio B de nueva instalación. Todas las bombas estarán dotadas de las correspondientes válvulas de corte, filtro, válvulas antiretorno y puente manométrico. Cada depósito de acumulación estará dotado de una válvula de seguridad. Se mantendrá el vaso de expansión existente conectándolo a los depósitos. Todos los equipos estarán conectados hidráulicamente entre si y a la instalación existente mediante tubería PP-RCT adecuada para instalaciones de ACS y preparada para tratamientos de desinfección por hipocloración de diámetros adecuados. La tubería de nueva instalación estará conveniente aislada mediante coquilla de espuma elastómera de espesor adecuado. La entrada de agua fría a depósitos se realizara desde la acometida existente en la sala y se realizara mediante tubería PEAD de diámetro adecuado.



Toda la modificación se ajustara a reglamento de instalaciones térmicas en edificios y al RD de prevención de la proliferación de la legionelosis.

Por último se adecuara la instalación eléctrica y el sistema de control a los nuevos equipos y modo de funcionamiento de la instalación reformada.

Así pues la modificación del sistema de producción de ACS comprende las actuaciones siguientes:

- Instalación de un nuevo intercambiador de placas
- Instalación de bomba de primario de ACS existente. Sin suministro.
- Instalación de nueva bomba de secundario de ACS.
- Instalación de bomba de retorno de ACS existente para edificio A (Nuevo).Sin suministro.
- Instalación de nueva bomba de retorno de ACS para edificio B (Viejo).
- Modificación de la instalación hidráulica para el conexionado de los equipos asociados al sistema de producción de ACS incluidos depósitos, entre si y con la instalación existente de ACS,AF y retorno de ACS. Incluida tubería, valvulería, aislamiento, instrumentación y accesorios.
- Modificación de la instalación eléctrica de baja tensión para alimentar electricamente a los equipos de nueva instalación.
- Modificación de la programación el PLC existente para implementar el nuevo sistema de producción. Incluida colocación de sonda de temperatura.

Red de distribución de ACS,AF y ret ACS para vestuarios 5,6,7 y 8

La nueva red de distribución comprende dos redes de tuberías nuevas; una para suministro de ACS desde la sala de la caldera hasta los vestuarios 5,6,7 y 8 incluida la tubería de retorno de ACS y otra para el suministro de AF a los citados vestuarios desde la sala donde actualmente están los depósitos con resistencia en el edificio B (viejo). La red de AF se prolongara hasta el vestuario 5 en previsión de futuras actuaciones además de la conexión a la instalación existente antes mencionada. La tubería de ACS y ret ACS serán de PP-RCT de diámetro adecuado de calidad sanitaria y preparados para tratamiento de hipocloración, la de AF será de PEAD también de calidad sanitaria PN16. Toda la tubería de ACS y ret ACS estará convenientemente aislada y protegida según establece el RITE. El trazado de las tuberías de ACS y ret ACS será parte exterior y parte interior. El tramo de cruce entre el edificio A y B será enterrado. El trazado de la tubería de AF será interior.

La nueva red de distribución de ACS,AF y ret ACS se conectara a la red existente que parte desde la sala de los depósitos y que da servicio a los vestuarios actualmente. En ese punto se instalara una válvula mezcladora que ajustara la temperatura de impulsión a



los vestuarios. La ejecución de la red sera tal que permitirá modificación de las instalaciones interiores de los vestuarios 5,6,7 y 8 para adecuarla al cumplimiento del RD 614/2024 para lo cual se instalaran las correspondientes válvulas de corte.

Asi pues la nueva red de distribución comprende las actuaciones siguientes:

- Nueva red de distribución para ACS realizada en tubería PP-RCT convenientemente aislada. Trazado desde sala de la caldera hasta conexión a red existente en sala de depósitos en edificio B(viejo).
- Nueva red de distribución para ret acs realizada en tubería PP-RCT convenientemente aislada. Trazado desde sala de la caldera hasta conexión a red existente en sala de depósitos en edificio B(viejo).
- Nueva red de distribución de AF realizada en PEAD PN16. Conexión en sala de deposito a instalación existente y ramal nuevo hasta vestuario 5.
- Instalación de valvula termostatica mezcladora de 2" en sala de depósitos

Obra civil y albañileria.

La obra civil comprende:

- Ayudas de albañilería para la nueva red de distribucion así como la modificación de la instalación de producción. Incluye apertura y tapado de rozas, pintados, repasos, recibidos y cuantas actuaciones sean necesarias para la correcta ejecución de las intalaciones.
- Realización de la zanja para el paso de las tuberias entre los edificio A y B. Esto es excavación de la zanja, colocación de la canalización para tuberias y tapado de la zanja y reposición del pavimento asociado.Esta incluido el picado del tramo de solera que hay junto al edificio A.

Gestión de residuos:

Todos los residuos generados durante la ejecución de los trabajos deberán ser procesados por un gestor autorizado que emitirá el correspondiente certificado acreditativo de gestión.

Seguridad y Salud

Elaboración de la documentación relativa a seguridad y salud requerida según la normativa vigente así como las medidas que se precisan adaptar de acuerdo al Estudio de Seguridad y Salud.



Gestión Documental

Elaboración de planos as-built de la instalación así como certificados y documentación del instalador necesarios para su legalización ante Industria por la dirección facultativa. Entrega de dossier fin de obra con todo lo relativo a la programación del sistema de control.

10. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Todas las normas de construcción e instalación se ajustarán, en todo caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.
- Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le pudieran afectar, dadas por organismos oficiales.
- El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra.

11. PRUEBAS REGLAMENTARIAS

- Una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de la entidad acreditada por los organismos públicos competentes, a la medición reglamentaria de valores especificados en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y en el Reglamento Electrotécnico de B.T.
- Durante el transcurso de las obras se realizará un Control de Calidad en instalaciones en los siguientes ámbitos:
 - Control de calidad de los materiales
 - Control de calidad de los equipos
 - Control de calidad en el montaje
 - Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones.
- Junto con el control de calidad de cada una de las partes indicadas se rellenarán las correspondientes fichas de control que se adjuntarán a los informes periódicos que se realizarán en el transcurso de las obras.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	12 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE			FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR			16 de septiembre de 2024	



CONTROL DE CALIDAD EN LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Previa a la colocación de cualquier material o equipo de los previstos en proyecto se requerirá el certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto y se verificará su idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las que se vea afectado.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos:

Inicialmente se controlará el replanteo de huecos para el paso de instalaciones (conductos, tuberías, chimeneas, bandejas...), huecos de ventilación (rejillas de toma de aire y tracciones) y patinillos de instalaciones.

Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y se analizarán las distintas interferencias de unas instalaciones con otras, de tal forma que los trazados sean ordenados y permitan un adecuado mantenimiento.

Se controlará el paso de instalaciones a través de elementos constructivos de tal forma que los encuentros permitan la libre dilatación de las distintas instalaciones.

Se verificará que se colocan los soportes adecuados para cada una de las canalizaciones ejecutadas, así como la correcta interdistancia entre soportes.

Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto así como a las reglamentaciones que les afecten.

La revisión de los trabajos quedará reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho informe quedará recogido en la documentación de final de obra.

CONTROL DE CALIDAD EN LAS PRUEBAS

Se realizarán las pruebas reglamentarias para cada una de las instalaciones así como cualquier otra prueba que solicite la dirección facultativa para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

La empresa contratista rellenará un protocolo de pruebas en el que se indiquen todas las pruebas efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



Durante la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la dirección facultativa y al finalizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas y subsistemas completos que permitan verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

12. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

MANTENIMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN ACS

La instalación de producción y distribución de ACS se utilizará y mantendrá de conformidad con los procedimientos que se establecen en la Normativa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación.

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético.

13. PLIEGO DE CONDICIONES

Se dispone en Anexo, del correspondiente Pliego de Condiciones para la ejecución de la Obra.

14. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Se redactará el correspondiente Estudio de Seguridad Laboral, de acuerdo al R.D. 1627/97.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



15. PROGRAMA DE LA OBRA

OBRA: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCÍA TRAUD
EMPLAZAMIENTO: Andador Gutierrez Mellado,nº40,5009 (Zaragoza)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO: 8 SEMANAS

Etapas/Tarea	Semana		PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 2 meses (60 días naturales)								
	Inicio	DURACIÓN	SEMANAS								IMPORTE POR CAPITULO
			1	2	3	4	5	6	7	8	
ACTUACIONES PREVIAS	1	2,00									2.154,50 €
MODIFICIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACS	3	6,00									15.067,47 €
RED DE DISTRIBUCIÓN ACS,AF Y RET ACS	3	6,00									13.729,34 €
OBRA CIVIL Y ALBAÑILERIA	1	7,00									2.265,13 €
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	7	2,00									75,09 €
GESTIÓN DE RESIDUOS	1	7,00									193,04 €
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD	1	8,00									48,16 €
GESTIÓN DOCUMENTAL Y LEGALIZACIÓN.	8	1,00									60,08 €
TOTAL MENSUAL EJECUTADO			13.198,44 €				20.394,37 €				IMPORTE TOTAL DE EJECUCION MATERIAL
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO			13.198,44 €				33.592,81 €				
PORCENTAJE ESTIMADO DEL TOTAL			39,29%				100,00%				

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



16. EXPRESIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de los trabajos a realizar esta desglosado en las mediciones y presupuesto adjunto, siendo el siguiente:

Presupuesto de ejecución material	33.592,81.-€
13% Gastos generales.....	4.367,07.-€
6% Beneficio Industrial	2.015,57.-€
PRESUPUESTO DE CONTRATA	39.975,45.-€
21% IVA	8.394,81.-€
PRESUPUESTO TOTAL IVA INCLUIDO.....	48.370,29.-€

I.C. de Zaragoza, Agosto de 2024

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
El Funcionario Municipal

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

Fdo.: Ricardo Navarro Carroquino
Ingeniero técnico Industrial

Fdo.: Alberto Hernández Bernad
Ingeniero Industrial
Colegiado nº:2453
Al servicio de Dolmen Ingeniería SLP



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAI
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAI IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAI**

▪ **ANEJOS**

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	17 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

ANEJO I.
“CALCULOS JUSTIFICATIVOS”

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	18 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



INDICE:

1.- CALCULO DE LAS NECESIDADES DE ACS..... 3
2.- SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 5

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	19 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



1.- CALCULO DE LAS NECESIDADES DE ACS

CONSUMO DIARIOS DE ACS SEGÚN ANEJO F CTE HE

Criterio de demanda	Vestuarios/Duchas colectivas	
Litros/día persona a 60 ° C	21	Lts

Numero de personas	200	personas
--------------------	-----	----------

Consumo diario	4.200,00	Lts a 60 ° C
----------------	----------	--------------

Temperatura de consumo (TACS cons)	45	°C
Temperatura de red (TAFCH)	5	°C

Consumo diario a TACS cons	5.775,00	Lts
----------------------------	----------	-----

CONSUMO PUNTA SEGÚN UNE 149201:2017

Porcentaje consumo punta/consumo diario	50	%
Consumo/Caudal simultaneo (Qc)	3,53	Lts/s

Consumo punta a 60 ° C	2100	Lts
------------------------	------	-----

Consumo punto a TACS cons	2887,5	Lts
---------------------------	--------	-----

Tiempo de consumo punta	19,8	min
-------------------------	------	-----

CALCULO EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE ACUMULACIÓN

Volumen de acumulación	3.000,00	Lts
Porcentaje del consumo punta	142,86%	
Porcentaje del consumo diario	71,43%	

Temperatura de ACS salida deposito (T ACS)	60	°C
T AFH	5	°C
T acumulación	60	°C
F uso acumulación	0,8862	-



Rendimiento de producción ACS	0,85	
Consumo punta a 60 ºC	2100	ºC
Potencia de las calderas/Intercambiador NECESARIA PARA CUBRIR LA PUNTA	0,00	Kw
Potencia de las calderas/Intercambiador DISPONIBLE	57,4	Kw
Tiempo de recuperación volumen acumulado	3,334	h
	200,070	min
	1,000	h
Tiempo de recuperación volumen acumulado- volumen punta	60,021	min

CALCULO EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA

Potencia de las calderas	57,4	Kw
Temperatura de ACS salida deposito (T ACS)	60	ºC
T AFH	5	ºC
T acumulación	60	ºC
F uso acumulación	0,89	-
Rendimiento de producción ACS	0,85	
Consumo punta a 60 ºC	2100	lts
Volumen de acumulación	1.506,73	lts
Tiempo de recuperación	1,67	h
	100,48	min



2.- SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	22 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE	FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR	16 de septiembre de 2024	



SEDICAL - RESUMEN DEL PROYECTO

Cantidad



UFP-34S/24 H C - PN 16
Nº de placas: **24** Grosor/Material placas: **0,4 mm AISI 316**
Área: **1,8 m²** Potencia: **70,0 kW**
Tamaño conexión: **R 1 1/4"** Pérdida de carga: **28 / 4 kPa**
Sobredimensionamiento: Ampliable: **25%**
109,0%

1



AMC 30/6-B Código Sedical: **56341**
Rotor: **Húmedo** Tipo: **Simple**
Caudal: **4.00 m³/h** Pérdida de carga: **2.00 mca**
Velocidad: **6** Revoluciones: **2850 rpm**
Variador: **Con variador incorporado** Potencia consumida: **0,09 kW**
Ubicación / Partida: **SECUNDARIO ACS**

1



AXPC 25/6-B Código Sedical: **58708**
Rotor: **Húmedo** Tipo: **Simple**
Caudal: **2.00 m³/h** Pérdida de carga: **3.00 mca**
Velocidad: **1** Revoluciones: **2900 rpm**
Variador: **Con variador incorporado** Potencia consumida: **0,05 kW**
Ubicación / Partida: **RETORNO ACS**

1

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
FIRMADO POR 1 FIRMANTE	12584218	23 / 163
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR	FECHA FIRMA	
	16 de septiembre de 2024	



SEDICAL - INTERCAMBIADORES UFP-34S/24 H C - PN 16

Datos generales		Foco caliente	Foco frío
Potencia de intercambio	kW	70,0	
Fluido		Agua	Agua
Caudal	l/h	4.089,48	1.064,77
Temperatura de entrada	°C	70,0	8,0
Temperatura de salida	°C	55,0	65,0
Pérdida de carga máxima / calculado	kPa	30,0 / 27,52	50,0 / 3,71
Dif. temp. logarítmica media	°C	18,74	
Propiedades termodinámicas		Foco caliente	Foco frío
Densidad	kg/m³	982,19	993,26
Calor específico	kJ/kg·K	4,18	4,18
Conductividad térmica	W/m·K	0,65	0,62
Viscosidad media	mPa·s	0,47	0,70
Viscosidad pared	mPa·s	0,70	0,47
Datos técnicos del intercambiador			
Nº de placas		24	
Agrupamiento		1x12 / 1x11	
Tipo de estampación		H	
Superficie intercambio efectiva	m²	1,85	
Coef. global transmisión (requerido/limpio)	W/(m²·K)	2.020,84 / 4.224,09	
Factor de ensuciamiento	m²·K/kW	0,2581	
Sobredimensionamiento	%	109,03	
Presión máxima de diseño / test	bar (g)	10,0 / 14,3	
Temperatura máxima de diseño	°C	75	
Acorde a normativa		DEP 2014/68/UE	
Materiales			
Material del bastidor / tornillos		1.0570 / Acero cincado 8.8	
Material de las placas / grosor		AISI-316L / 0.4 mm	
Material de las juntas		Nitrilo	
Material conexiones foco caliente		AISI-316	
Material conexiones foco frío		AISI-316	
Situación conexiones		F1 - F4	F3 - F2
Diámetro de las conexiones		R 1 1/4"	
Tipo de intercambiador / Max.		C - PN 16 / Max. 30 Placas	
Especificaciones de pintura		ISO12944 C2 RAL 5010	
Largo, alto, ancho y peso		260 mm / 755 mm / 194 mm / 34 kg	

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AMC 30/6-B

Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán permanente, y variación de frecuencia y de presión incorporada.

Datos requeridos

Rotor:	Húmedo
Construcción:	En línea
Tipo:	Simple
Variador:	Con variador incorporado
Sonda:	Con sonda
Fluido:	Agua
Uso:	A.C.S.
Ejecución:	Alta eficiencia
Temperatura:	65 °C
Caudal:	4 m³/h
Pérdida de carga:	2 mca


Datos obtenidos

Bomba	
Modelo:	AMC 30/6-B
Caudal:	4,0 m³/h
Pérdida de carga:	2,0 mca
Velocidad:	6
P1 :	0.03 kW
Velocidad:	1.57 m/s
Presión mín. aspiración (110°C):	1 m
Presión mín. aspiración (90°C):	0.35 m
Presión mín. aspiración (75°C):	0.1 m
Nivel sonoro:	<=39 dbA
Alimentación:	Monofásica

Motor

Velocidad nominal :	2850 rpm
Grado de protección :	IPX4D
Clase de Aislamiento:	F
P1 máximo:	7102 W
Intensidad de corriente mín / máx :	0,08 - 0,73 A
Temperatura ambiente admisible:	40 °C
Protección de motor:	integrada
Tensión y frecuencia de alimentación:	1x230 Vca 50Hz

Gráfica de la bomba





Referencia: **Reforma ACS CMF Garcia Traid**
Localidad:
Fecha: **07/08/2024**

Dirección:
A la atención de: **Fernando Oros**

Características técnicas

Conexiones:	Roscada
Conexión de aspiración:	R 2"
Conexión de impulsión:	R 2"
Distancia entre conexiones (sin racores en roscadas) mm:	180 mm
Presión de trabajo:	PN16
Temperatura máxima ACS:	65 °C
Eficiencia:	Premium

Materiales y dimensiones


Alto:	180 mm
Ancho:	256.2 mm
Base:	182.8 mm
Peso neto bomba :	5 kg
Cuerpo de bomba:	Bronce
Rodete:	PES
Eje de bomba:	A. inox. CrNi
Rodamientos o Cojinete:	Cojinete deslizamiento: óxido de aluminio Rodamiento axial: óxido de aluminio, carbono sintético

Ubicación / Partida: **SECUNDARIO ACS**

Bomba



Cota





SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AXPC 25/6-B

Bomba de rotor húmedo de alta eficiencia para ACS con motor de imán permanente de velocidad variable con variador de frecuencia y sensórica integrados.


Datos requeridos

Rotor:	Húmedo
Construcción:	En línea
Tipo:	Simple
Variador:	Con variador incorporado
Sonda:	Con sonda
Fluido:	Agua
Uso:	A.C.S.
Ejecución:	Alta eficiencia
Temperatura:	65 °C
Caudal:	2 m³/h
Pérdida de carga:	3 mca

Datos obtenidos

Bomba	
Modelo:	AXPC 25/6-B
Caudal:	2,0 m³/h
Pérdida de carga:	3,0 mca
Velocidad:	1
P1 :	0.03 kW
Velocidad:	1.23 m/s
Nivel sonoro:	<=43 dbA
Alimentación:	Monofásica

Gráfica de la bomba



Características técnicas

Conexiones:	Roscada
Conexión de aspiración:	R 1 "
Conexión de impulsión:	R 1 "
Distancia entre conexiones (sin racores en roscadas) mm:	180 mm
Índice de Eficiencia Energética IEE:	ECO Design
Presión de trabajo:	PN10
Temperatura máxima ACS:	85 °C
Eficiencia:	Alta

Motor

Velocidad nominal :	2900 rpm
Grado de protección :	IPX4D
Clase de Aislamiento:	F
P1 máximo:	645 W
Intensidad de corriente mín / máx :	0,06 - 0,40 A
Temperatura ambiente admisible:	40 °C
Protección de motor:	integrada
Tensión y frecuencia de alimentación:	1x230 Vca 50Hz

Materiales y dimensiones

Alto:	180 mm
Ancho:	100 mm
Peso neto bomba :	2.1 kg
Cuerpo de bomba:	Bronce
Eje de bomba:	Cerámico
Rodamientos o Cojinete:	Cojinete deslizamiento: cerámico Rodamiento axial: carbono sintético, EPDM

Ubicación / Partida: RETORNO ACS

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso




Cota




Dimensiones Serie

AXPC...-B



	25/4 180	25/6 180
DN	25	25
L	180	180
G	1 ½"	1 ½"
kg	2.100	2.100

Curvas de la bomba



Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

ANEJO II.
“ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS”

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	29 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



INDICE:

1.- Normativa de referencia:..... 2

2.- Contenido del Estudio: 2

3.- Identificación de la Obra: 2

4.- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 3

5.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto 6

6.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generen en la obra. 6

7.- Medidas para la separación de residuos 7

8.- Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y
otras operaciones. 7

9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción
y demolición. 7



1.- NORMATIVA DE REFERENCIA:

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

2.- CONTENIDO DEL ESTUDIO:

1. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto.
3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Medidas para la separación de residuos.
5. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones.
6. Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición

En el pliego de condiciones técnicas del proyecto, se incluyen las prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:

RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACS EN CMF
GARCIA TRAIID.
C. de Pedro Villacampa, 32, 50015 Zaragoza



4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD.

La identificación y clasificación de los residuos se realiza de conformidad con la lista establecida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo:

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos

Identificación de los residuos.

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN	
17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétreo	
1. Asfalto	
17 03 02	Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera	
17 02 01	Madera
3. Metales	
17 04 01	Cobre, bronce, latón
17 04 02	Aluminio
17 04 03	Plomo
17 04 04	Zinc
x 17 04 05	Hierro y Acero
17 04 06	Estaño
x 17 04 06	Metales mezclados
x 17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel	
20 01 01	Papel
5. Plástico	
x 17 02 03	Plástico
6. Vidrio	
17 02 02	Vidrio
7. Yeso	
X 17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétreo

1. Arena Grava y otros áridos



	01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
	01 04 09	Residuos de arena y arcilla

	2. Hormigón	
X	17 01 01	Hormigón

	3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos	
X	17 01 02	Ladrillos
	17 01 03	Tejas y materiales cerámicos
	17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.

	4. Piedra	
	17 09 04	RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

	RCD: Potencialmente peligrosos y otros	
	1. Basuras	
	20 02 01	Residuos biodegradables
	20 03 01	Mezcla de residuos municipales

	2. Potencialmente peligrosos y otros	
	17 01 06	mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
	17 02 04	Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
	17 03 01	Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
	17 03 03	Alquitrán de hulla y productos alquitranados
	17 04 09	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
	17 04 10	Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
	17 06 01	Materiales de aislamiento que contienen Amianto
	17 06 03	Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
	17 06 05	Materiales de construcción que contienen Amianto
	17 08 01	Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
	17 09 01	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
	17 09 02	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
	17 09 03	Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
	17 06 04	Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
	17 05 03	Tierras y piedras que contienen SP's
	17 05 05	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
	17 05 07	Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
	15 02 02	Absorventes contaminados (trapos,...)
	13 02 05	Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
	16 01 07	Filtros de aceite
	20 01 21	Tubos fluorescentes
	16 06 04	Pilas alcalinas y salinas
	16 06 03	Pilas botón



	15 01 10	Envases vacíos de metal o plástico contaminado
	08 01 11	Sobrantes de pintura o barnices
	14 06 03	Sobrantes de disolventes no halogenados
	07 07 01	Sobrantes de desencofrantes
	15 01 11	Aerosoles vacíos
	16 06 01	Baterías de plomo
	13 07 03	Hidrocarburos con agua
X	17 09 04	RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Estimación de las cantidades.

RCDs Nivel I				
		Tn	d	V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC		Toneladas de cada tipo de RDC	Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5)	m³ Volumen de Residuos
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN				
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde los datos de proyecto		4,50	1,50	3,00

RCDs Nivel II				
	%	Tn	d	V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC	% de peso	Toneladas de cada tipo de RDC	Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5)	m³ Volumen de Residuos
RCD: Naturaleza no pétreo				
1. Asfalto	0,050		1,30	0,00
2. Madera	0,040	0,12	0,60	0,20
3. Metales	0,025	1,00	1,50	0,67
4. Papel	0,003	0,01	0,90	0,01
5. Plástico	0,015	0,05	0,90	0,05
6. Vidrio	0,005	0,02	1,50	0,01
7. Yeso	0,002	0,01	1,20	0,01
TOTAL estimación	0,140	1,20		0,94
RCD: Naturaleza pétreo				
1. Arena Grava y otros áridos	0,040		1,50	0,00
2. Hormigón	0,120	0,50	1,50	0,33
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos	0,540	0,50	1,50	0,33
4. Piedra	0,050	0,00	1,50	0,00
TOTAL estimación	0,750	1,00		0,67
RCD: Potencialmente peligrosos y otros				
1. Basuras	0,070		0,90	0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros	0,040	0,10	0,50	0,20
TOTAL estimación	0,110			0,20



5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las reducidas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando: El constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen.

Según el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se establecen la siguiente jerarquía de residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra:

Código	Operación	SI	NO
a)	Prevención		
b)	Preparación para la reutilización		
c)	Reciclado	X	
d)	Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética	X	
e)	Eliminación	X	



7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegué al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente para evitar derrames o pérdidas por evaporación. Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.

8.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES.

Por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de almacenamiento:

- Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.
- Un contenedor para residuos pétreos.
- Un contenedor/compactador para residuos banales

9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

De acuerdo con los datos anteriores, se realiza a continuación la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de la construcción y la demolición.

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)				
Tipología RCDs	Estimación (m³)	Precio gestión en Planta / Vestadero / Cantera / Gestor (€/m³)	Importe (€)	% del presupuesto de Obra
RCDs Nivel I				
Tierras y pétreos de la excavación	3,00	4,00	12,00	0,0357%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €				0,0357%



RCDs Nivel II				
RCDs Naturaleza Pétreo	0,67	30,00	20,00	0,0595%
RCDs Naturaleza no Pétreo	0,94	37,00	34,84	0,1037%
RCDs Potencialmente peligrosos	0,20		0,00	0,0000%
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra				0,1632%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN		
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I	0,00	0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II	0,00	0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc...	53,76	0,1600%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs	193,04	0,3589%
--	---------------	----------------

El importe total estimado de gestión de los residuos de construcción es de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CENTIMOS (193,04 .- €)

En Zaragoza a 20 de Agosto de 2024,

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
El Funcionario Municipal

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

Fdo.: Ricardo Navarro Carroquino
Ingeniero técnico Industrial

Fdo.: Alberto Hernández Bernad
Ingeniero Industrial
Colegiado nº:2453
Al servicio de Dolmen Ingeniería SLP



Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

ANEJO III.
“REPORTAJE FOTOGRAFICO”

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	38 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024




1.- SALA DE LA CALDERA






2.- SALA DE LOS DEPOSITOS





3.- ZONA EXTERIOR



En Zaragoza a 20 de Agosto de 2024,

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
El Funcionario Municipal

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

Fdo.: Ricardo Navarro Carroquino
Ingeniero técnico Industrial

Fdo.: Alberto Hernández Bernad
Ingeniero Industrial
Colegiado nº:2453
Al servicio de Dolmen Ingeniería SLP



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAUD**

▪ PLIEGO DE CONDICIONES

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	42 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



INDICE

1.- DEFINICIÓN Y OBJETO DEL PLIEGO. 3

2.- CONDICIONES GENERALES..... 3

2.1.- Materiales y equipos. 3

2.2.- Interpretación y modificación del proyecto..... 3

2.3.- Condiciones técnicas particulares. 3

2.4.- Condiciones que deben cumplir las empresas contratistas. 4

2.5.- Características y bases de las obras e instalaciones. 4

2.6.- Materiales y elementos de las instalaciones y obras. 4

2.7. Criterios de medición. 5

2.8.- Ejecución de las instalaciones y obras. 5

2.9.- Normas generales. 5

2.9.1.- Comienzo de la obra y plazo de ejecución. 5

2.9.2.- Interrupción de los trabajos. 6

2.9.3.- Reanudación de los trabajos..... 6

2.9.4.- Recepción de las instalaciones y obras..... 6

2.9.5.- Puesta en marcha. 6

2.9.6.- Mantenimiento y conservación de las instalaciones y obras. 6

2.10.- Condiciones de seguridad. 7

2.10.1.- Personal de la Obra. 7

2.10.2.- Contratista. 7

2.10.3.- Propiedad..... 7

2.11.- Condiciones de contratación..... 7

3.- CONDICIONES TECNICAS. 8

3.1.- Instalación de térmica..... 8

3.1.1.- Tuberías y accesorios. 8

3.1.2.- Válvulas.....10

3.1.3.- Chimeneas y conductos de humos.....10

3.1.4.- Materiales aislantes térmicos.....11

3.1.5.- Generadores de calor.11

3.1.6.- Bombas y circuladores.....11

3.1.7.- Depósitos Ínter acumuladores.11

3.1.8.- Pruebas.11

3.1.9.- Ajuste y equilibrado.11

3.1.10.- Puesta en Marcha.....12

3.1.11.- Mantenimiento y uso.12

3.2.- Instalación Receptora de Gas..... 13

3.2.1.- Especificación de los materiales.13

3.2.2.- Tuberías.13

3.2.3.- Accesorios y elementos auxiliares.15

3.2.4.- Receptores.....16

3.2.5.-Pruebas.16

3.2.6.- Verificaciones.17

3.2.7. – Puesta en servicio.....17

3.2.8.- Mantenimiento de la instalación.17

3.3.- Instalación eléctrica de Baja Tensión..... 18

3.3.1.- Condiciones generales.18

3.3.2.- Canalizaciones eléctricas.....18

3.3.3.- Conductores.....27

3.3.4.- Cajas de empalme.29

3.3.5.- Mecanismos y tomas de corriente.29

3.3.6.- Aparamenta de mando y protección.30

3.3.7.- Receptores de alumbrado.....34

3.3.8.- Receptores a motor.	35
3.3.9.- Puestas a tierra.	38
3.3.10.- Inspecciones y pruebas en fábrica.	40
3.3.11.- Control.	40
3.3.12.- Seguridad.	41
3.3.13. Limpieza.	41
3.3.14. Mantenimiento.	42

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



1.- DEFINICIÓN Y OBJETO DEL PLIEGO.

El presente pliego tiene como finalidad fijar las condiciones administrativas, técnicas y de seguridad según las cuales se deberán ejecutar las instalaciones descritas en el proyecto.

Es objeto del pliego todos los trabajos que sean necesarios para llevar a término las instalaciones y obras descritas en el proyecto. Esto incluye tanto las condiciones de ejecución de los trabajos necesarios como los materiales y medios auxiliares necesarios para la realización del mismo.

2.- CONDICIONES GENERALES.

2.1.- Materiales y equipos.

Todos los materiales y equipos que componen las instalaciones y obras objeto del proyecto deberán cumplir necesariamente las condiciones exigidas en la normativa vigente que sea de aplicación, en particular las especificadas en la normativa referenciada en el proyecto.

2.2.- Interpretación y modificación del proyecto.

Las instalaciones y obras se ejecutarán atendiendo a lo referido en el pliego de condiciones y demás documentos que constituyen el proyecto, así como a los detalles e instrucciones que, para su mejor interpretación facilitará el Director Técnico de la obra.

Si en el transcurso de la ejecución de la obra fuese necesario introducir alguna modificación el contratista deberá realizarlo según las especificaciones de la Dirección Técnica, procediendo el contratista si estimase oportuno a la modificación del presupuesto previa aprobación de la Dirección técnica.

2.3.- Condiciones técnicas particulares.

Además de las condiciones generales que deben cumplir todas las instalaciones y obras, el adjudicatario de los trabajos deberá cumplir las siguientes condiciones:

- La empresa contratista será responsable del correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones.
- Los esquemas de principio proporcionados por la Dirección Técnica deben servir de base para la realización de las instalaciones.
- Cualquier modificación de los esquemas debe ser comunicada al director Técnico y aprobado por este antes de su ejecución.
- En el caso de que contratista proponga una modificación de los equipos y/o materiales propuestos por la dirección técnica para la realización de la instalación, es imprescindible la perfecta e inequívoca descripción de la marca y tamaño de todos los equipos y/o materiales ofertados por el contratista. Acompañado todo ello con un catalogo descriptivo de las características de los mismos que permita la diferenciación de estos con otros semejantes.
- Se considerará incluida en la oferta todos los materiales, elementos, aparatos y accesorios que no estuvieran expresamente determinados en el presupuesto, y sin



los cuales no fuera posible el normal funcionamiento de los elementos constructivos e instalaciones.

2.4.- Condiciones que deben cumplir las empresas contratistas.

La empresa contratista se comprometerá a la capitación de las personas que deberán hacerse cargo de la marcha y funcionamiento de las instalaciones y obras.

Las instalaciones y obras se considerarán completas y en funcionamiento, incluyendo todos los accesorios, soportes e incluso aparatos no especificados expresamente, pero que sean imprescindibles para el buen uso y funcionamiento de las instalaciones y partidas de obra realizadas.

El contratista suministrará a la Dirección Técnica cuantos datos les sean requeridos sobre las características de los elementos y/o materiales que vayan a emplear así como los detalles de los trabajos que se vayan a realizar. Todo estos datos recibirán el visto bueno de la Dirección Técnica y podrán ser modificados o alterados por la Dirección Técnica según su criterio.

La empresa contratista queda obligada a acreditar documentalmente que existe en la localidad en la que se sitúa la obra, o en sus proximidades, un servicio de mantenimiento de las instalaciones que efectúa, con el que pueda contratarse el correspondiente servicio de mantenimiento una vez finalizado el periodo de garantía que estipula la ley.

2.5.- Características y bases de las obras e instalaciones.

Las instalaciones y obras se ajustarán a los planos y memoria del proyecto, siendo las bases de funcionamiento las expresadas en éste. Los elementos serán los especificados en mediciones y planos, y su colocación se realizará en los lugares marcados en ellos. Las potencias y consumos serán los especificados.

Las instalaciones no producirán ruidos superiores a 25 dB dentro de los inmuebles cercanos siendo obligatorio realizar la corrección de estos ruidos en caso de que superen este valor.

En general, los elementos de suspensión y apoyo de los aparatos correrán por cuenta del contratista, y serán los adecuados para que no se produzcan vibraciones. La instalación se hará de tal manera que todos los equipos y elementos constructivos sean fácilmente reparables y accesibles.

2.6.- Materiales y elementos de las instalaciones y obras.

Todos los materiales y elementos de las instalaciones y obras serán completamente nuevos y de la calidad especificada en los documentos del proyecto, pudiendo rechazar la Dirección técnica aquellos que, a su juicio, no cumplan dichas condiciones.

El contratista está obligado a realizar aquellas correcciones o adiciones que le indique la Dirección Técnica y que contribuyan a conseguir las condiciones de mejor utilización y máximo rendimiento.

Los elementos que componen las instalaciones y obras y que explícitamente no hayan sido definidos, se elegirán de calidad igual a la indicada en mediciones; en todo caso, se seguirá como norma general el emplear materiales de primera calidad y de marcas de reconocida capacidad técnica, debiendo ser aprobado su empleo por la Dirección Técnica.



2.7. Criterios de medición.

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio

2.8.- Ejecución de las instalaciones y obras.

Las instalaciones y obras se realizarán, como norma general, empleando la mejor práctica conocida que pueda conseguir un buen funcionamiento durante el período de vida útil que se les pueda atribuir. Será especialmente cuidada en aquellas zonas en las que una vez montados los elementos y equipos sea de difícil reparación cualquier error cometido en el montaje, o en las zona en las que la reparación obligase a realizar trabajos de albañilería, pintura, etc,...El contratista será responsable de los trabajos adicionales que se hayan de ejecutar para corregir un mal montaje de los elementos.

Se entiende que todos los elementos y equipos se montaran según la técnica indicada por el fabricante, pudiendo la Dirección Técnica exigir el cumplimiento de éste punto.

En la ejecución se prestará especial atención a que todos aquellos elementos que posteriormente tengan que ser manejados, revisados o utilizados durante el uso de la obra, queden fácilmente accesibles y con un fácil manejo por los usuarios. La Dirección Técnica podrá ordenar correcciones de la obra o instalación ya realizadas, a cargo del contratista, cuando con ello se mejoren, a su juicio, los puntos especificados.

2.9.- Normas generales.

2.9.1.- Comienzo de la obra y plazo de ejecución.

Previo al inicio de la obra se redactará por la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días desde la adjudicación, el Plan de Seguridad y Salud, que tras el informe favorable del coordinador de SS será aprobado por el órgano de contratación previo a la apertura del centro de trabajo. Todo ello posibilita la ejecución del contrato que comenzará con el acta de comprobación de replanteo. La ejecución de la obra podrá dar comienzo una vez levantada el acta de replanteo en presencia de la dirección facultativa y los técnicos municipales.

El comienzo de la obra será comunicado por escrito al Director Técnico, firmando este el correspondiente "enterado" en la fecha que reciba dicha comunicación, entendiéndose que dicho técnico no será responsable de aquellas unidades de obra que se hubiesen ejecutado con fecha anterior a dicha comunicación.

El plazo de ejecución de la obra será el indicado en el anejo donde se indica programación valorada de la obra a contar desde la firma del acta de replanteo.

Durante el transcurso de los trabajos, el Director Técnico dará las instrucciones necesarias y suficientes para la buena realización de los mismos, siendo obligación del contratista dar



cumplimiento a éstas instrucciones y consultar cuantas veces sea preciso todo detalle que no resulte claro o comprensible.

2.9.2.- Interrupción de los trabajos.

En el caso de que la ejecución de los trabajos haya quedado interrumpida por tiempo indefinido, bien por incumplimiento de las instrucciones específicas del Director Técnico u otras causas, éste lo pondrá en conocimiento de la administración competente, del contratante y de su correspondiente colegio profesional, entendiéndose que a partir de ese momento declina toda responsabilidad.

2.9.3.- Reanudación de los trabajos.

Al reanudarse los trabajos, está circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Director Técnico de una manera fehaciente, quien comprobará que han dejado de existir los motivos que dieron lugar a la interrupción de los trabajos.

2.9.4.- Recepción de las instalaciones y obras.

Cuando las instalaciones y obras se encuentren terminadas, probadas y puestas a punto, tras haber realizado durante la ejecución de las mismas las pruebas parciales y controles solicitados por el Director Técnico, se someterán los elementos constructivos e instalaciones a las pruebas finales que se especifican en la reglamentación vigente. Una vez realizadas dichas pruebas con resultado satisfactorio, se confeccionará una acta recepción provisional de la obra, que será firmada por el Director Técnico, el contratista y la propiedad. Transcurrido el plazo contractual de garantía sin que se hayan producido averías o defectos de funcionamiento, la recepción provisional adquirirá el carácter de recepción definitiva. La obra se considerará finalizada en el acto de recepción provisional. El plazo de garantía de la obra es de 2 años contados a partir del acta de recepción provisional de la obra

2.9.5.- Puesta en marcha.

Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la conducción, conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las responsabilidades que en concepto de garantía hayan sido pactadas y que obliguen a la empresa contratista.

Para la entrada en servicio de la obra, será necesario presentar en los organismos competentes de la administración el correspondiente certificado suscrito por el técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente.

2.9.6.- Mantenimiento y conservación de las instalaciones y obras.

Una vez finalizada y puesta en marcha la obra, el titular de la misma será responsable de seguir el proceso de conservación y mantenimiento especificado en la normativa vigente, así como de realizar las inspecciones y revisiones periódicas a las que obligue dicha normativa.



2.10.- Condiciones de seguridad.

2.10.1.- Personal de la Obra.

Todo operario que por razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar de su empresa todos aquellos elementos que, de acuerdo con la normativa vigente, garanticen su seguridad personal y la del resto de los operarios, durante la preparación y ejecución de los trabajos. El contratista exigirá de sus operarios y de los de las empresas subcontratadas la disponibilidad y utilización de los elementos de seguridad.

2.10.2.- Contratista.

Es obligación del contratista dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a horarios, seguros y salarios, siendo solo el responsable de las sanciones que, de su incumplimiento, pudieran derivarse.

2.10.3.- Propiedad.

El propietario o titular de la obra tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del proyecto, a fin de que pueda conocer todas y cada una de las especificaciones y obligaciones que contienen en el mismo.

2.11.- Condiciones de contratación.

2.11.1.- Contratista.

El contratista se compromete a ejecutar las obras, ajustándose en todo momento al presente proyecto y a las instrucciones que le sean facilitados por el Director Técnico.

Se da por entendido que el contratista que se hace cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a realizar las obras e instalaciones siguiendo en todo momento la normativa vigente. Cuidará de tener operarios expertos y la herramienta y maquinaria adecuada para la realización de los trabajos. Deberá estar en posesión de los correspondientes documentos acreditativos que faculden para la realización de los trabajos objeto del contrato, así como de las autorizaciones profesionales correspondientes a las obras a realizar.

2.11.2.- Presupuesto.

Se entiende en este pliego de condiciones que el presupuesto de la obra es el que figura en el presente proyecto. Sobre el coste de ejecución material el contratista puede incrementar el beneficio industrial y gastos generales autorizados. Si el contratista se comprometiese a realizar la obra en un precio menor del fijado en el proyecto, este hecho no repercutirá en ningún caso en la calidad de la misma. Si entre la realización del proyecto y la firma del contrato hubiese transcurrido un largo periodo de tiempo, o el nivel de precios medios hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el propietario como el contratista podrán solicitar del proyectista la redacción de un nuevo presupuesto base.



3.- CONDICIONES TECNICAS.

3.1.- Instalación de térmica.

Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación.

Toda la información que acompaña a los equipos deberá expresarse al menos en castellano y en unidades del Sistema Internacional S.I.

3.1.1.- Tuberías y accesorios.

Las tuberías y accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes, en relación con el uso al que vayan a ser destinadas.

Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías no estén rotas, dobladas, aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier manera.

Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deben darse a los elementos horizontales.

La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro elemento será tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, así como de válvulas, purga-dores, aparatos de medida y control etc.

El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante térmico de la tubería. Las válvulas roscadas y las de mariposa deben estar correctamente acopladas a las tuberías, de forma que no haya interferencia entre éstas y el obturador.

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones se realizará sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas especiales.

Para la realización de cambios de dirección se utilizarán preferentemente piezas especiales, unidas a las tuberías mediante rosca, soldadura, encolado o bridas.

Cuando las curvas se realicen por cintrado de la tubería, la sección transversal no podrá reducirse ni deformarse; la curva podrá hacerse corrugada para conferir mayor flexibilidad. El cintrado se hará en caliente cuando el diámetro sea mayor que DN 50 y en los tubos de acero soldado se hará de forma que la soldadura longitudinal coincida con la fibra neutra de la curva.

El radio de curvatura será el máximo que permita el espacio disponible. Las derivaciones deben formar un ángulo de 45 grados entre el eje del ramal y el eje de la tubería principal. El uso de codos o derivaciones con ángulos de 90 grados está permitido solamente cuando el espacio disponible no deje otra alternativa o cuando se necesite equilibrar un circuito.

Según el tipo de tubería empleada y la función que ésta deba cumplir, las uniones pueden realizarse por soldadura, encolado, rosca, brida, compresión mecánica o junta



elástica. Los extremos de las tuberías se prepararán de forma adecuada al tipo de unión que se debe realizar.

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos para eliminar las rebabas que se hubieran formado al cortarlos o aterrajarlos y cualquier otra impureza que pueda haberse depositado en el interior o en la superficie exterior, utilizando los productos recomendados por el fabricante. La limpieza de las superficies de las tuberías de cobre y de materiales plásticos debe realizarse de forma esmerada, ya que de ella depende la estanquidad de la unión.

Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; en particular, no se permite el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.

Entre las dos partes de las uniones se interpondrá el material necesario para la obtención de una estanquidad perfecta y duradera, a la temperatura y presión de servicio.

Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de un accesorio, aquellas no deben forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de acoplamiento, sino que deben haberse cortado y colocado con la debida exactitud.

No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u otros elementos estructurales.

Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos excéntricos y con los tubos enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire.

En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán las generatrices superiores del tubo principal y del ramal.

No se permite la manipulación en caliente a pie de obra de tuberías de materiales plásticos, salvo para la formación de abocardados y en el caso de que se utilicen los tipos de plástico adecuados para la soldadura térmica.

El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua debe ser siempre desde el tubo de material menos noble hacia el material más noble.

La tubería ira dotada de manguitos pasamuros en aquellos puntos donde se atravesie cerramientos. Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos estructurales cuando éstas se estén ejecutando.

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En algunos casos, puede ser necesario que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua.

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.

Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la tubería con su aislante térmico. La holgura no puede ser mayor que 3 cm.

Cuando el manguito atravesie un elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia.



El trazado de la tubería se hará siempre de manera que se evite la formación de bolsas de aire.

En los tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente ascendente hacia el purgador más cercano o hacia el vaso de expansión, cuando éste sea de tipo abierto y, preferentemente, en el sentido de circulación del fluido. El valor de la pendiente será igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la instalación esté fría como cuando esté caliente.

No obstante, cuando, como consecuencia de las características de la obra, tengan que instalarse tramos con pendientes menores que las anteriormente señaladas, se utilizarán tuberías de diámetro inmediatamente mayor que el calculado.

En aquellos casos en los que debido al trazado haya puntos donde se prevé la formación de bolsas de aire se deberán instalar purgadores. Los purgadores deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-agua debe conducirse, salvo cuando estén instalados sobre ciertas unidades terminales, de forma que la descarga sea visible. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de interceptación, preferentemente de esfera o de cilindro.

En las salas de máquinas los purgadores serán, preferentemente, de tipo manual, con válvulas de esfera o de cilindro como elementos de actuación. Su descarga debe conducirse a un colector común, de tipo abierto, en el que se situarán las válvulas de purga, en un lugar visible y accesible.

Para el dimensionado, y la disposición de los soportes de tuberías se seguirán las prescripciones marcadas en las normas UNE correspondientes al tipo de tubería. En particular, para las tuberías de acero, se seguirán las prescripciones marcadas en la instrucción UNE 100152.

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos debe interponerse un material flexible no metálico, de dureza y espesor adecuados.

1. Para las tuberías preaisladas, en instalaciones aéreas o enterradas, se seguirán las instrucciones que al respecto dicte el fabricante de las mismas. ITE 05.2.8 Relación con otros servicios

El trazado de tuberías, cualquiera que sea el fluido que transporten, tendrá en cuenta, en cuanto a cruces y paralelismos se refiere, lo exigido por la reglamentación vigente correspondiente a los distintos servicios.

3.1.2.- Válvulas.

Todo tipo de válvula deberá cumplir los requisitos de las norma correspondientes. La presión nominal de todo tipo de válvula y accesorios deberá ser igual o mayor que PN 6, salvo casos especiales debidamente justificados.

3.1.3.- Chimeneas y conductos de humos.

Los materiales con que se construyen los conductos de humos para la evacuación al exterior de los productos de la combustión de los generadores de calor, cumplirán lo indicado en la UNE 123001.

Las chimeneas modulares metálicas cumplirán lo especificado en la normativa de homologación que les afecta.



3.1.4.- Materiales aislantes térmicos.

Los materiales aislantes térmicos empleados para el aislamiento de conducciones, aparatos y equipos cumplirán lo especificado en UNE 100171 y demás normativa que le sea de aplicación.

3.1.5.- Generadores de calor.

La caldera deberá cumplir lo especificado en el RITE concretamente en lo referido en las instrucciones técnicas correspondientes.

El montaje y puesta en marcha se realizará por el servicio técnico correspondiente.

3.1.6.- Bombas y circuladores.

Las bombas y circuladores deberán cumplir lo especificado en el RITE concretamente en lo referido en las instrucciones técnicas correspondientes.

El montaje y puesta es marcha se realizará según las especificaciones del fabricante.

3.1.7.- Depósitos.

Los deberán depositos acumuladores e interacumuladores deberan cumplir lo especificado en el RITE concretamente en lo referido en las instrucciones técnicas correspondientes.

El montaje y puesta es marcha se realizará según las especificaciones del fabricante.

3.1.8.- Pruebas.

Las pruebas se realizaran antes del ajuste y puesta en servicio de la instalación y abarcan los equipos, las redes de tuberías y lo elementos de seguridad. Estas pruebas seguirán las indicaciones que estable el RITE y concretamente las instrucciones técnicas asociadas.

3.1.9.- Ajuste y equilibrado.

Una vez realizadas las pruebas se procederá al ajuste de la instalación a los valores que figuren en el proyecto dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos.



3.1.10.- Puesta en Marcha.

Tras la realización de las pruebas y ajuste de la instalación se procederá a la puesta en marcha de la instalación. Esta puesta en marcha comprende la entrega por parte del instalador a la propiedad de toda la documentación referida en el RITE.

3.1.11.- Mantenimiento y uso.

El mantenimiento de la instalación deberá realizarse por una empresa autorizada. El uso de la instalación seguirá las indicaciones del "Manual de uso y mantenimiento de la instalaciones.". Y en general se respetaran todas las indicaciones referidas en el RITE y sus instrucciones técnicas a este respecto.



3.2.- Instalación Receptora de Gas.

3.2.1.- Especificación de los materiales.

Todos los materiales y elementos constituyentes de la instalación cumplirán los mínimos requeridos en la norma UNE 60670 y UNE 60620.

3.2.2.- Tuberías.

La distribución se realizará mediante tubería de acero.

MONTAJE DE TUBERÍAS

Tuberías vistas

Se considerara que una tubería es vista cuando su trayecto es visible en todo su recorrido.

El trazado se elegirá de modo que los tramos rectos de tubería sean paralelos a una de las tres direcciones principales de la construcción.

Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a otra tuberías, conductos o suelos, será:

	Curso paralelo (cm)	Cruce (cm)
Conducción de agua caliente	3	1
Conducción eléctrica	3	1
Conducción de vapor	5	1
Chimeneas	5	5
Suelo	5	-

En caso de discurrir las tuberías en distribución horizontal por zonas al aire libre como soportales, pero por encima de lamas decorativas, la separación entre lamas será como mínimo de 5 mm. De no cumplirlo, no se considerara "tubería vista".

Montaje

Antes de proceder al montaje se comprobara que el material es conforme a lo indicado en la norma sobre materiales.

A continuación se procederá a cortar la tubería en las dimensiones necesarias, cuidando que no queden rebabas en el interior y que el corte deje los borde suficientemente achaflanados.

Durante el montaje, los extremos abiertos de tuberías, ya instaladas, serán taponadas para evitar la penetración de suciedad y materiales extraños.

El tubo de soldadura longitudinal se curvara teniendo en cuenta que la soldadura longitudinal quede en la zona neutra, es decir no sometida a tensiones por el curvado.



Protección Mecánica

Las tuberías que estén ubicadas en lugares susceptibles de recibir golpes o deterioros, deberán ir alojadas en vainas de acero o conductos metálicos o de obra. Cuando solo tengan este fin, no será necesario que tenga sus extremos preparados para probar la estanqueidad.

Anclaje

Los dispositivos de sujeción deben estar situados de tal manera que quede asegurada la estabilidad y alineación de la tubería.

En el caso de tubos de cobre que se encuentren en el exterior, cuando se utilice abrazadera de acero galvanizado, entre ésta y el tubo debe intercalarse una protección aislante.

En las tuberías de acero o de cobre, es necesario prever un dispositivo de fijación lo mas cerca de cada llave.

Las separaciones se consideran entre dos soportes o entre soportes y llaves fijadas a la pared.

Se utilizaran abrazaderas metálicas (acero, acero galvanizado, cobre, latón, etc.) de suficiente resistencia. Se evitara el contacto directo de la tubería con la abrazadera aislándose por medio de un revestimiento, banda de elastómero o material plástico, o bien encintado convenientemente la tubería en la zona de contacto.

La distancia máxima entre dispositivos de sujeción de las tuberías vistas de cobre y acero será la indicada en la tabla siguiente, expresada en metros:

Tubo	Diámetro	Sección Máxima (M)	
		H	V
COBRE	Hasta 15 mm	1	1.5
	Hasta 25 mm	1.5	2
	Hasta 40 mm	2.5	3
	Superior 40 mm	3	3.5
ACERO	Hasta ½"	1.5	2
	Hasta 1"	2	3
	Hasta ¼"	2.5	3
	Superior a 1 ¼"	3	4

Pasamuros

Cuando el tubo de gas de la instalación receptora atraviese el muro de fachada de la edificación, deberá colocarse un pasamuros de fachada, el cual tiene por objeto, además de proteger la tubería, evitar que una fuga de gas o el agua pueda pasar al interior.

Cuando la tubería que discurre por el pasamuros sea de acero, deberá protegerse mediante cinta adhesiva de polivinilo o similar, enrollada helicoidalmente, con solape a la mitad del ancho de la cinta, la cual deberá sobresalir 30 mm. De los extremos del pasamuros.

La separación entre el pasamuros y el tubo ha de ser tal que permita el libre desplazamiento de este.

La longitud del pasamuros deberá sobresalir 10 mm como mínimo, a cada lado del muro. (5 mm en caso del interior de las viviendas)

El pasamuros podrá estar construido de los siguientes materiales:

- Acero galvanizado en caliente: Cuando la tubería sea de acero.

Para pasamuros que no se utilicen para ventilación, es conveniente obturar el hueco existente entre la vaina y la tubería mediante uno de los siguientes elementos de estanqueidad:



- Anillos elásticos (tóricos o cónicos).
- Pastas no endurecibles.

Acabado

La tubería de acero debe quedar perfectamente protegida contra la corrosión y pintada. Para ello se procederá como sigue:

- Mediante la utilización de disolventes o detergentes, se eliminarán todos los elementos ajenos al metal, como pudieran ser restos de grasa o pintura, si fuera necesario.
- Se eliminarán todos los óxidos o cascarillas con cepillo de alambre o lija, debiendo quedar la superficie limpia, de color grisáceo.

A continuación se dará una mano de pintura de imprimación anticorrosiva.

Una vez seca, se darán dos manos de pintura de colar amarillo normalizado.

En todo caso, se aplicará en lugar visible una banda de cinco centímetros de anchura de color amarillo al objeto de identificar la tubería como conducción de gas.

3.2.3.- Accesorios y elementos auxiliares.

Los accesorios y elementos auxiliares deberán cumplir las normas UNE, ISO EN, u otras normas de reconocido prestigio o deberán haber sido convenientemente ensayados por la empresa suministradora o por entidad de reconocida competencia. En todos los casos, los ensayos mencionados deberán garantizar la seguridad y operatividad de los accesorios y de los elementos auxiliares.

Elementos de corte.

Los dispositivos de corte utilizados para la construcción de instalaciones receptoras de gas, conocidos generalmente como llaves de corte, han de cumplir las características en cuanto a funcionamiento, mecánicas y materiales, indicadas en la norma UNE 19.679.

En todos los casos las llaves de corte serán de accionamiento manual y de obturador esférico.

Las características y dimensiones de las llaves de corte de obturador esférico se especifican en la norma UNE 60.708, la cual muestra los diferentes tipos de conexiones que pueden tener las llaves (roscadas, unión por junta plana, etc.).

Todas las llaves de corte cuya presencia sea obligatoria en la instalación receptora (llave de abonado, de contador, de conexión de aparato, etc.) deben poder ser precintables y bloqueables. Debido a que la norma UNE 60.708 solo contempla hasta el diámetro nominal 100 mm, para diámetros nominales superiores podrán instalarse llaves de obturador esférico, de mariposa u otras, siempre que cumplan la correspondiente norma UNE o norma de reconocido prestigio aceptada por algún país de la CEE.

Contadores.

Los contadores de gas están regulados por la Orden del M.O.P.U. de 26 de Diciembre de 1.988. Se clasifican según la designación "G" la cual establece el caudal nominal y a partir de éste el máximo y el mínimo que corresponde a cada contador. El caudal mínimo que puede medir un contador dentro de los límites de error máximos admitidos depende del rango de medición para el cual haya sido aprobado.

Vainas, conductos y pasamuros.



El diámetro interior de la vaina será, como mínimo, 10 mm superior al diámetro exterior del tubo. Tan sólo podrá ser inferior a 10 mm la diferencia de los diámetros cuando por razones constructivas (espacio insuficiente, distancia a otros servicios, contacto con estructuras metálicas, etc.) no sea posible colocar una vaina de diámetro superior.

Cuando se utilicen vainas o conductos metálicos (acero, aluminio, cobre, latón, etc.) deberán protegerse del medio exterior y no habrán de estar en contacto con estructuras metálicas ni con otras tuberías.

Elementos de sujeción de tuberías.

Las tuberías que se instalen en la modalidad «vistas», deberán estar conveniente sujetas a las paredes o techos mediante elementos de sujeción del tipo abrazaderas o soportes-guía. Estos elementos de sujeción podrán ser, en función de la tipología de la instalación, simples o múltiples, es decir, que sujeten a una sola tubería o a varias (peine de tubos proveniente de la centralización de contadores).

El diseño de los elementos de sujeción mencionados, es decir, las abrazaderas y los soportes guía, ha de ser tal que cumplan las siguientes condiciones:

- 1.- El anclaje de la abrazadera ha de poder realizarse directamente a la pared, bien por empotramiento o bien atornillada con tacos de expansión. El anclaje del soporte-guía se realizará por empotramiento en la pared o techo.
- 2.- El sistema de fijación de la abrazadera a la tubería no ha de poder realizarse manualmente ni por presión, sino que para su montaje y desmontaje deberá utilizarse un útil adecuado (destornillador, llave fija, etc.).
- 3.- El diseño de la abrazadera ha de ser tal que en ningún caso pueda producirse contacto de la tubería con la pared, techo o soporte. En el caso de abrazaderas múltiples, su diseño deberá asegurar, además, que no existe contacto entre tuberías.
- 4.- Han de estar contruidos con materiales metálicos de probada resistencia (acero, acero galvanizado, cobre, latón etc.) debidamente protegidas contra la corrosión y no deberán estar en contacto directo con la tubería, sino que deberán aislarse de la misma a través de un revestimiento, banda de elastómero o material plástico preferentemente, o bien encintando convenientemente la tubería en la zona de contacto. Cuando el tubo sea de acero inoxidable, el material de los elementos de sujeción no será ferrítico.

3.2.4.- Receptores

Cumplirán lo indicado en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.
Estarán certificados y llevarán placa de identificación correspondiente.

3.2.5.-Pruebas.

Antes de poner en servicio la instalación se someterá las pruebas de estanqueidad reglamentarias.

La prueba se considerará correcta si no se observa una disminución de la presión, transcurrido el periodo de tiempo que se indica desde el momento que se efectuó la primera lectura.

TRAMO CON 2<MOP<=5 BAR



La presión de prueba será superior a 1,4 MOP con un tiempo de prueba de 60 minutos, la prueba se verificará con un manómetro de rango 0:10 bar, diámetro 100 mm. clase 1.

TRAMO CON MOP<=0,1 BAR

La presión de prueba será superior a 2,5 MOP con un tiempo de prueba de 15 minutos, la prueba se verificará con un manómetro de rango 0:1 bar, diámetro 100 mm. clase 1.

3.2.6.- Verificaciones.

Se verificará que:

- Las llaves son estancas a la presión de prueba.
- En cuanto a las partes visibles, el cumplimiento de lo estipulado en el presente proyecto y de forma especial las distancias de seguridad prevista y los sistemas contra incendios.

3.2.7. – Puesta en servicio.

Cuando se proceda al llenado de gas de las canalizaciones se hará de manera que evite la formación de aire-gas comprendida entre los límites de inflamabilidad de gas. Para ello la introducción del gas en la extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos con tapa de gas inerte o pistón de purga.

Previo a la puesta en servicio, el titular presentará la siguiente documentación en el O.T.C.:

- Certificado por duplicado, suscrito por el Director, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con el Proyecto, y que los materiales, componentes y equipos se ajustan a las disposiciones vigentes. Se especificarán las pruebas y ensayos a que se ha sometido la instalación y las verificaciones que haya realizado el Director de Obra.

En un anexo se incluirá:

- Actas de pruebas y ensayos realizados.
- Lista de los componentes de la instalación y características de los mismos.
- Justificación de homologación de los componentes y equipos que reglamentariamente lo requieran.

3.2.8.- Mantenimiento de la instalación.

Una vez cumplimentados los requisitos del artículo anterior, la responsabilidad de la conducción y del mantenimiento de instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido pactados y obliguen a la Empresa Suministradora.



3.3.- Instalación eléctrica de Baja Tensión.

3.3.1.- Condiciones generales.

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

3.3.2.- Canalizaciones eléctricas.

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

3.3.2.1.- Conductores aislados bajo tubos protectores.

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.



Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	4	Fuerte
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	1-2	Rígido/curvable
- Propiedades eléctricas	1-2	Continuidad eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua cayendo verticalmente	2	Contra gotas de agua
cuando el sistema de tubos está inclinado 15 °		
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos exterior media y compuestos	2	Protección interior y
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación:

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra.

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	2	Ligera



- Resistencia al impacto	2	Ligera
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua cayendo verticalmente	2	Contra gotas de agua
cuando el sistema de tubos está inclinado 15 °		
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos exterior media y compuestos	2	Protección interior y
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	3	Media
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio precabl. ordinarias)	2	+ 90 °C (+ 60 °C canal.
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5	Protegido contra el polvo
- Resistencia a la penetración del agua en forma de lluvia	3	Protegido contra el agua
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	
Protección interior y exterior media y compuestos		
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	4	Fuerte
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	4	Flexible
- Propiedades eléctricas	1/2	Continuidad/aislado
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua cayendo verticalmente	2	Contra gotas de agua
cuando el sistema de tubos está inclinado 15º		



- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos mediana y exterior elevada y compuestos	2	Protección interior
- Resistencia a la tracción	2	Ligera
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	2	Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	NA	250 N / 450 N / 750 N
- Resistencia al impacto	NA	Ligero / Normal / Normal
- Temperatura mínima de instalación y servicio	NA	NA
- Temperatura máxima de instalación y servicio	NA	NA
- Resistencia al curvado especificadas	1-2-3-4	Cualquiera de las
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua de lluvia	3	Contra el agua en forma
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos exterior media y compuestos	2	Protección interior y
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	0	No declarada
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Notas:

- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Instalación.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas



- a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
 - Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
 - Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
 - Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
 - Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
 - Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
 - En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
 - Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
 - No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.



Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

3.3.2.2.- Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

3.3.2.3.- Conductores aislados enterrados.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.



3.3.2.4.- Conductores aislados directamente empotrados en estructuras.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5°C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

3.3.2.5.- Conductores aislados en el interior de la construcción.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquella en partes bajas del hueco, etc.

3.3.2.6.- conductores aislados bajo canales protectoras.

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a continuación:



<u>Característica</u>	<u>Grado</u>	
<u>Dimensión del lado mayor de la sección transversal</u>	<u>£ 16 mm</u>	<u>> 16 mm</u>
- Resistencia al impacto	Muy ligera	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	+ 15 °C	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	+ 60 °C	+ 60 °C
- Propiedades eléctricas eléctrica/aislante	Aislante	Continuidad
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	No inferior a 2
- Resistencia a la penetración de agua	No declarada	
- Resistencia a la propagación de la llama	No propagador	

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 501085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

3.3.2.7.- Conductores aislados bajo molduras.

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm² serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:



- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.

3.3.2.8.- Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas.

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas.

3.3.2.9.- Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.



Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

3.3.2.10.- Accesibilidad a las instalaciones.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envoltentes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

3.3.3.- Conductores.

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

3.3.3.1.- Materiales.

Los conductores serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal.
 - Conductor: de cobre.
 - Formación: unipolares.
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
 - Tensión de prueba: 2.500 V.
 - Instalación: bajo tubo.
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031.
- De 0,6/1 kV de tensión nominal.
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
 - Tensión de prueba: 4.000 V.
 - Instalación: al aire o en bandeja.
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 °C será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidrociorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 °C. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en



el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm² deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

3.3.3.2.- Dimensionado.

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

3.3.3.3.- Identificación de las instalaciones.

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.



3.3.3.4.- Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

<u>Tensión nominal instalación de aislamiento (MW)</u>	<u>Tensión ensayo corriente continua (V)</u>	<u>Resistencia</u>
MBTS o MBTP	250	³ 0,25
£ 500 V	500	³ 0,50
> 500 V	1000	³ 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

3.3.4.- Cajas de empalme.

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratueras y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

3.3.5.- Mecanismos y tomas de corriente.

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 °C en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un



número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

3.3.6.- Aparamenta de mando y protección.

3.3.6.1.- Cuadros eléctricos.

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos.



Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

3.3.6.2.- Interruptores automáticos.

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobrecargas y sobretensiones de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La protección contra sobrecargas para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.



3.3.6.3.- Guardamotores.

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros aparatos.

3.3.6.4.- Fusibles.

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán contruidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

3.3.6.5.- Interruptores diferenciales.

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.



Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

$$R_a \times I_a \leq U$$

donde:

- R_a es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- I_a es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

3.3.6.6.- Seccionadores.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas



independientes de la acción del operador.

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

3.3.6.7.- Embarrados.

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida.

3.3.6.8.- Prensaestopas y etiquetas.

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

3.3.7.- Receptores de alumbrado.

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá



cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

3.3.8.- Receptores a motor.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones



inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 °C, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 °C.

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.



- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas.

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión.

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia del motor.
- velocidad de rotación.
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.



Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjZMTk4NTMx



Conductores de tierra.

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

Tipo	Protegido mecánicamente	No protegido mecánicamente	
Protegido contra la corrosión Galvanizado	Igual a conductores protección apdo. 7.7.1	16 mm ² Cu 16 mm ²	Acero
No protegido contra la corrosión	25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro	25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro	

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección.

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm ²)	Sección conductores protección (mm ²)
Sf ≤ 16	Sf
16 < Sf ≤ 35	16
Sf > 35	Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.



Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

3.3.10.- Inspecciones y pruebas en fábrica.

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y eléctricos.

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm.
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.
- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

3.3.11.- Control.

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél,



deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

3.3.12.- Seguridad.

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

3.3.13. Limpieza.

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.



3.3.14. Mantenimiento.

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados.

En Zaragoza a 20 de Agosto de 2024,

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
El Funcionario Municipal

Fdo.: Ricardo Navarro Carroquino
Ingeniero técnico Industrial

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

Fdo.: Alberto Hernández Bernad
Ingeniero Industrial
Colegiado nº:2453
Al servicio de Dolmen Ingeniería SLP



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAIID
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAIID IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAIID**

▪ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	85 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



INDICE:

1. MEMORIA. 2

1.1.- Antecedentes..... 2

1.2.- Datos de la Obra. 2

1.3.- Instalaciones provisionales para el personal..... 3

1.4.- Primeros auxilios y asistencia sanitaria. 3

1.5.- Maquinaria de Obra. 4

1.6.-Medios auxiliares..... 4

1.7.- Instalación eléctrica..... 4

1.8.- Seguridad aplicada a las fases de obra..... 5

1.8.1.- Riesgos laborables evitables completamente. 5

1.8.2.-Riesgos laborables no evitables completamente. 5

2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 12



1.1.- Antecedentes.

- Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08 .-€.
- Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- Volumen de la mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500.
- Ser una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Por otro lado, según recoge el artículo 3 del **Real Decreto 1627/1997**, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

1.2.- Datos de la Obra.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA RENOVACIÓN IF CMF GARCIA TRAIID

CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL GARCIA TRRID
Andador Gutierrez Mellado,nº40,5009 (Zaragoza)

Ayuntamiento de Zaragoza

Alberto Hernandez Bernad



Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud:

Alberto Hernandez Bernad

Características de la obra:

Renovación del sistema de producción y distribución de ACS

Accesos:

El acceso a la obra se realiza a través de la Andador Gutierrez Mellado,nº40,5009 (Zaragoza)

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra:

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 39.975,45.-€.- Euros.
IVA no incluido.

Duración estimada de la obra:

En base a estudios de planeamiento se estima que para ejecutar la obra se requerirá un período de 60 días (2 mes).

Personal interviniente en la obra:

Para ejecutar la obra en el tiempo indicado intervendrá un número medio de trabajadores a lo largo del período de ejecución de la obra de 4.

1.3.- Instalaciones provisionales para el personal.

En cumplimiento del artículo 15 del R.D. 1627/97, la obra deberá estar dotada como mínimo de las siguientes instalaciones de higiene y bienestar

- Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave
- Lavabos con agua fría, caliente y espejo
- Duchas con agua fría y caliente
- Retretes

Las dimensiones y número de estas instalaciones será concretada en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore cada contratista, en función del número de sus trabajadores que vaya a intervenir en la obra.

1.4.- Primeros auxilios y asistencia sanitaria.

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A del R.D. 1627/97 y el apartado A del Anexo VI del R.D. 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se recoge a continuación, indicándose también los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos:



PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA		
TIPO DE ASISTENCIA	UBICACIÓN	DISTANCIA Y TIEMPO DE LLEGADA
Primeros auxilios	Botiquín portátil	En obra
Accidentes leves	Centro de salud Delicias C. de Manuel Dronda, 1, Delicias, 50009 Zaragoza	1.9 Km. 7 min
Accidentes graves	Hospital Miguel Servet P.º de Isabel la Católica, 1-3, 50009 Zaragoza	2.5 Km. 9 min

1.5.- Maquinaria de Obra.

A continuación se señala la maquinaria que en la fase de proyecto se prevé emplear en la ejecución de la obra, pudiendo el contratista, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore, optar por la utilización de otra maquinaria distinta, siempre previa justificación de esa decisión y no admitiéndose en ningún caso que la misma represente un menor nivel de protección para los trabajadores presentes en la obra.

- a) Equipo de oxicorte.
- b) Equipo de soldadura
- c) Grupo electrógeno portátil
- d) Herramientas eléctricas en general
- e) Herramientas manuales
- f) Plataforma elevadora
- g) Radiales
- h) Taladro portátil

1.6.-Medios auxiliares.

Aparecen recogidos en este apartado los medios auxiliares que, en fase de proyecto, se consideran necesarios para la correcta y segura ejecución de la obra pudiendo el contratista, en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud que elabore, optar por la utilización de otros medios auxiliares, siempre previa justificación de esa decisión y no admitiéndose en ningún caso que la misma represente un menor nivel de protección para los trabajadores presentes en la obra.

- a) Andamios en general
- b) Escaleras de mano

1.7.- Instalación eléctrica.

La instalación eléctrica provisional de obra cumplirá las siguientes condiciones:

- El cuadro general se situará en una caja estanca de doble aislamiento situada a una altura mínima de 1 m y debidamente señalizada
- Existirá un interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior
- Se dispondrá un interruptor magnetotérmico en cada línea de maquinaria, alumbrado y tomas de corriente
- Como protección de las personas se instalará un interruptor diferencial de



sensibilidad 0, 3 A en las líneas de maquinaria y fuerza y un interruptor diferencial de sensibilidad 0, 03 A en las líneas de alumbrado con tensión superior a 24 V.

- Toda la instalación estará conectada a tierra cuya resistencia no será superior a 20 ohmios.
- Las líneas eléctricas que se tracen serán aéreas o bien irán enterradas protegidas por una tubería corrugada.

1.8.- Seguridad aplicada a las fases de obra.

1.8.1.- Riesgos laborables evitables completamente.

Se refiere este apartado a aquellos riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas adecuadas.

Estos riesgos son:

Los derivados de la rotura de instalaciones existentes.

Medidas preventivas a adoptar:

Neutralización de las instalaciones existentes

1.8.2.-Riesgos laborables no evitables completamente.

Riesgos generales de la obra

En este apartado se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados y que afectan a la totalidad de la obra, así como las medidas preventivas a adoptar.

Estos riesgos son:

1.- Caídas

- a) Caídas de objetos sobre los operarios.
- b) Caídas de operarios a distinto nivel.
- c) Caídas de operarios al mismo nivel.

2.- Choques y golpes

Choques o golpes contra objetos.

3.- Cuerpos extraños en los ojos

Cuerpos extraños en los ojos.

4.- Riesgos eléctricos



Contactos eléctricos directos e indirectos.

5.- Sobreesfuerzos

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas a adoptar:

1.- Iluminación

Iluminación adecuada y suficiente. Alumbrado de obra.

2.- Máquinas y herramientas

No permanecer en el radio de acción de las máquinas.

3.- Orden y limpieza en las vías de circulación, así como en los lugares de trabajo

Al finalizar un trabajo se deberán recoger los utensilios, materiales y residuos, de tal forma que quede en orden la zona que se ha trabajado.

Las zonas de paso, deberán mantenerse libres de obstáculos.

a) Deben limpiarse lo antes posible los charcos de aceite o grasa.

b) Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán preferentemente detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar.

c) Los desperdicios (recortes de material, trapos, vidrios rotos, etc.) se depositarán en recipientes dispuestos al efecto. No se verterá en ellos líquidos inflamables, cerillas, etc...

d) Cuando se recojan vidrios rotos, virutas, objetos cortantes, etc. se hará con los medios adecuados y las manos protegidas.

4.- Riesgo eléctrico

a) Las líneas eléctricas de baja tensión se recubrirán o se mantendrá una distancia a las mismas de un metro como mínimo.

b) Puesta a tierra de cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento.

5.- Riesgos eléctricos indirectos

a) Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

b) La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m medidos desde la superficie de apoyo de los operarios.

c) La iluminación del tajo siempre que sea posible se realizará cruzada con el fin de disminuir sombras.



6.- Utilización de escaleras auxiliares

- a) Se cuidará principalmente que tengan la resistencia y elementos de apoyo y sujeción necesarios. Las de tijera, en particular, dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
- b) No se utilizarán escaleras de mano de más de 5 m de largo, ni de construcción improvisada.
- c) El ascenso y descenso no se hará de espaldas ni con cargas que comprometan la estabilidad, y nunca utilizarán la escalera dos operarios a la vez.

Equipos de protección individual:

1.- Protección contra caídas

Botas de seguridad antideslizante. Arnés anticaída.

2.- Protección de la cabeza

Casco de seguridad.

3.- Protección de los ojos

Gafas antiproyecciones.

4.- Ropa de trabajo

Ropas de trabajo adecuadas.

Los EPI deberán tener el marcado CE y se elegirán adecuados a la utilización que van a tener. Estos equipos deben ser proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando resulte necesario. Estos equipos estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen una utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o higiene a los diferentes usuarios.

Riesgos concretos de la obra.

Estos son los riesgos concretos de este tipo de obra.

Estos riesgos son:

1.- Atrapamientos

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas.

2.- Caídas

- a) Caídas a distinto nivel por defecto de las barandillas.
- b) Caídas al mismo nivel por uso indebido de las escaleras.

3.- Condiciones ambientales



Ambiente pulvígeno.

4.- Cuerpos extraños en los ojos

Golpes contra objetos.

5.- Dermatitis

- a) Contacto con sustancias corrosivas.
- b) Dermatitis por contacto con materiales.

6.- Incendios y explosiones

- a) Incendios y explosiones por almacenamiento de productos combustibles.
- b) Quemaduras.

7.- Intoxicación

Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices.

8.- Lesiones, cortes y pinchazos

- a) Lesiones y cortes en manos.
- b) Lesiones, cortes y pinchazos en pies.

9.- Proyecciones

Proyección violenta de gotas de pintura a presión.

10.- Riesgos eléctricos

- a) Electrocución en instalaciones de electricidad.
- b) Intoxicación por inhalación o por vía digestiva.
- c) Riesgos de contactos directos en la conexión de las máquinas herramientas.

Medidas preventivas a adoptar:

1.- Incendios y explosiones.

- a) Instalar extintores junto a los tajos dada la naturaleza (productos combustibles) de los materiales utilizados en estas labores.
- b) Antes de hacer la prueba de carga de la instalación se comprobará el buen estado de la calderas, válvulas, etc. en evitación de explosiones.
- c) Evitar todo contacto del oxígeno con materias grasas (manos manchadas de grasa, trapos, etc.).
- d) Evitar los accesorios de cobre con el equipo de acetileno, dado que se forma acetiluro de cobre, compuesto explosivo.



e) El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes cerrados alejados de las fuentes de calor y, en particular, cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un venteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados.

f) El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de inflamabilidad, se señalizará mediante una señal de "peligro de incendio" y un cartel con la leyenda "prohibido fumar".

g) Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del lugar de trabajo las fuentes radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado de polvo químico seco.

2.- Disyuntor diferencial en la maquinaria eléctrica

Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estará protegida por disyuntor diferencial y poseerá toma de tierra en combinación con disyuntor diferencial.

3.- Orden y limpieza.

a) Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos.

b) Los recortes de material se recogerán al final de la jornada.

4.- Trabajos de instalación.

a) Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearán de barandillas en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.

b) El transporte de tubos al hombro no se hará manteniéndolos horizontales, sino ligeramente levantados por delante.

5.- Trabajos de soldadura.

a) Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que cualquiera pueda tener acceso a los sopletes.

b) En el manejo de tubos y chapas se emplearán guantes o manoplas.

c) Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalización, utilizando válvulas antirretroceso en botellas y soplete.

d) La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por juntas, etc., se verificarán con agua jabonosa, nunca con una llama.

e) Evitar las fugas de gases revisando cuidadosamente las válvulas, canalizaciones, sopletes y las uniones entre ellos, que deberán hacerse con abrazaderas.

6.- Instalación de anclajes y cuerdas.

Instalar anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en los alféizares.

7.- Almacenamiento de las botellas.



- a) Alejar las botellas de toda fuente de calor y protegerlas del sol.
- b) Las botellas de oxígeno se almacenarán siempre en locales distintos de las de acetileno.
- c) Mantener las botellas en posición vertical y sujetas por abrazaderas metálicas. Si esto no es posible, utilizarlas en posición inclinada cuidando que la cabeza quede en posición más alta y el grifo hacia arriba.

8.- Comprobación de equipos y medios auxiliares

Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados (andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes...)

9.- Transporte de elementos pesados

Para el transporte de elementos pesados se tendrá presente que no se sobrepase los 50 kg. de peso.

10.- Ventilación

Ventilación suficiente natural o forzada.

11.- Dermatitis

- a) Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará prohibido comer, fumar y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar apartado.
- b) Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel.

12.- Iluminación

Cuando se realicen trabajos de barnizado o pintura la iluminación mínima será de 100 lux.

13.- Retirada de protecciones colectivas

Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección colectiva, inmediatamente después de acabarse dicha operación será colocada de nuevo, si el trabajo realizado no sustituyese "per se" la citada protección colectiva.

Equipos de protección individual:

1.- Protección contra caídas

Cinturones de seguridad para trabajos en altura.

2.- Protección de la cabeza

Casco de seguridad.

3.- Protección de las extremidades y el tronco

- a) Guantes de cuero.
- b) Guantes, manguitos, polainas y mandiles de cuero. Las prendas de cuero deben estar



curtidas al cromo, para que sean resistentes a la llama y a las chispas.

4.- Protección de los ojos

- a) Gafas antiproyecciones.
- b) Gafas protectoras.



2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 dela Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales
- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Reglamento Electrotécnico para baja Tensión (RD.842/2002 de 2 de Agosto, y Ordenes complementarias).
- REAL DECRETO 1435/92, del 27 de noviembre, sobre disposiciones de aplicación de la directiva comunitaria relativa a la aproximación de los Estados Miembros sobre máquinas.
- Reglamento de aparatos de presión (R.D 1244/79 de 4 de Abril)
- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- REAL DECRETO 1407/92, 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/92, 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- REAL DECRETO 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- REAL DECRETO 459/1997 sobre limitación de potencia acústica en maquinaria de obras.
- REAL DECRETO 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
- REAL DECRETO 216/1999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.
- DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.



- RD 614/2001 de 8 de junio "sobre disposiciones mínimas de protección frente a riesgo eléctrico"
- O.M de 16 de Diciembre de 1987 sobre "notificación de accidente de trabajo".
- O.M. de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o mercancías.
- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.
- Norma de carreteras 8.3-IC, de señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.
- Los convenios colectivos sectoriales o de empresa en el sector de la construcción

Se aplicará igualmente cualquier otra disposición legal relativa a la prevención de riesgos laborales que entre en vigor durante la ejecución de la obra y que pueda afectar a la seguridad y salud en el trabajo durante su realización.

En Zaragoza a 20 de Agosto de 2024,

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
El Funcionario Municipal



Fdo.: Ricardo Navarro Carroquino
Ingeniero técnico Industrial

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA



Fdo.: Alberto Hernández Bernad
Ingeniero Industrial
Colegiado nº:2453
Al servicio de Dolmen Ingeniería SLP



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAUD**

▪ PRECIO UNITARIOS

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	99 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



PRECIO UNITARIOS MATERIALES VALORADO (Pres)
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAIID

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
M05EC110	1,000 h	Minixcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	27,58	27,58
M05EN030	1,680 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV	50,31	84,52
M05PN010	0,040 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3	31,86	1,27
M05RN050	1,000 h	Mini retrocargadora con martillo rompedor 3.000 kg	36,76	36,76
M07CB010	0,500 h	Camión basculante 4x2 de 10 t	31,24	15,62
M07CB020	0,230 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	8,03
M07CB030	0,480 h	Camión basculante 6x4 de 20 t	39,01	18,72
M07N190	2,176 t	Canon escombros mixto a planta RCD	24,88	54,14
M07N200	2,000 t	Canon escombros sucio a planta RCD	35,82	71,64
M08R010	4,500 h	Pisón compactador 70 kg	3,24	14,58
M08RL020	0,300 h	Rodillo manual lanza tandem 800 kg	6,00	1,80
M11HR010	0,147 h	Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm	2,25	0,33
M12O010	32,000 h	Equipo oxicorte	2,69	86,08
M12R010	32,000 h	Radial Disco 230 mm 1900 W	0,95	30,40
M12W080	32,000 h	Ventilador 75 KVA	4,56	145,92
M13O120	1,000 u	Entrega y recogida contenedor 4 m3 d<10 km	22,30	22,30
O01OA030	65,201 h	Oficial primera	25,03	1.631,98
O01OA050	117,959 h	Ayudante	20,02	2.361,54
O01OA060	0,240 h	Peón especializado	20,02	4,80
O01OA070	42,347 h	Peón ordinario	20,02	847,78
O01OB170	168,859 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	4.226,54
O01OB200	38,024 h	Oficial 1º electricista	25,03	951,74
O01OB210	0,924 h	Oficial 2º electricista	18,90	17,46
O01OC360	2,000 h	Ingeniero Técnico	30,04	60,08
P01AA020	6,000 m3	Arena de río 0/6 mm	17,30	103,80
P01DW050	6,000 m3	Agua	1,27	7,62
P01HMV150	0,440 m3	Hormigón HM-20/B/40/Ila central	61,99	27,28
P05CA010	23,000 m2	Chapa de aluminio 0,70 mm	13,07	300,61
P15AH010	6,300 m	Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm	0,16	1,01
P15FJ050	2,000 u	Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC	171,35	342,70
P15FK030	2,000 u	PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C	54,69	109,38
P15NCQ020	12,600 m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x2,5 mm2	2,47	31,12
P15NCT010	50,400 m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x1,5 mm2	1,06	53,42
P15UCH020	64,800 m	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,03	66,74
P15UDT060	12,360 m	Tubo PEAD flex. doble pared D=110 mm	5,36	66,25
P17PH010	18,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm	3,11	55,98
P17PH020	12,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm	4,75	57,00
P17PH030	60,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm	7,41	444,60
P17PH040	6,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm	11,78	70,68
P17YC040	9,000 u	Codo latón 90º 40 mm 1 1/4"	9,19	82,71
P17YC050	6,000 u	Codo latón 90º 50 mm 1 1/2"	15,54	93,24
P17YC060	30,000 u	Codo latón 90º 63 mm 2"	22,94	688,20
P17YC070	3,000 u	Codo latón 90º 75 mm 2 1/2"	70,10	210,30
P17YE040	4,500 u	Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4"	6,70	30,15
P17YE050	3,000 u	Enlace mixto latón macho 50 mm 1 1/2"	9,33	27,99
P17YE060	15,000 u	Enlace mixto latón macho 63 mm 2"	15,35	230,25
P17YE065	1,500 u	Enlace mixto latón macho 75 mm 2 1/2"	24,99	37,49
P20TN010	24,000 m	Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=16 mm	2,00	48,00
P20TVE020	8,000 u	Válvula de esfera 1/2"	5,76	46,08
P20WW020	7,000 u	Termómetro horizontal D=63 esfera 0-120º	9,25	64,75
P20WW030	5,000 u	Manómetro de 0 a 15 bar	9,71	48,55
P20WW040	1,000 u	Lira para manómetro	9,32	9,32
P31CB100	1,000 u	Valla contención peatones 2,5x1 m	30,04	30,04
P31SB010	75,000 m	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	0,06	4,50
P31SV120	2,000 u	Placa informativa PVC 50x30 cm	6,81	13,62
PARMADH52010E	70,670 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	2.522,21
PARMAF-CO-40X	20,000 m	AF/Armaflex Evo AF-CO-40X035 coquilla, Ø 35 mm	25,52	510,40
PARMAF-CO-45X	20,000 m	AF/Armaflex Evo AF-CO-45X064 coquilla, Ø 64 mm	43,88	877,60
PARMSH-27X032	77,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 32 mm	15,75	1.212,75
PARMSH-32X040	24,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 40 mm	23,64	567,36
PARMSH-32X048	73,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 48 mm	27,26	1.989,98

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	100 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA			
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024			



PRECIO UNITARIOS MATERIALES VALORADO (Pres)

RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
PITA27NG32	5,500 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	15,02	82,61
PITA27NG40	2,400 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	2,88	6,91
PITA27NG50	9,800 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	5,95	58,31
PITA27NMAN32	13,750 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	1,18	16,23
PITA27NMAN40	6,000 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	2,13	12,78
PITA27NMAN50	24,500 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	3,66	89,67
PITA27NT32	5,500 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	2,00	11,00
PITA27NT40	2,400 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	3,74	8,98
PITA27NT50	9,800 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	8,18	80,16
PITAAAB115035A	105,600 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	1,62	171,07
PITAAAB115040A	36,960 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	1,94	71,70
PITAAAB115048A	125,440 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	2,96	371,30
PITAPPR32	55,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.32	5,24	288,20
PITAPPR40	24,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.40	8,75	210,00
PITAPPR50	98,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.50	12,66	1.240,68
PSED001	1,000 Ud	VMT 2 - C VALVULA MEZCLADORA 45-65°C	960,10	960,10
PSED003	1,000 Ud	UFP-34S/24 H C-PN10/PN16 Intercambiador (0,4 mm)	769,07	769,07
PSED004	1,000 Ud	AXPC 25/6 Bomba Sedical simple de rotor húmedo	461,44	461,44
PSED005	1,000 Ud	AMC 30/6-B T2 S Bomba Sedical simple de rotor húmedo	1.061,68	1.061,68
PSED006	1,000 Ud	Suministro de material para ampliación de sistema de control SED	1.673,67	1.673,67
mt37sgl020e	2,000 Ud	Purgador automático de aire con boy a y rosca de 3/4" de diámetro	11,76	23,52
mt37sth013e	8,000 Ud	Válv ula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1", hembra-	14,72	117,76
mt37sth013f	20,000 Ud	Válv ula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4", hem	23,16	463,20
mt37sth013g	7,000 Ud	Válv ula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/2", hem	34,75	243,25
mt37sth013h	3,000 Ud	Válv ula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 2", hembra-	52,81	158,43
mt37sth013i	2,000 Ud	Válv ula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 2 1/2", hem	99,76	199,52
mt37sth020d	4,000 Ud	Válv ula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 1", hembra-he	13,10	52,40
mt37sth020f	2,000 Ud	Válv ula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/2", hembr	29,23	58,46
mt37sth020g	3,000 Ud	Válv ula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 2", hembra-he	44,51	133,53
mt37sve010c	2,000 Ud	Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".	7,31	14,62
mt37sve010d	4,000 Ud	Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".	12,17	48,68
mt37sve010e	4,000 Ud	Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".	16,81	67,24
mt37sve010f	2,000 Ud	Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".	27,77	55,54
mt37svs010w	2,000 Ud	Válv ula de seguridad, de latón, con rosca de 1 1/4" de diámetro,	80,34	160,68
mt37tpu010be	12,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá	3,79	45,48
mt37tpu010ee	10,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diá	17,15	171,50
mt37tpu400b	12,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,16	1,92
mt37tpu400e	20,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,71	14,20
mt37www010	5,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	7,00
mt37www060d	2,000 Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid	9,14	18,28
mt37www060g	3,000 Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid	24,26	72,78
mt38csg310x	1,000 Ud	Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia	280,39	280,39
mt38www011	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.	1,45	1,45
mt38www012	5,200 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	10,92
mt42www040	4,000 Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,	43,35	173,40
mt42www050	4,000 Ud	Termómetro bimetalico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma ve	54,78	219,12



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAUD**

▪ PRECIO DESCOMPUESTOS

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	102 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAIID

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS					
01.01	u	DESMONTAJE SALA DEPOSITOS			
Desmontaje mediante medios manuales de los tres depositos de producción de ACS situados en la sala tecnica y qu actualmente dan servicio a los vestuarios viejos(edifB). Incluido el desmontaje de todas las tuberias,accesorios y similares relacionados con ellos y que queden fuera de servicio. Incluido desmontaje de lavabo existente para retirada de deposito anexo al mismo. La sala debera quedar limpia de todo aquellas instalaciones asociadas a los depositos. Incluido el acopio de materiales y residuos. I p/p pequeños materiales y medios accesorios.					
O01OB170	32,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	800,96	
O01OA050	32,000 h	Ayudante	20,02	640,64	
M12R010	32,000 h	Radial Disco 230 mm 1900 W	0,95	30,40	
M12O010	32,000 h	Equipo oxicorte	2,69	86,08	
M12W080	32,000 h	Ventilador 75 KVA	4,56	145,92	
TOTAL PARTIDA.....					1.704,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS

01.02	u	DESMONTAJE SISTEMA PROD ACS			
Desmontaje de equipos, tuberías, accesorios, etc... del sistema de producción de ACS que sea necesario para el nuevo planteamiento de instalación hidráulica todo ello circunscrito a la sala de la caldera sita en el edif A. Se recuperaran aquellos equipos que se vayan utilizar en la nueva instalación. Incluido el posicionado de los depositos de ACS existentes en nueva ubicación dentro de la sala. Realizado mediante medios manuales. Incluido acopio de los residuos generados para posterior carga. I p/p de pequeños materiales, accesorios y medios auxiliares.					
O01OB170	10,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	250,30	
O01OA050	10,000 h	Ayudante	20,02	200,20	
TOTAL PARTIDA.....					450,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MODIFICIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACS					
SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN HIDRAULICA					
02.01.01	u	INTERCAMBIADOR DE PLACAS 70 KW. Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316 modelo UFP-34S/24 H C-PN10/PN16 o equivalente a criterio de la DF, potencia 70 kW, presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C. Incluso válvulas de corte, manómetros, termómetros, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
PSED003	1,000 Ud	UFP-34S/24 H C-PN10/PN16 Intercambiador (0,4 mm)	769,07	769,07	
mt38csg310x	1,000 Ud	Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia	280,39	280,39	
mt37sve010d	4,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".	12,17	48,68	
mt37sve010e	4,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".	16,81	67,24	
mt42www040	4,000 Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,	43,35	173,40	
mt42www050	4,000 Ud	Termómetro bimetalico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma ve	54,78	219,12	
mt38www011	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.	1,45	1,45	
O01OB170	5,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	125,15	
O01OA050	5,000 h	Ayudante	20,02	100,10	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	1.784,60	35,69	
TOTAL PARTIDA.....					1.820,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
02.01.02	u	BOMBA CARGA/SECUNDARIO DE ACS Bomba circuladora en línea, simple, de rotor húmedo de alta eficiencia, automática, con aislamiento térmico, marca Sedical modelo AMC 30/6-B T2 S, según el caudal y la presión diferencial de proyecto para ACS. Bomba de velocidad variable y regulación automática, motor síncrono de imán permanente, sonda multifuncional de presión diferencial y temperatura, protección térmica de motor integrada.Regulación automática a velocidad variable, modo de funcionamiento ajustable, control a presión proporcional, a presión constante o a velocidad constante Terminal de usuario para ajuste y visualización de estado de bomba. Teclas de selección de modo de funcionamiento y selección de curva de control. Indicadores luminosos de modo de funcionamiento, curva de control y rango de caudal actual. Indicador luminoso de estado o avería en forma de álabes rotantes Marcha / paro manual. Teclado bloqueable. Función Limitación de potencia. Detección de funcionamiento en seco. Salida conmutada libre de potencial de estado / avería. Entrada digital marcha / paro. Programa de desbloqueo automático integrado. Conexión bluetooth para el ajuste y supervisión en modo remoto, histórico de averías, envío de protocolo por correo electrónico. Bomba autopurgante, de bronce, rodetes de alta resistencia térmica y eje cerámico. Camisa de embutición monobloc en acero inox., junta EPDM, rodamientos axiales al carbono y cojinetes de deslizamiento cerámicos, para aumentar rendimiento y durabilidad. Bomba resistente a la presencia de magnetita. Temperatura y dureza máximas 65 °C @ 35°H a 85 °C @ 25°H. Bomba monofásica 1x230 Vca 50Hz, consumo 11 - 105 [W]. PN10, DN32, 180 mm, 5 kg. IP44, Clase F, TF 110. <=43dB(A).I p/p de pequeños materiales y accesorios.Totalmente instalada,conexiónada,probada y en funcionamiento.			
PSED005	1,000 Ud	AMC 30/6-B T2 S Bomba Sedical simple de rotor húmedo	1.061,68	1.061,68	
O01OB170	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	75,09	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	1.136,80	56,84	
TOTAL PARTIDA.....					1.193,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.01.03	u	BOMBA RET ACS Bomba circuladora en línea, simple, de rotor húmedo de alta eficiencia, automática, con aislamiento térmico, marca Sedical modelo AXPC 25/6-B, según el caudal y la presión diferencial de proyecto para ACS.I p/p de pequeños materiales y accesorios.Totalmente instalada,conexiónada,probada y en funcionamiento.			
PSED004	1,000 Ud	AXPC 25/6 Bomba Sedical simple de rotor húmedo	461,44	461,44	
O01OB170	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	75,09	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	536,50	26,83	
TOTAL PARTIDA.....					563,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
02.01.04	u	MONTAJE DE BOMBA PRIMARIO ACS Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de bomba de primario de acs existente. Totalmente, instalada,conexiónada y probada.			
O01OB170	3,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	75,09	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	75,10	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					78,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: https://www.zaragoza.es/verifica
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.05	u	MONTAJE DE VASO DE EXPANSIÓN ACS150 LTS Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de vaso de expansión de acs existente. Totalmente, instalada,conex ionada y probada.			
O01OB170	3,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	75,09	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	75,10	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					78,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.01.06	u	MONTAJE DE BOMBA DE RETORNO DE ACS Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de bomba ret acs para vestuarios nuevos de acs existente. Totalmente, instalada,conex ionada y probada.			
O01OB170	3,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	75,09	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	75,10	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					78,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.01.07	u	VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA 2" Válvula mezcladora termostática para ACS Sedical VMT 2" - C. para un caudal nominal de 14400 l/h. y una temperatura de mezcla regulable entre 45 y 65°C. Conexiones roscadas con racores de bronce incluidos. Temperatura y presión de trabajo máximas 90°C°C / 10 bar.l p/p de pequeños materiales y accesorios.Totalmente instalada,conex ionada,probada y en funcionamiento.			
PSED001	1,000 Ud	VMT 2 - C VALVULA MEZCLADORA 45-65°C	960,10	960,10	
O01OB170	3,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	75,09	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	1.035,20	51,76	
TOTAL PARTIDA.....					1.086,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.01.08	u	VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA 1 1/4" VMT 1 1/4 - C VALVULA MEZCLADORA 45-65°C	546,81	546,81	
PSED002	1,000 Ud	VMT 1 1/4 - C VALVULA MEZCLADORA 45-65°C	546,81	546,81	
O01OB170	3,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	75,09	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	621,90	31,10	
TOTAL PARTIDA.....					653,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS					
02.01.09	u	VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/4" PT 8 BARG Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1 1/4" de diámetro, tarada a 8 bar de presión. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37svs010w	1,000 Ud	Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1 1/4" de diámetro,	80,34	80,34	
mt38w ww012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,116 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	2,90	
O01OA050	0,116 h	Ayudante	20,02	2,32	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	85,80	1,72	
TOTAL PARTIDA.....					87,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
02.01.10	u	VÁLVULA ESFERA 2 1/2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF., de 2 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013i	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 2 1/2", hem	99,76	99,76	
mt38w ww012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	105,60	2,11	
TOTAL PARTIDA.....					107,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	105 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE				FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR				16 de septiembre de 2024	

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: https://www.zaragoza.es/verifica
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.11	u	VÁLVULA ESFERA 2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 2" o equivalente a criterio, hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013h	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 2", hembra-	52,81	52,81	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	58,70	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					59,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.12	u	VÁLVULA ESFERA 1 1/2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013g	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/2", hem	34,75	34,75	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	40,60	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					41,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.01.13	u	VÁLVULA ESFERA 1 1/4" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/4", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013f	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4", hem	23,16	23,16	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	29,00	0,58	
TOTAL PARTIDA.....					29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	106 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE				FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR				16 de septiembre de 2024	



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.14	u	VÁLVULA ESFERA 1" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013e	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1", hembra-	14,72	14,72	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	20,60	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.15	u	VÁLVULA ESFERA 3/4" PN25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 3/4", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013d	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 3/4", hembr	7,74	7,74	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	13,60	0,27	
TOTAL PARTIDA.....					13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.16	u	FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS. 1 1/2" Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37www060g	1,000 Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid	24,26	24,26	
mt37www010	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40	
O01OB170	0,188 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	4,71	
O01OA050	0,188 h	Ayudante	20,02	3,76	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	34,10	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.17	u	FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS 1 1/4" Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37www060f	1,000 Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid	18,70	18,70	
mt37www010	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40	
O01OB170	0,188 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	4,71	
O01OA050	0,188 h	Ayudante	20,02	3,76	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	28,60	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.18	u	FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS 1" Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37ww060d	1,000 Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid	9,14	9,14	
mt37ww010	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40	
O01OB170	0,188 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	4,71	
O01OA050	0,188 h	Ayudante	20,02	3,76	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	19,00	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					19,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
02.01.19	u	VÁLVULA RETENCIÓN 2 1/2". Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 2 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth020h	1,000 Ud	Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 2 1/2", hembr	73,86	73,86	
mt38ww012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	79,70	1,59	
TOTAL PARTIDA.....					81,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
02.01.20	u	VÁLVULA RETENCIÓN 2". Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 2", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth020g	1,000 Ud	Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 2", hembra-he	44,51	44,51	
mt38ww012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	50,40	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					51,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
02.01.21	u	VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2". Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth020f	1,000 Ud	Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/2", hembr	29,23	29,23	
mt38ww012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	35,10	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					35,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD



CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.22	u	VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/4" Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/4", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth020e	1,000 Ud	Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4", hembra	19,64	19,64	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	25,50	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.23	u	VÁLVULA RETENCIÓN 1" Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth020d	1,000 Ud	Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 1", hembra-he	13,10	13,10	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	18,90	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.24	Ud	PURGADOR DE AIRE 3/4". Purgador automático de aire con boy a y rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sgl020e	1,000 Ud	Purgador automático de aire con boy a y rosca de 3/4" de diámetro	11,76	11,76	
mt38www012	0,050 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,11	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	17,50	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.25	Ud	PUNTO DE VACIADO D 20 MM. Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de A.C.S., formado por 6 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.			
mt37tpu400b	6,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,16	0,96	
mt37tpu010be	6,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá	3,79	22,74	
mt37sve010c	1,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".	7,31	7,31	
O01OB170	0,514 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	12,87	
O01OA050	0,514 h	Ayudante	20,02	10,29	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	54,20	1,08	
TOTAL PARTIDA.....					55,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.26	Ud	PUNTO DE VACIADO D 40 MM. Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de A.C.S., formado por 5 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.			
mt37tpu400e	10,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,71	7,10	
mt37tpu010ee	5,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diá	17,15	85,75	
mt37sve010f	1,000 Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".	27,77	27,77	
O01OB170	0,940 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	23,53	
O01OA050	0,940 h	Ayudante	20,02	18,82	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	163,00	3,26	
TOTAL PARTIDA.....					166,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.01.27	m	TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm 2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	3,75	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	20,02	3,00	
P17PH030	1,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm	7,41	7,41	
P17YC060	0,500 u	Codo latón 90º 63 mm 2"	22,94	11,47	
P17YE060	0,250 u	Enlace mixto latón macho 63 mm 2"	15,35	3,84	
%PM0200	2,000 %	Pequeño Material	29,50	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.01.28	m	TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OB170	0,120 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	3,00	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	20,02	2,40	
P17PH010	1,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm	3,11	3,11	
P17YC040	0,500 u	Codo latón 90º 40 mm 1 1/4"	9,19	4,60	
P17YE040	0,250 u	Enlace mixto latón macho 40 mm 1 1/4"	6,70	1,68	
%PM0200	2,000 %	Pequeño Material	14,80	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.29	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 90 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 90 mm y 12,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAUTNIRCL90	1,000 m	Tubo PP-RCT compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3 serie 3,2 D	55,85	55,85	
PITAAB115090A	0,700 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	5,10	3,57	
O01OB170	0,074 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	1,85	
O01OA050	0,074 h	Ayudante	20,02	1,48	
PITA27NMAN90	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 90 mm	16,75	4,19	
PITA27NT90	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 90 mm	35,27	3,53	
PITA27NG90	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 90 mm	30,86	3,09	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	73,60	1,47	

TOTAL PARTIDA..... 75,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.01.30	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 75 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 75 mm y 10,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAU27TNIRCL	1,000 m	Tubo PP-RCT compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3 serie 3,2 D	38,51	38,51	
PITAAB115075A	0,850 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	4,32	3,67	
O01OB170	0,079 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	1,98	
O01OA050	0,079 h	Ayudante	20,02	1,58	
PITA27NMAN75	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 75 mm	9,18	2,30	
PITA27NG75	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 75 mm	18,32	1,83	
PITA27NT75	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 75 mm	20,66	2,07	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	51,90	1,04	

TOTAL PARTIDA..... 52,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: https://www.zaragoza.es/verifica
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.31	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 63 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 63 mm y 8,6 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAU27TNIRCL	1,000 m	Tubo PP-RCT compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3 serie 3,2 D	38,51	38,51	
PITAAB115060A	1,030 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	3,49	3,59	
O01OB170	0,086 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	2,15	
O01OA050	0,086 h	Ayudante	20,02	1,72	
PITA27NMAN63	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 63 mm	5,93	1,48	
PITA27NG63	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 63 mm	9,84	0,98	
PITA27NT63	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 63 mm	13,22	1,32	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	49,80	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.32	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 50 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAPPR50	1,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.50	12,66	12,66	
PITAAB115048A	1,280 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	2,96	3,79	
O01OB170	0,093 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	2,33	
O01OA050	0,093 h	Ayudante	20,02	1,86	
PITA27NMAN50	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	3,66	0,92	
PITA27NT50	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	8,18	0,82	
PITA27NG50	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	5,95	0,60	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	24,80	0,50	
Suma la partida.....					23,48
Redondeo.....					1,82
TOTAL PARTIDA.....					25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	112 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE				FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR				16 de septiembre de 2024	

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: https://www.zaragoza.es/verifica
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAIID

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.33	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 40 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAPPR40	1,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.40	8,75	8,75	
PITAAB115040A	1,540 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	1,94	2,99	
O01OB170	0,110 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	2,75	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	20,02	2,20	
PITA27NMAN40	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	2,13	0,53	
PITA27NG40	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	2,88	0,29	
PITA27NT40	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	3,74	0,37	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	19,20	0,38	
Suma la partida.....					18,26
Redondeo.....					1,27
TOTAL PARTIDA.....					19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.34	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 32 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAPPR32	1,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.32	5,24	5,24	
PITAAB115035A	1,920 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	1,62	3,11	
O01OB170	0,130 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	3,25	
O01OA050	0,130 h	Ayudante	20,02	2,60	
PITA27NMAN32	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	1,18	0,30	
PITA27NG32	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	15,02	1,50	
PITA27NT32	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	2,00	0,20	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	17,00	0,34	
Suma la partida.....					16,54
Redondeo.....					0,75
TOTAL PARTIDA.....					17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	113 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE				FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR				16 de septiembre de 2024	



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.35	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 25 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAU27TNIRCL	1,000 m	Tubo PP-RCT compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3 serie 3,2 D	38,51	38,51	
PITAAB115028A	2,200 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	1,49	3,28	
O010B170	0,148 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,70	
O010A050	0,148 h	Ayudante	20,02	2,96	
PITA27NMAN25	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 25 mm	0,77	0,19	
PITA27NG25	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 25 mm	0,95	0,10	
PITA27NT25	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 25 mm	1,27	0,13	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	48,90	0,98	

TOTAL PARTIDA..... 49,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.36	m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=35mm D.50mm Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex® o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-32x048) o equivalente a criterio de la DF.Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería.			
PARMSH-32X048	1,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 48 mm	27,26	27,26	
PARMADH52010E	0,320 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	11,42	
%AUX6.96	6,960 %	Medios auxiliares	38,70	2,69	
O010A030	0,222 h	Oficial primera	25,03	5,56	

TOTAL PARTIDA..... 46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.37	m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=35mm D.40mm Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex® o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-32x040) o equivalente a criterio de la DF.Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería.			
PARMSH-32X040	1,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 40 mm	23,64	23,64	
PARMADH52010E	0,310 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	11,06	
%AUX6.44	6,440 %	Medios auxiliares	34,70	2,23	
O010A030	0,168 h	Oficial primera	25,03	4,21	

TOTAL PARTIDA..... 41,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD



CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.38	m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=30mm D.32mm islamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-27x032) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería.			
PARMSH-27X032	1,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 32 mm	15,75	15,75	
PARMAH52010E	0,310 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	11,06	
%AUX6.44	6,440 %	Medios auxiliares	26,80	1,73	
O01OA030	0,168 h	Oficial primera	25,03	4,21	

TOTAL PARTIDA..... 32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.39	u	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0°C a 120°C, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	12,52	
P20WW020	1,000 u	Termómetro horizontal D=63 esfera 0-120°	9,25	9,25	
%PM1200	12,000 %	Pequeño Material	21,80	2,62	

TOTAL PARTIDA..... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.40	u	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	12,52	
P20WW030	1,000 u	Manómetro de 0 a 15 bar	9,71	9,71	
P20WW040	1,000 u	Lira para manómetro	9,32	9,32	
%PM1200	12,000 %	Pequeño Material	31,60	3,79	

TOTAL PARTIDA..... 35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.41	u	PUENTE DE MANOMETROS Puente de manómetros para circuladores compuesto de manómetro que permita la lectura diferencial de presión entre aspiración e impulsión de la bomba en cuestión. Incluidas válvulas de corte de 1/4", tubería y accesorios necesarios. El material de la tubería no podrá ser cobre, se realizara en materiales plasticos o bien con acero inoxidable. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios y medios auxiliares.			
O01OB170	1,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	25,03	
P20TVE020	2,000 u	Válvula de esfera 1/2"	5,76	11,52	
P20WW030	1,000 u	Manómetro de 0 a 15 bar	9,71	9,71	
P20TN010	6,000 m	Tubo multicapa rollo PERT-Al-PERT D=16 mm	2,00	12,00	
%PM1200	12,000 %	Pequeño Material	58,30	7,00	

TOTAL PARTIDA..... 65,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN					
02.02.01	u	ADECUACIÓN DE CE EXISTENTE Adecuación del cuadro electrico existente para incluir los nuevos circuitos para alimentar los nuevos equipos receptores instalados. Concretamente bomba de carga/2º acs , bomba ret acs vest.viejos y cuantos equipos necesiten alimentación electrica . Incluye las protecciones diferenciales y magnetotermicas, PIA (I+N) 16 A y diferencial 40A/300mA, para cada uno de los equipos totalmente instaladas, conexionadas, probadas y en funcionamiento dentro del cuadro. Incluidas todas las actuaciones necesarias en la envolvente del cuadro para incluir los nuevos equipos materiales y mano de obra. I p/p de cableado,pequeños materiales, accesorios y medios auxiliares.Todo ejecutado según REBT para locales de publica concurrencia.			
P15FJ050	2,000 u	Diferencial 40 A/2P/300 mA tipo AC	171,35	342,70	
P15FK030	2,000 u	PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C	54,69	109,38	
O01OB200	16,000 h	Oficial 1º electricista	25,03	400,48	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	852,60	42,63	
TOTAL PARTIDA.....					895,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
02.02.02	m	CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x 1,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OB200	0,075 h	Oficial 1º electricista	25,03	1,88	
O01OA050	0,075 h	Ayudante	20,02	1,50	
P15NCT010	1,050 m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x1,5 mm2	1,06	1,11	
%PM0250	2,500 %	Pequeño Material	4,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
02.02.03	m	CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.			
O01OB200	0,077 h	Oficial 1º electricista	25,03	1,93	
O01OB210	0,077 h	Oficial 2º electricista	18,90	1,46	
P15NCQ020	1,050 m	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x2,5 mm2	2,47	2,59	
%PM0250	2,500 %	Pequeño Material	6,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
02.02.04	m	CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, con cero emisión de gases tóxicos y corrosivos, exento de halógenos; indicado para instalaciones interiores de edificios públicos (Pública Concurrencia), de diámetro 20 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-2-2, UNE-EN 60423, UNE-EN 50267-1/2-3 y UNE-EN 60695-2-4, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-11, ITC-BT-15, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.			
O01OB200	0,025 h	Oficial 1º electricista	25,03	0,63	
O01OA050	0,025 h	Ayudante	20,02	0,50	
P15UCH020	1,080 m	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	1,03	1,11	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	2,20	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAI

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.05	m	BANDEJA DE REJILLA 35x60 mm C7 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 35x60 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.			
O01OB200	0,250 h	Oficial 1ª electricista	25,03	6,26	
O01OA050	0,250 h	Ayudante	20,02	5,01	
P15UH120	1,000 m	Bandeja de rejilla 35x60 C7	11,89	11,89	
P15UH330	1,000 u	Soporte ligero techo/pared	10,28	10,28	
P15UH340	1,000 u	Unión rápida rejillas	1,77	1,77	
%PM0200	2,000 %	Pequeño Material	35,20	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					35,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

02.03.01	Ud	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Ampliación de sistema de control SEDICAL para incluir las modificaciones realizadas en el sistema hidráulico y modificación de estrategia de funcionamiento: Incluye el suministro de los materiales siguientes: - 1 Ud Convertidor Sedical SDOM4 binario de salida analógico/digital. - 1 Ud Sonda Sedical de temperatura de inmersión KBTF/NTC20K/2.0/P con vaina.(2º deposito de ACS) Totalmente instalados,conexionados, probados y en funcionamiento. Incuyendo picaje para la sonda y montaje y cableado de los nuevos equipos de control el cuadro lectrico según indicaciones del fabricante. Incluida modificación del programa para cambio de estrategia de funcionamiento para los nuevos elementos del sistema hidráulico y posterior puesta en marcha en la instalación por SAT SEDICAL de Zaragoza.			
PSED006	1,000 Ud	Suministro de material para ampliación de sistema de control SED	1.673,67	1.673,67	
O01OB200	16,000 h	Oficial 1ª electricista	25,03	400,48	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	2.074,20	103,71	
TOTAL PARTIDA.....					2.177,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 RED DE DISTRIBUCIÓN ACS,AF Y RET ACS					
03.01	u	VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA 2"			
Válvula mezcladora termostática para ACS Sedical VMT 2" - C. para un caudal nominal de 14400 l/h. y una temperatura de mezcla regulable entre 45 y 65°C. Conexiones roscadas con racores de bronce incluidos. Temperatura y presión de trabajo máximas 90°C / 10 bar.l p/p de pequeños materiales y accesorios.Totalmente instalada,conexionada,probada y en funcionamiento.					
PSD001	1,000 Ud	VMT 2 - C VALVULA MEZCLADORA 45-65°C	960,10	960,10	
O01OB170	3,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	75,09	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	1.035,20	51,76	
TOTAL PARTIDA.....					1.086,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
03.02	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 90 MM			
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT //(2/4)PP-RCT+FV //(1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 90 mm y 12,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. l p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,					
PITAUTNIRCL90	1,000 m	Tubo PP-RCT compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3 serie 3,2 D	55,85	55,85	
PITAAB115090A	0,700 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	5,10	3,57	
O01OB170	0,074 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	1,85	
O01OA050	0,074 h	Ayudante	20,02	1,48	
PITA27NMAN90	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 90 mm	16,75	4,19	
PITA27NT90	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 90 mm	35,27	3,53	
PITA27NG90	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 90 mm	30,86	3,09	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	73,60	1,47	
TOTAL PARTIDA.....					75,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
03.03	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 75 MM			
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT //(2/4)PP-RCT+FV //(1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 75 mm y 10,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. l p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,					
PITAU27TNIRCL	1,000 m	Tubo PP-RCT compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3 serie 3,2 D	38,51	38,51	
PITAAB115075A	0,850 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	4,32	3,67	
O01OB170	0,079 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	1,98	
O01OA050	0,079 h	Ayudante	20,02	1,58	
PITA27NMAN75	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 75 mm	9,18	2,30	
PITA27NG75	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 75 mm	18,32	1,83	
PITA27NT75	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 75 mm	20,66	2,07	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	51,90	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					52,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	118 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE				FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR				16 de septiembre de 2024	



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.04	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 63 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 63 mm y 8,6 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAU27TNIRCL	1,000 m	Tubo PP-RCT compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3 serie 3,2 D	38,51	38,51	
PITAAB115060A	1,030 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	3,49	3,59	
O01OB170	0,086 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	2,15	
O01OA050	0,086 h	Ayudante	20,02	1,72	
PITA27NMAN63	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 63 mm	5,93	1,48	
PITA27NG63	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 63 mm	9,84	0,98	
PITA27NT63	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 63 mm	13,22	1,32	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	49,80	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 50 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAPPR50	1,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.50	12,66	12,66	
PITAAB115048A	1,280 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	2,96	3,79	
O01OB170	0,093 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	2,33	
O01OA050	0,093 h	Ayudante	20,02	1,86	
PITA27NMAN50	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	3,66	0,92	
PITA27NT50	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	8,18	0,82	
PITA27NG50	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 50 mm	5,95	0,60	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	24,80	0,50	
Suma la partida.....					23,48
Redondeo.....					1,82
TOTAL PARTIDA.....					25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	119 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE				FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR				16 de septiembre de 2024	

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: https://www.zaragoza.es/verifica
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAI

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.06	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 40 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAPPR40	1,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.40	8,75	8,75	
PITAAB115040A	1,540 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	1,94	2,99	
O01OB170	0,110 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	2,75	
O01OA050	0,110 h	Ayudante	20,02	2,20	
PITA27NMAN40	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	2,13	0,53	
PITA27NG40	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	2,88	0,29	
PITA27NT40	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 40 mm	3,74	0,37	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	19,20	0,38	
Suma la partida.....					18,26
Redondeo.....					1,27
TOTAL PARTIDA.....					19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 32 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAPPR32	1,000 m	TUBO PP-RCT NIRON PREMIUM D.32	5,24	5,24	
PITAAB115035A	1,920 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	1,62	3,11	
O01OB170	0,130 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	3,25	
O01OA050	0,130 h	Ayudante	20,02	2,60	
PITA27NMAN32	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	1,18	0,30	
PITA27NG32	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	15,02	1,50	
PITA27NT32	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 32 mm	2,00	0,20	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	17,00	0,34	
Suma la partida.....					16,54
Redondeo.....					0,75
TOTAL PARTIDA.....					17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	120 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE				FECHA FIRMA	
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR				16 de septiembre de 2024	

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: https://www.zaragoza.es/verifica
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjZMTk4NTMx



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.08	m	TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 25 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C.Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,			
PITAU27TNIRCL	1,000 m	Tubo PP-RCT compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3 serie 3,2 D	38,51	38,51	
PITAAB115028A	2,200 u	Material aux. sujeción: abrazadera isofónica Niron, de goma lisa	1,49	3,28	
O01OB170	0,148 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,70	
O01OA050	0,148 h	Ayudante	20,02	2,96	
PITA27NMAN25	0,250 u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT RA7050, D 25 mm	0,77	0,19	
PITA27NG25	0,100 u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT RA7050, D 25 mm	0,95	0,10	
PITA27NT25	0,100 u	Accesorio Te Socket, PP-RCT RA7050, D 25 mm	1,27	0,13	
%MAUX2	2,000 %	Medios auxiliares	48,90	0,98	

TOTAL PARTIDA..... 49,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09	m	TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OB170	0,120 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,00	
O01OA050	0,120 h	Ayudante	20,02	2,40	
P17PH020	1,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 40 mm	4,75	4,75	
P17YC050	0,500 u	Codo latón 90º 50 mm 1 1/2"	15,54	7,77	
P17YE050	0,250 u	Enlace mixto latón macho 50 mm 1 1/2"	9,33	2,33	
%PM0200	2,000 %	Pequeño Material	20,30	0,41	

TOTAL PARTIDA..... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.10	m	TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm 2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,75	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	20,02	3,00	
P17PH030	1,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 50 mm	7,41	7,41	
P17YC060	0,500 u	Codo latón 90º 63 mm 2"	22,94	11,47	
P17YE060	0,250 u	Enlace mixto latón macho 63 mm 2"	15,35	3,84	
%PM0200	2,000 %	Pequeño Material	29,50	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAIID

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.11	m	TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm 2 1/2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.			
O01OB170	0,150 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	3,75	
O01OA050	0,150 h	Ayudante	20,02	3,00	
P17PH040	1,000 m	Tubo polietileno AD PE100 PN-16 63 mm	11,78	11,78	
P17YC070	0,500 u	Codo latón 90º 75 mm 2 1/2"	70,10	35,05	
P17YE065	0,250 u	Enlace mixto latón macho 75 mm 2 1/2"	24,99	6,25	
%PM0200	2,000 %	Pequeño Material	59,80	1,20	
TOTAL PARTIDA.....					61,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.12	m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=35mm D.50mm Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex® o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-32x048) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería.			
PARMSH-32X048	1,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 48 mm	27,26	27,26	
PARMADH52010E	0,320 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	11,42	
%AUX6.96	6,960 %	Medios auxiliares	38,70	2,69	
O01OA030	0,222 h	Oficial primera	25,03	5,56	
TOTAL PARTIDA.....					46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.13	m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=35mm D.40mm Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex® o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-32x040) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería.			
PARMSH-32X040	1,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 40 mm	23,64	23,64	
PARMADH52010E	0,310 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	11,06	
%AUX6.44	6,440 %	Medios auxiliares	34,70	2,23	
O01OA030	0,168 h	Oficial primera	25,03	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					41,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.14	m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=30mm D.32mm islamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-27x032) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería.			
PARMSH-27X032	1,000 m	SH/Armaflex coquilla, Ø 32 mm	15,75	15,75	
PARMADH52010E	0,310 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	11,06	
%AUX6.44	6,440 %	Medios auxiliares	26,80	1,73	
O01OA030	0,168 h	Oficial primera	25,03	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					32,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.15	m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA EXTERIOR e =45 mm D.50 mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex® Evo o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s2,d0, de espesor 45 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-CO-45x054) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado, conexionado y probado sobre tubería.			
PARMAF-CO-45X	1,000 m	AF/Armaflex Evo AF-CO-45X064 coquilla, Ø 64 mm	43,88	43,88	
PARMADH52010E	0,400 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	14,28	
%AUX2.14	2,140 %	Medios auxiliares	58,20	1,25	
O01OA030	0,222 h	Oficial primera	25,03	5,56	
TOTAL PARTIDA.....					64,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.16	m	COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA EXTERIOR e =35 mm D.32 mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex® Evo o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s2,d0, de espesor 40 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-CO-40x035) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado, conexionado y probado sobre tubería.			
PARMAF-CO-40X	1,000 m	AF/Armaflex Evo AF-CO-40X035 coquilla, Ø 35 mm	25,52	25,52	
PARMADH52010E	0,400 u	Armaflex 520 adhesivo 1 l.	35,69	14,28	
%AUX2.14	2,140 %	Medios auxiliares	39,80	0,85	
O01OA030	0,222 h	Oficial primera	25,03	5,56	
TOTAL PARTIDA.....					46,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.17	m	AISLAMIENTO EN CHAPA AL 0,7 mm TUB PPR D=50 mm Recubrimiento de tubería mediante chapa dealuminio de 0,7 mm de espesor. de tubería de diametro ext 50 mm y a aislada con coquilla de espuma elastomerica o similar. I p/p de accesorios y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y marcada.			
P05CA010	0,570 m2	Chapa de aluminio 0,70 mm	13,07	7,45	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	25,03	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	32,50	1,63	
TOTAL PARTIDA.....					34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.18	m	AISLAMIENTO EN CHAPA AL 0,7 mm TUB PPR D=32 mm Recubrimiento de tubería mediante chapa dealuminio de 0,7 mm de espesor. de tubería de diametro ext 32 mm y a aislada con coquilla de espuma elastomerica o similar. I p/p de accesorios y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y marcada.			
P05CA010	0,350 m2	Chapa de aluminio 0,70 mm	13,07	4,57	
O01OB170	1,000 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	25,03	
%PM0500	5,000 u	Pequeños materiales y accesorios	29,60	1,48	
TOTAL PARTIDA.....					31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAIID

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.19	u	VÁLVULA ESFERA 2 1/2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF., de 2 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013i	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 2 1/2", hem	99,76	99,76	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	105,60	2,11	
TOTAL PARTIDA.....					107,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.20	u	VÁLVULA ESFERA 2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF., de 2" o equivalente a criterio, hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013h	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 2", hembra-	52,81	52,81	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	58,70	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					59,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.21	u	VÁLVULA ESFERA 1 1/2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF., de 1 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013g	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/2", hem	34,75	34,75	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	40,60	0,81	
TOTAL PARTIDA.....					41,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.22	u	VÁLVULA ESFERA 1 1/4" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/4", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013f	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4", hem	23,16	23,16	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	29,00	0,58	
TOTAL PARTIDA.....					29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.23	u	VÁLVULA ESFERA 1" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth013e	1,000 Ud	Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA", de 1", hembra-	14,72	14,72	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	20,60	0,41	
TOTAL PARTIDA.....					20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.24	u	VÁLVULA RETENCIÓN 2". Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 2", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37sth020g	1,000 Ud	Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA", de 2", hembra-he	44,51	44,51	
mt38www012	0,100 Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.	2,10	0,21	
O01OB170	0,125 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	3,13	
O01OA050	0,125 h	Ayudante	20,02	2,50	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	50,40	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.25	u	FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS 1 1/4" Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.			
mt37www060f	1,000 Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable	18,70	18,70	
mt37www010	1,000 Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40	
O01OB170	0,188 h	Oficial 1º fontanero calefactor	25,03	4,71	
O01OA050	0,188 h	Ayudante	20,02	3,76	
%0200	2,000 %	Costes directos complementarios	28,60	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					29,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.26	u	TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0°C a 120°C, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.			
O01OB170	0,500 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	12,52	
P20WV020	1,000 u	Termómetro horizontal D=63 esfera 0-120º	9,25	9,25	
%PM1200	12,000 %	Pequeño Material	21,80	2,62	
TOTAL PARTIDA.....					24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: https://www.zaragoza.es/verifica
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjZMTk4NTMx



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA					
04.01	m2	AYUDAS ALBAÑILERÍA PUBLICA CONCURRENCIA			
Ayuda de albañilería a instalaciones fontanería,y ACS, en local publica concurrencia, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, pintados, repasos, recibidos y cuantas actuaciones se-an necesarias para la correcta ejecución de las intalaciones, i/p.p. de materiales,material auxiliar, limpieza y me-dios auxiliares.					
O01OA030	0,200 h	Oficial primera	25,03	5,01	
O01OA050	0,200 h	Ayudante	20,02	4,00	
O01OA070	0,200 h	Peón ordinario	20,02	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS					
04.02	m	CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 2x110 mm			
Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas de áreas peatonales o con tráfico muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, para canalización tubería de fontanería y ACS; formada por 2 tubos de polietileno corrugado de alta densidad de doble pared de 110 mm de diámetro. In- cluye apertura y excavación de la zanja por medios mecánicos, formación de cuna de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de los tubos, relleno de costados y tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señalización, y relleno de zanja y compactado con las tierras procedentes de la excavación, hasta el nivel base del pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Pavimento no in- cluido.Incluido el desmontaje y posterior montaje de la lamina de cesped y reposición de la misma.					
O01OA060	0,040 h	Peón especializado	20,02	0,80	
O01OA070	0,040 h	Peón ordinario	20,02	0,80	
P15UDT060	2,060 m	Tubo PEAD flex. doble pared D=110 mm	5,36	11,04	
P15AH010	1,050 m	Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm	0,16	0,17	
E02EMA120	1,000 m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS	20,01	20,01	
ACOPIO OBRA					
E02SZ040	1,000 m3	RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO	32,01	32,01	
VIBRATORIO					
E02SZ070	1,000 m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE	29,73	29,73	
%PM0050	0,500 %	Pequeño Material	94,60	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					95,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
04.03	m3	EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMPEDOR TERRENO DURO			
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.					
O01OA070	5,000 h	Peón ordinario	20,02	100,10	
M05RN050	1,000 h	Mini retrocargadora con martillo rompedor 3.000 kg	36,76	36,76	
M05EC110	1,000 h	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t	27,58	27,58	
TOTAL PARTIDA.....					164,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
04.04	m2	SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/Ila VERT. MANUAL e=20 cm			
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/Ila, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta preci- pitación; con un espesor medio de 20 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De- claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.					
A03VM050	0,200 m3	VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS	17,72	3,54	
P01HMV150	0,220 m3	Hormigón HM-20/B/40/Ila central	61,99	13,64	
TOTAL PARTIDA.....					17,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	12584218	PÁGINA	127 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE			FECHA FIRMA		
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR			16 de septiembre de 2024		



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAI

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO					
05.01	u	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN TERMICA Realización de la pruebas de funcionamiento y ajuste de la instalación termica según RITE, incluso asistencia del SAT de la marca de los equipos. Instalación en funcionamiento según especificaciones de la propiedad.			
O01OB170	3,000 h	Oficial 1ª fontanero calefactor	25,03	75,09	
TOTAL PARTIDA.....					75,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS					
06.01	u	ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <10 k Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.			
M13O120	1,000 u	Entrega y recogida contenedor 4 m3 d<10 km	22,30	22,30	
M07N200	2,000 t	Canon escombros sucio a planta RCD	35,82	71,64	
TOTAL PARTIDA.....					93,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
06.02	t	CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA070	1,000 h	Peón ordinario	20,02	20,02	
M07CB010	0,500 h	Camión basculante 4x2 de 10 t	31,24	15,62	
TOTAL PARTIDA.....					35,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
06.03	t	CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.			
M05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3	31,86	0,64	
M07CB020	0,115 h	Camión basculante 4x4 de 14 t	34,92	4,02	
M07N190	1,088 t	Canon escombros mixto a planta RCD	24,88	27,07	
TOTAL PARTIDA.....					31,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAUD

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD					
07.01	u	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			
		Medidas de seguridad y salud reflejadas en el estudio básico de seguridad y salud. Suministro y montaje.			
P31SV120	2,000 u	Placa informativa PVC 50x30 cm	6,81	13,62	
P31SB010	75,000 m	Cinta balizamiento bicolor 8 cm	0,06	4,50	
P31CB100	1,000 u	Valla contención peatones 2,5x1 m	30,04	30,04	
TOTAL PARTIDA.....					48,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF CMF GARCIA TRAI

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DOCUMENTAL Y LEGALIZACIÓN.					
08.01	u	GESTIÓN DOCUMENTAL Y LEGALIZACIÓN			
		Documentación asociada a la reforma de la instalación de ACS y de baja tensión Incluye certificados y memoria de instalación, certificado de materiales, planos AS Built, manuales de uso y funcionamiento y cuanta documentación requiera el reglamento de instalaciones térmicas e instalaciones baja tensión.			
0010C360	2,000 h	Ingeniero Técnico	30,04	60,08	
TOTAL PARTIDA.....					60,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAI
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAI IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAI**

▪ MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	132 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS				
01.01	u DESMONTAJE SALA DEPOSITOS Desmontaje mediante medios manuales de los tres depositos de producción de ACS situados en la sala tecnica y qu actualmente dan servicio a los vestuarios viejos(edifB). Incluido el desmontaje de todas las tuberías, accesorios y similares relacionados con ellos y que queden fuera de servicio. Incluido desmontaje de lavabo existente para retirada de deposito anexo al mismo. La sala debera quedar limpia de todo aquellas instalaciones asociadas a los depositos. Incluido el acopio de materiales y residuos. I p/p pequeños materiales y medios accesorios.	1,00	1.704,00	1.704,00
	SALA DEPOSITOS	1	1,00	1,00
01.02	u DESMONTAJE SISTEMA PROD ACS Desmontaje de equipos, tuberías, accesorios, etc... del sistema de producción de ACS que sea necesario para el nuevo planteamiento de instalación hidráulica todo ello circunscrito a la sala de la caldera sita en el edif A. Se recuperaran aquellos equipos que se vayan utilizar en la nueva instalación. Incluido el posicionado de los depositos de ACS existentes en nueva ubicación dentro de la sala. Realizado mediante medios manuales. Incluido acopio de los residuos generados para posterior carga. I p/p de pequeños materiales, accesorios y medios auxiliares.	1,00	450,50	450,50
	SISTEMA PROD ACS	1	1,00	1,00
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.....				2.154,50

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: https://www.zaragoza.es/verifica
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MODIFICIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACS				
SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN HIDRAULICA				
02.01.01	u INTERCAMBIADOR DE PLACAS 70 KW. Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316 modelo UFP-34S/24 H C-PN10/PN16 o equivalente a criterio de la DF, potencia 70 kW, presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C. Incluso válvulas de corte, manómetros, termómetros, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	1,00	1.820,29	1.820,29
	INTERCAMBIADO ACS	1	1,00	1,00
02.01.02	u BOMBA CARGA/SECUNDARIO DE ACS Bomba circuladora en línea, simple, de rotor húmedo de alta eficiencia, automática, con aislamiento térmico, marca Sedical modelo AMC 30/6-B T2 S, según el caudal y la presión diferencial de proyecto para ACS. Bomba de velocidad variable y regulación automática, motor síncrono de imán permanente, sonda multifuncional de presión diferencial y temperatura, protección térmica de motor integrada.Regulación automática a velocidad variable, modo de funcionamiento ajustable, control a presión proporcional, a presión constante o a velocidad constante Terminal de usuario para ajuste y visualización de estado de bomba. Teclas de selección de modo de funcionamiento y selección de curva de control. Indicadores luminosos de modo de funcionamiento, curva de control y rango de caudal actual. Indicador luminoso de estado o avería en forma de álabes rotantes Marcha / paro manual. Teclado bloqueable. Función Limitación de potencia. Detección de funcionamiento en seco. Salida conmutada libre de potencia de estado / avería. Entrada digital marcha / paro. Programa de desbloqueo automático integrado. Conexión bluetooth para el ajuste y supervisión en modo remoto, histórico de averías, envío de protocolo por correo electrónico. Bomba autopurgante, de bronce, rodetes de alta resistencia térmica y eje cerámico. Camisa de embutición monobloc en acero inox., junta EPDM, rodamientos axiales al carbono y cojinetes de deslizamiento cerámicos, para aumentar rendimiento y durabilidad. Bomba resistente a la presencia de magnetita. Temperatura y dureza máximas 65 °C @ 35°FH a 85 °C @ 25°FH. Bomba monofásica 1x230 Vca 50Hz, consumo 11 - 105 [W]. PN10, DN32, 180 mm, 5 kg. IP44, Clase F, TF 110. <=43dB(A).I p/p de pequeños materiales y accesorios.Totalmente instalada,conexcionada,probada y en funcionamiento.	1,00	1.193,61	1.193,61
	SECUNDARIO/CARGA ACS	1	1,00	1,00
02.01.03	u BOMBA RET ACS Bomba circuladora en línea, simple, de rotor húmedo de alta eficiencia, automática, con aislamiento térmico, marca Sedical modelo AXP 25/6-B, según el caudal y la presión diferencial de proyecto para ACS.I p/p de pequeños materiales y accesorios.Totalmente instalada,conexcionada,probada y en funcionamiento.	1,00	563,36	563,36
	RET ACS VESTUARIOS NUEVOS	1	1,00	1,00
	RET ACS VESTUARIOS VIEJOS		1,00	
02.01.04	u MONTAJE DE BOMBA PRIMARIO ACS Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de bomba de primario de acs existente. Totalmente, instalada,conexcionada y probada.	1,00	78,85	78,85
	BOMBA PRIMARIO ACS	1	1,00	1,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.05	u MONTAJE DE VASO DE EXPANSIÓN ACS150 LTS Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de vaso de expansión de acs existente. Totalmente, instalada,conexiónada y probada.	1,00	78,85	78,85
	VASO DE EXPANSIÓN ACS 1 1,00 1,00			
02.01.06	u MONTAJE DE BOMBA DE RETORNO DE ACS Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de bomba ret acs para vestuarios nuevos de acs existente. Totalmente, instalada,conexiónada y probada.	1,00	78,85	78,85
	RETORNO ACS 1 1,00 1,00			
02.01.09	u VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/4" PT 8 BARG Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1 1/4" de diámetro, tarada a 8 bar de presión. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexiónado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	2,00	87,49	174,98
	DEPOSITO ACS 2 1,00 2,00			
02.01.10	u VÁLVULA ESFERA 2 1/2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF., de 2 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexiónado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	1,00	107,71	107,71
	TOMAS 1 1,00 1,00			
02.01.11	u VÁLVULA ESFERA 2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 2" o equivalente a criter, hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexiónado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	1,00	59,82	59,82
	ACOMETIDA AF 1 1,00 1,00			

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjZMTk4NTMx



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																				
02.01.12	u VÁLVULA ESFERA 1 1/2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	6,00	41,40	248,40																				
	<table><tr><td>DEPOSITOS</td><td>2</td><td>2,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td>CONEXION ENTRE DEPOSITOS</td><td>1</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>SALIDA ACS</td><td>1</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table>	DEPOSITOS	2	2,00	4,00	CONEXION ENTRE DEPOSITOS	1	1,00	1,00	SALIDA ACS	1	1,00	1,00											
DEPOSITOS	2	2,00	4,00																					
CONEXION ENTRE DEPOSITOS	1	1,00	1,00																					
SALIDA ACS	1	1,00	1,00																					
02.01.13	u VÁLVULA ESFERA 1 1/4" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/4", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	12,00	29,58	354,96																				
	<table><tr><td>VESTUARIOS NUEVOS</td><td>1</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>INTERCAMBIADOR</td><td>1</td><td>4,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td>BOMBA 1 ACS</td><td>1</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>BOMBA 2 ACS</td><td>1</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>VASO</td><td>1</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr></table>	VESTUARIOS NUEVOS	1	2,00	2,00	INTERCAMBIADOR	1	4,00	4,00	BOMBA 1 ACS	1	2,00	2,00	BOMBA 2 ACS	1	2,00	2,00	VASO	1	2,00	2,00			
VESTUARIOS NUEVOS	1	2,00	2,00																					
INTERCAMBIADOR	1	4,00	4,00																					
BOMBA 1 ACS	1	2,00	2,00																					
BOMBA 2 ACS	1	2,00	2,00																					
VASO	1	2,00	2,00																					
02.01.14	u VÁLVULA ESFERA 1" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	4,00	20,97	83,88																				
	<table><tr><td>RET ACS VESTUARIOS NUEVOS</td><td>1</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>RET ACS VESTUARIOS VIEJOS</td><td>1</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr></table>	RET ACS VESTUARIOS NUEVOS	1	2,00	2,00	RET ACS VESTUARIOS VIEJOS	1	2,00	2,00															
RET ACS VESTUARIOS NUEVOS	1	2,00	2,00																					
RET ACS VESTUARIOS VIEJOS	1	2,00	2,00																					
02.01.16	u FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS. 1 1/2" Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	3,00	34,81	104,43																				
	<table><tr><td>BOMBA 1 ACS</td><td>1</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>BOMBA 2 ACS</td><td>1</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>ACOMETIDA DE AF</td><td>1</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table>	BOMBA 1 ACS	1	1,00	1,00	BOMBA 2 ACS	1	1,00	1,00	ACOMETIDA DE AF	1	1,00	1,00											
BOMBA 1 ACS	1	1,00	1,00																					
BOMBA 2 ACS	1	1,00	1,00																					
ACOMETIDA DE AF	1	1,00	1,00																					



Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
02.01.18	u FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS 1" Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	2,00		19,39	38,78
	BOMBA RET ACS VESTUARIOS VIEJOS	1	1,00	1,00	
	BOMBA RET ACS VESTUARIOS NUEVOS	1	1,00	1,00	
02.01.20	u VÁLVULA RETENCIÓN 2". Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 2", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	1,00		51,36	51,36
	ACOMETIDA AF	1	1,00	1,00	
02.01.21	u VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2". Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	2,00		35,77	71,54
	BOMBA 1 ACS	1	1,00	1,00	
	BOMBA 2 ACS	1	1,00	1,00	
02.01.23	u VÁLVULA RETENCIÓN 1" Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	4,00		19,32	77,28
	BOMBA RET ACS VESTUARIOS VIEJOS	1	1,00	1,00	
	BOMBA RET ACS VESTUARIOS NUEVOS	1	1,00	1,00	
	RET ACS	1	2,00	2,00	



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.24	Ud PURGADOR DE AIRE 3/4". Purgador automático de aire con boya y rosca de 3/4" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	2,00	17,85	35,70
	DESPOSITOS	2	1,00	2,00
02.01.25	Ud PUNTO DE VACIADO D 20 MM. Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de A.C.S., formado por 6 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.	2,00	55,25	110,50
	TOMA DE RET ACS	2	1,00	2,00
02.01.26	Ud PUNTO DE VACIADO D 40 MM. Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de A.C.S., formado por 5 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.	2,00	166,23	332,46
	DEPOSITOS	1	2,00	2,00
02.01.27	m TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm 2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	18,00	30,06	541,08
	ACOMETIDA DE AF	1	18,00	18,00
02.01.28	m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	18,00	15,09	271,62
	AF PARA VESTUARIOS NUEVOS	1	18,00	18,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE												
02.01.32	m TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 50 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C. Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares, <table><tr><td>CONEXIÓN INTERCAMBIADOR</td><td>1</td><td>18,00</td><td>18,00</td></tr><tr><td>CONEXIÓN DEPOSITOS</td><td>1</td><td>18,00</td><td>18,00</td></tr><tr><td>CONEXIÓN VESTUARIOS NUEVOS</td><td>1</td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr></table>	CONEXIÓN INTERCAMBIADOR	1	18,00	18,00	CONEXIÓN DEPOSITOS	1	18,00	18,00	CONEXIÓN VESTUARIOS NUEVOS	1	6,00	6,00	42,00	25,30	1.062,60
CONEXIÓN INTERCAMBIADOR	1	18,00	18,00													
CONEXIÓN DEPOSITOS	1	18,00	18,00													
CONEXIÓN VESTUARIOS NUEVOS	1	6,00	6,00													
02.01.33	m TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 40 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C. Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares, <table><tr><td>CONEXIÓN VALVULAS TERMOSTICAS</td><td>1</td><td>12,00</td><td>12,00</td></tr></table>	CONEXIÓN VALVULAS TERMOSTICAS	1	12,00	12,00	12,00	19,53	234,36								
CONEXIÓN VALVULAS TERMOSTICAS	1	12,00	12,00													
02.01.34	m TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 32 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C. Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares, <table><tr><td>CONEXIÓN RETORNOS</td><td>1</td><td>18,00</td><td>18,00</td></tr></table>	CONEXIÓN RETORNOS	1	18,00	18,00	18,00	17,29	311,22								
CONEXIÓN RETORNOS	1	18,00	18,00													



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.36	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=35mm D.50mm Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex® o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-32x048) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería. CONEXIÓN INTERCAMBIADOR 1 18,00 18,00 CONEXIÓN DEPOSITOS 1 18,00 18,00 CONEXIÓN VESTUARIOS NUEVOS 1 6,00 6,00	42,00	46,93	1.971,06
02.01.37	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=35mm D.40mm Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex® o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-32x040) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería. CONEXIÓN VALVULAS 1 12,00 12,00 TERMOSTICAS	12,00	41,14	493,68
02.01.38	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=30mm D.32mm islamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-27x032) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería. CONEXIÓN RETORNOS 1 18,00 18,00	18,00	32,75	589,50
02.01.39	u TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0°C a 120°C, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE. DEPOSITOS 2 1,00 2,00 ACS 1 1,00 1,00 RET ACS 2 1,00 2,00	5,00	24,39	121,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
02.01.40	u MANÓMETRO DE 0 A 15 bar Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.	1,00		35,34	35,34
	INSTALACIÓN	1	1,00	1,00	
02.01.41	u PUENTE DE MANOMETROS Puente de manómetros para circuladores compuesto de manómetro que permita la lectura diferencial de presión entre aspiración e impulsión de la bomba en cuestión. Incluidas válvulas de corte de 1/4", tubería y accesorios necesarios. El material de la tubería no podrá ser cobre, se realizara en materiales plasticos o bien con acero inoxidable.Totelamente instalado, conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios y medios auxiliares.	4,00		65,26	261,04
	BOMBA 1 ACS	1	1,00	1,00	
	BAOMAB 2 ACS	1	1,00	1,00	
	BOMBAS RET ACS	1	2,00	2,00	
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN HIDRAULICA.....					11.559,06
SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN					
02.02.01	u ADECUACIÓN DE CE EXISTENTE Adecuación del cuadro electrico existente para incluir los nuevos circuitos para alimentar los nuevos equipos receptores instalados. Concretamente bomba de carga/2º acs , bomba ret acs vest.viejos y cuantos equipos necesiten alimentación electrica . Incluye las protecciones diferenciales y magnetotermicas, PIA (I+N) 16 A y diferencial 40A/300mA, para cada uno de los equipos totalmente instaladas, conexionadas, probadas y en funcionamiento dentro del cuadro. Incluidas todas las actuaciones necesarias en la envolvente del cuadro para incluir los nuevos equipos materiales y mano de obra. I p/p de cableado,pequeños materiales, accesorios y medios auxiliares.Todo ejecutado según REBT para locales de publica concurrencia.	1,00		895,19	895,19
	CUADRO ELECTRICO	1	1,00	1,00	
02.02.02	m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x 1,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	48,00		4,60	220,80
	BOMBA 1 ACS	1	12,00	12,00	
	BOMBA 2 ACS	1	12,00	12,00	
	BOMBA RET ACS	1	12,00	12,00	
	SONDA	1	12,00	12,00	



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.03	m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 Cableado de circuito interior trifásico (3 fases + neutro + protección), formado por manguera con conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 5x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. BOMBA RET ACS 1 12,00 12,00	12,00	6,13	73,56
02.02.04	m CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la llama, con cero emisión de gases tóxicos y corrosivos, exento de halógenos; indicado para instalaciones interiores de edificios públicos (Pública Concurrencia), de diámetro 20 mm; fabricado conforme a UNE-EN 61386-2-2, UNE-EN 60423, UNE-EN 50267-1/2-3 y UNE-EN 60695-2-4, con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-11, ITC-BT-15, ITC-BT-21 e ITC-BT-28. BOMBA 1 ACS 1 12,00 12,00 BOMBA 2 ACS 1 12,00 12,00 BOMBA RET ACS 2 12,00 24,00 SONDA 1 12,00 12,00	60,00	2,35	141,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ELECTRICA DE				1.330,55
SUBCAPÍTULO 02.03 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL				
02.03.01	Ud ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Ampliación de sistema de control SEDICAL para incluir las modificaciones realizadas en el sistema hidráulico y modificación de estrategia de funcionamiento: Incluye el suministro de los materiales siguientes: - 1 Ud Convertidor Sedical SDOM4 binario de salida analógico/digital. - 1 Ud Sonda Sedical de temperatura de inmersión KBTF/NTC20K/2.0/P con vaina.(2º deposito de ACS) Totalmente instalados,conexionados, probados y en funcionamiento. Incuyendo picaje para la sonda y montaje y cableado de los nuevos equipos de control el cuadro lectrico según indicaciones del fabricante. Incluida modificación del programa para cambio de estrategia de funcionamiento para los nuevos elementos del sistema hidráulico y posterior puesta en marcha en la instalación por SAT SEDICAL de Zaragoza.	1,00	2.177,86	2.177,86
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE				2.177,86
TOTAL CAPÍTULO 02 MODIFICIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACS.....				15.067,47



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 RED DE DISTRIBUCIÓN ACS,AF Y RET ACS				
03.01	u VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA 2" Válvula mezcladora termostática para ACS Sedical VMT 2" - C. para un caudal nominal de 14400 l/h. y una temperatura de mezcla regulable entre 45 y 65°C. Conexiones roscadas con racores de bronce incluidos. Temperatura y presión de trabajo máximas 90°C / 10 bar. l p/p de pequeños materiales y accesorios. Totalmente instalada, conexiónada, probada y en funcionamiento.	1,00	1.086,95	1.086,95
	VESTUARIOS VIEJOS	1	1,00	1,00
03.05	m TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 50 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C. Totalmente instalado, conexiónado, probado y en funcionamiento. l p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,	56,00	25,30	1.416,80
	TRAMO HORIZONTAL	1	50,00	50,00
	TRAMO VERTICAL	1	6,00	6,00
03.06	m TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 40 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C. Totalmente instalado, conexiónado, probado y en funcionamiento. l p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,	12,00	19,53	234,36
	VESTUARIO 5	1	3,00	3,00
	VESTUARIO 6	1	3,00	3,00
	VESTUARIO 7	1	3,00	3,00
	VESTUARIO 8	1	3,00	3,00

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.07	m TUBERÍA PP-RCT DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ACS D 32 MM Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 NIRON PREMIUM o equivalente a criterio de la DF resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de legionela con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95°C. Totalmente instalado,conexionado,probado y en funcionamiento. I p/p de pequeños materiales, accesorios, pzs especiales, soportación y medios auxiliares,	37,00	17,29	639,73
	BOTIQUIN	1	6,00	6,00
	RETORNO ACS	1	56,00	56,00
	TRAMO VISTO	-1	25,00	-25,00
03.09	m TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	12,00	20,66	247,92
	VESTUARIO 5	1	3,00	3,00
	VESTUARIO 6	1	3,00	3,00
	VESTUARIO 7	1	3,00	3,00
	VESTUARIO 8	1	3,00	3,00
03.10	m TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm 2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	42,00	30,06	1.262,52
	CONEXIÓN PROVISIONAL	1	6,00	6,00
	CONEXIÓN RED EXISTENTE	1	6,00	6,00
	NUEVA RED	1	30,00	30,00
03.11	m TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm 2 1/2" Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.	6,00	61,03	366,18
	CONEXIÓN ACOMETIDA	1	6,00	6,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.12	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=35mm D.50mm Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex® o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-32x048) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería. TRAMO HORIZONTAL 1 50,00 50,00 TRAMO VERTICAL 1 6,00 6,00 TRAMO VISTO -1 25,00 -25,00	31,00	46,93	1.454,83
03.13	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=35mm D.40mm Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 40 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex® o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 35 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-32x040) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería. VESTUARIO 5 1 3,00 3,00 VESTUARIO 6 1 3,00 3,00 VESTUARIO 7 1 3,00 3,00 VESTUARIO 8 1 3,00 3,00	12,00	41,14	493,68
03.14	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=30mm D.32mm islamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su correcta instalación (ref. SH-27x032) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería. BOTIQUIN 1 3,00 3,00 RETORNO ACS 1 56,00 56,00	59,00	32,75	1.932,25
03.15	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA EXTERIOR e=45 mm D.50 mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 50 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Armaflex® Evo o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s2,d0, de espesor 45 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Armafix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-CO-45x054) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería. TRAMO VISTO 1 20,00 20,00	20,00	64,97	1.299,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.16	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA EXTERIOR e =35 mm D.32 mm Suministro y montaje de aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de plástico de diámetro exterior 32 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) AF/Amalflex® Evo o equivalente a criterio de la DF, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) = 10.000, conductividad térmica (λ) 10°C = 0,034 W/(m·K), clasificación al fuego BL-s2,d0, de espesor 40 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes Amalfix AF, y accesorios para su correcta instalación (ref. AF-CO-40X035) o equivalente a criterio de la DF. Totalmente instalado,conexionado y probado sobre tubería.	20,00	46,21	924,20
	TRAMO VISTO	1	20,00	20,00
03.17	m AISLAMIENTO EN CHAPA AL 0,7 mm TUB PPR D=50 mm Recubrimiento de tubería mediante chapa dealuminio de 0,7 mm de espesor. de tubería de diametro ext 50 mm y aislada con coquilla de espuma elastomerica o similar. I p/p de accesorios y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y marcada.	25,00	34,11	852,75
	TRAMO VISTO ACS	1	25,00	25,00
03.18	m AISLAMIENTO EN CHAPA AL 0,7 mm TUB PPR D=32 mm Recubrimiento de tubería mediante chapa dealuminio de 0,7 mm de espesor. de tubería de diametro ext 32 mm y aislada con coquilla de espuma elastomerica o similar. I p/p de accesorios y medios auxiliares. Totalmente instalada, probada y marcada.	25,00	31,08	777,00
	TRAMO VISTO RET ACS	1	25,00	25,00
03.19	u VÁLVULA ESFERA 2 1/2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF,, de 2 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	1,00	107,71	107,71
	ACOMETIDA AF	1	1,00	1,00
03.20	u VÁLVULA ESFERA 2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 2" o equivalente a criter, hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	2,00	59,82	119,64
	CONEXIÓN EXISTENTE	1	1,00	1,00
	PREVISIÓN	1	1,00	1,00



Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>

Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.21	u VÁLVULA ESFERA 1 1/2" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/2", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	1,00	41,40	41,40
	ACS	1	1,00	1,00
	BYPASS ACS			
03.22	u VÁLVULA ESFERA 1 1/4" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1 1/4", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	8,00	29,58	236,64
	VESTUARIO 5 AF	1	1,00	1,00
	VESTUARIO 5 ACS	1	1,00	1,00
	VESTUARIO 6 AF	1	1,00	1,00
	VESTUARIO 6 ACS	1	1,00	1,00
	VESTUARIO 7 AF	1	1,00	1,00
	VESTUARIO 7 ACS	1	1,00	1,00
	VESTUARIO 8 AF	1	1,00	1,00
	VESTUARIO 8 ACS	1	1,00	1,00
03.23	u VÁLVULA ESFERA 1" PN 25. Válvula de esfera, Chicago "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 1", hembra-hembra, para roscar, PN=25 bar, con cuerpo de latón niquelado, racor, bola, eje y tuerca prensaestopas de latón, mando de palanca de acero con revestimiento anticorrosión Dacromet, sistema de cierre de 1/4 de vuelta, junta de estanqueidad y juntas de asiento de PTFE y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 120°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	4,00	20,97	83,88
	BOTIQUIN AF	1	1,00	1,00
	ASEOS AF	1	1,00	1,00
	ARBITROS AF	1	1,00	1,00
	ARBITROS ACS	1	1,00	1,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.24	u VÁLVULA RETENCIÓN 2". Válvula de retención, NY "STANDARD HIDRÁULICA" o equivalente a criterio de la DF, de 2", hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, muelle de acero inoxidable, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.	2,00	51,36	102,72
	CONEXIÓN EXISTENTE	1	1,00	1,00
	PREVISIÓN	1	1,00	1,00
03.26	u TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 mm Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 0°C a 120°C, con glicerina y con un diámetro de 63 mm. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.	2,00	24,39	48,78
	ACS	1	1,00	1,00
	RET ACS	1	1,00	1,00
TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE DISTRIBUCIÓN ACS,AF Y RET ACS.....				13.729,34



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA				
04.01	m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA PUBLICA CONCURRENCIA Ayuda de albañilería a instalaciones fontanería,y ACS, en local publica concurrencia, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, pintados, repasos, recibidos y cuantas actuaciones sean necesarias para la correcta ejecución de las intalaciones, i/p.p. de materiales,material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	115,00	13,01	1.496,15
	VESTUARIOS VIEJOS 1 100,00	100,00		
	SALA CALDERAS 1 15,00	15,00		
04.02	m CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 2x110 mm Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas de áreas peatonales o con tráfico muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, para canalización tubería de fontanería y ACS; formada por 2 tubos de polietileno corrugado de alta densidad de doble pared de 110 mm de diámetro. Incluye apertura y excavación de la zanja por medios mecánicos, formación de cuna de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de los tubos, relleno de costados y tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señalización, y relleno de zanja y compactado con las tierras procedentes de la excavación, hasta el nivel base del pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Pavimento no incluido.Incluido el desmontaje y posterior montaje de la lamina de césped y reposición de la misma.	6,00	95,03	570,18
	CRUCE 1 6,00	6,00		
04.03	m3 EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMPEDOR TERRENO DURO Ex cavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.	1,00	164,44	164,44
	PICADO DE LOSA			
04.04	m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=20 cm Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 20 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	2,00	17,18	34,36
	PASO A EDIFICIO 1 1,00 2,00	2,00		
		2,00		
TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA.....				2.265,13

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO				
05.01	u PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN TERMICA Realización de la pruebas de funcionamiento y ajuste de la instalación termica según RITE, incluso asistencia del SAT de la marca de los equipos. Instalación en funcionamiento según especificaciones de la propiedad.	1,00	75,09	75,09
TOTAL CAPÍTULO 05 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.....				75,09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS				
06.01	u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <10 k Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	1,00	93,94	93,94
	CONTENEDOR	1	1,00	1,00
06.02	t CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y parte proporcional de medios auxiliares.	1,00	35,64	35,64
	ZANJAS	1	1,00	1,00
06.03	t CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.	2,00	31,73	63,46
	SALA DE DEPOSITOS	1	2,00	2,00
TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.....				193,04



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD				
07.01	u MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Medidas de seguridad y salud reflejadas en el estudio básico de seguridad y salud. Suministro y montaje.	1,00	48,16	48,16
TOTAL CAPÍTULO 07 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.....				48,16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DOCUMENTAL Y LEGALIZACIÓN.				
08.01	u GESTIÓN DOCUMENTAL Y LEGALIZACIÓN Documentación asociada a la reforma de la instalación de ACS y de baja tensión Incluye certificados y memoria de instalación, certificado de materiales, planos AS Bulit , manuales de uso y funcionamiento y cuanta documentación requiera el reglamento de instalaciones térmicas e instalaciones baja tensión.	1,00	60,08	60,08
	INSTALACIÓN	1	1,00	1,00
TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DOCUMENTAL Y LEGALIZACIÓN.....				60,08
TOTAL.....				33.592,81



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS.....	2.154,50	6,41
2	MODIFICIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACS.....	15.067,47	44,85
3	RED DE DISTRIBUCIÓN ACS,AF Y RET ACS.....	13.729,34	40,87
4	OBRA CIVIL Y ALBAÑILERIA.....	2.265,13	6,74
5	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.....	75,09	0,22
6	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	193,04	0,57
7	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.....	48,16	0,14
8	GESTIÓN DOCUMENTAL Y LEGALIZACIÓN.....	60,08	0,18
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		33.592,81	
RESUMEN DEL PRESUPUESTO			
13,00% Gastos generales.....		4.367,07	
6,00% Beneficio industrial.....		2.015,57	
SUMA DE G.G. y B.I.		6.382,64	
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN SIN IVA		39.975,45	
21,00% I.V.A.		8.394,84	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		48.370,29	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		48.370,29	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTI-MOS

Zaragoza, a AGOSTO 2024.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Fdo:

Fdo:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF EN CAMPO
MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1
REM: 110 - CAMPO FUTBOL MUNICIPAL GARCIA TRAUD**

■ PLANOS

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	155 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024




ÍNDICE DE PLANOS

O.01	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
EA.01	ESTADO ACTUAL. EDIFICIOS A y B.
EA.02	ESTADO ACTUAL. SALA DE LA CALDERA
EA.03	ESTADO ACTUAL. SALA DEPÓSITOS
IC.01	ESTADO REFORMADO. ESQUEMA DE PRINCIPIO
IC.02	ESTADO REFORMADO. RED DE DISTRIBUCIÓN ACS. TRAZADO
IC.03	ESTADO REFORMADO. SALA DE LA CALDERA


PLANOS

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	12584218	156 / 163
FIRMADO POR 1 FIRMANTE		FECHA FIRMA
1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR		16 de septiembre de 2024



SITUACIÓN PARCELA
Esc. 1:5000



EMPLAZAMIENTO EDIFICIO
Esc. 1:1000



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
SECCIÓN DE PROYECTOS E INSTALACIONES

PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF
EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAI

PLANO:

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

0.01

INGENIERO T. INDUSTRIAL Funcionario Municipal 	INGENIERO INDUSTRIAL Asistencia Técnica 	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA: V/E	AGOSTO 2024 REM: 110
IDENTIFICADOR: 24-022 - UNI CFM GARCÍA TRAI IF - P1				

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO

Estudio básico

ID FIRMA

12584218

PÁGINA

157 / 163

FIRMADO POR 1 FIRMANTE


1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR

FECHA FIRMA


16 de septiembre de 2024




EDIFICIO B. PLANTA BAJA. VESTUARIOS VIEJOS. E: 1/100



EDIFICIO B. PLANTA PRIMERA. VESTUARIOS VIEJOS. E: 1/100



EDIFICIO A. VESTUARIOS NUEVOS. E: 1/125



LEYENDA	
	VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS EXISTENTES.



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
SECCIÓN DE PROYECTOS E INSTALACIONES

PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF
EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAIID

PLANO:

ESTADO ACTUAL. EDIFICIOS A y B.

EA.01

INGENIERO T. INDUSTRIAL Funcionario Municipal 	INGENIERO INDUSTRIAL Asistencia Técnica 	TEC. GRADO SUP.: S/E	ESCALA: REM: 110	AGOSTO 2024
IDENTIFICADOR: 24-022 - UNI CFM GARCIA TRAIID IF - P1				

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO

Estudio básico

ID FIRMA

12584218

PÁGINA

158 / 163

FIRMADO POR 1 FIRMANTE

1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR

FECHA FIRMA

16 de septiembre de 2024



Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTcyNjQ3NDM2MDYwNjIzMTk4NTMx

ESTADO ACTUAL. SALA DE LA CALDERA. E: 1/50
(En Edificio B)




FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



Zaragoza
AYUNTAMIENTO



DOLMEN
INGENIERIA
ARQUITECTURA

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

SECCIÓN DE PROYECTOS E INSTALACIONES

PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF
EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAIID

PLANO:

ESTADO ACTUAL. SALA DE LA CALDERA


EA.02

INGENIERO T. INDUSTRIAL Funcionario Municipal 	INGENIERO INDUSTRIAL Asistencia Técnica 	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA: 1:50	AGOSTO 2024 REM: 110
RICARDO NAVARRO CARROQUINO		IDENTIFICADOR: 24-022 - UNI CFM GARCIA TRAIID IF - P1		

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



ESTADO ACTUAL. SALA DE DEPÓSITOS. E: 1/50
(En Edificio A).



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
SECCIÓN DE PROYECTOS E INSTALACIONES

PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF
EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD


PLANO:

ESTADO ACTUAL. SALA DEPÓSITOS

EA.03

INGENIERO T. INDUSTRIAL Funcionario Municipal 	INGENIERO INDUSTRIAL Asistencia Técnica 	TEC. GRADO SUP.: IDENTIFICADOR: 24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1	ESCALA: 1:50	AGOSTO 2024 REM: 110
--	--	---	---------------------	-----------------------------

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



- CARACTERÍSTICAS GENERALES**
- Las tuberías instaladas deberán estar convenientemente señalizadas indicando circuito y sentido de circulación del agua.
 - Los vaciados serán DN25 como mínimo en las tomas y DN40 en la tubería general al vertido.
 - La válvula de corte asociada al vaso de expansión deberá estar bloqueada para impedir su cierre manual.
 - Todas las uniones roscadas deben estar dotadas de tuercas unión que permitan su fácil desmontaje.
 - Todos los equipos estarán instalados de tal modo que se puedan realizar las labores de mantenimiento fácilmente. Serán accesibles.
 - No se pondrán en contacto materiales metálicos de distinto potencial electroquímico que sean susceptibles de generar fenómenos de corrosión.
 - En aquellos puntos que sea previsible la formación de bolsas de aire se instalarán purgadores de aire accesibles para labores de mantenimiento y/o manipulación.

- CARACTERÍSTICAS AISLAMIENTO TUB. INST.**
- Tubería PP-RCT D.50 aislada con coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex o equivalente, a criterio de la DF de la Obra. Espesor 35 mm.
 - Tubería PP-RCT D.40 aislada con coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex o equivalente, a criterio de la DF de la Obra. Espesor 35 mm.
 - Tubería PP-RCT D.32 aislada con coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex o equivalente, a criterio de la DF de la Obra. Espesor 30 mm.

- CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA**
- Toda la tubería instalada que pueda ser objeto de tratamiento de desinfección mediante cloración, deberá ser resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio o sustancia equivalente usada para la desinfección.

Nº	EQUIPOS	MARCA / MODELO
1	BOMBA PRIMARIO ACS (EXISTENTE).	Marca SEDICAL. Modelo SP 30/7.
2	INTERCAMBIADOR PLACAS.	Marca SEDICAL. Modelo UFP-34/S24H 70 Kw.
3	BOMBA SECUNDARIO/CARGA ACS.	Marca SEDICAL. Modelo AMC 30/6-B T2 S (CAUDAL 4m3/H. PÉRDIDA DE CARGA 2 mca).
4	ACUMULADOR 1500 L (EXISTENTE).	Marca SEDICAL.
5	INTERACUMULADOR 1500 L (EXISTENTE).	Marca SEDICAL.
6	VASO DE EXPANSIÓN (EXISTENTE).	Marca IBAIONDO. Modelo 150 AMR-PLUS.
7	BOMBA RET ACS VESTUARIOS VIEJOS (EDIFICIO B).	Marca SEDICAL. Modelo AXPC 25/6B.
8	BOMA RET ACS VESTUARIOS NUEVOS (EDIFICIO A. EXISTENTE).	Marca SEDICAL. Modelo SAM 25/105-0,05/Bb
9	VÁLVULA TERMOSTÁTICA MEZCLADORA EDIFICIO VIEJO.	Marca SEDICAL. Modelo VMT2"-C (CAUDAL NOMINAL 14,4 m3/h, RANGO T° 45° - 65°C).


(*) SE PODRÁ COLOCAR EQUIPO EQUIVALENTE AL INDICADO A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA.

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
SECCIÓN DE PROYECTOS E INSTALACIONES


**PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF
EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAI**

PLANO:
ESTADO REFORMADO. ESQUEMA DE PRINCIPIO **IC.01**

INGENIERO T. INDUSTRIAL Funcionario Municipal 	INGENIERO INDUSTRIAL Asistencia Técnica 	TEC. GRADO SUP.: S/E	ESCALA: S/E	AGOSTO 2024 REM: 110
IDENTIFICADOR: 24-022 - UNI CFM GARCIA TRAI IF - P1				



DETALLES DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS



LEYENDA

- TUBERÍA PEAD D.50
- TUBERÍA PP-RCT D.50 (ACS)

Aislamiento -

- Tramo Exterior: Coquilla Espuma Elastomérica AF/Armaflex EVO o equivalente a criterio DF. Espesor 45 mm + Chapa Aluminio 0,6 mm espesor.
- Tramo Interior: Coquilla Espuma Elastomérica SH/Armaflex EVO o equivalente a criterio DF. Espesor 35 mm.
- Tramo Enterrado: Coquilla Espuma Elastomérica SH/Armaflex EVO o equivalente a criterio DF. Espesor 35 mm.

- TUBERÍA PP-RCT D.32 (RETORNO ACS)

Aislamiento -

- Tramo Exterior: Coquilla Espuma Elastomérica AF/Armaflex EVO o equivalente a criterio DF. Espesor 35 mm + Chapa Aluminio 0,6 mm espesor.
- Tramo Interior: Coquilla Espuma Elastomérica SH/Armaflex EVO o equivalente a criterio DF. Espesor 30 mm.
- Tramo Enterrado: Coquilla Espuma Elastomérica SH/Armaflex EVO o equivalente a criterio DF. Espesor 30 mm.

(*) NOTA: Para el paso de las tuberías enterradas, se realizará una zanja de características descritas en Mediciones y Presupuesto.

TRAMO EXTERIOR
HACIA ENTRADA
EDIFICIO



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
SECCIÓN DE PROYECTOS E INSTALACIONES

PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF
EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD

PLANO:

ESTADO REFORMADO. RED DE DISTRIBUCIÓN ACS. TRAZADO IC.02

INGENIERO T. INDUSTRIAL Funcionario Municipal 	INGENIERO INDUSTRIAL Asistencia Técnica 	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	AGOSTO 2024
RICARDO NAVARRO CARROQUINO	ALBERTO HERNANDEZ BERNAD	IDENTIFICADOR:	1:125	REM: 110
24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1				

DOCUMENTO

Estudio básico

ID FIRMA

12584218

PÁGINA

162 / 163

FIRMADO POR 1 FIRMANTE

1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR


FECHA FIRMA

16 de septiembre de 2024





SALA DE LA CALDERA.
E: 1/50



- NOTAS**
- SE MODIFICARÁ / SUSTITUIRÁ EL TRAZADO DE LAS TUBERÍAS EXISTENTES PARA ADAPTARLOS A LA NUEVA INSTALACIÓN.
 - LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS SE DECIDIRÁ EN EL REPLANTEO DE OBRA.

Nº	EQUIPOS	MARCA / MODELO
1	BOMBA PRIMARIO ACS (EXISTENTE).	Marca SEDICAL, Modelo SP 30/7.
2	INTERCAMBIADOR PLACAS.	Marca SEDICAL, Modelo UFP-34/S24H 70 Kw.
3	BOMBA SECUNDARIO/CARGA ACS.	Marca SEDICAL, Modelo AMC 30/6-B T2 S (CAUDAL 4m3/h. PÉRDIDA DE CARGA 2 mca).
4	ACUMULADOR 1500 L (EXISTENTE).	Marca SEDICAL.
5	INTERACUMULADOR 1500 L (EXISTENTE).	Marca SEDICAL.
6	VASO DE EXPANSIÓN (EXISTENTE).	Marca IBAIONDO, Modelo 150 AMR-PLUS.
7	BOMBA RET ACS VESTUARIOS VIEJOS (EDIFICIO B).	Marca SEDICAL, Modelo AXPC 25/6B.
8	BOMA RET ACS VESTUARIOS NUEVOS (EDIFICIO A. EXISTENTE).	Marca SEDICAL, Modelo SAM 25/105-0,05/Bb
9	VÁLVULA TERMOSTÁTICA MEZCLADORA EDIFICIO VIEJO.	Marca SEDICAL, Modelo VMT2"-C (CAUDAL NOMINAL 14,4 m3/h, RANGO Tº 45º - 65ºC).
(*) SE PODRÁ COLOCAR EQUIPO EQUIVALENTE AL INDICADO A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA.		

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
SECCIÓN DE PROYECTOS E INSTALACIONES

PROYECTO DE RENOVACIÓN INSTALACIÓN IF
EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL GARCÍA TRAUD

PLANO:

ESTADO REFORMADO. SALA DE LA CALDERA

IC.03

INGENIERO T. INDUSTRIAL Funcionario Municipal 	INGENIERO INDUSTRIAL Asistencia Técnica 	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA: 1:100	AGOSTO 2024 REM: 110
RICARDO NAVARRO CARROQUINO	ALBERTO HERNÁNDEZ BERNAD	IDENTIFICADOR: 24-022 - UNI CFM GARCIA TRAUD IF - P1		

DOCUMENTO

Estudio básico

ID FIRMA

12584218

PÁGINA

163 / 163

FIRMADO POR 1 FIRMANTE

1. M ANGELES TILO ADRIAN - TRAMITADOR

FECHA FIRMA

16 de septiembre de 2024